

**DODATEK Č. 1 K SOD LC TRUBISKA**

ZE DNE 17.10.2024

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, Vsetín, ID DS: e8jfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**MOBIKO plus a.s.**

se sídlem Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 267 88 675

DIČ: CZ26788675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

zastoupená: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva  
Ing. Dominikem Zimou, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 94-2644980277/0100

datová schránka: rkve8qi

kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted] z

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK Č. 1 K SOD LC TRUBISKA ZE DNE 17.10.2024 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 smlouvu o dílo č. S942/2024/329, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „LC Trubiska“ (dále jen smlouva)
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu s čl. III. odst. 2. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

	Cena díla v Kč bez DPH
<b>Cena díla dle SOD</b>	21 541 605,15
<b>Cena dle dodatku č.1 – vícepráce</b>	739 937,46
<b>Cena dle dodatku č.1 – méněpráce</b>	-176 247,71
<b>Cena díla celkem</b>	<b>22 105 294,90</b>

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění č. III. odst. 1 smlouvy**, který nově zní:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 22 105 294,90 Kč (slovy dvacet dva milionů jedno sto pět tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých devadesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

## II.

### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  4. Příloha č. 1 – Změnový list stavby
  5. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Petr Zíma  
předseda představenstva  
MOBIKO plus a.s.

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 17.12.2024

Název veř. zakázky: LC Trubiska

Zhotovitel: MOBIKO plus a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – Oblastní ředitelství Zlín

Název akce (majetku): <b>LC Trubiska</b>	Charakter akce:  <b>I + O</b>	Číslo objektů: <b>SO 01 O-Opravy</b> <b>SO 02 I-Investice</b> <b>SO 02 O-Opravy</b> <b>SO 03 I-Investice</b> <b>SO 03 O Opravy</b>	Stavební díly:
---	-------------------------------------	---	----------------

## Popis změny:

1. Oboustranné odstranění krajnic v celé délce stavby.
2. Zvýšení mocnosti betonové clony v čel TP 18,19 a u TP 20 výstavba nových betonových čel
3. Vybudování kamenného drénu nad skládkou SK 09.
4. Sanace nátrže břehu vodního toku těžkým kamenným záhozem.
5. Neprovedení rekonstrukce TP 09.

## Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu velké mocnosti krajnic, které by při frézování vozovky znečistily štěrkodřev vozovky, bylo rozhodnuto po konzultaci s projektantem o odstranění krajnic.
2. Z důvodu havarijního stavu zdiva z LK u čel TP 18 a 19 - není možno do nich kotvit bednění. Projektant navrhl zesílení základového i nadzákladového betonového zdiva. U TP 20 se stávající zdivo čel po očištění zřítilo, a proto bylo navrženo jejich nahrazení betonovými čely. Spárování starého zdiva a betonová římsa nebude provedena.
3. Z důvodu výstavby nové skládky SK 09 bude podélný příkop vlevo nad skládkou napojen na kamenným drémem napříč vozovkou lesní cesty.
4. Z důvodu nátrže břehu přilehlého vodního toku v km 2,403 - 2,423 bude opevněn břeh těžkým kamenným záhozem.
5. Z důvodu blízkosti TP 8 a TP 9, bylo rozhodnuto o zrušení TP 09.

Posouzení změny-autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Ing. Ondřej Ševčík

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 31.12.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 138 807,98 O: 37 439,73	Bilance:  Plus <b>563 689,75 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 321 513,87 O: 418 423,59	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>22 105 294,90</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>22 105 294,90</b>	<b>Kč bez DPH</b>	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum:

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:

Podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací a méněprací, Zápisy ze stavebního deníku

Poznámka:

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24014-14XC-CP  
Stavba: LC Trubiska

KSO:  
Místo: k.ú. Pozdětchov

CC-CZ:  
Datum: 13.12.2024

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p., OR jižní Morava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
MOBIKO plus a.s.

IČ: 26788675  
DIČ: CZ26788675

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>563 689,75</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>563 689,75</b>	<b>118 374,85</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>682 064,60</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24014-14XC-CP

Stavba: LC Trubiska

Místo: k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>563 689,75</b>	<b>682 064,60</b>	
<del>24014-14XC-CP-</del> 01	<b>Vícepráce</b>	739 937,46	895 324,33	<b>STA</b>
<del>24014-14XC-CP-</del> 01-02	SO 01 O - Opravy	13 906,28	16 826,60	Soupis
<del>24014-14XC-CP-</del> 01-03	SO 02 I - Investice	75 281,69	91 090,84	Soupis
<del>24014-14XC-CP-</del> 01-04	SO 02 O - Opravy	34 387,99	41 609,47	Soupis
<del>24014-14XC-CP-</del> 01-05	SO 03 I - Investice	246 232,18	297 940,94	Soupis
<del>24014-14XC-CP-</del> 01-06	SO 03 O - Opravy	370 129,32	447 856,48	Soupis
<del>24014-14XC-CP-</del> 02	<b>Méněpráce</b>	-176 247,71	-213 259,73	<b>STA</b>
<del>24014-14XC-CP-</del> 02-03	SO 02 I - Investice	-138 807,98	-167 957,66	Soupis
<del>24014-14XC-CP-</del> 02-06	SO 03 O - Opravy	-37 439,73	-45 302,07	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-02 - SO 01 O - Opravy**

KSO:

Místo: k.ú. Pozdýchov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**13 906,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 906,28	21,00%	2 920,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 826,60**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-02 - SO 01 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprosjekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**13 906,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 906,28

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 906,28

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-02 - SO 01 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 906,28**

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 906,28

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 906,28

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	706,500	16,30	11 515,95	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/938909611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611)

VV

"K1 km 0,000 - 0,785" 785\*0,5\*2

785,000

VV Krajnice

Součet

785,000

VV

Krajnice\*0,9

706,500

VV

Součet

706,500

2	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	78,500	30,45	2 390,33	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/938909612](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909612)

VV

Krajnice\*0,1

78,500

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-03 - SO 02 I - Investice**

KSO:

Místo: k.ú. Pozdýchov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**75 281,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 281,69	21,00%	15 809,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**91 090,84**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-03 - SO 02 I - Investice**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprosjekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**75 281,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

75 281,69

---

1 - Zemní práce

8 297,95

---

4 - Vodorovné konstrukce

64 040,80

---

998 - Přesun hmot

2 942,94

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-03 - SO 02 I - Investice**

Místo:

k.ú. Pozdřechov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**75 281,69**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 281,69	
D	1		Zemní práce				8 297,95	
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,000	593,35	2 966,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251</a>					
		VV	"Opevnění břehu vodního toku ve staničení cesty km 2,403 - 2,423 - délka*šířka*hloubka" 20*1*0,5		10,000			
		VV	Rýhy_2000		10,000			
		VV	Rýhy_2000*0,5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
2	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,000	786,24	3 931,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351251</a>					
		VV	Rýhy_2000*0,5		5,000			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103</a>					
		VV	Rýhy_2000*0,5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
4	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123</a>					
		VV	Rýhy_2000*0,5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103</a>					
		VV	Rýhy_2000		10,000			
		VV	Zemina		10,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				64 040,80	
6	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer	m3	30,000	2 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513161</a>					
		VV	"Opevnění břehu vodního toku ve staničení cesty km 2,403 - 2,423 - šířka*šikmá délka*prům. tloušťka" 20*2*0,75		30,000			
		VV	Součet		30,000			
7	K	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	40,000	101,02	4 040,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513169">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513169</a>					
		VV	"Opevnění břehu vodního toku ve staničení cesty km 2,403 - 2,423 - šířka*šikmá délka*prům. tloušťka" 20*2		40,000			
		VV	Součet		40,000			
D	998		Přesun hmot				2 942,94	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,060	40,00	2 402,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>					
9	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	60,060	9,00	540,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-04 - SO 02 O - Opravy**

KSO:

Místo: k.ú. Pozdýchov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**34 387,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 387,99	21,00%	7 221,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 609,47**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-04 - SO 02 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regiopjekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**34 387,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

34 387,99

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 387,99

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-04 - SO 02 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdřechov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**34 387,99**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**34 387,99**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 387,99

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 542,600	18,46	28 476,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/938909611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611)

VV

"K2 km 0,785- 2,499" 1714\*0,5\*2

1 714,000

VV Krajnice

Součet

1 714,000

VV

Krajnice\*0,9

1 542,600

VV

Součet

1 542,600

2	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	171,400	34,49	5 911,59	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/938909612](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909612)

VV

Krajnice\*0,1

171,400

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-05 - SO 03 I - Investice**

KSO:

Místo: k.ú. Pozdýchov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**246 232,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 232,18	21,00%	51 708,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**297 940,94**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-05 - SO 03 I - Investice**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprosjekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**246 232,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

246 232,18

1 - Zemní práce

235 371,12

2 - Zakládání

4 848,00

5 - Komunikace pozemní

2 941,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 599,01

998 - Přesun hmot

473,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-05 - SO 03 I - Investice**

Místo:

k.ú. Pozdřechov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**246 232,18**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**246 232,18**

D 1

Zemní práce

**235 371,12**

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,500	91,48	320,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323</a>					
			VV "DP1 km 3,536 " 3,5*1		3,500			
			VV Kce_kamenivo			3,500		
			Součet					
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,500	71,85	251,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342</a>					
			VV "DP1 km 3,536 " 3,5*1		3,500			
			VV Kce_asfalt			3,500		
			Součet					
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	354,223	160,00	56 675,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104</a>					
			VV "TP18 km 3,312" 29,6		29,600			
			VV "TP19 km 3,496" 22,725		22,725			
			VV "TP20 km 3,578" 41,12		41,120			
			VV "SK7 km 3,244-3,284" 375		375,000			
			VV "SK9 km 3,502 - 3,527" 240		240,000			
			VV odkop_100		708,445			
			VV odkop_100*0,5		354,223			
			VV Součet		354,223			
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	354,223	180,00	63 760,14	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104</a>					
			VV odkop_100*0,5		354,223			
5	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,100	649,08	6 555,71	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251251</a>					
			VV "Drén"					
			VV "DP1 km 3,536 " 1*3,5*0,6+1*4,5*1		6,600			
			VV "Drén - výtok"					
			VV "DP1 km 3,536 " 5*0,7		3,500			
			VV Rýhy_2000		10,100			
			Součet					
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	354,223	60,00	21 253,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103</a>					
			VV odkop_100*0,5		354,223			
			VV Součet		354,223			
7	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	354,223	60,00	21 253,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123</a>					
			VV odkop_100*0,5		354,223			
			VV Součet		354,223			
8	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	13,000	98,89	1 285,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106</a>					
			VV Rýhy_2000		10,100			
			VV Kce_kamenivo*0,3		1,050			
			VV Kce_asfalt*0,1		0,350			
			VV Pa_30*0,3		1,500			
			VV Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	721,445	80,00	57 715,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV Rýhy_2000 VV Kce_kamenivo*0,3 VV Kce_asfalt*0,1 VV Pa_30*0,3 VV odkop_100 VV Zemina Součet					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103</a>					
					10,100			
					1,050			
					0,350			
					1,500			
					708,445			
					721,445			
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	90,000	35,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "SK7 km 3,244-3,284" 100/2 VV "SK9 km 3,502 - 3,527" 80/2 VV Součet					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111</a>					
					50,000			
					40,000			
					90,000			
11	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	90,000	35,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "SK7 km 3,244-3,284" 100/2 VV "SK9 km 3,502 - 3,527" 80/2 VV Součet					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151112</a>					
					50,000			
					40,000			
					90,000			
	D	2	Zakládání				4 848,00	
12	K	RP12	Trativody z drenážních trubek se zřízením lože pod trubky, obalení potrubí geotextilií 150g/m a s jejich podsypem a obsypem z HDK v mn. 0,4 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	8,000	606,00	4 848,00	
			P VV "DP1 km 3,536 - dren " 8 VV Součet					
			Poznámka k položce: Položka vychází z pol. č. 212752212 - Podsyp a obsyp potrubí z HDK fr. 16/32 mm + doplnění do kubatury z HDK fr. 32/63 mm dle výkresu příčného drénu					
					8,000			
					8,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 941,00	
13	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,000	224,30	1 794,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "DP1 km 3,536 - dren " 4*2 VV Součet					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101</a>					
					8,000			
					8,000			
14	K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,000	286,65	1 146,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "DP1 km 3,536 - dren " 4 VV Součet					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101</a>					
					4,000			
					4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 599,01	
15	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	19,200	109,86	2 109,31	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "DP1 km 3,536 - dren " 8*2,4 VV Součet					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123</a>					
					19,200			
					19,200			
16	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	5,000	97,94	489,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "Vyhroubení příkopu o 30 cm na hloubku příkopu 1 m plynule na délce 5 m" 5 VV Pa_30 VV Součet					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112</a>					
					5,000			
					5,000			
	D	998	Přesun hmot				473,05	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,654	40,00	386,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>					
18	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	9,654	9,00	86,89	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-06 - SO 03 O - Opravy**

KSO:

Místo: k.ú. Pozdýchov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**370 129,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 129,32	21,00%	77 727,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**447 856,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-06 - SO 03 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprosjekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**370 129,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

370 129,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

317 767,96

4 - Vodorovné konstrukce

11 816,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 504,74

998 - Přesun hmot

40,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-01 - Vícepráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-01-06 - SO 03 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdřechov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regiopjekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**370 129,32**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>370 129,32</b>	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					<b>317 767,96</b>	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

1	K	317321117	Římsy ze železobetonu C 25/30	m3	2,275	7 040,00	16 016,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/317321117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321117)

VV " TP19 km 3,578 " 2,2745 2,275

VV Součet 2,275

2	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	6,520	2 360,00	15 387,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/317353121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121)

VV " TP19 km 3,578 " 6,52 6,520

VV bednění Součet 6,520

3	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	6,520	198,00	1 290,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/317353221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221)

VV bednění 6,520

4	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,051	38 300,00	1 953,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/317361411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361411)

VV "římsy dlšxv"

VV " TP19 km 3,578 " 0,051176 0,051

VV Součet 0,051

5	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	23,530	7 410,00	174 357,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/321321115](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115)

VV "clony"

VV "((délka A+B)\*(hloubka H)\*tl.předbet.stěny)\*20%na kaverny + ((délka A+B)\*(hloubka HV)\*tl.předbet.stěny)\*20%na kaverny

VV " TP18 km 3,496 " 9,14- 0,500

VV (((2,0+4,0)\*2,5\*0,3)\*1,2+((2,0+4,0)\*0,9\*0,5)\*1,2)

VV " TP19 km 3,578 " 9,7-((5,0\*2,5\*0,3)\*1,2+(5,0\*0,8\*0,5)\*1,2)

VV " TP20 km 3,685 " 9,6+10,63 20,230

VV Součet 23,530

6	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	58,100	1 610,00	93 541,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/321351010](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010)

VV " TP18 km 3,496 " 24,95-((2,0+4,0+0,5\*2)\*(2,5+0,9)) 1,150

VV " TP19 km 3,578 " 31,75-((5,0+0,5\*2)\*(2,5\*0,8)) 19,750

VV " TP20 km 3,685 " 20,5+16,7 37,200

VV bedn\_v Součet 58,100

7	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	58,100	262,00	15 222,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/321352010](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010)

VV bedn\_v 58,100

D	4	Vodorovné konstrukce					<b>11 816,00</b>	
---	---	----------------------	--	--	--	--	------------------	--

8	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	33,760	350,00	11 816,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/451315114](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315114)

VV " TP18 km 3,496 " 10-((2,0+4,0+0,1\*2)\*0,6) 6,280

VV " TP19 km 3,578 " 10,6-((5,0+0,1\*2)\*0,6) 7,480

VV " TP20 km 3,685 " 10+10 20,000

VV Součet 33,760

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					<b>40 504,74</b>	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

9	K	938909611	Čištění krajiny odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 322,100	25,37	33 541,68	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/938909611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611)

VV "K3 km 2,499 - 3,968" 1469\*0,5\*2 1 469,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	Krajnice	Součet		1 469,000			
	VV		Krajnice*0,9		1 322,100			
	VV		Součet		1 322,100			
10	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	146,900	47,40	6 963,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909612</a>					
	VV		Krajnice*0,1		146,900			
	D	998	Přesun hmot				40,62	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,829	40,00	33,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>					
12	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,829	9,00	7,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-02-03 - SO 02 I - Investice**

KSO:

Místo: k.ú. Pozdýchov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-138 807,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-138 807,98	21,00%	-29 149,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-167 957,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-02-03 - SO 02 I - Investice**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-138 807,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

-138 807,98

1 - Zemní práce

-45 133,40

4 - Vodorovné konstrukce

-23 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-67 153,00

998 - Přesun hmot

-3 521,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Trubiska  
 Objekt: 24014-14XC-CP-02 - Méněpráce  
 Soupis: **24014-14XC-CP-02-03 - SO 02 I - Investice**

Místo: k.ú. Pozdřechov  
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava  
 Uchazeč: MOBIKO plus a.s.

Datum: 13.12.2024  
 Projektant: Regiopjekt Brno, s.r.o.  
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -138 807,98**

**D HSV Práce a dodávky HSV -138 807,98**

**D 1 Zemní práce -45 133,40**

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-4,600	160,00	-736,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104</a>					
			VV rovnanina_200		9,200			
			VV Odkop Součet		9,200			
			VV Odkop/2		4,600			
			VV Součet		4,600			
			VV 4,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-4,600			
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-4,600	180,00	-828,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351104</a>					
			VV Odkop/2		4,600			
			VV 4,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-4,600			
3	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-10,650	250,00	-2 662,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102</a>					
			VV "TP - potrubí"					
			VV " TP9 km 2,030 " 6*3,55		21,300			
			VV jámy_2 Součet		21,300			
			VV jámy_2*0,5		10,650			
			VV Součet		10,650			
			VV 10,65*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-10,650			
4	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-10,650	250,00	-2 662,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102</a>					
			VV jámy_2*0,5		10,650			
			VV 10,65*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-10,650			
5	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-25,400	350,00	-8 890,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253</a>					
			VV "TP - čela"					
			VV " TP9 km 2,030 " 2*(5,08*5)		50,800			
			VV Mezisoučet		50,800			
			VV rýhy_2000_2 Součet		50,800			
			VV rýhy_2000_2*0,5		25,400			
			VV Součet		25,400			
			VV 25,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-25,400			
6	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	-25,400	450,00	-11 430,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351253</a>					
			VV rýhy_2000_2*0,5		25,400			
			VV 25,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-25,400			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-40,650	60,00	-2 439,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103</a>					
			VV zásyp/2		23,200			
			VV násyp95_1/2		17,450			
			VV Součet		40,650			
			VV 40,65*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-40,650			
8	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-40,650	60,00	-2 439,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123</a>					
			VV zásyp/2		23,200			
			VV násyp95_1/2		17,450			
			VV Součet		40,650			
			VV 40,65*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-40,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-23,200	55,00	-1 276,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111</a> VV zásyp/2 23,200 VV Součet 23,200 VV 23,2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -23,200					
10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-23,200	73,00	-1 693,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112</a> VV zásyp/2 23,200 VV Součet 23,200 VV 23,2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -23,200					
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-34,900	80,00	-2 792,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103</a> VV Odkop 9,200 VV jámy_2 21,300 VV rýhy_2000_2 50,800 VV -zásyp -46,400 VV násyp95_1 Součet 34,900 VV 34,9*-1 'Přepočtené koeficientem množství -34,900					
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-46,400	157,00	-7 284,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a> VV "TP" VV " TP9 km 2,030 " 6*1,7+(2*((5,08*5)-(1,46*5))) 46,400 VV zásyp Součet 46,400 VV 46,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství -46,400					
	D	4	Vodorovné konstrukce				-23 000,00	
13	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	-9,200	2 500,00	-23 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211152</a> VV "TP - nátok + výtok" VV " TP9 km 2,030 " 4,2+2*2,5 9,200 VV rovnanina_200 Součet 9,200 VV 9,2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -9,200					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-67 153,00	
14	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-3,660	4 500,00	-16 470,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535556">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535556</a> VV "TP" VV " TP9 km 2,030 " 6*0,61 3,660 VV Součet 3,660 VV 3,66*-1 'Přepočtené koeficientem množství -3,660					
15	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	-6,000	229,00	-1 374,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919551114</a> VV "TP" VV " TP9 km 2,030 " 6 6,000 VV Součet 6,000 VV 6*-1 'Přepočtené koeficientem množství -6,000					
16	M	56241113	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm	m	-6,090	5 500,00	-33 495,00	CS ÚRS 2024 01
			VV 6*-1,015 'Přepočtené koeficientem množství -6,090					
17	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drčeného	m3	-6,120	950,00	-5 814,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936561111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936561111</a> VV " TP9 km 2,030 " 6*1,02 6,120 VV Součet 6,120 VV 6,12*-1 'Přepočtené koeficientem množství -6,120					
18	K	RP52	Čelo propustku z betonu prostého XF3, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	-2,000	5 000,00	-10 000,00	
			VV " TP9 km 2,030 " 2 2,000 VV Součet 2,000 VV 2*-1 'Přepočtené koeficientem množství -2,000					
	D	998	Přesun hmot				-3 521,58	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-71,869	40,00	-2 874,76	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>					
20	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-71,869	9,00	-646,82	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-02-06 - SO 03 O - Opravy**

KSO:

Místo: k.ú. Pozdýchov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-37 439,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-37 439,73	21,00%	-7 862,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-45 302,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-02-06 - SO 03 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-37 439,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

-37 439,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-23 439,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-13 965,00

998 - Přesun hmot

-35,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Trubiska

Objekt:

24014-14XC-CP-02 - Méněpráce

Soupis:

**24014-14XC-CP-02-06 - SO 03 O - Opravy**

Místo:

k.ú. Pozdětchov

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., OR jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Uchazeč:

MOBIKO plus a.s.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-37 439,73**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-37 439,73</b>	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>-23 439,20</b>	
1	K	317321117	Římsy ze železového betonu C 25/30	m3	-2,000	7 040,00	-14 080,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321117</a>					
			VV " TP20 km 3,685 nátok + výtok " (5*0,7*0,2+20*0,5*0,2)-0,7		2,000			
			VV Součet		2,000			
			VV 2*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-2,000			
2	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	-3,000	2 360,00	-7 080,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121</a>					
			VV " TP20 km 3,685 nátok + výtok " ((5+0,7)*0,2+(20+0,5)*0,2)-2,24		3,000			
			VV bednění Součet		3,000			
			VV 3*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-3,000			
3	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	-3,000	198,00	-594,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221</a>					
			VV bednění		3,000			
			VV 3*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-3,000			
4	K	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	-0,044	38 300,00	-1 685,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361411</a>					
			VV "římsy dlxšxv"					
			VV " TP20 km 3,685 nátok + výtok " (5*0,7*4,44/1000+20*0,5*4,44/1000)-0,01575		0,044			
			VV Součet		0,044			
			VV 0,044*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-0,044			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>-13 965,00</b>	
5	K	628634111	Spárování zdiva hradicích konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	-47,500	294,00	-13 965,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628634111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628634111</a>					
			VV " TP18 km 3,496 výtokové čelo" 2,5*9		22,500			
			VV " TP20 km 3,685 nátok" 5+20		25,000			
			VV Součet		47,500			
			VV 47,5*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-47,500			
D	998		Přesun hmot				<b>-35,53</b>	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,725	40,00	-29,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>					
7	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,725	9,00	-6,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191</a>					