

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-194-030
Stavba: **Opravy propustků na linkách**



KSO:
Místo: revír Hodějov a Suchdol

CC-CZ:
Datum: 15.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

260 486,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	260 486,95	54 702,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

315 189,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-194-030

Stavba: Opravy propustků na linkách

Místo: revír Hodějov a Suchdol

Datum: 15.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		260 486,95	315 189,25
001	ODD. 305C	149 121,55	180 437,15
002	ODD. 508B	111 365,40	134 752,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy propustků na linkách

Objekt: 001 - ODD. 305C

Místo: revír Hodějov

Datum: 15.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 121,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 121,55
D	1		Zemní práce				69 710,00
1	K	N1	Vyčištění stávajícího koryta od napadaných stromů	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
	VV		1		1,000		
2	K	132451792	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	50,000	760,00	38 000,00
	VV		10*5*1		50,000		
3	K	N2	Ocelová roura stávající prům. 0,3, délky 5 m - demontáž, vyčištění a zpětná montáž	ks	7,000	2 980,00	20 860,00
	VV		7		7,000		
4	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	30,00	1 050,00
	VV		35		35,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				22 400,00
5	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	14,000	1 600,00	22 400,00
	VV		2*7		14,000		
D	5		Komunikace pozemní				44 800,00
6	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,000	160,00	5 600,00
	VV		10*3,5		35,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	35,000	1 120,00	39 200,00
	VV		5*7		35,000		
D	998		Přesun hmot				12 211,55
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,590	45,00	4 211,55
	VV		93,59		93,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	N2.1	Přesun těžké techniky na jednotlivá stavenišť	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy propustků na linkách

Objekt:

002 - ODD. 508B

Místo:

revír Suchdol

Datum:

15.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							111 365,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				111 365,40
D		1	Zemní práce				17 259,90
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,000	350,00	7 350,00
	VV		12*3,5*0,5		21,000		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	21,000	42,00	882,00
	VV		21		21,000		
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,000	120,00	2 520,00
	VV		21		21,000		
4	M	58337308	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	8,190	450,00	3 685,50
	VV		3,9*2,1		8,190		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,920	720,00	2 822,40
	VV		8*0,7*0,7		3,920		
D		5	Komunikace pozemní				23 520,00
6	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	21,000	1 120,00	23 520,00
	VV		12*3,5*0,5		21,000		
D		8	Trubní vedení				13 230,00
7	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	9,000	120,00	1 080,00
8	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	9,000	1 350,00	12 150,00
	VV		6+3		9,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 006,50
9	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	11 250,00	22 500,00
	VV		1+1		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,958	4 250,00	8 321,50
	VV		9*1,45*0,15		1,958		
11	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	143,000	45,00	6 435,00
	VV		143		143,000		
12	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	1 950,00	9 750,00
	VV		5		5,000		
	D	998	Přesun hmot				10 349,00
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	52,200	45,00	2 349,00
	VV		52,2		52,200		
14	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1		1,000		