

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO: UKKaM/163872/2024

Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli

- Zhotovitel stavby

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)


mezi:

Název:	Univerzita Karlova, Koleje a Menzy
Sídlo:	Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6
IČO:	00216208

(„objednatel“)

a

Název:	Společnost Kolej Na Kotli
Sídlo:	Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
Správce / První společník:	ALMDATA, s.r.o.
Sídlo:	Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	29074509



(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 Smlouvu o Dílo č. UKKaM/163872/2024 („smlouva“) na provedení - Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK.
- 1.2. V souladu s čl. 3.7. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a s tím spojená změna ceny díla. Změna předmětu plnění má vliv na harmonogram prací, a to pouze na dílčí termín dokončení díla, nikoli na termín dokončení celého díla. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Tímto dodatkem se upravuje dílčí termín plnění díla dle čl. 4.1 smlouvy – Části 1.a) tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4. Změny dle změnového listu č. 1 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

- 2.5. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy	44 611 012,68 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1 (přípočet)	448 612,59 Kč bez DPH

- 2.6. Změna celkové ceny díla:

CENA DLE SMLOUVY O DÍLO				
	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
INVESTIČNÍ NÁKLADY	18 979 861,29	21%	3 985 770,87	22 965 632,16
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	25 631 151,39	21%	5 382 541,79	31 013 693,18
CELKEM DLE SOD	44 611 012,68	21%	9 368 312,66	53 979 325,34
CENA DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1				
	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
INVESTIČNÍ NÁKLADY	448 612,59	21%	94 208,64	542 821,23
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	-	21%	-	-
CELKEM DLE ZL. Č. 1	448 612,59	21%	94 208,64	542 821,23
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 1				
	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
INVESTIČNÍ NÁKLADY	19 428 473,88	21%	4 079 979,51	23 508 453,39
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	25 631 151,39	21%	5 382 541,79	31 013 693,18
NÁKLADY CELKEM	45 059 625,27	21%	9 462 521,30	54 522 146,57

- 2.7. Změna dílčího termínu plnění díla:

1. Etapa:

Část 1.a) budova A3, buňky typu „A“ a „C“, – do **133** dní od zahájení díla, při zachování funkčnosti a provozu soc. zařízení buněk „B“ a „D“.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel, a to do 30 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.

- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.6. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.7. Příloha:
Změnový list č. 1

V Praze dne (dle el. podpisu)



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 STAVBY

Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli

Objednatel:

Název: Univerzita Karlova, Koleje a Menzy
Sídlo: José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
IČO: 00216208

Zhotovitel:

Název: Společnost Kolej Na Kotli
Sídlo: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
Správce / První společník: ALMDATA, s.r.o.
Sídlo: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 29074509

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO: UKKaM/163872/2024
Dotace MŠMT, název programu: 13322 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Název projektu: UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej na Kotli
Číslo projektu: EDS 133D221000055

ZL č.1 – HSV - podlahy + PSV - konstrukce suché výstavby - podhledy

V souladu s §222 ZZVZ, odst. 6 byly identifikovány změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce a dodávky, které jsou popsány a specifikovány v tomto Změnovém listu a jeho příloze.

Po dokončení bouracích prací zhotovitel provedl zaměření jednotlivých sociálních prostor z pohledu geometrie a rovinatosti povrchů a podkladů, na které jsou navrženy nové konstrukce. Odstraněním dělicích příček v rekonstruovaném prostoru zhotovitel zjistil nesoudržnou vrstvu podlahových potěrů s trhlinami a nutností provedení napojení na ležaté instalace kanalizačního potrubí vedené v podlaze, v rámci 1.PP v rozsahu 100% a v rámci 1.NP-7.NP 40-ti%, kterou bylo nezbytné odstranit a nahradit vrstvou novou. Po projednání nepředvídatelné poruchy podkladních podlahových vrstev s AD a TDS byla zvolena technologie s maximálním možným časovým zkrácením mokrých procesů za použití rychletuhnoucích materiálů s výztužným vláknem.

Navrhovaná technologie zkrátí technologické postupy a návaznosti dalšího pracovního postupu, ale i tak práce spojené s odstraněním a přesunem sutí a následné opravy dílčích částí podlahových vrstev mají dopad na termín dokončení dílčí I. etapy s prodloužením do 31.12.2024 za tuto I. etapu.

Rozkrytím stropních omítek zhotovitel zjistil nerovnosti nosného podkladu stropu od roviny místy až do 35mm na 2m s nestejnorodými průhyby stropních prvků, které by vyžadovaly vícenásobné podrovnání pod finální povrch vápenocementovou štukovou omítkou. Po projednání nepředvídatelné poruchy stropních prvků s AD a TDS byla zvolena technologie suché výstavby zajištěním stropního povrchu SDK podhledu s konstrukcí z ocelových nosníků.

Vliv změnového listu na termín:

ZL 1 má dopad na smluvní termíny – změna termínu dokončení dílčí 1. etapy z 18.11.2024 na 31.12.2024.

Vliv změnového listu na cenu:

ZL 1 má dopad na smluvní cenu, dojde k navýšení ceny o investiční náklady ve výši 448 612,59 Kč bez DPH.

Příloha: ZL 1 - Rozpočet změnového listu (pod názvem Příloha_2_Soupis_praci_Na Kotli_Vysvetleni_II)

	Datum	Jméno	Podpis
Zhotovitel:			
TDS:			
AD:			
Objednatel:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-20-N
Stavba: Priloha_2_Soupis_praci_Na Kotli_Vysvetleni_II

KSO:
Místo: Na Kotli 1148/7, Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:
UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Zhotovitel:
ALMDATA s. r. o.

IČ: 29074509
DIČ:

Projektant:
S P I R A L spol. s r.o

IČ: 64825663
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			448 612,59
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 448 612,59	Výše daně 94 208,64
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		542 821,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-20-N		
Stavba:	Priloha_2_Soupis_praci_Na Kotli_Vysvetleni_II		
Místo:	Na Kotli 1148/7, Hradec Králové	Datum:	13.11.2024
Zadavatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy	Projektant:	S P I R A L spol. s r.o
Zhotovitel:	ALMDATA s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		448 612,59	542 821,23
Z.1	Změny č.1	448 612,59	542 821,23
ZL1.1y	Podlahy 40% + SDK podhledy - změna č.1.1	448 612,59	542 821,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Priloha_2_Soupis_praci_Na Kotli_Vysvetleni_II
Objekt:
Z.1 - Změny č.1
Soupis:
ZL1.1y - Podlahy 40% + SDK podhledy - změna č.1.1

KSO:
Místo: Na Kotli 1148/7, Hradec Králové

Zadavatel:
UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy

Zhotovitel:
ALMDATA s. r. o.

Projektant:
S P I R A L spol. s r.o

Zpracovatel:
David Zvelebil

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

IČ: 29074509
DIČ:

IČ: 64825663
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		448 612,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	448 612,59	21,00%	94 208,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	542 821,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Priloha_2_Soupis_praci_Na Kotli_Vysvetleni_II
Objekt: Z.1 - Změny č.1
Soupis: **ZL1.1y - Podlahy 40% + SDK podhledy - změna č.1.1**

Místo:	Na Kotli 1148/7, Hradec Králové	Datum:	13.11.2024
Zadavatel:	UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy	Projektant:	S P I R A L spol. s
Zhotovitel:	ALMDATA s. r. o.	Zpracovatel:	David Zvelebil

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		448 612,59
HSV - Práce a dodávky HSV		59 833,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-94 589,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-3 552,00
997 - Přesun sutě		139 260,60
998 - Přesun hmot		18 714,65
PSV - Práce a dodávky PSV		388 778,84
763 - Konstrukce suché výstavby		388 778,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Priloha_2_Soupis_praci_Na Kotli_Vysvetleni_II

Objekt:

Z.1 - Změny č.1

Soupis:

ZL1.1y - Podlahy 40% + SDK podhledy - změna č.1.1

Místo:

Na Kotli 1148/7, Hradec Králové

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy

Projektant:

S P I R A L spol. s

Zhotovitel:

ALMDATA s. r. o.

Zpracovatel:

David Zvelebil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem448 612,59

D HSVPráce a dodávky HSV59 833,75

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-94 589,50

15	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-349,860	250,00	-87 465,00	SOD
	PP		Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		43,51*7		304,570			
	VV		45,29		45,290			
	VV		Součet		349,860			
	VV		349,86*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-349,860			
16	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-349,860	230,00	-80 467,80	SOD
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně					
	VV		-43,51*7		-304,570			
	VV		-45,29		-45,290			
	VV		Součet		-349,860			
	VV		typ A					
	VV		m. 006					
	VV		4,16		4,160			
	VV		m. 008					
	VV		8,39		8,390			
	VV		m. 009					
	VV		9,53		9,530			
	VV		Mezisoučet		22,080			
	VV		typ B					
	VV		m. 002					
	VV		1,71		1,710			
	VV		m. 003					
	VV		8,99		8,990			
	VV		m. 004					
	VV		9,07		9,070			
	VV		m. 005					
	VV		1,66		1,660			
	VV		Mezisoučet		21,430			
	VV		Součet		43,510			
23	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	148,000	345,00	51 060,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"vyrovnání omítek"148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
24	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	296,000	89,50	26 492,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135091					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"vyrovnání omítek"148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
	VV		148*2 'Přepočtené koeficientem množství		296,000			
17	K	6313192111	Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	18,800	319,00	5 997,20	SOD
	PP		Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3					
	VV		"stávající podlahy"					
	VV		"2.-8NP-40%"49,4*7*0,4*0,1		13,832			
	VV		"1.NP"49,68*0,1		4,968			
	VV		Součet		18,800			
18	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	188,180	745,00	140 194,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450134					
	VV		"stávající podlahy"					
	VV		"2.-8NP-40%"49,4*7*0,4		138,320			
	VV		"1.NP"49,68		49,680			
	VV		u revizního otvoru					
	VV		0,3*0,3*2		0,180			
	VV		Součet		188,180			
19	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl do 20 mm	m2	-188,000	800,00	-150 400,00	SOD
	PP		Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl do 20 mm					
	VV		"stávající podlahy"					
	VV		"2.-8NP-40%"-49,4*7*0,4		-138,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"-49,68		-49,680			
	VV		Součet		-188,000			
	VV		typ A					
	VV		4,65*6		27,900			
	VV		typ B					
	VV		4,65*6		27,900			
	VV		Součet		55,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 552,00	
2	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	18,800	4 332,00	81 441,60	SOD
	PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2					
	VV		"stávající podlahy"					
	VV		"2.-8NP-40%"-49,4*7*0,4*0,1		13,832			
	VV		"1.NP"-49,68*0,1		4,968			
	VV		Součet		18,800			
	VV		"SOD"					
	VV		betonek u sprchových koutů					
	VV		typ A					
	VV		1,625*0,95*0,2		0,309			
	VV		1,65*0,85*0,2		0,281			
	VV		typ B					
	VV		2,4*0,9*0,2		0,432			
	VV		Součet		1,021			
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-188,000	181,00	-34 028,00	SOD
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		"stávající podlahy"					
	VV		"2.-8NP-40%"-49,4*7*0,4		-138,320			
	VV		"1.NP"-49,68		-49,680			
	VV		Součet		-188,000			
	VV		"SOD"					
	VV		55,8*8		446,400			
	VV		Součet		446,400			
21	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-383,200	133,00	-50 965,60	SOD
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		-47,9*8		-383,200			
	VV		Součet		-383,200			
	VV		typ A					
	VV		4,65*6		27,900			
	VV		odečíst SDK					
	VV		typ A					
	VV		m. 008					
	VV		-2*0,5		-1,000			
	VV		m. 007					
	VV		-1,38		-1,380			
	VV		Mezisoučet		25,520			
	VV		typ B					
	VV		4,65*6		27,900			
	VV		odečíst SDK					
	VV		m. 003					
	VV		-2*0,5		-1,000			
	VV		m. 001					
	VV		-2,81		-2,810			
	VV		m. 002					
	VV		-1,71		-1,710			
	VV		Mezisoučet		22,380			
	VV		Součet		47,900			
D	997		Přesun sutě				139 260,60	
3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,200	112,50	2 497,50	SOD
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot					
4	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	22,200	1 998,00	44 355,60	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace					
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,200	266,40	5 914,08	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	222,000	11,61	2 577,42	SOD
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		22,2*10 'Přepočtené koeficientem množství		222,000			
7	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	22,200	1 890,00	41 958,00	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01					
8	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,000	1 575,00	0,00	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02					
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	22,200	1 890,00	41 958,00	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	18 714,65				
10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	9,495	1 971,00	18 714,65	SOD
PP			Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	388 778,84				
D 763			Konstrukce suché výstavby	388 778,84				
12	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	398,720	916,00	365 227,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
VV			"SDK podlahy"					
VV			"1.PP, 2.NP-7.NP"50,49*7		353,430			
VV			"1.NP"45,29		45,290			
VV			Součet		398,720			
13	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	398,720	40,80	16 267,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
VV			"SDK podhledy"					
VV			"1.PP, 2.NP-7.NP"50,49*7		353,430			
VV			"1.NP"45,29		45,290			
VV			Součet		398,720			
22	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	8,190	278,00	2 276,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721					
VV			"SDK podlahy"					
VV			"1.PP, 2.NP-7.NP"1,17*7		8,190			
VV			Součet		8,190			
14	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	24,820	69,70	1 729,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
VV			"SDK podlahy"					
VV			"1.PP, 2.NP-7.NP"(1,71+1,66)*7		23,590			
VV			"1.NP"1,23		1,230			
VV			Součet		24,820			
11	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 855,021	0,85	3 276,77	SOD
PP			Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m					