

Oprava přibližovací linie v oddělení 710 na polesí Olešovice

D	1	Zemní práce					36 000,00		
1	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,500	476,00	4 998,00			
		st. 0,350-0,380 svah 0,5*0,7m							
2	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,500	124,00	1 302,00			
3	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 350,000	22,00	29 700,00			
D	5	Komunikace pozemní					120 463,20		
4	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	114,400	1 053,00	120 463,20			169,312
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 520,00		
5	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	230,000	24,00	5 520,00			

Celkem bez DPH

161 983,20

