

KALKULACE

Stavba: **Obora Vlková - oprava nátrže svahu**

Objekt:

Objednatel : **Lesy České republiky, s.p.** IČ 42196451
 Zhotovitel : **GREENMAN s.r.o.** IČ 24193259
 Místo: Kácov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 84 509,89

4 Vodorovné konstrukce 57 070,00

1	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	25,000	1 710,00	42 750,00
2	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg MÍSTNÍ KÁMEN	m3	8,000	990,00	7 920,00
3	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	80,000	80,00	6 400,00

5 Komunikace pozemní 21 533,85

4	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	20,450	1 053,00	21 533,85
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 900,00

5	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	20,000	45,00	900,00
---	-----------	--	---	--------	-------	--------

998 Přesun hmot 5 006,04

6	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	77,016	65,00	5 006,04
---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 84 509,89

