

Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo (dále SoD) č.ZAK-011-2023 (dle STAREDO s.r.o.)

uzavřeného podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Nové Veselí
Sídlo: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
Statutární orgán: MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí
IČ: 00294926
Telefon : +420 725 106 649
E-mail : starosta@noveveseli.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.**
Sídlo: Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
- b) smluvních: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

A. Smluvní strany se dohodli na následujících změnách smlouvy

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se tímto dodatkem č.5 rozšiřuje o stavební práce a dodávky obsažené a oceněné v jednotlivých položkových rozpočtech.

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedení díla se tímto navyšuje dle položkových rozpočtů o částky dle rekapitulace změnových rozpočtů k dodatku č.5:

Rekapitulace změnových rozpočtů k dodatku č.5

název rozpočtu	cena bez DPH	DPH	cena celkem včetně DPH
položkový rozpočet k dodatku č.5 dotovaný	81 395,99	17 093,16	98 489,13
položkový rozpočet k dodatku č.5 nedotovaný	751 616,71	157 839,51	909 456,22
celkem	833 012,70	174 932,67	1 007 945,37

Cena celkem za dílo**Cena celkem bez DPH 26 851 898,53 Kč****DPH 21 % 5 638 898,70 Kč****Cena celkem vč. DPH 32 490 797,23 Kč****IV. Ostatní ujednání**

Ostatní ustanovení smlouvy, dodatku č.1,dodatku č.2,dodatku č.3 a dodatku č.4 zůstávají beze změn.

Veškeré přílohy tohoto dodatku č.5 jsou jeho nedílnou součástí.

Dodatek č.5 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 2. 12. 2024 usnesením č. 17.11.10.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – položkové rozpočty – položkový rozpočet k dodatku č.5 dotovaný
– položkový rozpočet k dodatku č.5 nedotovaný

Příloha č.2 – kontrolní součty rozpočtů

Příloha č.3 – změnový list NPO/NPŽP číslo ZL: 5

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710

592 31 Nové Město na Moravě


IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

V Novém Veselí, dne 11.12.2024

V Novém Městě na Mor. dne

9.12.2024

za objednatele:

MVDr. Zdeněk Křivánek,
starosta městyse

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02567*5 ZR Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí**
dodatek č.5 dotovaný

Objednatel: **Městys Nové Veselí** IČO: **00294926**
Na Městečku 114 DIČ: **CZ0029496**
592 14 Nové Veselí

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská 710 DIČ: **CZ28270495**
592 31 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			99 245,44
PSV			-2 734,75
MON			-20 700,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 585,30
Celkem			81 395,99


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 395,99 CZK
Základní DPH	21 %	17 093,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **98 489,15 CZK**


v **Novém Veselí** _____

dne 11.12.2024



 Za zhotovitele





 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Stavební část dotovaný	0,00	86 705,19	18 208,09	104 913,28	107
01	Odpočet	0,00	-62 015,22	-13 023,20	-75 038,42	-76
02	Přípočet	0,00	148 720,41	31 231,29	179 951,70	183
08	Svitidla dotovaný	0,00	-5 309,20	-1 114,93	-6 424,13	-7
01	Odpočet	0,00	-8 882,70	-1 865,37	-10 748,07	-11
02	Přípočet	0,00	3 573,50	750,44	4 323,94	4
Celkem za stavbu		0,00	81 395,99	17 093,16	98 489,15	100

Popis stavby: 02567*5 ZR - Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí

Popis objektu: 02 - Stavební část dotovaný

Popis rozpočtu: 01 - Odpočet

Popis rozpočtu: 02 - Přípočet

Popis objektu: 08 - Svitidla dotovaný

Popis rozpočtu: 01 - Odpočet

Popis rozpočtu: 02 - Přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 735,09	24,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59 371,99	72,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 171,57	24,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 543,31	5,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 384,01	10,3
711	Izolace proti vodě	PSV			15 292,05	18,8
712	Povlakové krytiny	PSV			2 835,00	3,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			-3 061,80	-3,8
786	Zastiňující technika	PSV			-17 800,00	-21,9
M21	Elektromontáže	MON			-20 700,00	-25,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-12 960,53	-15,9
ON	Ostatní náklady	ON			5 585,30	6,9
Cena celkem					81 395,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	02	Stavební část dotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-3 061,80
1	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých odstranění stávající pultové střechy nad M201_bednění :	m2	68,04000	-45,00	-3 061,80

68,04000

Díl: 786		Zastiňující technika				-17 800,00
2	786 R1	Vnitřní žaluzie	soubor	1,00000	-17 800,00	-17 800,00

Začátek provozního součtu

01 : 10*1400	14 000,00000
06 : 1*1500	1 500,00000
07 : 1*1500	1 500,00000
10 : 1*800	800,00000

Konec provozního součtu

1	1,00000
---	---------

Díl: M21		Elektromontáže				-20 000,00
3	210 20-1066.VL4	Svítilno LED lištové 29W, 4000K, označ. D	ks	10,00000	-2 000,00	-20 000,00

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-20 290,32
4	979990122R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	5,07258	-2 500,00	-12 681,45

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

79,80,81,84,85,86,87,88,94,98,115,127,140,141,142, :

Součet: : 5,07258	5,07258
-------------------	---------

5	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,07258	-1 500,00	-7 608,87
---	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

79,80,81,84,85,86,87,88,94,98,115,127,140,141,142, :

Součet: : 5,07258	5,07258
-------------------	---------

Díl: ON		Ostatní náklady				-863,10
6	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-411,00	-863,10

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	02	Stavební část dotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 735,09
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	57,86200	248,00	14 349,78

soklová část :

vyrovnání povrchu zdiva před MTŽ XPS :

pohled západní :

15,47*0,70 10,82900

pohled jižní :

20,90*1,10 22,99000

19,12*1,10 21,03200

pohled východní :

5,00*1,10 5,50000

8,20*0,50 4,10000

pohled severní :

23,00*0,50 11,50000

21,20*0,80 16,96000

odpočet výměry z dodatku č.1 : -35,049 -35,04900

2	346272116U00	Přízdívka hlad Ytong 20cm 500kg/m3	m2	5,93750	907,00	5 385,31
		plochá střeška v úrovni 2.NP : 6,25*0,95		5,93750		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				59 371,99
3	620452105R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	92,91100	195,00	18 117,65

soklová část :

vyrovnání povrchu zdiva před MTŽ XPS :

pohled západní :

15,47*0,70 10,82900

pohled jižní :

20,90*1,10 22,99000

19,12*1,10 21,03200

pohled východní :

5,00*1,10 5,50000

8,20*0,50 4,10000

pohled severní :

23,00*0,50 11,50000

21,20*0,80 16,96000

4	622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	57,86200	148,00	8 563,58
5	62R4	Příplatek za probarvenou omítku s activcem	m2	425,07760	42,00	17 853,26
		651,25560-226,178		425,07760		

6	62R5	Úprava otvoru pro HUP	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	62R6	Oprava římsy - lepení XPS	bm	51,35000	250,00	12 837,50
		původní římsa : 59,3-7,95		51,35000		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 171,57
8	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	2,75352	4 500,00	12 390,84

2.NP :

M203 : 19*0,08 1,52000

M201a : 1,65*2,86*0,08 0,37752

M212-216 : (1,9+1,5+4,3+1,5+1,5)*0,08 0,85600

9	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,75352	350,00	963,73
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	02	Stavební část dotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,13634	50 000,00	6 817,00

Začátek provozního součtu

2.NP :

M203 : 19

19,00000

M201a : 1,65*2,86

4,71900

M212-216 : (1,9+1,5+4,3+1,5+1,5)

10,70000

Konec provozního součtu

34,419*3,301*0,001*1,20

0,13634

Díl: 96	Bourání konstrukcí	4 543,31
----------------	---------------------------	-----------------

11	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,75352	1 650,00	4 543,31
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

2.NP :

M203 : 19*0,08

1,52000

M201a : 1,65*2,86*0,08

0,37752

M212-216 : (1,9+1,5+4,3+1,5+1,5)*0,08

0,85600

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	8 384,01
----------------	--------------------------------	-----------------

12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,63113	450,00	8 384,01
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	15 292,05
-----------------	---------------------------	------------------

13	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x plochá střeš v úrovni 2.NP : (6,25*2+10)*0,8	m2	18,00000	217,00	3 906,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

18,00000

14	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,10200	2 000,00	204,00
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

15	11161753R	Hmota bitumenová hydroizolační 1-složková lepicí Webertec 915, bal. 30l	l	89,10000	125,50	11 182,05
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

18*4,5*1,1

89,10000

Díl: 712	Povlakové krytiny	2 835,00
-----------------	--------------------------	-----------------

16	712R1	Vložení XPS u okapu	bm	10,50000	270,00	2 835,00
----	-------	---------------------	----	----------	--------	----------

Díl: M21	Elektromontáže	8 000,00
-----------------	-----------------------	-----------------

17	M21 R	Poplatek za storno světel typ D	ks	10,00000	800,00	8 000,00
----	-------	---------------------------------	----	----------	--------	----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 329,79
-----------------	--	-----------------

18	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	115,09136	10,00	1 150,91
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

6,05744*19

115,09136

19	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	6,05774	100,00	605,77
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

20	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí.	t	60,57740	10,00	605,77
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Součet: : 6,05774*10

60,57740

21	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	6,05774	100,00	605,77
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

22	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,05774	500,00	3 028,87
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,05774	220,00	1 332,70
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: ON	Ostatní náklady	3 057,60
----------------	------------------------	-----------------

24	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	1 456,00	3 057,60
----	-----	------------------	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	08	Svitidla dotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-8 700,00
1	M21 R5	Vodící lišty k k bodovým světélům oznašení D včetně přípojných svorkovnic	bm	6,00000	-1 450,00	-8 700,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-182,70
2	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-87,00	-182,70

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	08	Svitidla dotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				3 573,50
1	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	35,00	73,50
2	ON2	Výměna lišt expresní doprava	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02567*5 ZR Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí**
dodatek č.5 nedotovaný

Objednatel: **Městys Nové Veselí** IČO: **00294926**
Na Městečku 114 DIČ: **CZ00294926**
592 14 Nové Veselí

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská 710 DIČ: **CZ28270495**
592 31 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			327 131,25
PSV			191 105,56
MON			246 426,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-13 046,10
Celkem			751 616,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	751 616,71 CZK
Základní DPH	21 %	157 839,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 909 456,22 CZK

v **Novém Veselí**

dne _____

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kutra

Za zhotovitele

MVDr. Zdeněk Krivánek

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší náklady nedotovaný	0,00	-30 630,00	-6 432,30	-37 062,30	-4
01	Odpočet	0,00	-30 630,00	-6 432,30	-37 062,30	-4
01	Stavební část nedotovaný	0,00	362 962,12	76 222,05	439 184,17	48
01	Odpočet	0,00	-609 214,11	-127 934,96	-737 149,07	-81
02	Přípočet	0,00	972 176,23	204 157,01	1 176 333,24	129
03	Zpevněné plochy nedotovaný	0,00	83 520,33	17 539,26	101 059,59	11
01	Odpočet	0,00	-18 203,74	-3 822,79	-22 026,53	-2
02	Přípočet	0,00	101 724,07	21 362,05	123 086,12	14
04	Silnoproud nedotovaný	0,00	247 124,00	51 896,04	299 020,04	33
01	Odpočet	0,00	-38 185,40	-8 018,93	-46 204,33	-5
02	Přípočet	0,00	285 309,40	59 914,97	345 224,37	38
05	Vytápění nedotovaný	0,00	63 547,10	13 344,89	76 891,99	8
01	Odpočet	0,00	-104 754,60	-21 998,47	-126 753,07	-14
02	Přípočet - změny otopných těles	0,00	125 720,10	26 401,22	152 121,32	17
03	Přípočet - otopné těleso v chodbě 2.NP	0,00	21 249,80	4 462,46	25 712,26	3
04	Přípočet - rozvod plynu	0,00	21 331,80	4 479,68	25 811,48	3
06	Zdravotechnická instalace nedotovaný	0,00	19 380,40	4 069,88	23 450,28	3
01	Odpočet	0,00	-64 235,90	-13 489,54	-77 725,44	-9
02	Přípočet	0,00	83 616,30	17 559,42	101 175,72	11
07	Vzduchotechnika nedotovaný	0,00	5 712,76	1 199,67	6 912,43	1
01	Odpočet	0,00	-11 746,50	-2 466,77	-14 213,27	-2
02	Přípočet	0,00	17 459,26	3 666,44	21 125,70	2
Celkem za stavbu		0,00	751 616,71	157 839,51	909 456,22	100

Popis stavby: 02567*5 ZR - Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí

Popis objektu: 00 - Vedlejší náklady nedotovaný

Popis rozpočtu: 01 - Odpočet

Popis objektu: 01 - Stavební část nedotovaný

Popis rozpočtu: 01 - Odpočet

Popis rozpočtu: 02 - Přípočet

Popis objektu: 03 - Zpevněné plochy nedotovaný

Popis rozpočtu: 01 - Odpočet

Popis rozpočtu: 02 - Přípočet

Popis objektu: 04 - Silnoproud nedotovaný

Popis rozpočtu: 01 - Odpočet

Popis rozpočtu: 02 - Přípočet

Popis objektu: 05 - Vytápění nedotovaný
Popis rozpočtu: 01 - Odpočet
Popis rozpočtu: 02 - Přípočet - změny otopných těles
Popis rozpočtu: 03 - Přípočet - otopné těleso v chodbě 2.NP
Popis rozpočtu: 04 - Přípočet - rozvod plynu
Popis objektu: 06 - Zdravotechnická instalace nedotovaný
Popis rozpočtu: 01 - Odpočet
Popis rozpočtu: 02 - Přípočet
Popis objektu: 07 - Vzduchotechnika nedotovaný
Popis rozpočtu: 01 - Odpočet
Popis rozpočtu: 02 - Přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 956,89	-0,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-1 152,00	-0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 297,34	0,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			113 122,78	15,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-35 676,96	-4,7
5	Komunikace	HSV			1 043,37	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			15 744,00	2,1
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			117 428,00	15,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-1 573,20	-0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			74 500,00	9,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 602,08	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			540,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			818,44	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 384,32	2,8
711	Izolace proti vodě	PSV			24 219,92	3,2
713	Izolace tepelné	PSV			40 866,22	5,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 750,00	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			43 270,00	5,8
723	Vnitřní plynovod	PSV			20 895,00	2,8
725	Zařizovací předměty	PSV			3 440,00	0,5

728	Vzduchotechnika	PSV			671,16	0,1
731	Kotelny	PSV			-5 000,00	-0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			12 030,00	1,6
734	Armatury	PSV			9 798,00	1,3
734	Strojovny	PSV			5 803,50	0,8
735	Otopná tělesa	PSV			23 475,00	3,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			131 400,00	17,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-4 200,00	-0,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-12 650,00	-1,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			270 309,17	36,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-226 178,53	-30,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-151 793,88	-20,2
M21	Elektromontáže	MON			38 820,00	5,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			69 750,00	9,3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			4 384,00	0,6
M65	Elektroinstalace	MON			66 368,00	8,8
M66	Hromosvod	MON			67 104,00	8,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 009,97	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			-13 046,10	-1,7
Cena celkem					751 616,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	00	Vedlejší náklady nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-30 630,00
1	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-300,00	-630,00
2	0015T	Měření doby dozvuku	Soubor	1,00000	-20 000,00	-20 000,00
		měření doby dozvuku :				
		1,00		1,00000		
3	00923T	Měření osvětlení ke kolaudaci	Soubor	1,00000	-10 000,00	-10 000,00
		měření denního osvětlení :				
		1,00		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-40 821,60
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	43,80000	-932,00	-40 821,60

1.NP :

č.m 1.09 : 20,3

20,30000

č.m.1.10 : 23,5

23,50000

Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní				-9 972,00
2	002/T R	D+M parapet vnitřní r.š.360 mm s nosem, šedá, dřevotřísková s HPL laminátem, boky HPL laminát	m	16,62000	-600,00	-9 972,00

1,65*2

3,30000

1,16*7

8,12000

1,16*3

3,48000

0,86*2

1,72000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 573,20
3	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	5,52000	-150,00	-828,00

1.NP :

M106 : 2,4*2,3

5,52000

4	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	5,52000	-55,00	-303,60
---	--------------	---	----	---------	--------	---------

1.NP :

M106 : 2,4*2,3

5,52000

5	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % hladkých	m2	5,52000	-80,00	-441,60
---	--------------	--	----	---------	--------	---------

1.NP :

M106 : 2,4*2,3

5,52000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-288,30
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,64067	-450,00	-288,30

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-4 200,00
7	766 R1	Vložky FAB	ks	20,00000	-210,00	-4 200,00

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-156 500,00
8	004/Z	D+M lávka u komínu, typový výrobek 360x1200 mm	kus	1,00000	-6 500,00	-6 500,00

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků :

výkres č.D13 :

1,00

1,00000

9	009/Z	D+M 3D plastický nápis na fasádě, "OBEČNÍ ÚŘAD NOVÉ VESELÍ"	kus	1,00000	-150 000,00	-150 000,00
---	-------	---	-----	---------	-------------	-------------

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků :

výkres č.D13 :

1,00

1,00000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-231 536,53
10	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	53,10000	-30,00	-1 593,00

nová parketová podlaha :

M107 :

53,10

53,10000

11	775413022R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky přes 60 do 80 mm	m	25,17000	-100,00	-2 517,00
----	--------------	---	---	----------	---------	-----------

nová soklová lišta k parketové podlaze :

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

M107 :

2*7,30+2*5,285

25,17000

12	775536325RT4	Podlahy parketové z tabulí lepených včetně dodávky materiálu kazetové, 1. třídy, 480/480 mm, tloušťky 10 mm, dub	m2	53,10000	-4 200,00	-223 020,00
----	--------------	--	----	----------	-----------	-------------

nová parketová podlaha :

M107 :

53,10

53,10000

13	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,46600	-5 000,00	-2 330,00
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

Součet: : 0,466

0,46600

14	61193681R	lišta obvodová; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub	m	27,68700	-75,00	-2 076,53
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

25,17*1,10

27,68700

Díl: 776	Podlahy povlakové	-151 793,88
-----------------	--------------------------	--------------------

15	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	67,90000	-90,00	-6 111,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

vinyllová podlaha v 2.NP :

M208 :

15,30

15,30000

M209 :

13,40

13,40000

M210 :

17,30

17,30000

M211 :

11,40

11,40000

M217 :

9,30

9,30000

M218 :

1,20

1,20000

16	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	67,90000	-75,00	-5 092,50
----	--------------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

vinyllová podlaha v 2.NP :

M208 :

15,30

15,30000

M209 :

13,40

13,40000

M210 :

17,30

17,30000

M211 :

11,40

11,40000

M217 :

9,30

9,30000

M218 :

1,20

1,20000

17	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	83,11000	-160,00	-13 297,60
----	--------------	---	---	----------	---------	------------

vinyllový soklík k podlaze v 2.NP :

M208 :

2*2,73+2*5,615

16,69000

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městysu v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M209 :				
		2*3,685+2*3,37		14,11000		
		M210 :				
		2*3,985+2*4,34		16,65000		
		M211 :				
		2*4,96+2*2,79		15,50000		
		M217 :				
		2*2,68+2*5,15		15,66000		
		M218 :				
		2*1,25+2*1,00		4,50000		
18	776521200RT1	Lepení poviakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž vinylová podlaha v 2.NP :	m2	67,90000	-270,00	-18 333,00
		M208 :				
		15,30		15,30000		
		M209 :				
		13,40		13,40000		
		M210 :				
		17,30		17,30000		
		M211 :				
		11,40		11,40000		
		M217 :				
		9,30		9,30000		
		M218 :				
		1,20		1,20000		
19	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 12 m	t	1,68900	-2 000,00	-3 378,00
		Součet : 1,689		1,68900		
20	23521593R	vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá	kg	752,87520	-20,00	-15 057,50
		vinylová podlaha v 2.NP :				
		Začátek provozního součtu				
		M208 :				
		15,30		15,30000		
		M209 :				
		13,40		13,40000		
		M210 :				
		17,30		17,30000		
		M211 :				
		11,40		11,40000		
		M217 :				
		9,30		9,30000		
		M218 :				
		1,20		1,20000		
		Konec provozního součtu				
		67,9*10,08*1,10		752,87520		
21	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	7,46900	-120,00	-896,28

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městysu v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vinylová podlaha v 2.NP :

Začátek provozního součtu

M208 :

15,30

15,30000

M209 :

13,40

13,40000

M210 :

17,30

17,30000

M211 :

11,40

11,40000

M217 :

9,30

9,30000

M218 :

1,20

1,20000

Konec provozního součtu

67,9*0,10*1,10

7,46900

22	611942194R	dílec podlahový 1-lamela; š = 237,0 mm; l = 1 505,0 mm; tl. 5,0 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 0,40 mm; povrch. úprava PUR; pokládka plovoucí způsob	m2	74,69000	-1 200,00	-89 628,00
----	------------	--	----	----------	-----------	------------

vinylová podlaha v 2.NP :

Začátek provozního součtu

M208 :

15,30

15,30000

M209 :

13,40

13,40000

M210 :

17,30

17,30000

M211 :

11,40

11,40000

M217 :

9,30

9,30000

M218 :

1,20

1,20000

Konec provozního součtu

67,9*1,10

74,69000

Díl: ON	Ostatní náklady					-12 528,60
23	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-5 966,00	-12 528,60

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 297,34
1	342255032R00	Příčky z desek Ytong tl. 200 mm M217 : 0,7*(1,5+4,7)	m2	4,34000 4,34000	1 451,00	6 297,34
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				113 122,78
2	342013322RT3	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x oplášt., RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm, EI 90 příčka - vstup na půdu : (3,5+2,5)*5,8	m2	34,80000 34,80000	1 953,00	67 964,40
3	342090212R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 50 kg, profily UA 50, 2x opláštěné M209, M210 : 2	kus	2,00000 2,00000	2 305,00	4 610,00
4	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, M112 : 2 M116 : 2 M216 : 1	kus	5,00000 2,00000 2,00000 1,00000	709,00	3 545,00
5	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm M108 : 3,93 M113 : 2,3	m	6,23000 3,93000 2,30000	1 106,00	6 890,38
6	342 R1	D+M samonosné požárního podhledu nad schodištěm	m2	7,00000	2 000,00	14 000,00
7	342 R2	D+M SDK čelo podhledu - tvarováno do oblouku M104 : 3*2,24 M107 : 1,83	bm	8,55000 6,72000 1,83000	1 000,00	8 550,00
8	342 R3	D+M sádkokartonový obklad VZT, odpadu	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00
9	553476590R	Dvířka revizní do SDK 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	1,00000	627,00	627,00
10	553476601R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 15 mm, suché prostředí	kus	4,00000	1 184,00	4 736,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 144,64
11	416021121R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm 1.NP : M106 : 2,4*2,3	m2	5,52000 5,52000	932,00	5 144,64
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				15 744,00
12	6 R1	D+M vnitřní čistící zóny ČZ NOVA NOP 12 1,2*0,6 3,5*1,2	m2	4,92000 0,72000 4,20000	3 200,00	15 744,00
Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní				127 400,00
13	R 6*1	D+M parapet vnitřní kamenný 2+7+3+2	ks	14,00000 14,00000	9 100,00	127 400,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				74 500,00
14	61 R1	Opravy a úpravy vnitřních ostění u oken M107- M111 : 6	ks	6,00000 6,00000	2 000,00	12 000,00
15	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu perlínkování styku omítek a konstrukcí : navýšení výměry v 1.NP a 2.NP : 250	m2	250,00000 250,00000	250,00	62 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 750,14
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,88919	450,00	1 750,14
Díl: 711		Izolace proti vodě				17 484,84
17	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x	m2	20,61600	217,00	4 473,67

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

strana od kostela : 15,47*0,3 4,64100
 strana od silnice : 40,1*0,3 12,03000
 boční strana obchodu : 13,150*0,3 3,94500

18	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	t	0,10200	2 000,00	204,00
19	11161753R	Hmota bitumenová hydroizolační 1-složková lepicí Webertec 915, bal. 30l	l	102,04920	125,50	12 807,17
		20,616*4,5*1,1		102,04920		

Díl: 713	Izolace tepelné	39 821,22
-----------------	------------------------	------------------

20	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	203,60000	45,00	9 162,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

doplnění akustické izolace nad akustický podhled :
 M105 : 89,9 89,90000
 M109 : 20,3 20,30000
 M110 : 23,5 23,50000
 M204 : 48,9 48,90000
 TI strop nad vstupem na půdu : 3*7 21,00000

21	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, lepením	m2	5,67000	245,00	1 389,15
		M217 : 2,7*2,1		5,67000		

22	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	34,98000	208,00	7 275,84
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.
 M217 : 4,9*2,4*2+2,7*2,4+2,075*2,4 34,98000

23	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,29494	2 000,00	589,88
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

24	63152331R	Rohož izolační URSA DF 38 skelná vlna tl. 50 x 1250 x 2 x 7000 mm	m2	200,86000	85,00	17 073,10
		182,6*1,1		200,86000		

25	63152334R	Rohož izolační URSA DF 38 skelná vlna tl. 100 x 1250 x 7000 mm	m2	23,10000	187,50	4 331,25
		3*7*1,1		23,10000		

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	131 400,00
-----------------	------------------------------	-------------------

26	766-003	D+M akustický obklad stropu dle návrhu architekta, bude dopřesněno	m2	43,80000	3 000,00	131 400,00
----	---------	--	----	----------	----------	------------

1.NP :
 M109 : 20,3 20,30000
 M110 : 23,5 23,50000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	143 850,00
-----------------	------------------------------	-------------------

27	001b/Z	D+M čistící zóna do ocel.rámečku z L profilu, rozměr 1250x750 mm, gumová rohož, L 20x20 pozink.	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		čistící zóna vstup od kostela : 1		1,00000		

28	767 R1	Vnitřní zábradlí v prostoru schodiště - příplatek za provedení dle projekční změny	soubor	1,00000	60 850,00	60 850,00
----	--------	--	--------	---------	-----------	-----------

29	767 R2	D+M 3D plastický nápis z pěných PVC desek s povrchovou úpravou v odstínu RAL 7016	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	270 309,17
-----------------	------------------------------------	-------------------

30	632411104R00	Vyrovňovací stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 4 mm	m2	67,90000	272,00	18 468,80
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

2.NP pod dlažbu :
 M208 :
 15,30 15,30000
 M209 :
 13,40 13,40000
 M210 :
 17,30 17,30000

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M211 :				
		11,40		11,40000		
		M217 :				
		9,30		9,30000		
		M218 :				
		1,20		1,20000		
31	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	67,90000	28,20	1 914,78
32	771 R1	Quarzit sokl 60 x 9,5 cm	m	119,10800	346,00	41 211,37
		108,28*1,1		119,10800		
		sokl Quarzit :				
		259,20 Kč/kus , sleva 20% , cena 207 Kč/kus :				
		1bm 207,- * 1,67 = 346-Kč/ bm :				
33	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	108,28000	140,00	15 159,20
		keramický soklík v 1.NP :				
		M107 :				
		2*7,30+2*5,285		25,17000		
		keramický soklík v 2.NP :				
		M208 :				
		2*2,73+2*5,615		16,69000		
		M209 :				
		2*3,685+2*3,37		14,11000		
		M210 :				
		2*3,985+2*4,34		16,65000		
		M211 :				
		2*4,96+2*2,79		15,50000		
		M217 :				
		2*2,68+2*5,15		15,66000		
		M218 :				
		2*1,25+2*1,00		4,50000		
34	771575118RU2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	121,00000	670,00	81 070,00
		1.NP :				
		M107 : 53,1		53,10000		
		2.NP :				
		M208 :				
		15,30		15,30000		
		M209 :				
		13,40		13,40000		
		M210 :				
		17,30		17,30000		
		M211 :				
		11,40		11,40000		
		M217 :				
		9,30		9,30000		
		M218 :				
		1,20		1,20000		

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	01	Stavební část nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	771578011RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	108,28000	65,00	7 038,20
36	771579793RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	121,00000	15,00	1 815,00
37	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	3,59610	1 000,00	3 596,10
38	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát ASO-Unigrund K	l	6,79000	203,00	1 378,37
		67,9*0,1		6,79000		
39	771 R2	Quarzit dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; 121*1,15	m2	139,15000	709,00	98 657,35
				139,15000		
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				5 358,00
40	775536225RZ1	Podlahy mozaikové lepené 1. třída pouze montáž - parkety ve specifikaci včetně spárovací hmoty, podlahových lišt a spojovacích prostředků. parkety v ploše pódia : 2*3,5	m2	7,00000	704,00	4 928,00
				7,00000		
41	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	7,00000	30,00	210,00
		7		7,00000		
42	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,04400	5 000,00	220,00
		0,044		0,04400		
Díl: ON		Ostatní náklady				19 994,10
43	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	9 521,00	19 994,10

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	03	Zpevněné plochy nedotované
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-1 152,00
1	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	0,36000	-3 200,00	-1 152,00

D.1.1_architektonicko stavební část :

zpevněné plochy :

patky pro stojan na kola :

2*(0,30*0,60*1,00)

0,36000

Díl: 5		Komunikace				-8 174,54
2	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva téženého tloušťky do 30 mm	m2	10,20000	-320,00	-3 264,00

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

betonová dlažba 500x500x50 mm kolem betonového

žlabu :

20,40*0,50

10,20000

3	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	10,71000	-458,50	-4 910,54
---	------------	--	----	----------	---------	-----------

betonová dlažba 500x500x50 mm kolem betonového

žlabu :

Začátek provozního součtu

20,40*0,50

10,20000

Konec provozního součtu

10,2*1,05

10,71000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-6 131,58
4	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	19,50000	-196,00	-3 822,00

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

D.1.1_architektonicko stavební část :

zpevněné plochy :

zahradní obrubník u betonové dlažby 500x500 mm :

19,50

19,50000

5	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	40,95000	-56,40	-2 309,58
---	------------	---	-----	----------	--------	-----------

D.1.1_architektonicko stavební část :

zpevněné plochy :

zahradní obrubník u betonové dlažby 500x500 mm :

Začátek provozního součtu

19,50

19,50000

Konec provozního součtu

19,50*2*1,05

40,95000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 371,82
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	5,27070	-450,00	-2 371,82

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: ON		Ostatní náklady				-373,80
7	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-178,00	-373,80

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	03	Zpevněné plochy nedotované
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 423,11
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	23,00000	80,00	1 840,00
		obrubníky ke kostelu : 16		16,00000		
		obrubníky - chodník od kostela : 7		7,00000		
2	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pro zpevněné plochy : 45+8,8075	m2	53,80750	15,00	807,11
				53,80750		
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek dlažba -chodník od kostela : (7+7,8)*2	m2	29,60000	60,00	1 776,00
				29,60000		
Díl: 5		Komunikace				41 617,91
4	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm u opěrné stěny : (16,6*4)/2	m2	33,20000	324,50	10 773,40
				33,20000		
5	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm okapový chodník u prodejny : 13,55*0,65 29,6	m2	38,40750	274,00	10 523,66
				8,80750		
				29,60000		
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	29,60000	309,00	9 146,40
7	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m betonová dlažba 500x500x50 mm kolem betonového žlabu : 13,55*0,5	m2	6,77500	320,00	2 168,00
				6,77500		
8	599 -003	Doplnění živice podél obrubníku v šíři cca 15 cm	bm	16,00000	100,00	1 600,00
9	11163640R	Směs asfaltová Izolsan Asfalt, zrnitost 2 - 5 mm 16*0,15*0,05*2200	kg	264,00000	15,70	4 144,80
				264,00000		
10	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí betonová dlažba 500x500x50 mm kolem betonového žlabu : 13,55*0,5*1,05	m2	7,11375	458,50	3 261,65
				7,11375		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				17 733,66
11	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm okapový chodník : 13,55	m	13,55000	196,00	2 655,80
				13,55000		
12	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. obrubníky u kostela silniční : 16 obrubníky podél chodníku chodníkové : 7 obrubníky u opěrné stěny chodníkové : 4	m	27,00000	310,00	8 370,00
				16,00000		
				7,00000		
				4,00000		
13	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	28,45500	56,40	1 604,86

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	03	Zpevněné plochy nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		13,55*2*1,05		28,45500		
14	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,55000	180,00	2 079,00
		(7+4)*1,05		11,55000		
15	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	16,80000	180,00	3 024,00
		16*1,05		16,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				818,44
16	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	14,80000	55,30	818,44
		29,6-14,8		14,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 294,30
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	49,54289	450,00	22 294,30
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 735,08
18	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	22,22800	303,00	6 735,08
		(15,47+40,1)*0,4		22,22800		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 009,97
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	66,77100	10,00	667,71
		7,419*9		66,77100		
20	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	7,41980	400,00	2 967,92
21	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	7,41980	100,00	741,98
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,				
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,41980	220,00	1 632,36
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Díl: ON		Ostatní náklady				2 091,60
23	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	996,00	2 091,60

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	04	Silnoproud nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-37 400,00
1	210 11-0041.VL	Vypínač řaz.1. IP20 p.o.	ks	18,00000	-280,00	-5 040,00
2	210 11-0046.VL	Vypínač řaz.7. IP20 p.o.	ks	1,00000	-330,00	-330,00
3	210 22-0201.VL	Tyč jímací s kotvením do 3 m dl.tyče vč. Dodávky, tyče AlMgSi 1,5m	kus	3,00000	-850,00	-2 550,00
4	210 22-0372.VL	Ochranný úhelník vč. 2ks podpěr	kus	8,00000	-560,00	-4 480,00
5	222 11-1003.VL	Rozváděč RH - odpočet podílu dodávky rozvaděče	ks	1,00000	-25 000,00	-25 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-785,40
6	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-374,00	-785,40

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	04	Silnoproud nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				76 220,00
1	210 01-0301.VL	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub	kus	40,00000	80,00	3 200,00
		půda : 2		2,00000		
		změna PD : 38		38,00000		
2	210 11-0041.VL	Vypínač řaz.1. IP20 p.o.	ks	4,00000	280,00	1 120,00
		změna PD : 3		3,00000		
		půda : 1		1,00000		
3	210 11-0045.VL	Vypínač řaz.5. IP20 p.o.	ks	11,00000	330,00	3 630,00
4	210 11-0062.VL	detektor přítomnosti vč dodávky detektoru, pd4-m-1c-sm 92580	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	210 11-1011.VL	Zásuvka 230V/16A IP20 p.o.	ks	81,00000	250,00	20 250,00
		půda : 1		1,00000		
		změna PD : 80		80,00000		
6	210 80- 0105.VL	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	521,00000	40,00	20 840,00
		Změna PD : 250		250,00000		
		Central stop ,fotovoltaika, vypínače : 226		226,00000		
		kabeláž půdy : 45		45,00000		
7	210 80-0105.VL	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	95,00000	40,00	3 800,00
		změna PD : 50		50,00000		
		půda : 45		45,00000		
8	210 80-0106.VL	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	174,00000	60,00	10 440,00
		změna PD : 50		50,00000		
		zásuvky 230V : 124		124,00000		
9	211 80-0116.VL	Kabel CYKY 750 V 5x6/ mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	40,00000	120,00	4 800,00
10	211 80-0116.VL	Kabel CYKY 750 V 5x6/ mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	19,00000	120,00	2 280,00
		přívody k rozvaděčům : 19		19,00000		
11	210 11-0045.VL	Vypínač řaz.6. IP20 p.o.	ks	12,00000	280,00	3 360,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				69 750,00
12	220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítkou s vysekáním drážky	m	930,00000	75,00	69 750,00
		81+95+521+174+40+19		930,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace				66 368,00
13	M65 R01	Doplnění rozvaděče RMS 1 - jistič LTN 1x16Am	ks	2,00000	259,00	518,00
14	M65 R02	Doplnění rozvaděče RH - chránič FIB 10/2/0,03 A	ks	2,00000	2 120,00	4 240,00
15	M65 R03	Přemístění rozvaděče RH	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
16	M65 R04	D+M kabel CYKY 5x1,5mm J	m	106,00000	62,00	6 572,00
		vchodové dveře, osvětlení : 106		106,00000		
17	M65 R05	D+M kabel CYKY 5x4 mm J	m	31,00000	119,00	3 689,00
		nabíjecí stanice : 31		31,00000		
18	M65 R06	D+M kabel CYKY 5x10 mm J	m	24,00000	238,00	5 712,00
		přívod k fotovoltaike : 24		24,00000		
19	M65 R07	D+M kabel CYSY 2x1 mm J	m	98,00000	48,00	4 704,00
		přívod k reproduktorům : 98		98,00000		
20	M65 R08	D+M kabel JYTY 4x1 mm J	m	15,00000	61,00	915,00
		venkovní čidlo : 15		15,00000		
21	M65 R09	D+M krabice KT 250	ks	1,00000	505,00	505,00

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	04	Silnoproud nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vchodové dveře : 1		1,00000		
22	M65 R10	D+M trubka arot 75 mm pro fotovoltaiku	bm	12,00000	55,00	660,00
23	M65 R11	D+M central stop , vypínač pro fotovoltaiku	ks	2,00000	1 240,00	2 480,00
24	M65 R12	Držák kabelu KSH 15	ks	70,00000	24,00	1 680,00
25	M65 R13	D+M světél LED TREVOS 45 W	ks	5,00000	1 910,00	9 550,00
		půda : 5		5,00000		
26	M65 R14	D+M jistič 1x16 A	ks	1,00000	258,00	258,00
		půda : 1		1,00000		
27	M65 R15	D+M kabel CYKY 4x16 mm	ks	8,00000	308,00	2 464,00
		hlavní přívod : 8		8,00000		
28	M65 R16	D+M krabice odbočná KR 97	ks	6,00000	191,00	1 146,00
29	M65 R17	Vypínač č.2 komplet	ks	12,00000	308,00	3 696,00
30	M65 R18	D+M vypínač č.1/0 komplet	ks	3,00000	303,00	909,00
31	M65 R19	D+M zásuvka IP 44 komplet	ks	1,00000	398,00	398,00
32	M65 R20	Nástavec pro zateplení KOPOS 200 mm	ks	1,00000	695,00	695,00
33	M65 R21	D+M časovač ventilátoru včetně relé	ks	2,00000	921,00	1 842,00
34	M65 R22	Příplatek za montáž zápusných světél do SDK - vyřezání	ks	61,00000	135,00	8 235,00
Díl: M66 Hromosvod						67 104,00
35	M66 R1	Navýšení ceny nerezové svorky	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
36	M66 R3	D+M svorka univerzální SU	ks	65,00000	98,00	6 370,00
37	M66 R4	D+M držák podpěry do polystyrénu DOSTEBA	ks	76,00000	272,00	20 672,00
38	M66 R5	D+M zaváděcí tyč nerez 2 m , svorka k zaváděcí tyči nerez	ks	8,00000	3 555,00	28 440,00
39	M66 R6	D+M držák zaváděcí tyče nerez	ks	16,00000	177,00	2 832,00
40	M66 R7	D+M vodič svodový Allmgsi 8mm	ks	65,00000	66,00	4 290,00
Díl: ON Ostatní náklady						5 867,40
41	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	2 794,00	5 867,40

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	05	Vytápění nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				-5 000,00
1	odkouření	Odkouření plynového kotle použito stávající, provedena pouze demontáž a zpětná montáž	soubor	1,00000	-5 000,00	-5 000,00
Díl: 735		Otopná tělesa				-97 600,00
2	735157520R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	-5 300,00	-10 600,00
3	735157610R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 300 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	-10 000,00	-10 000,00
4	735157623R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	-7 500,00	-22 500,00
5	735157663R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	-7 500,00	-15 000,00
6	735157665R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	-8 000,00	-16 000,00
7	735157688R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	-11 500,00	-11 500,00
8	735157690R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	-12 000,00	-12 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-2 154,60
9	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-1 026,00	-2 154,60

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	05	Vytápění nedotovaný
R:	02	Přípočet - změny otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				8 060,00
1	H-vkp	Připojovací armatura H-ventil Rp 1/2"x3/4 EK, rohová pro spodní připojení ot. tělesa	ks	1,00000	380,00	380,00
2	SŠ383115	Svrné šroubení 3831-15.351 pro med DN15, vč. opěrného pouzdra	ks	56,00000	95,00	5 320,00
3	THK	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, , pro M30x1,5 s ochranou proti zcizení	ks	4,00000	590,00	2 360,00
Díl: 735		Otopná tělesa				115 075,00
4	735157662R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 600 mm	kus	1,00000	5 585,00	5 585,00
5	735157668R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	7 565,00	7 565,00
6	735157710R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 300 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00000	9 175,00	9 175,00
7	735 R1	Otopné tělesa panel Ventil Kompakt 22 700/1200 PLAN	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
8	735 R2	Otopné tělesa panel Ventil Kompakt 22 700/1600 PLAN	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00
9	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky těles třířadých	kus	1,00000	400,00	400,00
10	735157560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
11	735157626R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	8 800,00	26 400,00
12	735157644R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
13	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavici) se středovým spodním připojením G1/2" rozteč 50 mm. max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	1,00000	450,00	450,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 585,10
14	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	1 231,00	2 585,10

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	05	Vytápění nedotovaný
R:	03	Přípočet - otopné těleso v chodbě 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				1 045,00
1	IZ20DN15	Tepelná izolace navlek. standard tl20 mm pro D15, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	19,00000	25,00	475,00
2	MONTIZ	Montáž návlekové tepelné izolace, (včetně spojek a pomocného materiálu)	m	19,00000	30,00	570,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				12 030,00
3	733 R1	Vyřezání a úprava pro napojení na stávající rozvod , sekací práce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm. pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	19,00000	370,00	7 030,00
Díl: 734		Armatury				1 738,00
5	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus	1,00000	958,00	958,00
6	SŠ383115	Svěrné šroubení 3831-15.351 pro med DN15, vč. opěrného pouzdra	ks	2,00000	95,00	190,00
7	THK	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, , pro M30x1,5 s ochranou proti zcizení	ks	1,00000	590,00	590,00
Díl: 735		Otopná tělesa				6 000,00
8	735157664R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				436,80
9	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	208,00	436,80

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	05	Vytápění nedotovaný
R:	04	Přípočet - rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				20 895,00
1	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1"	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00
Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.						
2	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	518,00	518,00
3	723163105R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm	m	12,00000	967,00	11 604,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
4	723163106R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 35 x 1,5 mm	m	2,00000	1 260,00	2 520,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
5	723237214R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950, DN 20 mm	kus	1,00000	545,00	545,00
6	723237215R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950, DN 25 mm	kus	1,00000	779,00	779,00
7	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4"	kus	1,00000	133,00	133,00
8	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1"	kus	1,00000	146,00	146,00
9	723 R1	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				436,80
10	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	208,00	436,80

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městysu v Novém Veselí
O:	06	Zdravotechnická instalace nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-7 380,00
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně dešť.k. : 14,2 splášk.k. : 2,2	m3	16,40000 14,20000 2,20000	-450,00	-7 380,00
Díl: 5		Komunikace				-32 400,00
2	591100031RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek přírodní, tloušťky 60 mm, celková tloušťka 200 mm bez zemních prací	m2	18,00000	-1 800,00	-32 400,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-18 810,00
3	721-004 VD	Napojení dešť.kan. do bet. šachty, jádrový vrt, utěsnění, ošet.	ks	1,00000	-3 000,00	-3 000,00
4	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	17,00000	-930,00	-15 810,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 325,00
5	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky.	kus	1,00000	-4 325,00	-4 325,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-1 320,90
6	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-629,00	-1 320,90

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	06	Zdravotechnická instalace nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				23 560,00
1	721110907R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, vsazení odbočky, DN 150 mm	kus	3,00000	4 980,00	14 940,00
2	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	5,00000	280,00	1 400,00
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	5,00000	260,00	1 300,00
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	1,00000	290,00	290,00
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	920,00	3 680,00
6	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	650,00	1 950,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				43 270,00
7	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	59,00000	320,00	18 880,00
8	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	37,00000	400,00	14 800,00
9	722235141R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	520,00	520,00
10	722235651R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz	kus	1,00000	650,00	650,00
11	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	96,00000	50,00	4 800,00
12	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	96,00000	35,00	3 360,00
13	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	130,00	260,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 765,00
14	725534111R00	Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 5 IN	soubor	1,00000	3 560,00	3 560,00
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
15	725534112R00	Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 10 IN	soubor	1,00000	4 205,00	4 205,00
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
Díl: 734		Strojovny				5 803,50
16	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000	200,50	200,50
17	734267312R00	Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 15	kus	2,00000	134,00	268,00
18	42610902R	Grundfos UPS 25-40, 230 V, 180 mm	kus	1,00000	5 335,00	5 335,00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 217,80
19	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	818,00	1 717,80
20	ON2	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	07	Vzduchotechnika nedotovaný
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-11 505,00
1	240-001	D+M Radiální nástěnný ventilátor na omítku, 230V, časový doběh podstropní provedení, zadní vývod DN100, min. V=50m3/hod. 50Pa : Skříň z elektricky nevodivého plastu bílé barvy, asynchronní motor se stíněnou kotvou nakrátko : kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru, IPX4 :	kus	1,00000	-5 000,00	-5 000,00
		1		1,00000		
2	240-008	D+M kruhový tlumič hluku DN125 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 20 dB	kus	1,00000	-5 000,00	-5 000,00
3	240-010	D+M zpětná klapka pro spiro potrubí, DN125	kus	2,00000	-500,00	-1 000,00
4	240-017	D+M lisovaný oblouk O_125_90	kus	1,00000	-120,00	-120,00
5	240-025	D+M redukce RED 125 100	kus	1,00000	-85,00	-85,00
6	240-031	D+M odbočka 90, oboustranná ODD 160 125	kus	1,00000	-300,00	-300,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-241,50
7	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-115,00	-241,50

Položkový rozpočet

S:	02567*5 ZR	Stavební úpravy a přístavba úřadu městyse v Novém Veselí
O:	07	Vzduchotechnika nedotovaný
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				540,00
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	45,00	540,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				671,16
2	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,16800	3 995,00	671,16
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				15 889,00
3	240-005	D+M talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN125	kus	1,00000	250,00	250,00
4	240-027	D+M odbočka 90, jednostranná ODJ 125 125	kus	1,00000	300,00	300,00
5	240-038	"Radiální potrubní ventilátor DN125 , 230V vč. spojovacích manžet, vč. montáže "	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
"Radiální potrubní ventilátor DN160, 230V vč. spojovacích manžet, vč. montáže ": V=400m3/hod, 80Pa, : Skříň z ponik. oceli, asynchronní motor se stíněnou kotvou nakrátko, kuličková ložiska, tepelná ochrana motoru, min. IP 44 : 1						
				1,00000		
6	240-040	Kruhový tlumič hluku DN160 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm, útlum min. 20 dB vč.montáže	ks	1,00000	3 550,00	3 550,00
7	240-041	Zpětná klapka těsná pro spiro potrubí, DN100, vč. montáže	ks	1,00000	450,00	450,00
8	240-042	Zpětná klapka těsná pro spiro potrubí, DN160, vč. montáže	ks	1,00000	600,00	600,00
9	240-043	D+M vnější záslepka s odvodem kondenzátu, VneZ 125 + Ko	kus	1,00000	250,00	250,00
10	240-044	D+M redukce RED 160 100	kus	1,00000	144,00	144,00
11	240-045	D+M redukce RED 160 125	kus	1,00000	153,00	153,00
12	240-046	D+M odbočka 90, oboustranná ODD 160 125	kus	1,00000	300,00	300,00
13	240-047	D+M odbočka 90, oboustranná ODD 160 160	kus	1,00000	388,00	388,00
14	240-048	D+M kruhové VZT potrubí SR 140_1000, vč.tvarovek sk.I	m	8,00000	288,00	2 304,00
15	240-049	D+M závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	2,00000	300,00	600,00
16	240-050	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	hod	2,00000	550,00	1 100,00
Díl: ON		Ostatní náklady				359,10
17	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	171,00	359,10