

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí na Novoměstském hotelu

Objednatel: SÚZ ČVUT V PRAZE

IČO: 68407700

Vaníčková 315/7, 160 17 Praha 6

DIČ: CZ68407700

Projektant: ATELIER GENESIS spol. s r.o.

IČO: 64574652

DIČ: CZ64574652

Zhotovitel: FPM-BECON spol. s r.o.

IČO: 45790540

Dukelská 968, Milevsko, 39901

DIČ: CZ45790540

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			162 276,43 CZK
-----	--	--	----------------

PSV			1 329 179,86 CZK
-----	--	--	------------------

Vedlejší náklady			82 522,15 CZK
------------------	--	--	---------------

Cena celkem bez DPH			1 573 978,44 CZK
----------------------------	--	--	-------------------------

Rekapitulace daní

DPH	21 %		330 535,47 CZK
-----	------	--	----------------

Cena celkem s DPH			1 904 513,91 CZK
--------------------------	--	--	-------------------------

v Praze

dne

20.12.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

S:	102019	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
O:	01	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 61		Úpravy povrchu vnitřní				88 071,69		1,56
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod	m2	32,66900	-1 150,00	-37 569,35	0,00	0,12
		DLE TAB. OKEN. :						
		O13 : (1,1*2+2*2,12)*3*0,35		6,76200				
		O14 : (1,1+2*2,46)*0,35		2,10700				
		D1/1 : (1,22*2+2*2,9*2)*0,35		4,91400				
		O24 : (1,1*2+2*2,46*2)*0,35		4,21400				
		O34 : (1,1*2+2*2,4*2)*0,35		4,13000				
		O45 : (1,1*2+2*2,17*2)*0,35		3,80800				
		O44 : (1,13*2+2*1,88*2)*0,35		3,42300				
		O52 : (1,03+2*1,85)*2*0,35		3,31100				
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod	m2	33,23460	1 150,00	38 219,79		
2	319201311R0R	Vyrovnaní povrchu zdiva ostění a nadpraží	m2	32,66900	-1 050,00	-34 302,45	0,04	1,23
		DLE TAB. OKEN. :						
		O13 : (1,1*2+2*2,12)*3*0,35		6,76200				
		O14 : (1,1+2*2,46)*0,35		2,10700				
		D1/1 : (1,22*2+2*2,9*2)*0,35		4,91400				
		O24 : (1,1*2+2*2,46*2)*0,35		4,21400				
		O34 : (1,1*2+2*2,4*2)*0,35		4,13000				
		O45 : (1,1*2+2*2,17*2)*0,35		3,80800				
		O44 : (1,13*2+2*1,88*2)*0,35		3,42300				
		O52 : (1,03+2*1,85)*2*0,35		3,31100				
2	319201311R0R	Vyrovnaní povrchu zdiva ostění a nadpraží	m2	33,23460	1 050,00	34 896,33		
3	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	32,66900	-450,00	-14 701,05	0,01	0,21
		DLE TAB. OKEN. :						
		O13 : (1,1*2+2*2,12)*3*0,35		6,76200				
		O14 : (1,1+2*2,46)*0,35		2,10700				
		D1/1 : (1,22*2+2*2,9*2)*0,35		4,91400				
		O24 : (1,1*2+2*2,46*2)*0,35		4,21400				
		O34 : (1,1*2+2*2,4*2)*0,35		4,13000				
		O45 : (1,1*2+2*2,17*2)*0,35		3,80800				
		O44 : (1,13*2+2*1,88*2)*0,35		3,42300				
		O52 : (1,03+2*1,85)*2*0,35		3,31100				
3	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	33,23460	450,00	14 955,57		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				42 726,86		0,00
4	952901111R0R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		úklid po provedení prací vč. umytí oken						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 343,03		2,21
5	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	3,81100	350,00	1 333,85	0,06	0,23
		DLE TAB. OKEN. :						
		O52 : (1,03*1,85)*2		3,81100				
6	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	34,16080	-350,00	-11 956,28	0,05	1,71
		DLE TAB. OKEN. :						
		O13 : 1,1*2,12*2		4,66400				
		O14 : 1,1*2,46		2,70600				
		D1/1 : 1,22*2,9*2		7,07600				
		O24 : 1,1*2,46*2		5,41200				
		O34 : 1,1*2,4*2		5,28000				
		O45 : 1,1*2,17*2		4,77400				
		O44 : 1,13*1,88*2		4,24880				
6	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	49,81680	350,00	17 435,88		
7	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	3,82200	150,00	573,30	0,07	0,27
		dle tab. oken a pudorysu jednotlivých podlaží :						
		parapety : (1,1*6+1,13*2+1,03*2)*0,35		3,82200				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 900,00		0,00

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

S:	102019	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
O:	01	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
8	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,56000	2 500,00	3 900,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 327 928,08		0,00
9	76666001RT00	O13 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, jednoduché s tepelně izolačním zasklením včetně kompletní povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)	kus	3,00000	22 500,00	67 500,00	0,00	0,00
10	76666002RT00	O14 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, jednoduché s tepelně izolačním zasklením včetně kompletní povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
11	76666003RT00	D1/1 - M+D - Nové dveře dřevěné, tepelně izolační: s tepelně-izolačními kazetami a tepelně-izolačním zasklením. Zachovat proporce, profilaci, ozdobné prvky vč. povrchu, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v pd (viz tab. oken)	kus	2,00000	-135 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
11	76666003RT00	D1/1 - Repase dveří - oprava ev. výměna vyžilych částí vnitřních dveřních křídel a rámu, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech. Vnitřní obyčejné zasklení + přetmelení. Nová vnější dveřní křídla s tepelně izolačním zasklením a tepelně izolačními PUR panely ve shodné profilaci, rozměrech a provedení jako u stávajících křídel včetně všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz PD (tab. oken, TZ a výkres). Kompletní nová povrchová úprava RAL 9016.	kus	2,00000	101 250,00	202 500,00	0,00	0,00
12	76666004RT00	O24 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, jednoduché s tepelně izolačním zasklením včetně kompletní povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)	kus	2,00000	24 500,00	49 000,00	0,00	0,00
13	76666005RT00	O34 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, jednoduché s tepelně izolačním zasklením včetně kompletní povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)	kus	2,00000	24 300,00	48 600,00	0,00	0,00
14	76666006RT00	O44 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, jednoduché s tepelně izolačním zasklením na exteriérové straně včetně povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v pd (viz tab. oken)	kus	2,00000	21 500,00	43 000,00	0,00	0,00
15	76666007RT00	O45 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, jednoduché s tepelně izolačním zasklením včetně kompletní povrchové úpravy, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)	kus	2,00000	22 500,00	45 000,00	0,00	0,00
16	76666008RT00	O52 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, jednoduché s tepelně izolačním zasklením včetně kompletní povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásku a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)	kus	2,00000	22 500,00	45 000,00	0,00	0,00
17	76666009RT00	D2.1 + D2.2- Repase dveří - oprava ev. výměna vyžilych částí, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech . Vnitřní dveřní křídlo upravit pro osazení tepelně-izolačním zasklením ev. osadit nové křídlo s tepelně izolačním zasklením ve shodné profilaci a rozměrech. Nové zasklení vnitřního křídla tepelně- izolačním sklem. V případě poruchy výměna vnějšího zasklení + přetmelení, kompletní provedení vč. všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz pd (tab. oken, tz a výkres)	kus	2,00000	-67 000,00	-134 000,00	0,00	0,00

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

S:	102019	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
O:	01	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
17	76666009RT00	D2.1 + 2.2 Repase dveří - oprava ev. výměna vyžilých částí vnitřních dveřních křídel a rámu, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech. Vnitřní obyčejné zasklení + přetmelení. Nová vnější dveřní křídla s tepelně izolačním zasklením a tepelně izolačními PUR panely ve shodné profilaci, rozměrech a provedení jako u stávajících křídel včetně všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz PD (tab. oken, TZ a výkres). Kompletní nová povrchová úprava RAL 9016.	kus	2,00000	75 375,00	150 750,00	0,00	0,00
18	76666010RT00	O23 - Repase okna - oprava ev. výměna vyžilých částí, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech . Vnitřní křídlo upravit pro osazení tepelně-izolační zasklení ev. osadit nové křídlo s tepelně izolačním zasklením ve shodné profilaci a rozměrech, kompletní provedení vč. všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz pd (tab. oken, tz a výkres)	kus	2,00000	-57 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
18	76666010RT00	O23 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, ve špaletovém provedení s tepelně izolačním zasklením na exteriérové straně včetně povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásu a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)		2,00000	71 250,00	142 500,00	0,00	0,00
19	76666011RT00	D3.1 + D3.2- Repase dveří - oprava ev. výměna vyžilých částí, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech . Vnitřní dveřní křídlo upravit pro osazení tepelně-izolační zasklení ev. osadit nové křídlo s tepelně izolačním zasklením ve shodné profilaci a rozměrech. Nové zasklení vnitřního křídla tepelně- izolačním sklem. V případě poruchy výměna vnějšího zasklení + přetmelení, kompletní provedení vč. všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz pd (tab. oken, tz a výkres)	kus	2,00000	-67 000,00	-134 000,00	0,00	0,00
19	76666011RT00	D3.1 + 3.2 Repase dveří - oprava ev. výměna vyžilých částí vnitřních dveřních křídel a rámu, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech. Vnitřní obyčejné zasklení + přetmelení. Nová vnější dveřní křídla s tepelně izolačním zasklením a tepelně izolačními PUR panely ve shodné profilaci, rozměrech a provedení jako u stávajících křídel včetně všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz PD (tab. oken, TZ a výkres). Kompletní nová povrchová úprava RAL 9016.	kus	2,00000	75 375,00	150 750,00	0,00	0,00
20	76666012RT00	O33 - Repase okna - oprava ev. výměna vyžilých částí, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech . Vnitřní křídlo upravit pro osazení tepelně-izolační zasklení ev. osadit nové křídlo s tepelně izolačním zasklením ve shodné profilaci a rozměrech, kompletní provedení vč. všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz pd (tab. oken, tz a výkres)	kus	2,00000	-57 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
20	76666012RT00	O33 - M+D - Nové okno dřevěné, lepené, ve špaletovém provedení s tepelně izolačním zasklením na exteriérové straně včetně povrchové úpravy RAL 9016, parotěsného a hydroizolačního pásu a všech doplňků a detailů - dle popisu v PD (viz tab. oken)	kus	2,00000	71 250,00	142 500,00	0,00	0,00

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

S:	102019	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
O:	01	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
21	76666013RT00	D4.1 - Repase dveří - oprava ev. výměna vyžilých částí, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech . Vnitřní dveřní křídlo upravit pro osazení tepelně-izolačním zasklením ev. osadit nové křídlo s tepelně izolačním zasklením ve shodné profilaci a rozměrech. Nové zasklení vnitřního křídla tepelně- izolačním sklem. V případě poruchy výměna vnějšího zasklení + přetmelení, kompletní provedení vč. všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz pd (tab. oken, tz a výkres)	kus	2,00000	-62 500,00	-125 000,00	0,00	0,00
21	76666013RT00	D4.1 Repase dveří - oprava ev. výměna vyžilých částí vnitřních dveřních křídel a rámu, přebroušení, zatmelení, oprava po odstraňovaných dílech. Vnitřní obyčejné zasklení + přetmelení. Nová vnější dveřní křídla s tepelně izolačním zasklením a tepelně izolačními PUR panely ve shodné profilaci, rozměrech a provedení jako u stávajících křídel včetně všech doplňků a detailů - podrobný popis způsobu repase viz PD (tab. oken, TZ a výkres). Kompletní nová povrchová úprava RAL 9016.	kus	2,00000	70 312,50	140 625,00	0,00	0,00
22		M+D - Dřevěné parapety ze smrkového masivu včetně povrchové úpravy RAL 9016.	m2	27,80058	1 850,00	51 431,08	0,00	0,00
23	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 24 m	%	12 806,00000	1,89	24 272,00	0,00	0,00
Díl: 781 Obklady keramické						-11 528,04		0,14
24	781672106R00	Montáž obkladů parapetů keram, do flexibilního tmele, dle tab. oken a pudorysu jednotlivých podlaží : parapety : 1,1*6+1,13*2+1,03*2	m	10,92000	-650,00	-7 098,00	0,01	0,06
25	59762314RR	Keramický obklad - dle výběru investora dle tab. oken a pudorysu jednotlivých podlaží : parapety : (1,1*6+1,13*2+1,03*2)*0,35*1,1	m2	4,20400	-750,00	-3 153,00	0,02	0,08
26	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Položka 24: 4,2040	m2	4,20400	-250,00	-1 051,00	0,00	0,00
26	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-113,02000	2,00	-226,04	0,00	0,00
Díl: 784 Malby						12 779,82		0,01
27	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zakrytí nových oken před prováděním úprav ostění a nadpraží DLE TAB. OKEN : O13 : 1,1*2,12*3 O14 : 1,1*2,46 D1/1 : 1,22*2,9*2 O24 : 1,1*2,46*2 O34 : 1,1*2,4*2 O45 : 1,1*2,17*2 O44 : 1,13*1,88*2 O52 : 1,03*1,85*2	m2	40,06980	150,00	6 010,47	0,00	0,00
28	784191101R00	Penetrace podkladu DLE TAB. OKEN : O13 : (1,1*3+2*2,12*3)*0,35 O14 : (1,1+2*2,46)*0,35 D1/1 : (1,22*2+2*2,9*2)*0,35 O24 : (1,1*2+2*2,46*2)*0,35 O34 : (1,1*2+2*2,4*2)*0,35 O45 : (1,1*2+2*2,17*2)*0,35 O44 : (1,13*2+2*1,88*2)*0,35 O52 : (1,03*2+2*1,85*2)*0,35	m2	32,23500	60,00	1 934,10	0,00	0,00
29	784195412R00	Malba oteruvzdorná, 2 x DLE TAB. OKEN :	m2	32,23500	150,00	4 835,25	0,00	0,01

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

S:	102019	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
O:	01	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		O13 : (1,1*3+2*2,12*3)*0,35		5,60700				
		O14 : (1,1+2*2,46)*0,35		2,10700				
		D1/1 : (1,22*2+2*2,9*2)*0,35		4,91400				
		O24 : (1,1*2+2*2,46*2)*0,35		4,21400				
		O34 : (1,1*2+2*2,4*2)*0,35		4,13000				
		O45 : (1,1*2+2*2,17*2)*0,35		3,80800				
		O44 : (1,13*2+2*1,88*2)*0,35		3,42300				
		O52 : (1,03*2+2*1,85*2)*0,35		4,03200				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					8 234,85		0,00
30	979081111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1.NP	t	0,78000	2 500,00	1 950,00	0,00	0,00
31	979083191R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,72000	100,00	572,00	0,00	0,00
32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,21000	300,00	663,00	0,00	0,00
33	979083191R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,99000	15,00	629,85	0,00	0,00
		<u>Položka pořadí 66: 2,21*19</u>		<u>41,99000</u>				
34	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	2,21000	2 000,00	4 420,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	102019	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
O:	01	Rekonstrukce otvorových výplní dvorního průčelí Novoměstského hotelu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				82 522,15
1	005121010R	Vedlejší a ostatní rozpotové náklady	Soubor	1,00000		82 522,15

Příprava a zařízení staveniště včetně likvidace uvedení místa do původního stavu.
 Projektové práce (výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení).
 Inženýrská a koordinační činnost včetně kompletační činnosti