

Kříž v Medlešicích
Cenový rozpočet restaurátorských a kamenických prací:

Demontáž celého díla	10000 Kč
Demontáž původního základu a zhotovení nového včetně hydroizolace	10000 Kč
Prekonsolidace kamene	3000 Kč
Čištění kamene od biologického napadení	6000 Kč
Odstranění dožilých tmelů a spárování	1000 Kč
Dočištění tmavých krust mikropískováním	7000 Kč
Injektáž prasklin	2000 Kč
Zpevnění kamene	4000 Kč
Plastická retuše chybějících částí	12000 Kč
Retuše barevnosti	4000 Kč
Drobné kovářské práce na kříži	3000 Kč
Pískování celého krucifixu	6000 Kč
Pozlacení figury Krista, reliéfu anděla, INRI, hlavy anděla	15000 Kč
Nátěr kříže černou kovářskou barvou	2000 Kč
Osazení celého díla na nový základ	15000 Kč
Osazení litinového kříže	3000 Kč
Kompletní obnova spárování	3000 Kč
Závěrečná práce, ošetření biocidem a hydrofobizací	3000 Kč
Restaurátorská zpráva 2x	4000 Kč
Celkem za restaurování bez DPH	113000 Kč
21% DPH	23730 Kč
Celkem s 21 % DPH	136730 Kč