

Stavba: Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah

číslo a název SO: **SO 101 - Rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,004-0,410)**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
136	11372A-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	149,688	163,743	14,055
92	11372A-1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	141,488	153,201	11,713
93	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	698,822	760,664	61,842
122	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	m2	2 073,75	2 308,000	234,250
125	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	t	637,56	705,024	67,464
138	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 70MM	m2	2 073,75	2 308,000	234,250
139	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	m2	2 493,75	2 728,000	234,250
140	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL. 50MM	m2	2 073,75	2 308,000	234,250
144	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	110,00	230,000	120,000
153	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	m3	1,65	3,450	1,800
		VÍCEPRÁCE - nová položka				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
					0,000	
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
265,00	39 667,32	43 391,90	3 724,58
265,00	37 494,32	40 598,13	3 103,81
-1,00	-698,82	-760,66	-61,84
16,00	33 180,00	36 928,00	3 748,00
240,00	153 014,40	169 205,76	16 191,36
232,00	481 110,00	535 456,00	54 346,00
16,00	39 900,00	43 648,00	3 748,00
227,00	470 741,25	523 916,00	53 174,75
722,00	79 420,00	166 060,00	86 640,00
6 790,00	11 203,50	23 425,50	12 222,00
	1 345 031,97	1 581 868,62	236 836,66
	282 456,71	332 192,41	49 735,70
	1 627 488,68	1 914 061,03	286 572,35
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1 345 031,97	1 581 868,62	236 836,66
	282 456,71	332 192,41	49 735,70
	1 627 488,68	1 914 061,03	286 572,35