

CENOVÝ NÁVRH

Rekonstrukce terária pro Chřestýšovce mangšanského v Zoo Plzeň.

Na základě požadavku vedení ZOO PLZEŇ, osobní prohlídky a poskytnutých informací jsem vypracoval cenový návrh na rekonstrukci terária pro Chřestýšovce mangšanského. Účelem rekonstrukce je zkvalitnění života chovaných zvířat a přizpůsobení podmínek v teráriu chovanému druhu.

Postup prací:

1. Přípravné práce, doprava materiálu a strojů.
2. Bourací práce na zrušení stávajícího jezírka a vytvoření prostory pro novou konstrukci.
3. Položení nové odpadní kanalizace pro nově vytvořené jezírko.
4. Vybetonování a dekorační ztvárnění nového jezírka včetně potůčku.
5. Několikanásobná izolace nátěrem BOTAMENT RD2 včetně utěsnění odpadní trubky.
6. Vytvoření ocelové armatury pro budoucí kulaté balvany a potažení Fe sítě 3x3 mm
7. Provedení vícenásobného nástřiku betonovou směsí ROCKMORTAR H a následné dekorační ztvárnění a vytvarování umělých skal, včetně potůčku.
8. Přivedení nové elektroinstalace, její zabudování do ztvárněných skal a umístění čerpadla na pohon umělého potůčku.
9. Konečné dekorační práce včetně barvení umělých balvanů.

Nacenění:

1. Přípravné práce a doprava	25.300,-Kč
2. Bourací práce a odstranění suti.	9.400,- Kč
3. Konstrukce vodních ploch včetně izolací.	25.200,- Kč
4. Plocha umělých povrchů-9 m2	22.500,-Kč
5. Elektroinstalace a čerpadlo pro um. potůček.	11.000,- Kč
	93.400,- Kč

Celková cena všech prací vč. VRN a bez DPH

Zhotovitel poskytne na výše uvedené práce záruku v délce 24 měsíců od řádného předání a převzetí díla. Zhotovitel akceptuje včasné korekce designu od vedení zoo Plzeň na vzhled díla.

V Šatově 11/2024