

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HVU
Stavba: Praha Vršovice - Oprava zázemí pro zaměstnance

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
České dráhy a.s.

IČ: 24829871
DIČ:

Uchazeč:
Stavopro styl s.r.o.

IČ: 08376549
DIČ: CZ08376549

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vojtěch Bernard

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			560 181,08
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	560 181,08	117 638,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			677 819,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

HVU

Misto:

Datum:

26.11.2024

Stavba:

Praha Vršovice - Oprava zázemí pro zaměstnance

Zadavatel:

České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:


Stavopro styl s.r.o.

Zpracovatel:

Vojtěch Bernard

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		560 181,08	677 819,11
HVU	Praha Vršovice - Oprava zázemí pro zaměstnance	560 181,08	677 819,11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Vršovice - Oprava zázemí pro zaměstnance

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.11.2024

Zadavatel:

České dráhy a.s.

IČ:

24829871

DIČ:

Uchazeč:

Stavopro styl s.r.o.

IČ:

08376549

DIČ:

CZ08376549

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Bernard

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

560 181,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 181,08	21,00%	117 638,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

677 819,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Vršovice - Oprava zázemí pro zaměstnance

Místo:

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč: Stavopro styl s.r.o.

Zpracovatel: Vojtěch Bernard

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

560 181,08

HSV - Práce a dodávky HSV

119 782,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 378,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 658,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 198,82
997 - Přesun sutě	26 305,46
998 - Přesun hmot	1 606,54

PSV - Práce a dodávky PSV

369 399,04

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	364,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 683,40
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	5 731,41
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 401,95
751 - Vzduchotechnika	134 648,29
763 - Konstrukce suché výstavby	52 372,19
766 - Konstrukce truhlářské	31 086,55
771 - Podlahy z dlaždic	17 445,72
776 - Podlahy povlakové	48 516,88
781 - Dokončovací práce - obklady	5 317,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 391,54
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	10 438,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

71 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	50 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	5 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Vršovice - Oprava zázemí pro zaměstnance

Místo:

Datum: 26.11.2024

Zadavatel:

České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Stavopro styl s.r.o.

Zpracovatel:

Vojtěch Bernard

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							560 181,08
D	HSV	Práce a dodávky HSV					119 782,04
1	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	0,900	80,90	72,81
	VV		0,9*1,4		0,900		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,100	137,00	561,70
	VV		2,05*2 "1,4		4,100		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 378,22
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,845	747,00	1 378,22
	VV		0,9*2,05 "1,4		1,845		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					80 658,49
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	71,106	71,70	5 098,30
	VV		(3,8+1,65+1+1,83+1,8+0,9+4,8+0,48+2+0,2+3,6+0,55+1,7+0,3+1,7+0,4+1,7)*2,9 "Hlavní místnost		82,389		
	VV		-(1,7+1,7+1,7+3,6)*1,5"odečet oken		-13,050		
	VV		-(0,9*2,02) " odečet dveří		-1,818		
	VV		0,6*2,9 "zádveří		1,740		
	VV		0,9*2,05 "druhá strana zazdění průchodu		1,845		
	VV		Součet		71,106		
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	71,106	285,00	20 265,21
	VV		(3,8+1,65+1+1,83+1,8+0,9+4,8+0,48+2+0,2+3,6+0,55+1,7+0,3+1,7+0,4+1,7)*2,9 "Hlavní místnost		82,389		
	VV		-(1,7+1,7+1,7+3,6)*1,5"odečet oken		-13,050		
	VV		-(0,9*2,02) " odečet dveří		-1,818		
	VV		0,6*2,9 "zádveří		1,740		
	VV		0,9*2,05 "druhá strana zazdění průchodu		1,845		
	VV		Součet		71,106		
6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	71,106	182,00	12 941,29
	VV		(3,8+1,65+1+1,83+1,8+0,9+4,8+0,48+2+0,2+3,6+0,55+1,7+0,3+1,7+0,4+1,7)*2,9 "Hlavní místnost		82,389		
	VV		-(1,7+1,7+1,7+3,6)*1,5"odečet oken		-13,050		
	VV		-(0,9*2,02) " odečet dveří		-1,818		
	VV		0,6*2,9 "zádveří		1,740		
	VV		0,9*2,05 "druhá strana zazdění průchodu		1,845		
	VV		Součet		71,106		
7	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	76,674	348,00	26 682,55
	VV		(3,8+1,65+1+1,83+1,8+0,9+4,8+0,48+2+0,2+3,6+0,55+1,7+0,3+1,7+0,4+1,7)*2,9 "Hlavní místnost		82,389		
	VV		-(1,7+1,7+1,7+3,6)*1,5"odečet oken		-13,050		
	VV		-(0,9*2,02) " odečet dveří		-1,818		
	VV		0,6*2,9 "zádveří		1,740		
	VV		0,9*2,05 "druhá strana zazdění průchodu		1,845		
	VV		Mezisoučet		71,106		
	VV		0,48*4*2,9 "vnitřní pilíř		5,568		
	VV		Součet		76,674		
8	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	5,568	357,00	1 987,78
	VV		0,48*4*2,9 "vnitřní pilíř		5,568		
9	K	613311131	Vápenný štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	5,568	270,00	1 503,36
	VV		0,48*4*2,9 "vnitřní pilíř		5,568		
10	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 460,00	4 380,00
	VV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	2 600,00	7 800,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 198,82
12	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	22,642	126,00	2 852,89
	vv		2,2*2,9-(0,9*2,02) "0,1		4,562		
	vv		(3,42)*2,9-(0,9*2,02) "0,2		8,100		
	vv		1,8*2,9 "0,3		5,220		
	vv		(1,55+1,63-0,8)*2 "0,5		4,760		
	vv		Součet		22,642		
13	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,011	5 410,00	59,51
	vv		2*0,03*0,03 "přívod k podlahové zásuvce		0,002		
	vv		0,3*0,3*0,1 "Vybourání pro umístění podlahové zásuvky		0,009		
	vv		Součet		0,011		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,272	405,00	2 945,16
	vv		2,02*0,9 "0,1		1,818		
	vv		2,02*0,9 "0,2		1,818		
	vv		2,02*0,9 "0,4		1,818		
	vv		2,02*0,9 "0,6		1,818		
	vv		Součet		7,272		
15	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	105,00	315,00
	vv		1 "otvor pro venkovní rozvod klimatizace		1,000		
	vv		1 "průraz pro napojení druhé klimatizace ve vedlejší místnosti		1,000		
	vv		1 "průraz pro napojení elektroinstalace z vnitřního rozvaděče		1,000		
	vv		Součet		3,000		
16	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,840	88,40	2 284,26
	vv		0,3+1,83+0,9+4,8+0,48+1 "Rozvod ke klimatizaci		9,310		
	vv		2,2 "svod k podlaze		2,200		
	vv		0,5 "průraz		0,500		
	vv		9 "zásuvkový obvod u okna		9,000		
	vv		4 "rezerva		4,000		
	vv		0,83 "zásuvkový obvod u severního okna		0,830		
	vv		Součet		25,840		
17	K	977132111	Vyvtírání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	20,000	37,10	742,00
D 997 Přesun sutě							26 305,46
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,554	998,00	6 540,89
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,554	13,30	87,17
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	32,770	436,00	14 287,72
	vv		6,554*5 "Přepočtené koeficientem množství		32,770		
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	6,605	816,00	5 389,68
D 998 Přesun hmot							1 606,54
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,957	406,00	1 606,54
D PSV Práce a dodávky PSV							369 399,04
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							364,80
24	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	91,20	364,80
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							12 683,40
25	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	20,000	379,00	7 580,00
26	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	20,000	113,00	2 260,00
	vv		20		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	95,80	191,60
28	K	722220132	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20xR 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	712,00	1 424,00
29	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	20,000	60,00	1 200,00
30	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,020	1 390,00	27,80
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				5 731,41
31	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00
32	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	285,00	570,00
33	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	2,000	325,00	650,00
34	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
35	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,007	1 630,00	11,41
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				28 401,95
36	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	3,000	27,00	81,00
37	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m	3,150	18,80	59,22
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150		
38	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	30,000	79,60	2 388,00
	VV		30 "Přívod k rozvaděči		30,000		
	VV		Součet		30,000		
39	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	31,500	22,60	711,90
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
40	K	741112006	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná do podlahy	kus	1,000	242,00	242,00
41	M	34571504	krabice univerzální podlahová 332x250x80-95mm	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
42	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	42,40	848,00
	VV		12"krabice pod zásuvky ve stěně		12,000		
	VV		1 "rozcestí k zásuvkám v kuchynce		1,000		
	VV		4"krabice pod spínače osvětlení		4,000		
	VV		2" zásuvky v kuchyni		2,000		
	VV		1 "klimatizace		1,000		
	VV		Součet		20,000		
43	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	20,000	13,00	260,00
44	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	9,000	25,50	229,50
45	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	10,350	17,30	179,06
	VV		1+3,8+3,4+0,8 "rozvody ve stropě + výškový rozdíl		9,000		
	VV		9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,350		
46	K	741122221	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	28,80	864,00
	VV		30 "Přívod k rozvaděči		30,000		
47	M	34111072	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2	m	34,500	90,70	3 129,15
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500		
48	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	18,210	42,70	777,57
	VV		0,3+1,83+0,9+4,8+0,48+1 "Rozvod ke klimatizaci		9,310		
	VV		2.2 "svod k podlaze		2,200		
	VV		2.2 " průchod podlahou		2,200		
	VV		0.5 "průraz		0,500		
	VV		4 "rezerva		4,000		
	VV		Součet		18,210		
49	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	20,942	27,40	573,81
	VV		18,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,942		
50	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	294,00	294,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	35711000	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/PE	kus	1,000	442,00	442,00
52	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	4,000	68,90	275,60
53	M	34535000	spínač kompletní, zápuštěný, jednopolový, řazení 1, šroubové svorky	kus	4,000	75,50	302,00
	VV		2 "hlavní vchodové dveře		2,000		
	VV		2 "spínač ke dveřím od schodiště		2,000		
	VV		Součet		4,000		
54	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	2,000	121,00	242,00
	VV		2 "kuchyňka		2,000		
55	M	34555242	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	227,00	454,00
56	K	R001	Dodávka + montáž - Zásuvka jednonásobná 230V umístěná do podlahové krabice	kus	6,000	250,00	1 500,00
57	K	741320105	Montáž jističů jednopolových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	5,000	179,00	895,00
58	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	77,90	77,90
	VV		1 "osvětlení		1,000		
59	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	115,00	460,00
	VV		1" klimatizace + dokovačky		1,000		
	VV		1" zásuvky - kuchyň		1,000		
	VV		1" zásuvky - PC		1,000		
	VV		1" zásuvky - PC2		1,000		
	VV		Součet		4,000		
60	K	741320165	Montáž jističů třipólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	334,00	334,00
	VV		1 "hlavní vypínač		1,000		
61	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	437,00	437,00
62	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	226,00	226,00
	VV		1		1,000		
63	M	35829011	chránič proudový 2 pólový 16A typ B	kus	1,000	844,00	844,00
64	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	4,000	164,00	656,00
65	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
66	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
67	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,041	3 640,00	149,24
	D	751	Vzduchotechnika				134 648,29
68	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	9,800	163,00	1 597,40
69	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	9,800	166,00	1 626,80
70	K	751711114	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 6,5 do 9 kW	kus	2,000	2 820,00	5 640,00
	VV		1+1 "místnost 1.0 + vedlejší místnost		2,000		
71	M	42952003	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 6,6kW	kus	2,000	28 400,00	56 800,00
72	K	751721113	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 4 vnitřních jednotek	kus	1,000	7 420,00	7 420,00
73	M	42952017	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW	kus	1,000	48 200,00	48 200,00
74	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	9,800	117,00	1 146,60
75	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	10,094	90,60	914,52
	VV		9,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,094		
76	K	751791182	Montáž krycích listů měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	9,800	135,00	1 323,00
77	M	42975406	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm	m	9,800	155,00	1 519,00
	VV		2 "vnitřní vedení		2,000		
	VV		2,9+2+2,9 "venkovní vedení		7,800		
	VV		Součet		9,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	1,000	163,00	163,00
79	M	42990005	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg	kus	2,000	160,00	320,00
VV			1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
80	K	751792009	Montáž izolace rozvodů klimatizace	m	9,800	116,00	1 136,80
81	M	28655581	trubice tepelně izolační pro chlazení/klimatizaci/vzduchotechniku 38/13mm	m	9,800	45,60	446,88
82	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	2,714	1 360,00	3 691,04
VV			2*0,6+1*1,5 "klimatizační jednotky		2,700		
VV			0,0135 "rozvod v potrubí		0,014		
VV			Součet		2,714		
83	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	2,714	567,00	1 538,84
84	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,169	6 890,00	1 164,41
D		763	Konstrukce suché výstavby				52 372,19
85	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	2,900	255,00	739,50
86	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	15,084	918,00	13 847,11
VV			(0,65+0,65)*3,5+(0,9*1,48) "1,1		5,882		
VV			(2,3+0,6)*2,9+(0,88*0,9) "1,2		9,202		
VV			Součet		15,084		
87	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	51,260	595,00	30 499,70
VV			51,26 "1.0		51,260		
VV			Součet		51,260		
88	M	59036510	deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm	m2	51,260	142,00	7 278,92
89	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	2 320,00	6,96
D		766	Konstrukce truhlářské				31 086,55
90	K	766.1R	Dodávka + montáž - Sektorová kuchyňská linka délky 3,5m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
91	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	700,00	2 100,00
92	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	1 400,00	4 200,00
93	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	3,000	195,00	585,00
94	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000	697,00	2 091,00
95	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,055	2 010,00	110,55
D		771	Podlahy z dlaždic				17 445,72
96	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	51,260	330,00	16 915,80
VV			51,26 "kancelář		51,260		
97	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,384	1 380,00	529,92
D		776	Podlahy povlakové				48 516,88
98	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	50,480	67,40	3 402,35
VV			8,83 "čekárna		8,830		
VV			41,65 "ošetřovna		41,650		
VV			Součet		50,480		
99	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	51,260	182,00	9 329,32
VV			51,26 "kancelář		51,260		
100	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	56,386	480,00	27 065,28
VV			51,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		56,386		
101	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	47,000	60,00	2 820,00
VV			3*13+2*4		47,000		
102	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	32,620	16,30	531,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,65+0,3+1+0,3+0,1+1,65+0,515+0,1+0,415+1,55+1,63+1,55+0,415+0,1+0,415+0,15+4,80+0,48+2+0,2+3,6+0,2+1,8+0,48+3,42+3,8)		32,620		
			Součet		32,620		
103	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,310	122,00	4 063,82
			(3,9+1,65+1,83+1,8+0,9+4,8+0,48+2+0,2+3,6+0,55+1,7+0,3+1,7+0,4+1,7+2,3+0,6+0,1)"Hlavní místnost		30,510		
			2,2+0,5+0,1		2,800		
			Součet		33,310		
104	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	33,874	31,20	1 056,87
			33,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,874		
105	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,223	1 110,00	247,53
D 781 Dokončovací práce - obklady							5 317,51
106	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	59,480	89,40	5 317,51
			(1,65+0,3+1+0,3+0,1+1,65+0,515+0,1+0,415+1,55+1,63+1,55+0,415+0,1+0,415+0,15+4,80+0,48+2+0,2+3,6+0,2+1,8+0,48+3,42+3,8)*2		65,240		
			-(3,6*1,1)-(0,9*2)		-5,760		
			Součet		59,480		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							22 391,54
107	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	122,458	39,10	4 788,11
			(1,65+0,3+1+0,3+0,1+1,65+0,515+0,1+0,415+1,55+1,63+1,55+0,415+0,1+0,415+0,15+4,80+0,48+2+0,2+3,6+0,2+1,8+0,48+3,42+3,8)*2,9		94,598		
			-(3,6*1,5)-(0,9*2)		-7,200		
			(2,2+6,3+2,2+6,3)*2,9-(1,7*1,5*4)-2*2,02*1		35,060		
			Součet		122,458		
108	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	20,000	12,10	242,00
109	M	58124833	páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	21,000	0,72	15,12
			20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
110	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	146,506	20,20	2 959,42
			(3,8+1,65+1+1,83+1,8+0,9+4,8+0,48+2+0,2+3,6+0,55+1,7+0,3+1,7+0,4+1,7)*2,9 "Hlavní místnost		82,389		
			-(1,7+1,7+1,7+3,6)*1,5 "odečet oken		-13,050		
			-(0,9*2,02) "odečet dveří		-1,818		
			0,6*2,9 "zadveří		1,740		
			0,9*2,05 "druhá strana zazdění průchodu		1,845		
			(3+10+3+10)*2,9 "vedlejší místnost		75,400		
			Součet		146,506		
111	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	146,506	98,20	14 386,89
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							10 438,80
112	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	15,600	248,00	3 868,80
			(3,6+1,7+1,7+1,7+1,7)*1,5		15,600		
113	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	15,600	419,00	6 536,40
114	K	998786121	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	t	0,020	1 680,00	33,60
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							71 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00
115	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - Elektroinstalace dle §4 Zákona č.100/1995 Sb	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							6 000,00
116	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00
117	K	044002000	Revize - Zajištění průkazu způsobilosti dle § 47 odst. 4 Zákona č. 266/1994 Sb.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN5 Finanční náklady							50 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	052103000	Rezerva investora	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				5 000,00
119	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

