

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi

Objekt:

ZL 15 - Změna (zvýšení) intenzity osvětlení tenisové haly

KSO:

Místo: Náchod Běloves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

00272868

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO červený Kostelec s.r.o.

IČ:

45536422

DIČ:

CZ 45536422

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

08329826

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

522 689,93

DPH základní
snížená

Základ daně
522 689,93
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
109 764,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

632 454,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi

Objekt:

ZL 15 - Změna (zvýšení) intenzity osvětlení tenisové haly

Místo:	Náchod Běloves	Datum:	
Zadavatel:	Město Náchod	Projektant:	Ing. Jan Matoulek
Zhotovitel:	STAKO červený Kostelec s.r.o.	Zpracovatel:	xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 522 689,93

D 1 C21M - Elektromontáže 82 620,00

1	K	210000001	elektromontáže	h	170,000		
	VV		*změna svítidel var. 500 lx				
	VV		*24 ks svítidel rozměření, montáž, tahání kabelů, montáž svítel po obvodu				
	VV		"2 montážníci 5 prac. dní" 8,5*5*2		85,000		
	VV		"1 montážník 10 prac. dní" 8,5*10		85,000		
	VV		Součet		170,000		

D 2 VC 7/32 - Rozvaděč RMS2 12 919,92

3	K	B-150001-1	doplnění jištění o nové okruhy	ks	1,000		
4	K	B-1524-1	propojovací lišta 63A 3P	m	1,000		
5	K	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	ks	1,000		
6	K	B-901000-1	technologicky složité zapojení	ks	2,000		

D 3 Materiály - ELEKTROINSTALACE 334 619,52

7	M	00600-R1	krabice OBO A11 vč. svor. /2000342/	ks	24,000		
8	M	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1.5mm2	m	662,000		
13	M	01518-R1	trubka elektroinstalační tuhá Kopos 1525 šedá vč. přích.	m	96,000		
14	M	01830	pásek vázací 200x3,6 mm	ks	300,000		
15	M	04104	ocelové lano pr. 5 mm	m	96,000		
16	M	04110	příchytky k lanku	ks	24,000		
17	M	05100	svítidlo LED obdélník zavěšené vč. mont. kitu 146,9W, 21884lm, 4000K, IP40	ks	24,000		

D 5 Práce v HZS 70 113,60

22	K	HZS-01	Úprava stávajícího rozvaděče	hod.	6,000		
	VV		*přidání bočních svítidel na samostatný okruh				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
23	K	HZS-02	Úklid pracoviště	hod.	3,000		
24	K	HZS-03	Revize elektro	hod.	2,000		
25	K	HZS-04	Pomocné a přípravné práce	hod.	10,000		
26	K	HZS-05	Kontrola obvodů	hod.	0,500		
34	K	HZS-07	Pojízdná plošina	hod.	127,500		
	VV		"15 dní" 15*8,5		127,500		
	VV		Součet		127,500		

D 9 Ostatní náklady 22 416,89

29	K	9-03	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soub	1,000		
30	K	9-04	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	soub	1,000		
31	K	9-05	GZS z C21M a navázaného materiálu	soub	1,000		
35	K	IC	Inženýrská činnost - změna zadání	soubor	1,000		
27	K	PD	Projektová dokumentace nového rozvržení svítidel	soubor	1,000		