

SMLOUVA O DÍLO

č. 1013/OIRM/2024

(schválena na jednání RM dne 10.12.2024, č. usn. 1172/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel 1: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel 1“)

a

1.2. objednatel 2: **Svazek obcí pro vodovody a kanalizace**
Sídlo: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV
zastoupený: předsedou správní rady Ladislavem Turkem a
členem správní rady Mgr. Antonínem Kropáčem
IČO 48955001
DIČ: CZ48955001
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 
zapsaný u zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Středočeského kraje
pod číslem registrace 67/2002/PB
(dále jen „objednatel 2“)

společně též „objednatel“

1.3. zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 
zapsaný u Krajského soudu oddíl C sp. zn. 1085
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1., 1.2. a 1.3. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel 1: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Objednatel 2 : Ladislav Turek, Mgr. Antonín Kropáč
- Zhotovitel: Václav Bláha, prokurista společnosti
Ing. Milan Leška, jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Markéta Pavlišťová Havlová Ing. Pavel Bureš a Ing. Dagmar Vičková, Ing. Ivan Fuksa, kteří jsou oprávněni ke

všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Ivo Paulus, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.5. Objednatel 1 a objednatel 2 uzavřeli společně ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění smlouvu o společném zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**Stavba splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodní sítě v Kozičíně**“ (dále jen „stavba“), jejímž cílem je výběr zhotovitele stavebních prací (dále jen „veřejná zakázka - výběr zhotovitele stavby“), a to v souladu s platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Stavba splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodní sítě v Kozičíně“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektových dokumentacích stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkové rozpočty stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „OBNOVA VODOVODNÍ SÍTĚ - LAZEC“ zpracované projektovou kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost, se sídlem Nábřeží 4, Praha 5, 150 56, IČO 47116901 v 06/2020 a dle projektové dokumentace s názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ LAZEC A KOZIČÍN“ zpracované projektovou kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost, se sídlem Nábřeží 4, Praha 5, 150 56, IČO 47116901 v 06/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

A. Část dle projektové dokumentace, zpracované firmou VRV, a. s.

- SO 01 Splašková kanalizace
- SO 02 Kanalizační odbočky
- SO 03 Čerpací stanice
- SO 04 Povrchy

B. Část dle projektové dokumentace, zpracované firmou Sweco, a. s.

- SO 03 Výtlačný řad
- SO 04 Rekonstrukce potrubí prací vody
- SO 05 Doplnění splaškové kanalizace
- SO 06 Úprava tras splaškové kanalizace
- SO 07 Rekonstrukce dešťové kanalizace
- SO 08 Nová dešťová kanalizace
- SO 09 Rekonstrukce vodovodních řadů
- SO 10 Nové vodovodní řady
- SO 11 Úprava stávající komunikace ve správě KSUS

- SO 12 Úprava stávajících místních komunikací
- PS 01 VDJ Kozičín, čerpací stanice
- PS 02 VDJ Kozičín, prací

Všechny stavební objekty, navržené v projektové dokumentaci firmy VRV, a. s., realizuje objednatel 1.

Stavební objekty navržené v projektové dokumentaci firmy Sweco, a. s., kromě objektů SO 04 (Rekonstrukce potrubí prací vody) a PS 01 (VDJ Kozičín, čerpací stanice) a PS 02 (VDJ Kozičín, prací)

realizuje objednatel 1.

Objekty SO 04 (Rekonstrukce potrubí prací vody) a PS 01 (VDJ Kozičín, čerpací stanice) a PS 02 (VDJ Kozičín, prací) realizuje Objednatel 2.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno s odbornou péčí odpovídající aktuálním poznatkům v oblasti stavebnictví, v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla (dále také „vícepráce“), je zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že k žádosti objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenění požadovaných víceprací do 20 dnů od vznesení požadavku objednatele, respektive tyto odmítne provádět přesto, že jde o práce a dodávky související s realizací díla, bude objednatel oprávněn takové vícepráce realizovat prostřednictvím jiného dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou cenou takových víceprací takovému třetímu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové vícepráce naceněny a realizovány zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto článku, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli k náhradě. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.7. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů pro vodohospodářské stavby.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy. Zahájení stavebních prací ze strany zhotovitele proběhne nejdéle do 7 dnů od obdržení výzvy pro zahájení prací.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 60 týdnů od výzvy k zahájení provádění díla.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a demontáž vybavení staveniště, které by nemusel opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou, případně vícenáklady spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení a dva pracovní dny se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.8. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu

nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy.

3.9. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušování se pak prodlouží termín dokončení díla.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 95 891 393,59,-Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Sjednaná cena se bez dalšího změny v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o vícepráce případně k provedení dalších prací zhotovitelem. V případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec předmětu díla (vícepráce, další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít nárok na úhradu ceny takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla bez navýšení celkové ceny díla.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány odděleně pro objednatele 1 a objednatele 2 jednou za měsíc, a to na základě písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Fakturováno bude po jednotlivých stavebních objektech a to odděleně pro objednatele 1 a objednatele 2. Pokud není položka oddělena a má být využita oběma objednateli (např. VRN, ON), činí podíl objednatele 2 16,07% ceny příslušné položky (odpovídá podílu plnění na celkovém plnění zakázky).

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
identifikaci faktury s projektem
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla ve vztahu ke každému z objednatelů v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla, kterou by měl dle této smlouvy hradit příslušný objednatel. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn každému objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví aktuální právní předpisy).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak

neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.10.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevně smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostě práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně

inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu

svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu pokryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořádit rovněž při případném odstavení vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.

6.42. Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

6.43. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená jeho činností, nepřesáhly hodnoty předepsané příslušnými předpisy.

6.44. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude stavební práce na staveništi řídit a zápisy do stavebního deníku provádět hlavní stavbyvedoucí, jehož označil v nabídce podané v zadávacím řízení na výběr zhotovitele této veřejné zakázky, případně osoby ve stejných funkcích, které je v době jejich objektivními důvody způsobené nepřítomnosti budou zastupovat. Taková zastupující osoba však musí splňovat požadavky na zastupovanou osobu (hlavního stavbyvedoucího), které objednatel stanovil jako součást požadavků na technickou kvalifikaci v zadávacích podmínkách zadávacího řízení na výběr zhotovitele této veřejné zakázky a obsahu nabídky zhotovitele, podané v takovém zadávacím řízení (pokud zhotovitel v nabídce uvedl osoby na daných funkcích s větší mírou zkušeností za účelem hodnocení nabídek) a zhotovitel se zavazuje kdykoliv na vyžádání objednatele takové skutečnosti doložit stejným způsobem, jakým doložení splnění uvedených požadavků stanovil objednatel v zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky. Smluvní strany se dále dohody, že stejným způsobem se zhotovitel zavazuje zajistit, aby se na realizaci díla v rozsahu, kde provádění díla přítomnost nebo aktivitu takových osob vyžaduje nebo je z hlediska jejich odbornosti vhodná, podílely a v takovém rozsahu činily i zápisy do stavebního deníku i ostatní osoby, které jako součást realizačního týmu zadavatel uvedl v rámci doložení požadavků na technickou kvalifikaci vyplněním v tabulce, tvořící přílohu č. 3 zadávací dokumentace uvedené veřejné zakázky. I v případě takových osob platí stejné požadavky na možnost jejich zastupování, jako v případě hlavního stavbyvedoucího (tzn. pokud zhotovitel pro potřeby hodnocení nabídek uvedl osoby s vyššími zkušenostmi, než je požadavek technické kvalifikace, musí takové zastupující osoby splňovat požadavky na osoby, které byly uvedeny pro potřeby hodnocení nabídek). Takovéto zastupování osob musí být písemně oznámeno objednateli.

6.45. Zhotovitel během realizace projektu bude předcházet vzniku odpadů, resp. bude připraven ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů. Pro splnění tohoto závazku zajistí návrh řešení tak, aby nejméně 70% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné¹ vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s

¹ S výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147

hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Během stavebních prací bude zhotovitel evidovat postup likvidace odpadu tak, aby u stavebních úprav většího rozsahu, např. přestavby či dostavby budov, odstraňování staveb (dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb.) a u novostaveb mohl splnění tohoto závazku doložit např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny uvedené skutečnosti je zhotovitel v průběhu realizace díla povinen dokládat objednateli odpovídajícími doklady, jinak mu nevznikne právo na úhradu příslušné části ceny díla.

6.46 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy doloží objednatelům pracovní smlouvy, životopisy a zbylé dokumenty, které budou prokazovat, že po celou dobu provádění díla zajistil pracovní místa (tzn. možnost výkonu práce v pracovním poměru na úrovni požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky na realizaci díle dle této smlouvy) osobám, které označil v nabídce za účelem hodnocení v rámci hodnotícího kritéria „zajištění práce pro osoby nezaměstnané – sociálně odpovědné zadávání“. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že jde o hodnotící kritérium uvedeného zadávacího řízení, budou považovat porušení této povinnosti za podstatné porušení této smlouvy. V případě, že nastanou objektivní důvody, na základě kterých bude muset zhotovitel vyměnit osoby, jimž se v rámci hodnocení zavázal zajistit placené zaměstnání, může tak učinit, ale pouze po písemném oznámení objednateli. Zároveň osoby, jež nastoupí po vyměněných pracovnících, musí splňovat veškerá kritéria pro dosažení stejného bodového hodnocení v rámci hodnocení nabídek, která splňovali nahrazovaní pracovníci. Zhotovitel v případě takovéto změny bude muset doložit veškeré doklady pro nové pracovníky. Tyto dokumenty budou muset dokazovat, že i noví pracovníci splňují veškeré požadavky, dle hodnotícího kritéria „zajištění práce pro osoby nezaměstnané – sociálně odpovědné zadávání“. Výjimku představují pouze osoby, které byly minimálně 3 měsíce před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem evidovány v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce ČR. Tyto osoby mohou být nahrazeny osobami, které byly minimálně 3 měsíce před vznikem objektivní skutečnosti, na základě které dochází k výměně pracovníků, evidovány v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce ČR. Zhotovitel je povinen zajistit pracovní místo daným osobám (s výhradou možnosti jejich náhrady za osoby jiné ve smyslu předchozích vět) po celou dobu provádění díla, tzn. zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zaměstnávat osoby, které odpovídají bodovému hodnocení v rámci výše popsaného kritéria hodnocení v rámci výše popsané veřejné zakázky.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání

předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců, tímto však nesmí být krácena délka záruční doby díla pod 60 měsíce

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, tj. nevyše do 5 dnů u vad, které neohrožují provozuschopnost díla a do 24 hodin u vad, které brání provozu díla, po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Pokud by nedodržení povinnosti dle čl. 3.2. navíc vedlo ke ztrátě části nebo celé výše dotace, zavazuje se zhotovitel navíc zaplatit danou část dotace o kterou se sníží výplata objednateli.

10.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

10.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

10.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

10.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 6.44 či 6.46 této smlouvy bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení jeho povinností dle této smlouvy.

10.11. Pokud by se zhotovitel dopustil závažného porušení smlouvy, které by mělo za důsledek ztrátu části nebo celé výše dotace, zavazuje se zhotovitel navíc zaplatit danou část dotace o kterou se sníží výplata objednateli.

XI. BANKOVNÍ ZÁRUKA

11.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

11.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla a záruky za jakost („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za

účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

11.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 11.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

11.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 2 600 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

11.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

11.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

11.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 807001945, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 11.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 11.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 11.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umoření zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukazáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

XII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

12.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a předpisy k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolovat u svých zaměstnanců, podílejících se na plnění této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým zaměstnancům při plnění této smlouvy.

12.3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolu dodržení této povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy

poddodavatel zhotovitele během provádění díla dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě pochybností je však objednatel oprávněn zdržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.

12.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně objednateli oznámit veškeré uspokojené mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů podle § 324a zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. V případě nesplnění této povinnosti nemůže zhotovitel zpětně namítat bezdůvodnost případné přímé platby.

XIII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

13.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou

Poskytnutí bankovní záruky dle čl. 11.

13.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

13.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

13.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

13.5. Učiní-li zhotovitel změnu ve složení realizačního týmu bez předchozího písemného oznámení této změny, vzniká objednateli právo od této smlouvy odstoupit ve smyslu čl. 6.44. To samé platí, pokud by zhotovitel neoznámil písemně změnu dle čl. 6.46.

XIV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

14.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinná toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

14.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

14.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

14.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude smlouva uzavřena elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

14.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

14.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

14.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

14.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

14.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

14.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoli důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

14.16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci vztahující se k provádění díla nejméně po dobu 10 let počítaných od konce kalendářního roku, kdy bude dílo dle této smlouvy řádně a úplně dokončeno a předáno objednateli. Po uvedenou dobu je rovněž povinen umožnit nahlížení do takových dokumentů všem řídicím a kontrolním orgánům ČR a EU, které mají oprávnění provádět kontroly čerpání a využití poskytnutých dotací z prostředků EU či z prostředků státního rozpočtu ve vztahu k příjemcům takových dotací. Zhotovitel je povinen takovým orgánům poskytovat potřebnou součinnost a požadované doklady a vysvětlení v termínech stanovených právními předpisy nebo rozhodnutími takových kontrolních či řídicích orgánů, případně pravidly příslušných dotačních programů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby takové povinnosti plnily i jeho poddodavatelé, které k provádění díla dle této smlouvy využije.

14.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | Časový harmonogram prací |
| Příloha č. 3 | Složení týmu zhotovitele včetně kvalifikačních dokladů (v prosté kopii) |

V Příbrami dne

za objednatele 1:



.....
město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za objednatele 2:



za zhotovitele



.....
**Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.**



REKAPITULACE ODHADU NAKLADU

Stupeň dokumentace:

DUSP

Název stavby:

Odkanalizování obcí Lazec a Kozičín, Etapa II. –
odkanalizování obce Kozičín

Číslo stavby investora:

CPV:

45231300-8

CZ-CPA:

42.21.12

CZ-NUTS:

CZ020B539911

číslo	Název SO	ZRN	popl.skládka	celkem Kč (bez DPH)
STAVEBNÍ OBJEKTY				
01	Splašková kanalizace	16 064 012	1 320 671	17 384 683
02	Kanalizační odbočky	2 266 788	196 316	2 463 104
03	Čerpací stanice			
03.1	Stavební a technologická část	831 515	30 684	862 200
03.2	Elektro část	510 555		510 555
04	Povrchy			
04.1	Hlavní stoky	5 882 525	501 826	6 384 351
04.2	Kanalizační odbočky	862 392	71 946	934 337
04.3	Čerpací stanice	122 497		122 497
SO Celkem		26 540 284 Kč	2 121 443 Kč	28 661 727 Kč
05	VRN (NUS) - Vedlejší rozpočtové náklady			404 800 Kč
SO+VRN Celkem				29 066 527 Kč
ON - Ostatní náklady				
Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 1.2				88 000
Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.3				105 600
Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4				158 400
Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 1.5				96 800
Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.6				88 000
Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.7				132 000
Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8				44 000
Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.9				57 200
Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.10				132 000
Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 1.11				30 800
Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - dle technické zprávy kap. 1.12				74 800
Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.13				61 600
Zpracování provozního řádu kanalizace - dle technické zprávy kap. 1.14				57 200
Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle technické zprávy kap. 1.15				66 000
Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 1.16				44 000
Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.17				70 400
Havarijní a povodňový plán - dle technické zprávy kap. 1.18				57 200
Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1.19				30 800
Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 1.20				44 000
Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 1.21				61 600
Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.22				132 000
Propagace - dle technické zprávy kap. 1.23				79 200
06	Ostatní náklady celkem			1 711 600 Kč
Celkem bez DPH (SO+VRN+ON)				30 778 127 Kč

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Etapa II – odkanalizování obce Kozičín**

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel:
Město Příbram

IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice.

Cena bez DPH	30 778 127,29
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 778 127,29	6 463 406,73
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK	37 241 534,02
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín

Místo: Kozičín **Datum:** 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 778 127,29	37 241 534,02
01	Splašková kanalizace	17 384 683,28	21 035 466,77
02	Kanalizační odbočky	2 463 103,83	2 980 355,63
03	Čerpací stanice	1 372 754,57	1 661 033,03
03.1	Stavební a technologická část	862 199,57	1 043 261,48
03.2	Elektro část	510 555,00	617 771,55
04	Povrchy	7 441 185,61	9 003 834,59
04.1	Hlavní stoky	6 384 351,13	7 725 064,87
04.2	Kanalizační odbočky	934 337,36	1 130 548,21
04.3	Čerpací stanice	122 497,12	148 221,52
05	VRN	404 800,00	489 808,00
06	ON	1 711 600,00	2 071 036,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
01 - Splašková kanalizace

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			17 384 683,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 384 683,28	21,00%	3 650 783,49
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	21 035 466,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: **01 - Splašková kanalizace**
Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 384 683,28
HSV - Práce a dodávky HSV	16 064 012,28
1.3 - Výkopové práce	2 984 606,68
1.4 - Zemní práce - přesuny	2 731 767,56
4 - Vodorovné konstrukce	5 312 279,15
8.1 - Gravitační stoky	1 831 799,87
8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované	2 219 646,30
8.3 - Tlakové potrubí	233 132,93
8.4 - Ostatní	390 290,74
9 - Ostatní konstrukce a práce	253 440,00
998 - Přesun hmot	107 049,05
OST - Skládkovné	1 320 671,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 01 - Splašková kanalizace

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 384 683,28	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 064 012,28	
D 1.3 Výkopové práce							2 984 606,68	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	1 412,500	52,80	74 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202								
VV "potrubí DN 300"638/20*10					319,000			
VV "potrubí DN 250"1899/20*10					949,500			
VV "PE d110"360/25*10					144,000			
VV Součet					1 412,500			
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	141,250	58,96	8 328,10	CS ÚRS 2024 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302								
VV "potrubí DN 300"638/20					31,900			
VV "potrubí DN 250"1899/20					94,950			
VV "PE d110"360/25					14,400			
VV Součet					141,250			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	20,800	242,00	5 033,60	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oootřebením hmot potrubí plastového. imenovitě světlosti DN do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405								
Poznámka k souboru cen:								
PSC 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo nadél ieho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatkv za ztížení vvkopávkv.								
VV "vodovodní přípojka"16					16,000			
VV Mezisoučet					16,000			
VV 16*1,3					20,800			
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	9,100	444,40	4 044,04	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oootřebením hmot potrubí betonového. kameninového nebo železobetonového. světlosti DN přes 200 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412								
Poznámka k souboru cen:								
PSC 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo nadél ieho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatkv za ztížení vvkopávkv.								
VV "kanalizace"7					7,000			
VV Mezisoučet					7,000			
VV 7*1,3					9,100			
5	K	119001412_R	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 700 mm	m	2,600	532,40	1 384,24	R-položka

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oopotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového. světlosti DN přes 500 do 700 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo nadél ieho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatkv za ztížení vvkopávkv.					
	VV		"kanalizace"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		2*1,3		2,600			
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	35,100	272,80	9 575,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oopotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového. imenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo nadél ieho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatkv za ztížení vvkopávkv.					
	VV		"vodovod"27		27,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		27*1,3		35,100			
7	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	5,200	391,60	2 036,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oopotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového. imenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001402 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo nadél ieho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatkv za ztížení vvkopávkv.					
	VV		"vodovod"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		4*1,3		5,200			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	127,400	206,80	26 346,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oopotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo nadél ieho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatkv za ztížení vvkopávkv.					
	VV		"kabel NN"55		55,000			
	VV		"sdělovací kabel"34		34,000			
	VV		"kabel VO"9		9,000			
	VV		Mezisoučet		98,000			
	VV		98*1,3		127,400			
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	450,450	198,00	89 189,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícícm obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se "ztížení vykopávky"(20,8+9,1+2,6+35,1+5,2+127,4)*1,5*1,5					
	VV					450,450		
10	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	1 564,000	154,00	240 856,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206					
	VV		"viz příloha výkazu výměr-třída 1"391		391,000			
	VV		"viz příloha výkazu výměr-třída 2"1173		1 173,000			
	VV		Součet		1 564,000			
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1 954,000	168,96	330 147,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206					
	VV		"viz příloha výkazu výměr-třída 3"1954		1 954,000			
12	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	2 345,000	205,04	480 818,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206					
	VV		"viz příloha výkazu výměr-třída 4"2345		2 345,000			
13	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	1 173,000	360,80	423 218,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454206					
	VV		"viz příloha výkazu výměr-třída 5"1173		1 173,000			
14	K	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	782,000	660,00	516 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554206					
	VV		"viz příloha výkazu výměr-třída 1"782		782,000			
15	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	10 646,400	30,80	327 909,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepnutí stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		"viz příloha výkazu výměr"13308*0,8		10 646,400			
16	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	10 646,400	17,60	187 376,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepnutí stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
	VV		"viz příloha výkazu výměr"13308*0,8		10 646,400			
17	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	2 661,600	61,60	163 954,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepnutí stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811133					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz příloha výkazu výměr"13308*0,2		2 661,600			
18	K	151811233	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	2 661,600	35,20	93 688,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811233					
	VV		"viz příloha výkazu výměr"13308*0,2		2 661,600			
	D	1.4	Zemní práce - přesuny				2 731 767,56	
19	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11 753,568	70,40	827 451,19	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - výkopek na mezideponii"391+1173+1954		3 518,000			
	VV		"viz příloha výkazu výměr - výkopek k zásypu"1408		1 408,000			
	VV		"viz příloha výkazu výměr -nakupovaný materiál k zásypu"4225		4 225,000			
	VV		"drenáž"3478*1,3*0,12		542,568			
	VV		"podsyp"468		468,000			
	VV		"obsyp"1592		1 592,000			
	VV		Součet		11 753,568			
20	K	162351015R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na mezideponii	m3	3 518,000	70,40	247 667,20	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 namezideponii					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - výkopek na mezideponii"2345+1173		3 518,000			
21	K	162351016R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 na mezideponii	m3	782,000	70,40	55 052,80	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na mezideponii					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - výkopek na mezideponii"782		782,000			
22	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku	m3	2 109,000	157,52	332 209,68	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - výkopek na skládku"2109		2 109,000			
24	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na skládku	m3	3 518,000	157,52	554 155,36	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - výkopek na skládku"2345+1173		3 518,000			
26	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 na skládku	m3	782,000	157,52	123 180,64	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - výkopek na skládku"782		782,000			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 409,000	22,00	140 998,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	"uložení na skládce"2109+3518+782		6 409,000			
29	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10 344,568	30,80	318 612,69	CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o třináctének zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství márných jednotek se určí v metlám					
		VV	"viz příloha výkazu výměr - výkopek k zásypu"1408		1 408,000			
		VV	"viz příloha výkazu výměr - výkopek na skládku"2109		2 109,000			
		VV	"viz příloha výkazu výměr - nakupovaný materiál k zásypu"4225		4 225,000			
		VV	"drenáž"3478*1,3*0,12		542,568			
		VV	"podsyp"468		468,000			
		VV	"obsyp"1592		1 592,000			
		VV	Součet		10 344,568			
30	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	3 518,000	30,80	108 354,40	CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o třináctének zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství márných jednotek se určí v metlám					
		VV	"viz příloha výkazu výměr - výkopek na skládku"3518		3 518,000			
31	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	782,000	30,80	24 085,60	CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151113					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o třináctének zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství márných jednotek se určí v metlám					
		VV	"viz příloha výkazu výměr - výkopek na skládku"782		782,000			
		D 4	Vodorovné konstrukce				5 312 279,15	
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5 633,000	136,40	768 341,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
		VV	"viz příloha výkazu výměr - výkopkem"1408		1 408,000			
		VV	"viz příloha výkazu výměr - nakupovaným materiálem"4225		4 225,000			
		VV	Součet		5 633,000			
33	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	8 661,250	238,48	2 065 534,90	CS ÚRS 2024 01
		PP	šterkodrt' frakce 0/32					
		P	Poznámka k položce:					
			včetně dopravy					
		VV	"viz příloha výkazu výměr - nakupovaným materiálem"4225		4 225,000			
		VV	Mezisoučet		4 225,000			
		VV	"přepočet na tuny"4225*2,05		8 661,250			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1 592,000	193,60	308 211,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	"viz příloha výkazu výměr"1592		1 592,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	3 343,200	235,84	788 460,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně dopravy					
			"přepočet na tuny"1592*2,10		3 343,200			
36	K	212750104	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	2 897,000	193,60	560 859,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		trubka tvčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750104					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze šterkopísku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03 tohoto katalogu, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů části A 01					
			Poznámka k položce:					
	P		včetně dopravy					
	VV		"potrubí DN 300"638		638,000			
	VV		"potrubí DN 250"1899		1 899,000			
	VV		"PE d110"360		360,000			
	VV		Součet		2 897,000			
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	468,000	607,20	284 169,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně dopravy					
			"viz příloha výkazu výměr"468		468,000			
38	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	149,850	3 581,60	536 702,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		"založení šachet"(3*3*0,15)*111		149,850			
	D	8.1	Gravitační stoky				1 831 799,87	
39	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	638,000	136,40	87 023,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373123					
	VV		638		638,000			
40	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12	m	657,140	799,43	525 337,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12					
	VV		"potrubí DN 300"638		638,000			
	VV		638*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		657,140			
41	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	1 899,000	125,84	238 970,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363123					
	VV		1899		1 899,000			
42	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	1 955,970	501,27	980 469,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12					
	VV		"potrubí DN 250"1899		1 899,000			
	VV		1899*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1 955,970			
	D	8.2	Kanalizační šachty prefabrikované				2 219 646,30	
43	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	77,000	3 080,00	237 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
44	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	77,000	6 233,92	480 011,84	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání					
	VV		"viz skladba šachet"77			77,000		
45	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	22,000	202,40	4 452,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122					
46	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	22,000	266,69	5 867,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"viz skladba šachet"22			22,000		
47	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	128,000	189,20	24 217,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
48	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	33,000	247,64	8 172,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	P		Poznámka k položce: 625/120/100					
	VV		"viz skladba šachet"33			33,000		
49	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	28,000	222,24	6 222,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"viz skladba šachet"28			28,000		
50	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	50,000	190,49	9 524,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		"viz skladba šachet"50			50,000		
51	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	17,000	171,44	2 914,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		"viz skladba šachet"17			17,000		
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	214,000	705,76	151 032,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
53	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	100,000	2 095,39	209 539,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
	P		Poznámka k položce: 1000/1000/120					
	VV		"viz skladba šachet"100			100,000		
54	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	28,000	1 206,44	33 780,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm					
	P		Poznámka k položce: 1000/500/120					
	VV		"viz skladba šachet"28			28,000		
55	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	86,000	888,96	76 450,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm					
	P		Poznámka k položce: 1000/250/120					
	VV		"viz skladba šachet"86			86,000		
56	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	23,000	783,20	18 013,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
57	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	23,000	1 587,42	36 510,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	P		Poznámka k položce: 1000/625/580					
	VV		"viz skladba šachet"23			23,000		
58	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	88,000	622,16	54 750,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
59	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	88,000	2 431,93	214 009,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
	VV		"viz skladba šachet"88		88,000			
60	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	77,000	904,20	69 623,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
61	M	59224356_R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě	kus	77,000	6 763,73	520 807,21	R-položka
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě					
	VV		"viz skladba šachet"77		77,000			
62	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	325,000	174,11	56 585,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		"viz skladba šachet"325		325,000			
D	8.3		Tlakové potrubí				233 132,93	
63	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	360,000	148,72	53 539,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čeradel.					
	PSC							
64	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	365,400	215,42	78 714,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m					
	VV		"viz kladečské schéma"360		360,000			
	VV		360*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		365,400			
65	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	69,000	165,44	11 415,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877261101 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
66	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	65,000	268,94	17 481,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
	VV		"viz kladečské schéma"65		65,000			
67	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	775,06	1 550,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm					
	VV		"viz kladečské schéma"2		2,000			
68	M	28614949_R	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 003,31	2 006,62	R-položka
	PP		elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm					
	VV		"viz kladečské schéma"2		2,000			
69	M	191125511_R	d110, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý	kus	1,000	1 305,50	1 305,50	R-položka
	PP		d110, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 22° bezešvý, na tupo, dlouhý					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
70	M	191163511_R	d110, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezešvý na tupo, dlouhý	kus	1,000	1 432,53	1 432,53	R-položka
	PP		d110, PE100, SDR11, PN16, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezešvý na tupo, dlouhý					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
71	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 170,40	2 340,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/852241122					
72	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 070,05	2 070,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
73	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000	1 533,72	1 533,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
74	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 337,60	1 337,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku. 2. V cenách 857 ...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků: tyto se oceňují ve specifikaci					
75	M	55253515	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	2 583,25	2 583,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
76	K	857261151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 110	kus	2,000	308,00	616,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857261151					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku. 2. V cenách 857 ...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků: tyto se oceňují ve specifikaci					
77	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	2,000	5 383,46	10 766,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100					
	VV		"viz kladečské schéma"2		2,000			
78	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 196,80	1 196,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů;					
79	M	42221453	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	14 494,82	14 494,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
80	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,000	2 347,89	2 347,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
81	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
82	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	864,73	864,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
83	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000	159,10	159,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
84	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 249,60	1 249,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních soupávek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních soupávek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních soupávek, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů;					
	PSC							
85	M	42210065	souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,5 m	kus	1,000	20 059,34	20 059,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 80/1,5 m					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
86	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	748,00	748,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
87	M	56230635	poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	1 999,71	1 999,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
88	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	659,70	659,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
	VV		"viz kladečské schéma"1		1,000			
	D	8.4	Ostatní				390 290,74	
89	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	2 537,000	57,20	145 116,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					
	VV		"potrubí DN 300"638		638,000			
	VV		"potrubí DN 250"1899		1 899,000			
	VV		Součet		2 537,000			
90	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	34,000	1 003,93	34 133,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372121					
	VV		34		34,000			
91	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	77,000	985,60	75 891,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892362121					
	VV		77		77,000			
92	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	360,000	30,80	11 088,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		"PE d110"360		360,000			
93	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	360,000	66,00	23 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odboček pro odhrozdění řadu					
	PSC							
	VV		"PE d110"360		360,000			
94	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 536,96	11 073,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111 "PE d110"2		2,000			
95	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	2 897,000	30,80	89 227,60	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112 "potrubí DN 300"638 "potrubí DN 250"1899 "PE d110"360 Součet		638,000 1 899,000 360,000 2 897,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				253 440,00	
96	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	7 200,000	22,00	158 400,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV					
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223 "oplocení výkopu"3600*2		7 200,000			
97	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	7 200,000	13,20	95 040,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV					
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné profilovaným plechem odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224 "oplocení výkopu"3600*2		7 200,000			
	D	998	Přesun hmot				107 049,05	
98	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	484,648	137,28	66 532,48	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
99	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	484,648	83,60	40 516,57	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC PSC					
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubor cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku nebo svozinyv katalogu 800-1 Zemní práce.					
	D	OST	Skládkovné				1 320 671,00	
100	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12 006,100	110,00	1 320 671,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 "uložení na skládce"(2019+3518+782)*1,9		12 006,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
02 - Kanalizační odbočky

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		2 463 103,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 463 103,83	21,00% 12,00%	517 251,80
Cena s DPH		v CZK	2 980 355,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín

Objekt: 02 - Kanalizační odbočky

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 PlzeňZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 463 103,83
HSV - Práce a dodávky HSV	2 266 787,60
1.3 - Výkopové práce	481 603,54
1.4 - Zemní práce - přesuny	318 773,56
4 - Vodorovné konstrukce	739 159,93
8.1 - Gravitační stoky	602 908,30
8.2 - Kanalizační šachty plastové	50 978,80
8.4 - Ostatní	70 642,00
998 - Přesun hmot	2 721,47
OST - Skládkovné	196 316,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 02 - Kanalizační odbočky

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 463 103,83	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 266 787,60	
D	1.3	Výkopové práce					481 603,54	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	282,500	52,80	14 916,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202						
VV		"potrubí DN 150"565/20*10					282,500	
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	28,250	58,96	1 665,62	CS ÚRS 2024 01
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302						
VV		"potrubí DN 150"565/20					28,250	
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	96,800	272,80	26 407,04	CS ÚRS 2024 01
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtěbením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitě světlostí DN do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo odělu jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vvkopávkv.						
PSC							121,000	
VV		Mezisoučet					121,000	
VV		121*0,8					96,800	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	193,600	206,80	40 036,48	CS ÚRS 2024 01
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtěbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo odělu jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vvkopávkv.						
PSC							121,000	
VV		"sdělovací kabel"121					121,000	
VV		Mezisoučet					242,000	
VV		242*0,8					193,600	
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	290,400	198,00	57 499,20	CS ÚRS 2024 01
PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou výkopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení výkopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se výkopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení výkopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená výkopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se "ztížení výkopávky"(96,8+193,6)*1*1					
	VV					290,400		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	678,000	171,60	116 344,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205					
	VV		"třída 1 - 30%"(565*1*2)*0,3		339,000			
	VV		"třída 2 - 30%"(565*1*2)*0,3		339,000			
	VV		Součet		678,000			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	452,000	255,20	115 350,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osv rýhv nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"třída 3 - 40%"(565*1*2)*0,4		452,000			
8	K	151811132	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	2 260,000	30,80	69 608,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		"potrubí přípojek"565*2*2		2 260,000			
9	K	151811232	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	2 260,000	17,60	39 776,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
	VV		"potrubí přípojek"565*2*2		2 260,000			
	D	1.4	Zemní práce - přesuny				318 773,56	
10	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 197,801	70,40	84 325,19	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"nakupovaný materiál k zásypu"572,063		572,063			
	VV		"výkopek k zásypu"190,688		190,688			
	VV		"drenáž"565*1*0,12		67,800			
	VV		"lože"84,75		84,750			
	VV		"obsyp"282,5		282,500			
	VV		Součet		1 197,801			
11	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku	m3	939,312	157,52	147 960,43	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"výkopek na skládku"1130-190,688		939,312			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	939,312	22,00	20 664,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení na skládce"939,312		939,312			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 137,113	30,80	65 823,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvažovaná v bodu a) kratší než 20 m, nejméně 6 m, trinásetak zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství márných jednotek se určí v metřím					
	VV		"nakupovaný materiál k zásypu"572,063		572,063			
	VV		"výkopek na skládku"939,312		939,312			
	VV		"výkopek k zásypu"190,688		190,688			
	VV		"drenáž"565*1*0,12		67,800			
	VV		"lože"84,75		84,750			
	VV		"obsyp"282,5		282,500			
	VV		Součet		2 137,113			
	VV		Součet					
	D 4		Vodorovné konstrukce				739 159,93	
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	762,751	136,40	104 039,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
	VV		"potrubí přípojek-výkopkem"(565*1*(2-0,15-0,2-0,3))*0,25		190,688			
	VV		"potrubí přípojek-nakupovaným materiálem"(565*1*(2-0,15-0,2-0,3))*0,75		572,063			
	VV		Součet		762,751			
16	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1 172,729	238,48	279 672,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně dopravy</i>					
	VV		"potrubí přípojek-nakupovaným materiálem"(565*1*(2-0,15-0,2-0,3))*0,75		572,063			
	VV		Mezisoučet		572,063			
	VV		"přepočet na tuny"572,063*2,05		1 172,729			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	282,500	193,60	54 692,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"potrubí přípojek"565*1*(0,2+0,3)		282,500			
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	593,250	235,84	139 912,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně dopravy</i>					
	VV		"přepočet na tuny"282,5*2,10		593,250			
19	K	212750104	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovu plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	565,000	193,60	109 384,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
			trubka tvčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750104					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze šterkovisku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..- 52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03 tohoto katalogu, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnanými katalogu 800..? Zvláštní zakládání objektů: části A 01					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>včetně dopravy</i>					
	VV		"potrubí přípojek"565		565,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	84,750	607,20	51 460,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		včetně doprav "potrubí přípojek"565*1*0,15		84,750			
	D	8.1	Gravitační stoky				602 908,30	
21	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	565,000	150,48	85 021,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
22	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	573,475	111,55	63 971,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8					
	VV		"potrubí DN 150"565		565,000			
	VV		565*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		573,475			
23	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	242,000	240,24	58 138,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
24	M	28612201	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16	kus	121,000	255,86	30 959,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16					
	VV		"1 ks na přípojeku"121		121,000			
25	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	121,000	272,65	32 990,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16					
	VV		"1 ks na přípojeku"121		121,000			
26	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	121,000	240,24	29 069,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
27	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	121,000	24,28	2 937,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		víčko kanalizace plastové KG DN 160					
	VV		"1 ks na přípojeku"121		121,000			
28	K	877310420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	121,000	447,92	54 198,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310420					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
29	M	28611436	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°	kus	98,000	1 880,74	184 312,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°					
	VV		"počet přípojek"98		98,000			
30	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	23,000	2 665,67	61 310,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°					
	VV		"počet přípojek"23		23,000			
	D	8.2	Kanalizační šachty plastové				50 978,80	
31	K	894811243	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	10,000	5 097,88	50 978,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1360 do 1730 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894811243					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lanače splavenin. Lanač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Zhratné lze dohodnout ve výši 1 %. <i>Poznámka k položce:</i> Včetně kompletní montáže a osazení "počet ks"10					
	P							
	VV				10,000			
	D	8.4	Ostatní				70 642,00	
32	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	121,000	440,00	53 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně zabezpečení konců					
	VV		"potrubí DN 150"121		121,000			
33	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	565,000	30,80	17 402,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
	VV		"potrubí DN 150"565		565,000			
	D	998	Přesun hmot				2 721,47	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,321	137,28	1 691,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
35	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	12,321	83,60	1 030,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborv cen 162 ... Vodorovné přemístění výkoku nebo svařaninv kataloou 800-1 Zemní práce.					
	D	OST	Skládkovné				196 316,23	
36	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 784,693	110,00	196 316,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"přepočet na tuny"939,312*1,9		1 784,693			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
03 - Čerpací stanice
Soupis:
03.1 - Stavební a technologická část

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			862 199,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	862 199,57	21,00%	181 061,91
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 043 261,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 03 - Čerpací stanice

Soupis: 03.1 - Stavební a technologická část

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	862 199,57
HSV - Práce a dodávky HSV	831 515,20
1.3 - Výkopové práce	72 232,51
1.4 - Zemní práce - přesuny	70 386,56
4 - Vodorovné konstrukce	83 666,21
8.1 - Čerpací stanice - stavební část	122 966,00
8.2 - Čerpací stanice - technologie	452 479,69
9 - Ostatní konstrukce a práce	985,60
997 - Přesun sutě	9,50
998 - Přesun hmot	28 789,13
OST - Skládkovné	30 684,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 03 - Čerpací stanice
Soupis: 03.1 - Stavební a technologická část

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							862 199,57	
D HSV Práce a dodávky HSV							831 515,20	
D 1.3 Výkopové práce							72 232,51	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,000	44,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
VV			"přečerpávání balastních vod"10*30					
					300,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	66,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
VV			"přečerpávání balastních vod"30					
					30,000			
3	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	33,120	132,00	4 371,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151102					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"třída těžitelnosti 1+2" (6*6*4,6)*(0,05+0,15)					
					33,120			
4	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	41,400	264,00	10 929,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"třída těžitelnosti 3" (6*6*4,6)*(0,25)					
					41,400			
5	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	49,680	268,40	13 334,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351102					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"třída těžitelnosti 4" (6*6*4,6)*(0,3)					
					49,680			
6	K	131451102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	24,840	616,00	15 301,44	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451102					
	VV		"třída těžitelnosti 5"(6*6*4,6)*(0,15)		24,840			
7	K	131551101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	16,560	792,00	13 115,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551101					
	VV		"třída těžitelnosti 6"(6*6*4,6)*(0,1)		16,560			
	D	1.4	Zemní práce - přesuny				70 386,56	
8	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	74,520	120,56	8 984,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103					
	VV		"dle tabulky číslo 5 100%"(33,12+41,4)*1		74,520			
9	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	74,520	146,08	10 885,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113					
	VV		"dle tabulky číslo 5 100%"(49,68+24,84)*1		74,520			
10	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	16,560	174,24	2 885,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123					
	VV		"dle tabulky číslo 5 100%"(16,56)*1		16,560			
11	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	157,275	88,00	13 840,20	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkopek k zásypu"39,084		39,084			
	VV		"nakupovaný materiál k zásypu"117,253		117,253			
	VV		"podsyp"0,938		0,938			
	VV		Součet		157,275			
12	K	162751009R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	35,436	176,00	6 236,74	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"výkopek na skládku"(33,12+41,4)-39,084		35,436			
14	K	162751010R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	74,520	176,00	13 115,52	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkopek na skládku"49,68+24,84		74,520			
16	K	162751011R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	16,560	176,00	2 914,56	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"výkopek na skládku"16,56		16,560			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	126,516	22,00	2 783,35	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení na skládce"35,436+74,52+16,56		126,516			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	192,711	30,80	5 935,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvažovaná v bodu a) kratší než 20 m, naimá se o třináctkrát zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství máměřných jednotek se určuje v metřlám					
	VV		"výkopek k zásypu"39,084		39,084			
	VV		"výkopek na skládku"35,436		35,436			
	VV		"nakupovaný materiál k zásypu"117,253		117,253			
	VV		"podsyp"0,938		0,938			
	VV		Součet		192,711			
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	74,520	30,80	2 295,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
	VV		"výkopek na skládku"74,52		74,520			
21	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	16,560	30,80	510,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151103					
	VV		"výkopek na skládku"16,56		16,560			
	D	4	Vodorovné konstrukce				83 666,21	
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	156,337	136,40	21 324,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
	VV		"výkopek celkem"6*6*4,6		165,600			
	VV		"podsyp ČS"-0,938		-0,938			
	VV		"betonová deska"-0,625		-0,625			
	VV		"objem ČS"-7,7		-7,700			
	VV		Součet		156,337			
23	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	240,369	238,48	57 323,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	P		Poznámka k položce: včetně dopravy					
	VV		"zásyp nakupovaným materiálem 75%"156,337*0,75		117,253			
	VV		Mezisoučet		117,253			
	VV		"přepočet na tuny"117,253*2,05		240,369			
24	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,625	3 801,60	2 376,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonové v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		"betonová deska"2,5*2,5*0,1		0,625			
25	M	31316006	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	7,500	104,72	785,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm					
	VV		"betonová deska"(2,5*2,5)*1,2		7,500			
26	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,938	1 980,00	1 857,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532213 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. Poznámka k položce: včetně doprav VV "šterkový podsyp" 2,5*2,5*0,15		0,938			
	D	8.1	Čerpací stanice - stavební část				122 966,00	
27	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
28	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	6 233,92	6 233,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
	VV		"poklop průměr 600"1		1,000			
29	M	55241014_R	poklop šachtový třída D400, obdelníkový 700x500, bez ventilace	kus	1,000	17 811,20	17 811,20	R-položka
	PP		poklop šachtový třída D400, obdelníkový 700x500, bez ventilace					
	VV		"poklop 800x650"1		1,000			
30	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	189,20	378,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
31	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	247,64	495,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	P		Poznámka k položce: 625/120/100					
	VV		"vyrovnávací prstýnek pod kruhový poklop"2		2,000			
32	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	622,16	622,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
33	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm	kus	1,000	6 055,81	6 055,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm					
	VV		"zákrytová deska s otvory pro vstupy"1		1,000			
34	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	705,76	2 823,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
35	M	59224437	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm bez stupadel	kus	2,000	11 091,52	22 183,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm bez stupadel					
	VV		"skruž 1500 mm výšky 500 mm"2		2,000			
36	M	59224435	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm bez stupadel	kus	2,000	6 015,33	12 030,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x14cm bez stupadel					
	VV		"skruž 1500 mm výšky 1000 mm"2		2,000			
37	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	904,20	904,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
38	M	59224440_R	dno betonové šachty DN 1500	kus	1,000	36 432,00	36 432,00	R-položka
	PP		dno betonové šachty DN 1500					
	VV		"dno"1		1,000			
39	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	5,000	1 068,67	5 343,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500					
	VV		"těsnění"5		5,000			
40	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,150	2 543,20	381,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151116 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. VV "otvor pro elektro"0,15		0,150			
41	K	977151125	Jádrové vrtv diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm Jádrové vrtv diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. VV "Otvor pro výtlak"0,15 VV "Otvor pro odvětrání"0,15 VV Součet	m	0,300	5 764,00	1 729,20	CS ÚRS 2024 01
42	K	977151129	Jádrové vrtv diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm Jádrové vrtv diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151129 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtv jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. VV "Otvor pro nátok"0,15	m	0,150	9 064,00	1 359,60	CS ÚRS 2024 01
43	K	894201113	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894201113 Poznámka k souboru cen: 1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-... Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok částí A 03. VV "vytvarování dna"0,1*(3,14*1,5)	m3	0,471	4 294,40	2 022,66	CS ÚRS 2024 01
	D	8.2	Čerpací stanice - technologie				452 479,69	
44	K	857212122_R	Montáž čerpací jednotky PP Montáž čerpací jednotky	kus	2,000	2 280,96	4 561,92	R-položka
45	M	42610390_R	ponorné kalové čerpadlo Q=5.5 l/s, H= 21.3 m PP ponorné kalové čerpadlo Q=5.5 l/s, H= 21.3 m P Poznámka k položce: včetně stacionární instalační sadv s patním kolenem DN80 pro 2-tyčové vedení + 5m nerez řetěz. VV "ponorné čerpadlo"2	kus	2,000	95 040,00	190 080,00	R-položka
46	K	857212122R	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 -1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.	kus	10,000	1 520,64	15 206,40	R-položka
47	M	55253247	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm PP tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm VV "armatury ČS"2	kus	2,000	8 169,22	16 338,44	CS ÚRS 2024 01
48	M	42284008	klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 80 PP klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 80 VV "armatury ČS"2	kus	2,000	6 485,53	12 971,06	CS ÚRS 2024 01
49	M	42221503	šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnící DN 80 PP šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnící DN 80 P Poznámka k položce: včetně ručního kola VV "armatury ČS"2	kus	2,000	11 726,88	23 453,76	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	16,000	6 334,73	101 355,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80					
51	M	63126082	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm	m	3,500	9 504,00	33 264,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně montáže "kompozitový žebřík"3,5		3,500			
52	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63x5,8 mm	m	1,000	5 322,24	5 322,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR					
	Online PSC		11/PN16 d 63 x 5,8 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871225201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně uchycení do stěny ČS "ČS"1		1,000			
53	M	28613384_R1	Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 110x10mm. Součástí položky jsou veškeré tvarovky - elektrokolena, elektrospojky, elektro T-kusy	kpl	1,000	4 338,89	4 338,89	R-položka
	PP		Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 110x10mm. Součástí položky jsou veškeré tvarovky - elektrokolena, elektrospojky, elektro T-kusy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz výkres čerpací stanice "ČS"1		1,000			
54	M	28613384_R2	Odvětrání ČS nerezovým komínkem DN 150	kpl	1,000	3 497,47	3 497,47	R-položka
	PP		Odvětrání ČS nerezovým komínkem DN 150					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz výkres čerpací stanice "ČS"1		1,000			
55	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	2 280,96	2 280,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891249111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve střepech šachet pro prostup zemních soupřav šoupátek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních soupřav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních soupřav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů;					
	VV		1		1,000			
56	M	42273533	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 40-1"	kus	1,000	1 981,90	1 981,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 40-1"					
57	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	2 280,96	6 842,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze šterkopísku - podkladní vrstva ze šterkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopísku. 2. V cenách 857 ...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci					
58	M	55253247	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	2,000	9 018,81	18 037,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm					
	VV		2		2,000			
59	M	42221503	šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnící DN 80	kus	1,000	12 946,47	12 946,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnící DN 80					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně ručního kola 1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce					
60	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	28,000	22,00	616,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223					
VV			"oplocení"7*4	28,000				
61	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	28,000	13,20	369,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224					
VV			"oplocení"7*4	28,000				
D 997			Přesun sutě					
62	K	997013003R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením	t	0,054	176,00	9,50	R-položka
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
D 998			Přesun hmot					
64	K	998276101	Přesun hmot, dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,076	880,00	13 266,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot, dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
65	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	15,076	1 029,60	15 522,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276126					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje soubor cen 162 ...-.... Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny kataloqu 800-1 Zemní práce.					
D OST			Skládkovné					
66	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	240,380	127,60	30 672,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			"uložení na skládce"126,516	126,516				
VV			Mezisoučet	126,516				
VV			"přepočet na tuny"126,516*1,9	240,380				
67	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,054	220,00	11,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
03 - Čerpací stanice
Soupis:
03.2 - Elektro část

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoli
materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné
použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům
dokumentace

Cena bez DPH			510 555,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	510 555,00	21,00%	107 216,55
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	617 771,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 03 - Čerpací stanice
Soupis: 03.2 - Elektro část

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	510 555,00
PSV - Práce a dodávky PSV	510 555,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 03 - Čerpací stanice
Soupis: 03.2 - Elektro část

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 510 555,00

D PSV		Práce a dodávky PSV					510 555,00	
1	K	742121001_R1	Přípojka NN	kpl	1,000	69 472,00	69 472,00	
PP		Přípojka NN						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.						
P		Poznámka k položce: Podrobný soupis položky je součástí jako příloha technické zprávy D.11.1						
2	K	742121001_R2	Dodávky a montáže	kpl	1,000	249 027,00	249 027,00	
PP		Dodávky a montáže						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.						
P		Poznámka k položce: Podrobný soupis položky je součástí jako příloha technické zprávy D.11.1						
3	K	742121001_R3	Rozvadeč RM1	kpl	1,000	192 056,00	192 056,00	
PP		Rozvadeč RM1						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.						
P		Poznámka k položce: Podrobný soupis položky je součástí jako příloha technické zprávy D.11.1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
04 - Povrchy
Soupis:
04.1 - Hlavní stoky

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			6 384 351,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 384 351,13	21,00%	1 340 713,74
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	7 725 064,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 04 - Povrchy
Soupis: 04.1 - Hlavní stoky
Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 384 351,13
HSV - Práce a dodávky HSV	5 882 525,40
5.1 - Povrchy - zeleň	137 583,16
5.2 - Povrchy - nezpevněné cesty	272 475,31
5.3.1 - Povrchy - místní komunikace	1 331 359,26
5.3.2 - Povrchy - místní komunikace - homogenizace	2 114 408,97
5.4.1 - Povrchy - státní komunikace	556 978,89
5.4.2 - Povrchy - státní komunikace - homogenizace	845 744,68
997 - Přesun sutě	581 762,45
998 - Přesun hmot	42 212,68
OST - Skládkovné	501 825,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 04 - Povrchy
Soupis: 04.1 - Hlavní stoky
Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 384 351,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 882 525,40	
D 5.1 Povrchy - zeleň							137 583,16	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	323,100	83,60	27 011,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111					
VV			"viz příloha výkazu výměr - uložení v zeleni"359*3*0,3					
					323,100			
2	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 077,000	22,00	23 694,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351115					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Seimutí ornice.					
VV			"viz příloha výkazu výměr - uložení v zeleni"359*3					
					1 077,000			
3	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	1 077,000	66,00	71 082,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výsev travníku hydroosevem na ornici					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183405211					
P			Poznámka k položce: včetně zalití					
VV			"viz příloha výkazu výměr - uložení v zeleni"359*3					
					1 077,000			
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	71,800	220,00	15 796,00	CS ÚRS 2024 01
PP			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
P			Poznámka k položce: 1kg osiva na 15 m2					
VV			"viz příloha výkazu výměr - uložení v zeleni"(359*3)/15					
					71,800			
D 5.2 Povrchy - nezpevněné cesty							272 475,31	
5	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	661,800	32,12	21 257,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevukazuje. 6. Přemístění vubouraného materiálu větší vzdálenost. než ie uvedeno. se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 "viz příloha výkazu výměr - uložení v nezpevněné cestě"494*1,3 "rozšíření pro šachtu"14*((2-1,3)*2) Součet						
	VV					642,200			
	VV					19,600			
	VV					661,800			
6	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	661,800	96,20	63 665,16	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231011						
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení v nezpevněné cestě"494*1,3						
	VV		"rozšíření pro šachtu"14*((2-1,3)*2)						
	VV		Součet						
						642,200			
						19,600			
						661,800			
7	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	661,800	212,95	140 930,31	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111						
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení v nezpevněné cestě"494*1,3						
	VV		"rozšíření pro šachtu"14*((2-1,3)*2)						
	VV		Součet						
						642,200			
						19,600			
						661,800			
8	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	392,448	88,00	34 535,42	R-položka	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		130,375+262,073						
						392,448			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	392,448	30,80	12 087,40	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovinného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m, naiméně o trojnásobek zvětšení výškově přes 4 m. 2. Množství márných jednotek se určí v metlám						
	VV		130,375+262,073						
						392,448			
	D	5.3.1	Povrchy - místní komunikace						
			1 331 359,26						
10	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 714,300	48,40	82 972,12	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevukazuje. 6. Přemístění vubouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci "1281*1,3 VV "rozšíření pro šachtu"35*((2-1,3)*2) 1 665,300 VV Součet 49,000 VV 1 714,300					
11	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 714,300	48,40	82 972,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťkv vrstvv 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vousti nebo vstuv inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACO"1281*1,3					
	PSC							
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((2-1,3)*2) 1 665,300					
	VV		Součet 49,000					
	VV		1 714,300					
12	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 714,300	48,40	82 972,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťkv vrstvv 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vousti nebo vstuv inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACL"1281*1,3					
	PSC							
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((2-1,3)*2) 1 665,300					
	VV		Součet 49,000					
	VV		1 714,300					
13	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m2	1 714,300	152,97	262 236,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564732111 "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci -náhrada asfaltových vrstev"1281*1,3					
	VV		"rozšíření pro šachtu - náhrada asfaltových vrstev"35*((2-1,3)*2) 1 665,300					
	VV		Součet 49,000					
	VV		1 714,300					
14	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1 714,300	314,24	538 701,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116 "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci "1281*1,3					
	VV		1 665,300					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((2-1,3)*2)		49,000			
	VV		Součet		1 714,300			
15	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 369,569	88,00	208 522,07	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		1737,627+631,942		2 369,569			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 369,569	30,80	72 982,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m, naimaná o třináctkrát zvětšení výškovy přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v metráž					
	VV		1737,627+631,942		2 369,569			
	D	5.3.2	Povrchy - místní komunikace - homogenizace				2 114 408,97	
17	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 714,300	13,46	23 074,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107211 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevukazuje. 6. Přemístění vubouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - odstranění náhrady asfaltových vrstev"1281*1,3					
	VV		"rozšíření pro šachtu - odstranění náhrady asfaltových vrstev"35*((2-1,3)*2)		1 665,300			
	VV		Součet		49,000			
	VV				1 714,300			
18	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 702,000	48,40	130 776,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu částí C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy ie větší než 250 mm. vousti nebo vstupv inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACO"1281*(1+1)					
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((1+1)*2)		2 562,000			
	VV				140,000			
	VV		Součet		2 702,000			
19	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 351,000	48,40	65 388,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpustí, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíkv. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vpusti nebo vstupy inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACL"1281*(0,5+0,5) "rozšíření pro šachtu"35*((0,5+0,5)*2) Součet		1 281,000 70,000 1 351,000			
20	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 351,000	32,95	44 515,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112 Poznámka k položce: včetně dopravy					
	P		"viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACL"1281*(0,5+0,5)		1 281,000			
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((0,5+0,5)*2)		70,000			
	VV		Součet		1 351,000			
21	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 702,000	31,12	84 086,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111 Poznámka k položce: včetně dopravy					
	P		"viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACO"1281*(1+1)		2 562,000			
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((1+1)*2)		140,000			
	VV		Součet		2 702,000			
22	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 702,000	427,86	1 156 077,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připoouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACO"1281*(1+1)		2 562,000			
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((1+1)*2)		140,000			
	VV		Součet		2 702,000			
23	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 351,000	451,88	610 489,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připoouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení v místní komunikaci - ACL"1281*(0,5+0,5)		1 281,000			
	VV		"rozšíření pro šachtu"35*((0,5+0,5)*2)		70,000			
	VV		Součet		1 351,000			
D	5.4.1		Povrchy - státní komunikace				556 978,89	
24	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	447,400	73,39	32 834,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava					
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevukazuje. 6. Přemístění vubouraného materiálu větší vzdálenost. než ie uvedeno. se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 "viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci "328*1,3 "rozšíření pro šachtu"15*((2-1,3)*2) Součet										
	PSC												
	VV					426,400							
	VV					21,000							
	VV					447,400							
25	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	447,400	48,40	21 654,16	CS ÚRS 2024 01					
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 50 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363										
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vousti nebo vstuv inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci - ACO"328*1,3 "rozšíření pro šachtu"15*((2-1,3)*2) Součet										
	PSC												
	VV					426,400							
	VV					21,000							
	VV					447,400							
26	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	447,400	52,80	23 622,72	CS ÚRS 2024 01					
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 100 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364										
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vousti nebo vstuv inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci - ACL"328*1,3 "rozšíření pro šachtu"15*((2-1,3)*2) Součet										
	PSC												
	VV					426,400							
	VV					21,000							
	VV					447,400							
27	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	447,400	210,63	94 235,86	CS ÚRS 2024 01					
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564752111										
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci -náhrada asfaltových vrstev"328*1,3			426,400							
	VV		"rozšíření pro šachtu - náhrada asfaltových vrstev"15*((2-1,3)*2)			21,000							
	VV		Součet			447,400							
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	447,400	161,65	72 322,21	CS ÚRS 2024 01					
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm										
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111										
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci "328*1,3			426,400							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření pro šachtu"15*((2-1,3)*2)		21,000			
	VV		Součet		447,400			
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	447,400	314,24	140 590,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci "328*1,3		426,400			
	VV		"rozšíření pro šachtu"15*((2-1,3)*2)		21,000			
	VV		Součet		447,400			
30	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 445,440	88,00	127 198,72	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		710,7+355,35+379,39		1 445,440			
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 445,440	30,80	44 519,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost určená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o třináctkrát zvětšení účinku přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v metlám					
	VV		710,7+355,35+379,39		1 445,440			
	D	5.4.2	Povrchy - státní komunikace - homogenizace				845 744,68	
32	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	447,400	19,80	8 858,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107212					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci -odstranění náhrady asfaltových vrstev"328*1,3		426,400			
	VV		"rozšíření pro šachtu - odstranění náhrady asfaltových vrstev"15*((2-1,3)*2)		21,000			
	VV		Součet		447,400			
33	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 804,000	48,40	87 313,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebenování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpustí, uzávěry, sloupce (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy ie větší než 250 mm. vpustí nebo vstup inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci - ACO"328*5,5					
	VV				1 804,000			
34	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	358,000	52,80	18 902,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíkv. pokud výškový rozdíl horní plochv obrubníku od frézované plochv ie větší než 250 mm. vpusti nebo vstuov inženýrských "viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci - ACL"328*(0,5+0,5) "rozšíření pro šachtu"15*((0,5+0,5)*2) Součet		328,000 30,000 358,000			
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	358,000	32,95	11 796,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně dopravy					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci - ACL"328*(0,5+0,5)		328,000			
	VV		"rozšíření pro šachtu"15*((0,5+0,5)*2)		30,000			
	VV		Součet		358,000			
36	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	984,000	31,12	30 622,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně dopravy					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve stání komunikaci - ACO"328*3,0		984,000			
37	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	984,000	427,86	421 014,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 přioouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve stání komunikaci - ACO"328*3,0		984,000			
38	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	358,000	743,60	266 208,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577175112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 přioouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně dopravy					
	VV		"viz příloha výkazu výměr - uložení ve státní komunikaci - ACL"328*(0,5+0,5)		328,000			
	VV		"rozšíření pro šachtu"15*((0,5+0,5)*2)		30,000			
	VV		Součet		358,000			
39	K	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	11,000	41,62	457,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"napojení na stávající povrch"2*5,5		11,000			
40	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	11,000	51,92	571,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"napojení na stávající povrch"2*5,5		11,000			
	D	997	Přesun sutě				581 762,45	
41	K	997002018R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	3 168,074	132,00	418 185,77	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"živice"310,73+207,46+197,145+197,145+155,365+102,902+82,340+51,451		1 304,538			
	VV		"kamenivo"754,292+335,550+330,900+308,574+134,220		1 863,536			
	VV		Součet		3 168,074			
43	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3 168,074	30,80	97 576,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
	VV		"živice"310,73+207,46+197,145+197,145+155,365+102,902+82,340+51,451		1 304,538			
	VV		"kamenivo"754,292+335,550+330,900+308,574+134,220		1 863,536			
	VV		Součet		3 168,074			
44	K	043203003R	Zkoušky asfaltů	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00	R-položka
	PP		Laboratorní stanovení obsahu POLYCYKlických AROMATICKÝCH UHLOVODIKU (PAU) v asfaltových směsí a jejich zařídění z pohledu druhu odpadu. Předpoklad je odebrání jednoho kusu vzorku v místě stavby.					
	D	998	Přesun hmot				42 212,68	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	299,806	132,00	39 574,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
46	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	299,806	8,80	2 638,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	D	OST	Skládkovné				501 825,73	
47	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 174,084	176,00	206 638,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živice"(310,73+207,46+197,145+197,145+155,365+102,902+82,340+51,451)*0,9		1 174,084			
48	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	130,454	440,00	57 399,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221665					
	VV		"živice"(310,73+207,46+197,145+197,145+155,365+102,902+82,340+51,451)*0,1		130,454			
49	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 863,536	127,60	237 787,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"kamenivo"754,292+335,550+330,900+308,574+134,220		1 863,536			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
04 - Povrchy
Soupis:
04.2 - Kanalizační odbočky

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Datum: 25.7.2024

Zadavatel:
Město Příbram

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			934 337,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	934 337,36	21,00%	196 210,85
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 130 548,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 04 - Povrchy
Soupis: 04.2 - Kanalizační odbočky
Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	934 337,36
HSV - Práce a dodávky HSV	862 391,70
5.1 - Povrchy - zeleň	21 653,06
5.2 - Povrchy - nezpevněné cesty	57 003,34
5.3.1 - Povrchy - místní komunikace	116 405,76
5.3.2 - Povrchy - místní komunikace - homogenizace	311 691,18
5.4.1 - Povrchy - státní komunikace	118 252,96
5.4.2 - Povrchy - státní komunikace - homogenizace	124 342,38
997 - Přesun sutě	96 988,44
998 - Přesun hmot	16 054,58
OST - Skládkovné	71 945,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 04 - Povrchy
Soupis: 04.2 - Kanalizační odbočky
Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							934 337,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							862 391,70	
D 5.1 Povrchy - zeleň							21 653,06	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	50,850	83,60	4 251,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111					
VV			"uložení v zeleni-10%"(565*0,1)*3*0,3					
					50,850			
2	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	169,500	22,00	3 729,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351115					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Seimutí ornice.					
VV			"uložení v zeleni-10%"(565*0,1)*3					
					169,500			
3	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	169,500	66,00	11 187,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výsev travníku hydroosevem na ornici					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183405211					
P			Poznámka k položce:					
VV			včetně zalití					
			"uložení v zeleni-10%"(565*0,1)*3					
					169,500			
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	11,300	220,00	2 486,00	CS ÚRS 2024 01
PP			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
P			Poznámka k položce:					
VV			1kg osiva na 15 m2					
			"uložení v zeleni-10%"((565*0,1)*3)/15					
					11,300			
D 5.2 Povrchy - nezpevněné cesty							57 003,34	
5	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	135,600	32,12	4 355,47	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107213					

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevukazuje. 6. Přemístění vubouraného materiálu větší vzdálenost. než ie uvedeno. se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 "uložení v nezpevněné cestě-30%"(565*0,3)*0,8					
	PSC							
	VV				135,600			
6	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	135,600	104,86	14 219,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564731111					
	VV		"uložení v nezpevněné cestě-30%"(565*0,3)*0,8		135,600			
7	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	135,600	212,95	28 876,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111					
	VV		"uložení v nezpevněné cestě-30%"(565*0,3)*0,8		135,600			
8	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,411	88,00	7 076,17	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		26,713+53,698		80,411			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	80,411	30,80	2 476,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m naiméně o třináctinjak zvětšení výškov nřes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v metřám					
	VV		26,713+53,698		80,411			
	D	5.3.1	Povrchy - místní komunikace				116 405,76	
10	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	158,200	48,40	7 656,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevukazuje. 6. Přemístění vubouraného materiálu větší vzdálenost. než ie uvedeno. se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 "uložení v místní komunikaci-35%"(565*0,35)*0,8					
	VV				158,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	158,200	54,21	8 576,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. Pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vpusti nebo vstupy inženýrských "uložení v místní komunikaci-35% - ACO*(565*0,35)*0,8		158,200			
12	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	158,200	54,21	8 576,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. Pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vpusti nebo vstupy inženýrských "uložení v místní komunikaci-35% - ACL*(565*0,35)*0,8		158,200			
13	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m2	158,200	152,97	24 199,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564732111					
	VV		"uložení v místní komunikaci-35% - náhrada asfaltových vrstev*(565*0,35)*0,8		158,200			
14	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	158,200	314,24	49 712,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
	VV		"uložení v místní komunikaci-35%*(565*0,35)*0,8		158,200			
15	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	148,857	88,00	13 099,42	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopke na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. 39,699+109,158		148,857			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	148,857	30,80	4 584,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost určená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o třináctékové zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v metřím 39,699+109,158		148,857			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5.3.2		Povrchy - místní komunikace - homogenizace				311 691,18	
17	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	158,200	13,46	2 129,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107211 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevukazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost než je uvedeno se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 "uložení v místní komunikaci-35% -odstranění náhrady asfaltových vrstev"(565*0,35)*0,8					
	PSC							
	VV				158,200			
18	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	395,500	54,21	21 440,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vpusti nebo vstupy inženýrských "uložení v místní komunikaci-35% - ACO"(565*0,35)*(1+1)					
	PSC							
	VV				395,500			
19	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	197,750	54,21	10 720,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vpusti nebo vstupy inženýrských "uložení v místní komunikaci-35% - ACL"(565*0,35)*(0,5+0,5)					
	PSC							
	VV				197,750			
20	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	197,750	32,95	6 515,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"uložení v místní komunikaci-35% - ACL"(565*0,35)*(0,5+0,5)		197,750			
21	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	395,500	31,12	12 307,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					
	VV		"uložení v místní komunikaci-35% - ACO"(565*0,35)*(1+1)		395,500			
22	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	395,500	427,86	169 218,63	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144121 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připočítá pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"uložení v místní komunikaci-35% - ACO"(565*0,35)*(1+1)		395,500			
23	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	197,750	451,88	89 359,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připočítá pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	VV		"uložení v místní komunikaci-35% - ACL"(565*0,35)*(0,5+0,5)		197,750			
D	5.4.1		Povrchy - státní komunikace				118 252,96	
24	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	113,000	73,39	8 293,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku v vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107225 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvážet neuvvažuje. 6. Přemístění vubouraného materiálu větší vzdálenost než je uvedeno se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 "uložení ve státní komunikaci-25% "(565*0,25)*0,8					
	VV				113,000			
25	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	113,000	54,21	6 125,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy ie větší než 250 mm. vpusti nebo vstup inženýrských "uložení ve státní komunikaci -25% - ACO"(565*0,25)*0,8					
	VV				113,000			
26	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	113,000	65,65	7 418,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm. vpusti nebo vstupy inženýrských "uložení ve státní komunikaci -25%- ACL"(565*0,25)*0,8					
	VV					113,000		
27	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	113,000	210,63	23 801,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564752111					
	VV		"uložení ve státní komunikaci-25% -náhrada asfaltových vrstev"(565*0,25)*0,8			113,000		
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000	161,65	18 266,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"uložení ve státní komunikaci-25% "(565*0,25)*0,8			113,000		
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	113,000	314,24	35 509,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
	VV		"uložení ve státní komunikaci-25% "(565*0,25)*0,8			113,000		
30	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,577	88,00	13 954,78	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně 41,622+38,985+77,97					
	VV					158,577		
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	158,577	30,80	4 884,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o třináctkrát zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v metráž 41,622+38,985+77,97					
	VV					158,577		
	D	5.4.2	Povrchy - státní komunikace - homogenizace				124 342,38	
32	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	113,000	19,80	2 237,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107212					
	VV		"uložení ve státní komunikaci -25%-odstranění náhrady asfaltových vrstev"(565*0,25)*0,8			113,000		
33	K	113154254	Frézování živiceho krytu tl 100 mm pruh s přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	141,250	87,91	12 417,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živiceho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154254					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krainíky. pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy ie větší než 250 mm. vpusti nebo vstupy inženýrských "uložení ve státní komunikaci -25% - ACL"(565*0,25)*(0,5+0,5)								
	PSC							
	VV					141,250		
34	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	141,250	32,95	4 654,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"uložení ve státní komunikaci -25% - ACL"(565*0,25)*(0,5+0,5)			141,250		
35	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	141,250	743,60	105 033,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577175112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	VV		"uložení ve státní komunikaci -25% - ACL"(565*0,25)*(0,5+0,5)			141,250		
	D	997	Přesun sutě				96 988,44	
36	K	997002018R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	460,617	132,00	60 801,44	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"kamenivo"67,8+69,608+28,476+84,75+33,9			284,534		
	VV		"živice"18,193+18,193+45,483+22,741+12,995+25,99+32,488			176,083		
	VV		Součet			460,617		
37	K	043203003R	Zkoušky asfaltů	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	R-položka
	PP		Laboratorní stanovení obsahu POLYCYKlických AROMATICKých UHLOVODIKU (PAU) v asfaltových směsích a jejich zařídění z pohledu druhu odpadu.					
			Předpoklad je odebrání jednoho kusu vzorku v místě stavby.					
39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	460,617	30,80	14 187,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
	VV		"kamenivo"67,8+69,608+28,476+84,75+33,9			284,534		
	VV		"živice"18,193+18,193+45,483+22,741+12,995+25,99+32,488			176,083		
	VV		Součet			460,617		
	D	998	Přesun hmot				16 054,58	
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	114,024	132,00	15 051,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
41	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	114,024	8,80	1 003,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou neivětší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
	D	OST	Skládkovné				71 945,66	
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	158,475	176,00	27 891,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živice"(18,193+18,193+45,483+22,741+12,995+25,99+32,488)*0,9			158,475		
43	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	17,608	440,00	7 747,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221665					
	VV		"živice"(18,193+18,193+45,483+22,741+12,995+25,99+32,488)*0,1			17,608		
44	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	284,534	127,60	36 306,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"kamenivo"67,8+69,608+28,476+84,75+33,9			284,534		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
04 - Povrchy
Soupis:
04.3 - Čerpací stanice

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			122 497,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 497,12	21,00%	25 724,40
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	148 221,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 04 - Povrchy
Soupis: 04.3 - Čerpací stanice
Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	122 497,12
HSV - Práce a dodávky HSV	122 497,12
5.1 - Povrchy - odstranění	4 739,56
5.2 - Povrchy - zřízení	114 570,08
998 - Přesun hmot	3 187,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 04 - Povrchy
Soupis: 04.3 - Čerpací stanice
Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 497,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							122 497,12	
D 5.1 Povrchy - odstranění							4 739,56	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	26,100	83,60	2 181,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111					
VV			"uložení v zeleni"29*3*0,3					
					26,100			
2	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	8,000	251,68	2 013,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813212					
VV			"ochrana stromů"2*4					
					8,000			
3	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	8,000	68,02	544,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813252					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení materiálu na dopravní prostředek. "ochrana stromů"2*4					
					8,000			
D 5.2 Povrchy - zřízení							114 570,08	
4	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,800	1 865,60	3 358,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základv v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. "povrch areálu ČS"4*3*0,15					
					1,800			
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,600	1 047,20	628,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základv v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. "povrch areálu ČS"4*3*0,05					
					0,600			
6	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101130					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek: tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"vjezdová brana"1		1,000			
7	M	55342349	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm	kus	1,000	39 600,00	39 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm					
8	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	11,000	132,00	1 452,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"oplocení"4+3+4		11,000			
9	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	11,000	134,11	1 475,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm					
	VV		"oplocení"4+3+4		11,000			
10	M	55342240	sloupek plotový kovový	kus	7,000	323,84	2 266,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek plotový kovový					
	VV		"oplocení"7		7,000			
11	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,125	3 801,60	475,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosv sedel.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"betonový blok pro mobilní jeřábek"0,5*0,5*0,5		0,125			
12	M	001_R	Kontvení pro mobilní jeřábek	kpl	1,000	17 600,00	17 600,00	R-položka
	PP		Kontvení pro mobilní jeřábek					
13	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,200	3 801,60	4 561,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321141					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosv sedel.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"povrch areálu ČS"4*3*0,1		1,200			
14	M	31316012	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm	m2	14,400	151,71	2 184,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm					
	VV		"výztuž"(4*3)*1,2		14,400			
15	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	m2	75,000	110,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564731111					
	VV		"příjezdová komunikace"25*3		75,000			
16	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	75,000	212,95	15 971,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111					
	VV		"příjezdová komunikace"25*3		75,000			
17	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	12,000	249,04	2 988,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212312					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za ležatých delších 10 mm tloušťky nadkladu nebo lože "povrch areálu ČS"4*3					
		VV			12,000			
18	M	59245220	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní	m2	12,240	357,77	4 379,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní					
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	227,92	3 190,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Máma jednotka u příplateků je m délky obrubníku "obrubník"4+3+4+3					
	PSC							
	VV				14,000			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,280	125,22	1 788,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280			
	D	998	Přesun hmot				3 187,48	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	59,137	51,92	3 070,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
22	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	59,137	1,98	117,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
05 - VRN

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

Cena bez DPH			404 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	404 800,00	21,00%	85 008,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	489 808,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 05 - VRN

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	404 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	404 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	193 600,00
VRN6 - Územní vlivy	105 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	105 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 05 - VRN

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							404 800,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							404 800,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							193 600,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	193 600,00	193 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN6 Územní vlivy							105 600,00	
2	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	105 600,00	105 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Územní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000								
D VRN7 Provozní vlivy							105 600,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	105 600,00	105 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Provozní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt:
06 - ON

KSO: 827 22 11
Místo: Kozičín

Zadavatel:
Město Příbram

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007

Cena bez DPH			1 711 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 711 600,00	21,00%	359 436,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 071 036,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 06 - ON

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací1 711 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa II – odkanalizování obce Kozičín
Objekt: 06 - ON

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 711 600,00	
1	K	01220302_r	Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 1.2	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00	R-položka
	PP		Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 1.2					
2	K	01220303_r	Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.3	kpl	1,000	105 600,00	105 600,00	R-položka
	PP		Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.3					
3	K	01220304_r	Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4	kpl	1,000	158 400,00	158 400,00	R-položka
	PP		Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4					
4	K	01220305_r	Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 1.5	kpl	1,000	96 800,00	96 800,00	R-položka
	PP		Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 1.5					
5	K	01220306_r	Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.6	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00	R-položka
	PP		Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.6					
6	K	01220307_r	Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.7	kpl	1,000	132 000,00	132 000,00	R-položka
	PP		Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.7					
7	K	01220308_r	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	R-položka
	PP		Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je i zajištění příjezdu k cílové jámě protlaku					
8	K	01220309_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.9	kpl	1,000	57 200,00	57 200,00	R-položka
	PP		Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.9					
9	K	01220310_r	Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.10	kpl	1,000	132 000,00	132 000,00	R-položka
	PP		Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.10					
10	K	01220313_r	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 1.11	kpl	1,000	30 800,00	30 800,00	R-položka
	PP		Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 1.11					
11	K	01220314_r	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - dle technické zprávy kap. 1.12	kpl	1,000	74 800,00	74 800,00	R-položka
	PP		Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - dle technické zprávy kap. 1.12					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je i statické posouzení monolitických kanalizačních šachet Š7 a Š11					
12	K	01220315_r	Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.13	kpl	1,000	61 600,00	61 600,00	R-položka
	PP		Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.13					
13	K	01220317_r	Zpracování provozního řádu kanalizace - dle technické zprávy kap. 1.14	kpl	1,000	57 200,00	57 200,00	R-položka
	PP		Zpracování provozního řádu kanalizace - dle technické zprávy kap. 1.14					
14	K	01220318_r	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle technické zprávy kap. 1.15	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00	R-položka
	PP		Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle technické zprávy kap. 1.15					
15	K	01220320_r	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 1.16	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	R-položka
	PP		Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 1.16					
16	K	01220321_r	Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.17	kpl	1,000	70 400,00	70 400,00	R-položka
	PP		Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.17					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	01220326_r	Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. 1.18	kpl	1,000	57 200,00	57 200,00	R-položka
	PP		Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. 1.18					
18	K	01220327_r	Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1.19	kpl	1,000	30 800,00	30 800,00	R-položka
	PP		Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1.19					
19	K	01220328_r	Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 1.20	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	R-položka
	PP		Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 1.20					
20	K	01220330_r	Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 1.21	kpl	1,000	61 600,00	61 600,00	R-položka
	PP		Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 1.21					
21	K	01220331_r	Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.22	kpl	1,000	132 000,00	132 000,00	R-položka
	PP		Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.22					
22	K	01220332_r	Propagace - dle technické zprávy kap. 1.23	kpl	1,000	79 200,00	79 200,00	R-položka
	PP		Propagace - dle technické zprávy kap. 1.23					

D.11. Elektročást ČS

Název stavby: Odkanalizování obcí povodí Litavky na
ČOV Příbram - Orlov, Lazec, Kozičín -
změna stavby před dokončením- společné
řízení pro ÚR a SP - odkanalizování obcí
Lazec a Kozičín

Místo stavby: Obec Kozičín

Investor: Město Příbram
Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Projektant: Ing. Jan Nedvěd, Bavoryně 55, 267 51 Zdice
tel.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com
ČKAIT 0012680

Datum vypracování: Listopad 2018

Soupis prací a dodávek dle projektové dokumentace

Textová a výkresová část dokumentace:

D.11.1.	Technická zpráva
D.11.2.	Situace - přípojka NN
D.11.3.	Dispozice - Tech. elektroinstalace
D.11.4.	Rozváděč RM1

Položky	Cena bez DPH 21%	DPH 21%	Cena s DPH 21%
Přípojka NN	69 472 Kč	14 589 Kč	84 061 Kč
Dodávky a montáže	249 027 Kč	52 296 Kč	301 323 Kč
Rozváděč RM1	192 056 Kč	40 332 Kč	232 388 Kč
Celkem	510 555 Kč	107 217 Kč	617 772 Kč

ČS Kozičín

	Přípojka NN												
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Nožové pojistky vel. 1 50A gG			ks	3	86	258	10	30	96	288	60	348
			V ceně je obsažena dodávka a montáž.										
2	Pancéřová trubka FeZn 54mm			m	3	852	2 556	67	201	919	2 757	579	3 336
			V ceně je obsažena dodávka a montáž.										
3	PVC kabelová chránička do země DN 63			m	22	50	1 100	73	1 606	123	2 706	568	3 274
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka										
4	Kabel CYKY-J 4x10			m	28	206	5 768	41	1 148	247	6 916	1 452	8 368
			V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.										
5	Kabelová rýha Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3			m	19		0	900	17 100	900	17 100	3 591	20 691
			V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy										
6	Zához rýhy Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3			m	19		0	600	11 400	600	11 400	2 394	13 794
			V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.										
7	Obsypový materiál kabelové chráničky			m3	2,4	960	2 304	250	600	1 210	2 904	610	3 514
			V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky										
8	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm			kg	25	72	1 800	49	1 225	121	3 025	635	3 660
			V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry										
9	Elektroměrový rozváděč, třífázový, jednosazbový, 40A			ks	1	5 525	5 525	6 864	6 864	12 389	12 389	2 602	14 991
			V ceně obsažena dodávka, montáž a zapojení										
10	Jistič 32B/3			ks	1	1 049	1 049	140	140	1 189	1 189	250	1438,69
			V ceně obsažena kompletní dodávka a montáž.										
11	Výchozí revize elektrického zařízení			kpl	1		0	4 928	4 928	4 928	4 928	1 035	5 963
			Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.										
12	Ostatní rozpočtové náklady			kpl	1	3 870	3 870		0	3 870	3 870	813	4 683
			Položka obsahuje:										
			- doprava, přesun materiálu										
			- dokumentace skutečného provedení										
Celkem							24 230		45 242		69 472	14 589	84 061

ČS Kozičín

Dodávky a montáže													
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Kabel CYKY-J 4x10			m	4	206	824	41	164	247	988	207	1 195
			V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.										
2	Kabel CYKY-J 5x4			m	3	100	300	74	222	174	522	110	632
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.										
3	Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8			m	36	35	1 260	66	2 376	101	3 636	764	4 400
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.										
4	Ochranná kabelová hadice 25mm			m	40	59	2 360	52	2 080	111	4 440	932	5 372
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému										
5	PVC kabelová chránička do země DN 110			m	10	95	950	85	850	180	1 800	378	2 178
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka										
6	Rozváděč RM1			ks	1		0	6 230	6 230	6 230	6 230	1 308	7 538
			V ceně je obsaženo osazení a zapojení rozváděče.										
7	Ponorné kalové čerpadlo s odstředivým kolem M1, M2,			ks	2		0	739	1 478	739	1 478	310	1 788
			V ceně obsaženo zapojení čerpadla										
8	Ponorný tlakový snímač pro měření hladiny 4-20mA			ks	1	13 379	13 379	449	449	13 828	13 828	2 904	16731,88
			V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.										
9	Plovákový spínač			ks	2	2 021	4 042	449	898	2 470	4 940	1 037	5977,4
			V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.										
10	Koncový spínač s pružinou			ks	2	760	1 520	449	898	1 209	2 418	508	2925,78
			V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.										
11	Magnetický spínač			ks	1	136	136	326	326	462	462	97	559,02
			V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.										
12	Přívodka 400V/16A, 5P			ks	1	2 538	2 538	175	175	2 713	2 713	570	3282,73
			V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.										
13	Zděný pilíř			kpl	1	60 000	60 000	24 000	24 000	84 000	84 000	17 640	101 640
			Položka obsahuje:										
			- materiál na základ a stavbu pilíře										
			- nerezová dvířka včetně rámu										
			- plechová stříška										
			- vyhloubení základu										
			- práce										
14	Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez			kpl	1	2 086	2 086	449	449	2 535	2 535	532	3 067
			Položka obsahuje:										
			- držáky pro upevnění snímačů										
			- kotevní a spojovací materiál										
15	Uzemnění a pospojování			kpl	1	1 967	1 967	1 478	1 478	3 445	3 445	723	4 168
			Položka obsahuje:										
			- svorkovnice HOP										
			- vodiče CYA včetně ok a zapojení										
			- svorky bernard a pásky nerez										
16	Značení			kpl	1	158	158	198	198	356	356	75	431
			Položka obsahuje:										
			- popisy elektrických zařízení										
			- kabelové štítky										
			- výstražné značky a nápisy										
17	Stanovisko TIČR			kpl	1	31 812	31 812		0	31 812	31 812	6 681	38 493

ČS Kozičín

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	Výzva TIČR a vydání stanoviska.										
18	Výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1		0	11 088	11 088	11 088	11 088	2 328	13 416
	Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.										
19	Software PLC a dotykového displeje	kpl	1		0	32 868	32 868	32 868	32 868	6 902	39 770
	Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.										
20	Konfigurace komunikační sítě	kpl	1		0	9 900	9 900	9 900	9 900	2 079	11 979
	Měření a konfigurace rádiového přenosu.										
21	Úprava stávajícího dispečinku provozovatele	kpl	1		0	11 748	11 748	11 748	11 748	2 467	14 215
	Úprava SW stávajícího dispečinku, individuální zkoušky.										
22	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	1	17 820	17 820		0	17 820	17 820	3 742	21 562
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem					141 152		107 875		249 027	52 296	301 323

ČS Kozičín

	Rozváděč RM1												
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Plastový nástěnný rozváděč, VxŠxH 1000x800x300, IP54			ks	1	12 049	12 049		0	12 049	12 049	2 530	14 579
	Včetně montážního plechu												
2	Přepínač zdrojů 32A, 4P			ks	1	3 842	3 842		0	3 842	3 842	807	4648,82
	Včetně ovladače a izolačních krytů												
3	Přepět'ová ochrana 1 a 2 stupeň, 3P			ks	1	6 592	6 592		0	6 592	6 592	1 384	7976,32
4	Přepět'ová ochrana 3. stupeň, 1P			ks	1	3 853	3 853		0	3 853	3 853	809	4 662
5	Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí			ks	1	1 216	1 216		0	1 216	1 216	255	1471,36
6	Jistič 16C/3			ks	1	958	958		0	958	958	201	1159,18
7	Jistič 16B/1			ks	1	172	172		0	172	172	36	208,12
8	Jistič 10B/1			ks	2	198	396		0	198	396	83	479,16
9	Jistič 6B/1			ks	4	257	1 028		0	257	1 028	216	1243,88
10	Proudový chránič 25A, 4P, 30mA AC			ks	1	2 051	2 051		0	2 051	2 051	431	2481,71
11	Rozváděčový termostat topení 230V			ks	1	937	937		0	937	937	197	1 134
12	Rozváděčové topné tělísko 100W, 230V			ks	1	3 224	3 224		0	3 224	3 224	677	3 901
13	Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty			ks	9	406	3 654		0	406	3 654	767	4421,34
14	Relé s paticí 24V DC, 2 kontakty			ks	4	394	1 576		0	394	1 576	331	1906,96
15	Relé průsaku (vlhkostní) 230V AC			ks	2	2 593	5 186		0	2 593	5 186	1 089	6275,06
16	Motorový spouštěč 4-6,3A			ks	2	1 139	2 278		0	1 139	2 278	478	2756,38
17	Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC			ks	2	433	866		0	433	866	182	1047,86
18	Stykač 7A, 3P, 1NC, 230V AC			ks	2	839	1 678		0	839	1 678	352	2030,38
19	Signálka žlutá 230V AC			ks	2	564	1 128		0	564	1 128	237	1 365
20	Signálka zelená 230V AC			ks	2	564	1 128		0	564	1 128	237	1 365
21	Signálka modrá 230V AC			ks	1	564	564		0	564	564	118	682
22	Signálka červená 230V AC			ks	1	564	564		0	564	564	118	682
23	Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO			ks	1	271	271		0	271	271	57	328
	Kompletní sestava.												
24	Tlačítko černé, 1NC			ks	1	167	167		0	167	167	35	202

ČS Kozičín

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	Kompletní sestava.										
25	Vestavná zásuvka 400V/16A, 5P	ks	1	247	247		0	247	247	52	299
26	Vestavná zásuvka 230V/16A	ks	1	157	157		0	157	157	33	190
27	Zdroj 230V AC/ 27,5V DC, 2,5A	ks	1	9 953	9 953		0	9 953	9 953	2 090	12 043
28	Dobíječ a odpojovač akumulátorů 24V DC	ks	1	5 663	5 663		0	5 663	5 663	1 189	6 852
29	Akumulátor NiCd 12V/12Ah	ks	2	2 125	4 250		0	2 125	4 250	893	5 143
30	GSM-GPRS modem	ks	1	23 100	23 100		0	23 100	23 100	4 851	27 951
	Dle požadavků provozovatele včetně SIM karty a antény										
31	PLC a rozšiřující moduly	ks	1	35 460	35 460		0	35 460	35 460	7 447	42 907
	16xDI, 4xDO, 2xAI, RS232, ETHERNET										
32	Barevný dotykový displej	ks	1	24 499	24 499		0	24 499	24 499	5 145	29 644
	min. velikost 5,6", ETHERNET										
33	Svorka na přístrojovou pojistku	ks	9	42	378		0	42	378	79	457
34	Přístrojová pojistka T2,5A	ks	4	7	28		0	7	28	6	34
35	Přístrojová pojistka T500mA	ks	5	7	35		0	7	35	7	42
36	Pružinová svorka, velikost 4, šedá	ks	32	38	1 216		0	38	1 216	255	1 471
37	Pružinová svorka, velikost 4, zelenožlutá	ks	10	38	380		0	38	380	80	460
38	Pružinová svorka, velikost 4, modrá	ks	4	38	152		0	38	152	32	184
39	Svorka, velikost 10, šedá	ks	3	32	96		0	32	96	20	116,16
40	Svorka, velikost 10, zelenožlutá	ks	1	32	32		0	32	32	7	38,72
41	Kabelová průchodka s maticí Pg21	ks	1	38	38		0	38	38	8	45,98
42	Kabelová průchodka s maticí Pg16	ks	3	26	78		0	26	78	16	94
43	Kabelová průchodka s maticí Pg13,5	ks	3	32	96		0	32	96	20	116
44	Kabelová průchodka s maticí Pg11	ks	7	28	196		0	28	196	41	237
45	Propojovací materiál	kpl	1	1 069	1 069		0	1 069	1 069	224	1 293
	Propojovací lišty, vodiče, dutinky										
46	Popisovací materiál	kpl	1	158	158		0	158	158	33	191
	Popisky, výstražné symboly, návlčky na vodiče										
47	Konstrukční materiál	kpl	1	634	634		0	634	634	133	767
	U lišty, vkladací žlaby, šrouby										
48	Výroba rozváděče	ks	1	20 000	20 000	4 143	4 143	24 143	24 143	5 070	29 213
49	Dokumentace rozváděče	kpl	1		0	4 620	4 620	4 620	4 620	970	5 590
	Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce										
Celkem		-	-	-	183 293	-	8 763		192 056	40 332	232 388

REKAPITULACE ODHADU NAKLADU

Stupeň dokumentace:

DUSP

Název stavby:

**PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace
a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram,**

Číslo stavby investora:

Číslo akce projektanta:

CPV:

CZ-CPA:

CZ-NUTS:

12-2206-0101

45231300-8

42.21.12

CZ020B539911

číslo	Název SO	ZRN	popl.skládka	celkem Kč (bez DPH)
STAVEBNÍ OBJEKTY				
01	SO 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice (NEOBSAZENO)			
02	SO 02 - VDJ Kozičín - prací (NEOBSAZENO)			
03	SO 03 - Výtlačný řad	1 791 205	134 827	1 926 032
04	SO 04 - Rekonstrukce potrubí prací vody	8 678 923	253 704	8 932 627
05	SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace	613 510	58 745	672 255
05.1	DSO 05.1 - Kanalizační přípojky (splaškové)	70 199	10 793	80 992
06	SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace	5 678 675	551 920	6 230 595
06.1	DSO 06.1 - Úprava kanalizačních přípojek	545 926	69 434	615 360
07	SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace	6 972 030	821 036	7 793 066
07.1	DSO 07.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)	500 846	60 650	561 496
08	SO 08 - Nová dešťová kanalizace	2 447 496	186 821	2 634 317
08.1	DSO 08.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)	328 047	38 716	366 763
08.2	DSO 08.2 - Lapače splavenin	428 504	2 201	430 705
09	SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů	10 062 426	609 333	10 671 758
09.1	DSO 09.1- Vodovodní přepojované přípojky	625 991	78 924	704 915
09.2	DSO 09.2- Armaturní šachta	1 326 224	8 513	1 334 737
010	SO 10 – Nové vodovodní řady	1 139 598	82 605	1 222 203
010.1	DSO 10.1 – Nové vodovodní přípojky	18 074	2 274	20 348
010.2	DSO 10.2 - Armaturní šachta	1 525 348	9 967	1 535 315
011	SO 11 – Úprava stáv. komunikace ve správě KSÚS	8 346 008	424 446	8 770 454
012	SO 12 – Úprava stáv. místních komunikací	6 462 508	281 220	6 743 727
STAVEBNÍ OBJEKTY Celkem		57 561 536 Kč	3 686 129 Kč	61 247 665 Kč
PROVOZNÍ SOUBORY				
PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice				
013	DSP 01-01 - Strojně-technologická část	643 680		643 680
014	DSP 01-02 - Elektrotechnologická část	1 059 252	1 667	1 060 919
015	DPS 01-03 - SŘTP	181 658		181 658
PS 02 - VDJ Kozičín - prací				
016	DPS 02-01 - Strojně - technologická část	32 344		32 344
017	DPS 02-02 - Elektrotechnologická část (NEOBSAZENO)			
018	DPS 02-03 - SŘTP (NEOBSAZENO)			
PROVOZNÍ SOUBORY Celkem		1 916 934 Kč	1 667 Kč	1 918 601 Kč
SO + PS Celkem		59 478 470 Kč	3 687 797 Kč	63 166 266 Kč
019	VRN (NUS) - Vedlejší rozpočtové náklady			710 000 Kč
SO+PS+VRN Celkem				63 876 266 Kč

ON - Ostatní náklady		
Další doplňující průzkumy (viz B.Souhrnná technická zpráva)		12 000
Záchranný archeologický dohled (viz B.Souhrnná technická zpráva)		50 000
Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření včetně aktualizace vyjádření jednotlivých správců IS. (viz B.Souhrnná technická zpráva)		85 000
Fotodokumentace (viz B.Souhrnná technická zpráva)		35 000
Doklady požadované k předání a převzetí díla (viz B.Souhrnná technická zpráva)		60 000
Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky (viz B.Souhrnná technická zpráva)		50 000
Dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení a zaměření díla (viz B.Souhrnná technická zpráva)		160 000
Realizační dokumentace pro provedení stavby včetně projednání a kontroly na stavbě (viz B.Souhrnná technická zpráva)		100 000
Dopravní značení na staveništi v komunikacích KSÚS a objízdných tras (viz B.Souhrnná technická zpráva)		165 000
Dokumentace dopravně inženýrských opatření včetně projednání s dotčenými orgány (viz B.Souhrnná technická zpráva)		75 000
Dopravní značení na staveništi v místních komunikacích (viz B.Souhrnná technická zpráva)		90 000
Zajištění a osvětlení výkopů a překopů (viz B.Souhrnná technická zpráva)		50 000
Provizorní opatření (viz B.Souhrnná technická zpráva)		70 000
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (viz B.Souhrnná technická zpráva)		25 000
Součinnost s provozovatelem (Manipulace na sítích, proplachy, desinfekce potrubí) (viz B.Souhrnná technická zpráva)		120 000
Publicita a propagace stavby (viz B.Souhrnná technická zpráva)		30 000
Havarijní plán (viz B.Souhrnná technická zpráva)		30 000
Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele (viz B.Souhrnná technická zpráva)		30 000
020	Ostatní náklady celkem	1 237 000 Kč
Celkem bez DPH (SO+PS+VRN+ON)		65 113 266 Kč

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části
splach.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

KSO: 82711
Místo: Kozičín

CC-CZ: 2222
Datum: 25.7.2024

Zadavatel:
Město Příbram

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

Uchazeč:
STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají
ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	65 113 266,30
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	65 113 266,30	13 673 785,92
snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK	78 787 052,22
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části
splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Místo: Kozičín

Datum:

25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65 113 266,30	78 787 052,22
03	SO 03 - Výtlačný řad	1 926 031,82	2 330 498,50
04	SO 04 - Rekonstrukce potrubí prací vody	8 932 626,70	10 808 478,31
05	SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace	753 247,30	911 429,23
05	SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace	672 255,48	813 429,13
05.1	DSO 05.1 - Kanalizační přípojky (splaškové)	80 991,82	98 000,10
06	SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace	6 845 955,06	8 283 605,62
06	SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace	6 230 595,28	7 539 020,29
06.1	DSO 06.1 - Úprava tras splaškové kanalizace	615 359,78	744 585,33
07	SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace	8 354 561,98	10 109 020,00
07	SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace	7 793 065,54	9 429 609,30
07.1	DSO 07.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)	561 496,44	679 410,69
08	SO 08 - Nová dešťová kanalizace	3 431 784,38	4 152 459,10
08	SO 08 - Nová dešťová kanalizace	2 634 316,53	3 187 523,00
08.1	DSO 08.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)	366 762,91	443 783,12
08.2	DSO 08.2 - Lapače splavenin	430 704,94	521 152,98
09	SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů	12 711 410,57	15 380 806,79
09	SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů	10 671 758,30	12 912 827,54
09.1	DSO 09.1 - Vodovodní přepojované přípojky	704 914,99	852 947,14
09.2	DSO 09.2 - Armaturní šachta	1 334 737,28	1 615 032,11
010	SO 10 - Nové vodovodní řady	2 777 865,83	3 361 217,65
010	SO 10 - Nové vodovodní řady	1 222 202,56	1 478 865,10
010.1	DSO 10.1 - Nové vodovodní přípojky	20 348,22	24 621,35

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
010.2	DSO 10.2 - Armaturní šachta	1 535 315,05	1 857 731,21
011	SO 11 - Úprava stav. komunikace ve správě KSÚS	8 770 454,13	10 612 249,50
012	SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací	6 743 727,22	8 159 909,94
013-015	PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice	1 886 257,29	2 282 371,32
013	DPS 01-01 - Strojně - technologická část	643 679,75	778 852,50
014	DPS 01-02 - Elektrotechnologická část	1 060 919,33	1 283 712,39
015	DPS 01-03 - SŘTP	181 658,21	219 806,43
016-018	PS 02 - VDJ Kozičín - prací	32 344,02	39 136,26
016	DPS 02-01 - Strojně - technologická část	32 344,02	39 136,26
019	VRN	710 000,00	859 100,00
020	ON	1 237 000,00	1 496 770,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 03 - SO 03 - Výtlačný řad

KSO: 827 11
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		1 926 031,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 926 031,82	21,00% 12,00%	404 466,68
Cena s DPH		v CZK	2 330 498,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 03 - SO 03 - Výtlačný řad

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 926 031,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 788 495,65
1 - Zemní práce	1 247 159,43
2 - Zakládání	6 880,31
4 - Vodorovné konstrukce	39 580,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	173,89
8 - Trubní vedení	477 825,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 389,26
998 - Přesun hmot	1 487,02
PSV - Práce a dodávky PSV	2 709,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 450,92
767 - Konstrukce zámečnické	1 258,14
OST - Skládkovné	134 827,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 03 - SO 03 - Výtlačný řad

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 926 031,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 788 495,65	
D 1 Zemní práce							1 247 159,43	
1	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	4,000	89,76	359,04	CS ÚRS 2024 01
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211231								
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	20,000	52,27	1 045,40	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101								
VV 20,0					20,000			
VV Součet					20,000			
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	172,48	689,92	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101								
VV 4,0					4,000			
VV Součet					4,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	342,32	1 369,28	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
VV 4,0					4,000			
VV Součet					4,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	450,000	44,00	19 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
VV dešťová voda								
VV 450,0					450,000			
VV Součet					450,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000	66,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
VV dešťová voda								
VV 50,0					50,000			
VV Součet					50,000			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	10,000	272,80	2 728,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového. imenovitě světlostí DN do 200 mm								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401 odvodnění 10,0 Součet		10,000 10,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,200	206,80	1 075,36	CS ÚRS 2024 01
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 4*1,3 Součet		5,200 5,200			
9	K	132112221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	51,000	880,00	44 880,00	CS ÚRS 2024 01
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných					
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112221 ochrana živého plotu,stromu 0,85*1,5*160,0 Součet 1.-2. třída těžitelnosti 25% 204,0*0,25 Součet		204,000 204,000 51,000 51,000			
10	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	110,277	171,60	18 923,53	CS ÚRS 2024 01
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154204 1,3*1,3*205,0+0,85*1,5*(234,24-160) Součet 1.-2. třída těžitelnosti 25% 441,106*0,25 Součet		441,106 441,106 110,277 110,277			
11	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	57,120	1 320,00	75 398,40	CS ÚRS 2024 01
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221 204,0 Součet 3.třída těžitelnosti 28% 204,0*0,28 Součet		204,000 204,000 57,120 57,120			
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	123,510	255,20	31 519,75	CS ÚRS 2024 01
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204 441,106 Součet 3.třída těžitelnosti 28% 441,106*0,28 Součet		441,106 441,106 123,510 123,510			
13	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	69,360	1 848,00	128 177,28	CS ÚRS 2024 01
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných					
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312221 204,0 Součet 4.třída těžitelnosti 34% 204,0*0,34 Součet		204,000 204,000 69,360 69,360			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	149,976	308,00	46 192,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
	VV		441,106		441,106			
	VV		Součet		441,106			
	VV		4. třída těžitelnosti 34%					
	VV		441,106*0,34		149,976			
	VV		Součet		149,976			
15	K	132412221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	18,360	3 080,00	56 548,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132412221					
	VV		204,0		204,000			
	VV		Součet		204,000			
	VV		5. třída těžitelnosti 9%					
	VV		204,0*0,09		18,360			
	VV		Součet		18,360			
16	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	39,700	484,00	19 214,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454204					
	VV		441,106		441,106			
	VV		Součet		441,106			
	VV		5. třída těžitelnosti 9%					
	VV		441,106*0,09		39,700			
	VV		Součet		39,700			
17	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	8,160	836,00	6 821,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201					
	VV		204,0		204,000			
	VV		Součet		204,000			
	VV		6. třída těžitelnosti 4%					
	VV		204,0*0,04		8,160			
	VV		Součet		8,160			
18	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	17,644	836,00	14 750,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554204					
	VV		441,106		441,106			
	VV		Součet		441,106			
	VV		6. třída těžitelnosti 4%					
	VV		441,106*0,04		17,644			
	VV		Součet		17,644			
19	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,800	198,00	4 514,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		10,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		15,000			
	VV		5,2*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		7,800			
	VV		Součet		22,800			
20	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 235,720	44,00	54 371,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		205,0*1,3*2+234,24*1,5*2		1 235,720			
	VV		Součet		1 235,720			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 235,720	30,80	38 060,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
22	K	162201001R	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	28,34	113,36	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	162201002R	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	442,64	1 770,56	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
24	K	162201003R	Vodorovné přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	4,000	932,80	3 731,20	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
25	K	162301005R	Vodorovné přemístění křovin D kmene do 100 mm	m2	20,000	65,82	1 316,40	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
29	K	162351007R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezidpeonie k místu zapracování	m3	645,106	70,40	45 415,46	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezidpeonie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		přemístění zásyrového materiálu z mezidpeonie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"65,185		65,185			
	VV		"obsypání potrubí"209,522		209,522			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"370,399		370,399			
	VV		Součet		645,106			
30	K	162751008R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	341,907	157,52	53 857,19	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		51,0+110,277+57,120+123,510		341,907			
	VV		Součet		341,907			
32	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	277,396	157,52	43 695,42	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		69,36+149,976+18,36+39,7		277,396			
	VV		Součet		277,396			
34	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	25,804	157,52	4 064,65	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		8,160+17,644		25,804			
	VV		Součet		25,804			
36	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	645,106	30,80	19 869,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"65,185		65,185			
	VV		"obsypání potrubí"209,522		209,522			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"370,399		370,399			
	VV		Součet		645,106			
37	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	645,106	22,00	14 192,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		204,0+441,106		645,106			
	VV		Součet		645,106			
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	645,106	22,00	14 192,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"65,185		65,185			
	VV		"obsypání potrubí"209,522		209,522			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"370,399		370,399			
	VV		Součet		645,106			
39	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	370,399	136,40	50 522,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
			vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		výkop-(lože+obsyp)					
	VV		(204,0+441,106)-(65,185+209,522)		370,399			
	VV		Součet		370,399			
40	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	759,318	238,48	181 082,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		370,399*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		759,318			
41	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	209,522	193,60	40 563,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve					
			vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		1,3*0,45*205,0+0,85*0,45*234,24		209,522			
	VV		Součet		209,522			
42	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	439,996	235,84	103 768,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		209,522*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		439,996			
43	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3	kus	4,000	616,00	2 464,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183151115					
44	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	02640445	habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm	kus	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm					
46	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	220,00	88 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184501131					
	VV		ochrana živého plotu					
	VV		400,0		400,000			
	VV		Součet		400,000			

D 2 Zakládání

6 880,31

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	90,432	39,60	3 581,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111					
	VV		3,14*0,15*160,0*1,2		90,432			
	VV		Součet		90,432			
48	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	107,117	30,80	3 299,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2					
	VV		90,432*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		107,117			
	D	4	Vodorovné konstrukce				39 580,33	
49	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	65,185	607,20	39 580,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		1,3*0,14*205,0+0,85*0,14*234,24		65,185			
	VV		Součet		65,185			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				173,89	
50	K	627991000R	Těsnění pásem bobtnající pryže		1,000	118,76	118,76	R-položka
	PP		Těsnění pásem bobtnající pryže					
	VV		1		1,000			
51	K	627991038R	Těsnění trvale pružným tmelem	m	0,500	110,26	55,13	R-položka
	PP		Těsnění trvale pružným tmelem					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
	D	8	Trubní vedení				477 825,41	
52	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 003,20	4 012,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122					
53	M	55252203	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 100 dl 250mm	kus	1,000	2 379,74	2 379,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 100 dl 250mm					
54	M	55252203	tvarovka přírubová s hrdlem BLUTOP E, PN 10-16, DN110/ příruba DN100	kus	2,000	2 100,27	4 200,54	R-položka
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem BLUTOP E, PN 10-16, DN110/ příruba DN100					
55	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000	2 521,16	2 521,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100					
56	K	857311131R	Kotevní a těsnící příruba TLT DN 150	kus	1,000	11 415,96	11 415,96	R-položka
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150					
57	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 443,20	1 443,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857312122					
58	M	55254048	tvarovka přírubová s hrdlem BLUTOP E, PN 10-16, DN160/ příruba DN150	kus	1,000	3 776,79	3 776,79	R-položka
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem BLUTOP E, PN 10-16, DN160/ příruba DN150					
59	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 125 x 11,4 mm	m	6,000	154,88	929,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 125 x 11,4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871261211					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
60	M	28613117	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 125x11,4mm	m	6,090	294,24	1 791,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 125x11,4mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090			
61	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 160 x 14,6 mm	m	433,240	88,88	38 506,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871321211					
	VV		433,24		433,240			
	VV		Součet		433,240			
62	M	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	439,739	446,62	196 396,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm					
	VV		433,24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		439,739			
63	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	40,000	199,76	7 990,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877321101					
64	M	28614939R	koleno W 90 st d160	kus	1,000	2 091,48	2 091,48	R-položka
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm					
65	M	28699000	koleno W11 st d160	kus	1,000	2 598,09	2 598,09	R-položka
	PP		koleno W11st d160					
66	M	28699001	koleno W 30 st d160	kus	1,000	4 260,12	4 260,12	R-položka
	PP		koleno W 30 st d160					
67	M	28699002	elektroobjímka MB d160	kus	33,000	503,14	16 603,62	R-položka
	PP		elektroobjímka MB d160					
68	M	28699003	navrtávací odbočka s přír.d160/100	kus	1,000	14 199,20	14 199,20	R-položka
	PP		navrtávací odbočka s přír.d160/100					
69	M	28699004	lemový nákrůžek s přír.DN 150/d160	kus	2,000	1 147,71	2 295,42	R-položka
	PP		lemový nákrůžek s přír.DN 150/d160					
70	M	28614963R	T d160	kus	1,000	1 973,38	1 973,38	R-položka
	PP		T d160					
71	K	877321201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	733,92	2 935,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877321201					
72	M	2861487R	oblouk BB 90° D 160mm	kus	1,000	2 148,04	2 148,04	R-položka
	PP		oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm					
73	M	2861488R	oblouk BB 60st d160	kus	1,000	2 148,04	2 148,04	R-položka
	PP		oblouk BB 60st d160					
74	M	2861489R	oblouk BB 45st d160	kus	2,000	1 879,60	3 759,20	R-položka
	PP		oblouk BB 45st d160					
75	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 196,80	1 196,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	4 204,66	4 204,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
77	M	42291079R	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 1,3-1,8 teleskop.	kus	1,000	1 672,22	1 672,22	R-položka
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 355,20	1 355,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891267212					
79	M	42273687	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	31 039,96	31 039,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
80	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	439,240	92,40	40 585,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111					
	VV		439,24		439,240			
	VV		Součet		439,240			
81	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	439,240	88,00	38 653,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892353122					
82	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
83	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	864,73	864,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
84	M	42200000	podkladová deska	kus	1,000	159,10	159,10	R-položka
	PP		podkladová deska					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	439,240	30,80	13 528,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
86	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	439,240	30,80	13 528,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 389,26	
87	K	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,043	21 648,00	930,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111					
	VV		prostup potrubí DN 150 TLT					
	VV		0,043		0,043			
	VV		Součet		0,043			
88	K	961100000	Demontáž sloupů VO	kus	2,000	6 160,00	12 320,00	R-položka
	PP		Demontáž sloupů VO					
	P		Poznámka k položce: demontáž sloupu, vybourání patky odvoz na skládku					
89	K	971052451	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	2 138,40	2 138,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052451					
	VV		prostup pro DN 150 TLT					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				1 487,02	
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,970	154,00	765,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125	t	4,970	145,20	721,64	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 709,06				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 450,92				
92	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559 VV prostup DN 150 TLT VV 4,0 VV Součet	m2	4,000	156,46	625,84	CS ÚRS 2024 01
93	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm VV 4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	m2	4,662	107,06	499,11	CS ÚRS 2024 01
94	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711511101 VV prostup DN 150 TLT VV 0,5 VV Součet	m2	0,500	34,37	17,19	CS ÚRS 2024 01
95	M	11163150	lak penetrační asfaltový PP lak penetrační asfaltový VV 2,94117647058824*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,001	105 841,12	105,84	CS ÚRS 2024 01
96	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711541164	m2	0,500	209,44	104,72	CS ÚRS 2024 01
97	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm VV 0,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	m2	0,611	107,06	65,41	CS ÚRS 2024 01
98	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101	t	0,028	1 171,63	32,81	CS ÚRS 2024 01
D 767			Konstrukce zámečnické	1 258,14				
99	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111 VV 2*0,7*0,7	kg	0,980	139,92	137,12	CS ÚRS 2024 01
100	M	130102400R	pásovina 60x10 z nerez oceli 1.4404 VV 0,7*2 VV Součet	m	1,400	799,97	1 119,96	R-položka
101	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101	t	0,001	1 063,92	1,06	CS ÚRS 2024 01
D OST			Skládkovné	134 827,11				
102	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 225,701	110,00	134 827,11	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		204,0+441,106				645,106	
	VV		Součet				645,106	
	VV		645,106*1,9"přepočtené koeficientem množství"				1 225,701	
	VV		Součet				1 225,701	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 04 - SO 04 - Rekonstrukce potrubí prací vody

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 50510000-3

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 41.00.21
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		8 932 626,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 932 626,70	21,00% 12,00%	1 875 851,61
Cena s DPH		v CZK	10 808 478,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 04 - SO 04 - Rekonstrukce potrubí prací vody

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 932 626,70
HSV - Práce a dodávky HSV	8 669 685,26
1 - Zemní práce	1 434 105,78
4 - Vodorovné konstrukce	56 869,74
5 - Komunikace pozemní	95 628,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	389,33
8 - Trubní vedení	7 054 744,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 628,28
997 - Přesun sutě	4 757,40
998 - Přesun hmot	14 561,96
PSV - Práce a dodávky PSV	9 237,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 902,91
767 - Konstrukce zámečnické	4 334,46
OST - Skládkovné	253 704,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 04 - SO 04 - Rekonstrukce potrubí prací vody

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 932 626,70	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 669 685,26	
D 1 Zemní práce							1 434 105,78	
1	K	111211231	Snesení listnatého klesu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	7,000	89,76	628,32	CS ÚRS 2024 01
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211231								
2	K	111211232	Snesení listnatého klesu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	106,48	319,44	CS ÚRS 2024 01
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211232								
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	172,48	1 207,36	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101								
VV 7,0					7,000			
VV Součet					7,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	310,64	931,92	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102								
VV 3,0					3,000			
VV Součet					3,000			
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	342,32	2 396,24	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
VV 7,0					7,000			
VV Součet					7,000			
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	648,56	1 945,68	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
VV 3,0					3,000			
VV Součet					3,000			
7	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,900	57,20	3 941,08	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164								
VV 1,3*53,0					68,900			
VV Součet					68,900			
8	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,700	35,20	3 544,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107181					
	VV		(1,3+0,6)*53,0		100,700			
	VV		Součet		100,700			
9	K	113107182	Odstranění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,900	44,00	3 031,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182					
	VV		1,3*53,0		68,900			
	VV		Součet		68,900			
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	500,000	44,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
	VV		dešťová voda					
	VV		500,0		500,000			
	VV		Součet		500,000			
11	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	55,000	66,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
	VV		dešťová voda					
	VV		55,0		55,000			
	VV		Součet		55,000			
12	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,900	206,80	806,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
	VV		1,3*3		3,900			
	VV		Součet		3,900			
13	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	295,450	171,60	50 699,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205					
	VV		1,3*2,345*225,0+1,3*1,6*(480,3-225,0)		1 216,937			
	VV		-"odpočet povrchy"1,3*0,51*53,0		-35,139			
	VV		Součet		1 181,798			
	VV		1.-2.třída těžitelnosti 25%					
	VV		1181,798*0,25		295,450			
	VV		Součet		295,450			
14	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	330,903	255,20	84 446,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205					
	VV		1181,798		1 181,798			
	VV		Součet		1 181,798			
	VV		3.třída těžitelnosti 28%					
	VV		1181,798*0,28		330,903			
	VV		Součet		330,903			
15	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	401,811	308,00	123 757,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354205					
	VV		1181,798		1 181,798			
	VV		Součet		1 181,798			
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		1181,798*0,34		401,811			
	VV		Součet		401,811			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	106,362	484,00	51 479,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205					
	VV		1181,798		1 181,798			
	VV		Součet		1 181,798			
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		1181,798*0,09		106,362			
	VV		Součet		106,362			
17	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	47,272	660,00	31 199,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554205					
	VV		1181,798		1 181,798			
	VV		Součet		1 181,798			
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		1181,798*0,04		47,272			
	VV		Součet		47,272			
18	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,850	198,00	1 158,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		3,9*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		5,850			
	VV		Součet		5,850			
19	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 927,460	44,00	84 808,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		2,35*2*(225,0-53,0)+1,6*2*255,3+2,85*2*53,0		1 927,460			
	VV		Součet		1 927,460			
20	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 927,460	30,80	59 365,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
21	K	162201001R	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	28,34	198,38	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
22	K	162201014R	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	127,69	383,07	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
23	K	162201002R	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	442,64	3 098,48	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
24	K	162201003R	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	616,00	1 848,00	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
25	K	162201004R	Vodorovné přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	7,000	932,80	6 529,60	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
26	K	162201006R	Vodorovné přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	162351011R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	1 087,539	70,40	76 562,75	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"93,659		93,659			
	VV		"obsypání potrubí"405,253		405,253			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"588,627		588,627			
	VV		Součet		1 087,539			
34	K	162751012R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	626,353	157,52	98 663,12	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		295,45+330,903		626,353			
	VV		Součet		626,353			
36	K	162751013R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	508,173	157,52	80 047,41	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		401,811+106,362		508,173			
	VV		Součet		508,173			
38	K	162751014R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	47,272	157,52	7 446,29	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		47,272		47,272			
	VV		Součet		47,272			
40	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 087,539	30,80	33 496,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"93,659		93,659			
	VV		"obsypání potrubí"405,253		405,253			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"588,627		588,627			
	VV		Součet		1 087,539			
41	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 181,798	22,00	25 999,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		1181,798		1 181,798			
	VV		Součet		1 181,798			
42	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 087,539	22,00	23 925,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"93,659		93,659			
	VV		"obsypání potrubí"405,253		405,253			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"588,627		588,627			
	VV		Součet		1 087,539			
43	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	588,627	136,40	80 288,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 zásyp=výkop-(lože+obsyp+potrubí) 1181,798-(93,659+405,253+3,14*0,25*0,25*480,3) Součet			588,627 588,627		
44	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	641,718	238,48	153 036,91	CS ÚRS 2024 01
			PP VV					
			štěrkodrt' frakce 0/32 313,033*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		641,718			
45	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	405,253	193,60	78 456,98	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 1,3*0,8*480,3-3,14*0,25*0,25*480,3 Součet		405,253 405,253			
46	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	851,031	235,84	200 707,15	CS ÚRS 2024 01
			PP VV					
			štěrkopísek frakce 0/4 405,253*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		851,031			
47	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3	kus	10,000	616,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183151115 10,0 Součet		10,000 10,000			
48	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	1 320,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113					
49	M	02660404	smrk ztepilý /Picea abies/ 80-125cm	kus	5,000	880,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
			PP					
			smrk ztepilý /Picea abies/ 80-125cm					
50	M	02660320	borovice kleč /Pinus mugo/ 20-40cm	kus	5,000	880,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
			PP					
			borovice kleč /Pinus mugo/ 20-40cm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				56 869,74	
51	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	93,659	607,20	56 869,74	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 1,3*0,15*480,3 Součet		93,659 93,659			
	D	5	Komunikace pozemní				95 628,65	
52	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	68,900	212,95	14 672,26	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111 1,3*53,0 Součet		68,900 68,900			
53	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	68,900	191,71	13 208,82	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761111 1,3*53,0 Součet		68,900 68,900			
54	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	68,900	426,80	29 406,52	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101 1,3*53,0 Součet		68,900 68,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	169,600	19,68	3 337,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		1,9*53,0+1,3*53,0		169,600			
	VV		Součet		169,600			
56	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,700	347,60	35 003,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
	VV		1,9*53,0		100,700			
	VV		Součet		100,700			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				389,33	
57	K	627991000R	Těsnění pásem bobtnající pryže		1,700	118,76	201,89	R-položka
	PP		Těsnění pásem bobtnající pryže					
	VV		prostup potrubí TLT DN500					
	VV		1,7		1,700			
	VV		Součet		1,700			
58	K	627991038R	Těsnění trvale pružným tmelem	m	1,700	110,26	187,44	R-položka
	PP		Těsnění trvale pružným tmelem					
	VV		prostup potrubí DN 500 TLT					
	VV		1,7		1,700			
	VV		Součet		1,700			
	D	8	Trubní vedení				7 054 744,12	
59	K	850425121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500	kus	7,000	7 356,80	51 497,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850425121					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
60	K	850441811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 500 do 600	m	45,000	440,00	19 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 500 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850441811					
	VV		45,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
61	K	851421131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	m	474,000	572,00	271 128,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851421131					
62	M	55253009R	trouba vodovodní litinová hrdlová DN 500 STD L=6,0m NATURAL BioZnAl	m	478,740	9 759,49	4 672 258,24	R-položka
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 500					
	VV		474,0		474,000			
	VV		Součet		474,000			
	VV		474*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		478,740			
63	M	55200000	kroužek DN 500 zámkový	kus	79,000	5 246,57	414 479,03	R-položka
	PP		kroužek DN 500 zámkový					
	VV		79,0		79,000			
	VV		Součet		79,000			
64	M	55251002R	nátěr modrý 0,75kg	kus	5,000	647,53	3 237,65	R-položka
	PP		barva opravná litinového vodovodního potrubí					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
65	M	55251003R	pasta mazací 0,85kg	kus	16,000	184,00	2 944,00	R-položka
	PP		pasta mazací					
66	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	520,08	1 040,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857261131					
67	M	55252203	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 100 dl 250mm	kus	1,000	2 379,74	2 379,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 100 dl 250mm					
68	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000	2 521,16	2 521,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100					
69	K	85731113R	Kotevní a těsnící příruba TLT DN 500	kus	2,000	9 095,99	18 191,98	R-položka
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150					
	VV		prostup potrubí DN 500 TLT					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	857371131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300	kus	2,000	1 214,40	2 428,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857371131					
71	M	55259988	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 300	kus	1,000	15 874,57	15 874,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 300					
72	M	55259832R	přechod přírubový tvárná litina dl 300mm DN 300/100	kus	1,000	7 289,81	7 289,81	R-položka
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 300mm DN 300/150					
73	K	857421131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500	kus	1,000	2 094,40	2 094,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857421131					
74	M	42275003	montážní vložka přírubová litinová DN 500 PN 10	kus	1,000	77 154,88	77 154,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		montážní vložka přírubová litinová DN 500 PN 10					
75	K	857421131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500	kus	8,000	2 094,40	16 755,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857421131					
76	M	55252500	TP DN500 l=1000mm PN 10 s kotevní přírubou	kus	1,000	66 451,03	66 451,03	R-položka
	PP		TP DN500 l=1000mm PN 10 s kotevní přírubou					
77	M	55252501	TP DN 500 l=500mm PN10 s kotevní přírubou	kus	1,000	55 652,60	55 652,60	R-položka
	PP		TP DN 500 l=500mm PN10 s kotevní přírubou					
78	M	55251032	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 500	kus	6,000	20 539,60	123 237,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 500					
79	K	857421131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500	kus	13,000	2 094,40	27 227,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857421131					
80	M	55251850	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 500-45°	kus	1,000	45 740,60	45 740,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 500-45°					
81	M	55259501	K 11,25st DN 500	kus	5,000	30 367,84	151 839,20	R-položka
	PP		K 11,25st DN 500					
82	M	55259502	K 22,5st DN 500	kus	5,000	33 399,28	166 996,40	R-položka
	PP		K 22,5st DN 500					
83	M	552595003	K-45st DN 400	kus	2,000	21 244,93	42 489,86	R-položka
	PP		K-45st DN 400					
84	K	857423131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500	kus	2,000	2 596,00	5 192,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 500					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857423131					
85	M	55251747	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/150	kus	1,000	57 245,82	57 245,82	CS ÚRS 2024 01
		PP	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/150					
86	M	55353502	A-DN 500x300 PN 10	kus	1,000	67 798,86	67 798,86	R-položka
		PP	A-DN 500x300 PN 10					
87	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112					
88	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	4 806,25	4 806,25	CS ÚRS 2024 01
		PP	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
89	M	42291080R	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	1 672,22	1 672,22	R-položka
		PP	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m					
90	K	891267112	Montáž hydrantů podzemních DN 100	kus	1,000	1 073,60	1 073,60	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891267112					
91	M	42273663R	hydrant podzemní DN 100 PN 16 plnopřítokový 0,785m	kus	1,000	22 829,29	22 829,29	R-položka
		PP	hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojité uzávěr s koulí krycí v 1000mm					
92	K	891421112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500	kus	1,000	6 212,80	6 212,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891421112					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	M	42285064	klapka uzavírací přírubová s ručním kolem dvojité excentrická IP68 pro vodu PN 10 DN 500	kus	1,000	139 459,48	139 459,48	CS ÚRS 2024 01
		PP	klapka uzavírací přírubová s ručním kolem dvojité excentrická IP68 pro vodu PN 10 DN 500					
94	K	892421111R	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 vč.proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500	m	480,300	193,60	92 986,08	R-položka
		PP	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 vč.proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892421111					
95	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Osazení poklopů litinových šoupátkových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
96	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	864,73	864,73	CS ÚRS 2024 01
		PP	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
97	M	42200000	podkladová deska	kus	1,000	159,10	159,10	R-položka
		PP	podkladová deska					
98	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	748,00	748,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Osazení poklopů litinových hydrantových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
99	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 403,82	2 403,82	CS ÚRS 2024 01
		PP	poklop litinový hydrantový DN 80					
100	M	42200000	podkladová deska	kus	1,000	159,10	159,10	R-položka
		PP	podkladová deska					
101	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	480,300	30,80	14 793,24	CS ÚRS 2024 01
		PP	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
102	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	480,300	30,80	14 793,24	CS ÚRS 2024 01
		PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
103	K	899910212	Výplň potrubí pod tlakem cementopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	104,562	3 432,00	358 856,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910212					
VV			3,14*0,3*0,3*370,0			104,562		
VV			Součet			104,562		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 628,28
104	K	936311112	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru přes 0,25 do 2,0 m2	m3	0,300	14 504,94	4 351,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311112					
105	K	971052451	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	2 138,40	4 276,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052451					
VV			prostup pro DN 500 TLT					
VV			2,0			2,000		
VV			Součet			2,000		
D 997			Přesun sutě					4 757,40
106	K	997221001R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	39,962	48,40	1 934,16	R-položka
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
VV			39,962			39,962		
VV			Součet			39,962		
108	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku či do sběrný	t	35,647	79,20	2 823,24	R-položka
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku či do sběrný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
VV			25,027+10,62			35,647		
VV			Součet			35,647		
D 998			Přesun hmot					14 561,96
111	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	65,927	137,28	9 050,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102					
112	K	998273125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	65,927	83,60	5 511,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273125					
D PSV			Práce a dodávky PSV					9 237,37
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					4 902,91
113	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,000	156,46	1 251,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			prostup DN 500 TLT					
VV			4,0*2			8,000		
VV			Součet			8,000		
114	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	9,324	107,06	998,23	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
VV			8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			9,324		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,000	156,46	625,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		prostup DN 500 TLT					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
116	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3.5mm	m2	4,662	107,06	499,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4,662			
117	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	3,500	34,37	120,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711511101					
	VV		prostup DN 500 TLT					
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		Součet		3,500			
118	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	105 841,12	105,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
	VV		3,5*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
119	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	3,500	209,44	733,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711541164					
120	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3.5mm	m2	4,274	107,06	457,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		3,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		4,274			
121	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,095	1 171,63	111,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
	D 767		Konstrukce zámečnické				4 334,46	
122	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	2,380	139,92	333,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	VV		prostup potrubí DN 500 TLT					
	VV		2*1,7*0,7		2,380			
	VV		Součet		2,380			
123	M	130102400R	pásovina 60x10 z nerez oceli 1.4404	m	3,400	799,97	2 719,90	R-položka
124	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	0,980	139,92	137,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	VV		prostup potrubí DN 500 TLT					
	VV		2*0,7*0,7		0,980			
	VV		Součet		0,980			
125	M	130102400R	pásovina 60x10 z nerez oceli 1.4404	m	1,400	799,97	1 119,96	R-položka
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
126	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,023	1 063,92	24,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Skládkovné	253 704,07				
127	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,962	110,00	4 395,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			39,962	39,962				
VV			Součet	39,962				
128	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 245,416	110,00	246 995,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			1181,798	1 181,798				
VV			Součet	1 181,798				
VV			1181,798*1,9"přepočteno koeficientem množství"	2 245,416				
VV			Součet	2 245,416				
129	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,027	92,40	2 312,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			9,869+15,158	25,027				
VV			Součet	25,027				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 05 - SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace

KSO: 827 11
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			672 255,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	672 255,48	21,00% 12,00%	141 173,65
Cena s DPH		v CZK	813 429,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 05 - SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	672 255,48
HSV - HSV	672 255,48
1 - Zemní práce	336 806,92
4 - Vodorovné konstrukce	17 119,53
5 - Komunikace pozemní	31 973,30
8 - Trubní vedení	213 844,17
997 - Přesun sutě	7 818,99
998 - Přesun hmot	5 947,20
OST - Skládkovné	58 745,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 05 - SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							672 255,48	
D HSV HSV							672 255,48	
D 1 Zemní práce							336 806,92	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,600	48,40	319,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323					
VV			6,0*1,1			6,600		
VV			Součet			6,600		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,600	101,20	667,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331					
VV			6,0*1,1			6,600		
VV			Součet			6,600		
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	83,270	228,80	19 052,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
VV			(15,0+60,7)*1,1			83,270		
VV			Součet			83,270		
4	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,600	79,20	997,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107343					
VV			6,0*(1,1+2*0,5)			12,600		
VV			Součet			12,600		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	44,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
VV			dešťová voda					
VV			100,0			100,000		
VV			Součet			100,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	66,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
VV			15,0			15,000		
VV			Součet			15,000		
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,500	206,80	723,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopáři ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtěžením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
8	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	60,321	171,60	10 351,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201					
	VV		"stoka A"1,1*2,3*21,0		53,130			
	VV		"stoka A 3-1-1-1"1,1*2,3*60,7		153,571			
	VV		-"odpočet povrchy"(1,1*0,2*(15,0+60,7)+6,0*0,54*1,1)		-20,218			
	VV		"rozšíření na šachty"24,8		24,800			
	VV		"rozšíření na přípojky"30,0		30,000			
	VV		Součet		241,283			
	VV		1.-2.třída těžitelnosti 25%					
	VV		241,283*0,25		60,321			
	VV		Součet		60,321			
9	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	67,559	255,20	17 241,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201					
	VV		241,283		241,283			
	VV		Součet		241,283			
	VV		3.třída těžitelnosti 28%					
	VV		241,283*0,28		67,559			
	VV		Součet		67,559			
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	82,036	308,00	25 267,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201					
	VV		241,283		241,283			
	VV		Součet		241,283			
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		241,283*0,34		82,036			
	VV		Součet		82,036			
11	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	21,715	484,00	10 510,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454202					
	VV		241,283		241,283			
	VV		Součet		241,283			
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		241,283*0,09		21,715			
	VV		Součet		21,715			
12	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	9,651	836,00	8 068,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201					
	VV		241,283		241,283			
	VV		Součet		241,283			
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		241,283*0,04		9,651			
	VV		Součet		9,651			
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,250	198,00	1 039,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
		VV	3,5*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		5,250			
		VV	Součet		5,250			
14	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	375,820	30,80	11 575,26	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
		VV	2,3*2*(21,0+60,7)		375,820			
		VV	Součet		375,820			
15	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	375,820	17,60	6 614,43	CS ÚRS 2024 01
		PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
16	K	162351008R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zpracování	m3	241,283	70,40	16 986,32	R-položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zpracování					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
		VV	přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zpracování					
		VV	"lože pod potrubí"14,649		14,649			
		VV	"obsypání potrubí"49,429		49,429			
		VV	"zásyp jam, šachet a rýh"177,205		177,205			
		VV	Součet		241,283			
17	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	127,880	157,52	20 143,66	R-položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
		VV	60,321+67,559		127,880			
		VV	Součet		127,880			
19	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	103,751	157,52	16 342,86	R-položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
		VV	82,036+21,715		103,751			
		VV	Součet		103,751			
21	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	9,651	157,52	1 520,23	R-položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
		VV	9,651		9,651			
		VV	Součet		9,651			
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	241,283	30,80	7 431,52	CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zpracování					
		VV	"lože pod potrubí"14,649		14,649			
		VV	"obsypání potrubí"49,429		49,429			
		VV	"zásyp jam, šachet a rýh"177,205		177,205			
		VV	Součet		241,283			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	241,283	22,00	5 308,23	CS ÚRS 2024 01
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	241,283		241,283			
		VV	Součet		241,283			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	241,283	22,00	5 308,23	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"14,649		14,649			
	VV		"obsypání potrubí"49,429		49,429			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"177,205		177,205			
	VV		Součet		241,283			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	177,205	136,40	24 170,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp)					
	VV		241,283-(14,649+49,429)		177,205			
	VV		Součet		177,205			
27	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	367,860	238,48	87 727,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		179,444*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		367,860			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	49,429	193,60	9 569,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		1,1*0,55*(21,0+60,7)		49,429			
	VV		Součet		49,429			
29	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	103,801	235,84	24 480,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		49,429*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,801			
	D 4		Vodorovné konstrukce				17 119,53	
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	14,649	607,20	8 894,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		1,1*0,163*(21,0+60,7)		14,649			
	VV		Součet		14,649			
31	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	9,000	535,04	4 815,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		3		3,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
32	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	190,49	190,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	222,24	666,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,000	247,64	1 238,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
35	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 047,20	1 047,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386121					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/12					
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		"2 ŠA3-1-1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	266,69	266,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 5 Komunikace pozemní

31 973,30

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	6,600	355,46	2 346,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871016					
	VV		6,0*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
38	K	564960315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	83,270	182,89	15 229,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564960315					
	VV		(15,0+60,7)*1,1		83,270			
	VV		Součet		83,270			
39	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2	6,600	390,76	2 579,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567921111					
	VV		6,0*1,1		6,600			
40	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	6,600	29,97	197,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
41	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	12,600	14,53	183,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
	VV		6,0*(1,1+2*0,5)		12,600			
	VV		Součet		12,600			
42	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,600	504,50	6 356,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144131					
	VV		(1,1+2*0,5)*6,0		12,600			
	VV		Součet		12,600			
43	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,600	769,91	5 081,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165032					
D 8							213 844,17	
44	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	81,700	169,84	13 875,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363123					
	VV		"stoka A-3-4"21,0		21,000			
	VV		"stoka A-3-1-1-1"60,7		60,700			
	VV		Součet		81,700			
45	M	28611264	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN12	m	84,151	617,30	51 946,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN12					
	VV		81,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		84,151			
46	K	87736032R	Montáž odboček 250/160 87st PVC pro přípojky vč.dodávky	kus	6,000	2 765,00	16 590,00	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	892381111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	81,700	132,00	10 784,40	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV		21,0+60,7		81,700			
	VV		Součet		81,700			
48	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	705,76	7 057,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		5		5,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
49	M	59224416R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla litinová	kus	4,000	888,96	3 555,84	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla litinová					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	M	59224418R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 206,44	1 206,44	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	59224419R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla litinová	kus	4,000	1 206,44	4 825,76	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla litinová					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	M	59224420R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 095,39	2 095,39	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	174,11	696,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"těsnění spojení šachetních dílů					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	783,20	4 699,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
55	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	6,000	1 587,42	9 524,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
56	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	904,20	5 425,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtové dno 100/50					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
57	M	59224300R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x50	kus	6,000	4 007,52	24 045,12	R-položka
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63x25cm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"Šachtové dno 100/50					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 080,00	18 480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"poklop D 400 s odvětráním					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
59	M	55241406	<i>poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním</i>	kus	6,000	5 667,20	34 003,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.6.1 Podélný profil stoky A-3-4					
	VV		"poklop D 400 s odvětráním					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	81,700	30,80	2 516,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
61	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	81,700	30,80	2 516,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
	D	997	Přesun sutě				7 818,99	
62	K	997221001R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	2,904	48,40	140,55	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		2,904		2,904			
	VV		Součet		2,904			
64	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do sběrný či na skládku	t	58,170	132,00	7 678,44	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, do sběrný či na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		61,074-2,904		58,170			
	VV		Součet		58,170			
	D	998	Přesun hmot				5 947,20	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,877	154,00	3 061,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
67	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	19,877	145,20	2 886,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Skládkovné	58 745,37				
68	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	54,189	140,80	7 629,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			2,145+52,044		54,189			
VV			Součet		54,189			
69	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,904	110,00	319,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			2,904		2,904			
VV			Součet		2,904			
70	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	458,438	110,00	50 428,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			241,283		241,283			
VV			Součet		241,283			
VV			241,283*1,9"přepočtené koeficientem množství"		458,438			
VV			Součet		458,438			
71	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,982	92,40	367,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 05 - SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace

Soupis: 05.1 - DSO 05.1 - Kanalizační přípojky (splaškové)

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			80 991,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 991,82	21,00%	17 008,28
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	98 000,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 05 - SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace

Soupis: **05.1 - DSO 05.1 - Kanalizační přípojky (splaškové)**

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	80 991,82
HSV - Práce a dodávky HSV	80 991,82
1 - Zemní práce	47 064,41
4 - Vodorovné konstrukce	1 813,10
5 - Komunikace pozemní	3 901,04
8 - Trubní vedení	15 609,62
997 - Přesun sutě	1 759,69
998 - Přesun hmot	51,16
OST - Skládkovné	10 792,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 05 - SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace

Soupis: 05.1 - DSO 05.1 - Kanalizační přípojky (splaškové)

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 991,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							80 991,82	
D 1 Zemní práce							47 064,41	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,330	228,80	4 880,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
	VV		23,7*0,9		21,330			
	VV		Součet		21,330			
2	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	10,665	171,60	1 830,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201					
	VV		0,9*2,2*23,7		46,926			
	VV		-"odpočet povrchy"0,2*0,9*23,7		-4,266			
	VV		Součet		42,660			
	VV		1.-2.třída těžitelnosti 25%					
	VV		42,66*0,25		10,665			
	VV		Součet		10,665			
3	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	11,945	255,20	3 048,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201					
	VV		42,66		42,660			
	VV		Součet		42,660			
	VV		3.třída těžitelnosti 28%					
	VV		42,66*0,28		11,945			
	VV		Součet		11,945			
4	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	14,504	308,00	4 467,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201					
	VV		42,66		42,660			
	VV		Součet		42,660			
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		42,66*0,34		14,504			
	VV		Součet		14,504			
5	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	3,839	484,00	1 858,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454201					
	VV		42,66		42,660			
	VV		Součet		42,660			
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		42,66*0,09		3,839			
	VV		Součet		3,839			
6	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	1,706	836,00	1 426,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201					
	VV		42,66		42,660			
	VV		Součet		42,660			
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		42,66*0,04		1,706			
	VV		Součet		1,706			
7	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	104,280	30,80	3 211,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		2,2*2*23,7		104,280			
	VV		Součet		104,280			
8	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	104,280	17,60	1 835,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
9	K	162251141	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	1,706	52,80	90,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251141					
	VV		1,706		1,706			
	VV		Součet		1,706			
10	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	42,660	70,40	3 003,26	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"2,986		2,986			
	VV		"obsypání potrubí"9,599		9,599			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"30,075		30,075			
	VV		Součet		42,660			
11	K	162751009R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	22,610	176,00	3 979,36	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		10,665+11,945		22,610			
	VV		Součet		22,610			
13	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	18,343	176,00	3 228,37	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		14,504+3,839		18,343			
	VV		Součet		18,343			
15	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	1,706	176,00	300,26	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	42,660	30,80	1 313,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"2,986		2,986			
	VV		"obsypání potrubí"9,599		9,599			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"30,075		30,075			
	VV		Součet		42,660			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,660	22,00	938,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		42,66		42,660			
	VV		Součet		42,660			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,660	22,00	938,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"2,986		2,986			
	VV		"obsypání potrubí"9,599		9,599			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"30,075		30,075			
	VV		Součet		42,660			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,075	136,40	4 102,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásp=výkop-(lože+obsyp)					
	VV		42,66-(2,986+9,599)		30,075			
	VV		Součet		30,075			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,599	193,60	1 858,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		0,9*0,45*23,7		9,599			
	VV		Součet		9,599			
22	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	20,158	235,84	4 754,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		9,599*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,158			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 813,10	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,986	607,20	1 813,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		0,9*0,14*23,7		2,986			
	VV		Součet		2,986			
	D	5	Komunikace pozemní				3 901,04	
24	K	564960315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	21,330	182,89	3 901,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564960315					
	VV		23,7*0,9		21,330			
	VV		Součet		21,330			
	D	8	Trubní vedení				15 609,62	
25	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	23,700	157,52	3 733,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123 23,7 Součet			23,700 23,700		
26	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	24,411	254,90	6 222,36	CS ÚRS 2024 01
			PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12 VV 23,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			24,411		
27	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	240,24	1 441,44	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310 VV 6,0 VV Součet			6,000 6,000		
28	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	6,000	24,28	145,68	CS ÚRS 2024 01
			PP víčko kanalizace plastové KG DN 160					
29	K	892351111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	23,700	110,00	2 607,00	R-položka
			PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
30	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	23,700	30,80	729,96	CS ÚRS 2024 01
			PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112 VV 23,7 VV Součet			23,700 23,700		
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	23,700	30,80	729,96	CS ÚRS 2024 01
			PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111 VV 23,7 VV Součet			23,700 23,700		
	D	997	Přesun sutě				1 759,69	
32	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	13,331	132,00	1 759,69	R-položka
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	D	998	Přesun hmot				51,16	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,171	154,00	26,33	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
35	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	0,171	145,20	24,83	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
	D	OST	Skládkovné				10 792,80	
36	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	13,330	140,80	1 876,86	CS ÚRS 2024 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 VV 13,33 VV Součet			13,330 13,330		
37	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,054	110,00	8 915,94	CS ÚRS 2024 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			42,66		42,660			
VV			Součet		42,660			
VV			42,66*1,9"přepočtené koeficientem množství"		81,054			
VV			Součet		81,054			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 06 - SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace

KSO: 827 11
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 22231
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		6 230 595,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 230 595,28	21,00% 12,00%	1 308 425,01
Cena s DPH		v CZK	7 539 020,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 06 - SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 230 595,28
HSV - Práce a dodávky HSV	5 678 675,12
1 - Zemní práce	3 361 818,03
4 - Vodorovné konstrukce	144 869,23
8 - Trubní vedení	2 116 621,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 160,00
997 - Přesun sutě	712,80
998 - Přesun hmot	48 493,14
OST - Skládkovné	551 920,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 06 - SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								6 230 595,28
D HSV Práce a dodávky HSV								5 678 675,12
D 1 Zemní práce								3 361 818,03
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 400,000	44,00	61 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	150,000	66,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	11,000	206,80	2 274,80	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	655,644	171,60	112 508,51	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205								
VV			"řez 10 stoka A-3"1,05*1,65*223,62				387,422	
VV			"řez 1 stoka Z"1,2*2,7*77,0				249,480	
VV			"řez 2 stoka Z"1,5*2,75*77				317,625	
VV			"řez 3 stoka Z"1,25*3,25*50,0				203,125	
VV			"řez 4 stoka Z"1,05*2,9*28,0				85,260	
VV			"řez 5 stoka Z"1,05*2,95*32				99,120	
VV			"řez 6 stoka Z"0,9*2,35*40,64				85,954	
VV			"řez 9 stoka Z-5"1,2*2,75*29,31				96,723	
VV			"řez 7 stoka X-3"1,0*2,25*117,76				264,960	
VV			"řez 8 stoka A-5"1,0*2,2*273,14				600,908	
VV			"rozšíření na šachty"37,0				37,000	
VV			"rozšíření na přípojky"195,0				195,000	
VV			Součet				2 622,577	
VV			1.-2.třída těžitelnosti 250%					
VV			2622,577*0,25				655,644	
VV			Součet				655,644	
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	734,322	255,20	187 398,97	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205								
VV			2622,577				2 622,577	
VV			Součet				2 622,577	
VV			3.třída těžitelnosti 28%					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2622,577*0,28				734,322	
	VV		Součet				734,322	
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	891,676	308,00	274 636,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354205					
	VV		2622,577				2 622,577	
	VV		Součet				2 622,577	
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		2622,577*0,34				891,676	
	VV		Součet				891,676	
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	236,032	484,00	114 239,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205					
	VV		2622,577				2 622,577	
	VV		Součet				2 622,577	
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		2622,577*0,09				236,032	
	VV		Součet				236,032	
8	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	104,903	660,00	69 235,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554205					
	VV		2622,577				2 622,577	
	VV		Součet				2 622,577	
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		2622,577*0,04				104,903	
	VV		Součet				104,903	
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,500	198,00	3 267,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		11,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)				16,500	
	VV		Součet				16,500	
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	4 337,395	30,80	133 591,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		2*1,65*223,62+2*2,7*77,0+2*2,75*77,0+2*3,25*50,0+2*2,9*28+2*2,95*32,0				2 253,446	
	VV		2*2,35*40,64+2*2,75*29,31+2*2,25*117,76+2*2,2*273,14				2 083,949	
	VV		Součet				4 337,395	
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	4 337,395	17,60	76 338,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
12	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	2 569,466	69,52	178 629,28	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"173,95				173,950	
	VV		"obsypání potrubí"532,355				532,355	
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"1863,161				1 863,161	
	VV		Součet				2 569,466	
13	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	1 389,966	157,52	218 947,44	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
		VV	655,644+734,322		1 389,966			
		VV	Součet		1 389,966			
15	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	1 127,708	157,52	177 636,56	R-položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
		VV	891,676+236,032		1 127,708			
		VV	Součet		1 127,708			
17	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	104,903	157,52	16 524,32	R-položka
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tříd těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
		VV	104,903		104,903			
		VV	Součet		104,903			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 569,466	30,80	79 139,55	CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
		VV	"lože pod potrubí"173,95		173,950			
		VV	"obsypání potrubí"532,355		532,355			
		VV	"zásyp jam, šachet a rýh"1863,161		1 863,161			
		VV	Součet		2 569,466			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 622,577	22,00	57 696,69	CS ÚRS 2024 01
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	vytlačená kubatura					
		VV	2622,577		2 622,577			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 569,466	22,00	56 528,25	CS ÚRS 2024 01
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	uložení zásypového materiálu na mezideponii					
		VV	"lože pod potrubí"173,95		173,950			
		VV	"obsypání potrubí"532,355		532,355			
		VV	"zásyp jam, šachet a rýh"1863,161		1 863,161			
		VV	Součet		2 569,466			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 863,161	136,40	254 135,16	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	zásyp=výkop-(lože+obsyp+potrubí)					
		VV	2622,577-(173,95+532,355)		1 916,272			
		VV	-"potrubí"(3,14*0,125*0,125*223,62+3,14*0,15*0,15*77+3,14*0,15*0,15*77,0)		-21,851			
		VV	-(3,14*0,15*0,15*50,0+3,14*0,15*0,15*28,0+3,14*0,15*0,15*32,0+3,14*0,15*0,15*40,64)		-10,643			
		VV	-(3,14*0,125*0,125*29,31+3,14*0,125*0,125*117,76+3,14*0,125*0,125*273,14)		-20,617			
		VV	Součet		1 863,161			
23	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	3 819,480	238,48	910 869,59	CS ÚRS 2024 01
		PP	šterkodrt' frakce 0/32					
		VV	1863,161*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 819,480			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	532,355	193,60	103 063,93	CS ÚRS 2024 01
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	"řez 10"1,05*0,55*223,62-3,14*0,125*0,125*223,62		118,169			
		VV	"řez 1"1,2*0,6*77,0-3,14*0,15*0,15*77,0		50,000			
		VV	"řez 2"1,5*0,6*77,0-3,14*0,15*0,15*77,0		63,860			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řez 3"1,25*0,6*50,0-3,14*0,15*0,15*50,0		33,968			
	VV		"řez 4"1,05*0,6*28,0-3,14*0,15*0,15*28,0		15,662			
	VV		"řez 5"1,05*0,6*32,0-3,14*0,15*0,15*32,0		17,899			
	VV		"řez 6"0,9*0,6*40,64-3,14*0,15*0,15*40,64		19,074			
	VV		"řez 9"1,2*0,55*29,31-3,14*0,125*0,125*29,31		17,907			
	VV		"řez 7"1,0*0,55*117,76-3,14*0,125*0,125*117,76		58,990			
	VV		"řez 8"1,0*0,55*273,14-3,14*0,125*0,125*273,14		136,826			
	VV		Součet		532,355			
25	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	1 117,946	235,84	263 656,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		532,355*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 117,946			
	D	4	Vodorovné konstrukce				144 869,23	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	173,950	607,20	105 622,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		"řez 10"1,05*0,163*223,62		38,273			
	VV		"řez 1"1,2*0,179*77,0		16,540			
	VV		"řez 2"1,5*0,179*77,0		20,675			
	VV		"řez 3"1,25*0,179*50,0		11,188			
	VV		"řez 4"1,05*0,179*28,0		5,263			
	VV		"řez 5"1,05*0,179*32,0		6,014			
	VV		"řez 6"0,9*0,179*40,64		6,547			
	VV		"řez 9"1,2*0,163*29,31		5,733			
	VV		"řez 7"1,0*0,163*117,76		19,195			
	VV		"řez 8"1,0*0,163*273,14		44,522			
	VV		Součet		173,950			
27	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	43,000	535,04	23 006,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/4					
	VV		"rozměry 625x120x40mm					
	VV		2		2,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		7		7,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		8		8,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		16		16,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x90x80mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x90x100mm					
	VV		3		3,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		3		3,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		43,000			
28	M	59224135R	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x80mm	<i>kus</i>	1,000	222,24	222,24	R-položka
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x80mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x90x80mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	59224137R	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x100mm	<i>kus</i>	3,000	247,64	742,92	R-položka
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x100mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x90x100mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	<i>kus</i>	2,000	171,44	342,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/4					
	VV		"rozměry 625x120x40mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	<i>kus</i>	10,000	190,49	1 904,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		10,000			
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	9,000	222,24	2 000,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		9,000			
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	18,000	247,64	4 457,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		18,000			
34	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	5,000	1 047,20	5 236,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386121					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q.1 63/12					
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
35	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	5,000	266,69	1 333,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q.1 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	8		Trubní vedení				2 116 621,92	
36	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	643,830	169,84	109 348,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871363123					
	VV		"stoka A-3"223,62		223,620			
	VV		"stoka A-5"273,14		273,140			
	VV		"stoka X-3"117,76		117,760			
	VV		"stoka Z-5"29,31		29,310			
	VV		Součet		643,830			
37	M	28611264	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN12	m	663,145	617,30	409 359,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN12					
	VV		643,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		663,145			
38	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	304,640	177,76	54 152,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871373123					
	VV		"stoka Z"304,64		304,640			
	VV		Součet		304,640			
39	M	28611266	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN12	m	313,779	1 002,51	314 566,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN12					
	VV		304,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		313,779			
40	K	877375121R	Montáž PVC odbočky 300/160 87st pro přípojky vč.dodávky	kus	14,000	3 795,07	53 130,98	R-položka
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300					
41	K	87737512R	Montáž PVC odbočky 250/160 87st pro přípojky vč.dodávky	kus	29,000	2 765,00	80 185,00	R-položka
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300					
42	K	890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	9,000	3 168,00	28 512,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jámk ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890331811					
43	K	892381111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	948,470	132,00	125 198,04	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV		643,83+304,64		948,470			
	VV		Součet		948,470			
44	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	83,000	705,76	58 578,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		23		23,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		13		13,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		36		36,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		83,000			
45	M	59224415R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla poplastovaná	kus	27,000	888,96	24 001,92	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla litinová					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		27,000			
46	M	59224418R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná	kus	15,000	1 206,44	18 096,60	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		13		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		15,000			
47	M	59224420R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná	kus	41,000	2 095,39	85 910,99	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		36		36,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		41,000			
48	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	107,000	174,11	18 629,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"těsnění spojení šachetních dílů					
	VV		107		107,000			
	VV		Součet		107,000			
49	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	40,000	783,20	31 328,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		35		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/9					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		40,000			
50	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	38,000	1 587,42	60 321,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		35		35,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		38,000			
51	M	59224545	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x60cm tl stěny 9 stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 386,70	4 773,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x60cm tl stěny 9 stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/9					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	40,000	904,20	36 168,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtové dno 100/50					
	VV		32		32,000			
	VV		"Šachtové dno 100/70					
	VV		2		2,000			
	VV		"Šachtové dno 100/80					
	VV		1		1,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtové dno 100/50					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		40,000			
53	M	59224300R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x50	kus	37,000	4 007,52	148 278,24	R-položka
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63x25cm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtové dno 100/50					
	VV		32		32,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Šachtové dno 100/50					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		37,000			
54	M	59224301R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x70	kus	2,000	4 185,63	8 371,26	R-položka
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63x25cm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtové dno 100/70					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	59224310R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x80 s čedičovou kynetou	kus	1,000	10 039,04	10 039,04	R-položka
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě s čedičovou kynetou					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Šachtové dno 100/80 s čedičovou kynetou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	40,000	622,16	24 886,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"Zákrytová deska - otvor DN625					
	VV		"rozměry 100/62,5x20 cm					
	VV		35		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"Zákrytová deska - otvor DN625					
	VV		"rozměry 100/62,5x20 cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		40,000			
57	M	59224315R	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x20cm	kus	6,000	2 431,93	14 591,58	R-položka
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x20cm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 05 - Doplnění splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Zákrytová deska - otvor DN625					
	VV		"rozměry 100/62,5x20 cm					
	VV		"1 ŠA3-1-1.4					
	VV		1		1,000			
	VV		"2 ŠA3-1-1.3					
	VV		1		1,000			
	VV		"3 ŠA3-1-1.2					
	VV		1		1,000			
	VV		"4 ŠA3-1-1.1					
	VV		1		1,000			
	VV		"10 ŠA3-4.1					
	VV		1		1,000			
	VV		"11 ŠA3-4.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	40,000	3 080,00	123 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"poklop D 400 bez ventilace					
	VV		22		22,000			
	VV		"poklop D 400 s ventilací					
	VV		13		13,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"poklop D 400 bez ventilace					
	VV		3		3,000			
	VV		"poklop D 400 s ventilací					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		40,000			
59	M	55241402	<i>poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání</i>	kus	25,000	5 262,40	131 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"poklop D 400 bez ventilace					
	VV		22		22,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"poklop D 400 bez ventilace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		25,000			
60	M	55241406	<i>poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním</i>	kus	15,000	5 667,20	85 008,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.7.1 Podélný profil stok A-3,A-5,X-3,Z,Z-5					
	VV		"Stoka oddíl Z					
	VV		"poklop D 400 s ventilací					
	VV		13		13,000			
	VV		"Stoka oddíl X					
	VV		"poklop D 400 s ventilací					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
61	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	948,470	30,80	29 212,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
62	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	948,470	30,80	29 212,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 160,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	961100000	Demontáž sloupů VO	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	R-položka
PP Demontáž sloupů VO								
D 997 Přesun sutě							712,80	
64	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	5,400	132,00	712,80	R-položka
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/								
D 998 Přesun hmot							48 493,14	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	162,076	154,00	24 959,70	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								
67	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	162,076	145,20	23 533,44	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125								
D OST Skládkovné							551 920,16	
68	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5,400	704,00	3 801,60	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862								
69	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 982,896	110,00	548 118,56	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873								
VV 2622,577					2 622,577			
VV Součet					2 622,577			
VV 2622,577*1,9"přepočtené koeficientem množství"					4 982,896			
VV Součet					4 982,896			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 06 - SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace

Soupis: 06.1 - DSO 06.1 - Úprava tras splaškové kanalizace

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			615 359,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	615 359,78	21,00%	129 225,55
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	744 585,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 06 - SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace

Soupis: **06.1 - DSO 06.1 - Úprava tras splaškové kanalizace**

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	615 359,78
HSV - Práce a dodávky HSV	545 926,02
1 - Zemní práce	444 380,90
4 - Vodorovné konstrukce	10 269,57
8 - Trubní vedení	90 793,84
998 - Přesun hmot	481,71
OST - Skládkovné	69 433,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 06 - SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace

Soupis: 06.1 - DSO 06.1 - Úprava tras splaškové kanalizace

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							615 359,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							545 926,02	
D 1 Zemní práce							444 380,90	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	206,80	3 102,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
2	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	83,048	171,60	14 251,04	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201								
VV 0,9*2,75*134,23					332,219			
VV Součet					332,219			
VV 1.-2.třída těžitelnosti 25%								
VV 332,19*0,25					83,048			
VV Součet					83,048			
3	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	93,021	255,20	23 738,96	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201								
VV 332,219					332,219			
VV Součet					332,219			
VV 3.třída těžitelnosti 28%								
VV 332,219*0,28					93,021			
VV Součet					93,021			
4	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	112,954	308,00	34 789,83	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201								
VV 332,219					332,219			
VV Součet					332,219			
VV 4.třída těžitelnosti 34%								
VV 332,219*0,34					112,954			
VV Součet					112,954			
5	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	29,900	484,00	14 471,60	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454201 332,219 Součet 5.třída těžitelnosti 9% 332,219*0,09 Součet		332,219 332,219 29,900 29,900			
6	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	13,289	836,00	11 109,60	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201 332,219 Součet 6.třída těžitelnosti 4% 332,219*0,04 Součet		332,219 332,219 13,289 13,289			
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,500	198,00	4 455,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 15,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5) Součet		22,500 22,500			
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	738,265	30,80	22 738,56	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131 2,75*2*134,23 Součet		738,265 738,265			
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	738,265	17,60	12 993,46	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
10	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zpracování	m3	347,285	69,52	24 143,25	R-položka
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zpracování https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zpracování "lože pod potrubí"31,979 "obsypání potrubí"54,363 "zásyp jam, šachet a rýh"260,943 Součet		31,979 54,363 260,943 347,285			
11	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	176,069	157,52	27 734,39	R-položka
			PP Online PSC VV VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 83,048+93,021 Součet		176,069 176,069			
13	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	142,854	157,52	22 502,36	R-položka
			PP Online PSC VV VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 112,954+29,9 Součet		142,854 142,854			
15	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	13,289	157,52	2 093,28	R-položka
			PP Online PSC					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	347,285	30,80	10 696,38	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"31,979		31,979			
	VV		"obsypání potrubí"54,363		54,363			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"260,943		260,943			
	VV		Součet		347,285			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	332,219	22,00	7 308,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		332,219		332,219			
	VV		Součet		332,219			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	347,285	22,00	7 640,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"31,979		31,979			
	VV		"obsypání potrubí"54,363		54,363			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"260,943		260,943			
	VV		Součet		347,285			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	260,943	136,40	35 592,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp)					
	VV		332,219-(16,913+54,363)		260,943			
	VV		Součet		260,943			
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	534,933	238,48	127 570,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		260,943*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		534,933			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	54,363	193,60	10 524,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		0,9*0,45*134,23		54,363			
	VV		Součet		54,363			
23	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	114,162	235,84	26 923,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		54,363*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,162			
	D 4		Vodorovné konstrukce				10 269,57	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,913	607,20	10 269,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		0,9*0,14*134,23		16,913			
	VV		Součet		16,913			
	D 8		Trubní vedení				90 793,84	
25	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	134,230	157,52	21 143,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123					
26	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	138,257	254,90	35 241,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12					
	VV		134,23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		138,257			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	43,000	240,24	10 330,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
28	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	43,000	24,28	1 044,04	CS ÚRS 2024 01
PP			víčko kanalizace plastové KG DN 160					
29	K	892351111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	134,230	110,00	14 765,30	R-položka
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	134,230	30,80	4 134,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	134,230	30,80	4 134,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
D 998			Přesun hmot					481,71
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,610	154,00	247,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
33	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	1,610	145,20	233,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
D OST			Skládkovné					69 433,76
34	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	631,216	110,00	69 433,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			332,219*1,9"přepočtené koeficientem množství"					631,216
VV			Součet					631,216

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 07 - SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace

KSO: 827 11
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 22122
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		7 793 065,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 793 065,54	21,00% 12,00%	1 636 543,76
Cena s DPH		v CZK	9 429 609,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 07 - SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 793 065,54
HSV - Práce a dodávky HSV	6 969 434,18
1 - Zemní práce	2 256 575,50
4 - Vodorovné konstrukce	135 136,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 903,03
8 - Trubní vedení	4 197 750,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 898,18
997 - Přesun sutě	80 036,22
998 - Přesun hmot	228 134,17
PSV - Práce a dodávky PSV	2 595,76
715 - Izolace proti chemickým vlivům	2 595,76
OST - Skládkovné	821 035,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 07 - SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								7 793 065,54
D HSV Práce a dodávky HSV								6 969 434,18
D 1 Zemní práce								2 256 575,50
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	600,000	44,00	26 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
VV dešťová voda								
VV 600,0								
VV Součet								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	70,000	66,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
VV dešťová voda								
VV 70,0								
VV Součet								
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000	206,80	8 272,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
VV odhad-křížení								
VV 10,0								
VV souběh s kabelem								
VV 30,0								
VV Součet								
4	K	121150000	Úprava odvodňovacího příkopu	m	30,000	83,60	2 508,00	R-položka
PP Úprava odvodňovacího příkopu								
P Poznámka k položce: stržení dmu.svahování								
5	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	487,506	154,00	75 075,92	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206								
VV stoka D								
VV "řez 1"1,77*2,7*27,18+1,3*2,24*50,0								
VV "řez 2"1,3*2,26*75,0								
VV "řez 3"1,65*2,85*39,34+1,65*2,85*11,0								
VV "řez 4"1,3*2,25*30,0								
VV "řez 5"1,3*2,0*6,0								
VV "řez 6"1,5*2,0*81,18								
VV Mezisoučet								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stoka D-2					
	VV		"řez 1"1,4*2,0*19,64+1,4*2,0*52,32		201,488			
	VV		"řez 7"1,9*2,05*104,0		405,080			
	VV		Mezisoučet		606,568			
	VV		"rozšíření na šachty"21,0		21,000			
	VV		"rozšíření na přípojky"243,0		243,000			
	VV		Součet		1 950,025			
	VV		1.+2.třída těžitelnosti 25%					
	VV		1950,025*0,25		487,506			
	VV		Součet		487,506			
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	546,007	168,96	92 253,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206					
	VV		1950,025		1 950,025			
	VV		Součet		1 950,025			
	VV		3.třída těžitelnosti 28%					
	VV		1950,025*0,28		546,007			
	VV		Součet		546,007			
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	663,009	205,04	135 943,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206					
	VV		1950,025		1 950,025			
	VV		Součet		1 950,025			
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		1950,025*0,34		663,009			
	VV		Součet		663,009			
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	175,502	360,80	63 321,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454206					
	VV		1950,025		1 950,025			
	VV		Součet		1 950,025			
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		1950,025*0,09		175,502			
	VV		Součet		175,502			
9	K	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	78,001	660,00	51 480,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554206					
	VV		1950,025		1 950,025			
	VV		Součet		1 950,025			
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		1950,025*0,04		78,001			
	VV		Součet		78,001			
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	60,000	198,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		40,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		60,000			
	VV		Součet		60,000			
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	2 194,670	44,00	96 565,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		stoka D					
	VV		"řez 1"2,7*2*27,18+2,24*2*50,0		370,772			
	VV		"řez 2"2,26*2*75,0		339,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řez 3"2,85*2*39,34+2,85*2*11,0		286,938			
	VV		"řez 4"2,25*2*30,0		135,000			
	VV		"řez 5"2,0*2*6,0		24,000			
	VV		"řez 6"2,0*2*81,18		324,720			
	VV		Mezisoučet		1 480,430			
	VV		stoka D-2					
	VV		"řez 1"2,0*2*52,32+2,0*2*19,64		287,840			
	VV		"řez 7"2,05*2*104,0		426,400			
	VV		Mezisoučet		714,240			
	VV		Součet		2 194,670			
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	2 194,670	30,80	67 595,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
13	K	162351008R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	1 852,172	69,52	128 763,00	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"173,265		173,265			
	VV		"obsypání potrubí"502,502		502,502			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"1112,405+64,000		1 176,405			
	VV		Součet		1 852,172			
14	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	969,513	157,52	152 717,69	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		487,506+546,007-64,0		969,513			
	VV		Součet		969,513			
16	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	838,511	157,52	132 082,25	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		663,009+175,502		838,511			
	VV		Součet		838,511			
18	K	162751011R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	78,001	157,52	12 286,72	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		vytlačená kubatura					
	VV		78,001		78,001			
	VV		Součet		78,001			
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	64,000	30,80	1 971,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		rušení odvodňovacího příkopu					
	VV		0,4*160		64,000			
	VV		Součet		64,000			
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 852,172	30,80	57 046,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"173,265		173,265			
	VV		"obsypání potrubí"502,502		502,502			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"1112,405+64,000		1 176,405			
	VV		Součet		1 852,172			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 950,025	22,00	42 900,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		1950,025		1 950,025			
	VV		Součet		1 950,025			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 852,172	22,00	40 747,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"173,265		173,265			
	VV		"obsypání potrubí"502,502		502,502			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"1112,405+64,000		1 176,405			
	VV		Součet		1 852,172			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 112,405	136,40	151 732,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp+potrubí)					
	VV		(1950,025-64,0)-(173,165+502,502)		1 210,358			
	VV		-3,14*0,25*0,25*(27,18+11,0+30,0+6,0+81,18)		-30,489			
	VV		-3,14*0,3*0,3*(50,0+75,0+39,34)		-46,442			
	VV		-3,14*0,15*0,15*19,64		-1,388			
	VV		-3,14*0,2*0,2*(52,32+104,0)		-19,634			
	VV		Součet		1 112,405			
25	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	2 280,430	238,48	543 836,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		1112,405*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 280,430			
26	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	64,000	162,80	10 419,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101					
	VV		rušení odvodňovacích příkopů					
	VV		0,4*160,0		64,000			
	VV		Součet		64,000			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	502,502	193,60	97 284,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		stoka D					
	VV		"řez 1"1,77*0,8*27,18+1,3*0,9*50,0-3,14*0,25*0,25*27,18-3,14*0,3*0,3*50,0		77,523			
	VV		"řez 2"1,3*0,9*75,0		87,750			
	VV		"řez 3"1,65*0,9*39,34+1,65*0,8*11,0-3,14*0,3*0,3*39,34-3,14*0,25*0,25*11,0		59,664			
	VV		"řez 4"1,3*0,8*30,0-3,14*0,25*0,25*30,0		25,313			
	VV		"řez 5"1,3*0,8*6,0-3,14*0,25*0,25*6,0		5,063			
	VV		"řez 6"1,5*0,8*81,18		97,416			
	VV		stoka D-2					
	VV		"řez 1"1,4*0,7*52,32-3,14*0,2*0,2*52,32+1,4*0,6-19,64-3,14*0,15*0,15*19,64		24,515			
	VV		"řez 7"1,9*0,7*104,0-3,14*0,2*0,2*104,0		125,258			
	VV		Součet		502,502			
28	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1 055,254	235,84	248 871,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		502,502*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 055,254			
	D	4	Vodorovné konstrukce				135 136,39	
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	173,265	607,20	105 206,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 VV stoka D VV "řez 1"1,77*0,23*27,18+1,3*0,235*50,0 26,340 VV "řez 2"1,3*0,235*75,0 22,913 VV "řez 3"1,65*0,235*39,34+1,65*0,23*11,0 19,429 VV "řez 4"1,3*0,23*30,0 8,970 VV "řez 5"1,3*0,23*6,0 1,794 VV "řez 6"1,5*0,235*81,18 28,616 VV stoka D-2 VV "řez 1"1,4*0,225*52,32+1,4*0,155*19,64 20,743 VV "řez 7"1,9*0,225*104,0 44,460 VV Součet 173,265					
30	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	24,000	535,04	12 840,96	CS ÚRS 2024 01
			PP Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386111 VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín VV "SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby VV "Zpráva B. Souhrnná technická zpráva VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby VV "D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2 VV "Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/4 VV "rozměry 625x120x40mm VV 1 1,000 VV "Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6 VV "rozměry 625x120x60mm VV 7 7,000 VV "Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8 VV "rozměry 625x120x80mm VV 8 8,000 VV "Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10 VV "rozměry 625x120x100mm VV 7 7,000 VV "Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10 VV "rozměry 625x90x100mm VV 1 1,000 VV Součet 24,000					
31	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	171,44	171,44	CS ÚRS 2024 01
			PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín VV "SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby VV "Zpráva B. Souhrnná technická zpráva VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby VV "D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2 VV "Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/4 VV "rozměry 625x120x40mm VV 1 1,000 VV Součet 1,000					
32	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	7,000	190,49	1 333,43	CS ÚRS 2024 01
			PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín VV "SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby VV "Zpráva B. Souhrnná technická zpráva VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby VV "D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2 VV "Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6 VV "rozměry 625x120x60mm VV 7 7,000					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,000			
33	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	8,000	222,24	1 777,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
34	M	59224137R	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x100mm	kus	1,000	247,64	247,64	R-položka
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x100mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x90x100mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	247,64	1 733,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
36	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	9,000	1 047,20	9 424,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452386121					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/12					
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
37	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	9,000	266,69	2 400,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/12					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		9			9,000		
	VV		Součet			9,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 903,03	
38	K	631313111	Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýšenými nároky C 25/30 s potěrem r zakřivení do 300 mm	m3	0,045	15 312,00	689,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty					
	Online PSC		hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30, poloměr zakřivení do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631313111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Vytvarování kynety v betonovém dnu DN300					
	VV		pi*0,6*0,6*0,2*0,2			0,045		
	VV		Součet			0,045		
39	K	631313114	Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýšenými nároky C 25/30 s potěrem r zakřivení přes 500 do 600 mm	m3	0,181	12 232,00	2 213,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty					
	Online PSC		hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30, poloměr zakřivení přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631313114					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Vytvarování kynet v betonovém dnu DN500 a DN600					
	VV		pi*0,6*0,6*0,2*0,8			0,181		
	VV		Součet			0,181		
D 8			Trubní vedení				4 197 750,69	
40	K	817394111R	Montáž odbočky ŽB 400/160/87st pro přípojky vč.dodávky	kus	13,000	3 960,00	51 480,00	R-položka
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 400					
41	K	817424111R	Montáž odbočky ŽB 500/160/87st pro přípojky vč.dodávky	kus	12,000	4 400,00	52 800,00	R-položka
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 500					
42	K	817444111R	Montáž odbočky ŽB 600/160/87st pro přípojky vč.dodávky	kus	20,000	4 840,00	96 800,00	R-položka
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 600					
43	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400	m	400,000	280,72	112 288,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820391811					
	VV		rušení stávajícího odvodnění					
	VV		175,0*2+50,0			400,000		
	VV		Součet			400,000		
44	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600	m	510,000	374,88	191 188,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820441811					
	VV		rušené stávající potrubí DN 500					
	VV		510,0			510,000		
	VV		Součet			510,000		
45	K	821371111	Montáž potrubí z trub ZB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	19,600	826,32	16 195,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821371111					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,6		19,600			
	VV		Součet		19,600			
46	M	59222189	trouba betonová hrdlová s čedičovou výstelkou DN 300 360°	m	19,796	2 888,83	57 187,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba betonová hrdlová s čedičovou výstelkou DN 300 360°					
	VV		19,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		19,796			
47	K	821391111	Montáž potrubí z trub ZB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	156,300	845,68	132 179,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821391111					
48	M	59223055	trouba ŽB hrdlová propojovací s čedičovou výstelkou DN 400 360°	m	157,863	4 028,46	635 944,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací s čedičovou výstelkou DN 400 360°					
	VV		156,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		157,863			
49	K	821421111	Montáž potrubí z trub ZB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	155,400	1 012,00	157 264,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821421111					
50	M	59223056	trouba ŽB hrdlová propojovací s čedičovou výstelkou DN 500 360°	m	156,954	5 168,38	811 197,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací s čedičovou výstelkou DN 500 360°					
	VV		155,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		156,954			
51	K	821441111	Montáž potrubí z trub ZB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	164,300	1 064,80	174 946,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821441111					
52	M	59223057	trouba ŽB hrdlová propojovací s čedičovou výstelkou DN 600 180°	m	165,943	5 565,65	923 580,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací s čedičovou výstelkou DN 600 180°					
	VV		164,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		165,943			
53	K	890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	22,300	3 168,00	70 646,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890331811					
	VV		rušené objekty UV, šachta					
	VV		stoka D					
	VV		1,8*7,0+2,5		15,100			
	VV		stoka D-2					
	VV		1,8*4,0		7,200			
	VV		Součet		22,300			
54	K	891372122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	2,000	3 194,40	6 388,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891372122					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Osazení hradítka DN300 v rozdělovací šachtě					
	VV		1		1,000			
	VV		"Osazení zemní soupravy pro hradítko DN300 v rozdělovací šachtě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	42223007	šoupátko/stavítka vřetenové nástěnné nerezová ocel DN 300	kus	1,000	48 762,06	48 762,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko/stavítka vřetenové nástěnné nerezová ocel DN 300					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Osazení hradítka DN300					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	M	42291076	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 1,5m	kus	1,000	963,42	963,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 1,5m					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Osazení zemní soupravy pro hradítko DN300					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	892381111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	19,600	132,00	2 587,20	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV		19,6		19,600			
	VV		Součet		19,600			
58	K	892421111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 400 nebo 500	m	320,600	193,60	62 068,16	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV		156,3+164,3		320,600			
	VV		Součet		320,600			
59	K	892441111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 600	m	164,300	220,00	36 146,00	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600					
	VV		164,3		164,300			
	VV		Součet		164,300			
60	K	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska přechodová	kus	1,000	1 513,60	1 513,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410311					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Deska betonová přechodová 120-80/12					
	VV		"rozměry 120/80x20 tl.120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	59224522R	deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 120/80x25cm	kus	1,000	2 431,93	2 431,93	R-položka
	PP		deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 80/120x25cm					
62	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	23,000	705,76	16 232,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		9		9,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7		7,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		23,000			
63	M	59224416R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla poplastovaná	kus	9,000	888,96	8 000,64	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla poplastovaná					
			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
64	M	59224418R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná	kus	7,000	1 206,44	8 445,08	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná					
			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
65	M	59224420R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná	kus	7,000	2 095,39	14 667,73	R-položka
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná					
			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
66	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	44,000	174,11	7 660,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"těsnění spojení šachetních dílů					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
67	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	1,000	706,78	706,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200					
			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"těsnění spojení šachetních dílů					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	15,000	783,20	11 748,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
69	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	15,000	1 587,42	23 811,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
70	M	59224402	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 627,15	2 627,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-80/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	21,000	904,20	18 988,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtové dno 100/80					
	VV		8		8,000			
	VV		"Šachtové dno 100/100					
	VV		12		12,000			
	VV		"Šachtové dno 120/120					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet8		21,000			
72	M	59224310R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x80 s čedičovou kynetou	kus	8,000	10 039,04	80 312,32	R-položka
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě s čedičovou kynetou					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtové dno 100/80					
	VV		8				8,000	
	VV		Součet8				8,000	
73	M	59224312R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x100 s čedičovou kynetou	kus	12,000	12 913,12	154 957,44	R-položka
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě s čedičovou kynetou					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtové dno 100/100					
	VV		12				12,000	
	VV		Součet8				12,000	
74	M	59224432R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 120x120	kus	1,000	13 706,53	13 706,53	R-položka
	PP		dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V60/90 čedičová výstelka					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Šachtové dno 120/120					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet8				1,000	
75	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	622,16	1 244,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Zákrytová deska - otvor DN625					
	VV		"rozměry 100/62,5x20 cm					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
76	M	59224315R	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x20cm	kus	2,000	2 431,93	4 863,86	R-položka
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x20cm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Zákrytová deska - otvor DN625					
	VV		"rozměry 100/62,5x20 cm					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
77	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	21,000	3 080,00	64 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"poklop D 400 s odvětráním					
	VV		21				21,000	
	VV		Součet				21,000	
78	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	21,000	5 667,20	119 011,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"poklop D 400 s odvětráním					
	VV		21				21,000	
	VV		Součet				21,000	
79	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Osazení litinového poklopu pro hradítko DN300 v rozdělovací šachtě					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
80	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	864,73	864,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 898,18	
81	K	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,002	21 648,00	43,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0.25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Zabetonování ovládací tyče hradítka d.40mm					
	VV		(pi*0,05*0,05*0,3)-(pi*0,02*0,02*0,3)				0,002	
	VV		Součet				0,002	
82	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	162,62	650,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Upevnění hradítka chemickými kotvami M10 hl. 90mm, 4ks					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				4,000	
83	K	961100000	Demontáž sloupů VO	kus	6,000	6 160,00	36 960,00	R-položka
	PP		Demontáž sloupů VO					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		demontáž sloupů,vybourání bet.patky.odvoz na skládku.skládkovné					
	VV		2,0+4,0				6,000	
	VV		Součet				6,000	
84	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	10,000	3 036,00	30 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na					
			dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008113					
85	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,300	2 948,00	884,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90					
			do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Jádrový vrt v rozdělovací šachtě DN100 do stěny tl.300mm					
	VV		0,3				0,300	
	VV		Součet				0,300	
	D	997	Přesun sutě				80 036,22	
86	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	606,335	132,00	80 036,22	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	D	998	Přesun hmot				228 134,17	
88	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	392,793	308,00	120 980,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
			dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101					
89	K	998274125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	392,793	272,80	107 153,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes					
			vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274125					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 595,76	
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				2 595,76	
90	K	715174012	Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2	1,500	819,28	1 228,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40					
			mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/715174012					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.8.1 Podélný profil stok D, D-2					
	VV		"Obležení kynet rozdělovací šachty čedičovým obkladem					
	VV		1,5				1,500	
	VV		Součet				1,500	
91	M	63232811	dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm	m2	1,620	764,72	1 238,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm					
	VV		1,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,620			
92	K	998715101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	t	0,101	1 267,20	127,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998715101					
D	OST		Skládkovné				821 035,60	
93	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	606,330	704,00	426 856,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
94	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 583,448	110,00	394 179,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		1950,025-64,0		1 886,025			
	VV		Součet		1 886,025			
	VV		1886,025*1,9"přepočtené koeficientem množství"		3 583,448			
	VV		Součet		3 583,448			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 07 - SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace

Soupis: 07.1 - DSO 07.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			561 496,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	561 496,44	21,00%	117 914,25
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	679 410,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 07 - SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace

Soupis: **07.1 - DSO 07.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)**

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	561 496,44
HSV - Práce a dodávky HSV	500 846,07
1 - Zemní práce	394 742,24
4 - Vodorovné konstrukce	10 725,58
8 - Trubní vedení	94 849,27
998 - Přesun hmot	528,98
OST - Skládkovné	60 650,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 07 - SO 07 - Rekonstrukce dešťové kanalizace

Soupis: 07.1 - DSO 07.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							561 496,44	
D HSV Práce a dodávky HSV							500 846,07	
D 1 Zemní práce							394 742,24	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	206,80	4 136,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oootřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
	VV		"odhad"20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	30,000	396,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
	VV		20,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		30,000			
3	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	72,548	171,60	12 449,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201					
	VV		0,9*2,3*140,19		290,193			
	VV		Součet		290,193			
	VV		1.-2.třída těžitelnosti 25%					
	VV		290,193*0,25		72,548			
	VV		Součet		72,548			
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	81,254	255,20	20 736,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201					
	VV		290,193		290,193			
	VV		Součet		290,193			
	VV		3.třída těžitelnosti 28%					
	VV		290,193*0,28		81,254			
	VV		Součet		81,254			
5	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	98,634	308,00	30 379,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201					
	VV		290,193		290,193			
	VV		Součet		290,193			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		290,1*0,34			98,634		
	VV		Součet			98,634		
6	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	26,117	484,00	12 640,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454201					
	VV		290,193			290,193		
	VV		Součet			290,193		
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		290,193*0,09			26,117		
	VV		Součet			26,117		
7	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	11,608	836,00	9 704,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201					
	VV		290,193			290,193		
	VV		Součet			290,193		
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		290,193*0,04			11,608		
	VV		Součet			11,608		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	644,874	30,80	19 862,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		2,3*2*140,19			644,874		
	VV		Součet			644,874		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	644,874	17,60	11 349,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
10	K	162351008R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	290,193	69,52	20 174,22	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"17,664			17,664		
	VV		"obsypání potrubí"56,777			56,777		
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"215,752			215,752		
	VV		Součet			290,193		
11	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	153,802	157,52	24 226,89	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		72,548+81,254			153,802		
	VV		Součet			153,802		
13	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	124,751	157,52	19 650,78	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		98,634+26,117			124,751		
	VV		Součet			124,751		
15	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	11,608	157,52	1 828,49	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	290,193	30,80	8 937,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"17,664		17,664			
	VV		"obsypání potrubí"56,777		56,777			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"215,752		215,752			
	VV		Součet		290,193			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	290,193	22,00	6 384,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		290,193		290,193			
	VV		Součet		290,193			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	290,193	22,00	6 384,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"17,664		17,664			
	VV		"obsypání potrubí"56,777		56,777			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"215,752		215,752			
	VV		Součet		290,193			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	215,752	136,40	29 428,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp)					
	VV		290,193-(17,664+56,777)		215,752			
	VV		Součet		215,752			
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	442,292	238,48	105 477,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		215,752*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		442,292			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	56,777	193,60	10 992,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		0,9*0,45*140,19		56,777			
	VV		Součet		56,777			
23	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	119,232	235,84	28 119,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		56,777*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		119,232			
	D 4		Vodorovné konstrukce				10 725,58	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,664	607,20	10 725,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		0,9*0,14*140,19		17,664			
	VV		Součet		17,664			
	D 8		Trubní vedení				94 849,27	
25	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	140,190	157,52	22 082,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123					
	VV		140,19		140,190			
	VV		Součet		140,190			
26	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	144,396	254,90	36 806,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12					
	VV		140,19*1,03 Přepočtené koeficientem množství		144,396			
27	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	45,000	240,24	10 810,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
28	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	45,000	24,28	1 092,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		víčko kanalizace plastové KG DN 160					
29	K	892351111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	140,190	110,00	15 420,90	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	140,190	30,80	4 317,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	140,190	30,80	4 317,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
	D	998	Přesun hmot				528,98	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,768	154,00	272,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
33	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	1,768	145,20	256,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
	D	OST	Skládkovné				60 650,37	
34	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	551,367	110,00	60 650,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		290,193		290,193			
	VV		Součet		290,193			
	VV		290,193*1,9"přepočtené koeficientem množství"		551,367			
	VV		Součet		551,367			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		2 634 316,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 634 316,53	21,00% 12,00%	553 206,47
Cena s DPH		v CZK	3 187 523,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 634 316,53
HSV - Práce a dodávky HSV	2 447 495,61
1 - Zemní práce	1 140 917,93
4 - Vodorovné konstrukce	63 351,23
8 - Trubní vedení	1 229 377,08
998 - Přesun hmot	13 849,37
OST - Skládkovné	186 820,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 634 316,53	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 447 495,61	
D 1 Zemní práce							1 140 917,93	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	400,000	44,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
VV dešťová voda								
VV 400,0								
VV Součet								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000	66,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
VV 50,0								
VV Součet								
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	62,000	206,80	12 821,60	CS ÚRS 2024 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oootřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421								
VV křížení								
VV 12,0								
VV souběh s kabely								
VV 50,0								
VV Součet								
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	223,470	171,60	38 347,45	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205								
VV "řez 9"1,1*2,4*115								
VV "řez 10"1,2*1,4*233,5								
VV "rozšíření na šachty"18,0								
VV "rozšíření na přípojky"180,0								
VV Součet								
VV 1.-2.třída těžitelnosti 25%								
VV 893,88*0,25								
VV Součet								
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	250,286	255,20	63 872,99	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205								
VV 893,88								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		893,880			
	VV		3.třída těžitelnosti 28%					
	VV		893,88*0,28		250,286			
	VV		Součet		250,286			
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	303,919	308,00	93 607,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354205					
	VV		893,88		893,880			
	VV		Součet		893,880			
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		893,88*0,34		303,919			
	VV		Součet		303,919			
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	80,449	484,00	38 937,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205					
	VV		893,88		893,880			
	VV		Součet		893,880			
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		893,88*0,09		80,449			
	VV		Součet		80,449			
8	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	35,755	660,00	23 598,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554205					
	VV		893,88		893,880			
	VV		Součet		893,880			
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		893,88*0,04		35,755			
	VV		Součet		35,755			
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	168,000	198,00	33 264,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		12,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		18,000			
	VV		50*2*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		150,000			
	VV		Součet		168,000			
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 205,800	30,80	37 138,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		2,4*2*115,0+1,4*2*233,5		1 205,800			
	VV		Součet		1 205,800			
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 205,800	17,60	21 222,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
12	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	845,528	69,52	58 781,11	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"81,340		81,340			
	VV		"obsypání potrubí"243,469		243,469			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"520,719		520,719			
	VV		Součet		845,528			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	473,756	157,52	74 626,05	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		223,47+250,286		473,756			
	VV		Součet		473,756			
15	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	384,368	157,52	60 545,65	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		303,919+80,449		384,368			
	VV		Součet		384,368			
17	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	35,755	157,52	5 632,13	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		35,755		35,755			
	VV		Součet		35,755			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	845,528	30,80	26 042,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"81,340		81,340			
	VV		"obsypání potrubí"243,469		243,469			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"520,719		520,719			
	VV		Součet		845,528			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	893,880	22,00	19 665,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		893,88		893,880			
	VV		Součet		893,880			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	845,528	22,00	18 601,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"81,340		81,340			
	VV		"obsypání potrubí"243,469		243,469			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"520,719		520,719			
	VV		Součet		845,528			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	520,719	136,40	71 026,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp+potrubí)					
	VV		893,88-(81,340+243,469+3,14*0,2*0,2*(50,17+233,5))+3,14*0,25*0,25*64,83)		520,719			
	VV		Součet		520,719			
23	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1 067,474	238,48	254 571,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		520,719*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 067,474			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	243,469	193,60	47 135,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		1,1*0,8*64,83+1,1*0,7*50,17-(3,14*0,25*0,25*64,83+3,14*0,2*0,2*50,17)		76,657			
	VV		1,2*0,7*233,5-3,14*0,2*0,2*233,5		166,812			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		243,469			
25	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	511,285	235,84	120 581,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		243,469*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		511,285			
	D	4	Vodorovné konstrukce				63 351,23	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	81,340	607,20	49 389,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		1,1*0,2*115,0+1,2*0,2*233,5		81,340			
27	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	15,000	535,04	8 025,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/4					
	VV		"rozměry 625x120x40mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		4		4,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		4		4,000			
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		15,000			
28	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	171,44	171,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/4					
	VV		"rozměry 625x120x40mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	190,49	761,96	
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/6					
	VV		"rozměry 625x120x60mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	222,24	888,96	
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/8					
	VV		"rozměry 625x120x80mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,000	247,64	1 485,84	
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q 63/10					
	VV		"rozměry 625x120x100mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
32	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 047,20	2 094,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386121					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q.1 63/12					
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	266,69	533,38	
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Vyrovnávací prstenec z betonu TBW-Q.1 63/12					
	VV		"rozměry 625x120x120mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 8		Trubní vedení					1 229 377,08	
34	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 400	m	305,049	199,76	60 936,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871393123					
35	M	28611268	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x3000mm SN12	m	314,200	1 735,03	545 146,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x3000mm SN12					
	VV		305,04854368932*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		314,200			
36	K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 500	m	33,301	219,12	7 296,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871423123					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	28611270	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x3000mm SN12	m	34,300	2 441,31	83 736,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x3000mm SN12					
	VV		33,3009708737864*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		34,300			
38	K	87739032R	Montáž PVC odbočky 400/160 87st pro přípojky vč.dodávky	kus	34,000	5 111,04	173 775,36	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400					
	VV		34,0		34,000			
	VV		Součet		34,000			
39	K	87742032R	Montáž PVC odbočky 500/160 87st pro přípojky vč.dodávky	kus	4,000	8 668,00	34 672,00	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 500					
40	K	892421111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 400 nebo 500	m	348,500	193,60	67 469,60	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
41	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,000	705,76	9 880,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		7		7,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		6		6,000			
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
42	M	59224415R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla poplastovaná	kus	7,000	888,96	6 222,72	
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla litinová					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/25/12					
	VV		"rozměry 100x25x12 cm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
43	M	59224418R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná	kus	6,000	1 206,44	7 238,64	
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/50/12					
	VV		"rozměry 100x50x12 cm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
44	M	59224420R	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 095,39	2 095,39	
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x12cm, stupadla poplastovaná					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtová skruž z betonu 100/100/12					
	VV		"rozměry 100x100x12 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	26,000	174,11	4 526,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"těsnění spojení šachetních dílů					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
46	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	12,000	783,20	9 398,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
47	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	12,000	1 587,42	19 049,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtový kónus z betonu 62.5-100/12					
	VV		"rozměry 100/62,5x58 tl.120 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	12,000	904,20	10 850,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtové dno 100/80					
	VV		9		9,000			
	VV		"Šachtové dno 100/100					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59224309R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x80	kus	9,000	4 274,69	38 472,21	
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě s čedičem 100x80					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtové dno 100/80					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
50	M	59224311R	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x100	kus	3,000	7 391,65	22 174,95	
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě s čedičovou kynetou					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 08 - Nová dešťová kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"Šachtové dno 100/100					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	3 080,00	36 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"poklop D 400 s ventilací					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
52	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	12,000	5 667,20	68 006,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 06 - Úprava tras splaškové kanalizace ze stavby					
	VV		"Zpráva B. Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.1 Podélný profil stoky D-1					
	VV		"poklop D 400 s ventilací					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
53	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	348,500	30,80	10 733,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
54	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	348,500	30,80	10 733,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
D	998		Přesun hmot				13 849,37	
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	46,288	154,00	7 128,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	46,288	145,20	6 721,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
D OST			Skládkovné					186 820,92
57	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 698,372	110,00	186 820,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			893,88		893,880			
VV			Součet		893,880			
VV			893,88*1,9"přepočtené koeficientem množství"		1 698,372			
VV			Součet		1 698,372			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Soupis: 08.1 - DSO 08.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			366 762,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	366 762,91	21,00%	77 020,21
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	443 783,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Soupis: **08.1 - DSO 08.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)**

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	366 762,91
HSV - Práce a dodávky HSV	328 046,87
1 - Zemní práce	245 806,96
4 - Vodorovné konstrukce	8 288,28
8 - Trubní vedení	73 618,02
998 - Přesun hmot	333,61
OST - Skládkovné	38 716,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Soupis: 08.1 - DSO 08.1 - Kanalizační přípojky (dešťové)

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							366 762,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							328 046,87	
D 1 Zemní práce							245 806,96	
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	206,80	2 068,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			10,0		10,000			
VV			Součet		10,000			
2	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	46,311	171,60	7 946,97	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201					
VV			0,9*1,9*108,33		185,244			
VV			Součet		185,244			
VV			1.-2.třída těžitelnosti 25%					
VV			185,244*0,25		46,311			
VV			Součet		46,311			
3	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	51,868	255,20	13 236,71	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201					
VV			185,244		185,244			
VV			Součet		185,244			
VV			3.třída těžitelnosti 28%					
VV			185,244*0,28		51,868			
VV			Součet		51,868			
4	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	62,983	308,00	19 398,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201					
VV			185,244		185,244			
VV			Součet		185,244			
VV			4.třída těžitelnosti 34%					
VV			185,244*0,34		62,983			
VV			Součet		62,983			
5	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	16,672	484,00	8 069,25	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454201					
	VV		185,244		185,244			
	VV		Součet		185,244			
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		185,244*0,09		16,672			
	VV		Součet		16,672			
6	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	7,410	836,00	6 194,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201					
	VV		185,244		185,244			
	VV		Součet		185,244			
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		185,244*0,04		7,410			
	VV		Součet		7,410			
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000	198,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		10,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		15,000			
	VV		Součet		15,000			
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	411,654	30,80	12 678,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		1,9*2*108,33		411,654			
	VV		Součet		411,654			
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	411,654	17,60	7 245,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
10	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	185,244	69,52	12 878,16	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásyrového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"13,650		13,650			
	VV		"obsypání potrubí"43,874		43,874			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"127,720		127,720			
	VV		Součet		185,244			
11	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	98,179	157,52	15 465,16	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		46,311+51,868		98,179			
	VV		Součet		98,179			
13	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	79,655	157,52	12 547,26	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tříd těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		62,983+16,672		79,655			
	VV		Součet		79,655			
15	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	7,410	157,52	1 167,22	R-položky
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tříd těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	185,244	30,80	5 705,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování		13,650			
	VV		"lože pod potrubí"13,650		43,874			
	VV		"obsypání potrubí"43,874		127,720			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"127,720		185,244			
	VV		Součet					
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	185,244	22,00	4 075,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		185,244		185,244			
	VV		Součet		185,244			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	185,244	22,00	4 075,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii		13,650			
	VV		"lože pod potrubí"13,650		43,874			
	VV		"obsypání potrubí"43,874		127,720			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"127,720		185,244			
	VV		Součet					
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	127,720	136,40	17 421,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vzkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp)		127,720			
	VV		185,244-(13,65+43,874)		127,720			
	VV		Součet					
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	261,826	238,48	62 440,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		127,72*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		261,826			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,874	193,60	8 494,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		0,9*0,45*108,33		43,874			
	VV		Součet		43,874			
23	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	92,135	235,84	21 729,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		43,874*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,135			
	D 4		Vodorovné konstrukce					8 288,28
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,650	607,20	8 288,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		0,9*0,14*108,33		13,650			
	VV		Součet		13,650			
	D 8		Trubní vedení					73 618,02
25	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	108,330	157,52	17 064,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123					
26	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	111,580	254,90	28 441,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		108,33*1,03 Přepočtené koeficientem množství		111,580			
27	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	36,000	240,24	8 648,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
	VV		36,0		36,000			
	VV		Součet		36,000			
28	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	36,000	24,28	874,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		víčko kanalizace plastové KG DN 160					
29	K	892351111R	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	108,330	110,00	11 916,30	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	108,330	30,80	3 336,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	108,330	30,80	3 336,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
	D	998	Přesun hmot				333,61	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,115	154,00	171,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
33	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	1,115	145,20	161,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
	D	OST	Skládkovné				38 716,04	
34	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	351,964	110,00	38 716,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		185,244*1,9"přepočtené koeficientem množství"		351,964			
	VV		Součet		351,964			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Soupis: 08.2 - DSO 08.2 - Lapače splavenin

KSO: 82711
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			430 704,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	430 704,94	21,00%	90 448,04
		12,00%	
Cena s DPH			521 152,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Soupis: 08.2 - DSO 08.2 - Lapače splavenin

Místo: Kozičín
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Datum: 25.7.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	430 704,94
HSV - Práce a dodávky HSV	389 414,53
1 - Zemní práce	10 714,16
2 - Zakládání	9 710,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	175 730,32
4 - Vodorovné konstrukce	19 975,76
5 - Komunikace pozemní	133 161,60
8 - Trubní vedení	24 694,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 462,28
997 - Přesun sutě	77,17
998 - Přesun hmot	6 888,69
PSV - Práce a dodávky PSV	41 290,41
767 - Konstrukce zámečnické	41 290,41
SKL - Skládkovné	2 200,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 08 - SO 08 - Nová dešťová kanalizace

Soupis: 08.2 - DSO 08.2 - Lapače splavenin

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 430 704,94

D HSV Práce a dodávky HSV 389 414,53

D 1 Zemní práce 10 714,16

1	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206							
VV	"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,							
VV	Kozičín							
VV	"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby							
VV	"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1							
VV	"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2							
VV	"Vyhĺoubení rýhy pro potrubí DN300, skupina 2							
VV	"Lapač 1							
VV	1,7*1,7*1,3*0,25							
VV	"Lapač 2							
VV	3,73*1,7*1,3*0,25							
VV	Součet							

2	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	3,360	168,96	567,71	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206							
VV	"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,							
VV	Kozičín							
VV	"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby							
VV	"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1							
VV	"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2							
VV	"Vyhĺoubení rýhy pro potrubí DN300, skupina 3							
VV	"Lapač 1							
VV	1,7*1,7*1,3*0,28							
VV	"Lapač 2							
VV	3,73*1,7*1,3*0,28							
VV	Součet							

3	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	4,080	205,04	836,56	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206							
VV	"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,							
VV	Kozičín							
VV	"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Vyhlobení rýhy pro potrubí DN300, skupina 4					
	VV		"Lapač 1					
	VV		1,7*1,7*1,3*0,34		1,277			
	VV		"Lapač 2					
	VV		3,73*1,7*1,3*0,34		2,803			
	VV		Součet		4,080			
4	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	1,080	360,80	389,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454206					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Vyhlobení rýhy pro potrubí DN300, skupina 5					
	VV		"Lapač 1					
	VV		1,7*1,7*1,3*0,09		0,338			
	VV		"Lapač 2					
	VV		3,73*1,7*1,3*0,09		0,742			
	VV		Součet		1,080			
5	K	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	0,480	660,00	316,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554206					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Vyhlobení rýhy pro potrubí DN300, skupina 6					
	VV		"Lapač 1					
	VV		1,7*1,7*1,3*0,04		0,150			
	VV		"Lapač 2					
	VV		3,73*1,7*1,3*0,04		0,330			
	VV		Součet		0,480			
6	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	27,302	44,00	1 201,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Osazení pažicího boxu rýhy pro potrubí DN300					
	VV		Lapač 1					
	VV		(2*1,7*1,7)+(2*1,3*1,7)		10,200			
	VV		Lapač 2					
	VV		(2*3,73*1,7)+(2*1,3*1,7)		17,102			
	VV		Součet		27,302			
7	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	27,302	30,80	840,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Odstranění pažícího boxu rýhy pro potrubí DN300					
	VV		Lapač 1					
	VV		(2*1,7*1,7)+(2*1,3*1,7)		10,200			
	VV		Lapač 2					
	VV		(2*3,73*1,7)+(2*1,3*1,7)		17,102			
	VV		Součet		27,302			
8	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	6,360	157,52	1 001,83	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Přemístění výkopku, skupina 2 a 3					
	VV		3+3,36		6,360			
	VV		Součet		6,360			
10	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	5,160	157,52	812,80	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Příplatek za přemístění výkopku, skupina 4 a 5					
	VV		4,08+1,08		5,160			
	VV		Součet		5,160			
12	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	0,480	157,52	75,61	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Přemístění výkopku, skupina 6					
	VV		0,48		0,480			
	VV		Součet		0,480			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,360	30,80	195,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Naložení výkopku, skupina 2 a 3					
	VV		3+3,36		6,360			
	VV		Součet		6,360			
15	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	5,160	30,80	158,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Naložení výkopku, skupina 4 a 5					
	VV		4,08+1,08		5,160			
	VV		Součet		5,160			
16	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	0,480	30,80	14,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III. skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151103					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Naložení výkopku, skupina 6					
	VV		0,48		0,480			
	VV		Součet		0,480			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Uložení výkopku na skládce					
	VV		3+3,36+4,08+1,08+0,48		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		3+3,36+4,08+1,08+0,48		12,000			
	VV		Součet		12,000			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,718	136,40	779,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vzkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Zasypání rýhy štěrkodrtí					
	VV		3+3,36+4,08+1,08+0,48		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		Lapač 1					
	VV		1,7*0,81*1,3		1,790			
	VV		Lapač 2					
	VV		3,73*0,81*1,3		3,928			
	VV		Součet		5,718			
19	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	11,722	238,48	2 795,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		5,718*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,722			
	D	2	Zakládání				9 710,10	
20	K	212750131R	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 DN 100 plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	5,430	616,00	3 344,88	R-položka
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tvčová PVC-U plocha pro vtékání vodv min. 80 cm2/m SN 4 neperforovaná DN 100					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Drenážní potrubí DN100 uložené do lože ze štěrku					
	VV		Lapač 1					
	VV		1,7		1,700			
	VV		Lapač 2					
	VV		3,73		3,730			
	VV		Součet		5,430			
21	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	1,391	4 576,00	6 365,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313911					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Ukončovací práh z betonu C30/37					
	VV		"Ukončovací práh 250/600 mm - Lapač 1					
	VV		3,4*0,6*0,25		0,510			
	VV		Mezisoučet		0,510			
	VV		"Ukončovací práh 250/600 mm - Lapač 2					
	VV		3,2*0,6*0,25		0,480			
	VV		2,675*0,6*0,25		0,401			
	VV		Mezisoučet		0,881			
	VV		Součet		1,391			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				175 730,32	
22	K	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	8,038	5 940,00	47 745,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými					
			nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326132					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Železobetonová konstrukce					
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x1,3x2,44m - Lapač 1					
	VV		1,5*0,25*1,3		0,488			
	VV		1,3*0,25*2,44		0,793			
	VV		1,3*0,25*1,76		0,572			
	VV		(2*1,5*0,25*1,76)+(2*0,5*0,25)		1,570			
	VV		0,36*0,25*1,76		0,158			
	VV		0,64*0,25*1,76		0,282			
	VV		Mezisoučet		3,863			
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x2,06x1,3m - Lapač 2					
	VV		1,45*0,25*1,3		0,471			
	VV		1,5*0,25*1,3		0,488			
	VV		2,06*0,25*1,3		0,670			
	VV		(2*1,45*0,25*1,5)+(2*0,5*0,25)		1,338			
	VV		1,45*0,235*1,7		0,579			
	VV		1,45*0,235*1,845		0,629			
	VV		Mezisoučet		4,175			
	VV		Součet		8,038			
23	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	55,301	1 100,00	60 831,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo					
			železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356231					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Bednění železobetonové konstrukce					
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x1,3x2,44m - Lapač 1					
	VV		(0,5+0,64+1,25+1,3+1,25+0,36)*2,45		12,985			
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		((0,8*1,5)+(0,8*1,9))+(2*1*2,1)		6,920			
	VV		Mezisoučet		24,505			
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x2,06x1,3m - Lapač 2					
	VV		4,845*1,45		7,025			
	VV		2*0,235*1,45		0,682			
	VV		1,7*1,45		2,465			
	VV		(2*1,125*1,45+1)		4,263			
	VV		1,3*2,06		2,678			
	VV		1,845*1,45		2,675			
	VV		1,2*0,8		0,960			
	VV		2,06*0,8		1,648			
	VV		(2*1*1,2)+06		8,400			
	VV		Mezisoučet		30,796			
	VV		Součet		55,301			
24	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	47,936	264,00	12 655,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356232					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Odstranění bednění železobetonové konstrukce					
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x1,3x2,44m - Lapač 1					
	VV		2,3*1,76		4,048			
	VV		2*0,25*1,76		0,880			
	VV		0,36*1,76		0,634			
	VV		0,64*1,76		1,126			
	VV		2*((1,76*1,5)+(2*0,5))		7,280			
	VV		1,3*2,44		3,172			
	VV		Mezisoučet		17,140			
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x2,06x1,3m - Lapač 2					
	VV		4,845*1,45		7,025			
	VV		2*0,235*1,45		0,682			
	VV		1,7*1,45		2,465			
	VV		(2*1,125*1,45+1)		4,263			
	VV		1,3*2,06		2,678			
	VV		1,845*1,45		2,675			
	VV		1,2*0,8		0,960			
	VV		2,06*0,8		1,648			
	VV		(2*1*1,2)+06		8,400			
	VV		Mezisoučet		30,796			
	VV		Součet		47,936			
25	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	1,126	48 400,00	54 498,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361011					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"vyztužení železobetonové konstrukce KARI sítí					
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x1,3x2,44m - Lapač 1					
	VV		(3,863*140)/1000		0,541			
	VV		"Lapač splavenin ze železobetonu 1,5x2,06x1,3m - Lapač 2					
	VV		(4,175*140)/1000		0,585			
	VV		Součet		1,126			
D	4		Vodorovné konstrukce				19 975,76	
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,708	3 581,60	2 535,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Podkladní deska pod lapač splavenin					
	VV		"Podkladní beton C12/15 tl. 100mm - Lapač 1					
	VV		1,8*0,1*2,6		0,468			
	VV		Mezisoučet		0,468			
	VV		"Podkladní beton C12/15 tl. 100mm - Lapač 2					
	VV		1,5*0,1*1,6		0,240			
	VV		Mezisoučet		0,240			
	VV		Součet		0,708			
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,200	3 801,60	4 561,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Betonové sedlo C16/20 tl.170mm					
	VV		Lapač 1					
	VV		1,7*0,17*1,3		0,376			
	VV		Lapač 2					
	VV		3,73*0,17*1,3		0,824			
	VV		Součet		1,200			
28	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	3,869	3 080,00	11 916,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedení ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Kamenný zához z lomového kamene					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2x Kamenný zához 300x300mm - Lapač 1					
	VV		0,3*3,4		1,020			
	VV		0,15*2,44		0,366			
	VV		Mezisoučet		1,386			
	VV		"Kamenný zához 300x300mm - Lapač 2					
	VV		(0,3*3,2)+(0,3*2,65)		1,755			
	VV		0,15*4,85		0,728			
	VV		Mezisoučet		2,483			
	VV		Součet		3,869			
29	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	5,691	168,96	961,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511169					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Urovnání líce kamenného záhozu z lomového kamene					
	VV		"2x Kamenný zához 300x300mm - Lapač 1					
	VV		0,3*3,4		1,020			
	VV		0,4*2,44		0,976			
	VV		Mezisoučet		1,996			
	VV		"Kamenný zához 300x300mm - Lapač 2					
	VV		(0,3*3,2)+(0,3*2,65)		1,755			
	VV		0,4*4,85		1,940			
	VV		Mezisoučet		3,695			
	VV		Součet		5,691			
D	5		Komunikace pozemní				133 161,60	
30	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	30,000	1 372,80	41 184,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomafsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594511113					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Kamenná dlažba z lomového kamene tl.150mm					
	VV		"Kamenná dlažba tl.150mm - Lapač 1					
	VV		7,5		7,500			
	VV		"Kamenná dlažba tl.150mm - Lapač 2					
	VV		22,5		22,500			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			
31	M	58380750	kámen lomový regulační	t	78,000	1 179,20	91 977,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		kámen lomový regulační					
	VV		30		30,000			
	VV		30*2,6 *Přepočtené koeficientem množství		78,000			
D	8		Trubní vedení				24 694,45	
32	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	5,430	564,08	3 062,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831372121					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Montáž potrubí DN300 z kameniny					
	VV		Lapač 1					
	VV		1,7		1,700			
	VV		Lapač 2					
	VV		3,73		3,730			
	VV		Součet		5,430			
33	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	7,000	2 006,61	14 046,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240					
34	K	871313121R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 100	m	1,000	139,04	139,04	R-položka
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"KG trubka DN100					
	VV		"2x KG trubka DN100 dl.250mm - Lapač 1					
	VV		0,5		0,500			
	VV		"2x KG trubka DN100 dl.250mm - Lapač 2					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	28611165R	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 100x1000mm SN8	m	1,000	202,40	202,40	R-položka
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"KG trubka DN100					
	VV		"2x KG trubka DN100 dl.250mm - Lapač 1					
	VV		0,5		0,500			
	VV		"2x KG trubka DN100 dl.250mm - Lapač 2					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,946	3 722,40	7 243,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623151					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
	VV		"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
	VV		"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
	VV		"Obetonování potrubí DN300 C16/20 tl.330mm					
	VV		Lapač 1					
	VV		(1,7*0,33*1,3)-(pi*0,15*0,15*1,7)		0,609			
	VV		Lapač 2					
	VV		(3,73*0,33*1,3)-(pi*0,15*0,15*3,73)		1,337			
	VV		Součet		1,946			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 462,28	
37	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	6,000	49,02	294,12	CS ÚRS 2024 01
	PP	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171031						
	VV	"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,						
	VV	Kozičín						
	VV	"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby						
	VV	"B Souhrnná technická zpráva						
	VV	"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby						
	VV	"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1						
	VV	"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2						
	VV	"Osazení stupadel s PE potahem						
	VV	"6x stupadlo - Lapač 1						
	VV	6						
	VV	Součet						
38	M	55243802	stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm	kus	6,000	89,76	538,56	CS ÚRS 2024 01
	PP	stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm						
39	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,000	3 097,60	3 097,60	CS ÚRS 2024 01
	PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151119						
	VV	"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,						
	VV	Kozičín						
	VV	"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby						
	VV	"B Souhrnná technická zpráva						
	VV	"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby						
	VV	"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1						
	VV	"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2						
	VV	"Kruhový otvor pro KG potrubí DN100						
	VV	"2x jádrový vrt - Lapač 1						
	VV	0,5						
	VV	"2x jádrový vrt - Lapač 1						
	VV	0,5						
	VV	Součet						
40	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,500	9 064,00	4 532,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151129						
	VV	"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,						
	VV	Kozičín						
	VV	"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby						
	VV	"B Souhrnná technická zpráva						
	VV	"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby						
	VV	"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1						
	VV	"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2						
	VV	"Kruhový otvor pro odtokové potrubí DN300						
	VV	"1x jádrový vrt - Lapač 1						
	VV	0,25						
	VV	"1x jádrový vrt - Lapač 2						
	VV	0,25						
	VV	Součet						
D 997		Přesun sutě					77,17	
41	K	997221012R	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	0,126	110,88	13,97	R-položka
	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01						
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,260	50,16	63,20	CS ÚRS 2024 01
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
VV			0,126*10 'Přepočtené koeficientem množství					
D 998			Přesun hmot					
			6 888,69					
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	127,805	51,92	6 635,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
45	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	127,805	1,98	253,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223091					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
			41 290,41					
D 767			Konstrukce zámečnické					
			41 290,41					
46	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	102,400	37,84	3 874,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115					
VV			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
VV			Kozičín					
VV			"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
VV			"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
VV			"Montáž ocelových pozinkovaných česlí 800x1000mm					
VV			"1x česle - Lapač 1					
VV			(0,8*1,0)*64,0					
VV			51,200					
VV			"1x česle - Lapač 2					
VV			(0,8*1,0)*64,0					
VV			51,200					
VV			Součet					
VV			102,400					
47	M	63126001R	Ocelové česle s rámem pozinkované 800x1000mm	m2	1,600	22 000,00	35 200,00	R-položka
PP			Ocelové česle s rámem pozinkované 800x1000mm					
VV			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
VV			Kozičín					
VV			"SO 7.1 - Kanalizační přípojky (dešťové) ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.9.2 - Lapač splavenin - 1					
VV			"D.1.9.3 - Lapač splavenin - 2					
VV			"Dodávka ocelových pozinkovaných česlí 800x1000mm					
VV			"1x česle - Lapač 1					
VV			(0,8*1,0)					
VV			0,800					
VV			"1x česle - Lapač 2					
VV			(0,8*1,0)					
VV			0,800					
VV			Součet					
VV			1,600					
48	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,014	1 063,92	14,89	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
D SKL			Skládkovné					
			2 200,70					
49	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	0,126	704,00	88,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
VV			jádrové vrtý					
VV			0,021+0,105					
			0,126					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,126			
50	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,200	110,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		19,2		19,200			
	VV		Součet		19,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

KSO: 827 11
Místo: Kozičín

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11

Zadavatel: Město Příbram

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		10 671 758,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 671 758,30	21,00% 12,00%	2 241 069,24
Cena s DPH		v CZK	12 912 827,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 671 758,30
HSV - Práce a dodávky HSV	10 062 425,76
1 - Zemní práce	3 208 753,87
4 - Vodorovné konstrukce	115 875,62
5 - Komunikace pozemní	1 777 567,08
8 - Trubní vedení	4 868 500,82
997 - Přesun sutě	77 010,47
998 - Přesun hmot	14 717,90
OST - Skládkovné	609 332,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 671 758,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 062 425,76	
D 1 Zemní práce							3 208 753,87	
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	137,170	34,32	4 707,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163					
VV			1,0*137,17		137,170			
VV			Součet		137,170			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 061,500	57,20	60 717,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164					
VV			1,1*324,7+1,0*(286,8-137,17)+1,0*(384,9+169,8)		1 061,500			
VV			Součet		1 061,500			
3	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	137,170	135,52	18 589,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107171					
VV			1,0*137,17		137,170			
VV			Součet		137,170			
4	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	2 021,843	35,20	71 168,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107181					
VV			(1,1+0,6)*324,7+1,6*(149,63+384,9+169,8)+2,5*137,17		2 021,843			
VV			Součet		2 021,843			
5	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 198,670	44,00	52 741,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182					
VV			1,1*324,7+1,0*(149,63+384,9+169,8)+1,0*137,17		1 198,670			
VV			Součet		1 198,670			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 300,000	44,00	101 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	240,000	66,00	15 840,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	24,000	206,80	4 963,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s označením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
	VV		24,0		24,000			
	VV		Součet		24,000			
9	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	581,362	154,00	89 529,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206					
	VV		řad 1					
	VV		"řez 9"1,2*1,5*90,0		162,000			
	VV		"řez 10"0,9*0,7*296,5		186,795			
	VV		řad 2					
	VV		"řez 1"0,5*1,3*125,0		81,250			
	VV		"řez 2"0,8*1,2*63,0		60,480			
	VV		"řez 3"1,5*1,4*96,0"společná rýha s řadem 1-3"		201,600			
	VV		"řez 7""rýha společná s SO 07"					
	VV		1,1*1,7*324,7		607,189			
	VV		-"odpočet komunikace"1,1*0,51*324,7		-182,157			
	VV		"rozšíření na přípojky"8,0		8,000			
	VV		řad 1-3					
	VV		"řez 5"0,7*1,7*70,0		83,300			
	VV		"řez 4"0,7*1,7*44,73		53,229			
	VV		řad 2-2-1					
	VV		1,0*1,7*286,8		487,560			
	VV		-"odpočet komunikace"1,0*0,51*(286,8-137,17)-1,0*0,54*137,17		-150,383			
	VV		"rozšíření napřípojky"10,0		10,000			
	VV		řad 2-2					
	VV		1,0*1,8*384,9		692,820			
	VV		-"odpočet komunikace"1,0*0,51*384,9		-196,299			
	VV		"rozšíření na přípojky"10,0		10,000			
	VV		řad 2-1					
	VV		1,0*1,7*169,8		288,660			
	VV		-"odpočet komunikace"1,0*0,51*169,8		-86,598			
	VV		"rozšíření na přípojky"8,0		8,000			
	VV		Součet		2 325,446			
	VV		1.-2.třída těžitelnosti 25%					
	VV		2325,446*0,25		581,362			
	VV		Součet		581,362			
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	651,125	168,96	110 014,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206					
	VV		2325,446		2 325,446			
	VV		Součet		2 325,446			
	VV		3.třída těžitelnosti 28%					
	VV		2325,446*0,28		651,125			
	VV		Součet		651,125			
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	790,652	205,04	162 115,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206					
	VV		2325,446		2 325,446			
	VV		Součet		2 325,446			
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		2325,446*0,34		790,652			
	VV		Součet		790,652			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	209,290	360,80	75 511,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454206					
	VV		2325,446		2 325,446			
	VV		Součet		2 325,446			
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		2325,446*0,09		209,290			
	VV		Součet		209,290			
13	K	132554206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3	m3	93,018	660,00	61 391,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554206					
	VV		2325,446		2 325,446			
	VV		Součet		2 325,446			
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		2325,446*0,04		93,018			
	VV		Součet		93,018			
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	36,000	198,00	7 128,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		24*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		36,000			
15	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 876,242	30,80	180 988,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		"řad 1"1,5*2*90+0,7*2*296,5		685,100			
	VV		"řad 2"1,3*2*125,0+1,2*2*63,0+1,4*2*96,0+1,7*2*324,7		1 848,980			
	VV		"řad1-3"1,8*2*70,0+1,7*2*44,73		404,082			
	VV		"řad 2-2-1"1,7*2*286,8		975,120			
	VV		"řad 2-2"1,8*2*384,9		1 385,640			
	VV		"řad 2-1"1,7*2*169,8		577,320			
	VV		Součet		5 876,242			
16	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 876,242	17,60	103 421,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
17	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	2 325,446	69,52	161 665,01	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"190,836		190,836			
	VV		"obsypání potrubí"796,737		796,737			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"1337,873		1 337,873			
	VV		Součet		2 325,446			
18	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	1 232,487	157,52	194 141,35	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		581,362+651,125		1 232,487			
	VV		Součet		1 232,487			
20	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	1 008,942	157,52	158 928,54	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		799,652+209,29		1 008,942			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 008,942			
22	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	93,018	157,52	14 652,20	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 325,446	30,80	71 623,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"190,836		190,836			
	VV		"obsypání potrubí"796,737		796,737			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"1337,873		1 337,873			
	VV		Součet		2 325,446			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 325,446	22,00	51 159,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		2325,446		2 325,446			
	VV		Součet		2 325,446			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 325,446	22,00	51 159,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"190,836		190,836			
	VV		"obsypání potrubí"796,737		796,737			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"1337,873		1 337,873			
	VV		Součet		2 325,446			
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 337,873	136,40	182 485,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp)					
	VV		2325,446-(190,836+796,737)		1 337,873			
	VV		Součet		1 337,873			
28	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	2 742,640	238,48	654 064,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		1337,873*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 742,640			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	796,737	193,60	154 248,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"řad 1"1,2*0,4*90,0+0,9*0,4*296,5		149,940			
	VV		"řad 2"0,85*0,45*125,0+0,8*0,45*63,0+1,5*0,45*96,0+1,1*0,4*324,7		278,161			
	VV		(86,0 m v obj.SO 07)					
	VV		"řad 1- 3"0,7*0,4*114,7		32,116			
	VV		"řad 2-2-1"1,0*0,4*286,6		114,640			
	VV		"řad 2-2"1,0*0,4*384,9		153,960			
	VV		"řad 2-1"1,0*0,4*169,8		67,920			
	VV		Součet		796,737			
30	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1 673,148	235,84	394 595,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		796,737*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 673,148			
	D	4	Vodorovné konstrukce				115 875,62	
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	190,836	607,20	115 875,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"řad 1"1,2*0,118*90,00,9*0,118*296,5					
VV			"řad 2"0,85*0,125*125,0+0,8*0,125*63,0+1,5*0,125*96,0+1,1*0,125*324,7		82,228			
VV			(86,0 m v obj.SO 07)					
VV			"řad 1-3"0,7*0,115*77,3+0,7*0,118*37,4		9,312			
VV			"řad 2-2-1"1,0*0,118*286,8		33,842			
VV			"řad 2-2"1,0*0,118*384,9		45,418			
VV			"řad 2-1"1,0*0,118*169,8		20,036			
VV			Součet		190,836			
D	5		Komunikace pozemní				1 777 567,08	
32	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	274,340	104,86	28 767,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl.					
			150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101					
VV			1,0*137,17*2		274,340			
VV			Součet		274,340			
33	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 061,500	212,95	226 046,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111					
VV			1061,5		1 061,500			
VV			Součet		1 061,500			
34	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 061,500	191,71	203 500,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761111					
VV			1061,5		1 061,500			
VV			Součet		1 061,500			
35	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	1 061,500	426,80	453 048,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					
VV			1061,5		1 061,500			
VV			Součet		1 061,500			
36	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2	137,100	390,76	53 573,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567921111					
VV			1,0*137,1		137,100			
VV			Součet		137,100			
37	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	137,170	32,95	4 519,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
VV			1,0*137,17		137,170			
VV			Součet		137,170			
38	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	342,925	14,53	4 982,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
VV			2,5*137,17		342,925			
VV			Součet		342,925			
39	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 678,918	19,68	33 041,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
40	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 678,918	347,60	583 591,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
VV			1,7*324,7+1,6*(149,63+384,9+169,8)		1 678,918			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 678,918			
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	342,925	371,36	127 348,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		2,5*137,17		342,925			
	VV		Součet		342,925			
42	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	137,170	431,20	59 147,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112					
	VV		1,0*137,17		137,170			
	VV		Součet		137,170			
	D	8	Trubní vedení				4 868 500,82	
43	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	1 200,000	61,60	73 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850311811					
44	K	850425121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500	kus	3,000	7 356,80	22 070,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850425121					
45	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	77,300	146,08	11 291,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851241131					
46	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	78,073	1 037,26	80 982,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80					
	VV		77,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		78,073			
47	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,000	4 534,03	4 534,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	28610000	spojka hrdlová jištěná pro PE vč.výztuhy d63	kus	3,000	3 911,34	11 734,02	R-položka
	PP		spojka hrdlová jištěná pro PE vč.výztuhy d63					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	1 265,400	146,08	184 849,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851261131					
	VV		386,5+37,4+286,8+384,9+169,8		1 265,400			
	VV		Součet		1 265,400			
50	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	1 278,054	1 091,70	1 395 251,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100					
	VV		1265,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1 278,054			
51	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	694,700	246,40	171 174,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851311131					
52	M	55253003	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150	m	701,647	1 523,50	1 068 959,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150					
	VV		694,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		701,647			
53	M	31951011	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 300	kus	1,000	23 167,46	23 167,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 300					
54	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	44,000	498,96	21 954,24	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857241131					
55	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	5,000	1 342,69	6 713,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80					
56	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	14,000	1 665,60	23 318,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
57	M	55253252R	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 250mm	kus	11,000	1 887,48	20 762,28	R-položka
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 250mm					
58	M	55253257R	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	14,000	2 070,05	28 980,70	R-položka
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 500mm					
59	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857261131	kus	3,000	520,08	1 560,24	CS ÚRS 2024 01
60	M	55253252	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 250mm	kus	1,000	2 379,74	2 379,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 250mm					
61	M	55259983	koleno přírubové Q tvárná litina DN 100-90°	kus	1,000	2 011,64	2 011,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno přírubové Q tvárná litina DN 100-90°					
62	M	55250643	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100	kus	1,000	3 707,97	3 707,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100					
63	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857261131 VV 5+22+11+12+3++1 VV Součet	kus	54,000	520,08	28 084,32	CS ÚRS 2024 01
					54,000			
					54,000			
64	M	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	11,000	2 054,62	22 600,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°					
65	M	55253917	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°	kus	12,000	2 054,62	24 655,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°					
66	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	3,000	2 182,47	6 547,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°					
67	M	55253647	přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 100	kus	1,000	3 588,70	3 588,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 100					
68	M	55253858	přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMR-kus DN 100/80	kus	5,000	2 570,02	12 850,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMR-kus DN 100/80					
69	M	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	22,000	1 475,30	32 456,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100					
70	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857263131	kus	11,000	674,08	7 414,88	CS ÚRS 2024 01
71	M	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	2,000	2 794,48	5 588,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50					
72	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	3,000	2 583,25	7 749,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80					
73	M	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	6,000	2 511,63	15 069,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100					
74	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	30,000	697,84	20 935,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857311131					
	Online PSC							
	VV		6+1+4+9+7+1+1+1		30,000			
	VV		Součet		30,000			
75	M	55253895	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150	kus	6,000	2 521,16	15 126,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150					
76	M	55254050	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 150	kus	1,000	5 061,06	5 061,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 150					
77	M	55253907	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150- 11,25°	kus	4,000	3 484,74	13 938,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150- 11,25°					
78	M	55253919	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-22,5°	kus	9,000	3 116,65	28 049,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-22,5°					
79	M	55253943	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45°	kus	7,000	3 603,03	25 221,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45°					
80	M	55253649	přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 150	kus	1,000	5 491,61	5 491,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 150					
81	M	55259819	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80	kus	1,000	2 121,49	2 121,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80					
82	M	55253283	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 250mm	kus	1,000	4 092,72	4 092,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 250mm					
83	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	10,000	941,60	9 416,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857313131					
	Online PSC							
84	M	55253757	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/100	kus	1,000	4 546,77	4 546,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/100					
85	M	55253756	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80	kus	2,000	4 856,45	9 712,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80					
86	M	55253755	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/50	kus	1,000	6 276,28	6 276,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/50					
87	M	55253531	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/150	kus	2,000	4 498,65	8 997,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/150					
88	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	3,000	4 285,57	12 856,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100					
89	M	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	1,000	1 505,42	1 505,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80					
90	K	857371131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300	kus	2,000	1 214,40	2 428,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857371131					
	Online PSC							
91	M	55259832	přechod přírubový tvárná litina dl 300mm DN 300/150	kus	1,000	7 289,81	7 289,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 300mm DN 300/150					
92	M	55253898	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 150mm DN 300	kus	1,000	7 930,86	7 930,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 150mm DN 300					
93	K	877211101R	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 vč.dodávky	kus	3,000	450,56	1 351,68	R-položka
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63					
94	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	3,000	856,24	2 568,72	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112					
95	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	3,000	3 942,07	11 826,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm					
96	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	3,000	2 347,89	7 043,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
97	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	15,000	1 196,80	17 952,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
98	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	15,000	4 204,66	63 069,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
99	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	15,000	2 347,89	35 218,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
100	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	14,000	833,36	11 667,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					
101	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	14,000	11 560,43	161 846,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm					
102	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	18,000	1 320,00	23 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112					
	VV		6+4+2+5+1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
103	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	18,000	4 806,25	86 512,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
104	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	18,000	2 347,89	42 262,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m					
105	K	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 355,20	1 355,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891267212					
106	M	42273685	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	37 451,93	37 451,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm					
107	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	57,000	1 152,80	65 709,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111					
108	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4" 6/4" 2"	kus	57,000	983,23	56 044,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4" 6/4" 2"					
109	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	7,000	1 390,40	9 732,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891311112					
110	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	7,000	8 799,53	61 596,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm					
111	M	42291080R	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 1,3-1,8m	kus	7,000	1 672,22	11 705,54	R-položka
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m					
112	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	26,000	1 188,00	30 888,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891319111					
113	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4" 6/4" 2"	kus	26,000	1 184,94	30 808,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
114	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	1 342,700	66,00	88 618,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111					
115	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 342,700	74,80	100 433,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122					
116	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	694,700	92,40	64 190,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111					
117	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	694,700	88,00	61 133,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892353122					
118	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	42,000	660,00	27 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
119	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	42,000	864,73	36 318,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
120	M	42200000	podkladová deska	kus	42,000	159,10	6 682,20	R-položka
	PP		podkladová deska					
121	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	14,000	748,00	10 472,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
122	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	14,000	2 403,82	33 653,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
123	M	42200000	podkladová deska	kus	14,000	159,10	2 227,40	R-položka
	PP		podkladová deska					
124	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	2 037,400	30,80	62 751,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
125	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	2 037,400	30,80	62 751,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
126	K	899910212	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	7,065	3 432,00	24 247,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899910212					
	D	997	Přesun sutě				77 010,47	
127	K	997221001R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	676,025	48,40	32 719,61	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		60,355+615,67		676,025			
	VV		Součet		676,025			
129	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku či do sběrný	t	559,228	79,20	44 290,86	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku či do sběrný					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/ 44,58+198,141+263,707+"rušené potrubí"52,8 Součet			559,228 559,228		
	D	998	Přesun hmot				14 717,90	
132	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	66,633	137,28	9 147,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102					
133	K	998273125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	66,633	83,60	5 570,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273125					
	D	OST	Skládkovné				609 332,54	
134	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	44,580	140,80	6 276,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 44,58 Součet			44,580 44,580		
135	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	676,025	110,00	74 362,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 60,355+615,67 Součet			676,025 676,025		
136	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 418,347	110,00	486 018,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 2325,446 Součet 2325,446*1,9"přepočtené koeficientem množství" Součet			2 325,446 2 325,446 4 418,347 4 418,347		
137	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	461,848	92,40	42 674,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 198,141+263,707 Součet			461,848 461,848		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Soupis: 09.1 - DSO 09.1 - Vodovodní přepojované přípojky

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			704 914,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	704 914,99	21,00%	148 032,15
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	852 947,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Soupis: **09.1 - DSO 09.1 - Vodovodní přepojované přípojky**

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	704 914,99
HSV - Práce a dodávky HSV	625 990,65
1 - Zemní práce	496 788,99
4 - Vodorovné konstrukce	10 143,28
5 - Komunikace pozemní	65 847,30
8 - Trubní vedení	49 403,14
997 - Přesun sutě	3 540,24
998 - Přesun hmot	267,70
OST - Skládkovné	78 924,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Soupis: 09.1 - DSO 09.1 - Vodovodní přepojované přípojky

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							704 914,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							625 990,65	
D 1 Zemní práce							496 788,99	
1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	45,000	57,20	2 574,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164					
VV			0,9*50,0		45,000			
VV			Součet		45,000			
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000	35,20	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107181					
VV			(0,9+0,6)*50,0		75,000			
VV			Součet		75,000			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	45,000	44,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182					
VV			0,9*50,0		45,000			
VV			Součet		45,000			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	8,000	272,80	2 182,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového. imenovitě světlosti DN do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	206,80	4 136,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
6	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	89,066	171,60	15 283,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201					
VV			0,9*1,5*(75,6+144,0+61,3)		379,215			
VV			-"odpočet povrchy"0,9*50,0*0,51		-22,950			
VV			Součet		356,265			
VV			1.-2.třída těžitelnosti 25%					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		356,265*0,25		89,066			
	VV		Součet		89,066			
7	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	99,754	255,20	25 457,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201					
	VV		356,265		356,265			
	VV		Součet		356,265			
	VV		3. třída těžitelnosti 28%					
	VV		356,265*0,28		99,754			
	VV		Součet		99,754			
8	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	121,130	308,00	37 308,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201					
	VV		356,265		356,265			
	VV		Součet		356,265			
	VV		4. třída těžitelnosti 34%					
	VV		356,265*0,34		121,130			
	VV		Součet		121,130			
9	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	32,064	484,00	15 518,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454201					
	VV		356,265		356,265			
	VV		Součet		356,265			
	VV		5. třída těžitelnosti 9%					
	VV		356,265*0,09		32,064			
	VV		Součet		32,064			
10	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	14,251	836,00	11 913,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201					
	VV		356,265		356,265			
	VV		Součet		356,265			
	VV		6. třída těžitelnosti 4%					
	VV		356,265*0,04		14,251			
	VV		Součet		14,251			
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	42,000	198,00	8 316,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		8,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		12,000			
	VV		20,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		30,000			
	VV		Součet		42,000			
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	452,700	30,80	13 943,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		1,5*2*150,9		452,700			
	VV		Součet		452,700			
13	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	452,700	17,60	7 967,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
14	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	356,265	69,52	24 767,54	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování "lože pod potrubí"16,705 "obsypání potrubí"47,534 "zásyp jam, šachet a rýh"292,026 Součet		16,705 47,534 292,026 356,265			
15	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	188,820	157,52	29 742,93	R-položka
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 VV 89,066+99,754 VV Součet		188,820 188,820			
17	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	153,194	157,52	24 131,12	R-položka
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 VV 121,13+32,064 VV Součet		153,194 153,194			
19	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	14,251	157,52	2 244,82	R-položka
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 VV 14,251 VV Součet		14,251 14,251			
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	356,265	30,80	10 972,96	CS ÚRS 2024 01
			PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 VV naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování VV "lože pod potrubí"16,705 VV "obsypání potrubí"47,534 VV "zásyp jam, šachet a rýh"292,026 VV Součet		16,705 47,534 292,026 356,265			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	356,265	22,00	7 837,83	CS ÚRS 2024 01
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV 356,265 VV Součet		356,265 356,265			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	356,265	22,00	7 837,83	CS ÚRS 2024 01
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV uložení zásypového materiálu na mezideponii VV "lože pod potrubí"16,705 VV "obsypání potrubí"47,534 VV "zásyp jam, šachet a rýh"292,026 VV Součet		16,705 47,534 292,026 356,265			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	292,026	136,40	39 832,35	CS ÚRS 2024 01
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV zásyp=Výkop-(lože+obsyp) VV 356,265-(16,705+47,534) VV Součet		292,026 292,026			
25	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	702,182	238,48	167 456,36	CS ÚRS 2024 01
			PP Štěrkodrt' frakce 0/32 VV 342,528*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		702,182			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,534	193,60	9 202,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		0,9*0,35*150,9		47,534			
	VV		Součet		47,534			
27	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	99,821	235,84	23 541,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		47,534*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		99,821			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 143,28	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,705	607,20	10 143,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		0,9*0,123*150,9		16,705			
	VV		Součet		16,705			
	D	5	Komunikace pozemní				65 847,30	
29	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	45,000	212,95	9 582,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111					
	VV		0,9*50,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
30	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	45,000	191,71	8 626,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761111					
	VV		0,9*50,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
31	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	45,000	426,80	19 206,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					
	VV		0,9*50,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
32	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	120,000	19,68	2 361,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		0,9*50,0+1,5*50,0		120,000			
	VV		Součet		120,000			
33	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000	347,60	26 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211					
	VV		1,5*50,0		75,000			
	VV		Součet		75,000			
	D	8	Trubní vedení				49 403,14	
34	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm	m	150,900	82,72	12 482,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871181141					
35	M	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	153,164	54,65	8 370,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm					
	VV		150,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		153,164			
36	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	150,900	52,80	7 967,52	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
37	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	150,900	74,80	11 287,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122					
38	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	150,900	30,80	4 647,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
	VV		150,9		150,900			
	VV		Součet		150,900			
39	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	150,900	30,80	4 647,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
	VV		150,9		150,900			
	VV		Součet		150,900			
D 997 Přesun sutě							3 540,24	
40	K	997221001R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	26,100	48,40	1 263,24	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		26,1		26,100			
	VV		Součet		26,100			
42	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových na skládku	t	17,250	132,00	2 277,00	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		7,35+9,9		17,250			
	VV		Součet		17,250			
D 998 Přesun hmot							267,70	
44	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,212	137,28	166,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102					
45	K	998273125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	1,212	83,60	101,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273125					
D OST Skládkovné							78 924,34	
46	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	676,904	110,00	74 459,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		356,265		356,265			
	VV		Součet		356,265			
	VV		356,265*1,9"přepočtené koeficientem množství"		676,904			
	VV		Součet		676,904			
47	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,100	110,00	2 871,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		26,1		26,100			
	VV		Součet		26,100			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,250	92,40	1 593,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			7,35+9,9			17,250		
VV			Součet			17,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Soupis: 09.2 - DSO 09.2 - Armaturní šachta

KSO: 82711
Místo: Kozičín

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		1 334 737,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 334 737,28	21,00% 12,00%	280 294,83
Cena s DPH		v CZK	1 615 032,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Soupis: 09.2 - DSO 09.2 - Armaturní šachta

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 334 737,28
HSV - Práce a dodávky HSV	1 286 549,84
1 - Zemní práce	815 090,13
2 - Zakládání	11 548,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	308 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	946,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 334,02
8 - Trubní vedení	59 996,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	484,70
998 - Přesun hmot	77 150,38
PSV - Práce a dodávky PSV	48 187,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 650,37
767 - Konstrukce zámečnické	22 537,07
SKL - Skládkovné	8 513,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 09 - SO 09 - Rekonstrukce vodovodních řadů

Soupis: 09.2 - DSO 09.2 - Armaturní šachta

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 334 737,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 286 549,84

D 1 Zemní práce 815 090,13

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	44,00	7 392,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín
VV "SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby
VV "B Souhrnná technická zpráva
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby
VV "D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I
VV "D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II
VV "Stavební jáma pro novou šachtu
VV "Čerpání vody z výkopu
VV "předpoklad výstavby za 21 dnů
VV 21*8 168,000
VV Součet 168,000

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	66,00	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín
VV "SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby
VV "B Souhrnná technická zpráva
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby
VV "D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I
VV "D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II
VV "Stavební jáma pro novou šachtu
VV "Čerpání vody z výkopu
VV "Předpoklad výstavby za 21 dnů
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

3	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	8,779	132,00	1 158,83	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151202
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín
VV "SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Výkop jámy					
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 2					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,25		8,779			
	VV		Součet		8,779			
4	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,833	264,00	2 595,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 3					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,28		9,833			
	VV		Součet		9,833			
5	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	11,939	268,40	3 204,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 4					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,34		11,939			
	VV		Součet		11,939			
6	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	3,160	616,00	1 946,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 5					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,09		3,160			
	VV		Součet		3,160			
7	K	131551202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	1,405	792,00	1 112,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Třída těžitelnosti III. skupina 6					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,04		1,405			
	VV		Součet		1,405			
8	K	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl přes 4 do 8 m	m2	240,000	128,48	30 835,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění s uložení paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301212					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Odstranění zápor UNION					
	VV		40*6		240,000			
	VV		Součet		240,000			
9	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	240,000	1 619,20	388 608,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsvpm záporu pískem délkv od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Osazení zápor UNION					
	VV		40*6		240,000			
	VV		Součet		240,000			
10	M	15920310	pažnice ocelová UNION	t	0,336	48 400,00	16 262,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		pažnice ocelová UNION					
	P		Poznámka k položce:					
			hmotnost: 8,4 kg/m					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Dodávka zápor UNION					
	VV		8,4*40/1000		0,336			
	VV		POZN.: opotřebení zápor dočasně zabudovaných s 0,5 násobkem pořizovací ceny (viz index ceny)					
	VV		Součet		0,336			
11	K	153111114	Příčné řezání ocelových zabíraných štětovic z terénu	kus	134,000	413,60	55 422,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovic zabíraných příčné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Řezání zápor					
	VV		134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
12	K	153116112	Montáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	6,296	11 176,00	70 364,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Osazení pažnic profilů HEB240					
	VV		5*14,1*85/1000		5,993			
	VV		"Osazení kruhových vzpěr d48,3x3,2mm					
	VV		85*3,56/1000		0,303			
	VV		Součet		6,296			
13	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	85,000	183,04	15 558,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Dodávka kruhových vzpěr d48,3x3,2mm					
	VV		85		85,000			
	VV		POZN.: opotřebení zápor dočasně zabudovaných s 0,5 násobkem pořizovací ceny (viz index ceny)					
	VV		Součet		85,000			
14	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	5,993	30 800,00	184 584,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 85,00 kg/m					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Dodávka pažnic profilů HEB240					
	VV		5*14,1*85/1000		5,993			
	VV		POZN.: opotřebení zápor dočasně zabudovaných s 0,5 násobkem pořizovací ceny (viz index ceny)					
	VV		Součet		5,993			
15	K	153116113	Demontáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	6,296	2 156,00	13 574,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116113					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Odstranění pažnic profilů HEB240					
	VV		5*14,1*85/1000		5,993			
	VV		"Odstranění kruhových vzpěr d48,3x3,2mm					
	VV		85*3,56/1000		0,303			
	VV		Součet		6,296			
16	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	18,612	157,52	2 931,76	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby "B Souhrnná technická zpráva "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II "Stavební jáma pro novou šachtu "Přemístění výkopku na skládku "Třída těžitelnosti I. skupina 2 2,87*3,38*3,62*0,25 "Třída těžitelnosti I. skupina 3 2,87*3,38*3,62*0,28 Součet		8,779 9,833 18,612			
18	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	15,099	157,52	2 378,39	R-položka
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby "B Souhrnná technická zpráva "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II "Stavební jáma pro novou šachtu "Přemístění výkopku na skládku "Třída těžitelnosti II. skupina 4 2,87*3,38*3,62*0,34 "Třída těžitelnosti II. skupina 5 2,87*3,38*3,62*0,09 Součet		11,939 3,160 15,099			
20	K	162751011R	Vodorovné přemístění přes výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	1,405	157,52	221,32	R-položka
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby "B Souhrnná technická zpráva "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II "Stavební jáma pro novou šachtu "Přemístění výkopku na skládku "Třída těžitelnosti III. skupina 6 2,87*3,38*3,62*0,04 Součet		1,405 1,405			
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,612	30,80	573,25	CS ÚRS 2024 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby "B Souhrnná technická zpráva "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II "Stavební jáma pro novou šachtu "Naložení výkopku "Třída těžitelnosti I. skupina 2 2,87*3,38*3,62*0,25		8,779			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 3					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,28		9,833			
	VV		Součet		18,612			
23	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,099	30,80	465,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Naložení výkopku					
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 4					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,34		11,939			
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 5					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,09		3,160			
	VV		Součet		15,099			
24	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	1,405	30,80	43,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III. skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151103					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Naložení výkopku					
	VV		"Třída těžitelnosti III. skupina 6					
	VV		2,87*3,38*3,62*0,04		1,405			
	VV		Součet		1,405			
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,144	136,40	3 156,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Zásyp jámy šterkodrtí					
	VV		"Obsypání šachty šterkodrtí 0/32					
	VV		3,62*3,38*2,87		35,116			
	VV		-(2,4*2,96*1,65)		-11,722			
	VV		-(1,05*0,28*0,85)		-0,250			
	VV		Součet		23,144			
26	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	47,445	238,48	11 314,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		23,144*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,445			
	D	2	Zakládání				11 548,24	
27	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,861	3 696,00	3 182,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321211					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Žlb deska tl. 150mm z betonu C12/15 vyztuženého KARI sítí					
	VV		2,05*0,15*2,8		0,861			
	VV		Součet		0,861			
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,037	1 056,00	2 151,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Bednění podkladové žlb desky					
	VV		0,21*(2,05+2,05+2,8+2,8)		2,037			
	VV		Součet		2,037			
29	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,037	176,00	358,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Odstranění bednění podkladové žlb desky					
	VV		0,21*(2,05+2,05+2,8+2,8)		2,037			
	VV		Součet		2,037			
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,121	48 400,00	5 856,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Výztuž desky sítí KARI					
	VV		"Žlb deska tl. 150mm z betonu C12/15 vyztuženého KARI sítí					
	VV		(0,861*140)/1000		0,121			
	VV		Součet		0,121			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				308 000,00	
31	K	380311870R	Multifunkční nádrž - prefabrikovaná žlb obdélníková šachta vnějšího rozměru 1,65x2,4m sv.výšky 2,3m	soubor	1,000	308 000,00	308 000,00	R-položka
	PP		Multifunkční nádrž - prefabrikovaná žlb obdélníková šachta vnějšího rozměru 1,65x2,4m sv.výšky 2,3m					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA:</i>					
			<i>Prefabrikovaná ŽLB obdélníková šachta složená ze základní nádrže a krycí desky.</i>					
			<i>Beton C40/50 XC4, XF3, XA2.</i>					
	P		<i>Vnější povrchová úprava asfaltový lak.</i>					
			<i>Vnitřní rozměr 1,25x2,0m, vnější rozměr 1,65x2,4m, světlá výška 2,30m, tl.stěny=0,2m, krycí deska tl.0,25m s vodotěsně</i>					
			<i>nabetonovanou vstupní šachtou 0,7x0,9m, výšky 0,29m. Bez poklopu.</i>					
			<i>1x nerezový žebřík A2 + dvojité vytahovací nerez madlo.</i>					
			<i>2x jádrový vývrt DN300, hmot.největšího dílce 12,5t.</i>					
			<i>"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,</i>					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Nová prefa šachta					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prefabrikovaná železobetonová obdélníková šachta					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				946,02	
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,558	607,20	946,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Štěrkopískové lože tl.150mm					
	VV		2,87*0,15*3,62		1,558			
	VV		Součet		1,558			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 334,02	
33	K	627991038R	Těsnění trvale pružným tmelem	m	1,036	110,26	114,23	R-položka
	PP		Těsnění prostupů kolem potrubí trvale pružným tmelem					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Těsnění trvale pružným tmelem na potrubí v šachtách					
	VV		"Okolo potrubí v prostupech 2xDN150					
	VV		2*(2*π*0,075)		0,942			
	VV		Součet		0,942			
	VV		0,942*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,036			
34	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,088	4 452,80	4 844,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Ochranná betonová mazanina na strop šachty					
	VV		"Mazanina tl.50mm					
	VV		(2,4*0,5*1,65)-(0,85*1,05)		1,088			
	VV		Součet		1,088			
35	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,060	4 065,60	8 375,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311133					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Spádová betonová mazanina na dno šachty					
	VV		"Mazanina tl.200mm					
	VV		(2,87*0,2*3,62)-(0,3*0,3*0,2)		2,060			
	VV		Součet		2,060			
D 8			Trubní vedení				59 996,35	
36	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	959,20	959,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN80					
	VV		"1x tvarovka přírubová DN80 dl.150mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	55253234	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 150mm	kus	1,000	1 437,09	1 437,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 150mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN80					
	VV		"1x tvarovka přírubová DN80 dl.150mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 443,20	2 886,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857312122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN150					
	VV		"2x redukce souosá DN150/80					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	M	55259819	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80	kus	2,000	2 121,49	4 242,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN150					
	VV		"2x redukce souosá DN150/80					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 196,80	2 393,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž vodovodního šoupátka DN80					
	VV		"2x vodovodní šoupátko krátké DN80					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000	4 204,66	8 409,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16					
42	K	891242312	Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě	kus	1,000	2 481,60	2 481,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891242312					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž přírubového vodoměru s dálkovým odečtem DN80					
	VV		"1x Přírubový vodoměr DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	38821717	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80	kus	1,000	10 281,92	10 281,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80					
44	K	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000	750,64	750,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891244121					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž kompenzátoru DN80					
	VV		"1x Přírubový kompenzátor DN80 dl.100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	42273522R	kompenzátor ucpávkový přírubový DN 80 dl 100mm	kus	1,000	2 833,60	2 833,60	R-položka
	PP		kompenzátor ucpávkový přírubový M10 010 616 DN 80 střední dl 180mm					
46	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Osazení poklopu šachty					
	VV		"Litinový poklop 900x600mm					
	VV		"AŠ Kozíčín II					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	55241402R	poklop šachtový s rámem 900x600mm třída D400 bez odvětrání	kus	1,000	20 240,00	20 240,00	R-položka
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				484,70	
48	K	936311112SC	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C25/30 SCC, XC4 samozhutnitelného pl otvoru přes 0,25 do 2,0 m2	m3	0,036	13 464,00	484,70	R-položka
	PP		Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu C25/30 XC4 samozhutnitelného se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Zabetonování potrubí v otvoru betonem C25/30					
	VV		"Zabetonování potrubí v prostupech 2xDN150					
	VV		(2*pi*0,185*0,185*0,2)-(2*pi*0,075*0,075*0,2)		0,036			
	VV		Součet		0,036			
	D	998	Přesun hmot				77 150,38	
49	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	79,054	715,44	56 558,39	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998142251					
50	K	998142252	Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a zásobníky betonové monolitické za přesun do 1000 m	t	79,054	260,48	20 591,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998142252					
D PSV			Práce a dodávky PSV				48 187,44	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 650,37	
51	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,000	10,74	107,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Hydroizolační nátěr					
	VV		"3x vrstva hydroizolačního nátěru spádové desky					
	VV		3*1,25*2		7,500			
	VV		"Penetrační vrstva mezi žlb deskou a spád.mazainou					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		Součet		10,000			
52	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	105 841,12	317,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4ka/m2					
	VV		10*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,003			
53	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	26,284	10,74	282,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"Penetrační nátěr svislých stěn šachet a komínku					
	VV		2*2*2,8*2,15		24,080			
	VV		2*2*0,29*0,85		0,986			
	VV		2*2*0,29*1,05		1,218			
	VV		Součet		26,284			
54	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	105 841,12	846,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4ka/m2					
	VV		26,284*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,008			
55	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,028	156,46	1 881,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"2x natavený asfaltový pás mezi žlb deskou a spád.mazainou					
	VV		2*1,25*2		5,000			
	VV		"2x natavený asfaltový pás na stropě šachty					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*1,65*2,4)-(0,85*1,05)			7,028		
	VV		Součet			12,028		
56	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	14,019	107,06	1 500,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		12,028*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		14,019			
57	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	26,284	128,48	3 376,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"2x natavený asfaltový pás na vnější stěny šachet a komínků					
	VV		2*2*2,8*2,15		24,080			
	VV		2*2*0,29*0,85		0,986			
	VV		2*2*0,29*1,05		1,218			
	VV		Součet		26,284			
58	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	32,093	107,06	3 435,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		26,284*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		32,093			
59	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	26,284	98,56	2 590,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"Nopová folie na svislé vnější stěny šachty					
	VV		2*2*2,8*2,15		24,080			
	VV		2*2*0,29*0,85		0,986			
	VV		2*2*0,29*1,05		1,218			
	VV		Součet		26,284			
60	M	28323000	deska drenážní nopová v 50mm	m2	26,284	393,01	10 329,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska drenážní nopová v 50mm					
61	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	0,754	34,37	25,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711511101					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Penetrační nátěr pro natavení asfaltových pásů					
	VV		"Penetrační nátěr na potrubí 2xDN150					
	VV		2*(2*pi*0,075)*0,8		0,754			
	VV		Součet		0,754			
62	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	105 841,12	105,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		0,754*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
63	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	1,508	209,44	315,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711541164					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Natavení přídavného asfaltového pásu					
	VV		"2x přídavný asfaltový pás na potrubí 2xDN150					
	VV		2*2*(2*pi*0,075)*0,8		1,508			
	VV		Součet		1,508			
64	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	2,000	107,06	214,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		1,508*1,32625 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,272	1 171,63	318,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				22 537,07	
66	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	4,000	139,92	559,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž nerezových stahujících pásků DN150					
	VV		"4x nerezový stahující pásek DN150					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
67	M	899911238R	Objímka nerezová dvoudílná vč. utahovacích šroubů podložek a matic pro průměr 150 mm	kus	4,000	660,00	2 640,00	R-položka
	PP		Svod z nerezového plechu kruhový, průměru 100 mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž nerezových stahujících pásků DN150					
	VV		"4x nerezový stahující pásek DN150					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
68	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	16,000	106,48	1 703,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Montáž nerezových vzpěr pro potrubí					
	VV		"2x nerezová vzpěra, 16kg					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
69	M	28614540R	Nerezová ocelová vzpěra potrubí	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	R-položka
	PP		fixační objímky proti rozpojení, tlakové zatížení do 2,5baru DN 90					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Montáž nerezových vzpěr pro potrubí					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2x nerezová vzpěra					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
70	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,301	1 063,92	320,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	D	SKL	Skládkovné				8 513,47	
71	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,720	127,60	8 513,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod					
			kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
	VV		"Uložení na recyklační skládce					
	VV		"Výkopek					
	VV		2,87*3,38*3,62			35,116		
	VV		Součet			35,116		
	VV		35,116*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			66,720		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

KSO: 82711
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		1 222 202,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 222 202,56	21,00% 12,00%	256 662,54
Cena s DPH		v CZK	1 478 865,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 222 202,56
HSV - Práce a dodávky HSV	1 139 597,51
1 - Zemní práce	521 975,43
4 - Vodorovné konstrukce	20 978,15
5 - Komunikace pozemní	10 680,78
8 - Trubní vedení	578 664,49
997 - Přesun sutě	4 818,00
998 - Přesun hmot	2 480,66
OST - Skládkovné	82 605,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 222 202,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 139 597,51	
D 1 Zemní práce							521 975,43	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	58,400	228,80	13 361,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
VV			1,0*58,4		58,400			
VV			Součet		58,400			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	400,000	44,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000	66,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	7,000	299,20	2 094,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtěžením hmot potrubí plastového, imenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406					
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	206,80	1 034,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtěžením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
6	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	92,663	171,60	15 900,97	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154204					
VV			"řad 1-2"1,0*1,7*58,4		99,280			
VV			-"odpočet povrchy"1,0*0,2*58,4		-11,680			
VV			"řad 1-1"0,85*1,2*277,5		283,050			
VV			Součet		370,650			
VV			1.-2.třída těžitelnosti 25%					
VV			370,65*0,25		92,663			
VV			Součet		92,663			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	103,782	255,20	26 485,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		370,65		370,650			
	VV		Součet		370,650			
	VV		3. třída těžitelnosti 28%					
	VV		370,65*0,28		103,782			
	VV		Součet		103,782			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	126,021	308,00	38 814,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
	VV		370,65		370,650			
	VV		Součet		370,650			
	VV		4. třída těžitelnosti 34%					
	VV		370,65*0,34		126,021			
	VV		Součet		126,021			
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	33,359	484,00	16 145,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454204					
	VV		370,65		370,650			
	VV		Součet		370,650			
	VV		5. třída těžitelnosti 9%					
	VV		370,65*0,09		33,359			
	VV		Součet		33,359			
10	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	14,826	836,00	12 394,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554204					
	VV		370,65		370,650			
	VV		Součet		370,650			
	VV		6. třída těžitelnosti 4%					
	VV		370,65*0,04		14,826			
	VV		Součet		14,826			
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,000	198,00	3 564,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		5*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		7,500			
	VV		7,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5)		10,500			
	VV		Součet		18,000			
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	864,560	30,80	26 628,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		1,7*2*58,4+1,2*2*277,5		864,560			
	VV		Součet		864,560			
13	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	864,600	17,60	15 216,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
14	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	370,650	69,52	25 767,59	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásypového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"34,549		34,549			
	VV		"obsypání potrubí"117,710		117,710			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"218,391		218,391			
	VV		Součet		370,650			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	196,445	157,52	30 944,02	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		92,663+103,782		196,445			
	VV		Součet		196,445			
17	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	159,380	157,52	25 105,54	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		126,021+33,359		159,380			
	VV		Součet		159,380			
19	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	14,286	157,52	2 250,33	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	370,650	30,80	11 416,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"34,549		34,549			
	VV		"obsypání potrubí"117,710		117,710			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"218,391		218,391			
	VV		Součet		370,650			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	370,650	22,00	8 154,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		370,65		370,650			
	VV		Součet		370,650			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	370,650	22,00	8 154,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"34,549		34,549			
	VV		"obsypání potrubí"117,710		117,710			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"218,391		218,391			
	VV		Součet		370,650			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	218,391	136,40	29 788,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp=výkop-(lože+obsyp)					
	VV		370,65-(34,549+117,710)		218,391			
	VV		Součet		218,391			
25	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	447,702	238,48	106 767,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		218,391		218,391			
	VV		Součet		218,391			
	VV		218,391*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		447,702			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	117,710	193,60	22 788,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		1,0*0,4*58,4+0,85*0,4*277,5		117,710			
	VV		Součet		117,710			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	247,191	235,84	58 297,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		117,71*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		247,191			
	D	4	Vodorovné konstrukce				20 978,15	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	34,549	607,20	20 978,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		1,0*0,115*58,4+0,85*0,118*277,5		34,549			
	VV		Součet		34,549			
	D	5	Komunikace pozemní				10 680,78	
29	K	564960315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	58,400	182,89	10 680,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564960315					
	D	8	Trubní vedení				578 664,49	
30	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	58,400	146,08	8 531,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851241131					
	VV		58,4		58,400			
31	M	55253015	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80	m	58,984	1 037,26	61 181,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80					
	VV		58,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		58,984			
32	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	277,500	146,08	40 537,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851261131					
	VV		277,5		277,500			
	VV		Součet		277,500			
33	M	55253016	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100	m	280,275	1 091,70	305 976,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100					
	VV		277,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		280,275			
34	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	11,000	498,96	5 488,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857241131					
35	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	1 665,60	1 665,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
36	M	55253904	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-11,25°	kus	2,000	1 761,11	3 522,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-11,25°					
37	M	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5°	kus	2,000	1 761,11	3 522,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5°					
38	M	55253940	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°	kus	2,000	2 020,09	4 040,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45°					
39	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	2,000	1 342,69	2 685,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80					
40	M	55253252R	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 250mm	kus	1,000	1 887,48	1 887,48	R-položka
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 250mm					
41	M	55253257R	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 070,05	2 070,05	R-položka
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 500mm					
42	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	8,000	520,08	4 160,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857261131					
43	M	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	5,000	2 054,62	10 273,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°					
44	M	55253917	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°	kus	2,000	2 054,62	4 109,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°					
45	M	55259731	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 100 dl 130mm	kus	1,000	1 475,30	1 475,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 100 dl 130mm					
46	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 196,80	1 196,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
47	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	4 204,66	4 204,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
48	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,000	2 347,89	2 347,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
49	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	833,36	833,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					
50	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	11 560,43	11 560,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm					
51	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	8,000	1 152,80	9 222,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111					
52	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	8,000	983,23	7 865,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
53	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	58,400	66,00	3 854,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111					
54	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	335,900	74,80	25 125,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122					
55	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	277,500	92,40	25 641,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111					
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
57	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	864,73	864,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
58	M	42200000	podkladová deska	kus	1,000	159,10	159,10	R-položka
	PP		podkladová deska					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	748,00	748,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 403,82</i>	<i>2 403,82</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
61	M	42200000	<i>podkladová deska</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>159,10</i>	<i>159,10</i>	<i>R-položka</i>
PP			podkladová deska					
62	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	335,900	30,80	10 345,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721112					
63	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	335,900	30,80	10 345,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
D 997			Přesun sutě				4 818,00	
64	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	36,500	132,00	4 818,00	R-položka
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
D 998			Přesun hmot				2 480,66	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,291	154,00	1 276,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
67	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	8,291	145,20	1 203,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
D OST			Skládkovné				82 605,05	
68	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	36,500	140,80	5 139,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
69	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	704,235	110,00	77 465,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			370,65			370,650		
VV			Součet			370,650		
VV			370,65*1,9"přepočtené koeficientem množství"			704,235		
VV			Součet			704,235		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Soupis: 010.1 - DSO 10.1 - Nové vodovodní přípojky

KSO: 82711
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45232400-6

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.22.11
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			20 348,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 348,22	21,00%	4 273,13
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	24 621,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Soupis: 1010.1 - DSO 10.1 - Nové vodovodní přípojky

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 348,22
HSV - Práce a dodávky HSV	18 074,08
1 - Zemní práce	15 033,12
4 - Vodorovné konstrukce	625,42
8 - Trubní vedení	2 349,12
998 - Přesun hmot	66,42
OST - Skládkovné	2 274,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Soupis: 010.1 - DSO 10.1 - Nové vodovodní přípojky

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 348,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							18 074,08	
D 1 Zemní práce							15 033,12	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oodířbením hmot potrubí ocelového nebo litinového. imenovitě světlosti DN do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401 4,0*(0,5+0,5)*(1,0+0,5) Součet	m	6,000	272,80	1 636,80	CS ÚRS 2024 01
PP					6,000			
Online PSC					6,000			
VV								
VV								
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oodířbením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421	m	4,000	206,80	827,20	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
3	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201 0,9*1,3*9,3 Součet 1.-2.třída těžitelnosti 25% 10,881*0,25 Součet	m3	2,720	171,60	466,75	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV					10,881			
VV					10,881			
VV								
VV					2,720			
VV					2,720			
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201 10,881 Součet 3.třída těžitelnosti 28% 10,881*0,28 Součet	m3	3,047	255,20	777,59	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV					10,881			
VV					10,881			
VV								
VV					3,047			
VV					3,047			
5	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354201 10,881 Součet	m3	3,700	308,00	1 139,60	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV					10,881			
VV					10,881			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.třída těžitelnosti 34%					
	VV		10,881*0,34			3,700		
	VV		Součet			3,700		
6	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	0,979	484,00	473,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454201					
	VV		10,881			10,881		
	VV		Součet			10,881		
	VV		5.třída těžitelnosti 9%					
	VV		10,881*0,09			0,979		
	VV		Součet			0,979		
7	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	0,435	836,00	363,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132554201					
	VV		10,881			10,881		
	VV		Součet			10,881		
	VV		6.třída těžitelnosti 4%					
	VV		10,881*0,04			0,435		
	VV		Součet			0,435		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	24,180	30,80	744,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
	VV		1,3*2*9,3			24,180		
	VV		Součet			24,180		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	24,180	17,60	425,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
10	K	162351008R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování	m3	10,881	69,52	756,45	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 z mezideponie k místu zapracování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		přemístění zásyrového materiálu z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"1,03			1,030		
	VV		"obsypání potrubí"2,93			2,930		
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"6,921			6,921		
	VV		Součet			10,881		
11	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	5,767	157,52	908,42	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		2,72+3,047			5,767		
	VV		Součet			5,767		
13	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	4,679	157,52	737,04	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		3,7+0,979			4,679		
	VV		Součet			4,679		
15	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	0,435	157,52	68,52	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,881	30,80	335,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		naložení zásypového materiálu pro přemístění z mezideponie k místu zapracování					
	VV		"lože pod potrubí"1,03		1,030			
	VV		"obsypání potrubí"2,93		2,930			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"6,921		6,921			
	VV		Součet		10,881			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,881	22,00	239,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,881	22,00	239,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		uložení zásypového materiálu na mezideponii					
	VV		"lože pod potrubí"1,03		1,030			
	VV		"obsypání potrubí"2,93		2,930			
	VV		"zásyp jam, šachet a rýh"6,921		6,921			
	VV		Součet		10,881			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,921	136,40	944,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		zásyp =výkop-(lože+obsyp)					
	VV		10,881-(1,03+2,93)		6,921			
	VV		Součet		6,921			
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,609	238,48	1 337,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		2,736*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,609			
22	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	2,930	396,00	1 160,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201					
	VV		0,9*0,35*9,3		2,930			
	VV		Součet		2,930			
23	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	6,153	235,84	1 451,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		2,93*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,153			
	D 4		Vodorovné konstrukce				625,42	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,030	607,20	625,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		0,9*0,123*9,3		1,030			
	VV		Součet		1,030			
	D 8		Trubní vedení				2 349,12	
25	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm	m	9,300	82,72	769,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871181141					
26	M	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	9,440	54,65	515,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm					
	VV		9,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,440			
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	9,300	52,80	491,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
28	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	9,300	30,80	286,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
29	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	9,300	30,80	286,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
	D	998	Přesun hmot				66,42	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,222	154,00	34,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
31	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	0,222	145,20	32,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276125					
	D	OST	Skládkovné				2 274,14	
32	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,674	110,00	2 274,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		10,881			10,881		
	VV		Součet			10,881		
	VV		10,881*1,9"přepočtené koeficientem množství"			20,674		
	VV		Součet			20,674		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Soupis: 010.2 - DSO 10.2 - Armaturní šachta

KSO: 82711
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		1 535 315,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 535 315,05	21,00% 12,00%	322 416,16
Cena s DPH		v CZK	1 857 731,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Soupis: **010.2 - DSO 10.2 - Armaturní šachta**

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 535 315,05
HSV - Práce a dodávky HSV	1 485 674,39
1 - Zemní práce	944 238,39
2 - Zakládání	13 986,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 170,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 601,47
8 - Trubní vedení	201 926,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	780,91
998 - Přesun hmot	85 969,77
PSV - Práce a dodávky PSV	49 640,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 424,64
767 - Konstrukce zámečnické	20 216,02
SKL - Skládkovné	9 967,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 010 - SO 10 - Nové vodovodní řady

Soupis: 010.2 - DSO 10.2 - Armaturní šachta

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 535 315,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 485 674,39

D 1 Zemní práce 944 238,39

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	44,00	7 392,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
VV			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
VV			Kozičín					
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
VV			"Stavební jáma pro novou šachtu					
VV			"Čerpání vody z výkopu					
VV			"předpoklad výstavby za 21 dnů					
VV			21*8		168,000			
VV			Součet		168,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	66,00	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
VV			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
VV			Kozičín					
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"D.1.10.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN II					
VV			"Stavební jáma pro novou šachtu					
VV			"Čerpání vody z výkopu					
VV			"Předpoklad výstavby za 21 dnů					
VV			21		21,000			
VV			Součet		21,000			
3	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	10,278	132,00	1 356,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151202					
VV			"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
VV			Kozičín					
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Výkop jámy					
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 2					
	VV		"rozměry 3,36x3,38x3,62					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,25				10,278	
	VV		Součet				10,278	
4	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	11,511	264,00	3 038,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 3					
	VV		"Výkop jámy rozměry 3,36x3,38x3,62					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,28				11,511	
	VV		Součet				11,511	
5	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	13,978	268,40	3 751,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 4					
	VV		"Výkop jámy rozměry 3,36x3,38x3,62					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,34				13,978	
	VV		Součet				13,978	
6	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	3,700	616,00	2 279,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 5					
	VV		"Výkop jámy rozměry 3,36x3,38x3,62					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,09				3,700	
	VV		Součet				3,700	
7	K	131551202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	1,644	792,00	1 302,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551202					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Třída těžitelnosti III. skupina 6					
	VV		"Výkop jámy rozměry 3,36x3,38x3,62					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,04		1,644			
	VV		Součet		1,644			
8	K	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl přes 4 do 8 m	m2	300,000	128,48	38 544,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301212					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Odstranění zápor UNION					
	VV		50*6		300,000			
	VV		Součet		300,000			
9	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	300,000	1 619,20	485 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Osazení zápor UNION					
	VV		50*6		300,000			
	VV		Součet		300,000			
10	M	15920310	pažnice ocelová UNION	t	0,420	48 400,00	20 328,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pažnice ocelová UNION					
	P		Poznámka k položce:					
			hmotnost: 8,4 kg/m					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Dodávka zápor UNION					
	VV		8,4*50/1000		0,420			
	VV		POZN.: opotřebení zápor dočasně zabudovaných s 0,5 násobkem pořizovací ceny (viz index ceny)					
	VV		Součet		0,420			
11	K	153111114	Příčné řezání ocelových zabíraných štětovnic z terénu	kus	164,000	413,60	67 830,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zabíraných příčně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Řezání zápor					
	VV		164			164,000		
	VV		Součet			164,000		
12	K	153116112	Montáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	6,349	11 176,00	70 956,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Osazení pažnic profilů HEB240					
	VV		5*14,1*85/1000		5,993			
	VV		"Osazení kruhových vzpěr d48,3x3,2mm					
	VV		100*3,56/1000		0,356			
	VV		Součet		6,349			
13	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	100,000	183,04	18 304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Dodávka kruhových vzpěr d48,3x3,2mm					
	VV		100		100,000			
	VV		POZN.: opotřebení zápor dočasně zabudovaných s 0,5 násobkem pořizovací ceny (viz index ceny)					
	VV		Součet		100,000			
14	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	5,993	30 800,00	184 584,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 85,00 kg/m					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Dodávka pažnic profilů HEB240					
	VV		5*14,1*85/1000		5,993			
	VV		POZN.: opotřebení zápor dočasně zabudovaných s 0,5 násobkem pořizovací ceny (viz index ceny)					
	VV		Součet		5,993			
15	K	153116113	Demontáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	6,349	2 156,00	13 688,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kleštiny nebo převázky pro hradicí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153116113					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Pažení jámy					
	VV		"Odstranění pažnic profilů HEB240					
	VV		5*14,1*85/1000		5,993			
	VV		"Odstranění kruhových vzpěr d48,3x3,2mm					
	VV		100*3,56/1000		0,356			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		6,349			
	VV		Součet		6,349			
16	K	162751009R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	21,789	157,52	3 432,20	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Přemístění výkopku na skládku					
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 2					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,25		10,278			
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 3					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,28		11,511			
	VV		Součet		21,789			
18	K	162751010R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku	m3	17,678	157,52	2 784,64	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Přemístění výkopku na skládku					
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 4					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,34		13,978			
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 5					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,09		3,700			
	VV		Součet		17,678			
20	K	162751011R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku	m3	1,644	157,52	258,96	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Přemístění výkopku na skládku					
	VV		"Třída těžitelnosti III. skupina 6					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,04		1,644			
	VV		Součet		1,644			
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,789	30,80	671,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Naložení výkopku					
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 2					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,25		10,278			
	VV		"Třída těžitelnosti I. skupina 3					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,28		11,511			
	VV		Součet		21,789			
23	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	17,678	30,80	544,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Naložení výkopku					
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 4					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,34		13,978			
	VV		"Třída těžitelnosti II. skupina 5					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,09		3,700			
	VV		Součet		17,678			
24	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	1,644	30,80	50,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151103					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Stavební jáma pro novou šachtu					
	VV		"Naložení výkopku					
	VV		"Třída těžitelnosti III. skupina 6					
	VV		3,36*3,38*3,62*0,04		1,644			
	VV		Součet		1,644			
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,579	136,40	3 488,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vzkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Zásyp jámy štěrkodrtí					
	VV		"Obsypání šachty štěrkodrtí 0/32					
	VV		3,62*3,38*3,36		41,112			
	VV		-(2,4*2,96*2,15)		-15,274			
	VV		-(1,05*0,29*0,85)		-0,259			
	VV		Součet		25,579			
26	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	52,437	238,48	12 505,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		25,579*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,437			
	D	2	Zakládání				13 986,72	
27	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,071	3 696,00	3 958,42	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321211					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Žlb deska tl. 150mm z betonu C12/15 vyztuženého KARI sítí					
	VV		2,55*0,15*2,8				1,071	
	VV		Součet				1,071	
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,247	1 056,00	2 372,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Bednění podkladové žlb desky					
	VV		0,21*(2,55+2,55+2,8+2,8)				2,247	
	VV		Součet				2,247	
29	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,247	176,00	395,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Odstranění bednění podkladové žlb desky					
	VV		0,21*(2,55+2,55+2,8+2,8)				2,247	
	VV		Součet				2,247	
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,150	48 400,00	7 260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Podkladní deska pod šachtu					
	VV		"Výztuž desky sítí KARI					
	VV		"Žlb deska tl. 150mm z betonu C12/15 vyztuženého KARI sítí					
	VV		(1,071*140)/1000				0,150	
	VV		Součet				0,150	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				220 000,00	
31	K	380311871R	Multifunkční nádrž - prefabrikovaná žlb obdélníková šachta vnějšího rozměru 2,15x2,4m sv.výšky 2,05m	soubor	1,000	220 000,00	220 000,00	R-položka
	PP		Multifunkční nádrž - prefabrikovaná žlb obdélníková šachta vnějšího rozměru 2,15x2,4m sv.výšky 2,05m Poznámka k položce: SPECIFIKACE DLE PROJEKTANTA: Prefabrikovaná ŽLB obdélníková šachta složená ze základní nádrže a krycí desky. Beton C40/50 XC4, XF3, XA2.					
	P		Vnější povrchová úprava asfaltový lak. Vnitřní rozměr 1,75x2,0m, vnější rozměr 2,15x2,4m, světlá výška 2,05m, tl.stěny=0,2m, krycí deska tl.0,25m s vodotěsně nabetonovanou vstupní šachtou 0,7x0,9m, výšky 0,29m. Bez poklopu. 1x nerezový žebřík A2 + dvojité vytahovací nerez madlo. 2x jádrový vývrt DN300, hmot.největšího dílce 12,5t.					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"Nová prefa šachta					
VV			"prefabrikovaná železobetonová obdélníková šachta					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 170,41	
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,824	607,20	1 107,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"Podkladní deska pod šachtu					
VV			"Štěrkopískové lože tl.150mm					
VV			3,36*0,15*3,62		1,824			
VV			Součet		1,824			
33	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,018	3 493,60	62,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu					
			tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313131					
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"Trubní prvky v šachtách					
VV			"Podkladní blok z betonu C12/15					
VV			"1x podkl. bet. blok 300x300x200mm					
VV			0,3*0,3*0,2		0,018			
VV			Součet		0,018			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 601,47	
34	K	627991038R	Těsnění trvale pružným tmelem	m	2,419	110,26	266,72	R-položka
PP			Těsnění prostupů kolem potrubí trvale pružným tmelem					
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"Těsnění trvale pružným tmelem na potrubí v šachtách					
VV			"Okolo potrubí v prostupech DN150 a 2xDN100					
VV			2*2*(2*π*0,05)		1,257			
VV			2*(2*π*0,075)		0,942			
VV			Součet		2,199			
VV			2,199*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,419			
35	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,688	4 452,80	7 516,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113					
VV			"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
VV			"B Souhrnná technická zpráva					
VV			"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"Ochranná betonová mazanina na strop šachty					
VV			"Mazanina tl.50mm					
VV			(2,4*0,5*2,15)-(0,85*1,05)		1,688			
VV			Součet		1,688			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,415	4 065,60	9 818,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311133					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Spádová betonová mazanina na dno šachty					
	VV		"Mazanina tl.200mm					
	VV		(3,36*0,2*3,62)-(0,3*0,3*0,2)		2,415			
	VV		Součet		2,415			
	D	8	Trubní vedení				201 926,72	
37	K	852261122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 223,20	2 446,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/852261122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž trub přírubových litinových DN100					
	VV		"trouba přírubová litinová dl. 200mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"trouba přírubová litinová dl. 700mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
38	M	55252235	trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 200mm	kus	1,000	1 651,27	1 651,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 200mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka trub přírubových litinových DN100					
	VV		"trouba přírubová litinová dl. 200mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	55252240	trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 700mm	kus	1,000	6 526,82	6 526,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 700mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka trub přírubových litinových DN100					
	VV		"trouba přírubová litinová dl. 700mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	857242100R	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	kus	2,000	774,40	1 548,80	R-položka
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN50					
	VV		"1x tvarovka přírubová DN50 dl.100mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		"1x koleno přírubové 90° DN50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	55253213	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 100mm	kus	1,000	1 334,24	1 334,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 100mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN50					
	VV		"1x tvorovka přírubová DN50 dl.100mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°	kus	1,000	2 687,87	2 687,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN50					
	VV		"1x koleno přírubové 90° DN50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	959,20	2 877,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN80					
	VV		"1x tvorovka přírubová DN80 dl.500mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x tvorovka přírubová DN80 dl.200mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x koleno přírubové 90° s patkou DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
44	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	1 665,60	1 665,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN80					
	VV		"1x koleno přírubové 90° s patkou DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 330,93	1 330,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN80					
	VV		"1x tvarovka přírubová DN80 dl.200mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 070,05	2 070,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN80					
	VV		"1x tvarovka přírubová DN80 dl.500mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 003,20	4 012,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN100					
	VV		"1x TP kus s kotvou DN100 dl.300mm					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x F kus DN100					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x redukce souosá DN100/80					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x redukce souosá DN100/50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
48	M	55252200R	TP kus s kotvou DN 100 dl.300mm	kus	1,000	1 773,23	1 773,23	R-položka
	PP		trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 400mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN100					
	VV		"1x TP kus s kotvou DN100 dl.300mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	55253490	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100	kus	1,000	1 525,64	1 525,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN100					
	VV		"1x F kus DN100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	M	55259813	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/50	kus	1,000	1 834,58	1 834,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/50					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN100					
	VV		"1x redukce souosá DN100/50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	1 485,59	1 485,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN100					
	VV		"1x redukce souosá DN100/80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 337,60	2 675,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových DN100					
	VV		"1xT kus DN100/50					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x kříž přírubový DN100/100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
53	M	55253513	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50	kus	1,000	2 794,48	2 794,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek odbočných přírubových DN100					
	VV		"1xT kus DN100/50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	55253592	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100	kus	1,000	5 902,31	5 902,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek odbočných přírubových DN100					
	VV		"1x kříž přírubový DN100/100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 443,20	2 886,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857312122					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN150					
	VV		"1x redukce souosá DN150/100					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x F kus s kotvou DN150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	55259801R	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/100	kus	1,000	2 123,33	2 123,33	R-položka
	PP		přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 150/80					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN150					
	VV		"1x redukce souosá DN150/100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	55253492R	tvarovka přírubová litinová s kotvou,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150	kus	1,000	2 286,42	2 286,42	R-položka
	PP		tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka litinových tvarovek jednoosých přírubových DN150					
	VV		"1x F kus s kotvou DN150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	891181300R	Montáž tlakového senzoru navařením	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
	PP		Montáž tlakového senzoru navařením					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž tlakového senzoru navařením					
	VV		"1x tlakový senzor (šroubení 1/2")					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	M	42221100R	Tlakový senzor, šroubení 1/2"	kus	1,000	12 144,00	12 144,00	R-položka
	PP		šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 40/50 PE 100					
60	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	856,24	856,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž vodovodního šoupátka DN50					
	VV		"1x vodovodní šoupátko krátké DN50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus	1,000	3 942,07	3 942,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16					
62	K	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	1,000	1 804,00	1 804,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891212312					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž přírubového vodoměru s dálkovým odečtem DN50					
	VV		"1x Přírubový vodoměr DN50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	M	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	kus	1,000	8 986,56	8 986,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50					
64	K	891213431	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 50	kus	2,000	405,68	811,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891213431					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž redukčního tlakového ventilu přírubového s filtrem nečistot DN50					
	VV		"1x membránový regulační ventil hydraulicky ovládaný					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x filtr nečistot					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
65	M	42265770	filtr s vypouštěcí přírubou DN 50x230mm	kus	1,000	3 254,59	3 254,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		filtr s vypouštěcí přírubou DN 50x230mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka redukčního tlakového ventilu přírubového s filtrem nečistot DN50					
	VV		"1x filtr nečistot					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	M	55111960R	Membránový regulační ventil hydraulicky ovládaný DN50	kus	1,000	40 480,00	40 480,00	R-položka
	PP		ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 1/2"					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka redukčního tlakového ventilu přírubového s filtrem nečistot DN50					
	VV		"1x redukční tlakový ventil					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 196,80	1 196,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní					
			souprav (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž vodovodního šoupátka DN80					
	VV		"1x vodovodní šoupátko krátké DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000	4 204,66	4 204,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16					
69	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	833,36	833,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž podzemního hydrantu DN80					
	VV		"1x podzemní hydrant DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000	14 006,08	14 006,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm					
71	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	1 320,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž vodovodního šoupátka DN100					
	VV		"3x vodovodní šoupátko krátké DN100					
	VV		3		3,000			
	VV		"2x osazení zemní soupravy 1,25-1,8m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
72	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	3,000	4 806,25	14 418,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka vodovodního šoupátka DN100					
	VV		"3x vodovodní šoupátko krátké DN100					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
73	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	1 672,22	3 344,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka zemní soupravy					
	VV		"2x zemní souprava 1,25-1,8m					
	VV		2		2,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
74	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Osazení poklopu šachty					
	VV		"Litinový poklop 900x600mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	M	55241402R	<i>poklop šachtový s rámem 900x600mm třída D400 bez odvětrání</i>	kus	1,000	20 240,00	20 240,00	R-položka
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání					
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Osazení poklopu litinového šoupátkového DN100					
	VV		"1x Šoupátkový poklop DN100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	864,73	864,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
78	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	748,00	1 496,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Osazení hydrantového poklopu DN80					
	VV		"1x poklop DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		"Osazení podkladové desky poklopu DN80					
	VV		"1x podkladová deska					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
79	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	2 403,82	2 403,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka hydrantového poklopu DN80					
	VV		"1x poklop DN80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	659,70	659,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka podkladové desky poklopu DN80					
	VV		"1x podkladová deska					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				780,91	
81	K	936311112SC	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C25/30 SCC, XC4 samozhutnitelného pl otvoru přes 0,25 do 2,0 m2	m3	0,058	13 464,00	780,91	R-položka
	PP		Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu C25/30 XC4 samozhutnitelného se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Zabetonování potrubí v otvoru betonem C25/30					
	VV		"Zabetonování potrubí v prostupech DN150 a 2xDN100					
	VV		(2* π *0,185*0,185*0,2)-(2* π *0,05*0,05*0,2)		0,040			
	VV		(π *0,185*0,185*0,2)-(π *0,075*0,075*0,2)		0,018			
	VV		Součet		0,058			
D	998		Přesun hmot				85 969,77	
82	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	88,091	715,44	63 023,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tvčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m všíškv do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998142251					
83	K	998142252	Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a zásobníky betonové monolitické za přesun do 1000 m	t	88,091	260,48	22 945,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998142252					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 640,66	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				29 424,64	
84	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	14,000	10,74	150,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Hydroizolační nátěr					
	VV		"3x vrstva hydroizolačního nátěru spádové desky					
	VV		3*1,75*2		10,500			
	VV		"Penetrační vrstva mezi žlb deskou a spád.mazainou					
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		14,000			
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	105 841,12	423,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		14*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,004			
86	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	29,084	10,74	312,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"Penetrační nátěr svislých stěn šachet a komínku					
	VV		2*2*2,8*2,4		26,880			
	VV		2*2*0,29*0,85		0,986			
	VV		2*2*0,29*1,05		1,218			
	VV		Součet		29,084			
87	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,009	105 841,12	952,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
	VV		29,084*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,009			
88	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	16,428	156,46	2 570,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"2x natavený asfaltový pás mezi žlb deskou a spád.mazainou					
	VV		2*1,75*2		7,000			
	VV		"2x natavený asfaltový pás na stropě šachty					
	VV		(2*2,15*2,4)-(0,85*1,05)		9,428			
	VV		Součet		16,428			
89	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm</i>	m2	19,147	107,06	2 049,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		16,428*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		19,147			
90	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	29,084	128,48	3 736,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"2x natavený asfaltový pás na vnější stěny šachet a komínků					
	VV		2*2*2,8*2,4		26,880			
	VV		2*2*0,29*0,85		0,986			
	VV		2*2*0,29*1,05		1,218			
	VV		Součet		29,084			
91	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm</i>	m2	35,512	107,06	3 801,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		29,084*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		35,512			
92	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	29,084	98,56	2 866,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Hydroizolační vrstva					
	VV		"Nopová folie na svislé vnější stěny šachty					
	VV		2*2*2,8*2,4		26,880			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2*0,29*0,85		0,986			
	VV		2*2*0,29*1,05		1,218			
	VV		Součet		29,084			
93	M	28323000	deska drenážní nopová v 50mm	m2	29,084	393,01	11 430,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska drenážní nopová v 50mm					
94	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	0,880	34,37	30,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711511101					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Penetrační nátěr pro natavení asfaltových pásů					
	VV		"Penetrační nátěr na potrubí DN150 a 2xDN100					
	VV		2*(2*π*0,05)*0,8		0,503			
	VV		(2*π*0,075)*0,8		0,377			
	VV		Součet		0,880			
95	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	105 841,12	105,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		0,88*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
96	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	1,759	209,44	368,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711541164					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Natavení přidavného asfaltového pásu					
	VV		"2x přidavný asfaltový pás na potrubí DN150 a 2xDN100					
	VV		2*2*(2*π*0,05)*0,8		1,005			
	VV		2*(2*π*0,075)*0,8		0,754			
	VV		Součet		1,759			
97	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	2,333	107,06	249,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		1,759*1,32625 'Přepočtené koeficientem množství		2,333			
98	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,321	1 171,63	376,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				20 216,02	
99	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	6,000	139,92	839,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž nerezových stahujících pásků DN100					
	VV		"4x nerezový stahující pásek DN100					
	VV		4		4,000			
	VV		"Montáž nerezových stahujících pásků DN150					
	VV		"2x nerezový stahující pásek DN150					
	VV		2		2,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
100	M	899911237R	Objímka nerezová dvoudílná vč. utahovacích šroubů podložek a matic pro průměr 100 mm	kus	4,000	616,00	2 464,00	R-položka
	PP		Svod z nerezového plechu kruhový, průměru 100 mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Dodávka nerezových stahujících pásků DN100					
	VV		"4x nerezový stahující pásek DN100					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
101	M	899911238R	Objímka nerezová dvoudílná vč. utahovacích šroubů podložek a matic pro průměr 150 mm	kus	2,000	660,00	1 320,00	R-položka
	PP		Svod z nerezového plechu kruhový, průměru 100 mm					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Trubní prvky v šachtách					
	VV		"Montáž nerezových stahujících pásků DN150					
	VV		"2x nerezový stahující pásek DN150					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
102	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	8,000	106,48	851,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Montáž nerezových vzpěr pro potrubí					
	VV		"1x nerezová vzpěra, 8kg					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
103	M	28614540R	Nerezová ocelová vzpěra potrubí	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	R-položka
	PP		fixační objímky proti rozpojení, tlakové zatížení do 2,5baru DN 90					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
	VV		"Montáž nerezových vzpěr pro potrubí					
	VV		"1x nerezová vzpěra					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,351	1 063,92	373,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	D SKL		Skládkovné				9 967,22	
105	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,113	127,60	9 967,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 10 -Nové vodovodní přípojky ze stavby					
	VV		"B Souhrnná technická zpráva					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"D.1.11.2 VYSTROJENÍ AŠ KOZIČÍN I					
VV			"Uložení na recyklační skládce					
VV			"Výkopek					
VV			3,36*3,38*3,62			41,112		
VV			Součet			41,112		
VV			41,112*1,9 'Přepočtené koeficientem množství			78,113		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 011 - SO 11 - Úprava stáv. komunikace ve správě KSÚS

KSO: 82711
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		8 770 454,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 770 454,13	21,00%	1 841 795,37
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	10 612 249,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 011 - SO 11 - Úprava stáv. komunikace ve správě KSÚS

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 770 454,13
HSV - Práce a dodávky HSV	8 770 454,13
1 - Zemní práce	1 847 444,62
4 - Vodorovné konstrukce	3 882,45
5 - Komunikace pozemní	5 099 464,68
8 - Trubní vedení	225 366,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	596 016,19
997 - Přesun sutě	382 176,36
998 - Přesun hmot	191 657,24
SKL - Skládkovné	424 446,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 011 - SO 11 - Úprava stáv. komunikace ve správě KSÚS

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 770 454,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 770 454,13	
D 1 Zemní práce							1 847 444,62	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	132,920	112,64	14 972,11	CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171								
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín								
VV "SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby								
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby								
VV "D.1.12.1 Technická zpráva								
VV "D.1.12.2 Koordinační situace 1.část								
VV "D.1.12.3 Koordinační situace 2.část								
VV "D.1.12.5 Vzorový příčný řez								
VV "Bourání původní asfaltové komunikace								
VV "Ostranění betonové dlažby tl. 80mm u vjezdů k nemovitostem								
VV 132,92 132,920								
VV Součet 132,920								
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 994,470	48,40	144 932,35	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223								
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín								
VV "SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby								
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby								
VV "D.1.12.1 Technická zpráva								
VV "D.1.12.2 Koordinační situace 1.část								
VV "D.1.12.3 Koordinační situace 2.část								
VV "D.1.12.5 Vzorový příčný řez								
VV "Bourání původní asfaltové komunikace								
VV "Ostranění vrstvy ze šterkodrti 32/63 tl. 300mm								
VV 2994,47 2 994,470								
VV Součet 2 994,470								
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	132,920	48,40	6 433,33	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223								
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín								
VV "SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby								
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Ostranění podkladu ze štěrkodrti tl. 290mm u vjezdů k nemovitostem					
	VV		132,92		132,920			
	VV		Součet		132,920			
4	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 994,470	101,20	303 040,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Vybourání vrstvy z betonu tl. 120 mm					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
5	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 994,470	48,40	144 932,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Frézování asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 50mm					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
6	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 994,470	52,80	158 108,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Frézování asfaltové vrstvy ACL 16 tl. 70mm					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	859,000	132,00	113 388,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Vybourání betonových ohrub					
	VV		"klasických					
	VV		655			655,000		
	VV		snížených					
	VV		156			156,000		
	VV		šikmých					
	VV		48			48,000		
	VV		Součet			859,000		
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 098,560	22,00	24 168,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Sejmutí ornice tl. 150 mm					
	VV		1098,56			1 098,560		
	VV		Součet			1 098,560		
9	K	162406111	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 647,840	64,24	105 857,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162406111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Odvezení ornice na mezideponii vzdálenou 2km					
	VV		1098,56/2			549,280		
	VV		"Odvezení ornice z mezideponie na stavbu					
	VV		1098,56			1 098,560		
	VV		Součet			1 647,840		
10	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	142,200	64,24	9 134,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Odvezení zásypu z mezideponie na stavbu					
	VV		142,2		142,200			
	VV		Součet		142,200			
11	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 098,560	120,56	132 442,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162706111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Odvezení ornice z mezideponie na skládku					
	VV		1098,56/2		549,280			
	VV		"Přivezení nové ornice na mezideponii					
	VV		1098,56/2		549,280			
	VV		Součet		1 098,560			
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	823,920	440,00	362 524,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		1098,56/2		549,280			
	VV		Součet		549,280			
	VV		549,28*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		823,920			
13	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	3 295,680	24,73	81 502,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých					
			dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162706119					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Příplatek za odvoz a přívoz ornice					
	VV		"Odvezení ornice z mezideponie na skládku					
	VV		1098,56/2		549,280			
	VV		"Přivezení nové ornice na mezideponii					
	VV		1098,56/2		549,280			
	VV		Součet		1 098,560			
	VV		1098,56*3 'Přepočtené koeficientem množství		3 295,680			
14	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	142,200	247,28	35 163,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením					
			bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Přivezení zásypu na mezideponii					
	VV		142,2		142,200			
	VV		Součet		142,200			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	227,520	440,00	100 108,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		142,2		142,200			
	VV		Součet		142,200			
	VV		142,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		227,520			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	284,400	30,80	8 759,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Nakládání zásypu					
	VV		142,2*2		284,400			
	VV		Součet		284,400			
17	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	1 098,560	22,00	24 168,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171206111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Uložení ornice na mezideponii					
	VV		1098,56		1 098,560			
	VV		Součet		1 098,560			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	306,984	22,00	6 753,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Uložení zásypu na mezideponii					
	VV		142,2		142,200			
	VV		"Uložení ornice na deponii					
	VV		1098,56*0,15		164,784			
	VV		Součet		306,984			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	142,200	136,40	19 396,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.12.1 Technická zpráva "D.1.12.2 Koordinační situace 1.část "D.1.12.3 Koordinační situace 2.část "D.1.12.5 Vzorový příčný řez "Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky "Zasypání příkopů okolo vozovky 142,2 Součet			142,200 142,200		
20	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 098,560	22,00	24 168,32	CS ÚRS 2024 01
			PP Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006113 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.12.1 Technická zpráva "D.1.12.2 Koordinační situace 1.část "D.1.12.3 Koordinační situace 2.část "D.1.12.5 Vzorový příčný řez "Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky "Rozproštění ornice zpět v okolí nové vozovky 1098,56 Součet			1 098,560 1 098,560		
21	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 098,560	22,00	24 168,32	CS ÚRS 2024 01
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.12.1 Technická zpráva "D.1.12.2 Koordinační situace 1.část "D.1.12.3 Koordinační situace 2.část "D.1.12.5 Vzorový příčný řez "Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky "Založení trávníku na zpět rozproštěné ornici 1098,56 Součet			1 098,560 1 098,560		
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,971	151,20	3 322,02	CS ÚRS 2024 01
			PP osivo směs travní parková VV 1098,56*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,971			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 882,45	
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,084	3 581,60	3 882,45	CS ÚRS 2024 01
			PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131 "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín "SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby "D.1.12.1 Technická zpráva "D.1.12.2 Koordinační situace 1.část "D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"D.1.12.7 Detail - Betonový žlab D400 s litinovou mříží					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Osazení betonového žlabu s litinovou mříží D400					
	VV		"Ve staničení km 0.000					
	VV		6,3*0,4*0,1		0,252			
	VV		"V místě napojení 1 větve SO12					
	VV		10*0,4*0,1		0,400			
	VV		"V místě napojení 2 větve SO12					
	VV		7*0,4*0,1		0,280			
	VV		"V místě napojení stávající místní komunikace					
	VV		3,8*0,4*0,1		0,152			
	VV		Součet		1,084			
	D	5	Komunikace pozemní				5 099 464,68	
24	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	132,920	52,92	7 034,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Podkladová vrstva ze šterkodrti 4/8 tl. 40mm u vjezdů k nemovitostem					
	VV		132,92		132,920			
	VV		Součet		132,920			
25	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	132,920	260,66	34 646,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Podkladová vrstva ze šterkodrti 0/63 tl. 250mm u vjezdů k nemovitostem					
	VV		132,92		132,920			
	VV		Součet		132,920			
26	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	2 994,470	314,24	940 982,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Podkladová vrstva ze šterkodrti 32/63 tl.300 mm					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	567114131	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 120 mm	m2	2 994,470	499,91	1 496 965,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567114131					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Betonová stabilizace tl. 120 mm					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
28	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 994,470	32,95	98 667,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Infiltrační postřik 1,0 kg/m2					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
29	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2 994,470	14,53	43 509,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Spojovací postřik 0,50 kg/m2					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 994,470	371,36	1 112 026,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO11 tl. 50mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
31	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 994,470	431,20	1 291 215,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 tl. 70mm					
	VV		2994,47		2 994,470			
	VV		Součet		2 994,470			
32	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	132,920	249,04	33 102,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212222					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Betonová dlažba tl. 80mm u vjezdů k nemovitostem					
	VV		132,92		132,920			
	VV		Součet		132,920			
33	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	132,920	310,82	41 314,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 36 kus/m2					
	D	8	Trubní vedení				225 366,59	
34	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	31,000	994,40	30 826,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Montáž uliční vpusti DN 500					
	VV		"Osazení betonového dna DN500 s výtokem DN150					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
35	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	31,000	234,93	7 282,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	31,000	740,08	22 942,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Montáž uliční vpusti DN 500					
	VV		"Osazení betonového horní skruže DN500 s vtokovou mříží					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
37	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	31,000	4 000,30	124 009,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop					
38	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	31,000	1 020,80	31 644,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941362					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Montáž uliční vpusti DN 500					
	VV		"Osazení betonové skruže středové DN500					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
39	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	31,000	279,38	8 660,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				596 016,19	
40	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	859,000	339,68	291 785,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Betonový obrubník, celková délka 655m					
	VV		655		655,000			
	VV		"Betonový obrubník přejezdový, celková délka 156m					
	VV		156		156,000			
	VV		"Betonový obrubník šikmý, 48 ks					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		859,000			
41	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	156,000	138,64	21 627,84	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
42	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	655,000	140,13	91 785,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
43	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	48,000	477,78	22 933,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
44	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	26,000	838,64	21 804,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113212					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"D.1.12.7 Detail - Betonový žlab D400 s litinovou mříží					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Osazení betonového žlabu s litinovou mříží D400					
	VV		"Ve staničení km 0.000					
	VV		6		6,000			
	VV		"V místě napojení 1 větve SO12					
	VV		10		10,000			
	VV		"V místě napojení 2 větve SO12					
	VV		6		6,000			
	VV		"V místě napojení stávající místní komunikace					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		26,000			
45	M	59228433R	žlab štěrbinový betonový s roštem 400x400x4000mm	m	20,000	5 720,00	114 400,00	R-položka
	PP		žlab štěrbinový betonový s roštem 400x500x4000mm					
46	M	59228434R	žlab štěrbinový betonový s roštem 400x400x2000mm	m	6,000	5 280,00	31 680,00	R-položka
	PP		žlab štěrbinový betonový s roštem 400x500x2000mm					
D 997 Přesun sutě							382 176,36	
47	K	997013003R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením	t	288,321	176,00	50 744,50	R-položka
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Odvoz vybourané suti na skládku					
	VV		"Bet. dlažba					
	VV		39,211		39,211			
	VV		"Bet. obrubník					
	VV		249,110		249,110			
	VV		Součet		288,321			
49	K	997221001R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	1 376,052	48,40	66 600,92	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Odvoz sypkých materiálů na skládku					
	VV		"Štěrkodrt'					
	VV		1376,052		1 376,052			
	VV		Součet		1 376,052			
51	K	997221002R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů na skládku	t	2 006,295	132,00	264 830,94	R-položka
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Odvoz sutí z kusových materiálů					
	VV		"Vybouraný asfalt					
	VV		1033,092		1 033,092			
	VV		"Vybouraný beton					
	VV		973,203		973,203			
	VV		Součet		2 006,295			
D	998		Přesun hmot				191 657,24	
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 361,202	132,00	179 678,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv					
			délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
54	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 361,202	8,80	11 978,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes					
			vmezanou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					
D	SKL		Skládkovné				424 446,00	
55	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1 261,524	140,80	177 622,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod					
			kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Odvezení na recyklační skládku					
	VV		"Bet. dlažba					
	VV		39,211		39,211			
	VV		"Bet. obrubník					
	VV		249,110		249,110			
	VV		"Vybouraný beton					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		973,203			973,203		
	VV		Součet			1 261,524		
56	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 033,092	92,40	95 457,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Odvezení na recyklační skládku					
	VV		"Vybouraný asfalt					
	VV		1033,092			1 033,092		
	VV		Součet			1 033,092		
57	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 376,052	110,00	151 365,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚS ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Odvezení na recyklační skládku					
	VV		"Štěrkodrt'					
	VV		1376,052			1 376,052		
	VV		Součet			1 376,052		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 012 - SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací

KSO: 82711
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 2223
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			6 743 727,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 743 727,22	21,00%	1 416 182,72
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	8 159 909,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 012 - SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 743 727,22
HSV - Práce a dodávky HSV	6 743 727,22
1 - Zemní práce	708 389,76
4 - Vodorovné konstrukce	26 074,05
5 - Komunikace pozemní	3 967 062,54
8 - Trubní vedení	159 937,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 306 186,88
997 - Přesun sutě	238 222,12
998 - Přesun hmot	56 634,69
SKL - Skládkovné	281 219,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 012 - SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 743 727,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 743 727,22	
D 1 Zemní práce							708 389,76	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 381,000	48,40	163 640,40	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223								
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,								
VV Kozičín								
VV "SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby								
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby								
VV "D.1.13.1 Technická zpráva								
VV "D.1.13.2 Koordinační situace								
VV "D.1.13.4 Vzorový příčný řez								
VV "Bourání původní asfaltové komunikace								
VV "Ostranění vrstvy ze štěrkodrti tl. 300mm								
VV 3381 3 381,000								
VV Součet 3 381,000								
2	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 381,000	48,40	163 640,40	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363								
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,								
VV Kozičín								
VV "SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby								
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby								
VV "D.1.13.1 Technická zpráva								
VV "D.1.13.2 Koordinační situace								
VV "D.1.13.4 Vzorový příčný řez								
VV "Bourání původní asfaltové komunikace								
VV "Frézování asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 40mm								
VV 3381 3 381,000								
VV Součet 3 381,000								
3	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 381,000	52,80	178 516,80	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154364								
VV "12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,								
VV Kozičín								
VV "SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby								
VV "C.3.1 - C.3.2 Situace stavby								
VV "D.1.13.1 Technická zpráva								
VV "D.1.13.2 Koordinační situace								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Frézování asfaltové vrstvy ACL 16 tl. 70mm					
	VV		3381		3 381,000			
	VV		Součet		3 381,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	240,000	132,00	31 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 11 - Úprava stáv. komunikací ve správě KSÚStavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.12.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.12.2 Koordinační situace 1.část					
	VV		"D.1.12.3 Koordinační situace 2.část					
	VV		"D.1.12.5 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Vybourání betonových obrub					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	240,000	22,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Sejmutí ornice tl. 150 mm					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
6	K	162406111	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	360,000	64,24	23 126,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162406111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Odvezení ornice na mezideponii vzdálenou 2km					
	VV		240/2		120,000			
	VV		"Odvezení ornice z mezideponie na stavbu					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		360,000			
7	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	240,000	120,56	28 934,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162706111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Odvezení ornice z mezideponie na skládku					
	VV		240/2		120,000			
	VV		"Přivezení nové ornice na mezideponii					
	VV		240/2		120,000			
	VV		Součet		240,000			
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	180,000	440,00	79 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		240/2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
	VV		120*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		180,000			
9	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	720,000	24,73	17 805,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162706119					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Příplatek za odvoz a přívoz ornice					
	VV		"Odvezení ornice z mezideponie na skládku					
	VV		240/2		120,000			
	VV		"Přivezení nové ornice na mezideponii					
	VV		240/2		120,000			
	VV		Součet		240,000			
	VV		240*3 'Přepočtené koeficientem množství		720,000			
10	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	240,000	22,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171206111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Uložení ornice na deponii					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
11	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	240,000	22,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006113					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Rozprostření ornice zpět v okolí nové vozovky					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	240,000	22,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
			Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Založení trávníku na zpět rozprostřené ornici					
	VV		240					
	VV		Součet					
					240,000			
					240,000			
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,800	151,20	725,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		240*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					4,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				26 074,05	
14	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,280	3 581,60	26 074,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a					
			drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
			Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"D.1.13.7 Detail - Betonový žlab D400 s litinovou mříží					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Osazení betonového žlabu s litinovou mříží D400					
	VV		"V místě větve 2					
	VV		172*0,4*0,1					
	VV		"V místě křižovatky větví 1,2 a spojení lesních cest					
	VV		10*0,4*0,1					
	VV		Součet					
					6,880			
					0,400			
					7,280			
	D	5	Komunikace pozemní				3 967 062,54	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 381,000	161,65	546 538,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
			Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Podkladní vrstva ze šterkodrti 0/32 tl. 150mm					
	VV		3381					
	VV		Součet					
					3 381,000			
					3 381,000			
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 381,000	161,65	546 538,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Podkladní vrstva ze štěrkodrti 0/63 tl. 150mm					
	VV		3381		3 381,000			
	VV		Součet		3 381,000			
17	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 381,000	32,95	111 403,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Infiltrační postřik 1,0 kg/m2					
	VV		3381		3 381,000			
	VV		Součet		3 381,000			
18	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	3 381,000	14,53	49 125,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Spojovací postřik 0,50 kg/m2					
	VV		3381		3 381,000			
	VV		Součet		3 381,000			
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 381,000	371,36	1 255 568,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm					
	VV		3381		3 381,000			
	VV		Součet		3 381,000			
20	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 381,000	431,20	1 457 887,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 tl. 70mm					
	VV		3381			3 381,000		
	VV		Součet			3 381,000		
	D	8	Trubní vedení				159 937,58	
21	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	22,000	994,40	21 876,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Montáž uliční vpusti DN 500					
	VV		"Osazení betonového dna DN500 s výtokem DN150					
	VV		22			22,000		
	VV		Součet			22,000		
22	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	22,000	234,93	5 168,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm					
23	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	22,000	740,08	16 281,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Montáž uliční vpusti DN 500					
	VV		"Osazení betonového horní skruže DN500 s vtokovou mříží					
	VV		22			22,000		
	VV		Součet			22,000		
24	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	22,000	4 000,30	88 006,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop					
25	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	22,000	1 020,80	22 457,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941362					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Obnova asfaltové komunikace					
	VV		"Montáž uliční vpusti DN 500					
	VV		"Osazení betonové skruže středové DN500					
	VV		22			22,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		22,000				
26	M	59224462	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	22,000	279,38	6 146,36	CS ÚRS 2024 01
PP		vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 306 186,88
27	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	240,000	339,68	81 523,20	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113						
VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,						
VV		Kozičín						
VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby						
VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby						
VV		"D.1.13.1 Technická zpráva						
VV		"D.1.13.2 Koordinační situace						
VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez						
VV		"Obnova asfaltové komunikace						
VV		"Betonový obrubník, celková délka 240m						
VV		240						
VV		Součet						
28	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	240,000	140,13	33 631,20	CS ÚRS 2024 01
PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm						
29	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	182,000	838,64	152 632,48	CS ÚRS 2024 01
PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113212						
VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,						
VV		Kozičín						
VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby						
VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby						
VV		"D.1.13.1 Technická zpráva						
VV		"D.1.13.2 Koordinační situace						
VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez						
VV		"D.1.13.7 Detail - Betonový žlab D400 s litinovou mříží						
VV		"Obnova asfaltové komunikace						
VV		"Osazení betonového žlabu s litinovou mříží D400						
VV		"V místě větve 2						
VV		172						
VV		"V místě křižovatky větví 1,2 a spojení lesních cest						
VV		10						
VV		Součet						
30	M	59228433R	žlab štěrbínový betonový s roštem 400x400x4000mm	m	176,000	5 720,00	1 006 720,00	R-položka
PP		žlab štěrbínový betonový s roštem 400x500x4000mm						
31	M	59228434R	žlab štěrbínový betonový s roštem 400x400x2000mm	m	6,000	5 280,00	31 680,00	R-položka
PP		žlab štěrbínový betonový s roštem 400x500x2000mm						
D 997		Přesun sutě						238 222,12
32	K	997013003R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením	t	69,600	176,00	12 249,60	R-položka
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/						
VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,						
VV		Kozičín						
VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby						
VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby						
VV		"D.1.13.1 Technická zpráva						
VV		"D.1.13.2 Koordinační situace						
VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez						
VV		"Bourání původní asfaltové komunikace						
VV		"Odvoz vybourané suti na skládku						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Bet. obrubník					
	VV		69,6			69,600		
	VV		Součet			69,600		
34	K	997221001R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	1 487,640	48,40	72 001,78	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Odvoz sypkých materiálů na skládku					
	VV		"Štěrkodrt'					
	VV		1487,64			1 487,640		
	VV		Součet			1 487,640		
36	K	997221002R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	1 166,445	132,00	153 970,74	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Bourání původní asfaltové komunikace					
	VV		"Odvoz suti z kusových materiálů					
	VV		"Vybouraný asfalt					
	VV		1166,445			1 166,445		
	VV		Součet			1 166,445		
D	998		Přesun hmot				56 634,69	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	402,235	132,00	53 095,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
39	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	402,235	8,80	3 539,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes					
	Online PSC		vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191					
D	SKL		Skládkovné				281 219,60	
40	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	69,600	140,80	9 799,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Odvezení na recyklační skládku					
	VV		"Bet. obrubník					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		69,6			69,600		
	VV		Součet			69,600		
41	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 487,640	110,00	163 640,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Rekultivace v okolí rekonstrukce vozovky					
	VV		"Štěrkodrt'					
	VV		1487,64		1 487,640			
	VV		Součet		1 487,640			
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 166,445	92,40	107 779,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"12 2206 01 01 - DUSP - Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram,					
	VV		Kozičín					
	VV		"SO 12 - Úprava stáv. místních komunikací ze stavby					
	VV		"C.3.1 - C.3.2 Situace stavby					
	VV		"D.1.13.1 Technická zpráva					
	VV		"D.1.13.2 Koordinační situace					
	VV		"D.1.13.4 Vzorový příčný řez					
	VV		"Odvezení na recyklační skládku					
	VV		"Vybouraný asfalt					
	VV		1166,445		1 166,445			
	VV		Součet		1 166,445			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: 013 - DPS 01-01 - Strojně - technologická část

KSO: 812 32
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 42.21.22
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			643 679,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	643 679,75	21,00%	135 172,75
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	778 852,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: **013 - DPS 01-01 - Strojně - technologická část**

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	643 679,75
PSV - Práce a dodávky PSV	418 469,57
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	384 466,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 003,20
M - Práce a dodávky M	225 210,18
02P5104 - Společný výtlač čerpadel z vrtu MA-1, MA-2 a MA-4	
23-M - Montáže potrubí	225 210,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: 013 - DPS 01-01 - Strojně - technologická část

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							643 679,75	
D PSV Práce a dodávky PSV							418 469,57	
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							384 466,37	
1	K	72421-R	Montáž automatické tlakové stanice	soubor	1,000	12 144,00	12 144,00	R-položka
	PP		Montáž automatické tlakové stanice					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - ods. 6					
	VV		1		1,000			
2	M	42661060R	Automatická tlaková stanice Q=8 l/s H=72m	kus	1,000	372 322,37	372 322,37	R-položka
	PP		Automatická tlaková stanice Q=8 l/s H=72m					
			motor: 2x11 kW, 400 V, 50 Hz					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - ods. 6					
	VV		1		1,000			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							34 003,20	
3	K	783606883	Odstranění nátěrů z potrubí DN přes 200 mm odstraňovačem nátěrů	m2	1,000	5 464,80	5 464,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm odstraňovačem nátěrů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606883					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"odstranění nátěru stávající potrubí DN500					
	VV		1		1,000			
4	K	783606884	Odstranění nátěrů z potrubí DN přes 200 mm okartáčováním	m2	1,000	7 893,60	7 893,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm okartáčováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606884					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"odstranění nátěru stávající potrubí DN500					
	VV		1		1,000			
5	K	783634691	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	1,000	10 322,40	10 322,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783634691					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"odstranění nátěru stávající potrubí DN500					
	VV		1		1,000			
6	K	783637691	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr armatur DN přes 200 mm	m2	1,000	10 322,40	10 322,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783637691					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"odstranění nátěru stávající potrubí DN500					
	VV		1		1,000			
D M Práce a dodávky M							225 210,18	
D 02P5104 Společný výtlač čerpadel z vrtu MA-1, MA-2 a MA-4								
D 23-M Montáže potrubí							225 210,18	
7	K	230023088	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 168,3 mm tl 4,5 mm	kus	1,000	1 457,28	1 457,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 168,3 mm tl 4,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230023088					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 4,5 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,07					
	VV		1		1,000			
8	M	14011098R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 150x4,5mm	m	0,070	1 900,80	133,06	R-položka
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 150x4,5mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 4,5 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,07					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,07		0,070			
9	K	230020647R	Zhotovení odbočky ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) D 57 mm, tl 2,6 mm	kus	1,000	850,08	850,08	R-položka
	PP		Zhotovení odbočky ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) D 57 mm, tl 2,6 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		1		1,000			
10	M	140312045R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN50	m	0,100	874,37	87,44	R-položka
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN50					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"Potrubí - DN 50 mm, tl 4,5 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,1m					
	VV		0,1		0,100			
11	K	230020705R	Zhotovení odbočky tř.11-13 D 168,3 mm, tl 4,5 mm	kus	1,000	1 457,28	1 457,28	R-položka
	PP		Zhotovení odbočky tř.11-13 D 168,3 mm, tl 4,5 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 4,5 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,1m					
	VV		1		1,000			
12	M	14011098R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 150x4,5mm	m	0,100	1 900,80	190,08	R-položka
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 150x4,5mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 4,5 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,1m					
	VV		0,1		0,100			
13	K	230025088R	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 168,3 mm tl 4,5 mm	kus	1,000	1 457,28	1 457,28	R-položka
	PP		Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 168,3 mm tl 4,5 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN150 PN10					
	VV		"materiál ocel tř. 11-13					
	VV		1		1,000			
14	M	31946328R	příruba přivařovací plochá 11 416 pro PN10 DN 150	kus	1,000	1 258,33	1 258,33	R-položka
	PP		příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN6 DN 150					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
VV			PROVOZNÍ SOUBORY					
VV			PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
VV			DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
VV			"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
VV			"D.2.1.1 - Technická zpráva					
VV			"trubní větev 01P01					
VV			"1x příruba přivařovací plochá DN150 PN10					
VV			"materiál ocel tř. 11-13					
VV			1		1,000			
15	K	230030003	Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg	kus	4,000	1 176,75	4 707,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230030003					
VV			JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
VV			PROVOZNÍ SOUBORY					
VV			PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
VV			DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
VV			"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
VV			"D.2.1.1 - Technická zpráva					
VV			"trubní větev 01P01					
VV			"1x klapka mezipřírubová s průchozími oky PN10 DN150					
VV			"pozice 2					
VV			1		1,000			
VV			"trubní větev 01P02					
VV			"1x klapka mezipřírubová s průchodzími oky PN10 DN150					
VV			"pozice 6					
VV			1		1,000			
VV			"1x vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 100					
VV			"pozice 5					
VV			1		1,000			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"1x Šoupátko měkkotěsnící PN10, DN50					
VV			"pozice 4					
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
16	M	55128092	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk nerez DN 150	kus	2,000	9 073,15	18 146,30	CS ÚRS 2024 01
PP			klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk nerez DN 150					
VV			JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
VV			PROVOZNÍ SOUBORY					
VV			PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
VV			DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
VV			"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
VV			"D.2.1.1 - Technická zpráva					
VV			"trubní větev 01P01					
VV			"1x klapka mezipřírubová s průchodzími oky PN10 DN150					
VV			"pozice 2					
VV			1		1,000			
VV			"trubní větev 01P02					
VV			"1x klapka mezipřírubová s průchodzími oky PN10 DN150					
VV			"pozice 6					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
17	M	38821718	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 100	kus	1,000	19 008,00	19 008,00	CS ÚRS 2024 01
PP			vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 100					
VV			JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
VV			PROVOZNÍ SOUBORY					
VV			PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
VV			DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
VV			"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
VV			"D.2.1.1 - Technická zpráva					
VV			"trubní větev 01P02					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1x vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 100					
	VV		"pozice 5					
	VV		1		1,000			
18	M	42221210	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16	kus	1,000	6 969,60	6 969,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"1x Šoupátko měkkotěsnící PN10, DN50					
	VV		"pozice 4					
	VV		1		1,000			
19	M	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm	kus	1,000	950,40	950,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		1		1,000			
20	K	230030071	Montáž přemostění přírubových spojů přivařením	kus	2,000	971,52	1 943,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přemostění přírubových spojů montáž přivařením					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230030071					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		2		2,000			
21	K	230032026R	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	2,000	971,52	1 943,04	R-položka
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"2x montáž přírubový spoj DN50 PN10					
	VV		"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího momentu)					
	VV		2		2,000			
22	M	27322506R	těsnění přírubové DN 50	kus	2,000	63,36	126,72	R-položka
	PP		těsnění přírubové DN 50					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev - 01P03					
	VV		"2x těsnění pro přírubový spoj DN50 PN10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	M	30921000R	spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10	soubo r	2,000	823,68	1 647,36	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		trubní větev					
	VV		"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10					
	VV		"- nerezový přírubový spoj					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
24	K	230032030R	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	4,000	971,52	3 886,08	R-položka
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x montáž přírubový spoj DN100 PN10					
	VV		"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího momentu)					
	VV		1				1,000	
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"3x montáž přírubový spoj DN150 PN10					
	VV		"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího momentu)					
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				4,000	
25	M	27322510R	těsnění přírubové DN 100	kus	4,000	76,03	304,12	R-položka
	PP		těsnění přírubové DN 100					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10					
	VV		1				1,000	
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"3x těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10					
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				4,000	
26	M	30921004R	spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10	soubor	4,000	1 077,12	4 308,48	R-položka
	PP		spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10					
	VV		"- nerezový přírubový spoj					
	VV		1				1,000	
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"3x spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10					
	VV		"- nerezový přírubový spoj					
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				4,000	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	230032032R	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 150	kus	4,000	971,52	3 886,08	R-položka
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"2x montáž přírubový spoj DN150 PN10					
	VV		"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího momentu)					
	VV		2		2,000			
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"2x montáž přírubový spoj DN150 PN10					
	VV		"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího momentu)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
28	M	27322512R	těsnění přírubové DN 150	kus	4,000	88,70	354,80	R-položka
	PP		těsnění přírubové pryžové DN 150					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"2x těsnění pro přírubový spoj DN150 PN10					
	VV		2		2,000			
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"2x těsnění pro přírubový spoj DN150 PN10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
29	M	30921007R	spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10	soubor	4,000	1 520,64	6 082,56	R-položka
	PP		spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN150 PN10					
	VV		"- nerezový přírubový spoj					
	VV		2		2,000			
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN150PN10					
	VV		"- nerezový přírubový spoj					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	230040015R	Montáž trubní díly závitové DN 32 (1 1/4")	kus	1,000	546,48	546,48	R-položka
	PP		Montáž trubní díly závitové DN 32 (1 1/4")					
31	M	55114148R	kohout kulový DN 32 nerezový	kus	1,000	6 209,28	6 209,28	R-položka
	PP		kohout kulový 1" nerezový					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x Kulový kohout s vypouštěním					
	VV		"pozice 3					
	VV		1		1,000			
32	K	230140025R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 42 mm, tl 2 mm	m	0,630	607,20	382,54	R-položka
	PP		Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 42 mm, tl 2 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 32 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,63 m					
	VV		0,63		0,630			
	VV		Součet		0,630			
33	M	42392468R	podpěra kluzná DN 150	kus	3,000	1 647,36	4 942,08	R-položka
	PP		podpěra kluzná DN 150					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		3		3,000			
34	M	42392462R	podpěra kluzná DN 50	kus	4,000	747,65	2 990,60	R-položka
	PP		podpěra kluzná DN 50					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		4		4,000			
35	M	14031205R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 17) D 42mm	m	0,630	620,93	391,19	R-položka
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 17) D 42mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"potrubí DN32, nerez tř. 17					
	VV		"rozměry: dl. 0,63m					
	VV		0,63		0,630			
36	K	230140070R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 168,3 mm, tl 2 mm	m	4,220	2 185,92	9 224,58	R-položka
	PP		Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 168,3 mm, tl 2 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 4,22					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,22			4,220		
	VV		Součet			4,220		
37	K	230140072R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 168,3 mm, tl 2 mm do 1,00m	m	2,211	2 185,92	4 833,07	R-položka
	PP		Montáž trubek D 168,3 mm, tl. 2 mm do 1,00m					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,07					
	VV		0,07		0,070			
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,85					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Součet		0,920			
	VV		0,92*2,403 'Přepočtené koeficientem množství		2,211			
38	M	140312050R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 17) DN150	m	5,140	3 586,18	18 432,97	R-položka
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 17) DN150					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,07					
	VV		0,07		0,070			
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 4,22					
	VV		4,22		4,220			
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,85					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Součet		5,140			
39	K	230140053R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 114,3 mm, tl 2 mm	m	1,170	971,52	1 136,68	R-položka
	PP		Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 114,3 mm, tl 2 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"Potrubí - DN 100 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 1,17					
	VV		1,17		1,170			
40	K	230140054R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 114,3 mm, tl 2 mm do 1,0m	m	0,673	971,52	653,83	R-položka
	PP		Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 114,3 mm, tl 2 mm do 1,0m					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"Potrubí - DN100 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,28					
	VV		0,28			0,280		
	VV		0,28*2,403 'Přepočtené koeficientem množství			0,673		
41	M	140312048R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN100	m	1,450	3 294,72	4 777,34	R-položka
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN100					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"Potrubí - DN 100 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 1,17					
	VV		1,17			1,170		
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"Potrubí - DN 100 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,28					
	VV		0,28			0,280		
	VV		Součet			1,450		
42	K	230140030R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	7,420	850,08	6 307,59	R-položka
	PP		Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 2,42					
	VV		2,42			2,420		
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 2,5					
	VV		2,5			2,500		
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 2,5					
	VV		2,5			2,500		
	VV		Součet			7,420		
43	K	230140037R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm do 1,0m	m	2,331	850,08	1 981,54	R-položka
	PP		Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm do 1,0m					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,04					
	VV		0,04			0,040		
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,18					
	VV		0,18			0,180		
	VV		"trubní větev 01P03					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,18					
VV			0,18		0,180			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,36					
VV			0,36		0,360			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,21					
VV			0,21		0,210			
VV			Součet		0,970			
VV			0,97*2,403 'Přepočtené koeficientem množství		2,331			
44	M	140312045R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN50	m	8,390	874,37	7 335,96	R-položka
PP			trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN50					
VV			JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
VV			PROVOZNÍ SOUBORY					
VV			PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
VV			DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
VV			"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
VV			"D.2.1.1 - Technická zpráva					
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,04					
VV			0,04		0,040			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,18					
VV			0,18		0,180			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - D 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,18					
VV			0,18		0,180			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,36					
VV			0,36		0,360			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 2,42					
VV			2,42		2,420			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 2,5					
VV			2,5		2,500			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 2,5					
VV			2,5		2,500			
VV			"trubní větev 01P03					
VV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
VV			rozměry - dl. 0,21					
VV			0,21		0,210			
VV			Součet		8,390			
45	K	230140166R	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	4,000	850,08	3 400,32	R-položka
PP			Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm					
VV			JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
VV			PROVOZNÍ SOUBORY					
VV			PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
VV			DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
VV			"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"2 x 90st koleno 90st DN50					
	VV		2		2,000			
	VV		"2x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
46	M	31946323R	příruba přivařovací plochá (nerez tř. 1.4404) pro PN10 DN50	kus	2,000	696,96	1 393,92	R-položka
	PP		příruba přivařovací plochá (nerez tř. 1.4404) pro PN10 DN50					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"2x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		2		2,000			
47	M	55261343	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4404 DN50	kus	2,000	266,11	532,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4404 DN50					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"2 x 90st koleno 90st DN50					
	VV		2		2,000			
48	K	230140183R	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 2 mm	kus	4,000	971,52	3 886,08	R-položka
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 108, tl. 2 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"2 x koleno 90st DN100					
	VV		2		2,000			
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 16mm					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 16mm					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
49	M	31946324R	příruba přivařovací plochá (nerez tř. 1.4404) pro PN10 DN100	kus	2,000	1 241,86	2 483,72	R-položka
	PP		příruba přivařovací plochá (nerez tř. 1.4404) pro PN10 DN100					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 16mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 16mm					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
50	M	55261341R	<i>koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4404 DN 100</i>	kus	2,000	1 127,81	2 255,62	R-položka
	PP		koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4404 DN 100					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"2 x koleno 90st DN100					
	VV		2		2,000			
51	K	230140200R	<i>Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 168 mm, tl 2 mm</i>	kus	6,000	2 185,92	13 115,52	R-položka
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 159, tl. 2 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"2x koleno 90st DN150					
	VV		2		2,000			
	VV		"1ks excentrická redukce DN150/DN100, PN10					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN150 PN10					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"1ks excentrická redukce DN150/DN100, PN10					
	VV		1		1,000			
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN150 PN10					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
52	M	31946332R	<i>příruba přivařovací plochá 1.4404 pro PN10 DN 150</i>	kus	2,000	2 280,96	4 561,92	R-položka
	PP		příruba přivařovací plochá 1.4404 pro PN10 DN 150					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN150 PN10					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"1x příruba přivařovací plochá DN150 PN10					
	VV		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
53	M	55261342R	<i>koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4404 DN 150</i>	kus	2,000	1 507,97	3 015,94	R-položka
	PP		koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4404 DN 150					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"2 x koleno 90st DN150					
	VV		2		2,000			
54	M	319427171R	redukce z nerezové oceli 1.4571 DN150/DN100	kus	2,000	1 932,48	3 864,96	R-položka
	PP		Redukce přivařovací pro PN 10, z nerezové oceli 1.4571 DN150/DN100					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"1ks excentrická redukce DN150/DN100, PN10					
	VV		1		1,000			
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"1ks excentrická redukce DN150/DN100, PN10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	230140310R	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř. 17 D 42 mm, tl 2 mm	kus	1,000	607,20	607,20	R-položka
	PP		Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 42, tl. 2 mm					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"1x zhotovení odbočky DN32 na potrubí, DN150					
	VV		1		1,000			
56	K	230140267	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 50	kus	9,000	503,98	4 535,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k ceně za provedení formování a vnitřní ochrany kořene svaru inertním plynem DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140267					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		9		9,000			
57	K	230140270	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 100	kus	8,000	859,80	6 878,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k ceně za provedení formování a vnitřní ochrany kořene svaru inertním plynem DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140270					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		8		8,000			
58	K	230140272	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 150	kus	7,000	1 035,88	7 251,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k ceně za provedení formování a vnitřní ochrany kořene svaru inertním plynem DN 150					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140272 VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN VV PROVOZNÍ SOUBORY VV PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE VV DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST VV "D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení VV "D.2.1.1 - Technická zpráva VV "trubní větev 01P01 VV 7 7,000					
59	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 671,68	2 671,68	CS ÚRS 2024 01
			PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001 VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN VV PROVOZNÍ SOUBORY VV PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE VV DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST VV "D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení VV "D.2.1.1 - Technická zpráva VV "trubní větev 01P01 VV "Potrubí - DN 32 mm, tl 2 mm VV rozměry - dl. 0,63 m VV 1 1,000					
60	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	1,000	3 278,88	3 278,88	CS ÚRS 2024 01
			PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170002 VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN VV PROVOZNÍ SOUBORY VV PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE VV DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST VV "D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení VV "D.2.1.1 - Technická zpráva VV "trubní větev 01P03 VV "Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm VV rozměry - dl. 8,39 VV 1 1,000					
61	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125	sada	1,000	3 886,08	3 886,08	CS ÚRS 2024 01
			PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170003 VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN VV PROVOZNÍ SOUBORY VV PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE VV DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST VV "D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení VV "D.2.1.1 - Technická zpráva VV "trubní větev 01P02 VV "Potrubí - DN 100 mm, tl 2 mm VV rozměry - dl. 1,45 VV 1 1,000					
62	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	1,000	4 493,28	4 493,28	CS ÚRS 2024 01
			PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170004 VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN VV PROVOZNÍ SOUBORY VV PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE VV DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST VV "D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení VV "D.2.1.1 - Technická zpráva VV "trubní větev 01P02 VV "Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozměry - dl. 5,14					
	VV		1		1,000			
63	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	1,000	267,17	267,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P01					
	VV		"Potrubí - DN 32 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 0,63 m					
	VV		1		1,000			
64	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	1,000	388,61	388,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P03					
	VV		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 8,39					
	VV		1		1,000			
65	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125	m	1,000	510,05	510,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170013					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"Potrubí - DN 100 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 1,45					
	VV		1		1,000			
66	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	1,000	631,49	631,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170014					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 01 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 01-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1.1 - Technická zpráva					
	VV		"trubní větev 01P02					
	VV		"Potrubí - DN 150 mm, tl 2 mm					
	VV		rozměry - dl. 5,14					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: 014 - DPS 01-02 - Elektrotechnologická část

KSO: 812 33
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 51111000-3

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.21.10
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			1 060 919,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 060 919,33	21,00%	222 793,06
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 283 712,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: **014 - DPS 01-02 - Elektrotechnologická část**

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 060 919,33
PSV - Práce a dodávky PSV	977 569,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 510,24
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	942 385,39
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	28 673,44
M - Práce a dodávky M	60 055,91
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	60 055,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 626,88
SKL - Skládkovné	1 667,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: 014 - DPS 01-02 - Elektrotechnologická část

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 060 919,33
D PSV Práce a dodávky PSV								977 569,07
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								6 510,24
1	K	711786066	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů HIZOT do 200 mm epoxidovým tmelem a tkaninou	kus	3,000	950,40	2 851,20	CS ÚRS 2024 01
PP Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711786066								
VV "Těsnění kabelových prostupů								
VV "standardní (základní) těsnění prostupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.								
VV 1,00 1,000								
VV Součet 1,000								
VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000								
2	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,500	2 439,36	3 659,04	CS ÚRS 2024 01
PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								942 385,39
3	K	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou průřezu do 50 mm2	m	25,000	114,77	2 869,25	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220003								
VV 25,00 25,000								
VV Součet 25,000								
4	M	35442010	svorka uzemnění Cu univerzální	kus	5,000	130,10	650,50	CS ÚRS 2024 01
PP svorka uzemnění Cu univerzální								
5	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	25,000	48,67	1 216,75	CS ÚRS 2024 01
PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2								
P Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm								
6	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	16,000	170,72	2 731,52	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871143								
VV 16 16,000								
VV Součet 16,000								
7	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 10 do 15 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871172								
VV 16 16,000								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
8	K	460881213	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 6 cm	m2	16,000	352,00	5 632,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881213					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
9	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	16,000	195,36	3 125,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011142					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
10	K	468041122	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	16,000	103,84	1 661,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041122					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
11	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	15,000	67,37	1 010,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110301					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
12	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	15,000	33,22	498,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
13	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	66,33	1 326,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122033					
14	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	20,000	229,19	4 583,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18mm					
15	K	741123227	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 95 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	75,000	67,14	5 035,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123227					
16	M	34113080	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2	m	75,000	218,96	16 422,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2					
	P		Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 35,4mm					
17	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	10,000	67,14	671,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123232					
18	M	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2	m	10,000	279,83	2 798,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2					
	P		Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 39,3mm					
19	K	741123815	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2 uložený pevně	m	50,000	38,22	1 911,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123815					
	VV		Kabely, kabelové lávky, svorkovnice, část výstroje stávajícího rozvaděče					
	VV		drobný montážní materiál apod. , ekologická likvidace nebo skládkování					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,00			50,000		
	VV		Součet			50,000		
20	M	35713854R	Montáž a osazení dieselagregátu	kus	1,000	36 660,10	36 660,10	R-položka
	PP		rozvodnice elektroměrové s jedním 1 fázovým místem bez požární úpravy					
	VV		Výkon 110kVA / 88kW					
	VV		Napětí 400V, 50Hz					
	VV		Elektronická regulace otáček					
	VV		Předeřev motoru					
	VV		Dobíjení startovací baterie					
	VV		Retenční vana					
	VV		Řídicí systém, komunikace – Ethernet pro automatický start					
	VV		Rozvaděč ATS pro převzetí zátěže					
	VV		Palivová nádrž pro cca 8 hodin provozu při 100% zatížení, včetně paliva					
	VV		Protihluková kapota					
	VV		Zkoušky, zaškolení obsluhy					
	VV		Odvod spalin 7m (pružný mezi kus, tlumič výfuku a potrubí odtahu spalin, vč kotvení do stěny, průměr potrubí je dán					
	VV		délkou a počtem ohybů)					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
21	M	35713853R	Dieselagregát – venkovní provedení	kus	1,000	789 330,43	789 330,43	R-položka
	PP		rozvodnice elektroměrové s jedním 1 fázovým místem bez požární úpravy					
	VV		Výkon 110kVA / 88kW					
	VV		Napětí 400V, 50Hz					
	VV		Elektronická regulace otáček					
	VV		Předeřev motoru					
	VV		Dobíjení startovací baterie					
	VV		Retenční vana					
	VV		Řídicí systém, komunikace – Ethernet pro automatický start					
	VV		Rozvaděč ATS pro převzetí zátěže					
	VV		Palivová nádrž pro cca 8 hodin provozu při 100% zatížení, včetně paliva					
	VV		Protihluková kapota					
	VV		Zkoušky, zaškolení obsluhy					
	VV		Odvod spalin 7m (pružný mezi kus, tlumič výfuku a potrubí odtahu spalin, vč kotvení do stěny, průměr potrubí je dán					
	VV		délkou a počtem ohybů)					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
22	M	35713850R	Úprava a doplnění rozvaděče RM VDJ	kus	1,000	14 125,06	14 125,06	R-položka
	PP		rozvodnice elektroměrové s jedním 1 fázovým místem bez požární úpravy					
	VV		Přestrojení přívodního pole – výměna hlavního jističe, doplnění jištění pro DA, včetně pojistek, relé, pomocných kontaktů, vzájemných blokad a svorek					
	VV		Podrobnost viz schéma zapojení.					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
23	M	35713851R	Úprava a doplnění rozvaděče RH	kus	1,000	14 125,06	14 125,06	R-položka
	PP		rozvodnice elektroměrové s jedním 1 fázovým místem bez požární úpravy					
	VV		Výměna stávajícího jističe In=3x80A za In=160A, Ir=125A					
	VV		1kpl – svorky, pomocný materiál					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
24	K	741130128R	Ukončení šňůra 3x95+70 mm2 se zapojením	kus	4,000	785,24	3 140,96	R-položka
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x95+50 mm2					
25	K	741130132R	Ukončení šňůra 1x10mm2 se zapojením	kus	2,000	168,43	336,86	R-položka
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x120+50 mm2					
	VV		2,00			2,000		
	VV		Součet			2,000		
26	K	741130141	Ukončení šňůra 4x70 mm2 se zapojením	kus	6,000	787,56	4 725,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x70 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130141					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	741130146	Ukončení šňůra 5x10 mm2 se zapojením	kus	8,000	263,68	2 109,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130146					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
28	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 873,60	9 873,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003					
	VV		1x výchozí revize zařízení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	741990064R	Ostatní doplňkové práce elektromontážní - stavební přípomoci	kus	1,000	592,42	592,42	R-položka
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní - stavební přípomoci					
	VV		(vrtání, děrování, těsnění průchodů, nátěry atd..)					
	VV		Utěsnění prostupů, zajištění vodotěsné a požární odolnosti prostupů.					
	VV		v souladu se stanovenou požární odolností EI dle CSN EN 13501-2 další požadavky jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace „Požární posouzení stavb					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	741990065R	Celkové režijní náklady	kus	1,000	4 181,76	4 181,76	R-položka
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní - stavební přípomoci					
	VV		Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, jeřáb pro umístění DA)					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	162,62	1 300,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961112					
	VV		8		8,000			
32	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,227	4 135,30	938,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				28 673,44	
33	K	742210501R	Provedení zkoušky TIČR	kus	1,000	28 459,20	28 459,20	R-položka
	PP		Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR					
	VV		"1x výchozí revize elektrického zařízení TIČR					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	23170004	pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +90°C	litř	1,300	161,46	209,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +90°C					
	VV		Protipožární utěsnění – rozvodna NN					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*0,325 'Přepočtené koeficientem množství		1,300			
34	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,001	4 344,38	4,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742101					
	D	M	Práce a dodávky M				60 055,91	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				60 055,91	
36	K	273351121R	Zřízení bednění základů	m2	6,000	308,00	1 848,00	R-položka
	PP		Bednění základů desek zřízení					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	59010102	deska bednicí štěpkocementová jednovrstvá tl 35mm	m2	6,000	401,28	2 407,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska bednicí štěpkocementová jednovrstvá tl 35mm					
38	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,100	4 109,60	4 520,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí,					
	Online PSC		stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321161					
39	M	58932932	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16	m3	1,100	3 493,60	3 842,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16					
40	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	25,000	66,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030011					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
41	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000	176,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídvy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172					
	VV		25,00m kabelový výkop o rozměrech 35x80cm					
	VV		včetně pískového lože ochranné fólie, cihly, zpětného záhozu a úpravy povrchu					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		25,000			
42	K	460171323	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	32,000	396,00	12 672,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídvy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171323					
43	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	25,000	17,69	442,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581111					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
44	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	110,000	30,80	3 388,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
	VV		"včetně pískového lože ochranné fólie, cihly, zpětného záhozu a úpravy povrchu					
	VV		110,00		110,000			
	VV		Součet		110,000			
45	M	34575112	deska kabelová krycí PE červená, 250x2mm	m	240,000	30,80	7 392,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska kabelová krycí PE červená, 250x2mm					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	VV		60*4 *Přepočtené koeficientem množství		240,000			
46	K	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	70,000	89,33	6 253,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791216					
47	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	70,000	151,24	10 586,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE					
48	K	469971111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,083	334,40	27,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
	VV		"6x vrtání DN100, cihla 30cm					
	VV		"STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,068t					
	VV		0,068		0,068			
	VV		"demontáže stávajícího el. zařízení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo					
	VV		"ke skládkování, při respektování ekologických předpisů					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1x demontáž plastového modulového rozvaděče RL1 u garáže, rozměr cca 1,2 x1,5m					
	VV		"vč. nosné ocelové konstrukce					
	VV		"KOV suť hmotnost celkem 0,015t					
	VV		0,015		0,015			
	VV		Součet		0,083			
49	K	469972013R	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích na skládku či do sběrný	t	1,420	440,00	624,80	R-položka
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot na skládku či do sběrný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01					
	VV		"demontáže stávajícího el. zařízení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo					
	VV		"ke skládkování, při respektování ekologických předpisů					
	VV		"KOV suť hmotnost celkem 0,40t					
	VV		0,40		0,400			
	VV		"KOV suť hmotnost celkem 0,20t					
	VV		0,20		0,200			
	VV		"KOV suť hmotnost celkem 0,40t					
	VV		0,40		0,400			
	VV		"KOV suť hmotnost celkem 0,10t					
	VV		0,1		0,100			
	VV		"SUŤ vybouraný asfalt, suť z podružných elektromontážních prací 0,320t					
	VV		0,32		0,320			
	VV		Součet		1,420			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				21 626,88	
51	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	675,84	21 626,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
D	SKL		Skládkovné				1 667,47	
52	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,030	276,32	1 666,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
	VV		"hloubení kabelové rýhy š. 35x hl. 80cm					
	VV		25*0,35*0,20		1,750			
	VV		"hloubení kabelové rýhy š. 50x hl. 120cm					
	VV		32*0,50*0,10		1,600			
	VV		Součet		3,350			
	VV		3,35*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		6,030			
53	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,010	125,84	1,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120					
	VV		"bourání stávajícího betonu					
	VV		"BETON hmotnost celkem 0,01t					
	VV		0,01		0,010			
	VV		Součet		0,010			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: 015 - DPS 01-03 - SŘTP

KSO: 812 33
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 51200000-4

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 43.21.10
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			181 658,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	181 658,21	21,00%	38 148,22
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	219 806,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: **015 - DPS 01-03 - SŘTP**

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	181 658,21
PSV - Práce a dodávky PSV	169 509,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 731,44
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	32 646,57
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	131 131,98
M - Práce a dodávky M	12 148,22
21-M - Elektromontáže	528,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	4 197,60
23-M - Montáže potrubí	7 422,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 013-015 - PS 01 - VDJ Kozičín - čerpací stanice

Soupis: 015 - DPS 01-03 - SŘTP

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 181 658,21

D PSV Práce a dodávky PSV 169 509,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 731,44

1	K	711786066	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů HIZOT do 200 mm epoxidovým tmelem a tkaninou	kus	1,000	950,40	950,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711786066					
	VV		"Těsnění kabelových prostupů					
	VV		"standardní (základní) těsnění prostupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.					
	VV		"pozice M5					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	1,500	633,60	950,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		pěna montážní PUR protipožární jednosložková					
3	M	23170002	pěna montážní PUR dvousložková	litr	0,325	528,00	171,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		pěna montážní PUR dvousložková					
	VV		"Těsnění kabelových prostupů					
	VV		"standardní (základní) těsnění prostupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.					
	VV		"pozice M5					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*0,325 'Přepočtené koeficientem množství		0,325			
4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,500	2 439,36	3 659,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				32 646,57	
5	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	30,000	49,95	1 498,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002					
	VV		Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy					
	VV		30,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D25mm					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	31,500	21,14	665,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
	VV		Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D25mm					
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
7	K	741122201R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x2x0,8mm2 uložený volně	m	190,000	29,15	5 538,50	R-položka
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
8	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	190,000	16,96	3 222,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg)					
			2x2x0,8mm2					
	P		Poznámka k položce: J-Y(St)Y, průměr kabelu 7mm					
9	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	20,000	29,15	583,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru					
			žil 2 až 19x0,8 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124701					
10	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	20,000	14,05	281,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY)					
			2x1,00mm2					
	P		Poznámka k položce: JYTY, průměr kabelu 6,5mm					
11	K	741124731R	Montáž kabel Cu kabel stíněný párový 4x2x0,5 mm2 uložený pevně	m	15,000	57,03	855,45	R-položka
	PP		Montáž kabel Cu kabel stíněný párový 4x2x0,5 mm2 uložený pevně					
	VV		Cu kabel stíněný párový PAAR-LiYCY 4x2x0,5 pro datovou komunikaci					
	VV		včetně pevného uložení a ukončení kabelu					
	VV		délka do: 15 m					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
12	M	341260101R	Cu kabel stíněný párový PAAR-LiYCY 4x2x0,5	m	15,225	66,68	1 015,20	R-položka
	PP		Cu kabel stíněný párový PAAR-LiYCY 4x2x0,5					
	VV		Cu kabel stíněný párový PAAR-LiYCY 4x2x0,5 pro datovou komunikaci					
	VV		včetně pevného uložení a ukončení kabelu					
	VV		délka do: 15 m					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,225			
13	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	8,000	118,48	947,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130111					
14	K	7411301561R	Ukončení kabelu PAAR-LiYCY 4x2x0,5 se zapojením	kus	6,000	587,77	3 526,62	R-položka
	PP		Ukončení kabelu PAAR-LiYCY 4x2x0,5 se zapojením					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 873,60	9 873,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500					
			do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003					
	VV		1x výchozí revize elektrického zařízení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	741990063R	Ostatní doplňkové práce elektromontážní - doplňkový elektromateriál	kus	1,000	2 904,00	2 904,00	R-položka
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní					
	VV		1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.)					
	VV		např. svorkovnicové skříňky, přepětové ochrany, kabelové chráničky, atd.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	15,000	26,95	404,25	CS ÚRS 2024 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
18	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	15,000	10,57	158,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e					
	P		Poznámka k položce: U/UTP, průměr kabelu 5mm					
19	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	6,000	131,26	787,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
20	M	37452005	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný	kus	6,000	56,45	338,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E samořezný					
21	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,011	4 135,30	45,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				131 131,98	
22	K	741210202R	Montáž rozváděč skříňový - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče	kus	1,000	14 520,00	14 520,00	R-položka
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	VV		Rozváděč VDJ 3 doplnění o:					
	VV		Opticko metalický konvertor ve stávajícím rozvaděči VDJ3					
	VV		Opto-metalický převodník s BFOC konektory					
	VV		2xvstup RS485					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		Gateway ve stávajícím rozvaděči VDJ3					
	VV		Gateway pro komunikaci s Dieselagregátem a ATS stanicí					
	VV		4x Ethernet RJ45					
	VV		1xProfibus RS485					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		Převodník M-BUS/Ethernet					
	VV		Převodník umístěný v rozvaděči VDJ 3. pole					
	VV		1x Ethernet RJ45					
	VV		Svorkovnice pro připojení M-Bus zařízení					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	742110013R	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných	m	235,000	47,20	11 092,00	R-položka
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna					
	VV		"35m ochranná trubka 22,9/28,5, ohebný, vnitřní rozvody					
	VV		35		35,000			
	VV		"200m ochranná trubka ohebná HDPE 32/40mm, ve výkopu					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		235,000			
24	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	35,000	18,81	658,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm					
25	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	1 410,000	27,76	39 141,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	VV		1342,85714285714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 410,000			
26	K	7422400221R	Odladění programového vybavení	kus	1,000	4 065,60	4 065,60	R-položka
	PP		Odladění programového vybavení					
	VV		1x odladění programového vybavení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	742260013R	montáž opticko metalického konvertoru	kus	1,000	418,18	418,18	R-položka
	PP		Montáž detekce plynů a par snímače plynu Ex					
	VV		Opticko metalický konvertor ve stávajícím rozvaděči VDJ3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Opto-metalický převodník s BFOC konektory					
	VV		2xvstup RS485					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
28	M	38823008R	Opticko metalický konvertor ve stávajícím rozvaděči VDJ3	kus	1,000	62,84	62,84	R-položka
	PP		průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem 10-200l/min, DN 32					
	VV		Opticko metalický konvertor ve stávajícím rozvaděči VDJ3					
	VV		Opto-metalický převodník s BFOC konektory					
	VV		2xvstup RS485					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
29	K	742260015R	Montáž a zapojení gatewaye ve stávajícím rozvaděči VDJ3	kus	1,000	1 986,34	1 986,34	R-položka
	PP		Montáž detekce plynů a par snímače plynu Ex					
	VV		Gateway ve stávajícím rozvaděči VDJ3					
	VV		Gateway pro komunikaci s Dieselagregátem a ATS stanicí					
	VV		4x Ethernet RJ45					
	VV		1xProfibus RS485					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
30	M	38823006R	Gateway ve stávajícím rozvaděči VDJ3	kus	1,000	13 702,23	13 702,23	R-položka
	PP		průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem 10-200l/min, DN 32					
	VV		Gateway ve stávajícím rozvaděči VDJ3					
	VV		Gateway pro komunikaci s Dieselagregátem a ATS stanicí					
	VV		4x Ethernet RJ45					
	VV		1xProfibus RS485					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
31	K	742260016R	montáž a zapojení převodníku M-BUS/Ethernet	kus	1,000	394,94	394,94	R-položka
	PP		Montáž detekce plynů a par snímače plynu Ex					
	VV		Převodník M-BUS/Ethernet					
	VV		Převodník umístěný v rozvaděči VDJ 3. pole					
	VV		1x Ethernet RJ45					
	VV		Svorkovnice pro připojení M-Bus zařízení					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
32	M	38823007R	Převodník M-BUS/Ethernet	kus	1,000	14 798,78	14 798,78	R-položka
	PP		průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem 10-200l/min, DN 32					
	VV		Převodník M-BUS/Ethernet					
	VV		Převodník umístěný v rozvaděči VDJ 3. pole					
	VV		1x Ethernet RJ45					
	VV		Svorkovnice pro připojení M-Bus zařízení					
	VV		Montáž na DIN lištu					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
33	K	742360401R	Úpravy a doplnění SW ve stávající procesní stanici na ÚV Kozičín	kus	1,000	21 373,44	21 373,44	R-položka
	PP		Instalace SW					
	VV		Úpravy a doplnění SW ve stávající procesní stanici na ÚV Kozičín					
	VV		1,00			1,000		
	VV		Součet			1,000		
34	K	742360402R	Úpravy a doplnění SW ve stávající procesní stanici na VDJ Kozičín – Prací	kus	1,000	7 434,24	7 434,24	R-položka
	PP		Instalace SW					
	VV		Úpravy a doplnění SW ve stávající procesní stanici na VDJ Kozičín – Prací					
	VV		1,00			1,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
35	K	7423604211R	Seřízení, oživení a uvedení do provozu	kus	1,000	310,46	310,46	R-položka
	PP		Seřízení, oživení a uvedení do provozu					
	VV		"1x seřízení, oživení a uvedení do provozu					
	VV		"pozice SOP1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,270	4 344,38	1 172,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742101					
D M			Práce a dodávky M				12 148,22	
D 21-M			Elektromontáže				528,00	
37	K	2100209512R	Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce	kus	1,000	528,00	528,00	R-položka
	PP		Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce					
	VV		Dílčí stavební přípomoce při realizaci projektu					
	VV		např. vrtání a začištění prostupů atd.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				4 197,60	
38	K	220061531	Montáž kabel návěštní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P	m	45,000	31,36	1 411,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelu návěštního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1.00 mm Cu 3 P					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220061531					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
39	M	34126167	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0.8mm2	m	45,000	61,92	2 786,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE)					
	P		3x4x0.8mm2					
			Poznámka k položce:					
			TCEPKPFLE, průměr kabelu 15mm					
D 23-M			Montáže potrubí				7 422,62	
40	K	2302500394R	Montáž snímače tlaku	kus	1,000	394,94	394,94	R-položka
	PP		Montáž snímače relativního tlaku					
	VV		Měření tlaku v armатурní šachtě AŠ I					
	VV		snímač tlaku s nerezovou membránou 1.4404					
	VV		vestavné provedení, závit G 1/2"					
	VV		rozsah: 0,4-0,8 MPa					
	VV		výrobek vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou					
	VV		výstup: analogový 4-20 mA, 2-drát					
	VV		napájení: proudovou smyčkou 24 V DC					
	VV		přesnost: +/- 0,5 %					
	VV		ochrana proti zkratu a přepólování					
	VV		materiálové provedení: nerez					
	VV		krytí: min. IP 65					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		Poznámka: Odběr G 1/2" na potrubí s uzavíracím kohoutem je předmětem dodávky vodohospodářské části.					
41	M	405114033R	snímač tlaku	kus	1,000	7 027,68	7 027,68	R-položka
	PP		snímač relativního tlaku s vestavěným převodníkem					
	VV		Měření tlaku v armaturní šachtě AŠ I					
	VV		snímač tlaku s nerezovou membránou 1.4404					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vestavné provedení, závit G 1/2"					
VV			rozsah: 0,4-0,8 MPa					
VV			výrobek vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou					
VV			výstup: analogový 4-20 mA, 2-drát					
VV			napájení: proudovou smyčkou 24 V DC					
VV			přesnost: +/- 0,5 %					
VV			ochrana proti zkratu a přepólování					
VV			materiálové provedení: nerez					
VV			krytí: min. IP 65					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			Poznámka: Odběr G 1/2" na potrubí s uzavíracím kohoámk: Odběr G 1/2" na potrubí s uzavíracím kohoutem je předmětem dodávky vodohospodářské části.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 016-018 - PS 02 - VDJ Kozičín - prací

Soupis: 016 - DPS 02-01 - Strojně - technologická část

KSO: 812 32
Místo: Kozičín
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024
CZ-CPA: 42.21.22
IC: 00243132
DIČ: CZ00243132
IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce Popis obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			32 344,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 344,02	21,00%	6 792,24
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	39 136,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 016-018 - PS 02 - VDJ Kozičín - prací

Soupis: **016 - DPS 02-01 - Strojně - technologická část**

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 344,02
HSV - Práce a dodávky HSV	22 206,42
8 - Trubní vedení	4 561,92
997 - Přesun sutě	17 644,50
PSV - Práce a dodávky PSV	10 137,60
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	10 137,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 016-018 - PS 02 - VDJ Kozičín - prací

Soupis: 016 - DPS 02-01 - Strojně - technologická část

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 344,02

D HSV Práce a dodávky HSV 22 206,42

D 8 Trubní vedení 4 561,92

1	K	891181811R	Demontáž potrubí a armatury do DN 1 1/2	kpl	1,000	4 561,92	4 561,92	R-položka
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

PP Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40
VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN
VV PROVOZNÍ SOUBORY
VV PS 02 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE
VV DPS 02-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
VV "D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
VV "D.2.1 - Technická zpráva
VV ODVOZ DEMONTOVANÝCH HMOT NA SKLÁDKU ČI DO SBĚRNY
VV "potrubí dl 20m
VV "hmotnost 60kg
VV 1
VV "kulový kohout s vypouštěním
VV "hmotnost 5kg
VV 1

1,000

1,000

D 997 Přesun sutě 17 644,50

2	K	997221012R	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku či do sběrný	t	0,118	74 764,80	8 822,25	R-položka
---	---	------------	--	---	-------	-----------	----------	-----------

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku či do sběrný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01
VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN
VV PROVOZNÍ SOUBORY
VV PS 02 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE
VV DPS 02-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
VV "D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
VV "D.2.1 - Technická zpráva
VV ODVOZ DEMONTOVANÝCH HMOT NA SKLÁDKU ČI DO SBĚRNY
VV "Demontáž čerpadla vertikální"0,048
VV "demontáž ponorného čerpadla "0,020
VV "demontáž tlakové nádoby" 0,050
VV "demontáž potrubí a armatur"
VV Součet

0,048
0,020
0,050

0,118

4	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,118	74 764,80	8 822,25	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612
VV JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN
VV PROVOZNÍ SOUBORY

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS 02 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 02-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1 - Technická zpráva					
	VV		NALOŽENÍ DEMONTOVANÝCH HMOT PRO ODVOZ NA SKLÁDKU ČI DO SBĚRNÝ					
	VV		"Demontáž čerpadla vertikální" 0,048		0,048			
	VV		"demontáž ponorného čerpadla " 0,020		0,020			
	VV		"demontáž tlakové nádoby" 0,050		0,050			
	VV		"demontáž potrubí a armatur"					
	VV		Součet		0,118			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 137,60	
D	724		Zdravotecnika - strojní vybavení				10 137,60	
5	K	724121812	Demontáž čerpadel stojanových vodovodních hl do 15 m	soubor	1,000	3 801,60	3 801,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž čerpadel vodovodních stojanových včetně sacího koše, pracovního válce a potrubí ve studni hloubky do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724121812					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 02 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 02-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1 - Technická zpráva					
	VV		"hmotnost- 48kg					
	VV		1		1,000			
6	K	724125810	Demontáž čerpadel ponorných vodovodních	soubor	1,000	3 168,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž čerpadel vodovodních ponorných výkonu do 40 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724125810					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 02 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 02-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1 - Technická zpráva					
	VV		"hmotnost- 20kg					
	VV		1		1,000			
7	K	724311811	Demontáž nádrží tlakových do 300 litrů	soubor	1,000	3 168,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž tlakových nádrží objemu do 300 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724311811					
	VV		JP VODOVOD, KANALIZACE PŘÍBRAM - KOZIČÍN					
	VV		PROVOZNÍ SOUBORY					
	VV		PS 02 - VDJ KOZIČÍN - ČERPACÍ STANICE					
	VV		DPS 02-01 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	VV		"D.2 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
	VV		"D.2.1 - Technická zpráva					
	VV		"hmotnost- 50kg					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 019 - VRN

KSO: 827 11
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Cena bez DPH		710 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	710 000,00	21,00%	149 100,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	859 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 019 - VRN

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	710 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	710 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	410 000,00
VRN6 - Územní vlivy	150 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 019 - VRN

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 710 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 710 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 410 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	410 000,00	410 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN6 Územní vlivy 150 000,00

2	K	060001000	Územní vlivy	Kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Územní vlivy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 150 000,00

3	K	070001000	Provozní vlivy	Kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Provozní vlivy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 020 - ON

KSO: 827 11
Místo: Kozičín

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

CC-CZ: 12511
Datum: 25.7.2024

IC: 00243132
DIČ: CZ00243132

IC: 40525007
DIČ: CZ40525007

Cena bez DPH		1 237 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 237 000,00	21,00%	259 770,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 496 770,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 020 - ON

Místo: KozičínDatum: 25.7.2024

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 237 000,00
OST - Ostatní náklady	1 237 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce vodovodní sítě, dešťové kanalizace a stavby části splašk.kanalizace v obci Příbram, Kozičín

Objekt: 020 - ON

Místo: Kozičín Datum: 25.7.2024
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 237 000,00

D OST Ostatní náklady 1 237 000,00

1	K	011002000R	Další doplňující průzkumy (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	R-položka
2	K	011314000	Záchranný archeologický dohled (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	012203002R.1	Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření včetně aktualizace vyjádření jednotlivých správců IS. (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	85 000,00	85 000,00	R-položka
4	K	013203002R	Fotodokumentace (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
5	K	013254003R	Doklady požadované k předání a převzetí díla (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	R-položka
6	K	013254010R	Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	R-položka
7	K	01325401R	Dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení a zaměření díla (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	160 000,00	160 000,00	R-položka
8	K	01325PBM2R	Realizační dokumentace pro provedení stavby včetně projednání a kontroly na stavbě (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	R-položka
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi v komunikacích KSUS a objízdných tras (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	165 000,00	165 000,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	03430PBM6R	Dokumentace dopravně inženýrských opatření včetně projednání s dotčenými orgány (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	R-položka
11	K	03440301R	Dopravní značení na staveništi v místních komunikacích (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00	R-položka
12	K	034403000	Zajištění a osvětlení výkopů a překopů (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	03440PBM7R	Provizorní opatření (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	R-položka
14	K	042503000	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	04530300R	Součinnost s provozovatelem (Manipulace na sítích, proplachy, desinfekce potrubí) (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	R-položka
16	K	049103001R	Publicita a propagace stavby (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka
17	K	07110300R	Havarijní plán (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka
18	K	0921PBM11R	Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele (viz B.Souhrnná technická zpráva)	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka

HARMONOGRAM

[illegible]

V Plzni dle el. podpisu

Ing. Milan Leška, jednatel společnosti




SEZNAM TECHNIKŮ

Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Ivo Paulus – STAVMONTA spol. s r.o.
Geotechnik	Stanislav Mikunda – GeoTec – GS, a.s.
Technolog svařování plastů	Milan Bejček – STAVMONTA spol s. r.o.

V Plzni

Ing. Milan Leška
jednatel společnosti



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 38724

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Ing. Ivo Paulus

jméno a příjmení




je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0201106



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133033852-4340-201022141655**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DANA FILIPCOVÁ**

Vystavil: **Městský obvod Plzeň 4**

Pracoviště: **Městský obvod Plzeň 4**

Úřad městského obvodu Plzeň 4 dne **22.10.2020**



133033852-4340-201022141655

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Číslo diplomu C * 304191

DIPLOM

č. 2508/90-V

Ivo Paulus

narozen(a) dne

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

vodní hospodářství a vodní stavby

Podle § 41. odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu [JI] přiznává titul

inženýr (ve zkratce Ing.)

V Praze

dne 4. července 1990

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133034222-4340-201022142553**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DANA FILIPCOVÁ**

Vystavil: **Městský obvod Plzeň 4**

Pracoviště: **Městský obvod Plzeň 4**

Úřad městského obvodu Plzeň 4 dne **22.10.2020**



133034222-4340-201022142553

Profesní životopis

Jméno: Ing. Ivo Paulus

Datum narození: 

Profesní kvalifikace:

05/1992–04/1993 Povodí Vltavy – 1 rok stavbyvedoucí (řízení realizace staveb)

05/1993–12/1999 Západočeské státní lesy – Stavební závod Plzeň – 6 let stavbyvedoucí (řízení realizace staveb)

01/2000 – doposud STAVMONTA spol. s r.o. – 24 let výrobní ředitel, Hlavní stavbyvedoucí (řízení realizace staveb)

Vztah k dodavateli: zaměstnanec společnosti STAVMONTA

Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby

Člen: **Člen České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě číslo 0201106**

Současná pozice: Výrobní ředitel – Hlavní stavbyvedoucí STAVMONTA spol. s r.o.

Znalost českého jazyka: mateřský jazyk

Pozice v týmu: **Hlavní stavbyvedoucí**

Odpracované roky (praxe v oboru vodohospodářských staveb): **32 let**

Výpis hlavních akcí realizovaných v pozici hlavní stavbyvedoucí:

Odkanalizování Koterova - Výstavba vodovodu a kanalizace, 12/2020-09/2022
212 255 297,55,- z toho STAVMONTA 92 394 255,68,- Kč bez DPH

Kanalizace a ČOV Pňovany - Výstavba kanalizace ČOV a vodovodu, 09/2021-12/2022
82 781 698,08,- Kč bez DPH

Kanalizace a vodovod Žinkovy - Výstavba vodovodu a kanalizace, VDJ a ČOV
09/2018-11/2020; 83 831 087,78 Kč bez DPH


Úlice – kanalizace a ČOV, zkapacitnění a rozšíření vodovodní sítě - Výstavba kanalizace ČOV a vodovodu, 02/2020-07/2021; 61 504 013,77,- Kč bez DPH

Místo stálého pracoviště: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Plzni 18.07.2024

Ing. Ivo Paulus



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **39179**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Stanislav Mikunda

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

geotechnika

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0013876

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ODBORNÉHO PERSONÁLU

Funkce: geotechnik

Příjmení: **Mikunda**

Jméno: **Stanislav**

Adresa zaměstnavatele: **GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10,**
tel.: 228 225 771 / mikunda@geotec-gs.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Instituce:	Technická univerzita – Vysoká škola báňská Ostrava Fakulta hornicko-geologická Institut geologického inženýrství
Od (měsíc/rok)	09/1992
Do (měsíc/rok)	06/1998
Stupeň (hodnost):	Ing.

Členství v profesních organizacích: **Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě**

Současná funkce: **geotechnik**

Roky odborné praxe celkem: **24 let**

Odborná praxe:

<i>Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)</i>	září 1998 – prosinec 1999
Místo	Ostrava
Společnost / Organizace	UNIGEO, a.s.
Funkce	geotechnik
Popis práce	Geotechnické průzkumy pro dopravní stavby (silniční a železniční stavby), pozemní stavby, posudková a konzultační činnost, sanace sesuvů

<i>Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)</i>	březen 2001 - dosud
Místo	Praha
Společnost / Organizace	GeoTec-GS, a.s.
Funkce	geotechnik
Popis práce	Geotechnické průzkumy pro dopravní stavby (silniční a železniční stavby), pozemní stavby, posudková a konzultační činnost, expertní činnost pro investory a zhotovitele staveb

Vztah k dodavateli: poddodavatelský

Reference:

Název zakázky	Objednatel, Zhotovitel	Termín realizace	Popis činnosti odborného personálu na zakázce	Finanční náklad stavby (Kč bez DPH)
Výstavba kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu v obci Opolany <i>kvalifikace</i>	Obec Opolany Sdružení ČOV, kanal. a vodovod Opolany (společníci Stavitelství Řehoř, s.r.o. a HABAU CZ, s.r.o.) Ing. J. Matyáš matyas@stavitelstvirehor.cz 736 630 751	11/2016 - 07/2018	geotechnický dozor	105,25 mil. Kč
Kanalizace Nová Ves <i>kvalifikace</i>	Obec Nová Ves Stavitelství Řehoř, s.r.o. ve sdružení se společnostmi T4Building s.r.o. a AQUABOX spol. s r. o. Ing. J. Matyáš matyas@stavitelstvirehor.cz 736 630 751	01/2019 - 02/2022	geotechnický dozor	87,4 mil. Kč
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí <i>hodnocení</i>	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 Miroslav Ševčík miroslav.sevcik@hochtief.cz +420 724 610 131 GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10	09/2019 - 05/2023	geotechnický monitoring SO 52-25-01 Soběslav – Doubí, Zvěrotický tunel	předpokládaná cena tunelu 446 mil. Kč

I/9 Česká Lípa – Nový Bor – oprava komunikace <i>hodnocení</i>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec Ing. Jakub Hušek jakub.husek@rsd.cz 954 911 130 GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10	07/2017 – 07/2018	geotechnická činnost při rekonstrukci silnice	52,8 mil. Kč
Nové Strašecí - Řevničov, R6 <i>hodnocení</i>	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 Ing. Jan Sedláček, jan.sedlacek@sudop.cz 731 648 885 GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10	02/2019 - 06/2021	stavební dozor, asistent specialista geotechnika	744,9 mil. Kč

ČESKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Fakulta hornícko-geologická

Číslo diplomu KB 0004852

Č. 71/1998

DIPLOM

Stanislav MIKUNDA

narozen(a) dne



Mikuláš

ukončil(a) studium vykonáním státní zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

21-32 Geologické inženýrství

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách se mu (jí) přiznává akademický titul



inženýr

ve zkratce Ing.

V Ostravě

dne 21. září

19 98





ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST ANB – CZECH WELDING SOCIETY ANB
Velflíkova 4, 160 75 Praha 6

CERTIFIKÁT

o zkoušce odborné způsobilosti č. PWT – 23123
kterým se potvrzuje, že :

Milan BEJČEK



Místo narození: Plzeň, CZ

splnil požadavky kvalifikace podle Směrnice P-102, TNI CEN/TR 16862 a TPB-302 CWS ANB:

**TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ
TERMOPLASTŮ (PWT)***

Certifikát vydán v Praze dne:

27. červen 2023

Zkouška provedena dne :

13. červen 2023

Platnost certifikátu do :

13. červen 2026



Součástí certifikátu je certifikační průkaz k prokázání kvalifikace na pracovišti

☒ Tento certifikát platí v plném rozsahu svařování konstrukcí z termoplastů (dříve: T/2 - Potrubních konstrukcí, T/3 - Výrobků z desek a polotovarů, T/4 - Hydroizolačních a plynotěsnících folií)



CERTIFIKAČNÍ PRŮKAZ

ČÍSLO: PWT - 23123

PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITUL :

BEJČEK Milan

DATUM NAROZENÍ : MÍSTO NAROZENÍ :



VYDAL:

Česká svařečská společnost ANB

UNO Praha spol.s r.o. Praha 8

DNE: 27.6.2023

VEDOUcí ZO
Ladislav Ondráček

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Rozsah oprávnění:

Prokazuje způsobilost držitele certifikátu vykonávat činnost technologa svařování plastů včetně činnosti svařečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14731 (na základě pověření zaměstnavatelem)

Dle předpisů :

Zkouška byla vykonána dle směrnice P-102, TNLCEN TR 16862 a TPB-302 CWS ANB

Poznámka:

Osvědčení neopravňuje nositele certifikátu k přezkušování a prodlužování platnosti průkazů svařečů plastů a svařečských dělníků ve smyslu ČSN 050705

Nositel průkazu je povinen upozornit zkušební organizaci na vyhrady k práci, pro niž je certifikován
UNO PRAHA, spol.s r.o. tel: +420 316 438 www.unopraha.cz

Životopis – technolog sváření termoplastů

Jméno a příjmení : Milan Bejček
Datum narození : 

Funkce v realizačním týmu: technolog sváření termoplastů – kontrola dodržování technologických postupů, záznamy o průběhu svařování, kontrola příp. nápravných opatření

Profesní kvalifikace : DIOSS Nýřany, 1990 – 1994, technik, nástrojárna
Forward Plast Plzeň, 1994 – 1998, vedoucí Techn. přípravy výroby
OSVČ, 1998 – 2003, konstrukce a výroby forem, zpracování plastů
HV Robea, 2003 – 2006, realizace zakázek v oblasti zabezpečení vstupů do kanalizací, teplovodů, kolektorů, apod., vedoucí obchodního oddělení
G-TEAM, 2006 -2010, realizace potrubních systémů v energetice, Project manager
Škola Welding, 2010 – 2012, certifikace svářečského personálu, zkušební orgán
UNO Praha, divize Welding Plzeň, 2012 -, certifikace svářečského personálu, přednášková činnost, zkušební orgán
STAVMONTA – činnost technologa při realizaci zakázek

Vzdělání : Střední průmyslová škola strojnická Plzeň, obor Slévárenství, 1990
Mezinárodní svařovací technolog – IWT, 2010
Technolog svařování termoplastů – PWT, 2010

Odpracované roky : 34, z toho 14 let praxe v oblasti svařování plastů v oboru technologa svařování plastů potrubních systémů


Výpis hlavních akcí : Kanalizace a ČOV Pňovany - Výstavba kanalizace ČOV a vodovodu, 09/2021-12/2022, 82 781 698,08,- Kč bez DPH
Kanalizace a vodovod Žinkovy - Výstavba vodovodu a kanalizace, VDJ a ČOV, 09/2018-11/2020; 83 831 087,78 Kč bez DPH
Úlice – kanalizace a ČOV, zkapacitnění a rozšíření vodovodní sítě - Výstavba kanalizace ČOV a vodovodu, 02/2020-07/2021; 61 504 013,77,- Kč bez DPH
Vodní zdroj Kramolín, Kanalizace Kramolín, ČOV Kramolín, Vodovod Kramolín, 02/2018-07/2019, 38 566 296,02,- Kč bez DPH

Vztah k dodavateli : zaměstnanec

Čestně prohlašuji, že veškeré zadavatelem vyžadované náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom případných následků pramenících z uvedení nepravdivých údajů.

V Plzni 18.07.2024

Milan Bejček



ŠKOLA:

Studijní obor: *slévarenská*

Školní rok: 19 *89* / 19 *90*

Zaměření: *—*

Třída: *čtvrtá*

Číslo maturitního protokolu: *1*

Studium: *denní*

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: *Milan Bejček*

Den, měsíc a rok narození: *[redacted]*

Rodiště: *Plzeň*, okres: *Plzeň - město*

Národnost: *česká*, Státní občanství: *ČSFR*

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury

s prospěchem *dobrým*

z ruského jazyka

s prospěchem *dostatečným*

z odborných předmětů:

z praktické části

s prospěchem *vyborným*

z teoretické části

s prospěchem *vyborným*

Celkové hodnocení: *— prospěch —*



Současně vykonal — dobrovolně maturitní zkoušku

z — s prospěchem —

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR č. 119/1989 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích.

Opraveno podle Pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 14 582/90-22 ze dne 6. dubna 1990.

V *Plzni* dne *21. května* 19 *90*



Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a) velmi dobře
prospěl(a)

Patisk zakázán