

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava schodiště L	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Pozemní komunikace	Začátek výstavby:	do 10 dnů od objednávky
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Konec výstavby:	do 40 dnů od započetí prací
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:
			RemuStav s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,08	
1		319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	RTS II / 2023
			2		2,00							
			RTS komentář: Položka je kalkulována bez pomocného lešení a bez odsekání vadných cihel									
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,06	
7		622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			6,79+1,8		8,59							
			2,44+0,8+0,17		3,41							
11		620451111R00	Omítka cementová stěn zatížená dř. hladítkem, hrubá	m2	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	RTS II / 2023
			((0,25+0,4+0,4)*0,5)*2		1,05							
			2,44		2,44							
12		622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			((0,25+0,4+0,4)*2)*0,6		1,26							
			RTS komentář: Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Položka obsahuje 1x penetraci a 2x nátěr. Směrná tloušťka u nátěru je cca 1 mm, u nástřiku cca 2 mm. Rovnost podkladu musí odpovídat technologickým předpisům									
		764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,00	
14		764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,6		0,60							
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		0,15	
20		771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,15	RTS II / 2023
			2,16-0,41		1,75							
			(2*0,2)*2		0,80							
			RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.									
		998	Přesuny a odvoz sutin				0,00	0,00	0,00		0,00	
24		979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
25		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,579		0,58							
26		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,579		0,58							
27		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			579/1000		0,58							
			RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii									
29		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,072		0,07							
32		998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			RTS komentář: Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost									
33		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		1,25	
36		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,97	RTS II / 2023
			2*(0,8*2,25*0,15)		0,54							
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979									
			Poznámka: Stupně, podstupně schodiště, podesta									
38		966043121R00	Bourání fíms z betonu tl. 15 cm, vyložení 25 cm	m	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	RTS II / 2023
			1		1,00							
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979									
			Poznámka: Betonový dílec u stěny vpravo									
39		967022681R00	Přísekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23	RTS II / 2023
			2,4*5		12,00							
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979									

PROSTAVĚNO
K 31.8.2024

	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00	1,24
40	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 (1,8*2)+1,2+(0,8*0,37)*2	m2	5,39 5,39	0,00	0,00	0,00	0,09	0,48 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	Poznámka:	řemínkový kamenný obklad							
41	978057321R00	Odsekání obkladů z umělého kamene stupnic 2,4*5	m	12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,24 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
42	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic 2,4*5	m	12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
43	978500020RA0	Odsekání vnějších obkladů (1,5*0,5)*2	m2	1,50 1,50	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,089 t/m2 konstrukce							
	Poznámka:	Obklad horní hrany schodišťové stěny							
44	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel (0,75+1,6+0,1)*2	m	4,90 4,90	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
45	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	Poznámka:	Čistící rohož 0,9x0,45							
46	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	Poznámka:	kotvení zábradlí do zdiva							
47	976082141R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva betonového 4	kus	4,00 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	Poznámka:	vybourání kotvení sloupů zábradlí.							
48	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 1	m2	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2023
	RTS komentář:	S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
49	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % ((0,25+0,4+0,4)*2)*0,5 1,23*2	m2	1,05 1,05 2,46	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 RTS II / 2023
	RTS komentář:	S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	Poznámka:	Sloupky mostu, výška do 0,5m nad podestou							
	M65	Elektroinstalace				0,00	0,00	0,00	0,00
50	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm 0,6	m	0,60 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2023
	Poznámka:	Lišta kabelu pro ekvitermní čidlo teploty							

Celkem:

Poznámka:

10 528,81