

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava schodiště U		Doba výstavby:		10 dní		Objednatel:				
Druh stavby:		Pozemní komunikace		Začátek výstavby:		do 10 dní od objednávky		Projektant:				
Lokalita:		Areál výzkumných ústavů Praha -Křč		Konec výstavby:		10 dní od započetí prací		Zhotovitel:		RemuStav s.r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne:				Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	62		Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,17	
1	622903111R00		Očištění zdí a valů před opravou, ručně 6,79+1,8 2,44+0,8+0,17	m2	3,41 8,59 3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
2	622489171RA0		Omítka tenkovrstvá mozaiková, s výztužnou stěrkou, složitost 2 6,79+1,8 2,44+0,8+0,17	m2	3,41 8,59 3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS II / 2023
3	979081111RT2		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
4	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii									
5	979990107R00		Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
6	620451111R00		Omítka cementová stěn zatřená dř. hladítkem, hrubá ((0,25+0,4+0,4)*0,5)*2 2,44	m2	2,44 1,05 2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	RTS II / 2023
7	622481291R00		Montáž výztužné lišty rohové a dilační 2*(2+2+0,6+0,6+0,14)	m	10,68 10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			RTS komentář: Položka obsahuje natažení vtačení výztužné lišty a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani lišty.									
8	622904212R00		Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 2,44+0,17	m2	2,61 2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			RTS komentář: Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou vodou s čističem									
	771		Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		0,07	
9	771990010RA0		Vybourání keramické nebo teracové dlažby 2,16-0,41 (2*0,2)*2	m2	0,80 1,75 0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	RTS II / 2023
			RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.									
	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	0,00	0,00		0,00	
10	952901221R00		Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 8,3*0,5	m2	4,15 4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží položkou -1221. Výška podlaží nerozhoduje. Položka je určena za předkolaudační úklid.									
	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		0,16	
11	978015291R00		Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % ((0,25+0,4+0,4)*2)*0,5 1,23*2	m2	2,46 1,05 2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	RTS II / 2023
			RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
12	974041111R00		Vysekání cementové zálivky ze spár průřezu 3x3 cm (2,15*2)+(2*2)+(2*0,14)	m	8,58 8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
			Poznámka: Zajištění vnější i vnitřní horní hrany ker. soklu.									
			Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,00	
13	283502221		Lišta rohová, plastová se síťovinou 100 x 100 mm 2*(2+2+0,6+0,6+0,14)	m	10,68 10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			RTS komentář: Plastová lišta se síťovinou určená ke zpevnění a vyrovnání hran a vnějších rohů objektu. Síťovina 100 x 100 mm Balení 2,5									

Poznámka:

PROSTAVĚNO
K 31.8.2024

8 007,35