


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBP6R

MMOPP00NBP6R

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 02.05.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.08.2024, dodatku č. 2 ze dne 14.10.2024,
jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„ZŠ E. Beneše – elektroinstalace pavilonu U1“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
	[REDACTED]
	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
	[REDACTED]
	referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	MERCON, s.r.o.
Sídlo:	9. května 2839/90, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ:	46576274
DIČ:	CZ46576274
Datová schránka:	97e58rr
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED], jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3160

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**
Kontaktní osoba ve
věcech technických: [REDACTED]
dále jen „**zhotovitel**“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ E. Beneše – elektroinstalace pavilonu U1**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBMYG) (dále jen „**Smlouva**“), dne 29.08.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBO1N) (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dne 14.10.2024 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě (PID dodatku č. 2: MMOPP00NBOAE). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí stavební úpravy spojené s opravou elektroinstalace;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení nové podlahové krytiny v chodbě 2. a 3. NP pavilonu U1;
- předmět díla se rozšiřuje o celkové odstranění škod na stavebních konstrukcích 1. NP pavilonu U1, způsobených povodněmi;
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy kuchyňky;
- předmět díla se rozšiřuje o opravy elektroinstalace spojené s odstraňováním povodňových škod;
- předmět díla se zužuje o změnu provedení maleb – malby budou provedeny pouze jako bílé.

Výše uvedené změny v rozsahu díla včetně čerpání rozpočtové rezervy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	17.054.791,11 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 1	+ 887.537,81 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 2	+ 2.572.466,74 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 2.608.424,63 Kč
- nová celková cena díla	23.123.220,29 Kč
- DPH 21 %	4.855.876,26 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	27.979.096,55 Kč

(slovy: dvacet sedm milionů devět set sedmdesát devět tisíc devadesát šest a 55/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla včetně čerpání rozpočtové rezervy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **30.04.2025**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na mimořádnou, nepředvídatelnou okolnost – ničivé povodně v září 2024, v jejichž důsledku byla realizace díla přerušena a následovala sanace stavby od následků povodně.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 11.12.2024, č. usnesení 3026/62/RM/24, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____




Digitálně podepsal Ing.

Důvod: po dobu
nepřítomnosti zastupuje
1. náměstek primátora
Datum: 2024.12.17
10:08:36 +01'00'

Za objednatele

primátor

V Přerově dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.12
08:02:49 +01'00'

Za zhotovitele

jednatel

ZŠ E. BENEŠE - ELEKTROINSTALACE PAVILONU U1

REKAPITULACE STAVBY - DODATEK č. 3

NÁKLADY Z ROZPOČTU		cena bez DPH		cena s DPH
		MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	
1	STAVEBNÍ ÚPRAVY	-206 828,34 Kč	267 130,76 Kč	72 965,93 Kč
2	OPRAVA PODLAHY V CHODBÁCH 2. a 3.NP		1 185 233,64 Kč	1 434 132,70 Kč
3	STAVEBNÍ ÚPRAVY - OPRAVY POVODŇOVÝCH ŠKOD		1 646 692,59 Kč	1 992 498,03 Kč
4	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNKY		73 638,78 Kč	89 102,92 Kč
5	SILNOPROUDÁ ELEKTROTÉCHNIKA - ÚPRAVY		142 557,20 Kč	172 494,21 Kč
6	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	-500 000,00 Kč	0,00 Kč	-605 000,00 Kč
CELKEM			2 608 424,63 Kč	3 156 193,80 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM

3 315 252,97 Kč

4 011 456,09 Kč

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-706 828,34 Kč

-855 262,29 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD

17 054 791,11 Kč

20 636 297,24 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1 SoD

887 537,81 Kč

1 073 920,75 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 2 SoD

2 572 466,74 Kč

3 112 684,76 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU

2 608 424,63 Kč

3 156 193,80 Kč

CENA ZA DÍLO CELKEM

23 123 220,29 Kč

27 979 096,55 Kč

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.12.05
07:45:44 +01'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 3

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404301c - Změny v průběhu stavby - stavební úpravy

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Starutární město Opava

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 302,42

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

60 302,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404301c - Změny v průběhu stavby - stavební úpravy

Místo:

Opava

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

Starutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 302,42

HSV - Práce a dodávky HSV

210 810,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 460,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

147 539,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 000,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-56 320,00

998 - Přesun hmot

17 131,65

PSV - Práce a dodávky PSV

-150 508,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-150 508,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404301c - Změny v průběhu stavby - stavební úpravy

Místo:

Opava

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

Starutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 302,42
D HSV Práce a dodávky HSV							210 810,76
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							45 460,00
1-N	K	340271029	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	kus	24,000	990,00	23 760,00
2-N	K	30099-9001	Zazdívka rozvaděče elektroinstalace	kus	7,000	3 100,00	21 700,00
D 61 Úprava povrchů vnitřních							147 539,11
18	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	61,290	548,90	33 642,08
19	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	63,250	1 046,10	66 165,83
20	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus	339,000	140,80	47 731,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							57 000,00
3-N	K	90099-9001	Lokální opravy PVC podlah ve třídách	soub.	1,000	57 000,00	57 000,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							-56 320,00
27	K	95R.01	Stěhování nábytku (mimo lavic a židlí) a ostatního vybavení v rámci prostor školy v rozsahu potřebném pro realizaci elektroinstalačních a ostatních stavebních prací a následné ustavení nábytku a ostatního vybavení po ukončení prací na původní místo	hod	-128,000	440,00	-56 320,00
D 998 Přesun hmot							17 131,65
58	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,542	2 271,60	17 131,65
D PSV Práce a dodávky PSV							-150 508,34
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-150 508,34
90	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	-5 547,672	27,13	-150 508,34

MNP

-206 828,34

VCP

267 130,76

x-N

Nová položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 3

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404302c - Oprava podlahy v chodbách ve 2.NP a 3.NP

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Opava

Zhotovitel:

MERCON s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

46576274

DIČ:

CZ46576274

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 185 233,64

DPH základní

Základ daně

1 159 745,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

243 546,59

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 428 780,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404302c - Oprava podlahy v chodbách ve 2.NP a 3.NP

Místo:

Opava

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

Opava

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 185 233,64

HSV - Práce a dodávky HSV

494 897,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 818,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

329 570,14

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

33 994,29

997 - Přesun sutě

55 392,84

998 - Přesun hmot

11 121,26

PSV - Práce a dodávky PSV

664 848,42

776 - Podlahy poviakové

662 574,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 273,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 487,98

VRN3 - Zařízení staveniště

25 487,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404302c - Oprava podlahy v chodbách ve 2.NP a 3.NP

Místo:

Opava

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

Opava

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 185 233,64
D HSV Práce a dodávky HSV							494 897,24
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							64 818,71
1-N	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	19,271	992,45	19 125,50
2-N	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	214,120	213,4	45 693,21
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							329 570,14
3-N	K	90099-9001	Sešívání a oprava stávajícího povrchu podkladní konstrukce podlah	soub.	1,000	112 832,30	112 832,30
4-N	K	919735122	Řezání dilatace hl do 20 mm	m	47,200	193,6	9 137,92
5-N	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	332,300	8,78	2 917,59
6-N	K	953332145	Vyplnění dilatační spáry v betonové mazanině podlahy pružným tmelem	m	47,200	107,25	5 062,20
7-N	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	332,300	239,2	79 486,16
8-N	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	664,800	112,01	74 441,85
9-N	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	332,300	102,63	34 103,95
10-N	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	214,120	54,12	11 588,17
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							33 994,29
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m	m2	332,300	102,3	33 994,29
D 997 Přesun sutě							55 392,84
50	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	13,558	1 501,50	20 357,34
51	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	27,116	143	3 877,59
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,558	436,7	5 920,78
53	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	189,812	19,03	3 612,12
54	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,558	1 595,00	21 625,01
D 998 Přesun hmot							11 121,26
58	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,896	2 271,50	11 121,26
D PSV Práce a dodávky PSV							664 848,42
D 776 Podlahy povlakové							662 574,89
11-N	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	332,300	76,67	25 477,44
12-N	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	332,300	33	10 965,90
13-N	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	332,300	82,17	27 305,09
14-N	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	332,300	454,3	150 963,89
15-N	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	332,300	374	124 280,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16-N	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	382,145	550	210 179,75
	P		Poznámka k položce: vlákno nylon 6.6, hustota vlákna 70 ml/m2, zátež 33, R 10, Bř S1, útlum 20 dB				
17-N	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	214,120	166,32	35 612,44
18-N	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	19,699	550	10 834,45
	P		Poznámka k položce: vlákno nylon 6.6, hustota vlákna 70 ml/m2, zátež 33, R 10, Bř S1, útlum 20 dB				
19-N	K	776161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	47,200	172,7	8 151,44
20-N	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/EKSB tl 2,5mm	m	54,280	877,8	47 646,98
21-N	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	6 524,744	1,71	11 157,31
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 273,53
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	21,412	21,48	459,93
22-N	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	21,412	84,7	1 813,60
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 487,98
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 487,98
23-N	K	030001000	Zařízení staveniště	%	11 585,445	2,2	25 487,98

x-N

Nová položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 3

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404303c - Stavební úpravy - opravy povodňových škod

KSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 02.12.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 646 692,59

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 646 692,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404303c - Stavební úpravy - opravy povodňových škod

Místo:

Opava

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 646 692,59

HSV - Práce a dodávky HSV

830 092,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

346 054,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

282 524,54

997 - Přesun sutě

95 997,48

998 - Přesun hmot

105 515,72

PSV - Práce a dodávky PSV

816 600,05

776 - Podlahy povlakové

796 132,36

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 467,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404303c - Stavební úpravy - opravy povodňových škod

Místo:

Opava

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 646 692,59
D HSV Práce a dodávky HSV							830 092,54
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							346 054,80
1-N	K	61200-9001	Potažení stěn tmelem s přefilcováním vč. penetrace	m2	468,690	257,40	120 640,81
2-N	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,304	284,80	20 029,61
3-N	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	210,912	95,70	20 184,28
4-N	K	632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tl. C 20 běžný	m2	424,090	436,70	185 200,10
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							282 524,54
5-N	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	424,090	183,70	77 905,33
6-N	K	978013131	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 15 %	m2	468,690	48,40	22 684,60
7-N	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	424,090	428,00	181 934,61
D 997 Přesun sutě							95 997,48
8-N	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	44,133	1 331,00	58 741,02
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,133	436,70	19 272,88
9-N	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	552,244	22,33	12 331,61
10-N	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	1,133	4 988,50	5 651,97
D 998 Přesun hmot							105 515,72
11-N	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	46,452	2 271,50	105 515,72
D PSV Práce a dodávky PSV							816 600,05
D 776 Podlahy povlakové							796 132,36
12-N	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	424,090	76,67	32 514,98
13-N	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	424,090	33,00	13 994,97
14-N	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	424,090	82,17	34 847,48
15-N	K	776141112	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	424,090	454,30	192 864,09
16-N	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	424,090	59,84	25 377,55
17-N	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu	m2	424,090	374,00	158 608,66
18-N	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	487,704	550,00	268 237,20
P Poznámka k položce: vískno nylon 6,6, hustota vískna 70 ml/m2, zátlž 33, R 10, Bff S1, útlum 20 dB							
19-N	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	242,900	21,34	5 183,49
20-N	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	242,900	166,32	40 389,13
21-N	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	19,771	550,00	10 874,05
P Poznámka k položce: vískno nylon 6,6, hustota vískna 70 ml/m2, zátlž 33, R 10, Bff S1, útlum 20 dB							
22-N	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	7 876,691	1,71	13 429,76
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							20 467,69
23-N	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	468,690	43,67	20 467,69
x-N			Nová položka				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 3

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404304c - Stavební úpravy kuchyňky

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 638,78

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

73 638,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404304c - Stavební úpravy kuchyňky

Místo:

Opava

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 638,78

HSV - Práce a dodávky HSV

73 638,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 612,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 271,69

94 - Lešení a stavební výtahy

1 075,07

997 - Přesun sutě

44 402,52

998 - Přesun hmot

5 276,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ E. Beneše - elektroinstalace pavilonu U1

Objekt:

R2404304c - Stavební úpravy kuchyňky

Místo:

Opava

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 638,78
D HSV Práce a dodávky HSV							73 638,78
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 612,81
18	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,400	1 046,10	1 484,54
1-N	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,832	6 094,00	5 070,21
2-N	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,170	6 341,50	1 078,06
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 271,69
3-N	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	59,500	136,40	8 115,80
4-N	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,109	4 378,00	4 855,20
5-N	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	13,980	102,63	1 434,77
6-N	K	965081611	Odeskání soklíků rovných	m	16,000	54,12	865,92
D 94 Lešení a stavební výtahy							0
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	27,300	39,36	1 075,07
D 997 Přesun sutě							44 402,52
50	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,868	1 501,50	16 318,30
51	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	21,736	143,00	3 108,25
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,868	436,70	4 746,06
53	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	152,152	18,03	2 895,45
54	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,868	1 595,00	17 334,46
D 998 Přesun hmot							5 276,69
58	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,323	2 271,50	5 276,69

x-N

Nová položka

Stavba: ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace - pavilon U1
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava-Kateřinky
Zadavatel: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava
Zhotovitel: MERCON, s.r.o., 9. května 2839/90, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Datum: 02.12.2024
Projektant: INDETAIL s.r.o.
Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ **Dodatek č. 3** **CELKEM** **142 557,20 Kč**

TIČR **30 000,00 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
201	inspekce		inspekce TIČR 1NP	kpl	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

Doplnění rozvodny o dvě pole RH **50 364,00 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1-N	materiál		Rozvaděč 2000x600x400 (KC206041)	ks	2	5 400,00 Kč	10 800,00 Kč
2-N			Vestavba rozvaděče (OLM200600)	ks	2	1 142,00 Kč	2 284,00 Kč
3-N			Elektroměrová konstrukce (CSIL127242)	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
4-N			Instalační konstrukce (CSIL129242)	ks	1	1 020,00 Kč	1 020,00 Kč
5-N			Výkonový vypínač 400A (MC340035)	ks	1	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
6-N			Napěťová spoušť k vypínači (MC299763)	ks	1	660,00 Kč	660,00 Kč
7-N			Podružný materiál	kpl	1	900,00 Kč	900,00 Kč
			celkem				24 964,00 Kč
8-N	práce		montáž + demontáž stávajících kabelů	kpl	1	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
9-N			zjišťování okruhu stávajících kabelů	kpl	1	900,00 Kč	900,00 Kč
10-N			změna zapojení a doplnění rozvaděčů rozvodna, složení rozvaděčů, doprava	kpl	1	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
11-N			Rozvaděč 2000x600x400 (KC206041)	kpl	2	4 200,00 Kč	8 400,00 Kč
12-N			Vestavba rozvaděče (OLM200600)	kpl	2	350,00 Kč	700,00 Kč
13-N			Elektroměrová konstrukce (CSIL127242)	kpl	1	850,00 Kč	850,00 Kč
14-N			Instalační konstrukce (CSIL129242)	kpl	1	750,00 Kč	750,00 Kč
			celkem				25 400,00 Kč

Napájení pro Racky **11 232,00 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	materiál		CYKY-J 3x2,5	m	60	22,80 Kč	1 368,00 Kč
101			CY4	m	60	14,40 Kč	864,00 Kč
			celkem				2 232,00 Kč
15-N	práce		tažení a upevnění kabelů, vodiče	m	60	25,00 Kč	1 500,00 Kč
16-N			tažení a upevnění kabelů, vodiče	m	60	25,00 Kč	1 500,00 Kč
17-N			režijní náklady, doprava	kpl	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
18-N			opětovná demontáž stávajících kabelů	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			celkem				9 000,00 Kč

Provizorní napojení kotelna **8 416,00 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19-N	materiál		CYKY-J 3x4	m	50	60,90 Kč	3 045,00 Kč
20-N			CYA 6	m	50	36,00 Kč	1 800,00 Kč
21-N			jistíč 1B20	ks	1	91,00 Kč	91,00 Kč
22-N			pomocný materiál	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
			celkem				5 436,00 Kč
23-N	práce		cyky 3x4	m	50	25,00 Kč	1 250,00 Kč
24-N			CYA 6	m	50	25,00 Kč	1 250,00 Kč
25-N			usl. b. 207ff	ks	1	80,00 Kč	80,00 Kč
26-N			pomocný materiál	kpl	1	400,00 Kč	400,00 Kč
			celkem				2 980,00 Kč

Nápojení racku u T1 serverovna provoz ITI

4 171,00 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	materiál		CYKY-J 3x2,5	m	35	22,80 Kč	798,00 Kč
27-N			CYA 6	m	35	36,00 Kč	1 260,00 Kč
28-N			zásuvka Legrand	ks	1	365,00 Kč	365,00 Kč
29-N			jistič 1B16	ks	1	73,00 Kč	73,00 Kč
			celkem				2 496,00 Kč
175	práce		CYKY-J 3x2,5	ks	35	16,00 Kč	560,00 Kč
30-N			CYA 6	ks	35	25,00 Kč	875,00 Kč
31-N			zásuvka Legrand	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč
32-N			jistič 1B16	ks	1	120,00 Kč	120,00 Kč
			celkem				1 675,00 Kč

Nápojení kuchyně

38 374,20 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33-N	materiál		CYKY-J 5x2,5	m	140	56,10 Kč	7 854,00 Kč
93			CYKY-J 3x2,5	m	160	22,80 Kč	3 648,00 Kč
34-N			jistič chránič b 16/1I/30mA	ks	3	1 069,00 Kč	3 207,00 Kč
35-N			jistič 3B16	ks	3	444,00 Kč	1 332,00 Kč
35			lišta 20x20	m	20	85,06 Kč	1 701,20 Kč
36-N			zásuvka napovrch 230V	ks	3	121,00 Kč	363,00 Kč
37-N			vypínač sporáková kombinace	ks	3	413,00 Kč	1 239,00 Kč
38-N			zapojení a úprava v rozvaděči	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
			celkem				22 844,20 Kč
39-N	práce		CYKY-J 5x2,5	m	140	25,00 Kč	3 500,00 Kč
175			CYKY-J 3x2,5	m	160	16,00 Kč	2 560,00 Kč
40-N			jistič chránič b 16/1I/30mA	ks	3	150,00 Kč	450,00 Kč
41-N			jistič 3B16	ks	3	120,00 Kč	360,00 Kč
144			lišta 20x20	m	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč
42-N			zásuvka napovrch 230V	ks	3	120,00 Kč	360,00 Kč
43-N			vypínač sporáková kombinace	ks	3	200,00 Kč	600,00 Kč
44-N			průrazy	kpl	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
45-N			zapojení + úprava v rozvaděči	ks	6	450,00 Kč	2 700,00 Kč
			celkem				15 530,00 Kč

x-N

Nová položka

Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava-Kateřinky

02.12.2024

ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L C_{\text{eq}}}}$$

INDETAL s.r.o.

MERCON, s.r.l.

6. *Staphylococcus aureus* 10

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podnikmy.urs.cz.

Cena bez DPH	-500 000,00
--------------	-------------

Cena s DPH	▼ CZK	-605 000,00
-------------------	--------------	--------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Účel: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava-Kateřinky

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava-Kateřinky
Zadavatel: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava
Objekt: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava

Termín: 02.12.2024
Příjemce: INDETAIL s.r.o.
Zpracovatel: MERCON, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-500 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-500 000,00

SOUPIS PRACÍ

Účel: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava-Kateřinky

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava-Kateřinky
Zadavatel: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava
Objekt: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava

Termín: 02.12.2024
Příjemce: INDETAIL s.r.o.
Zpracovatel: MERCON, s.r.o.

IPČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-500 000,00
c VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-500 000,00
10	K VRN.10	[Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná částka ve výši 500.000,- Kč	kpl	-1,000	500 000,00	-500 000,00