

**„Stavební úpravy izolací základů
ZŠ Lyčkovo náměstí 6, čp.460, Praha 8, k.ú.Karlín - 1.etapa“**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2017**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **Pirext Pro, s.r.o**
Sídlo : Šimůnkova 1612, Praha 8 , 182 00
zastoupený/jednající : Vojtěch Piroutek, jednatel společnosti
IČ : :02692333
DIČ : CZ 02923333
zápis v obchodním rejstříku: C 222375 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení : [REDAKCE]
číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)

**Čl. II.
Rozšíření předmětu díla**

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v cenové nabídce ze dne 18.7.2017 včetně oceněných položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

**Čl. III.
Změna ceny**

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) bez DPH

Cena dle dodatku č.1 bez DPH

Celková cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena včetně DPH

[Redacted]

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne : 19. 07. 2017

Za objednatele:

[Redacted]

Ing. Stanislav Hladiš
ředitel Servisního střediska



Za zhotovitele:

[Redacted]

IČO [Redacted] 3
Vojtěch Frloušek
jednatel Pirext Pro s.r.o.

Správce rozpočtu

[Redacted]

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE Rekapitulace

Stavba :	01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy plo	Rozpočet: 10414
Objekt :	01,02 Dvorní část-Sovova a Pernerova ul.	ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		01 Dvorní část - Sovova ul.				
		02 Dvorní část - Pernerova ul.				
	Celkem za	Ostatní náklady				
		Stavební vícepráce celkem bez DPH				

IČO: 02

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE Etapa I.

Stavba :	01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy plo	Rozpočet: 10414
Objekt :	01 Dvorní část-Sovova ul.	ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		STAVEBNÍ VÍCEPRÁCE				
		okapový chodník po provedení izolací základů objektu (izolace provedeny pouze v části dle PD)				
		Kačírek těžný praný fr.16/22 - pás š. 1m, tl. do 12 cm	m2			
		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m			
		zvětšení plochy pro stání popelnic a odpadkových kontejnerů - dle PD a zadání nedostatečná šířka a délka				
		Odkopání zeminy a výkop drážek pro pokládku obrubníků	m2			
		Zhutnění podloží z hornin nesoudrzných do 92% PS vibrační deskou	m2			
		Podklad z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm fr. 16/32	m2			
		Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2			
		Mozaika dlažební 6/8 štípaná 1t = 6,5 m2	m2			
		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m			
		oprava poškozené a nesoudrzné stávající omítky objektu - lokálně ze 60 %, pás š. 1,3 m - (původní VV obsahuje pouze opravu pásu š. 20 cm nad novou izolaci)				
		Oškrábání, otlučení, doplnění jádrové omítky, penetrační podnátěry, tenkovrstvá stěrka s přebroušením (Duo contact), fasádní nátěr dle původního odstínu	m2			
		oprava poškozené a nesoudrzné stávající omítky dělicího plotu s uličním chodníkem ze strany školy - lokálně ze 60 %, pás š. 0,6 m + plotové sloupky				
		Oškrábání, otlučení, doplnění jádrové omítky, penetrační podnátěry, tenkovrstvá stěrka s přebroušením (Duo contact), fasádní nátěr dle původního odstínu	m2			
		odstranění pařezu				
		Celkové vykopání a odstranění pařezu do pr. 63 cm vč. kořenů do pr. 2 m, hl. 70 cm, přesun na zahradu školy	ks			
	Celkem za	Stavební vícepráce				
		Ostatní náklady				
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
		Mimostaveništní doprava	%			
		Zařízení staveniště	%			
	Celkem za	Ostatní náklady				

Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE Etapa II.

Stavba :	01 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy plo	Rozpočet: 10414
Objekt :	02 Dvorní část-Pernerova ul.	ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8-izolace stěn, úpravy ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		STAVEBNÍ VÍCEPRÁCE				
		Zrušení stávající nefunkční výtahové šachty, včetně výtahové technologie				
		vypourání stávajícího ocelového poklopu	ks			
		odbourání horního betonového límce výtahové šachty do úrovně 50 cm pod terén	ks			
		demontáž a odstranění výtahové technologie ze šachty	ks			
		utěsnění výtahových dveří a prostupů po výtahové technologii do prostoru kotelny objektu pomocí těsních hmot a tmelů	ks			
		zazdívka výtahových dveří z prostoru kotelny objektu ze ZB 15, vč. kotvení pomocí ocelových trnů, armování a betonáže				
		dodávka ZB 15 hladké	ks			
		ocel žebírková armovací pr. 8	bm			
		beton zavlhlý B 20	m3			
		zednické práce	ks			
		zásyp výtahové šachty recyklátem se zhutněním	m3			
		přebetonování horní paty výtahové šachty 30 cm pod úrovní terénu, vč. armování 2 x - beton tl. 20 cm				
		sítě Kari 10/10/6	ks			
		beton zavlhlý B 20	m3			
		zednické práce	ks			
		oprava poškozené a nesoudržné stávající omítky objektu - lokálně ze 35 %, pás š. 1,65 m - 2,57 m (původní VV obsahuje pouze opravu pásu š. 20 cm nad novou izolací)				
		Oškrábání, otlučení, doplnění jádrové omítky, penetrační podnatěry, tenkovrstvá stěrka s přebroušením (Duo contact), fasádní nátěr dle původního odstínu	m2			
		dodávka a osazení krycích fasádních mřížek vývodů médií do fasády - mřížky pvc 20 x 20 cm, bílé, vč. úpravy otvorů				
		dodávka fasádních mřížek	ks			
		kotvicí materiál	ks			
		montážní práce	ks			
		Celkem za Stavební vícepráce				
		Ostatní náklady				
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
		Mimostaveništní doprava	%			
		Zařízení staveniště	%			
		Celkem za Ostatní náklady				