

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **027/2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216HB921MRL

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Vrbátky - výpravní budova

IC6000383823

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5019319N, 17.1977247E

Částečná oprava střechy.

Doplnění a výměna vadných šablon a hřebenačů. Oprava oplechování výlezů na střechu.

Práce budou prováděny z pojízdné plošiny.

Zatéká do bytu a do prostor za DK.

Místní šetření na místě po domluvě.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: únor 2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

14

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	09.12.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	09.12.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	09.12.2024 v 10:08
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

10.12.2024	09.12.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle 12. uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	027/2024-25		
Název majetku	Vrbátky - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383823
zahájení prací	10.02.2025	ukončení prací	28.02.2025

popis prací
Požadavek - Částečná oprava střechy.
Doplnění a výměna vadných šablon a hřebenačů. Oprava oplechování výlezů na střechu.
Práce budou prováděny z pojízdné plošiny.
Zatéká do bytu a do prostor za DK.
Místní šetření na místě po domluvě.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: únor 2025
Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,8	14		
	Cena za zakázku celkem				161 031,57	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
10.12.2024
podpis

dne
podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027
Stavba: 027 Vrbátky - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027

Stavba: 027 Vrbátky - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01částečná oprava střechy
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

027 Vrbátky - výpravní budova

Objekt:

01 - částečná oprava střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den			
2	K	11-R	Naložení a složení plošiny	ks			
3	K	22-R	Přeprava plošiny	km			
D		997	Přesun sutě				
4	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			
VV			0,68*10 'Přepočtené koeficientem množství				
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,68*14 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
VV			0,68-0,22				
10	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t			
11	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t			
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
13	K	764001851	Demontáž hřebene s hřebenovým plechem do sutí	m			
14	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2			
15	K	764211414	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m			
16	K	764314412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu	m2			
VV			3				
VV			" oprava lemů komínů				
VV			Součet				
17	K	764R1	Vyčištění žlabu 0,3Nh/m x 528,-Kč/hod	m			
18	K	063303000	Práce ve výškách	soubor			
19	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
20	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		765	Krytina skládaná				
21	K	093002000	Havarijní zabezpečení střechy	soubor			
22	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2			
23	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	765131903	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu přes 2 % plochy	m2			
25	K	765131931	Příplatek k cenám vyspravení skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2			
26	M	M01	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm	kus			
VV				210*0,52015			
27	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
28	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 027 Vrbátky - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce	soubor		
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		
6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	027/2024-25		
Název majetku	Vrbátky - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383823
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 28.02.2025

popis prací

Požadavek - Částečná oprava střechy:

Doplnění a výměna vadných šablon a hřebeníčů
Oprava oplechování výlezů na střechu
Úklid pracoviště

termín

do 5 dnů od obdržení objednávky
do 6 dnů od obdržení objednávky
do 6 dnů od obdržení objednávky



