

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21011** **Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy**

Zadavatel **Město Mohelnice** **IČO: 00303038**
 U Brány 916/2 **DIČ: CZ00303038**
 78985 Mohelnice

Zhotovitel: **PEMAJ stav s.r.o.** **IČO: 24840069**
 Týnecká 9, **DIČ: CZ24840069**
 783 53 Velká Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

v

dne

o. ②

rice

9

Za objednatele


Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
01	rozpočet	0,00				
SO 101	Úprava chodníku	0,00				
01	rozpočet	0,00				
SO 401	Přeložka VO	0,00				
01	rozpočet	0,00				
SO 402	Nabíjecí stanice	0,00				
01	rozpočet	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
900	HZS	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M21	Elektrická montáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				



Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KŘÍŽOVA	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
Díl: 1		Zemní práce			
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zelen:(125+38)*0,5 výměna:(138+295)*0,2	m3	168,10 81,50 86,60	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 lavicky:2*0,5*0,5*0,5 SDZ:6*0,4*0,4*0,4	m3	0,63 0,25 0,38	
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 375*0,35 375*0,35	m3	262,50 131,25 131,25	
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t 36,85	m3	36,85 36,85	
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 168,1-131,25	m3	36,85 36,85	
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 375*0,35	m3	131,25 131,25	
7	564801400U00	Podklad komunikací šterkodrti 20cm 295+138	m2	433,00 433,00	
Celkem za	1	Zemní práce			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			
8	110002200U00	Vytyč vedení podzem zástavba 1	km	1,00 1,00	
Celkem za	11	Přípravné a přidružené práce			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			
9	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 23+35+7+17+40+36+9+8	m3	175,00 175,00	
10	275313311R00	Beton základových patek prostý C 8/10 (B 10) lavicky:4*0,54*0,65*0,4 SDZ:6*0,4*0,4*0,4 kos:	m3	0,95 0,56 0,38	
11	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 160 mm 175	m	175,00 175,00	
12	894431111RA0	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá trativodní šachtice 9	kus	9,00 9,00	
Celkem za	2	Základy a zvláštní zakládání			
Díl: 5		Komunikace			
13	564801500U00	Podklad komunikací šterkodrti 25cm 10x10 vjezd:60	m2	60,00 60,00	
14	565136111U00	Asf beton podkl ACP22 tl50mm -3m aco 500:295	m2	295,00 295,00	
15	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm aco500:295 10x10:138	m2	433,00 295,00 138,00	
16	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 aco 500:295 aco 420:520	m2	815,00 295,00 520,00	
17	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 aco 500:2*295 aco 420:520	m2	1 110,00 590,00 520,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KŘÍŽOVA	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	834,00		
		aco 500:295		295,00		
		aco 420:520		520,00		
		frez:19		19,00		
19	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	304,50		
		aco 500:295		295,00		
		frez:19/2		9,50		
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	242,30		
		20x20 240:175		175,00		
		10x20 vjezd:60		60,00		
		rel žula:1,3		1,30		
		rel BD:6		6,00		
21	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	50,25		
		kostky patrně nebudou součástí dodávky investor je vlastní				
		10x10 550:138/4		34,50		
		10x10 290:(49+14)/4		15,75		
22	58381315	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula reliéfní, černá	m2	1,30		
		1,3		1,30		
23	59245263	Dlažba BEST KARO šedá 20x20x6	m2	175,00		
		175		175,00		
24	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	60,00		
25	59245267	Dlažba BEST KLASIKO černá pro nevidomé 20x10x6	m2	6,00		
Celkem za 5 Komunikace						
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
26	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm	m2	238,00		
		10x10 290:49+14		63,00		
		20x20:175		175,00		
27	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm	m2	960,30		
		ACO 500:295		295,00		
		ACO 420:520		520,00		
		10x10:138		138,00		
		rel:7,3		7,30		
28	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	520,00		
		ACO 420:520		520,00		
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
29	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	201,00		
		10x10 550:138		138,00		
		10x10 290:49+14		63,00		
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						
Díl: 8	Trubní vedení					
30	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00		
		3		3,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
31	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	9,00		
		P2 + E2 + B24a:3		3,00		
		ip24b:1		1,00		
		b2:1		1,00		
		ip12:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KŘÍŽOVA	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
		ip11a:2		2,00	
		p6:1		1,00	
32	914511112U00	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	6,00	
		6		6,00	
33	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	60,00	
34	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	5 400,00	
		60*90		5 400,00	
35	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	60,00	
36	915111111U00	Souvislá čára -125mm bílá barva	m	76,00	
		V10:14*5		70,00	
		o1:2*3		6,00	
37	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	378,50	
		sil abo:207		207,00	
		naj:26		26,00	
		pp:3		3,00	
		pl:2		2,00	
		žula 25/20:13+13+2		28,00	
		R0,75:2,5		2,50	
		chod:47+24+11		82,00	
		žula R-15:16,5+11,5		28,00	
38	966006211R00	Odstanění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí přesun	kus	3,00	
39	X.X	Odpadkový koš, včetně montáže	kus	1,00	
40	X.X.2	Lavicka včetně montáže	kus	2,00	
41	X.X.3	Zákrytový rošt včetně montáže	kus	1,00	
42	40445-1	Značka svislá dopravní - obecná	kus	6,00	
		ip24b:1		1,00	
		b2:1		1,00	
		ip12:1		1,00	
		ip11a:2		2,00	
		p6:1		1,00	
43	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	18,00	
		6*3		18,00	
44	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	6,00	
		6		6,00	
45	58380333	Obrubník kamenný OP3 25x20 cm	m	56,00	
		přímé i obloukové obrubníky			
		primy:13+13+2		28,00	
		R:16,5+11,5		28,00	
46	59217107	Obrubník CSB KO koncový oblouk R 0,75 750/195/1178	kus	2,00	
47	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	82,00	
		47+24+11		82,00	
48	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	207,00	
		207		207,00	
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	26,00	
		26		26,00	
50	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	
		2		2,00	
51	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,00	
		3		3,00	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci			
Díl: 96		Bourání konstrukcí			

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KRIZOVA	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	44,00		
		290 E2:44		44,00		
53	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	22,00		
		nezpevněná cesta				
54	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	44,00		
		E2 290:44		44,00		
55	113107226R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,drc.+štět tl. 45 cm	m2	1 460,00		
		asfalt:1460		1 460,00		
56	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	1 460,00		
		asf:1460		1 460,00		
57	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	57,00		
		žula E2:10		10,00		
		abo:47		47,00		
58	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 311,80		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 118,60		
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38 032,37		
62	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1 118,60		
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 118,60		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní
 Objekt: SO301 - Kanalizace dešťová - III. etapa

JKSO:

Datum: DUBEN 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000		
2	001	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,000		
3	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000		
4	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,500		
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,700		
		v2	27,70		27,700		
6	001	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,310		
		v2*0,3			8,310		
7	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,700		
		v2			27,700		
8	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m - dovoz zásypového materiálu	m3	17,738		
		zásyp			17,738		
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - odvoz výkopku	m3	27,700		
		v2			27,700		
10	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (celkem 35km)	m3	692,500		
		27,7 * 25			692,500		
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,700		
		v2			27,700		
		Součet			27,700		
12	001	174101101	Zásyp zhuťný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	17,738		
		zásyp	v2-p1-p2-obsyp		17,738		
13	001	175101101	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	8,028		
		(22,30*0,8*0,45)			8,028		
		obsyp	Součet		8,028		
14	001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	8,028		
		obsyp			8,028		
15	583	583373100	zásyp. materiál -prosívka (lom Loštice - Kozí vrch)	t	31,804		
		zásyp*1,63*1,1			31,804		
16	R	předb.cena	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	27,700		
		v2			27,700		
		Součet			27,700		

4 Vodorovné konstrukce

17	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,784		
		p2	22,30*0,8*0,10		1,784		
18	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,150		
		p1	0,3*0,1*5		0,150		

8 Trubní vedení

87 Potrubí z trub plastických a skleněných

19	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	23,300		
20	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 100-150	kus	5,000		
21	286	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	4,000		
22	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000		
		0,04 * 25			1,000		
23	271	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 500	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní

Objekt: SO301 - Kanalizace dešťová - III. etapa

JKSO:

Datum: DUBEN 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
24	286	286147730	odbočka 45st. UREA/KG 500/150mm pro potrubí kanalizační žebrované PP	kus	1,000		
89 Trubní vedení - ostatní konstrukce							
25	552	552423121	vpust' obrubníková kanálová stružková C250, výška 120 mm	kus	5,000		
26		předb. cena 1	Žlab KE150 , 1,0m	ks	2,000		
27		předb. cena 2	Žlab KE150 , 0,5m	ks	1,000		
28		předb. cena 3	Žlab KE150 , vpust'	ks	1,000		
29		předb. cena 4	Žlab KE150 , čelo plné	ks	2,000		
30		předb. cena 5	Rošt ke žlabu KE150 , 0,5m, D400	ks	6,000		
31	592	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 50/65 SZ PVC	kus	5,000		
32	592	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/29 SN	kus	3,000		
33	592	592238561	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/59 SV	kus	4,000		
34	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 50/20 CP	kus	5,000		
35	592	592238524	spodní díl s kalištěm pro uliční vpust' 50/49/ KV	kus	5,000		
36	592	592238780	Kalový koš na bahno A4	kus	5,000		
37	592	592238522	plastový sifon KGSIF 150	kus	1,000		
38	271	837354111	Montáž jádrových vývrtů DN150	kus	5,000		
39	271	89258111	Zkouška těsnosti kanalizace DN150	m	23,300		
40	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000		
41	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	5,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
99 Přesun hmot							
42	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	43,350		

Ceikem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní**

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Městský úřad Mohelnice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

—
—

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Městský úřad Mohelnice
Uchazeč: Vypíň údaj

Datum: 28. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945412112								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	12,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110301								
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	12,00			
4	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	56,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110302								
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	56,00			
6	K	741110303	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně	m	10,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110303								
7	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	10,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110363								
8	M	R_1002_26_15	Chránička zaklapávací, 110- křižování s jinými inž sítěmi	m	10,00			
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	10,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	10,00			ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm								
11	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	72,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122223								
12	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	72,00			ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm								
13	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.								
14	M	R_1003	kabelový stílek	kus	6,00			
15	M	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	6,00			
16	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	2,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103								
17	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	6,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132424								
18	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	2,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741136001								
19	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	2,00			ÚRS 2024 01
20	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	2,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372152								
21	M	R_249_622_40.1	Svítidlo WerkMetall ML250 Valo VALO-T 100W, HIT	kus	2,00			
22	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	2,00			
23	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	2,00			
24	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	60,00			ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021								
25	M	35442063	pás zemniční 30x4mm FeZn	kg	57,00			ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041					
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,200			CS ÚRS 2024 01
28	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
29	M	R_1008	Svorka SR03	kus	6,000			
30	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820011					
31	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102					
32	K	R_200.0101	Demontáž stávajícího VO dle poznámek	kus	0,000			
		P	Poznámka k položce: Demontáž stávajícího VO: 1 x betonový sloup, spodní průměr 0,26 2 x betonový sloup, spodní průměr 0,20 1 x kovový sloup na BUS zastávce demontáž svítidel a elektroinstalace odstranění stávajícího nadzemního vedení VO demontáž zařízení bezdrátového místního rozhlasu uložení stožárů na skládce					
		D 749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení					
33	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000			
34	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000			
		D M	Práce a dodávky M					
		D 21-M	Elektromontáže					
35	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002					
36	M	R_1005_12-143_2	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 4m, L=4,8, žárové zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	2,000			
37	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201					
38	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	2,000			
39	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	2,000			
		D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
40	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,060			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024					
41	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,060			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025					
42	K	460161133	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	48,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161133					
43	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161313					
44	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod.					
45	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	10,760			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11.					
		P	Poznámka k položce:					
46	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	107,600			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 460 36-11.					
		P	Poznámka k položce: 10km					
47	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,400			CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
48	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	7,200			CS ÚRS 2024 01
49	K	460431143	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 4	m	48,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431143					
50	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tří skupiny 4	m	16,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431333					
51	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,400			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641411					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
52	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,400			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641412					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení vodotěsnosti.					
53	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	64,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661511					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
54	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	64,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112					
55	M	JTA.0013701.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	64,000			
56	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	64,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121					
57	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	2,000			
58	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	2,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
59	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000			
60	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	5,000			
D Ostatní			Ostatní					
D N			Náklady					
61	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
D R			Revize					
62	K	RK-012	Revize					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
63	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011464000					
64	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000					
65	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000					
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště					
67	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN5			Finanční náklady					
68	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052103000					
69	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052203000					

ROZPOČET - III. ETAPA

Stavba : REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY TŘEBOVSKÁ A OKRUŽNÍ - C.6 VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Datum : srpen 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

zemní práce

1	MAT	54328001	Ornice	m3	51,750		
2	001	162601102	Vodorovné přemístění ornice, včetně naložení a složení, vzdálenost do 5 km	m3	51,75		
3	231	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	345,00		
4	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	345,00		
5	231	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	345,00		
6	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	345,00		

stromy

7	MAT	54328002	Acer campestre / 14 - 16 cm/	kus	9,000		
			celkem:		9,00		
8	231	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00		
9	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00		
10	MAT	54328003	Hnojivé tablety 15ks / strom	kus	135,000		
11	MAT	54328004	Půdní kondicioner 0,5kg/strom	kg	4,500		
12	231	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2 80l/strom (strom * 0,08)	m3	0,072		
13	231	18585111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,072		
14	231	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m /2 ks/strom/	kus	9,00		
15	MAT	54328005	Kůl ke kotvení dřeviny, akát frézovaný, délka do 3 m	kus	18,00		
16	231	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosy v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00		
17	MAT	54328006	Chránička z bambusu	kus	9,00		
18	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9,00		
19	MAT	54328007	Kůra mulčovací	m3	0,900		
20	soub		Dodávka a uložení protikořenové fólie	m	2,000		
21	soub		Údržba dřevin po dobu 2 let /1500 Kč/rok/strom/	kus	9,000		

trávník

22	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	345,00		
23	231	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	345,00		
24	231	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	345,00		
25	MAT	54328008	Osivo směs travní parková okrasná 30g/m2	kg			
26	231	1545125	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty /2x/	m2	690,000		

CEN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:

Městský úřad Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

PEMAJ stav s.r.o. ②



Datum a podpis:

Razítko

Datum

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	02710OA001	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění staveništních jam, oplocení, zábrany	KPL	1,00000				RTS 21/I
2	02720OA001	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY stanovení trvalého dopravního značení	KPL	1,00000				RTS 21/I
3	02720OA002	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka obsahuje veškeré potřebné náklady na montáž, údržbu, pronájem a demontáž přechodného dopravního značení, úpravy provozu	KPL	1,00000				RTS 21/I
4	02910OA001	OSTATNI POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření rohů stavby, vytyčení, stabilizace a udržování bodů vytyčovací sítě vytyčení a sestavení laviček vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTK) a výškovými	KPL	1,00000				RTS 21/I
5	02911OA001	OSTATNI POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle požadavků investora	HM	1,00000				RTS 21/I
6	02940OA001	OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE zhotovení DSPS dle podmínek investora DSPS v digitální formě včetně tištěné formy	KPL	1,00000				RTS 21/I
7	02943OA0	OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00000				RTS 21/I
8	02946OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000				RTS 21/I
9	02950OA001	OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY veškeré zkoušky, testy a protokoly zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou laboratoří	KPL	1,00000				RTS 21/I
10	03190OA001	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	KPL	1,00000				RTS 21/I
11	03730OA0	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00000				RTS 21/I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4	m2	20,00000				RTS 21/I
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m	m2	20,00000				RTS 21/I
3	111209111R00	Spálení proutí, klestu, pro jakoukoliv dřevinu	m2	20,00000				RTS 21/I
4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	18,00000				RTS 21/I
		betonová dlažba stávajícího chodníku : 18		18,00000				
5	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	14,00000				RTS 21/I
		žulová mozaika - bude použita zpět : 14		14,00000				
6	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	147,00000				RTS 21/I
		podklad pod chodníkem : 115+18+14		147,00000				
7	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	115,00000				RTS 21/I
		asfaltový povrch stávajícího chodníku : 115		115,00000				
8	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	115,00000				RTS 21/I
		stávající asfaltový chodník předpoklad betonová deska pod asfaltovým povrchem : 115		115,00000				
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	82,00000				RTS 21/I
		betonové obruby : 82		82,00000				
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	20,50000				RTS 21/I
		jednořádek žulové kostky 10/10 : 20,5		20,50000				
11	122203201R00	Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. do 100 m3 nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	38,00000				RTS 21/I
12	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,00000				RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop pro železobetonový základ : 2			2,00000			
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 38,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000	m3	40,00000			800-1	RTS 21/I
					38,00000			
					2,00000			
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,00000*10	m3	400,00000			800-1	RTS 21/I
					400,00000			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,00000	m3	40,00000			800-1	RTS 21/I
					40,00000			
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 144+17	m2	161,00000			800-1	RTS 21/I
					161,00000			
17	181301102R01	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2, vč. nákupu a dovozu ornice	m2	126,00000			800-1	RTS 21/I
18	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	126,00000			800-1	RTS 21/I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
19	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže základ pod dobíjecí stanici : 1*1*1,5	m3	1,50000			801-1	RTS 21/I
					1,50000			
20	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1*1,5*4	m2	6,00000			801-1	RTS 21/I
					6,00000			
21	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	6,00000			801-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 1*1,5*4		6,00000				
Díl: 5		Komunikace						
22	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	161,00000			822-1	RTS 21/I
		chodník : 144		144,00000				
		chodník - park : 17		17,00000				
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	161,00000			822-1	RTS 21/I
		chodník : 144		144,00000				
		chodník - park : 17		17,00000				
24	565310012R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	144,00000			822-1	RTS 21/I
		s rozprostřením a zhutněním						
		chodník : 144		144,00000				
25	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	144,00000			822-1	RTS 21/I
		chodník : 144		144,00000				
26	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	144,00000			822-1	RTS 21/I
		chodník : 144		144,00000				
27	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	17,00000			822-1	RTS 21/I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
28	58380010R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	t	0,60000			SPCM	RTS 21/I
		celková potřeba : 3,4		3,40000				
		odpočet použité mozaiky : -2,8		-2,80000				
29	597101113R01	Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400	m	8,50000				Vlastní
		Podrobný soupis bude doplněn samostatnou nabídkou od dodavatele :						
		Ž1 + Ž2 + Ž3 : 2,5+2,5+3,5		8,50000				
Díl: 8		Trubní vedení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
30	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	1,000			827-1	RTS 21/I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání						
31	R01	Přesun odpadkového koše						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	kus	1,000				Vlastní
32	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	12,000			822-1	RTS 21/I
		C8a : 2		2,000				
		C9b : 2		2,000				
		E12a : 1		1,000				
		E12b : 1		1,000				
		E13 : 1		1,000				
		E13 (dobíjecí stanice elektrovozy) : 1		1,000				
		IP4b : 1		1,000				
		IP 12 (dobíjecí stanice elektrovozy) : 1		1,000				
		přemístěné značky : 2		2,000				
33	40445029.AR01	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fó1 1, EG 7letá, C9a, C9b	kus	4,000			SPCM	RTS 21/I
34	40445044.AR01	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fó11,EG7letá, IP4b	kus	1,000			SPCM	RTS 21/I
35	40445050.AR01	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó11, EG7letá, IP12	kus	1,000			SPCM	RTS 21/I
36	40445161.AR01	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fó1 1, EG 7 letá, E13	kus	2,000			SPCM	RTS 21/I
37	40445161.AR02	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fó1 1, EG 7 letá, E12a, E12b	kus	2,000			SPCM	RTS 21/I
38	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	4,000			PCM	RTS 21/I
39	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	20,500			22-1	RTS 21/I
		Jednořádek ze žulové kostky 10/10 : 20,5		20,500				
40	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	0,50184			PCM	RTS 21/I
		ztratiné 2% : 20,5*0,024*1,02		0,50184				
41	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	102,000			22-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 10/25/100 : 102		102,00000				
42	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní Ztratiné 1% : Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 102,00000*1,02	kus	104,04000			SPCM	RTS 21/I
43	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm V4 : 66 přerušovaná bílá čára : 12	m	78,00000			822-1	RTS 21/I
44	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů lapod. V2 - cyklista : 4*1,5 V4 - šipka+ kolo : 4*1 piktogram nabíjecí stanice : 2*1,5	m2	13,00000			822-1	RTS 21/I
45	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	78,00000			822-1	RTS 21/I
46	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	13,00000			822-1	RTS 21/I
47	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla, vč. zálivkové hmoty Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 24,50000	m	24,50000				Vlastní
48	919733111R00	Úprava povrchu živичného krytu broušením tloušťky do 2 mm odstranění vodorovného dopravního značení - šrafy V13 : 180	m2	180,00000			822-1	RTS 21/I
49	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody 3+3+3+2,5+2,5+2,5+4+4	m	24,50000			822-1	RTS 21/I
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
50	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m	m3	16,57500			832-1	RTS 21/I

13.00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
		betonová tvarovka : 19*0,5*0,15			1,42500			
		schodiště - bet prefabrikát + betonová dlažba (plošně 29 m2 * 0,35 m) + lokální stupně (0,5 m3) : 15,15			15,15000			
51	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3					
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, zídka lemující schodiště : 2*(12*0,4*0,8)			7,68000			
52	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m		22,00000		822-1	RTS 21/I
		s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zá						
		sloupcích a jeho zhutněním						
		čtvercový profil cca 4*4 cm, 2x vodorovné madlo, oboustranně : 22			22,00000			
53	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus		1,00000		822-1	RTS 21/I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhu						
54	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m		22,14000		822-1	RTS 21/I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 22,14000			22,14000			
55	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2		18,00000		822-1	RTS 21/I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,00000			18,00000			
56	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2		14,00000		822-1	RTS 21/I
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odkl						
		vzdálenost do 3 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,00000			14,00000			
57	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2		2,35750		822-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,35750				2,35750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
58	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	182,80382			22-1	RTS 21/I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 12,65000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 41,40000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 80,85000	t	134,90000			22-1	RTS 21/I
60	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 134,90000*19	t	2 563,10000				
61	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m odvoz na meziskládku : Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,80000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,35750	t	5,15750				RTS I
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 2,48400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 22,14000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 40,55903 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 15,36000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,77000	t	81,31303			22-1	RTS 21/I
63	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 81,31303*3	t	243,93908				
64	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	8,08400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 2,48400		2,48400				
		odvoz mozaiky na mezideponii :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,80000		2,80000				
		dovoz mozaiky z mezideponie :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,80000		2,80000				
65	97999998R01	suti	t	216,21303				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 81,31303		81,31303				
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 134,90000		134,90000				
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 401	Přeložka VO
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		HZS						
1	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	5,00000				RTS 21/I
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	6,00000				RTS 21/I
Díl: M21		Elektromontáže						
3	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00000			M21	RTS 21/I
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.						
4	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	5,00000			M21	RTS 21/I
		Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v poloze.						
5	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	1,00000			M21	RTS 21/I
		Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozv.						
		položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.						
6	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	1,00000			M21	RTS 21/I
7	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm	m	31,00000			M21	RTS 21/I
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
8	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, PVC izolace	m	1,50000				Vlastní
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
9	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	5,00000			M21	RTS 21/I
10	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	12,00000			M21	RTS 21/I
11	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	38,00000			M21	RTS 21/I
12	210100258R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 5x4 mm2	kus	2,00000			M21	RTS 21/I
13	210100252R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x25 mm2	kus	2,00000			M21	RTS 21/I
14	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do 0,75 kg	m	38,00000			M21	RTS 21/I
15	210010123R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, volně uložené	m	1,00000			M21	RTS 21/I
16	210010124R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, volně uložené	m	34,00000			M21	RTS 21/I
17	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00000			M21	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 401	Přeložka VO
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.						
18	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,0000			M21	RTS 21/I
		Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v poloze.						
19	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	1,0000			M21	RTS 21/I
20	R31672186.AR	Stožár stupňovitý St 1050/76p h=5,0 m horní D76 mm	kus	1,0000				Vlastní
21	31678615-V1	Svorkovnice stožárová PSR 16-1, včetně pojistek 16ampér	kus	1,0000				Vlastní
22	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	12,0000			PCM	RTS 21/I
23	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	38,0000			PCM	RTS 21/I
24	345-VL1	Rozdělovací hlava EN 2						
25	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	2,0000				Vlastní
26	35444105R	svorka připojovací; provedení nerez	kus	4,0000			PCM	RTS 21/I
27	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343	kus	1,0000			PCM	RTS 21/I
28	15615225-	zemnicí drát na připojení stožárů Fe/Zn průměr 10 mm PVC izolace	kg	20,0000			PCM	RTS 21/I
29	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	1,5000				Vlastní
			m	1,0000			PCM	RTS 21/I
30	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	34,0000			PCM	RTS 21/I
31	Rsoubor	Podružný materiál	soubor	1,0000				Vlastní
Díl: M46 Zemní práce při montážích								
32	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 100 m	km	0,0300				
33	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	31,0000			M46	RTS 21/I
							M46	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 401	Přeložka VO
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	31,0000				
35	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	31,0000			M46	RTS 21/I
36	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,6300			M46	RTS 21/I
37	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	31,0000			M46	RTS 21/I
38	460100004RT1	Pouzdrový základ 350x1500 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,0000			M46	RTS 21/I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
39	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,7600			801-3	RTS 21/I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 402	Nabíjecí stanice
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		HZS						
1	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000				RTS 21/I
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000				RTS 21/I
Díl: M21		Elektromontáže						
3	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² , včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	52,00000				RTS 21/I
4	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, PVC izolace včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	3,00000				Vlastní
5	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	6,00000				RTS 21/I
6	R210810112R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 pevně uložený	m	5,00000				Vlastní
7	210901078R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x240 + 120 mm ² , volně uložený	m	58,00000				RTS 21/I
8	210100257R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x240 mm ²	kus	2,00000				RTS 21/I
9	R210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x70	kus	2,00000				Vlastní
10	210950203R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do 4 kg.	m	58,00000				RTS 21/I
11	210950204R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do 6 kg.	m	5,00000				RTS 21/I
12	210010125R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 100 mm, volně uložené	m	56,00000				RTS 21/I
13	R210191542R00	elektroměrového pilíře NR212/NKD7D, jistič 125 ampér, 125/5A, třída přesnosti 0,5S	kus	1,00000				Vlastní
14	R34111649R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 95 + 50	m	5,00000				Vlastní
15	34113241	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm ²	m	58,00000				Vlastní
16	345-VL1	Rozdělovací hlava EN 4.4	kus	2,00000				Vlastní
17	345-VL2	Rozdělovací hlava EN 5.2	kus	2,00000				Vlastní
18	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	4,00000				RTS 21/I
19	35444105R	svorka připojovací; provedení nerez	kus	2,00000				RTS 21/I
20	R15615225R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	m	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 402	Nabíjecí stanice
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
21	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	56,00000			SPCM	RTS 21/I
22	Rsoubor	Podružný materiál	soubor	1,00000			vlastní	Vlastní
23	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	62,00000			SPCM	RTS 21/I
24	R-35701	Elektroměrový rozvaděč NR212/NKD7D - 125/3, MTP 150/5 ČEZ	kus	1,00000			vlastní	Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
25	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 100 m	km	0,05000			M46	RTS 21/I
26	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	50,00000			M46	RTS 21/I
27	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	41,00000			M46	RTS 21/I
28	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	9,00000			M46	RTS 21/I
29	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	41,00000			M46	RTS 21/I
30	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	9,00000			M46	RTS 21/I
31	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,63000			M46	RTS 21/I
32	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	50,00000			M46	RTS 21/I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
33	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,46000			801-3	RTS 21/I
Celkem								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet	Souhrnný rozpočet	JKSO	
Stavba	Název stavby	SKP	
	Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní	Měrná jednotka	m3
Projektant		Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu		Náklady na m.j.	0
Objednatel	Město Mohelnice	Typ rozpočtu	
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :			
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Ozn. v PD	Stavební díl	Kč
SO 101	KOMUNIKACE	
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
SO 801	VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	
CELKEM (bez DPH)		