

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,
Prostějov, Lidická 4 – Oprava fasády na dílnách Wolkerova 24“

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Mgr. Helena Vránová, oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon/fax: 585 508 257
e-mail: h.vranova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Ingrema s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60070.

Se sídlem: Janáčkova 4642/5d, Prostějov 796 01

IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453

Zastoupený: Ing. Milanem Chytilém – jednatelem společnosti Ingrema s.r.o.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Milan Chytil, telefon/fax: 582 334 259, e-mail: ingremo@ingremo.cz
Petr Šíma, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/05007/OVZI/DSM ze dne 21. 12. 2016.

ČÁST A.

Dne 21. 12. 2016 uzavřel Objednatel se společností Ingreco s.r.o., se sídlem Janáčkova 4642/5d, Prostějov 796 01, IČ: 28307453, Smlouvu o dílo č. 2016/05007/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byla oprava fasády dílen na ulici Wolkerova 1695/24, Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského, Prostějov, Lidická 4. (dále také „Smlouva o dílo“ či „SoD“). Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny rozsahu díla, ceny díla a termíny plnění.

ČÁST B.

V průběhu prací byly zjištěny skutečnosti, které je nutné vyřešit pro zdárné dokončení opravy fasády:

Změny - ostatní změny

1) Ztužení štítů U profily, ZL č. 3

Cihelné zdivo obou štítů fasády Wolkerova 24 je vlivem působení klimatických podmínek zdegradováno a během stavby bylo zjištěno, že vyzdívký štítů jsou vychýlené od jejich svislé osy. Zavětrovací prvky štítů, které tvoří sedla střechy na zchátralém krovu, tak nezaručují stabilitu štítů. Po započetí opravných prací na cihelném zdivu štítu bylo na základě doporučení statika navrženo na oba štíty osazení trojúhelníkové stabilizační konstrukce z ocelových U profilů č. 16, délky 3,4 m, kotvených přišroubováním skrz zdivo štítů plotýnkami 200 x 200 mm na lícové části cca po 1 m. Ocelové profily budou osazeny do čerstvé cementové malty na čisté a hladké cihelné zdivo na rubové straně štítů. Tato výztuž bude zavětrována do ocelových konstrukcí spojených s vaznými trámy v celkovém množství 1,33 t. Vrcholový trám na levém štítu je z horní strany vyhnílý, nelze do něj kotvit vrcholovou vzpěru štítu a proto její funkci nahradí svislý ocelový U profil č.16 délky 5 m zakotvený pomocí 5 ks ocelových plotýnek 200 x 200 mm do trojúhelníkové stabilizační konstrukce.

2) Zpevnění a injektáž štítů, ZL č. 4

Projektová dokumentace předpokládala částečné odbourání vrcholů štítů. Rozebírací práce na pravém vrcholku štítu byly na základě doporučení statika minimalizovány, protože stabilita štítu, spojená se zavětrovacím táhlem mezi vrcholkem a hřebenem krovu by byla zrušena a hrozilo by zřícení konstrukce. Na levém štítu je nutno rozebrat a znovu vyzdít nejvyšší část zdiva štítu v objemu 0,23 m³. Po odstranění uvolněných cihel pod ukončující římsou bude do štítů proveden postupným vrtáním 148 ks navrtávek Ø 22 mm do hl. 700 mm. Do vyčištění vrtu se dvěma zálivkami vleje zpevňovací prostředek zdiva Porosil, vloží

helikální nerezová výztuž Ø 6 mm dl. 600 mm a provede zalití injektážní maltou s plastifikátorem. Ve zdegradované části rubu štítů bude v rozsahu 17,94 m² provedeno přespárování zdiva aktivovanou maltou. Bude odečteno odbourání, likvidace sutí a doplnění 1,24 m³ neprovedené části zdiva.

3) Zaplechování říms štítů, balkonů, sešití trhliny, ZL č. 5

Na zpevněné zdivo říms štítů se provede zpětná dozdvíčka z cihel se střídavým provázáním. Římky balkonu nad vstupem a dvou balkonků v pravé části fasády budou nově oplechovány titanizinkovým plechem v délce 11,60 m z důvodu eliminace tvorby poruch zatékáním. Pro zamezení brzké degradace ukončujících volut štítů bude na jejich povrch nalepen olověný plech. Helikální výztuží v délce 2,40 m bude zafixována trhlina nad sklepním okénkem nalevo od vchodu do objektu dílen. Bude odpočteno 6,92 m² krycího hydrofobizačního nátěru pod dodatečným oplechováním.

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	Méně práce v Kč bez DPH
Ostatní změny		
1) Ztužení štítů U profily, ZL 3 Montáž stabilizační ocelové výztuhy trojúhelníkového tvaru 3x3,4 m, svislé výztuhy 5m a ocelových vzpěr z profilu UPN 160 a ocelových ploten 200x200x10 mm v množství 1368,58 kg. Úprava podkladu v ploše 6,12 m ² pod U profily.	70 297,00	
2) Zpevnění a injektáž štítů Provedení 148 ks vrtů postupným vrtáním D 8mm, 16mm a 25mm; profoukání vrtů; zalití zpevňovačem, injektážní maltou a vložení helikální výztuže D 6 dl 600 mm do každého vrtu. Zpevnění zdiva rubu štítů přespárováním aktivovanou maltou v ploše 17,94 m ² . Odpočet odbourání, likvidace sutí a doplnění 1,24 m ³ neprovedené části zdiva.	105 686,00	- 20 112,00
3) Zaplechování říms štítů, balkonů a sešití trhliny Oplechování říms balkonu nad vstupem a dvou v pravé části fasády v dl. 11,60 m, nalepení olověného plechu na římsy obou štítů v dl. 23,20 m a sešití trhliny helikální výztuží D 6 mm nad sklepním okénkem v dl. 2,4 m. Odpočet 6,92 m ² krycího hydrofobizačního nátěru.	37 462,00	-1 315,00

Zvýšené náklady celkem	213 445,00	-21 427,00
ZMĚNY DÍLA CELKEM V KČ BEZ DPH	192 018,00	

Finanční krytí

Zvýšené náklady budou uhrazeny z úspor na jiných akcích.

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15 % (Kč)	DPH 21 % (Kč)	cena s DPH (Kč)
Cena za dílo dle SOD	1 175 816,00		246 922,00	1 422 738,00
dod. č. 1	113 284,00		23 790,00	137 074,00
dod. č. 2	192 018,00		38 501,00	232 342,00
cena SOD + dod.č. 1 + dod.č.2	1 481 118,0		309 213,00	1 792 153,00

Celková hodnota všech víceprací z dodatku č.2 činí 16,33 % z ceny díla bez DPH dle Smlouvy o dílo.

Termín plnění

Původní termín plnění

Termín dokončení

Termín dokončení dle dodatku č.1

15. 06. 2017

30. 06. 2017

Zdůvodnění úpravy termínu plnění

Došlo k rozšíření předmětu díla o dodávky prací, které překročily 10% z celkové ceny díla bez DPH a na základě Smlouvy o dílo (SoD) s odkazem na čl. III odst. 5 této smlouvy zhotovitel požaduje posunutí termínu dokončení díla. Je navržen termín 30. 7. 2017, který posunuje dokončení díla o 46 dní oproti SoD.

Nový termín plnění

Termín dokončení díla

31. 07. 2017

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- Příloha č. 2 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 19. 7. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne:

26-07-2017

Objednatel:

V Prostějově dne:

Zhotovitel:



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
INGREMO
INGREMO s.r.o. ②
skova 4642/5d, 796 01 Prostějov
283 07 463. DIČ: CZ28307453

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

Ing. Milan Chytil
jednatel společnosti