



Stavební rozpočet

Název stavby: **Obora Vřísek zpevněné plochy**

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., www.sazas.cz

JKSO:

Datum zpracování: 12.12.2024 Zpracoval: **František Herynek www.sazas.cz**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	01		rozpočet				6 405,71	25 233,27	31 638,98		4,2673
	01	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 105,90	3 105,90		0,0000
1	01	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,6	246,50	0,00	3 105,90	3 105,90	0,0000	0,0000
			1,5*6*((0,2+0,5)*2) odkopání zeminy pro betonovou desku		12,6						
	01	16	Přemístění výkopku				0,00	2 765,57	2 765,57		0,0000
2	01	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	12,6	219,49	0,00	2 765,57	2 765,57	0,0000	0,0000
			12,6		12,6						
	01	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 581,45	1 581,45		0,0000
3	01	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	19,5	81,10	0,00	1 581,45	1 581,45	0,0000	0,0000
			6,5*1,5+1,5*6,5		19,5						
	01	27	Základy				6 405,71	607,77	7 013,48		4,2673
4	01	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	1,69	4 149,99	6 405,71	607,77	7 013,48	2,5250	4,2673
			1,3*6,5*0,2		1,69						
	01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	10 542,00	10 542,00		0,0000
5	01	900 R01	HZS-stavební dělník v tarifní třídě 4	h	21	502,00	0,00	10 542,00	10 542,00	0,0000	0,0000
			2*4,5 pomoc u bagru, ruční odkopání a přehazování, nakládání, skládání		9						
			2*4 očištění stávajícího betonového povrchu		8						
			4 pomoc při betonování		4						
	01	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 994,96	1 994,96		0,0000
6	01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,2673	467,50	0,00	1 994,96	1 994,96	0,0000	0,0000
			4,2673		4,2673						

	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	01	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	4 635,61	4 635,61		0,0000
7	01	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	4,2673	51,31	0,00	218,96	218,96	0,0000	0,0000
			4,2673 doprava betonu		4,2673						
8	01	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	128,019	34,50	0,00	4 416,66	4 416,66	0,0000	0,0000
			4,2673*(8+22) doprava betonu		128,019						
	01a		Zpevněné plochy				9 274,22	19 540,37	28 814,59		25,5529
	01a	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 112,77	3 112,77		0,0000
9	01a	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,45	61,70	0,00	3 112,77	3 112,77	0,0000	0,0000
			6,2*7-(3,3*7/2)+6,2*3		50,45						
	01a	17	Konstrukce ze zemin				0,00	1 594,22	1 594,22		0,0000
10	01a	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťněných strojně	m3	10,09	158,00	0,00	1 594,22	1 594,22	0,0000	0,0000
			50,45*0,2		10,09						
	01a	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 306,65	1 306,66		0,0000
11	01a	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	50,45	25,90	0,00	1 306,65	1 306,66	0,0000	0,0000
			50,45		50,45						
	01a	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				9 274,22	7 495,36	16 769,58		25,5529
12	01a	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	50,45	303,71	9 274,22	6 047,95	15 322,17	0,3225	16,2701
			50,45		50,45						
13	01a	564821111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 8 cm, bez dodávky kameniva, kamenivo v místě 0/32	m2	50,45	28,69	0,00	1 447,41	1 447,41	0,1840	9,2828
			50,45		50,45						
	01a	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	4 560,05	4 560,05		0,0000
14	01a	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,5529	80,40	0,00	2 054,45	2 054,45	0,0000	0,0000
			25,5529		25,5529						
15	01a	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	65,0804	38,50	0,00	2 505,60	2 505,60	0,0000	0,0000
			16,2701*4 dovoz kameniva		65,0804						
	01a	S	Přesuny sutí				0,00	1 471,32	1 471,32		0,0000
16	01a	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	9,2828	158,50	0,00	1 471,32	1 471,32	0,0000	0,0000
			9,2828 kamenivo 0/32 v místě		9,2828						

Celkové náklady: 60 453,57 Kč