

Číslo smlouvy objednatele: 5624056294

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

TRAMVAJ PLOTNÍ – DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

účet číslo: [REDACTED]

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] generální ředitel

[REDACTED] projektový ředitel

[REDACTED] vedoucí oddělení správce stavby

[REDACTED] technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)

a

ZHOTOVITEL

PB SCOM s. r. o.

sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený Jiřím Pavlišťkem, jednatelem, [REDACTED] zmocněncem spol.

IČO 25397087

oddíl C, vložka 18505

Bankovní spojení: [REDACTED]

účet číslo: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

spolu uzavírají smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a závazek objednatele zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. **Dílem** je stavba „Tramvaj Plotní – demolice budov v areálu Trnitá“.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

5. Smlouva byla uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku s názvem „Tramvaj Plotní – demolice budov v areálu Trnitá“ (dále též „**veřejná zakázka**“). Zadávací podmínky veřejné zakázky, včetně jejich změn či vysvětlení, které byly účastníkům zadávacího řízení na veřejnou zakázku sděleny v průběhu zadávacího řízení, jsou pro zhotovitele závazné po celou dobu realizace smlouvy.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí provedení demoličních a souvisejících prací spočívajících v úplném a bezvadném provedení všech stavebních prací spočívajících v odstranění stavebních objektů dle příloh této smlouvy, včetně zpracování sutě, jejího odvozu a uložení, provedení všech činností souvisejících s demolicí objektů a úpravou území, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby.
2. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:
 - i. provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
 - ii. veškeré práce související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
 - iii. ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - iv. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.);
 - v. oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správci sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;
 - vi. zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
 - vii. zajištění splnění podmínek vyplývajících z povolení o odstranění stavby a z dokladů předaných Objednatелеm Zhotoviteli;
 - viii. celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy.

Předmětem stavby dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

3. Dílo v rozsahu dle čl. II odst. 1. se zhotovitel zavazuje provést tak, aby bylo dílo způsobilé k obvyklému užívání, a aby bylo v souladu s dokumentací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - ii. projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro odstranění stavby, včetně dokladové části (závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí atd.) vyhotovena společností RGB STUDIO s.r.o., sídlo: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO: 27750566 (dále jen „**projektová dokumentace**“);
 - iii. souhlas s odstraněním stavby s nabytím účinnosti od 14.8.2024.
 - iv. akty státní správy;
 - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ČR ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Objednatel poskytuje zhotoviteli výše uvedenou dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnuté dokumentace.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla a zavazuje se postupovat podle příloh této smlouvy.

III. LHŮTY PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Provádění díla bude zahájeno:	ihned po účinnosti smlouvy
Předání a převzetí staveniště:	do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Provádění stavby bude zahájeno:	ihned po předání staveniště
Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli
Předání díla včetně dokladové části:	do 30 dnů od dokončení stavebních prací
- Místem plnění je území statutárního města Brna. Stavební objekty v areálu Trnitá při ulici Plotní nacházející se na pozemcích s parcelními čísly 765/1 až 765/7 a 766 v katastrálním území Trnitá, obec Brno.
- Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit dílo. Při předání staveniště bude TDS zapsán do stavebního deníku termín pro dokončení a předání stavby stanovený v souladu s odst. 1 tohoto článku.
- Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li dílo bez vad, nebo vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení díla či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“).
- O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení díla, předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad díla, včetně lhůty pro jejich odstranění, bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
- Lhůty plnění podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy výhradně v souladu s § 222 ZZVZ, a to formou dodatku ke smlouvě.

IV. CENA DÍLA

- Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na:

Cena díla celkem bez DPH	2 139 952,39 Kč
DPH 21%	449 390,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 589 342,39 Kč
- Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
- Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a rozpočtem dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
- Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla dle čl. VIII. smlouvy odsouhlasených oběma smluvními stranami.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za zhotovení díla bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období odsouhlasený v souladu s odst. 2 tohoto článku. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také „soupis“).

2. Zhotovitel předkládá průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle odst. 8 tohoto článku), vč. soupisu k odsouhlasení TDS ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.
3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
4. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
5. Průběžná i finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
 - i. označení banky a číslo účtu dle smlouvy,
 - ii. označení díla,
 - iii. evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - iv. číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „*daň odvede zákazník*“,
 - v. příloha - soupis podepsaný TDS a objednatelem, přičemž soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS je oprávněn za objednatele uplatnit případné námitky ke každé faktuře a soupisu, zejm. z pohledu množství provedených prací, druhu provedených prací, kvality provedených prací a formálních náležitostí faktury a soupisu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení faktury a soupisu TDS ke kontrole ze strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky TDS k faktuře a soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. soupisu TDS zhotovitel předá příslušnou fakturu objednateli.
7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé průběžné faktury vystavené zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývajících poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě průběžných faktur, se označuje jako „**finální faktura**“.
9. Finální fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí finální faktury za zhotovení díla bude finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.
10. Finální fakturu za zhotovení díla se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na situace, kdy faktura nebo soupis obsahuje práce, které nebyly odsouhlaseny TDS nebo obsahují jiné nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje oproti soupisu schválenému ze strany TDS, či pokud nebyl soupis ze strany TDS schválen vůbec. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
12. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
13. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ust. § 26 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 3 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení díla nemá vliv na lhůty plnění sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a rozpočtu, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena demolice nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
10. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDS pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
11. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci díla. Dokumentaci díla tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. stavební deník,
 - ii. deník změn,
 - iii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 15 tohoto článku,
 - iv. fotodokumentace provádění díla, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení díla – elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

12. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,

výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

13. Poddodavatelé

- i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
- ii. Zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
***	***	***

- iii. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen prokázat, že nový poddodavatel splňuje požadavky zadávací dokumentace na veřejnou zakázku týkající se kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět prostřednictvím poddodavatele. Za tímto účelem zhotovitel společně s žádostí o schválení nového poddodavatele předloží objednateli doklady dle § 83 odst. 1 ZZVZ vztahující se k tomuto novému poddodavateli. V případě, že zhotovitel doklady dle § 83 odst. 1 ZZVZ nepředloží nebo osoba nového poddodavatele nebude splňovat požadavky na kvalifikaci dle zadávací dokumentace, je objednatel oprávněn souhlas s novým poddodavatelem odepřít a zhotovitel není oprávněn nového poddodavatele při plnění smlouvy využít.
- iv. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

- i. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- ii. Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „**koordinátor BOZP**“).
- iii. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

15. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a projektovou dokumentací, u použitelného materiálu bude operativně TDS rozhodováno zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel přednostně využije pro potřeby zajištění odvozu či likvidace vybouraného materiálu stavby zařízení staveniště na sousedním pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, a to volnou plochu mezi ulicemi Plotná a Dornych.

- i. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
 - název příjemce odpadu včetně IČO,
 - název původce odpadu,
 - datum a čas uložení odpadu,
 - registrační značka auta, které odpad přivezlo,
 - hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností),
 - původ odpadu (název díla),
 - název odpadu,
 - kód odpadu,
 - název či místo provozovny, kde se odpad ukládá,
 - kdo odpad převzal,

- kdo odpad odevzdal.

VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - ii. zajistit zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce AD a TDS, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. a dohodnout etapizaci stavby a dopravní omezení ulice Plotní, dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
 - ii. projednání a stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforey),
 - iii. provádět veškeré stavební a montážní práce podle platných souvisejících norem ČSN,
 - iv. splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
 - v. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - vi. povolení zvláštního užívání komunikací,
 - vii. obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
 - viii. užívání veřejného prostranství.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání díla, jako je zejména případ kdy:
 - i. objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - ii. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - iii. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - iv. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod), a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění nebo změnu ceny díla.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se ZZVZ a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena dodatečných prací, změn, či nových prací bude určena následovně:
 - i. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - ii. Nelze-li ocenit novou práci pomocí jednotkových cen nabídkových, avšak tyto práce jsou obsaženy v sazebníku ÚRS PRAHA a.s., zhotovitel ocení jednotkové ceny podle aktuálního sazebníku ÚRS PRAHA a.s.
 - iii. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
 - iv. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: pověření zástupci Odboru investičního Magistrátu města Brna, pověření zástupci Brněnských komunikací a.s.
2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
3. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Osoba stavbyvedoucího může být změněna pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky. O změně stavbyvedoucího je zhotovitel povinen předem písemně informovat objednatele.

X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, minimálně však ve výši nabídkové ceny. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla:
 - i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - ii. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - iii. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - iv. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Smluvní pokuty
 - i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. III odst. 1 této smlouvy	0,2 % z ceny díla bez DPH denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí, které však nebrání řádnému užívání díla a nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu	17.000,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka, tj. vad reklamovaných v záruční lhůtě, a jedná-li se zároveň o vadu, která brání řádnému užívání díla či hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)	17.000,- Kč denně za každou takovou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	17.000,- Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. VI odst. 14.iii. této smlouvy	17.000,- Kč za každé jednotlivé nápravné opatření
V případě, že zhotovitel nevyklidí do 15dnů po předání a převzetí díla staveniště	0,05 % z ceny díla bez DPH denně
V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit novou bankovní záruku za řádné provedení a dokončení díla, případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající, a to v případě, že původní bankovní záruka skončila a zhotovitel má povinnost ji dle této smlouvy prodloužit či obnovit.	17.000 Kč za každý započatý den prodlení

- ii. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- iii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- iv. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- v. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

5. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla.

- i. Zhotovitel poskytne objednateli do sedmi dnů ode dne účinnosti této smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- ii. Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné provedení a dokončení díla s platností ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývajících dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku. Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení celého díla dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné provedení a dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.
- iii. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za

řádné provedení a dokončení díla předložit novou Bankovní zárukou za řádné provedení a dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné provedení a dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.

- iv. Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné provedení a dokončení díla zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné provedení a dokončení díla na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
 - v. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a tímto dnem na něj přechází nebezpečí škody.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
 - ii. zhotovování díla v rozporu s podmínkami smlouvy,
 - iii. porušení povinnosti zhotovitele, jež mu byla uložena ustanoveními této smlouvy o bankovní záruce,
 - iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - v. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - vi. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
 - vii. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - viii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
 - ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - xii. z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - ii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho dodání druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
2. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.


4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
 - i. záznam činěný objednatelem ve stavebním deníku a
 - ii. záznam činěný zhotovitelem ve stavebním deníku, který je datován a podepsán stavbyvedoucím.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu a technické specifikace zadavatele. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena a odsouhlasena.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.
10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věta první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zveřejní objednatel.
14. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet).
 - ii. Příloha č. 2 - Oprávněné osoby objednatele.
 - iii. Příloha č. 3 - Oprávněné osoby zhotovitele.
 - iv. Příloha č. 4 - Vzor změnového listu.
15. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
16. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2).

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/111 dne 11.12.2024.

V Hranicích, dne / dle elektronického podpisu

Za zhotovitele



zmocněnec spol. PB SCOM s. r. o.

V Brně, dne / dle elektronického podpisu

Za Objednatele



Ing. Tomáš Pivec, MBA

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KOB-085 TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766**

Zadavatel **Statutární město Brno - odbor investiční MMB** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 1 DIČ:
60167 Brno

Zhotovitel: **PB SCOM s.r.o.** IČO: **25397087**
Radniční 28 DIČ: **CZ25397087**
753 01 Hranice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 748 534,43
PSV			257 417,96
MON			36 000,00
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			48 000,00
Celkem			2 139 952,39


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 139 952,39 CZK
Základní DPH	21 %	449 390,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 2 589 342,39 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	98 000,00	20 580,00	118 580,00	5
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	98 000,00	20 580,00	118 580,00	5
	Stavební objekt			0,00		
01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ	0,00	144 522,86	30 349,80	174 872,66	7
01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu	0,00	144 522,86	30 349,80	174 872,66	7
02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD	0,00	141 119,14	29 635,02	170 754,16	7
02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu	0,00	141 119,14	29 635,02	170 754,16	7
03	SO 03 - SKLADY	0,00	371 370,30	77 987,76	449 358,06	17
03	SO 03 - SKLADY - demolice objektu	0,00	371 370,30	77 987,76	449 358,06	17
04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA	0,00	323 628,98	67 962,09	391 591,07	15
04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice	0,00	323 628,98	67 962,09	391 591,07	15
05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU	0,00	197 787,68	41 535,41	239 323,09	9
05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu	0,00	197 787,68	41 535,41	239 323,09	9
06	SO 06 - OPLOCENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY PO	0,00	863 523,43	181 339,92	1 044 863,35	40
06.1	SO 06.1 - OPLOCENÍ - demolice oplocení + nové	0,00	450 605,96	94 627,25	545 233,21	21
06.2	SO 06.2 - Stavební úpravy po demolici objektů	0,00	412 917,47	86 712,67	499 630,14	19
Celkem za stavbu		0,00	2 139 952,39	449 390,00	2 589 342,39	100

Popis stavby: KOB-085 - TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ

Popis rozpočtu: 01 - SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

Popis objektu: 02 - SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD

Popis rozpočtu: 02 - SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

Popis objektu: 03 - SO 03 - SKLADY

Popis rozpočtu: 03 - SO 03 - SKLADY - demolice objektu

Popis objektu: 04 - SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA

Popis rozpočtu: 04 - SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

Popis objektu: 05 - SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU

Popis rozpočtu: 05 - SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu

Popis objektu: 06 - SO 06 - OPLOCENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY PO DEMOLICÍCH OBJEKTŮ

Popis rozpočtu: 06.1 - SO 06.1 - OPLOCENÍ - demolice oplocení + nové

Popis rozpočtu: 06.2 - SO 06.2 - Stavební úpravy po demolici objektů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			109 869,88	5,1
5	Komunikace	HSV			261 550,63	12,2
8	Trubní vedení	HSV			28 000,00	1,3
90	Systémové skladby	HSV			193 600,00	9,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 545,50	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 786,83	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			393 150,96	18,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			104 840,46	4,9
711	Izolace proti vodě	PSV			8 994,55	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			11 544,20	0,5
713	Izolace tepelné	PSV			15 129,57	0,7
720	Zdravotechnická instalace	PSV			170,00	0,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			4 600,00	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			540,00	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			6 000,00	0,3
730	Ústřední vytápění	PSV			1 400,00	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			64 695,50	3,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 018,90	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			81 997,83	3,8

766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 800,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			42 120,78	2,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 568,40	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			3 044,43	0,1
787	Zasklívání	PSV			793,80	0,0
M21	Elektromontáže	MON			21 000,00	1,0
M21-4	Elektromontáže - montážní práce	MON			15 000,00	0,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			599 190,17	28,0
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			48 000,00	2,2
Cena celkem					2 139 952,39	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl VN		Vedlejší náklady				50 000,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl ON		Ostatní náklady				48 000,00
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Celkem						98 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				16 322,72
1	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 4,20*3,50+2,60*0,85+1,20*0,30	m2	17,27000	60,00	1 036,20
2	113107525R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 250 mm	m2	17,27000	37,00	638,99
3	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod původní dlažbou :	m3	26,15630	70,00	1 830,94
		17,27*(0,50-0,33)			2,93590	
		(2,70+3,80)*0,50*1,40*(0,50-0,18)			1,45600	
		pod objektem - tl.300mm :				
		(5,20*4,335+1,05*1,50+3,03*5,485)*0,30			12,22097	
		(3,71*5,63+3,924*2,519+2,113*0,492)*0,30			9,54344	
4	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	26,15630	20,00	523,13
5	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	26,15630	180,00	4 708,13
6	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	26,15630	20,00	523,13
7	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	26,15630	270,00	7 062,20
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 924,34
8	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	98,48685	50,00	4 924,34
		kompletní a úplné vyklizení bouraného objektu vč. likvidace :				
		4,20*5,035+9,20*(5,035+1,50)			81,26900	
		0,992*2,413+4,824*3,073			17,21785	
Díl 96		Bourání konstrukcí				37 516,95
9	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, z -0,22m na -0,50m, tj.0,28m :	m3	10,89426	500,00	5 447,13
		(5,30+5,20+3,90+5,00+4,30)*0,28*0,50			3,31800	
		(9,50+8,80+4,560+2,50)*0,28*0,60			4,26048	
		(5,10+5,63+2,95)*0,28*0,70			2,68128	
		Mezisoučet			10,25976	
		základ pod zídou před objektem :				
		z -0,03m na -0,50m, tj. 0,47m :				
		(2,70+1,80)*0,47*0,30			0,63450	
		Mezisoučet			0,63450	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vnitřní zdivo : (4,00+0,90)*2,50-0,60*1,97 (2,268-0,45-0,15)*2,50 (3,12+2,18)*2,65-0,60*1,97*2 Mezisoučet atiky : (6,60-0,45)*0,80 8,815*0,65*2 Mezisoučet	m2	43,29850	35,00	1 515,45
11	962031143R0	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,28*2,50 1,20*2,50-0,80*2,00 1,71*2,65-0,70*2,00 (0,90+0,30)*2,65 2,819*2,65-0,70*1,97 1,00*1,22	m2	20,72285	25,00	518,07
12	962031165R0	Bourání příček z tvárnic vápenopiskových, tloušťky 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zídka před objektem : (2,70+0,80)*2,00 0,50*(0,40+0,70+1,00+1,30)	m2	8,70000	37,00	321,90
13	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) zdivo tl.200mm : (2,28+0,10+1,24-0,30)*(2,50-0,20)*0,20 -0,80*1,97*0,20-1,05*2,12*0,20 (4,20+5,035-0,40+5,355)*(2,50-0,20)*0,20 -(0,65*0,22+0,54*0,55*2+0,75*0,55)*0,20 1,70*(2,65-0,20)*0,20 -0,80*1,97*0,20 (2,413+0,792*2)*(2,65-0,20)*0,20 -(0,70*2,63+0,87*1,20)*0,20 mezistřešní zdivo : 5,035*0,92*0,50*0,20*2 Mezisoučet zdivo tl.300mm : (9,20+9,731-0,30-0,36)*(2,65-0,20)*0,30 -(2,93*1,50+2,05*1,50)*0,30 -(1,967*1,45+1,75*1,40)*0,30 -0,85*2,20*0,30 (4,824-0,30+2,819)*(2,65-0,20)*0,30 -0,80*2,09*0,30 Mezisoučet zdivo tl.350mm :	m3	35,61861	250,00	8 904,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(5,93+4,824)*(2,65-0,20)*0,35$ $-0,90*2,02*0,35$ Mezisoučet zdívo tl.450mm : $3,10*(2,65-0,20)*0,45$ $-(0,57+0,55+0,57)*0,86*0,45$ $0,45*0,45*2,21$ Mezisoučet		9,22156 -0,63630 8,58526 3,41775 -0,65403 0,44753 3,21125		
14	962032641R0	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) $(0,45*0,45-0,15*0,15)*(4,37+4,00)$	m3	1,50660	250,00	376,65
15	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), průvlak : $0,45*0,45*1,50$ věnec : $(5,355+5,035+4,20+1,25)*0,20*0,20$ $(2,413+0,792*2)*0,20*0,20$ $(9,20+9,731-0,30-0,36)*0,20*0,30$ $(4,824-0,30+2,819)*0,20*0,30$ $(4,824+5,93)*0,20*0,35$ $3,10*0,20*0,45$	m3	3,66585	500,00	1 832,93
16	963012510R0	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), $(4,20*5,035+9,20*(5,035+1,50))*0,14$ $(0,972*7,00+5,10*3,073)*0,14$	m3	14,52434	500,00	7 262,17
17	965042131R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 $(2,82+2,06+1,91)*0,10$	m3	0,67900	300,00	203,70
18	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 $(4,77+11,88+8,60+7,02)*0,10$ $(4,08+23,69+5,87+5,96)*0,10$	m3	7,18700	300,00	2 156,10
19	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 podkl.beton + základ tl.120mm - odhad : $(4,35*5,30+9,50*6,80+5,10*3,15)*0,12$ $1,00*2,70*0,12$ Mezisoučet beton.mazanina s keram.dlažbou před objektem : $(3,80+2,70)*0,50*1,40*0,15$ Mezisoučet	m3	13,45290	300,00	4 035,87
20	965049111RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	6,17950	300,00	1 853,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,679+4,818+0,6825		6,17950		
21	965081713R01	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 2,82+4,77+11,88+8,80+2,06 4,08+5,87+5,96+1,91	m2	48,15000	30,00	1 444,50
				30,33000		
				17,82000		
22	968061112R01	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 8*1+4+3+2+3+2	kus	22,00000	15,00	330,00
				22,00000		
23	968061125R01	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1+1+3+1+3	kus	9,00000	20,00	180,00
				9,00000		
24	968062354R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,65*0,55+0,54*0,55*2+0,75*0,55 0,57*0,86*3	m2	2,83460	20,00	56,69
				1,36400		
				1,47060		
25	968062355R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,87*1,20	m2	1,04400	20,00	20,88
				1,04400		
26	968062356R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,05*1,50 1,967*1,45+1,75*1,40	m2	8,37715	20,00	167,54
				3,07500		
				5,30215		
27	968062357R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,93*1,50	m2	4,39500	20,00	87,90
				4,39500		
28	968072455R01	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,60*-1,97*3 0,70*1,97 0,80*1,97*3	m2	2,56100	20,00	51,22
				-3,54600		
				1,37900		
				4,72800		
29	968083022R01	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 1,05*2,12 0,792*2,63	m2	4,30896	20,00	86,18
				2,22600		
				2,08296		
30	968095001R01	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 0,65+0,54*2+0,75+0,57*3+0,87 2,93+2,05+1,967+1,75	m	13,75700	10,00	137,57
				5,06000		
				8,69700		
31	969011121R01	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vnitřní : 30,00	m	35,00000	10,00	350,00
				30,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

plyn na fasádě : 5,00

5,00000

32	969021111R01	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	12,00000	10,00	120,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

33	969021121R01	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	4,00000	14,00	56,00
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Díl 711	Izolace proti vodě					1 082,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

34	711140101R01	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	54,09985	20,00	1 082,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

4,20*5,035

21,14700

9,20+(5,035+1,50)

15,73500

0,992*2,413

2,39370

4,824*3,073

14,82415

Díl 713	Izolace tepelné					1 903,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

35	713101111R01	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	95,15024	20,00	1 903,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

5,355*(5,035-0,40)-0,45*0,45

24,61793

8,815*6,30

55,53450

4,824*3,109

14,99782

Díl 723	Vnitřní plynovod					50,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--------------

36	723260816RX	Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60, vč. odpojení přípojky plynu	kus	1,00000	50,00	50,00
----	-------------	--	-----	---------	-------	-------

Díl 725	Zařizovací předměty					285,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

37	725110814R01	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	50,00	100,00
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	-------	--------

38	725210821R01	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	15,00	45,00
----	--------------	---	--------	---------	-------	-------

39	725220851R01	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	50,00	50,00
----	--------------	-------------------------------	--------	---------	-------	-------

40	725820801R01	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	5,00000	10,00	50,00
----	--------------	---------------------------------------	--------	---------	-------	-------

41	725840850R01	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	2,00000	10,00	20,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

42	725840860R01	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	2,00000	10,00	20,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------

Díl 728	Vzduchotechnika					1 500,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

43	728-PC	Demontáž klimatizace vč. likvidace	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	--------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 730	Ústřední vytápění					370,00
----------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------

44	731200823R01	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	100,00	100,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

45	735151811R01	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	9,00000	30,00	270,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

Díl 762	Konstrukce tesařské					8 526,38
----------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------

46	762900030RA	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	106,57976	80,00	8 526,38
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

jákových soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolůk nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.
Bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,555*5,60+1,66*1,50		33,59800		
		6,30*8,815		55,53450		
		5,118*3,409		17,44726		

Díl 764 Konstrukce klempířské 4 497,86

47	764311822R0	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	124,35255	30,00	3 730,58
		(5,558+0,025)*6,456+1,461*1,725		38,56407		
		8,185*0,30		2,45550		
		(6,30+0,30)*9,079+9,079*0,30*2		65,36880		
		5,118*3,51		17,96418		

48	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	23,01100	10,00	230,11
		5,585+4,05+20+1,461+5,118+6,597		23,01100		

49	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	13,73700	10,00	137,37
		2,93+2,05+0,87+1,967+1,75		9,56700		
		0,65+0,54*2+0,75+0,55+0,57*2		4,17000		

50	764430840R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	23,78000	10,00	237,80
		6,60-0,45+8,815*2		23,78000		

51	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	16,20000	10,00	162,00
		2,50+6,00+3,50+3,00+1,20		16,20000		

Díl 766 Konstrukce truhlářské 200,00

52	766-PC01	Demontáž kuchyňské linky dl.3,20m, vč. dřezu, vč. likvidace	kpl	1,00000	200,00	200,00
----	----------	---	-----	---------	--------	--------

Díl 776 Podlahy povlakové 921,30

53	776511820R0	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	30,71000	30,00	921,30
		7,02+23,69		30,71000		

Díl M21 Elektromontáže 1 000,00

54	210	Kompletní demontáž elektroinstalace vč. svítidel, rozvaděčů a likvidace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----	---	-----	---------	----------	----------

Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 65 423,31

55	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,30806	-4 000,00	-1 232,24
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		0,19464+0,11115+0,00227		0,30806		

56	979951161R0	Výkup kovů - zinek, plechy	t	1,09743	-4 000,00	-4 389,72
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				

57	979089001R0	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva	t	9,49850	150,00	1 424,78
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

58	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy , skupina 17 03 02 z Katalogu	t	0,26347	3 000,00	790,41
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet				

59	979990146R0	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,21885	3 000,00	656,55
----	-------------	---	---	---------	----------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	979990161R01	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 kategorie 17 02 01 dřevo	t	5,78089	500,00	2 890,45
61	979990162R01	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	0,87670	3 000,00	2 630,10
62	979990163R01	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	0,16029	3 000,00	480,87
63	979990182R01	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty	t	0,10749	3 000,00	322,47
64	979999987R01	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) 213,01254 odpočty : -(0,30806+10,09743+0,26347+0,21885) -(5,78089+0,8767+0,16029+0,10749) -9,4985	t	185,70086 213,01254 -10,88781 -6,92537 -9,49850	200,00	37 140,17
65	979081111R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3 4.35.36.37.38.39.40.41.42.44. : 45,47,48,49,50,51,53, : Součet: : 213,01254	t	213,01254 213,01254	70,00	14 910,88
66	979081121R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3 4.35.36.37.38.39.40.41.42.44. : 45,47,48,49,50,51,53, : Součet: : 1917,11287	t	1 917,11287 1	2,00	3 834,23
67	979082111R01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3 4.35.36.37.38.39.40.41.42.44. : 45,47,48,49,50,51,53, : Součet: : 213,01254	t	213,01254 213,01254	10,00	2 130,13
68	979082121R01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3 4.35.36.37.38.39.40.41.42.44. : 45,47,48,49,50,51,53, : Součet: : 1704,10033	t	1 704,10033 1	1,00	1 704,10
69	979093111R01	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3 4.35.36.37.38.39.40.41.42.44. : 45,47,48,49,50,51,53, : Součet: : 213,01254	t	213,01254 213,01254	10,00	2 130,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ
R:	01	SO 01 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Celkem						144 522.86
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD
R:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						12 750,33
1	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, od -0,20m do -0,50m, tj.0,30m : 4,341*2,84*0,30 (5,84+8,956-0,15)*(4,041-0,30)*0,30 (5,429-0,30)*1,711*0,30	m3	22,76845	70,00	1 593,79
2	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	22,76845	20,00	455,37
3	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	22,76845	180,00	4 098,32
4	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,76845	20,00	455,37
5	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	22,76845	270,00	6 147,48
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 763,67
6	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží kompletní a úplné vyklizení bouraného objektu vč. likvidace : 18,345*4,641+5,923*1,711	m2	95,27340	50,00	4 763,67
Díl 96 Bourání konstrukcí						34 991,40
7	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, pod objektem : z kóty -0,20m na -0,50 až -1,20m, tj. prům.v.= 0,65 m : (18,345+6,171-1,00)*2*0,65*0,50 6,80*0,30*0,50 schodky před vstupem vč. základu : 1,20*0,45*(0,175+0,30) 1,20*0,225*0,175	m3	16,60915	500,00	8 304,58
8	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), přízemí : (2,84+3,745)*2,59 -(0,70+0,80)*1,97 střecha : 18,345*0,35+(4,641-0,15)*0,35*0,50 (6,171-0,15)*0,35*0,50	m2	22,36050	35,00	782,62
9	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	33,40825	250,00	8 352,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD
R:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		tl.300mm :				
		(3,743+(9,236+5,429)*2+1,711+6,171)*2,59*0,30		31,82204		
		-(1,17*1,48+1,47*1,47+0,99*2,02)*0,30		-1,76769		
		-(1,455*1,47+4,45*1,55)*0,30		-2,71091		
		Mezisoučet		27,34344		
		tl.450mm :				
		(2,84+0,45)*2,59*0,45		3,83450		
		-1,48*1,48*0,45		-0,98568		
		Mezisoučet		2,84882		
		předsazené zídky a pilířky tl. cca 400mm :				
		6,30*1,20*0,40		3,02400		
		0,40*1,20*0,40		0,19200		
10	962036412R0	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce - vypláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,17429	20,00	163,49
		(6,171-0,60)*2,49		13,87179		
		-4,45*1,55+(4,45+1,55)*2*0,10		-5,69750		
11	962036992R0	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace - - tl. 50 mm	m2	8,17429	20,00	163,49
12	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), žebet.věvec :	m3	2,86992	500,00	1 434,96
		(18,345+6,171-0,60)*2*0,20*0,30		2,86992		
13	963013530R0	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	18,32618	300,00	5 497,85
		(12,525*4,641+5,429*6,171)*0,20		18,32618		
14	965042131R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 odhad tl.60mm :	m3	0,17670	300,00	53,01
		m.č.1.03 : (2,84*1,00+0,70*0,15)*0,06		0,17670		
15	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 odhad tl. 60mm :	m3	4,34688	300,00	1 304,06
		m.č.1.01 :				
		(9,236*3,743+5,429*5,571)*0,06		3,88892		
		(0,99*0,15+0,80*0,15)*0,06		0,01611		
		m.č.1.02 :				
		2,84*2,593*0,06		0,44185		
16	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 zvýšená podlaha o 120mm :	m3	19,78787	300,00	5 936,36
		(9,236-5,84)*3,743*0,12		1,52535		
		5,429*5,571*0,12		3,62940		
		sokly : 1,63*0,805*0,12*2		0,31492		
		Mezisoučet		5,46966		
		podkladní beton tl.150mm :				
		(18,345*4,641+1,711*6,029)*0,15		14,31821		
		Mezisoučet		14,31821		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD
R:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	965049111RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm odhad tl. 60mm : m.č.1.01 : (9,236*3,743+5,429*5,571)*0,06 (0,99*0,15+0,80*0,15)*0,06 m.č.1.02 : 2,84*2,593*0,06 m.č.1.03 : (2,84*1,00+0,70*0,15)*0,06	m3	4,52358	300,00	1 357,07
18	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č.1.02 : 2,84*2,593 m.č.2.03 : 2,84*1,00	m2	10,20412	30,00	306,12
19	968061113R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4+3	kus	7,00000	25,00	175,00
20	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+1	kus	3,00000	20,00	60,00
21	968062355R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,17*1,48	m2	1,73160	20,00	34,63
22	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,48*1,48 1,47*1,47 1,455*1,47	m2	6,49015	20,00	129,80
23	968062357R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 4,45*1,55	m2	6,89750	20,00	137,95
24	968062455R0	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,99*2,02	m2	1,99980	20,00	40,00
25	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 (0,70+0,80)*1,97	m2	2,95500	20,00	59,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD
R:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	968072875R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2	m2	1,99980	20,00	40,00
		0,99*2,02		1,99980		
27	968095001R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	10,12500	10,00	101,25
		1,17+1,48+1,47+1,455+4,55		10,12500		
28	969011121R0	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	36,00000	10,00	360,00
29	969021111R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	17,00000	10,00	170,00
30	969021121R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	2,00000	14,00	28,00
Díl 711 Izolace proti vodě						1 909,10
31	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	95,45476	20,00	1 909,10
		18,345*4,641+1,711*6,029		95,45476		
Díl 712 Povlakové krytiny						993,61
32	712300832R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé	m2	33,12025	30,00	993,61
		18,345+4,641+5,923*1,711		33,12025		
Díl 713 Izolace tepelné						3 124,16
33	713101111R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	80,81520	20,00	1 616,30
		(18,345-0,60)*(4,641-0,60)		71,70755		
		(5,923-0,60)*1,711		9,10765		
34	713102111R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	75,39293	20,00	1 507,86
		odhad tl. 50mm :				
		m.č.1.01 :				
		9,236*3,743+5,429*5,571		64,81531		
		0,99*0,15+0,80*0,15		0,26850		
		m.č.1.02 :				
		2,84*2,593		7,36412		
		m.č.1.03 :				
		2,84*1,00+0,70*0,15		2,94500		
Díl 720 Zdravotechnická instalace						85,00
35	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	50,00	50,00
36	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	15,00	15,00
37	725820801R0	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	10,00	20,00
Díl 728 Vzduchotechnika						1 500,00
38	728-PC	Demontáž klimatizace vč. likvidace	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl 730 Ústřední vytápění						220,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD
R:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	731200823R0	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	100,00	100,00

40	735151811R0	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,00000	30,00	120,00
----	-------------	---	-----	---------	-------	--------

Díl 762 Konstrukce tesařské 6 558,01

41	762331811R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	93,00000	50,00	4 650,00
		4,60*12+6,30*6		93,00000		

42	762331813R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	18,00000	60,00	1 080,00
		12,50+5,50		18,00000		

43	762341811R0	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	33,12025	25,00	828,01
		18,345+4,641+5,923*1,711		33,12025		

Díl 764 Konstrukce klempířské 442,81

44	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	20,05600	10,00	200,56
		18,345+1,711		20,05600		

45	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	10,02500	10,00	100,25
		1,17+1,48+1,47+1,455+4,45		10,02500		

46	764430840R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	6,20000	10,00	62,00
----	-------------	---	---	---------	-------	-------

47	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	8,00000	10,00	80,00
		3,10*2+1,80		8,00000		

Díl 766 Konstrukce truhlářské 100,00

48	766-PC01	Demontáž kuchyňské linky dl.3,80m, vč. dřezu	kpl	1,00000	100,00	100,00
----	----------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 776 Podlahy povlakové 2 123,13

49	776511820R0	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	70,77098	30,00	2 123,13
		m.č.1.01 :				
		(5,84+8,956)*4,041+0,90*0,15		59,92564		
		5,429*1,711		9,28902		
		4,041*0,12+(0,805+1,63)*0,22*2		1,55632		

Díl M21 Elektromontáže 1 000,00

50	210	Kompletní demontáž elektroinstalace vč. svítidel, rozvaděčů a likvidace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----	---	-----	---------	----------	----------

Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 70 557,92

51	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,51223	-4 000,00	-2 048,92
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)		0,51223		
		0,27565+0,0120+0,22458				

52	979951161R0	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,11326	-4 000,00	-453,04
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD
R:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	979990110R0	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky	t	0,09997	3 000,00	299,91
54	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet 0,33120+0,46486	t	0,79606	3 000,00	2 388,18
55	979990146R0	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů 0,33666+0,26980	t	0,60646	3 000,00	1 819,38
56	979990161R0	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 kategorie 17 02 01 dřevo 1,6728	t	1,67280	500,00	836,40
57	979990162R0	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 0,7820+0,17598	t	0,95798	3 000,00	2 873,94
58	979990182R0	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty	t	0,24770	3 000,00	743,10
59	979999987R0	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39. : 41, : Součet : 210,44447 Mezisoučet odpočty -žel.šrot : -0,51223 -plechy Pz : -0,11326 -desky SDK : -0,09997 -asfalt.pásy : -0,79606 -EPS : -0,60646 -dřevo : -1,67280 -dřevo+6sklo : -0,95798 -koberce : -0,24770 Mezisoučet	t	205,43801	200,00	41 087,60
60	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44. : 45,46,47,49, : Součet : 198,37387	t	198,37387	70,00	13 886,17
61	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44. : 45,46,47,49, : Součet : 1785,36480	t	1 785,36480	2,00	3 570,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD
R:	02	SO 02 - FIREMNÍ ZÁZEMÍ-SKLAD - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	198,37387	10,00	1 983,74

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3

4.35.36.37.39.40.41.42.43.44. :

45,46,47,49, :

Součet: : 198,37387

198,37387

63	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 586,99094	1,00	1 586,99
----	-------------	---	---	-------------	------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3

4.35.36.37.39.40.41.42.43.44. :

45,46,47,49, :

Součet: : 1586,99094

1

64	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	198,37387	10,00	1 983,74
----	-------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	----------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3

4.35.36.37.39.40.41.42.43.44. :

45,46,47,49, :

Součet: : 198,37387

198,37387

Celkem						141 119,14
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	03	SO 03 - SKLADY
R:	03	SO 03 - SKLADY - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						36 489,21
1	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, z-0,20m na -0,50m, tj. 0,30m : (4,782+0,10+11,62+-0,19)*(5,625-0,30)*0,30 (17,50-0,30)*(5,625*0,38)*0,30 (13,87-0,19)*(7,05-0,30)*0,304	m3	65,15928	70,00	4 561,15
2	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	65,15928	20,00	1 303,19
3	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	65,15928	180,00	11 728,67
4	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	65,15928	20,00	1 303,19
5	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	65,15928	270,00	17 593,01
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						9 268,00
6	941955003R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (6,90+6,90)*5,60	m2	77,28000	50,00	3 864,00
7	941955004R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m (4,70+11,60+3,00)*5,60	m2	108,08000	50,00	5 404,00
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10 938,41
8	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží kompletní a úplné vyklizení bouraného objektu vč. likvidace : ((18,843+49,05)*0,50)*((6,189+6,70)*0,50)	m2	218,76822	50,00	10 938,41
Díl 96 Bourání konstrukcí						91 653,68
9	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, od -0,20m po -0,50m, tj. 0,30m : odhad : (49,05+48,843)*0,30*0,60 5,625*0,30*0,60*3	m3	20,65824	500,00	10 329,12
10	962031143R0	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 5,625*((4,15+5,30)*0,50)	m2	26,57812	25,00	664,45
11	962032241R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	3,87195	250,00	967,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	03	SO 03 - SKLADY
R:	03	SO 03 - SKLADY - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(0,45*2+0,30+0,55+0,40+0,37+0,59)*0,30*4,15$		3,87195		
12	962032551R0	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) řez A-A : $35,18*4,15*0,24$ $-(0,45*2+0,30+0,55+0,40+0,37+0,59)*4,15*0,24$ $-(2,99*3,35+3,15*3,34+4,00*3,38)*0,24$ $35,18*5,30*((0,30+0,70)*0,50)$ $0,292*0,125*5,30$ $(0,58+0,32*5)*0,06*5,30$ $(6,189-0,67-0,425)*(4,15+5,30)*0,50*0,24$ $5,625*((4,15+5,30)*0,50)*0,22$ $0,68*0,18*1,92$ $5,625*((4,15+5,30)*0,50)*0,30$ pod zvýš.podlahou : $(5,625+1,20)*0,84*0,24*2$ Mezisoučet řez B-B : $13,671*4,325*((0,24+0,50)*0,50)$ $13,671*3,50*0,24$ $-(1,00*0,77+2,78*2,86)*0,24$ $(0,52+0,65*2+0,54)*3,50*0,40$ $(3,35+2,56*2)*0,30*0,343$ Mezisoučet odpočet věnců : $-(35,18*2+5,625*3)*0,24*0,24$ $-(13,671*2+5,625)*0,24*0,24$ Mezisoučet	m3	168,98527	250,00	42 246,32
13	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), $(35,18*2+5,625*3)*0,24*0,24$ $(13,671*2+5,625)*0,24*0,24$	m3	6,92364	500,00	3 461,82
14	962081131R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), sklobet.okno : $1,00*0,77$	m2	0,77000	20,00	15,40
15	963042819R0	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě $0,90*5*2$	m	9,00000	80,00	720,00
16	964073331R0	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) l180-dl.6,60m, ks 3 : $21,90*6,60*3*0,001$	t	0,43362	2 000,00	867,24
17	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	67,88990	300,00	20 366,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	03	SO 03 - SKLADY
R:	03	SO 03 - SKLADY - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		na +0,00m - tl.200mm :				
		(4,782+0,10+11,62)*5,625*0,20		18,56475		
		(2,99+3,15)*0,24*0,20		0,29472		
		(6,96*2+3,90)*5,625*0,20		20,04750		
		4,00*0,24*0,20		0,19200		
		13,87*7,05*0,20		19,55670		
		-(0,52+0,65*2+0,54)*0,46*0,20		-0,21712		
		2,58*0,24*0,20		0,12384		
		2,78*0,343*0,20		0,19071		
		Mezisoučet		58,75310		
		na +0,84m - tl.120mm :				
		6,96*5,625*0,12*2		9,39600		
		-1,20*0,90*0,12*2		-0,25920		
		Mezisoučet		9,13680		
18	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	9,13680	300,00	2 741,04
		na +0,84m :				
		6,96*5,625*0,12*2		9,39600		
		-1,20*0,90*0,12*2		-0,25920		
19	965082941R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy pod podlahou na +0,84m :	m3	54,82080	150,00	8 223,12
		(6,96*5,625-1,20*0,90)*0,72*2		54,82080		
20	968072559R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrát. plochy přes 5 m2	m2	42,00830	25,00	1 050,21
		3,15*3,34		10,52100		
		2,99*3,35		10,01650		
		4,00*3,38		13,52000		
		2,78*2,86		7,95080		
Díl 99 Staveništní přesun hmot						42,04
21	998011001R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,40149	30,00	42,04
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		6,7,8,10,11,12,13,14,16,20, :				
		Součet: : 1,40149		1,40149		
Díl 762 Konstrukce tesařské						8 823,60
22	762331811R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	101,40000	50,00	5 070,00
		krokve 60/150mm :				
		7,80*13		101,40000		
23	762331813R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	27,20000	60,00	1 632,00
		vaznice 140/200mm :				
		13,60*2		27,20000		
24	762342812R0	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	106,08000	20,00	2 121,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	03	SO 03 - SKLADY
R:	03	SO 03 - SKLADY - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		13,60*7,80		106,08000		

Díl 764 Konstrukce klempířské 534,40

25	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	44,94000	10,00	449,40
		35,18+9,76		44,94000		

26	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	8,50000	10,00	85,00
		4,60+3,90		8,50000		

Díl 765 Krytiny tvrdé 81 997,83

27	765323830R0	Demontáž azbestocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do suti	m2	234,27950	350,00	81 997,83
		35,23*6,65		234,27950		

Díl 767 Konstrukce zámečnické 41 840,78

28	767392802R0	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	94,82598	30,00	2 844,78
		9,56*7,122+4,11*6,506		94,82598		

29	767996805R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	19 498,00000	2,00	38 996,00
		nosná o.k.střechy - odhad kg :				
		příhrad.vazníky : 766,00*23		17		
		ztužení : 1880,00		1		

Díl M21 Elektromontáže 1 000,00

30	210	Kompletní demontáž elektroinstalace vč. svítidel, rozvaděčů a likvidace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----	---	-----	---------	----------	----------

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 88 782,35

31	979951111R0	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	23,48112	-4 000,00	-93 924,48
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		o.k. : 20,16178		20,16178		
		vrata : 2,77255		2,77255		
		nosníky : 0,54679		0,54679		

32	979951161R0	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,17021	-4 000,00	-680,84
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				

33	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	436,84467	70,00	30 579,13
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, :				
		Součet: : 441,99939		441,99939		
		odpočet AZC : -5,15472		-5,15472		

34	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 10km	t	3 972,84036	2,00	7 945,68
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, :				
		Součet: : 3977,99451		3		
		odpočet AZC : -5,15415		-5,15415		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	03	SO 03 - SKLADY
R:	03	SO 03 - SKLADY - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	436,84524	10,00	4 368,45
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, : Součet: : 441,99939 441,99939 odpočet AZC : -5,15415 -5,15415						
36	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m. do 50m	t	3 530,84097	1,00	3 530,84
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, : Součet: : 3535,99512 3 odpočet AZC : -5,15415 -5,15415						
37	979990109R0	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202	t	0,04235	3 000,00	127,05
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
38	979990161R0	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,99440	500,00	997,20
kategorie 17 02 01 dřevo						
39	979990201R0	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	5,15415	4 200,00	21 647,43
kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest						
40	979999985R0	Poplatek za recyklaci pórobetonu (skup.170102)	t	118,93674	450,00	53 521,53
2,84386+116,09288 118,93674						
41	979999987R0	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	252,90399	200,00	50 580,80
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet: : 400,68291 400,68291 dřevo : -1,9944 -1,9944 Pz plechy : -0,17021 -0,17021 azbest.krytina : -5,15415 -5,15415 o.k.vč.krytiny : -(20,16178+0,54679+0,7725) -21,48107 sklen.tvárnice : -0,04235 -0,04235 pórobeton : -(2,84386+116,09288) -118,93674						
42	979087011R0	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 1 km	t	5,15415	1 000,00	5 154,15
43	979087018R0	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km. do 15km	t	10,30830	50,00	515,42
5,15415*2 10,30830						
44	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	441,99939	10,00	4 419,99
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29, : Součet: : 441,99939 441,99939						
Celkem						371 370,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				20 996,98
1	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 1,40*2,10+4,00*2,10	m2	11,34000	60,00	680,40
2	113107525R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 250 mm	m2	11,34000	37,00	419,58
3	113201111R0	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 2,10*4+4,00*1,40	m	13,80000	60,00	828,00
4	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod objektem : z -0,325m na -0,50m, tj. 0,175m : (18,90-1,10)*(5,70-0,30)*0,175 (12,505-0,55)*4,10*0,175 (10,20-1,20)*(5,02-0,75)*0,175 pod zámk.dlažbou : z -0,33m na -0,50m, tj. 0,17m : (4,00*2,10+1,40*2,10)*0,17	m3	34,05176	70,00	2 383,62
5	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	34,05176	20,00	681,04
6	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	34,05176	180,00	6 129,32
7	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	34,05176	20,00	681,04
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	34,05176	270,00	9 193,98
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				7 750,00
9	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m ro demontáž střechy a stropu 2.np : 155,00	m2	155,00000	50,00	7 750,00
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 351,91
10	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží vyklizení 1.np objektu před demolicí : 6,129*6,00+12,771*10,20	m2	167,03820	50,00	8 351,91
Díl 96		Bourání konstrukcí				108 141,70
11	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	7,97414	500,00	3 987,07

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

z -0,325m na -0,50m, tj. 0,175m :

(18,90+5,02+0,15)*0,175*0,70

2,94858

(12,505+5,02+0,15)*0,175*0,70

2,16519

(5,70-0,55)*0,175*0,70

0,63088

(10,20-1,10)*0,175*0,70*2

2,22950

12	962031145R0	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 150 mm	m2	100,67540	37,00	3 724,99
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

1.np :

5,30*3,00-4,00*2,625

5,40000

(2,15+5,16+2,00+1,00+2,05)*3,00

37,08000

-(0,60+0,80)*1,97

-2,75800

1,63*1,85

3,01550

Mezisoučet

42,73750

2.np :

(5,30+5,817)*2,70-0,80*1,97*2

26,86390

(2,90*2+1,20+3,00+1,63*2)*2,70

35,80200

-0,80*1,97*3

-4,72800

Mezisoučet

57,93790

13	962031147R0	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 200 mm	m2	8,50500	50,00	425,25
----	-------------	--	----	---------	-------	--------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

2.np :

3,15*2,70

8,50500

14	962032432R0	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	116,73855	250,00	29 184,64
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

tl.250mm :

1.np :

7,40*3,125*0,25-(0,60*2+0,80)*1,97*0,25

4,79625

1,63*1,70*0,25

0,69275

2.np :

(10,20-6,40)*((3,75+3,175)*0,50-0,25)*0,25

3,05188

Mezisoučet

8,54088

tl.300mm :

2.np :

(5,817+0,15)*(3,46-0,25)*0,30

5,74622

-1,20*1,50*0,30

-0,54000

Mezisoučet

5,20622

tl.400mm :

1.np :

(18,90+5,30+9,40+12,505)*(3,125-0,25)*0,40

53,02075

-1,20*1,50*0,40*2

-1,44000

-1,20*0,50*0,40

-0,24000

-2,155*0,50*0,40

-0,43100

-1,40*2,12*0,40

-1,18720

2.np :

18,90*(3,175-0,25)*0,40

22,11300

12,771*(3,75-0,25)*0,40

17,87940

(5,30+9,40)*((3,175+3,75)*0,50-0,25)*0,40

18,88950

-1,20*1,50*0,4*6

-4,32000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-2,155*0,50*0,40*3		-1,29300		
		Mezisoučet		102,99145		
15	962032551R0	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 2.np : 5,50*2,70*0,25 6,40*2,70*0,30	m3	8,89650	250,00	2 224,13
				3,71250		
				5,18400		
16	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), želbet.věnce : 1.np : (18,90+12,560+9,40+5,30)*0,25*0,40 Mezisoučet 2.np : (18,90+12,77+9,40+5,70)*0,25*0,40 5,967*0,25*0,30+4,10*0,25*0,24 Mezisoučet	m3	9,98652	500,00	4 993,26
				4,61600		
				4,61600		
				4,67700		
				0,69353		
				5,37053		
17	963012510R0	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), PZD - tl.90mm : (2,50+2,00)*1,80*0,09 0,30*1,80*16*0,09	m3	1,50660	500,00	753,30
				0,72900		
				0,77760		
18	963012520R0	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 10,30*9,70*0,265 5,82*5,60*0,265	m3	35,11303	500,00	17 556,52
				26,47615		
				8,63688		
19	963016111R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm 2.np : 10,56+6,68+4,54+18,30+62,15 8,70+15,42+32,55	m2	158,90000	30,00	4 767,00
				102,23000		
				56,67000		
20	963042819R0	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě 1,63*18	m	29,34000	80,00	2 347,20
				29,34000		
21	964073441R0	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) I300-dl.7,00m, ks3 : 54,20*7,00*3*0,001	t	1,13820	2 000,00	2 276,40
				1,13820		
22	964073551R0	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky přes 8 m, hmotnosti přes 55 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) I300-dl.11,10m, ks5 : 54,20*11,10*5*0,001	t	3,00810	2 000,00	6 016,20
				3,00810		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	965042131R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 1.np : (2,23+2,00+3,24+3,95)*0,10	m3	1,14200	300,00	342,60
24	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.np : (10,41+85,12+30,84)*0,10	m3	12,63700	300,00	3 791,10
25	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 pod objektem - tl.200mm : (18,90*5,70+12,505*(10,20-5,70))*0,20 venkovní plocha - tl.200mm : 10,20*5,02*0,20	m3	43,04130	300,00	12 912,39
26	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	43,04130	100,00	4 304,13
27	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.np : 2,23+2,00+3,24+3,95+10,41+85,12+30,84 2.np : 10,56+6,68+4,54+8,70	m2	168,27000	30,00	5 048,10
28	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, (8+1+4)*2	kus	26,00000	15,00	390,00
29	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3+8+1	kus	12,00000	20,00	240,00
30	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3+1+8	kus	12,00000	20,00	240,00
31	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,60*1,97*3 0,70*1,97 0,80*1,97*8	m2	15,73300	20,00	314,66
32	968072559R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 4,00*2,625*2	m2	21,00000	20,00	420,00
33	968083001R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 1,20*0,50	m2	0,60000	20,00	12,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	968083002R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 1,20*1,50*8 2,155*0,50*4	m2	18,71000 14,40000 4,31000	20,00	374,20
35	968083022R0	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 1,40*2,12	m2	2,96800 2,96800	20,00	59,36
36	968096001R0	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, 1,20*8+2,155*4	m	18,22000 18,22000	10,00	182,20
37	969011121R0	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	68,00000	10,00	680,00
38	969021111R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	46,00000	10,00	460,00
39	969021121R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	3,00000	14,00	42,00
40	976081111R0	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. pozedního madla osazeného v jakémkoliv druhu zdíva	m	7,30000	10,00	73,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						159,08
41	998011002R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,31,32,33,34,35,37,38,39, : Součet: : 0,79539	t	0,79539 0,79539	200,00	159,08
Díl 711 Izolace proti vodě						3 280,05
42	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva 18,90*5,70+12,505*(10,20-5,70)	m2	164,00250 164,00250	20,00	3 280,05
Díl 712 Povlakové krytiny						5 676,43
43	712300831RT	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	189,21420	30,00	5 676,43
Díl 713 Izolace tepelné						10 102,41
44	713101122R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů tloušťky od 100 mm do 200 mm (18,90-0,40)*(5,70-0,40) (12,505-0,470)*(10,20-5,70-0,40)	m2	147,39350 98,05000 49,34350	30,00	4 421,81
45	713101311R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu tloušťky do 100 mm střecha : (18,90*2+4,20)*2,20 18,90*1,30+10,20*0,80	m2	125,13000 92,40000 32,73000	20,00	2 502,60
46	713102111R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	158,90000	20,00	3 178,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.np :				
		18,30+62,15+15,42+32,55		128,42000		
		10,56+6,68+4,54+8,70		30,48000		
		Mezisoučet		158,90000		

Díl 723	Vnitřní plynovod	50,00
47	723260816RX Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60, vč. odpojení přípojky plynu	kus 1,00000 50,00 50,00

Díl 725	Zařizovací předměty	255,00
48	725110814R0 Demontáž klozetů kombinovaných	soubor 1,00000 50,00 50,00

49	725210821R0 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor 3,00000 15,00 45,00
----	---	----------------------------

50	725220851R0 Demontáž van včetně obezdívky	soubor 1,00000 50,00 50,00
----	---	----------------------------

51	725610810R0 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor 1,00000 50,00 50,00
----	--	----------------------------

52	725820801R0 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor 4,00000 10,00 40,00
----	---	----------------------------

53	725840850R0 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus 1,00000 10,00 10,00
----	---	-------------------------

54	725840860R0 Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus 1,00000 10,00 10,00
----	--	-------------------------

Díl 728	Vzduchotechnika	1 500,00
55	728-PC Demontáž klimatizace vč. likvidace	kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl 730	Ústřední vytápění	560,00
56	731200823R0 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus 1,00000 100,00 100,00

57	735151811R0 Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus 12,00000 30,00 360,00
----	---	---------------------------

58	735-PC01 Demontáž krbových kamen, vč. likvidace	kpl 2,00000 50,00 100,00
----	---	--------------------------

Díl 762	Konstrukce tesařské	20 947,36
59	762335811R0 Demontáž vázaných konstrukcí krovů krokví po vlašsku, průřezové plochy do 120 cm ²	m 206,80000 40,00 8 272,00

19,20*8+13,30*4 206,80000

60	762341811R0 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m ² 189,21420 25,00 4 730,36
----	---	---

19,20*11,13-5,829*4,20 189,21420

61	762526811R0 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m ² 317,80000 25,00 7 945,00
----	---	---

2.np :
(18,30+62,15+15,42+32,55)*2 256,84000
(10,56+6,68+4,54+8,70)*2 60,96000
Mezisoučet 317,80000

Díl 764	Konstrukce klempířské	6 200,63
62	764311822R0 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m ² 189,21420 30,00 5 676,43

19,20*11,13-5,829*4,20 189,21420

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	19,20000	10,00	192,00
64	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 1,20*8+2,155*4	m	18,22000	10,00	182,20 18,22000
65	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	15,00000	10,00	150,00
Díl 766		Konstrukce truhlářské				400,00
66	766-PC01	Demontáž kuchyňské linky dl.7,05m, vč. dřezu, vč. likvidace	kpl	1,00000	100,00	100,00
67	766-PC02	Demontáž kancel.nábytku v recepc - cca 7,00bmi, vč. likvidace	kpl	1,00000	200,00	200,00
68	766-PO03	Demontáž ledničky vč. likvidace	kpl	1,00000	100,00	100,00
Díl 767		Konstrukce zámečnické				100,00
69	767-PC01	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg - nerez komínů prům. 150mm a 300mm vč. likvidace	kpl	2,00000	50,00	100,00
Díl 775		Podlahy vlysové a parketové				2 568,40
70	775561800R0	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. 2.np : 18,30+62,15+15,42+32,55	m2	128,42000	20,00	2 568,40 128,42000
Díl M21		Elektromontáže				1 000,00
71	210	Kompletní demontáž elektroinstalace vč. svítidel, rozvaděčů a likvidace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				125 589,03
72	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	8,15140	-4 000,00	-32 605,60
73	979951161R0	Výkup kovů - zinek, plechy Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	1,50806	-4 000,00	-6 032,24
74	979089001R0	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva	t	6,23700	150,00	935,55
75	979990110R0	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry	t	1,87979	3 000,00	5 639,37
76	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet	t	1,93390	3 000,00	5 801,70
77	979990144R0	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky	t	1,17915	3 000,00	3 537,45
78	979990146R0	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,70940	3 000,00	2 128,20
79	979990161R0	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	16,57030	500,00	8 285,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA
R:	04	SO 04 - KLEMPÍŘSKÁ PROVOZOVNA - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kategorie 17 02 01 dřevo				
80	979990163R0	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,98620	3 000,00	2 958,60
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
81	979999985R0	Poplatek za recyklaci, pórobetonu, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	20,86250	450,00	9 388,13
82	979999987R0	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	375,23728	200,00	75 047,46
		434,25498		434,25498		
		odpočty : -(8,1514+1,50806+6,2370+1,87979+1,9339)		-19,71015		
		-(0,17915+0,70940+16,5703+0,98620)		-18,44505		
		-20,8625		-20,86250		
83	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	435,39027	70,00	30 477,32
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35,3				
		6.37.38.39.40.42.43.44.45.46. :				
		47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70, :				
		Součet: : 435,39027		435,39027		
84	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 918,51241	2,00	7 837,02
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35,3				
		6.37.38.39.40.42.43.44.45.46. :				
		47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70, :				
		Součet: : 3918,51241		3		
85	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	435,39027	10,00	4 353,90
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35,3				
		6.37.38.39.40.42.43.44.45.46. :				
		47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70, :				
		Součet: : 435,39027		435,39027		
86	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 483,12215	1,00	3 483,12
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35,3				
		6.37.38.39.40.42.43.44.45.46. :				
		47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70, :				
		Součet: : 3483,12215		3		
87	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	435,39027	10,00	4 353,90
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		1,2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35,3				
		6.37.38.39.40.42.43.44.45.46. :				
		47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,69,70, :				
		Součet: : 435,39027		435,39027		
Celkem						323 628,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU
R:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						23 310,64
1	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 17,80*3,15+3,59*1,00	m2	59,66000	60,00	3 579,60
2	113107525R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 250 mm	m2	59,66000	37,00	2 207,42
3	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod objektem : z -0,30m na -0,50m, tj.0,20 : (17,80-1,20)*(7,65-1,20)*0,20 -(6,75-0,30)*0,60*0,20 pod zámk.dlažbou : (17,80*3,15+6,59*1,00)*(0,50-0,33)	m3	31,29220	70,00	2 190,45
4	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	31,29220	20,00	625,84
5	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	31,29220	180,00	5 632,60
6	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	31,29220	20,00	625,84
7	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	31,29220	270,00	8 448,89
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						5 527,50
8	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro demontáž zastřešení : (3,10+13,40)*6,70	m2	110,55000	50,00	5 527,50
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 808,50
9	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží kompletní a úplné vyklizení bouraného objektu vč. likvidace : 17,80*7,65	m2	136,17000	50,00	6 808,50
Díl 96 Bourání konstrukcí						40 694,39
10	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, z -0,15m na -0,50m, tj.0,35m : (17,80+0,35+6,75-0,35)*2*0,35*0,80 (6,75-0,35)*0,35*0,60	m3	15,09200	500,00	7 546,00
11	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	27,53300	35,00	963,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU
R:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3,15*3,35-0,70*1,97 (17,80+7,65-0,30)*2*0,365			9,17350 18,35950	
12	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) (17,80+6,75)*2*((3,13+3,50)*0,50)*0,45 -0,50*((1,12+1,25)*0,50)*0,30 -1,13*((2,27+2,45)*0,50)*0,15 -1,20*((2,27+2,45)*0,50)*0,15*3 -0,94*((2,31+2,45)*0,50)*0,45 -1,18*((1,54+1,68)*0,50)*0,45 -3,62*2,69*0,45-4,00*0,29*0,45 -0,94*((1,54+1,68)*0,50)*0,45 -1,20*((1,54+1,68)*0,50)*0,45 0,40*0,15*((3,13+3,05)*0,50) (1,27*0,30+0,62*0,15)*((2,98+3,35)*0,50)	m3	64,76228	250,00	16 190,57
13	962032432R0	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 3,75*((2,98+3,35)*0,50)*0,30 -1,01*2,02*0,30	m3	2,94856	250,00	737,14
14	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), želbet věnec : (17,80+6,75)*0,25*0,45 4,00*(0,54-0,25)*0,45	m3	3,28388	500,00	1 641,94
15	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 nad izolací - tl.150mm : 13,45*6,75*0,15 3,62*0,45*0,15 3,15*(6,75-0,15)*0,15 (0,70*0,15+0,94*0,45+1,01*0,30)*0,15 -(0,62*0,15*2+1,27*0,30)*0,15 (1,13+1,20*3)*0,15*0,15 Mezisoučet podkl.beton tl.150mm : (6,75-0,35)*(13,45-0,175-0,15)*0,15 (6,75-0,35)*(3,15-0,175-0,15)*0,15 Mezisoučet	m3	32,43900	300,00	9 731,70
16	965049111RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	17,12700	100,00	1 712,70
17	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	44,31650	30,00	1 329,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU
R:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 3,15*(6,75-0,15)+0,94*0,20+0,70*0,15 3,45*6,75-0,62*0,15*2-1,27*0,30-1,31*0,15 (1,13+1,20*3)*0,15			21,08300 22,52400 0,70950	
18	968061113R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	20,00	60,00
19	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	20,00	40,00
20	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 2 m2 0,70*1,97	m2	1,37900	20,00	27,58
21	968072559R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 3,62*2,69	m2	9,73780	20,00	194,76
22	968083002R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 0,94*((1,54+1,68)*0,50) 1,18*((1,54+1,68)*0,50) 1,20*((1,54+1,68)*0,50)	m2	5,34520	20,00	106,90
23	968083022R0	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 0,94*((2,31+2,45)*0,50)	m2	2,23720	20,00	44,74
24	968096002R0	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, 1,18+0,94+1,20	m	3,32000	10,00	33,20
25	969011121R0	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	26,00000	10,00	260,00
26	969021111R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	6,00000	10,00	60,00
27	969021121R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	1,00000	14,00	14,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						19,09
28	998011001R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,11,12,13,14,20,21,22,23,25,26,27, : Součet : 0,31819	t	0,31819	60,00	19,09
Díl 711 Izolace proti vodě						2 723,40
29	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva 17,80*7,65	m2	136,17000	20,00	2 723,40
Díl 712 Povlakové krytiny						4 874,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU
R:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	712300832R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé. 18,40*8,83	m2	162,47200	30,00	4 874,16
				162,47200		

Díl 720 Zdravotechnická instalace 85,00

31	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	50,00	50,00
32	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	15,00	15,00
33	725820801R0	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	10,00	20,00

Díl 728 Vzduchotechnika 1 500,00

34	728-PC	Demontáž klimatizace vč. likvidace	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	--------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 730 Ústřední vytápění 250,00

35	731200823R0	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	100,00	100,00
36	735151811R0	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	5,00000	30,00	150,00

Díl 762 Konstrukce tesařské 19 840,15

37	762331813R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 pozednice 140/140mm : 17,80*2	m	35,60000	60,00	2 136,00
				35,60000		

38	762331814R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 krokve 140/250mm : 8,83*19	m	167,77000	80,00	13 421,60
				167,77000		

39	762341811R0	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých 19,40*8,83	m2	171,30200	25,00	4 282,55
				171,30200		

Díl 764 Konstrukce klempířské 343,20

40	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	18,40000	10,00	184,00
41	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 1,18+0,94+1,20	m	3,32000	10,00	33,20
				3,32000		

42	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 4,90+2,70	m	7,60000	10,00	76,00
				7,60000		

43	764-PC01	Demontáž odvětrání kotle - plech	kpl	1,00000	50,00	50,00
----	----------	----------------------------------	-----	---------	-------	-------

Díl 766 Konstrukce truhlářské 1 100,00

44	766-PC01	Demontáž kuchyňské linky dl.1,20m+ dřezy, vč. likvidace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
45	766-PC02	Demontáž ledničky vč. likvidace	kpl	1,00000	100,00	100,00

Díl M21 Elektromontáže 1 000,00

46	210	Kompletní demontáž elektroinstalace vč. svítidel, rozvaděčů a likvidace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----	---	-----	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU
R:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 89 711,65						
47	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,75061	-4 000,00	-3 002,44
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) 0,1048+0,64269+0,00312 0,75061						
48	979951161R0	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,08348	-4 000,00	-333,92
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
49	979089001R0	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva	t	32,81300	150,00	4 921,95
50	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu	t	2,28787	3 000,00	6 863,61
kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet 0,66315+1,62472 2,28787						
51	979990161R0	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	8,79257	500,00	4 396,29
kategorie 17 02 01 dřevo						
52	979990163R0	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,31579	3 000,00	947,37
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady 0,18665+0,08322+0,04592 0,31579						
53	979999987R0	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	206,42411	200,00	41 284,82
251,46743 251,46743 odpočty : -(0,75061+0,08348+32,81300+2,28787) -35,93496 -(8,79257+0,31579) -9,10836						
54	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	298,56862	70,00	20 899,80
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36, 37,38,39,40,41,42. : Součet: : 298,56862 298,56862						
55	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 687,11761	2,00	5 374,24
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36, 37,38,39,40,41,42. : Součet: : 2687,11761 2						
56	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	298,56862	10,00	2 985,69
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36, 37,38,39,40,41,42. : Součet: : 298,56862 298,56862						
57	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 388,54899	1,00	2 388,55
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36, 37,38,39,40,41,42. : Součet: : 2388,54899 2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU
R:	05	SO 05 - SKLAD KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU - demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	298,56862	10,00	2 985,69

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,

37,38,39,40,41,42. :

Součet: : 298,56862

298,56862

Celkem	197 787,68
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	06	SO 06 - OPLOCENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY PO DEMOLICÍCH OBJEKTŮ
R:	06.1	SO 06.1 - OPLOCENÍ - demolice oplocení + nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 90		Systémové skladby				193 600,00
1	900100002RA	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát, Pletivo drátěné	100 m	1,21000	160 000,00	193 600,00

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m)

ul.Plotní :

36,00/100 0,36000

boční jižní část :

85,00/100 0,85000

Díl 96		Bourání konstrukcí				80 152,84
2	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého	m3	25,06500	500,00	12 532,50

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
pod zbouranou štitovou zdí u SO 03 a SO 04 :

z 0,00m na -0,50m :

55,70*0,50*0,90 25,06500

3	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	254,81441	250,00	63 703,60
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

oplocení - ul.Plotní :

z 0,00m na +2,05m :

(0,884+2,582+2,60*3)*2,05*0,50 11,54765

(0,884+2,582+2,60*3)*0,30*0,15 0,50697

(3,018+3,00+3,014+2,992+3,003)*2,05*1,35 41,58722

-2,646*1,50*0,85*5 -16,86825

0,273*2,05*0,30 0,16790

z 0,00m na -0,50m :

(0,884+2,582+2,60*3)*0,50*0,65 3,66145

(3,018+3,00+3,014+2,992+3,003)*0,50*1,35 10,14323

0,273*0,50*0,30 0,04095

Mezisoučet 50,78711

zadní část k ul. Dornych :

26,697*2,00*0,45 24,02730

Mezisoučet 24,02730

boční štitové zdivo zbourané stavby :

80,00*3,00*0,75 180,00000

Mezisoučet 180,00000

4	966067111R0	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	65,27900	60,00	3 916,74
---	-------------	--	---	----------	-------	----------

Díl 723		Vnitřní plynovod				4 500,00
----------------	--	-------------------------	--	--	--	-----------------

5	723160823R0	Demontáž přípojek k plynoměřům svařovaných DN 65	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	-------------	--	--------	---------	----------	----------

6	723260817R0	Demontáž plynoměřů PS 100	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
---	-------------	---------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 767		Konstrukce zámečnické				180,00
----------------	--	------------------------------	--	--	--	---------------

7	767920820R0	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,00000	60,00	60,00
---	-------------	---	-----	---------	-------	-------

8	767920860R0	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	1,00000	120,00	120,00
---	-------------	---	-----	---------	--------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	06	SO 06 - OPLOCENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY PO DEMOLICÍCH OBJEKTŮ
R:	06.1	SO 06.1 - OPLOCENÍ - demolice oplocení + nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 787 Zasklívání						793,80
9	787700803R0	Vysklení výkladců sklo ploché přes 3 do 6 m2 2,646*1,50*5	m2	19,84500	30,00	595,35
					19,84500	
10	787701821R0	Vysklení výkladců příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami jednostrannými	m2	19,84500	10,00	198,45
Díl M21 Elektromontáže						16 000,00
11	210-PC01	Demontáž stáv. elektroměru v uličním oplocení a přemístění přípojkové skříňe. odhad	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
12	210-PC02	Demontáž přípojky CETIN, vč. skříňky v oplocení, odhad	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						155 379,32
13	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	0,65279	-4 000,00	-2 611,16
14	979990168R0	Poplatek za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 02	t	0,33737	3 000,00	1 012,11
15	979999981R0	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	50,13000	120,00	6 015,60
16	979999983R0	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	458,66594	200,00	91 733,19
17	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9, : Součet : 510,59975	t	510,59975	70,00	35 741,98
					510,59975	
18	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9, : Součet : 4595,39778	t	4 595,39778	2,00	9 190,80
					4	
19	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9, : Součet : 510,59975	t	510,59975	10,00	5 106,00
					510,59975	
20	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9, : Součet : 4084,79802	t	4 084,79802	1,00	4 084,80
					4	
21	979093111R0	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9, : Součet : 510,59975	t	510,59975	10,00	5 106,00
					510,59975	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	06	SO 06 - OPLOCENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY PO DEMOLICÍCH OBJEKTŮ
R:	06.1	SO 06.1 - OPLOCENÍ - demolice oplocení + nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						450 605.96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	06	SO 06 - OPLOCENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY PO DEMOLICÍCH OBJEKTŮ
R:	06.2	SO 06.2 - Stavební úpravy po demolicích objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 5		Komunikace				261 550,63
1	564112220R0	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm	m2	2 075,79866	96,00	199 276,67

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

prostory SO 01 :

(17,27+4,55)*2

43,64000

(9,731+0,30)*(4,824+0,30)*2

102,79769

0,992*(2,413+0,30)*2

5,38259

8,695*(5,035+0,15)*2

90,16715

(9,20-4,824)*1,50*2

13,12800

Mezisoučet

255,11543

prostory SO 02 :

(18,345+0,30)*(4,641+0,30)*2

184,24989

(5,923+0,30)*1,711*2

21,29511

Mezisoučet

205,54500

prostory SO 03 :

Začátek provozního součtu

((48,843+0,15)+(49,05+0,15))*0,50

49,09650

((6,189+0,15)+(6,70+0,15))*0,50

6,59450

Konec provozního součtu

49,0965*6,5945*2

647,53374

Mezisoučet

647,53374

prostory SO 04 :

(18,90+0,15)*(5,70+0,15)*2

222,88500

(12,505+0,15)*(10,20-5,70+0,15)*2

117,69150

(4,00*2,10+1,40*2,10)*2

22,68000

10,20*5,02*2

102,40800

Mezisoučet

465,66450

prostory SO 05 :

(7,65+0,15)*(17,80+0,30)*2

282,36000

(17,80*3,15+3,59*1,00)*2

119,32000

Mezisoučet

401,68000

SO 06-zásyp základu štítové zdi :

55,70*0,90*2

100,26000

Mezisoučet

100,26000

2	564113510R0	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	1 037,89933	60,00	62 273,96
---	-------------	--	----	-------------	-------	-----------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

prostory SO 01 :

17,27+4,55

21,82000

(9,731+0,30)*(4,824+0,30)

51,39884

0,992*(2,413+0,30)

2,69130

8,695*(5,035+0,15)

45,08358

(9,20-4,824)*1,50

6,56400

Mezisoučet

127,55772

prostory SO 02 :

(18,345+0,30)*(4,641+0,30)

92,12495

(5,923+0,30)*1,711

10,64755

Mezisoučet

102,77250

prostory SO 03 :

Začátek provozního součtu

((48,843+0,15)+(49,05+0,15))*0,50

49,09650

((6,189+0,15)+(6,70+0,15))*0,50

6,59450

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-085	TRAMVAJ PLOTNÍ - DEMOLICE BUDOV V AREÁLU TRNITÁ, parc.č.765/1-7, 766
O:	06	SO 06 - OPLOCENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY PO DEMOLICÍCH OBJEKTŮ
R:	06.2	SO 06.2 - Stavební úpravy po demolicích objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

49,0965*6,5945

323,76687

Mezisoučet

323,76687

prostory SO 04 :

(18,90+0,15)*(5,70+0,15)

111,44250

(12,505+0,15)*(10,20-5,70+0,15)

58,84575

(4,00*2,10+1,40*2,10)

11,34000

10,20*5,02

51,20400

Mezisoučet

232,83225

prostory SO 05 :

(7,65+0,15)*(17,80+0,30)

141,18000

17,80*3,15+3,59*1,00

59,66000

Mezisoučet

200,84000

SO 06-zásyp základu štítové zdi :

55,70*0,90

50,13000

Mezisoučet

50,13000

Díl 8	Trubní vedení					28 000,00
3	8-PC01	Zrušení vodovodní přípojky,vč. vodoměrné šachty, zemních prací a likvidace, dle pokynů BVAK a.s.	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00

4	8-PC02	Zrušení kanalizační přípojky vč. kanalizační šachty, zemních prací a likvidace, dle pokynů BVAK a.s.	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
---	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					104 620,25
5	998222012R0	Přesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva	t	1 046,20252	100,00	104 620,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet: : 1046,20252

1

Díl M21-4	Elektromontáže - montážní práce					15 000,00
6	210-PC01	Demontáž stožáru osvětlení vč. svítidel a přívodu EL, vč. likvidace -	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					3 746,59
7	979084113R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu,	t	17,42600	70,00	1 219,82

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých

dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

panely Spiroll vel.1100/10000mm - 4ks :

3,782*4

15,12800

překlady190/240/2990mm - 4ks :

0,340*4

1,36000

pneumatika se zabetonovanou trubkou - 7ks :

0,134*7

0,93800

8	979084119R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	156,83400	5,00	784,17
---	-------------	--	---	-----------	------	--------

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých

dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

17,426*9

156,83400

9	979093111Rx	Uložení na skládku určenou investorem	t	17,42600	100,00	1 742,60
---	-------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------

Celkem						412 917,47
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:



PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Stavbyvedoucí:



PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Dílo:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části díla:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				