

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-194-029
Stavba: Sv Do Chobotu



KSO:
Místo: revír Hodějov

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jihočeská stavební spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			197 414,95
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	197 414,95	41 457,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			238 872,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

2024-194-029

Stavba:

Sv Do Chobotu

Místo:

revír Hodějov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

12.12.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 414,95	238 872,15
2024-194-029	Sv Do Chobotu	197 414,95	238 872,15

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Sv Do Chobotu

Místo: revír Hodějov

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12.12.2024

Projektant:

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 197 414,95

D HSV Práce a dodávky HSV 197 414,95

D 1 Zemní práce 61 440,13

1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	95,750	121,10	11 595,33
	vv		333,5*0,1		33,350		
	vv		312*0,2		62,400		
	vv		Součet		95,750		

2	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	95,750	135,20	12 945,40
	vv		95,75		95,750		

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 382,000	26,70	36 899,40
	vv		0,010-0,192 km				
	vv		182*3,5*2		1 274,000		
	vv		0,180 km				
	vv		12*4,5*2		108,000		
	vv		Součet		1 382,000		

D 5 Komunikace pozemní 83 285,28

4	K	572211111	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	88,980	936,00	83 285,28
	vv		0,022-0,045 km				
	vv		23*3,4*0,2		15,640		
	vv		0,084-0,120 km				
	vv		36*3,4*0,2		24,480		
	vv		0,140-0,192 km				
	vv		52*3,4*0,2		35,360		
	vv		0,180 km				
	vv		15*4,5*0,2		13,500		
	vv		Součet		88,980		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 479,60

5	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	333,500	32,80	10 938,80
	vv		0,010-0,096 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W 86*3,25		279,500		
			W 0,180 km				
			W 12*4,5		54,000		
			W Součet		333,500		
6	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	312,000	43,40	13 540,80
			W 0,096-0,192 km				
			W 96*3,25		312,000		
	D	998	Přesun hmot				28 209,94
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	186,858	62,40	11 659,94
			W 88,98*2,1		186,858		
8	K	N1	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	16 550,00	16 550,00
			W 1		1,000		

