



MUZAX00RU5N9

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01456

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D“


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz


- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:  investice
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Telefon, fax: 
Mobil:
E-mail:

- ve věcech technických: [redacted] ředitel ZDS a ZIS
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: Ing. Jan Eggermayer
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: ---
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB, a.s. [redacted]

Identifikační číslo: 104 42 481
DIČ: CZ699005769

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D“ a podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D“
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:
 - 5.1 proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši **10.000.000,00 Kč** coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem

je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách.

III.

Předmět smlouvy

- 1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:
 - 1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D“,
 - 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.
- 2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:
 - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatel zhotoviteli;
 - 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatel a dotčenými třetími osobami.
 - 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
 - 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
 - 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

- 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);
- 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
- 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
- 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 2.1.18. aktualizaci vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí.

2.2. K převímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.2.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
 - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;

- 2.2.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.2.5. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
 - 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
 - 2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla.
- 3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 - 4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
 - 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

- 1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
- 3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

VI.

Termín plnění

- 1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D“ ve lhůtě do 122 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	9.810.000,- Kč
DPH z ceny díla	2.060.100,- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	11.870.100,- Kč

Slovy: Jedenáctmilionůosmsetsedmdesátisícjednosto korun českých
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je osoba povinná k dani, předmět díla nebude využívat pro ekonomickou činnost a je plátce DPH.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30 dnů** od doručení faktury objednateli.
6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, doručenkou prostřednictvím pošty, zasláním na emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostřednictvím datové schránky q7ebuu4. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
7. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: „**Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D**“
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;

- i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla,
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
10. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky,

budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a dbát pokynů koordinátora BOZP.
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
13. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** a na technologické dodávky související s dílem záruku v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést

prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělek sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zasláným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavřené této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatce dne 18. 12. 2024 usnesením č. 1021/2024.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - položkový rozpočet – příloha č. 1
 - seznam předpokládaných poddodavatelů - příloha č. 2
 - časový a finanční harmonogram stavby - příloha č. 3
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Lounech dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Ing. Jiří Benda
jednatel

Ing. Jan Egermayer

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19003
Stavba: Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

KSO:
Místo: ul. Studentská

CC-CZ:
Datum: 02.12.2024

Zadavatel:
Město Žatec

IČ: 0026578
DIČ:

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH			9 810 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 810 000,00	2 060 100,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			
v CZK			11 870 100,00

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

19003

Stavba:**Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec**

Místo:

ul. Studentská

Datum:

02.12.2024

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 810 000,00	11 870 100,00
19003-C	SO.03 Úsek Lva Tolstého - Jaroslava Vrchlického	5 720 767,21	6 922 128,32
19003-D	SO.04 Úsek Jaroslava Vrchlického - Volyňských Čechů	4 089 232,79	4 947 971,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec
Objekt:
19003-C - SO.03 Úsek Lva Tolstého - Jaroslava Vrchlického

KSO:
Místo: ul. Studentská

Zadavatel:
Město Žatec

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:
MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.12.2024

IČ: 0026578
DIČ:

IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH5 720 767,21

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 720 767,21	21,00%	1 201 361,11
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK6 922 128,32

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

Objekt: 19003-C - SO.03 Úsek Lva Tolstého - Jaroslava Vrchlického

Místo: ul. Studentská
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 02.12.2024
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 720 767,21
HSV - Práce a dodávky HSV	2 964 669,47
1 - Zemní práce	859 390,12
2 - Zakládání	105 181,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 777 255,07
997 - Přesun sutě	180 252,93
998 - Přesun hmot	42 589,94
PSV - Práce a dodávky PSV	2 422 314,35
4 - Vodorovné konstrukce	5 772,23
5 - Komunikace pozemní	2 036 266,89
8 - Trubní vedení	120 510,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 429,64
767 - Konstrukce zámečnické	238 335,40

M - Práce a dodávky M	222 444,04
21-M - Elektromontáže	222 444,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	111 339,35
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 724,21
VRN3 - Zařízení staveniště	55 980,56
VRN4 - Inženýrská činnost	23 634,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

Objekt: 19003-C - SO.03 Úsek Lva Tolstého - Jaroslava Vrchlického

Místo:	ul. Studentská	Datum:	02.12.2024
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	MESSOR s.r.o.
Uchazeč:	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Zpracovatel:	MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	5 720 767,21
------------------------	--------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 964 669,47					
D	1	Zemní práce	859 390,12					
1	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm					
	VV		Výkres kácení a C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres kácení a C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	686,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		129+168+193+120+76		686,000			
	VV		Součet		686,000			
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	9,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	552,150			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Komunikace" 1493*0,3		447,900			
	VV		"Chodníky" (129+168+193+120+76+9)*0,15		104,250			
	VV		Součet		552,150			
6	K	113154355	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 493,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Komunikace" 1493		1 493,000			
	VV		Součet		1 493,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	385,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Betonové obruby" 127,5+4,5		132,000			
	VV		"Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 61,3+92,2+58+7+34,5		253,000			
	VV		Součet		385,000			
8	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	359,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		184+89+61+25		359,000			
	VV		Součet		359,000			
9	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	502,090			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Původní zelené plochy" (47+98+131+39+35+24+13)*0,42		162,540			
	VV		"Sjezdy v chodníku" (50,1+3,7+3,7+17)*0,1		7,450			
	VV		"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (1275+23+49+5+5+23+23+13+23+10)*0,15		217,350			
	VV		"Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 1275*0,3*0,3		114,750			
	VV		Součet		502,090			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	219,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		(185+180)*1*0,6		219,000			
	VV		Součet		219,000			
11	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,284			CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		Stožáry VO					
	VV		6*0,9*0,6*0,6		1,944			
	VV		Stromy					
	VV		10*0,6*0,6*0,6		2,160			
	VV		Patky zábradlí					
	VV		4*0,5*0,3*0,3		0,180			
	VV		Součet		4,284			
12	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	76,160			CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(187+14)*0,3*0,8		48,240			
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5)*0,8*1		27,920			
	VV		Součet		76,160			
13	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres kácení a C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres kácení a C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres kácení a C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
16	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres kácení a C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	582,534			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Původní zelené plochy" (47+98+131+39+35+24+13)*0,42		162,540			
	VV		"Sjezdy v chodníku" (50,1+3,7+3,7+17)*0,1		7,450			
	VV		"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (1275+23+49+5+5+23+23+13+23+10)*0,15		217,350			
	VV		"Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 1275*0,3*0,3		114,750			
	VV		Stožáry VO					
	VV		6*0,9*0,6*0,6		1,944			
	VV		Stromy					
	VV		10*0,6*0,6*0,6		2,160			
	VV		Patky zábradlí					
	VV		4*0,5*0,3*0,3		0,180			
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		(187+14)*0,3*0,8		48,240			
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5)*0,8*1		27,920			
	VV		Součet		582,534			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 048,561			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Původní zelené plochy" (47+98+131+39+35+24+13)*0,42*1,8		292,572			
	VV		"Sjezdy v chodníku" (50,1+3,7+3,7+17)*0,1*1,8		13,410			
	VV		"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (1275+23+49+5+5+23+23+13+23+10)*0,15*1,8		391,230			
	VV		"Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 1275*0,3*0,3*1,8		206,550			
	VV		Stožáry VO					
	VV		6*0,9*0,6*0,6*1,8		3,499			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stromy					
	VV		10*0,6*0,6*0,6*1,8		3,888			
	VV		Patky zábradlí					
	VV		4*0,5*0,3*0,3*1,8		0,324			
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		(187+14)*0,3*0,8*1,8		86,832			
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5)*0,8*1*1,8		50,256			
	VV		Součet		1 048,561			
19	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	48,900			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(164+162)*0,15		48,900			
	VV		Součet		48,900			
20	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	195,600			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(164+162)*0,15		48,900			
	VV		Součet		48,900			
	VV		48,9*4 'Přepočtené koeficientem množství		195,600			
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	88,020			CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(164+162)*0,15*1,8		88,020			
	VV		Součet		88,020			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,328			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5)*0,8*0,65		18,148			
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		(187+14)*0,3*0,6		36,180			
	VV		Součet		54,328			
23	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	108,656			CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5)*0,8*0,65*2		36,296			
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		(187+14)*0,3*0,6*2		72,360			
	VV		Součet		108,656			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,010			CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5)*0,8*0,25		6,980			
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		(187+14)*0,3*0,1		6,030			
	VV		Součet		13,010			
25	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	26,020			CS ÚRS 2022 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		13,01*2 'Přepočtené koeficientem množství		26,020			
26	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 218,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		"Komunikace" 1275		1 275,000			
	VV		"Parkování" 105		105,000			
	VV		"Chodníky" 329+440		769,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Sjezdy" 69			69,000		
	VV		Součet			2 218,000		
27	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	326,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		164+162			326,000		
	VV		Součet			326,000		
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	326,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		164+162			326,000		
	VV		Součet			326,000		
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,520			CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		326*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			6,520		
30	K	184004614	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 600 mm hl 600 mm bal D přes 400 do 500 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 do 500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			10,000		
31	M	02650499R1	Lipa srdčitá (Tilia cordata), výška 350-450 cm, kmínek 180-220 cm, obvod kmene 12/14 cm, bal / kontejner	kus	10,000			
	PP		Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 250-300cm					
	VV		Včetně dodávky trojkůlu a vyvázání stromu.					
	VV		Výkres D.1.1.2.J					
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			10,000		
32	K	460912111	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu	m	253,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m silničních					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 61,3+92,2+58+7+34,5			253,000		
	VV		Součet			253,000		
D	2		Zakládání					
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	105,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování" 105			105,000		
	VV		Součet			105,000		
34	M	MR02	Geotextilie sorpční REO Fb	m2	115,500			
	PP		Geotextilie sorpční REO Fb					
	VV		- Hydrofobní textilie NTRF z porézních hydrofobních vláken s velkým povrchem (0,6 m2/g).					
	VV		- V odopropustná, ropné látky zachycuje sorpcí na povrchu.					
	VV		- Atestována pro záchyt ropných látek z vodního prostředí.					
	VV		- vrstva membrány 400 g/m2 sorpční kapacita 20 let.					
	VV		Parkovací plochy					
	VV		105*1,1			115,500		
	VV		Součet			115,500		
35	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	1,944			CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					
	VV		Patky VO					
	VV		6*0,9*0,6*0,6			1,944		
	VV		Součet			1,944		
36	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	114,750			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu					
	VV		"Případná sanace 30% ploch komunikace tl. 30 cm" 1275*0,3*0,3			114,750		
	VV		Součet			114,750		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 777 255,07	
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
38	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"B24a"1			1,000		
	VV		"B24b"1			1,000		
	VV		"B2"1			1,000		
	VV		Součet			3,000		
39	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		informativní značky jiné IJ4b 500mm					
	VV		"IJ4b" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
42	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	40,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		"V1a" 40			40,000		
	VV		Součet			40,000		
43	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	40,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		"V1a" 40			40,000		
	VV		Součet			40,000		
44	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	81,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		"V5" 9+16+6			31,000		
	VV		"Nápis V15 Pozor děti" 16+16			32,000		
	VV		"V11a zastávka BUS" 9+9			18,000		
	VV		Součet			81,000		
45	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	81,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		"V5" 9+16+6			31,000		
	VV		"Nápis V15 Pozor děti" 16+16			32,000		
	VV		"V11a zastávka BUS" 9+9			18,000		
	VV		Součet			81,000		
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	96,600			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		13,4+27,5+4,5+4,5+13,4+13,4+13,4+6,5			96,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		96,600			
47	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	98,532			CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		13,4+27,5+4,5+4,5+13,4+13,4+13,4+6,5		96,600			
	VV		Součet		96,600			
	VV		96,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		98,532			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	272,800			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		6,3+4,2+1,5+8,7+17,7+42+33+6,4+5+43,2+5,5+9,6+21,1+25,3+3,5+9,2+5,1+7+13,5+5		272,800			
	VV		Součet		272,800			
49	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	278,256			CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		272,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		278,256			
50	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	421,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		192+115+90		397,000			
	VV		"zastávka BUS" 12+12		24,000			
	VV		Součet		421,000			
51	M	58380099R1	obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm	m	189,800			
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C					
	VV		"Žulový obrubník" (192+115+90)*1,1		436,700			
	VV		"Zpětné použití" -(61,3+92,2+58+7+34,5)*0,7		-177,100			
	VV		"Oblouky" -(7,5+1,6*7+12,9+10,9+7,9+7,9+1,6*2+8,3)		-69,800			
	VV		Součet		189,800			
52	M	58380499R3	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm	m	15,840			
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C					
	VV		"Žulový obrubník R1" (9*1,6)*1,1		15,840			
	VV		Součet		15,840			
53	M	58380499R2	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm	m	60,940			
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C					
	VV		"Žulový obrubník R5" (7,5+12,9+10,9+7,9+7,9+8,3)*1,1		60,940			
	VV		Součet		60,940			
54	M	58380099R4	obrubník kamenný žulový přímý zastávkový 1000x330x400mm se zaoblenou hranou	m	24,000			
	PP		obrubník kamenný žulový přímý zastávkový 1000x330x400mm se zaoblenou hranou					
	VV		Výkres C.3					
	VV		"Obrubník zastávkový" 12+12		24,000			
55	M	58380099R5	obrubník kamenný žulový zastávkový přechodový levý/pravý 1000x250-310x400mm	m	4,000			
	PP		obrubník kamenný žulový zastávkový přechodový levý/pravý 1000x250-310x400mm					
	VV		"L" 2		2,000			
	VV		"P" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
56	M	58380099R6	obrubník kamenný žulový zastávkový náběhový levý/pravý 1000x310-330x400 mm	m	4,000			
	PP		obrubník kamenný žulový zastávkový náběhový levý/pravý 1000x310-330x400 mm					
	VV		"L " 2		2,000			
	VV		"P" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
57	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	95,500			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		7+7+2,6+8,3+10,6+14+21+25		95,500			
	VV		Součet		95,500			
58	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	323,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	VV		výkres D.1.3.4.a					
	VV		"OŽ08" 73		73,000			
	VV		"OŽ09" 84,5		84,500			
	VV		"OŽ10" 165,5		165,500			
	VV		Součet		323,000			
59	M	59227099R1	Žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock 1000x150x230mm, barva natur	ks	315,000			
			žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock					
			délka 1000mm					
	PP		šířka 150mm					
			výška 230mm					
			barva natur					
			Např.: MEA DRAIN DM 1000 nebo ACO Monoblock PD 100V					
	VV		Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E					
	VV		"OŽ8" 35+18+18		71,000			
	VV		"OŽ9" 20+20+21+21		82,000			
	VV		"OŽ10" 36+23+23+23+22+35		162,000			
	VV		Součet		315,000			
60	M	59227099R2	Revizní díl odvodňovací polymerbetonový Monoblock 500x150x240mm, barva natur	ks	8,000			
			Revizní díl odvodňovací polymerbetonový Monoblock					
			Délka 500mm					
	PP		Šířka 150mm					
			Výška 240mm					
			barva natur					
			Litínový můstkový rošt s bezšroubovou aretací					
			EA DRAIN DM 1000 nebo ACO Monoblock PD 100V					
	VV		Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E					
	VV		"OŽ8" 2		2,000			
	VV		"OŽ9" 3		3,000			
	VV		"OŽ10" 3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
61	M	59227099R3	Vpust odvodňovací polymerbetonová Monoblock 500x150x500mm, odtok DN160, barva natur	m	8,000			
			Vpust odvodňovací polymerbetonová Monoblock					
			Délka 500					
	PP		Šířka 150					
			Výška 500mm					
			odtok DN160					
			barva natur					
			Litínový rošt můstkový s bezšroubovou aretací					
			Kalový koš					
			Např. ACO Monoblock PD 100V					
	VV		Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E					
	VV		"OŽ8" 2		2,000			
	VV		"OŽ9" 2		2,000			
	VV		"OŽ10" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
62	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky					
	VV		Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E					
	VV		"OŽ8" 2		2,000			
	VV		"OŽ9" 2		2,000			
	VV		"OŽ10" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
63	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
65	K	MOBR01	Koš odpadkový ocelový průměr 400 mm, výška 798 mm, objem 60 l	kus	2,000			
	PP		Koš odpadkový ocelový průměr 400 mm, výška 798 mm, objem 60 l					
	VV		Specifikace viz projektová dokumentace.					
	VV		2		2,000			
66	K	MOBR02	Lavička 1800x665x810 mm	kus	1,000			
	PP		Lavička 1800x665x810 mm					
	VV		Specifikace viz projektová dokumentace.					
	VV		1		1,000			
67	K	R21	Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu	ks	6,000			
	PP		Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu					
	VV		Demontáž stožárů veřejného osvětlení					
	VV		- včetně výložníku, svítidla					
	VV		- odstranění betonové patky					
	VV		Demontáž přídatných zařízení na stožáru VO - pytlíky pro psy, rozhlas, kamerový systém, květinová výzdoba, držáky pro vánoční výzdobu vč. zásuvek a jistění atd.					
	VV		Výkres C.4.b, D.1.4.2.a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
68	K	R25	Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí	kpl	7,000			
	PP		Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	997	Přesun sutě					
69	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 664,843			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
70	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 983,587			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	VV		1664,843*9 'Přepočtené koeficientem množství		14 983,587			
71	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	207,715			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		178,36+2,295+27,06		207,715			
	VV		Součet		207,715			
72	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	717,795			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		717,795		717,795			
73	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	686,780			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		686,78		686,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				42 589,94	
74	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	984,056			CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	4		Vodorovné konstrukce					
75	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,822			CS ÚRS 2022 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
VV			Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
VV			(2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5)*0,8*0,1			2,792		
VV			VO, výkres D.1.4.2.a					
VV			(187+14)*0,3*0,1			6,030		
VV			Součet			8,822		
D	5		Komunikace pozemní					
76	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 600,500		CS ÚRS 2022 01	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			Výkres D.1.1.2.c					
VV			"Komunikace frakce 0/63" 1275			1 275,000		
VV			"Komunikace frakce 0/32" 1275			1 275,000		
VV			"Parkování frakce 0/63" 105			105,000		
VV			"Parkování frakce 0/32" 105			105,000		
VV			"Chodníky frakce 0/32" 272+205,5+225			702,500		
VV			"Sjezdy frakce 0/63" 59+10			69,000		
VV			"Sjezdy frakce 0/32" 59+10			69,000		
VV			Součet			3 600,500		
77	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	75,000		CS ÚRS 2022 01	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			Výkres D.1.1.2.c					
VV			"Sjezdy v chodníku frakce 0/32" 75			75,000		
VV			Součet			75,000		
78	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 275,000		CS ÚRS 2022 01	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c					
VV			1275			1 275,000		
VV			Součet			1 275,000		
79	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 275,000		CS ÚRS 2022 01	
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c					
VV			1275			1 275,000		
VV			Součet			1 275,000		
80	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 275,000		CS ÚRS 2022 01	
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c					
VV			1275			1 275,000		
VV			Součet			1 275,000		
81	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	69,000		CS ÚRS 2022 01	
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c					
VV			"Sjezdy" 59+10			69,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		69,000			
82	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	70,380			CS ÚRS 2022 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,380			
83	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	702,500			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky" 272+205,5+225		702,500			
	VV		Součet		702,500			
84	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	702,500			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky" 272+205,5+225		702,500			
	VV		Součet		702,500			
85	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	524,318			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky" (257,3+195,4+208,4)*0,77		509,047			
	VV		Součet		509,047			
	VV		509,047*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		524,318			
86	M	59245008	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná</i>	m2	162,795			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky antracit" (257,3+195,4+208,4)*0,23		152,053			
	VV		"Zastávky BUS červená" 3+3		6,000			
	VV		Součet		158,053			
	VV		158,053*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		162,795			
87	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	36,411			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		11,5+10,1+13,75		35,350			
	VV		Součet		35,350			
	VV		35,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		36,411			
88	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	180,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování" 105		105,000			
	VV		"Sjezdy v chodníku" 75		75,000			
	VV		Součet		180,000			
89	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	180,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování" 105		105,000			
	VV		"Sjezdy v chodníku" 75		75,000			
	VV		Součet		180,000			
90	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	47,586			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Sjezdy v chodníku" 60*0,77		46,200			
	VV		Součet		46,200			
	VV		46,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		47,586			
91	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	14,214			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Sjezdy v chodníku antracit" 60*0,23		13,800			
	VV		Součet		13,800			
	VV		13,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,214			
92	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	20,085			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Sjezdy v chodníku" 12,3+2,1		14,400			
	VV		"Staní pro kontejnery" 5,1		5,100			
	VV		Součet		19,500			
	VV		19,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,085			
93	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	1,648			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"VDZ" 2*4*0,2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
	VV		1,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,648			
94	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	106,502			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování antracit" 105		105,000			
	VV		"VDZ"-(2*4*0,2)		-1,600			
	VV		Součet		103,400			
	VV		103,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		106,502			
	D	8	Trubní vedení					
95	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	34,900			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		2,2+4+2+3+4,6+4,6+3+2,6+3,2+3,2+2,5		34,900			
	VV		Součet		34,900			
96	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	35,424			CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
	VV		34,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		35,424			
97	K	871399999R01	Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust	kpl	11,000			
	PP		Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust					
	VV		Včetně provedení případných navrtávek apod.					
	VV		Výkres D.1.3.4.a					
	VV		"Kanalizace, napojení vpustí" 3		3,000			
	VV		"Žlaby, napojení vpustových dílů" 8		8,000			
	VV		Součet		11,000			
98	K	895941341	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
	VV		Výkres D.1.3.4.a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
100	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm					
101	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm					
103	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm					
104	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
105	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
106	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		Výkres D.1.3.4.a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
107	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		mříž litinová 600/40T, 420X620 D400					
108	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
	VV		7		7,000			
109	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
110	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	350,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	VV		Okolo objektů					
	VV		(181+86+83)*1		350,000			
	VV		Součet		350,000			
111	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	427,350			CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		350*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		427,350			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
112	K	767999999R02	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	440,184			
	PP		Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg					
			Včetně provedení povrchové úpravy: žárově zinkováno					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		Zábradlí žárově zinkováno					
	VV		"trubka bezešvá hladká 51x2,6mm, 3,103 kg/m" (6,5+1,45+1,45+1,05+1,05)*3,103		40,184			
	VV		"Kontejnerový přístřešek" 400		400,000			
	VV		Součet		440,184			
113	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	440,184			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		Zábradlí žárově zinkováno					
	VV		"trubka bezešvá hladká 51x2,6mm, 3,103 kg/m" (6,5+1,45+1,45+1,05+1,05)*3,103		40,184			
	VV		"Kontejnerový přístřešek" 400		400,000			
	VV		Součet		440,184			
114	M	55283903	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm	m	12,950			CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		Zábradlí žárově zinkováno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trubka bežešvá hladká 51x2,6mm, 3,103 kg/m" (6,5+1,45+1,45+1,05+1,05)			12,950		
	VV		Součet			12,950		
115	K	KON02	Kontejnerový příštřešek - kompletní výrobek - 4 moduly	kpl	4,000			
	PP		Kontejnerový příštřešek - kompletní výrobek - 4 moduly					
	VV		"Specifikace viz zadavatel" 4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
D	M		Práce a dodávky M					
D	21-M		Elektromontáže					
116	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	201,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" 187+14			201,000		
	VV		Součet			201,000		
117	M	3457135R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	217,382			
	PP		Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" (187+14)*1,05			211,050		
	VV		Součet			211,050		
	VV		211,05*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			217,382		
118	K	210040206	Montáž příslušenství konzol - nosičů svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výstroje střešníků venkovního vedení nn včetně roztržení, naložení, rozvodu a složení, bez roubíků a izolátorů příslušenství konzol					
	VV		nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
119	M	2102000R6	Svítilno AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku	ks	6,000			
	PP		Svítilno AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
120	M	210204099R01	kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí	kus	8,000			
	PP		kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
121	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
122	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
123	M	210304199R02	sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitřního průměru 84 mm	kus	6,000			
	PP		sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitřního průměru 84 mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
124	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
125	M	31674119R4	stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno	kus	6,000			
	PP		stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno					
	VV		Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
126	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	201,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" 187+14		201,000			
	VV		Součet		201,000			
127	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	217,382			CS ÚRS 2021 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO 1,05kg/m" (187+14)*1,05*1,03		217,382			
	VV		Součet		217,382			
128	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	7,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
129	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	24,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c					
	VV		6*(2+2)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
130	M	35442063R1	zemnicí drát FeZn 10mm	kg	15,079			
	PP		zemnicí drát FeZn 10mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"1m=0,61 kg"(6*4)*0,61*1,03		15,079			
	VV		Součet		15,079			
131	M	3544206R1	Uzemňovací svorky	ks	6,000			
	PP		Uzemňovací svorky					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
132	K	74112020R1	Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO	soub	8,000			
	VV		Výkres D.1.4.2.A, D.1.4.2.c					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
133	K	7411202R1	Montáž vodičů Cu volně (CYKY)	m	255,000			
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"kabel ve stožáru h=5m"6*5		30,000			
	VV		"trasy NN,VO" 187+14		201,000			
	VV		"z výkopu do lampy"6*(2,0+2,0)		24,000			
	VV		Součet		255,000			
134	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	231,750			CS ÚRS 2021 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"trasy NN,VO" (187+14)*1,03		207,030			
	VV		"z výkopu do lampy"6*(2,0+2,0)*1,03		24,720			
	VV		Součet		231,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,900			CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"kabel v stožáru h=5m"6*5*1,03		30,900			
	VV		Součet		30,900			
136	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	231,750			CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"trasy NN,VO" (187+14)*1,03		207,030			
	VV		"z výkopu do lampy"6*(2,0+2,0)*1,03		24,720			
	VV		Součet		231,750			
137	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,871			CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,871		0,871			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
138	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
139	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
140	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
141	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
142	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
143	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
144	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí					
	VV		včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí					
	VV		1		1,000			
145	K	044002000	Revize	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec
Objekt: 19003-D - SO.04 Úsek Jaroslava Vrchlického - Volyňských Čechů

KSO:
Místo: ul. Studentská

Zadavatel:
Město Žatec

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:
MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.12.2024

IČ: 0026578
DIČ:

IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH 4 089 232,79

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 089 232,79	21,00%	858 738,89
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 947 971,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

Objekt: 19003-D - SO.04 Úsek Jaroslava Vrchlického - Volyňských Čechů

Místo: ul. Studentská
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 02.12.2024
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 089 232,79
HSV - Práce a dodávky HSV	1 589 899,28
1 - Zemní práce	573 747,34
2 - Zakládání	89 617,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	766 650,58
997 - Přesun sutě	131 423,44
998 - Přesun hmot	28 460,75
PSV - Práce a dodávky PSV	2 165 752,99
4 - Vodorovné konstrukce	2 816,11
5 - Komunikace pozemní	1 499 373,60
8 - Trubní vedení	73 916,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 735,48
767 - Konstrukce zámečnické	573 910,92

M - Práce a dodávky M	222 202,98
21-M - Elektromontáže	222 202,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	111 377,54
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 724,21
VRN3 - Zařízení staveniště	55 980,56
VRN4 - Inženýrská činnost	23 672,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

Objekt: 19003-D - SO.04 Úsek Jaroslava Vrchlického - Volyňských Čechů

Místo:	ul. Studentská	Datum:	02.12.2024
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	MESSOR s.r.o.
Uchazeč:	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Zpracovatel:	MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 089 232,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 589 899,28
---	-----	---------------------	--------------

D	1	Zemní práce	573 747,34
---	---	-------------	------------

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	54,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Keře" 27*2		54,000			
	VV		Součet		54,000			
2	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	415,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		Výkres C.4.b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		296+119		415,000			
	VV		Součet		415,000			
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	176,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		176		176,000			
	VV		Součet		176,000			
6	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	4,600			CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Dlažba bude uložena na deponii města" 4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
7	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		11,5+10,5+10,5+6,5		39,000			
	VV		Součet		39,000			
8	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	392,100			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Komunikace" 992*0,3		297,600			
	VV		"Chodníky" (296+119+176+39)*0,15		94,500			
	VV		Součet		392,100			
9	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	992,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Komunikace" 992		992,000			
	VV		Součet		992,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	329,900			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Betonové obruby" 59,5+16,5+17+31+13+3,4+124		264,400			
	VV		"Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 50,5+4+11		65,500			
	VV		Součet		329,900			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	264,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		136+128		264,000			
	VV		Součet		264,000			
13	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	399,165			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		Výkres C.4.b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Původní zelené plochy" (174+202)*0,42		157,920			
	VV		"Sjezdy v chodníku" (6,6+6,6+6,6)*0,1		1,980			
	VV		"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (902+12,4+12,4+12,4+33,6+15+23+23+6,7+6,7+6,7)*0,15		158,085			
	VV		"Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 902*0,3*0,3		81,180			
	VV		Součet		399,165			
14	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	158,400			CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		(136+128)*1*0,6		158,400			
	VV		Součet		158,400			
15	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,268			CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		Stožáry VO					
	VV		7*0,9*0,6*0,6		2,268			
	VV		Součet		2,268			
16	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,600			CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		124*0,3*0,8		29,760			
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,5+2,6+2,2)*0,8*1		5,840			
	VV		Součet		35,600			
17	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		1,		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	54,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
20	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
21	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
22	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	270,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		54*5 'Přepočtené koeficientem množství		270,000			
23	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	42,750			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(174+111)*0,15			42,750		
	VV		Součet			42,750		
24	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	171,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(174+111)*0,15			42,750		
	VV		Součet			42,750		
	VV		42,75*4 'Přepočtené koeficientem množství			171,000		
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	76,950			CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(174+111)*0,15*1,8			76,950		
	VV		Součet			76,950		
26	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	285,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(174+111)			285,000		
	VV		Součet			285,000		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	285,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		(174+111)			285,000		
	VV		Součet			285,000		
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,700			CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		285*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			5,700		
29	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	437,033			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Původní zelené plochy" (174+202)*0,42			157,920		
	VV		"Sjezdy v chodníku" (6,6+6,6+6,6)*0,1			1,980		
	VV		"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (902+12,4+12,4+12,4+33,6+15+23+23+6,7+6,7+6,7)*0,15			158,085		
	VV		"Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 902*0,3*0,3			81,180		
	VV		Stožáry VO					
	VV		7*0,9*0,6*0,6			2,268		
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		124*0,3*0,8			29,760		
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,5+2,6+2,2)*0,8*1			5,840		
	VV		Součet			437,033		
30	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	783,095			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Původní zelené plochy" (174+202)*0,42*1,8			284,256		
	VV		"Sjezdy v chodníku" (6,6+6,6+6,6)*0,1*1,8+					
	VV		"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (902+12,4+12,4+12,4+33,6+15+23+23+6,7+6,7+6,7)*0,15*1,8			284,553		
	VV		"Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 902*0,3*0,3*1,8			146,124		
	VV		Stožáry VO					
	VV		7*0,9*0,6*0,6*1,8			4,082		
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		124*0,3*0,8*1,8			53,568		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,5+2,6+2,2)*0,8*1*1,8			10,512		
	VV		Součet			783,095		
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,116			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,5+2,6+2,2)*0,8*0,65			3,796		
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		124*0,3*0,6			22,320		
	VV		Součet			26,116		
32	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	52,232			CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,5+2,6+2,2)*0,8*0,65*2			7,592		
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		124*0,3*0,6*2			44,640		
	VV		Součet			52,232		
33	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,180			CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		(2,5+2,6+2,2)*0,8*0,25			1,460		
	VV		VO, výkres D.1.4.2.a					
	VV		124*0,3*0,1			3,720		
	VV		Součet			5,180		
34	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	10,360			CS ÚRS 2022 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		5,18*2 'Přepočtené koeficientem množství			10,360		
35	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 668,500			CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		"Komunikace" 902			902,000		
	VV		"Parkování" 132			132,000		
	VV		"Chodníky" 307+307			614,000		
	VV		"Sjezdy" 20,5			20,500		
	VV		Součet			1 668,500		
36	K	460912111	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu	m	65,500			CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m silničních					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		"Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 50,5+4+11			65,500		
	VV		Součet			65,500		
	D	2	Zakládání					
37	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	132,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování" 132			132,000		
	VV		Součet			132,000		
38	M	MR02	Geotextilie sorpční REO Fb	m2	145,200			
			Geotextilie sorpční REO Fb					
			- Hydrofobní textilie NTRF z porézních hydrofobních vláken s velkým povrchem (0,6 m2/g).					
	PP		- V odopropustná, ropné látky zachycuje sorpcí na povrchu.					
			- Atestována pro záchyt ropných látek z vodního prostředí.					
			- vrstva membrány 400 g/m2 sorpční kapacita 20 let.					
	VV		Parkovací plochy					
	VV		132*1,1			145,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		145,200			
39	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	2,268			CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					
	VV		Patky VO					
	VV		7*0,9*0,6*0,6		2,268			
	VV		Součet		2,268			
40	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	81,180			CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu					
	VV		"Případná sanace 30% ploch komunikace tl. 30 cm" 902*0,3*0,3		81,180			
	VV		Součet		81,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
42	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
	VV		"A11" 2		2,000			
43	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		"IP6" 2		2,000			
44	M	40445699R01	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	1,000			
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
	VV		"IP22 1000x1500 mm" 1		1,000			
45	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		značky upravující přednost P6 700mm					
	VV		"P6 + fluorescenční podklad" 1		1,000			
46	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"B4"1		1,000			
	VV		"E13 - mimo dopravní obsluhu" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
48	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
49	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	25,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		"V1a" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
50	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	25,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		"V1a" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
51	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	31,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V5" 19		19,000			
	VV		"V7a" 6*0,5*4		12,000			
	VV		Součet		31,000			
52	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	31,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		"V5" 19		19,000			
	VV		"V7a" 6*0,5*4		12,000			
	VV		Součet		31,000			
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,400			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		7,7+7,7+4,7+4,7+4,7+7,7+19,2+13,5+13,5		83,400			
	VV		Součet		83,400			
54	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	85,068			CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		7,7+7,7+4,7+4,7+4,7+7,7+19,2+13,5+13,5		83,400			
	VV		Součet		83,400			
	VV		83,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		85,068			
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	306,900			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		14+5,7+12,6+10,4+13+8,5+22+11,3+4,8+5,5+10,3+26,1+3,6+17,2+17+6,4+21,3+22,2+26+22+27		306,900			
	VV		Součet		306,900			
56	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	313,038			CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		306,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		313,038			
57	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	311,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A					
	VV		167+144		311,000			
	VV		Součet		311,000			
58	M	58380099R1	obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm	m	246,850			
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C					
	VV		"Žulový obrubník" (167+144)*1,1		342,100			
	VV		"Zpětné použití" -(50,5+4+11)*0,7		-45,850			
	VV		"Oblouky" -(1,7+13+1,6*6+9,5+7,6+8)		-49,400			
	VV		Součet		246,850			
59	M	58380499R3	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm	m	12,430			
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C					
	VV		"Žulový obrubník R1" (6*1,6+1,7)*1,1		12,430			
	VV		Součet		12,430			
60	M	58380499R2	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm	m	17,160			
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C					
	VV		"Žulový obrubník R5" (7,6+8)*1,1		17,160			
	VV		Součet		17,160			
61	M	58380499R4	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x250mm	m	24,750			
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x250mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"R6 / R9" (13+9,5)*1,1			24,750		
	VV		Součet			24,750		
62	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	61,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Výkres C.4.b					
	VV		11+14+20+16			61,000		
	VV		Součet			61,000		
63	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
64	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		Výkres D.1.1.2.g					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
65	K	R21	Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu	ks	3,000			
			Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu					
			Demontáž stožárů veřejného osvětlení					
			- včetně výložníku, svítidla					
	PP		- odstranění betonové patky					
			Demontáž přídatných zařízení na stožáru VO - pytlíky pro psy, rozhlas, kamerový systém, květinová výzdoba, držáky pro vánoční výzdobu vč. zásuvek a jistění atd.					
	VV		Výkres C.4.b, D.1.4.2.a					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
66	K	R25	Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí	kpl	1,000			
	PP		Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí					
	VV		Výkres C.3.4.A					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D	997		Přesun sutě					
67	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 197,958			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
68	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 781,622			CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	VV		1197,958*9 'Přepočtené koeficientem množství			10 781,622		
69	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	206,982			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		107,9+44,88+54,202			206,982		
	VV		Součet			206,982		
70	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	509,730			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		509,73			509,730		
71	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	464,900			CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		8,58+456,32			464,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	998	Přesun hmot			28 460,75				
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	657,596			S ÚRS 2022 01	
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
D	PSV	Práce a dodávky PSV							
D	4	Vodorovné konstrukce							
73	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,304			S ÚRS 2022 01	
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm						
VV			Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a						
VV			(2,5+2,6+2,2)*0,8*0,1			0,584			
VV			VO, výkres D.1.4.2.a						
VV			124*0,3*0,1			3,720			
VV			Součet			4,304			
D	5	Komunikace pozemní							
74	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 701,000		S ÚRS 2022 01		
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
VV			Výkres D.1.1.2.c						
VV			"Komunikace frakce 0/63" 902			902,000			
VV			"Komunikace frakce 0/32" 902			902,000			
VV			"Parkování frakce 0/63" 132			132,000			
VV			"Parkování frakce 0/32" 132			132,000			
VV			"Chodníky frakce 0/32" 287+305			592,000			
VV			"Sjezdy frakce 0/63" 20,5			20,500			
VV			"Sjezdy frakce 0/32" 20,5			20,500			
VV			Součet			2 701,000			
75	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	19,800		S ÚRS 2022 01		
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
VV			Výkres D.1.1.2.c						
VV			"Sjezdy v chodníku frakce 0/32" 6,6+6,6+6,6			19,800			
VV			Součet			19,800			
76	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	902,000		S ÚRS 2022 01		
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c						
VV			902			902,000			
VV			Součet			902,000			
77	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	902,000		S ÚRS 2022 01		
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2						
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c						
VV			902			902,000			
VV			Součet			902,000			
78	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	902,000		S ÚRS 2022 01		
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c						
VV			902			902,000			
VV			Součet			902,000			
79	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	19,800		S ÚRS 2022 01		
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného						
VV			Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c						
VV			"Sjezdy" 6,6+6,6+6,6			19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		19,800			
80	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	20,196			CS ÚRS 2022 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		19,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,196			
81	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	592,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky" 287+305		592,000			
	VV		Součet		592,000			
82	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	592,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky" 287+305		592,000			
	VV		Součet		592,000			
83	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	456,033			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky" (278,5+296,5)*0,77		442,750			
	VV		Součet		442,750			
	VV		442,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		456,033			
84	M	59245008	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná</i>	m2	136,218			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Chodníky antracit" (278,5+296,5)*0,23		132,250			
	VV		Součet		132,250			
	VV		132,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		136,218			
85	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	17,098			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		4,4+4,2+3,8+4,2		16,600			
	VV		Součet		16,600			
	VV		16,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,098			
86	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	151,800			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování" 132		132,000			
	VV		"Sjezdy v chodníku" 6,6+6,6+6,6		19,800			
	VV		Součet		151,800			
87	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	151,800			CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování" 132		132,000			
	VV		"Sjezdy v chodníku" 6,6+6,6+6,6		19,800			
	VV		Součet		151,800			
88	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	12,372			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Sjezdy v chodníku" (5,2+5,2+5,2)*0,77		12,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			12,012		
	VV		12,012*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			12,372		
89	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	3,696			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Sjezdy v chodníku antracit" (5,2+5,2+5,2)*0,23			3,588		
	VV		Součet			3,588		
	VV		3,588*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			3,696		
90	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,828			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Sjezdy v chodníku" 1,4+1,4+1,4			4,200		
	VV		"Stání pro kontejner" 3,4			3,400		
	VV		Součet			7,600		
	VV		7,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			7,828		
91	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	1,648			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"VDZ" 2*4*0,2			1,600		
	VV		Součet			1,600		
	VV		1,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1,648		
92	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	134,312			CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná					
	VV		Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c					
	VV		"Parkování antracit" 132			132,000		
	VV		"VDZ"-(2*4*0,2)			-1,600		
	VV		Součet			130,400		
	VV		130,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			134,312		
D	8		Trubní vedení					
93	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	7,300			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	VV		Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a					
	VV		2,5+2,6+2,2			7,300		
	VV		Součet			7,300		
94	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	7,410			CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
	VV		7,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			7,410		
95	K	871399999R01	Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust	kpl	3,000			
	PP		Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust					
	VV		Včetně provedení případných navrtávek apod.					
	VV		Výkres D.1.3.4.a					
	VV		"Kanalizace, napojení vpustí" 3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
96	K	895941341	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem					
	VV		Výkres D.1.3.4.a					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
98	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm					
99	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
100	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm					
102	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
103	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
104	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		Výkres D.1.3.4.a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
144	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		mříž litinová 600/40T, 420X620 D400					
	VV		3		3,000			
105	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
	VV		7		7,000			
106	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
107	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	257,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	VV		Okolo objektů					
	VV		(131+126)*1		257,000			
	VV		Součet		257,000			
108	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	313,797			CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		257*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		313,797			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
109	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	440,184			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		"Přístřešek pro kontejnery" 400		400,000			
	VV		"Zábradlí - trubka bezešvá hladká 51x2,6mm, 3,103 kg/m" (6,5+1,45+1,45+1,45+1,05+1,05)*3,103		40,184			
	VV		Součet		440,184			
110	K	767999999R02	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	440,184			
	PP		Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg					
			Včetně provedení povrchové úpravy: žárově zinkováno					
	VV		"Přístřešek pro kontejnery" 400		400,000			
	VV		"Zábradlí - trubka bezešvá hladká 51x2,6mm, 3,103 kg/m" (6,5+1,45+1,45+1,45+1,05+1,05)*3,103		40,184			
	VV		Součet		440,184			
111	K	KON01	Kontejnerový přístřešek - kompletní výrobek - 4 moduly	kpl	4,000			
	PP		Kontejnerový přístřešek - kompletní výrobek - 4 modulů					
	VV		"Specifikace viz zadavatel" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
112	M	55283903	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm	m	12,950			CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.j					
	VV		Zábradlí žárově zinkováno					
	VV		"trubka bezešvá hladká 51x2,6mm, 3,103 kg/m" (6,5+1,45+1,45+1,45+1,05+1,05)		12,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,950			
	D	M	Práce a dodávky M				222 202,98	
	D	21-M	Elektromontáže				222 202,98	
113	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	124,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" 124			124,000		
	VV		Součet			124,000		
114	M	3457135R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	134,106			
	PP		Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" 124*1,05			130,200		
	VV		Součet			130,200		
	VV		130,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			134,106		
115	K	210040206	Montáž příslušenství konzol - nosičů svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výstroje střešníků venkovního vedení nn včetně roztržení, naložení, rozvodu a složení, bez roubíků a izolátorů příslušenství konzol					
	VV		nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"Uliční" 5			5,000		
	VV		"Přechodové" 2			2,000		
	VV		Součet			7,000		
116	M	2102000R6	Svítilno AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku	ks	5,000			
	PP		Svítilno AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
117	M	2102000R7	Svítilno přechodové AMPERA MINI 26 W, 16 LED, 500 mA, náklon 0°, bez výložníku	ks	2,000			
	PP		Svítilno přechodové AMPERA MINI 26 W, 16 LED, 500 mA, náklon 0°, bez výložníku					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"levá" 1			1,000		
	VV		"pravá" 1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
118	M	210204099R01	kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí	kus	8,000			
	PP		kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
119	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
120	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
121	M	210304199R02	sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitřního průměru 84 mm	kus	7,000			
	PP		sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitřního průměru 84 mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
122	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
123	M	31674119R4	stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno	kus	7,000			
	PP		stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno					
	VV		Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
124	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	124,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" 124		124,000			
	VV		Součet		124,000			
125	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	134,106			CS ÚRS 2021 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO 1,05kg/m" 124*1,05*1,03		134,106			
	VV		Součet		134,106			
126	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
127	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	28,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c					
	VV		7*(2+2)		28,000			
	VV		Součet		28,000			
128	M	35442063R1	zemnicí drát FeZn 10mm	kg	17,592			
	PP		zemnicí drát FeZn 10mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"1m=0,61 kg"(7*4)*0,61*1,03		17,592			
	VV		Součet		17,592			
129	M	3544206R1	Uzemňovací svorky	ks	7,000			
	PP		Uzemňovací svorky					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
130	K	74112020R1	Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO	soub	8,000			
	VV		Výkres D.1.4.2.A, D.1.4.2.c					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
131	K	7411202R1	Montáž vodič Cu volně (CYKY)	m	187,000			
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"kabel ve stožáru h=5m"7*5		35,000			
	VV		"trasy NN,VO" 124		124,000			
	VV		"z výkopu do lampy"7*(2,0+2,0)		28,000			
	VV		Součet		187,000			
132	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	156,560			CS ÚRS 2021 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"trasy NN,VO" 124*1,03		127,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"z výkopu do lampy"7*(2,0+2,0)*1,03			28,840		
	VV		Součet			156,560		
133	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	36,050			CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"kabel v stožáru h=5m"7*5*1,03			36,050		
	VV		Součet			36,050		
134	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	156,560			CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"trasy NN,VO" 124*1,03			127,720		
	VV		"z výkopu do lampy"7*(2,0+2,0)*1,03			28,840		
	VV		Součet			156,560		
135	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,818			CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,818			0,818		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
136	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1			1,000		
137	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
138	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
139	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
140	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
141	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
142	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí					
	VV		včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí					
	VV		1			1,000		
143	K	044002000	Revize	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 01
	PP		Revize					

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Poddodavatel/é: Laufer a spol. s.r.o. Ctiborova 5614 430 01 Chomutov IČO: 482 69 948	Popis části/í předmětu plnění: realizace dopravního značení [REDACTED] Kč bez DPH z celkové ceny díla
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Čepirohy 136 434 01 Most 445 69 769	realizace sadových úprav [REDACTED] Kč bez DPH z celkové ceny díla
KAMONT GROUP s.r.o. Čs. armády 512 411 08 Štětí IČO: 037 90 304	realizace veřejného osvětlení bez zemních prací [REDACTED] Kč bez DPH z celkové ceny díla
CITYBREX s.r.o. Náměstí Přátelství 1518/2 102 00 Praha 10 IČO: 061 12 030	dodávka a montáž kontejnerového stání [REDACTED] Kč bez DPH z celkové ceny díla

V Lounech, dne

elektronicky podepsáno na závěr této cenové nabídky

.....
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jiří Benda
jednatel

.....
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jan Eggermayer
jednatel

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Stavba : Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek C-D

časový a finanční harmonogram stavby - příloha č. 3																					
měsíc	1							2							3						
tyden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
kalendářní den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
předání a převzetí staveniště																					
zahájení realizace (předpoklad 03/2025)																					
19003-C - SO.03 Úsek Lva Tolstého - Jaroslava Vrchlického																					
HSV - Práce a dodávky HSV																					
1 - Zemní práce																					
2 - Zakládání																					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
997 - Přesun sutě																					
998 - Přesun hmot																					
M - Práce a dodávky M																					
21M - Elektromontáže																					
PSV - Práce a dodávky PSV																					
4 - Vodorovné konstrukce																					
5 - Komunikace pozemní																					
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																					
767 - Konstrukce zámečnické																					
8 - Trubní vedení																					
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																					
VRN 1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce Elektromontáže																					
VRN 3 - Zařízení staveniště																					
VRN 4 - Inženýrská činnost																					
19003-D - SO.04 Úsek Jaroslava Vrchlického - Volynských Čechů																					
HSV - Práce a dodávky HSV																					
1 - Zemní práce																					
2 - Zakládání																					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
997 - Přesun sutě																					
998 - Přesun hmot																					
M - Práce a dodávky M																					
21M - Elektromontáže																					
PSV - Práce a dodávky PSV																					
4 - Vodorovné konstrukce																					
5 - Komunikace pozemní																					
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																					
767 - Konstrukce zámečnické																					
8 - Trubní vedení																					
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																					
VRN 1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce Elektromontáže																					
VRN 3 - Zařízení staveniště																					
VRN 4 - Inženýrská činnost																					
Dokončení stavebních prací																					
Předání a převzetí díla																					

měsíc	1	2	3	4
měsíční fakturace /v Kč bez DPH/	2 152 500 Kč	2 452 500 Kč	2 452 500 Kč	2 752 500 Kč
celkem fakturace /v Kč bez DPH/			9 810 000 Kč	

V Lounech, dne

Ing. Jiří Benda - jednatel - EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jan Egermayer - jednatel - EKOSTAVBY Louny s.r.o.