

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024000470
číslo smlouvy zhotovitele: 24-18
číslo veřejné zakázky: 23187

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z fondu EU: ☒ dotační program: Státní fond životního prostředí ČR v
rámci Národního plánu obnovy

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: TOMIreko a. s.
sídlo: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28149
zastoupený: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Michalem Klimešem, ředitelem společnosti
Ing. Jiřím Večeřou, vedoucím přípravy staveb
IČO: 283 59 216
DIČ: CZ283 59 216
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
ID: 8y9kecv3

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 8.4.2024. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

dobu plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavebních prací došlo k vynuceným změnám oproti projektové dokumentaci, které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby a jejichž provedení je nezbytné pro dokončení realizace, kvalitu a účinnost celého díla. Bližší specifikace těchto změn je ve změnových listech č. 2a ,2b ,3 ,4 ,5 ,7a ,7b ,8a ,8b ,9a ,9b ,10a ,10b ,11 ,12 ,13 ,14 ,15a ,15b ,16 ,19 ,20a ,20b ,34a ,34b ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,42 ,43a ,43b ,44a ,44b ,45,46.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Z důvodu výskytu nepředvídaných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti projektové dokumentaci.

Veškeré tyto změny byly zjištěny až v průběhu provádění díla a nebylo možné je ani s vynaložením náležité péče předvídat, avšak jejich provedení je nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky a dosažení požadované kvality díla. Bližší specifikace těchto změn je ve změnových listech č. 1, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 47a, 47b, 48, 49, 50.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 2 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

1. **Nabídková cena díla činí 61 092 061,- Kč bez DPH, z čehož:**
 - a. cena za I. etapu činí: 36 343 565,28 Kč bez DPH,
 - b. cena za II. etapu činí: 24 748 495,72 Kč bez DPH.
2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01, 02a, 02b, 03, 04, 05, 06, 07a, 07b, 08a, 08b, 09a, 09b, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20a, 20b, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43a, 43b, 44a, 44b, 45, 46, 47a, 47b, 48, 49, 50) činí 64.439.820,69 Kč bez DPH.**
 - a. cena za I. etapu činí: 39 691 324,97 Kč bez DPH,
 - b. cena za II. etapu činí: 24 748 495,72 Kč bez DPH.
3. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	61 092 061,00 Kč
Dodatek č. 1	3.347.759,69 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	2.007.419,40 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	868.297,47 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	2.299.496,54 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	90.858,78 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku	64.439.820,69 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 - Změnové listy č. č. 01, 02a, 02b, 03, 04, 05, 06, 07a, 07b, 08a, 08b, 09a, 09b, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20a, 20b, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43a, 43b, 44a, 44b, 45, 46, 47a, 47b, 48, 49, 50;

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 2.12.2024, č. 1691/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Třebíči

**Ing. Tomáš
Kliner**

Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva
TOMIreko a. s.

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Kliner
Datum: 2024.12.10 12:47:34
+01'00'

SOD č.	U-009-00/24		
Název VZ	číslo smlouvy objednatele: 2024000470 číslo smlouvy zhotovitele: 24-18		
Dodatek č.	údaj / změna ze dne	za ze smlouvy/dodatku	Stav:
SOD	02.04.2024	61 092 061,00 Kč	odsouhlaseno
Dodatek	xx.xx.xxxx	3 347 759,69 Kč	kontrola TDS
Dodatek	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	rozpracované
Dodatek	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	nepřijato

Č. změny	Název změny	MP bez DPH	VCP bez DPH	Celkem bez DPH
ZL01	Rekonstrukce příčky SO04	- Kč	43 593,90 Kč	43 593,90 Kč
ZL02	Přeložení dveří SO04	7 390,18 Kč	11 465,63 Kč	4 075,45 Kč
ZL03	Opravy v souvislosti s revizí topení SO04	- Kč	63 801,04 Kč	63 801,04 Kč
ZL04	Zazdění dveří SO02 a SO03	- Kč	9 908,57 Kč	9 908,57 Kč
ZL05	Radiátory SO04 doplnění	- Kč	28 339,97 Kč	28 339,97 Kč
ZL06	Bourání instalační příčky v koupelnách SO03 a SO02	- Kč	34 044,64 Kč	34 044,64 Kč
ZL07	Změna dveří požárních SO02 a SO03	14 780,35 Kč	18 545,73 Kč	3 765,38 Kč
ZL08	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO04	86 562,13 Kč	145 543,83 Kč	58 981,70 Kč
ZL09	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO02	145 758,65 Kč	316 364,72 Kč	170 606,07 Kč
ZL10	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO03	145 758,65 Kč	316 364,72 Kč	170 606,07 Kč
ZL11	Měření koncentrace azbestu	- Kč	14 040,00 Kč	14 040,00 Kč
ZL12	Bourání drážek vedení SO04	- Kč	49 777,39 Kč	49 777,39 Kč
ZL13	Bourání drážek vedení SO02	- Kč	137 841,86 Kč	137 841,86 Kč
ZL14	Bourání drážek vedení SO03	- Kč	137 841,86 Kč	137 841,86 Kč
ZL15	Doplnění izolace WeberTec SO02, 03	19 114,33 Kč	44 591,35 Kč	25 477,02 Kč
ZL16	Srovnání zárubní a nové dveře SO04	- Kč	11 177,50 Kč	11 177,50 Kč
ZL17	Bourací práce a reprofilační práce SO02	- Kč	158 412,62 Kč	158 412,62 Kč
ZL18	Bourací práce a reprofilační práce SO04	- Kč	81 689,96 Kč	81 689,96 Kč
ZL19	Demontáž a zpětná montáž topení pro realizaci stavební prací	- Kč	48 602,14 Kč	48 602,14 Kč
ZL20	Chráničky vedení v podlaze	311 435,50 Kč	147 433,10 Kč	- 164 002,40 Kč
ZL21	Vyrovnání nerovnosti podlah SO02	- Kč	36 831,48 Kč	36 831,48 Kč
ZL22	Vyrovnání nerovnosti podlah SO03, vyspravení lokální	- Kč	53 955,20 Kč	53 955,20 Kč
ZL23	Vyrovnání nerovnosti podlah SO04	- Kč	18 127,08 Kč	18 127,08 Kč
ZL24	Zapravení ostění výpní otvorů - SO02	- Kč	120 889,00 Kč	120 889,00 Kč
ZL25	Zapravení ostění výpní otvorů - SO03	- Kč	120 889,00 Kč	120 889,00 Kč
ZL26	Zapravení ostění výpní otvorů - SO04	- Kč	74 468,72 Kč	74 468,72 Kč
ZL27	Zapravení ostění výpní otvorů - SO07	- Kč	114 823,16 Kč	114 823,16 Kč
ZL28	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO01	- Kč	169 241,14 Kč	169 241,14 Kč
ZL29	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO02	- Kč	124 288,44 Kč	124 288,44 Kč
ZL30	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO03	- Kč	124 288,44 Kč	124 288,44 Kč
ZL31	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO04	- Kč	119 336,68 Kč	119 336,68 Kč
ZL32	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO05	- Kč	119 336,68 Kč	119 336,68 Kč
ZL33	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO06	- Kč	119 336,68 Kč	119 336,68 Kč
ZL34	Nové žaluzie v místě přeložení	127 950,48 Kč	170 587,85 Kč	42 637,37 Kč
ZL35	Demontáž a dodávka nových int. oken ocel.	- Kč	19 600,00 Kč	19 600,00 Kč
ZL36	Úpravy výpní otvorů dle požadavků provozu a skutečných rozměrů I. e	- Kč	66 241,13 Kč	66 241,13 Kč
ZL37	Rozsah SDK dle skutečnosti SO04	- Kč	10 421,66 Kč	10 421,66 Kč
ZL38	Rozsah SDK dle skutečnosti SO03	- Kč	27 888,37 Kč	27 888,37 Kč
ZL39	Rozsah SDK dle skutečnosti SO02	- Kč	27 888,37 Kč	27 888,37 Kč
ZL40	Srovnání podkladu SO02 fasády	- Kč	35 965,55 Kč	35 965,55 Kč
ZL41	Srovnání podkladu SO04 fasády	- Kč	32 207,95 Kč	32 207,95 Kč
ZL42	Vyztužení podkladu vnit. omítky sítii - SO04	- Kč	104 767,82 Kč	104 767,82 Kč
ZL43	Zařizovací předměty SO02	4 773,60 Kč	25 492,40 Kč	20 718,80 Kč
ZL44	Zařizovací předměty SO03	4 773,60 Kč	25 492,40 Kč	20 718,80 Kč
ZL45	Zařizovací předměty SO04	- Kč	11 380,00 Kč	11 380,00 Kč
ZL46	Srovnání zárubní a nové dveře SO02	- Kč	16 019,99 Kč	16 019,99 Kč
ZL47	SO 02 - jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu	90 858,78 Kč	184 215,18 Kč	93 356,40 Kč
ZL48	SO 04 - doplnění soklu	- Kč	8 412,90 Kč	8 412,90 Kč
ZL49	Vyztužení podkladu vnit. omítky sítii - SO02	- Kč	202 571,07 Kč	202 571,07 Kč
ZL50	Vyztužení podkladu vnit. omítky sítii - SO03	- Kč	202 571,07 Kč	202 571,07 Kč
Celkem		959 156,25 Kč	4 306 915,94 Kč	3 347 759,69 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.01 - Stanovisko TDS

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Rekonstrukce příčky SO 04**

Rekonstrukce přičky v objektu SO04 je nezbytná vzhledem k havarijnímu stavu části původní přičky, který byl zjištěn po zahájení rekonstrukčních prací. Při posouzení bylo zjištěno, že původní konstrukce není způsobilá k zachování a její ponechání by mohlo vést k narušení bezpečnosti uživatelů. Stav přičky vykazuje vážné nedostatky, které nebyly zjevné během přípravy projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že tato změna tedy nebyla zahrnuta v původním rozpočtu. Technicky je nutné stávající přičky odstranit a nahradit je novými konstrukcemi.

43 593,90 Kč (bez DPH)

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS/II


43 593,90 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

datum, podpis

MAGISTRÁT MĚSTA
BUDĚJOVICE
...
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Rekonstrukce příčky SO04				
Popis a zdůvodnění změny: Rekonstrukce příčky v objektu SO04 je nezbytná vzhledem k havarijnímu stavu části původní příčky, který byl zjištěn po zahájení rekonstrukčních prací. Při posouzení bylo zjištěno, že původní konstrukce není způsobilá k zachování a její ponechání by mohlo vést k narušení bezpečnosti uživatelů. Stav příčky vykazuje vážné nedostatky, které nebyly zjevné během přípravy projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že tato změna tedy nebyla zahrnuta v původním rozpočtu. Technicky je nutné stávající příčky odstranit a nahradit je novými konstrukcemi.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesar

Stanovisko projektanta stavby:

Tangentia® s.r.o.

Dobruvodska 130, 370 01

tel., fax: 387 413 667

.....

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rekonstrukce příčky SO04 Popis a zdůvodnění změny: Rekonstrukce příčky v objektu SO04 je nezbytná vzhledem k havarijnímu stavu části původní příčky, který byl zjištěn po zahájení rekonstrukčních prací. Při posouzení bylo zjištěno, že původní konstrukce není způsobilá k zachování a její ponechání by mohlo vést k narušení bezpečnosti uživatelů. Stav příčky vykazuje vážné nedostatky, které nebyly zjevné během přípravy projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že tato změna tedy nebyla zahrnuta v původním rozpočtu. Technicky je nutné stávající příčky odstranit a nahradit je novými konstrukcemi.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	43 593,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43 593,90 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE [Redacted Signature] oddělení přípravy a realizace staveb	[Redacted Signature]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL01 - vcp Rekonstrukce příčky SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 593,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 593,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 593,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 43 593,90 CZK

v

dne

TOMI



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21
 370 01 České Budějovice

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 994,89	52,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			18 157,26	41,7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 072,48	4,8
998	Přesun hmot	HSV			369,27	0,8
Cena celkem					43 593,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL01 - vcp	Rekonstrukce příčky SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					22 994,89
1	346275112	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm	m2	6,40500	877,00	5 617,19	RTS 24/ II
		2,1*3,05		6,40500			
2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu 150 mm	m2	13,72500	1 020,00	13 999,50	SOD
		SO04 příčky - učebny - havarijní stav : 4,5*3,05		13,72500			
3	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	25,40000	133,00	3 378,20	SOD
		SO04 příčky - učebny - havarijní stav : 4,5*2+3,05*2		15,10000			
		2,1*2+3,05*2		10,30000			
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					18 157,26
4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,26000	280,00	11 272,80	SOD
		4,5*3,05*2		27,45000			
		Zpevnění přizdivek : 2,1*3,05*2		12,81000			
5	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 1 mm	m2	40,26000	171,00	6 884,46	SOD
		4,5*3,05*2		27,45000			
		Přizdívka : 2,1*3,05*2		12,81000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 072,48
6	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	13,72500	151,00	2 072,48	SOD
		SO04 příčky - učebny - havarijní stav : 4,5*3,05		13,72500			
Díl: 998		Přesun hmot					369,27
7	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,05152	180,00	369,27	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.02 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Přeložení dveří SO 04

Zdůvodnění změny:

Změna č. 02 spočívá ve změně polohy dveří včetně vybourání příslušné přičky, a to na základě specifických požadavků uživatele. Uživatel požadoval přesunutí dveří na jiné místo v rámci dispozice objektu, což si vyžaduje provedení bouracích prací a následné osazení dveří v nové poloze.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

4 075,45 Kč (bez DPH)

4 075,45 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS/II

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

4 075,45 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



.....
datum, podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 458/21 (53)
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí


MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

odbor
realizace staveb

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Přeložení dveří SO04			
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 02 spočívá ve změně polohy dveří včetně vybourání příslušné příčky, a to na základě specifických požadavků uživatele. Uživatel požadoval přesunutí dveří na jiné místo v rámci dispozice objektu, což si vyžaduje provedení bouracích prací a následné osazení dveří v nové poloze. Současně změnový list řeší nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností, kdy byly v projektu uvedeny dveře šířky 1 000 mm, zatímco ve skutečnosti jsou dveře o šířce 900 mm. Ostatní parametry dveří, jako je jejich materiál, způsob otevírání či povrchová úprava, zůstávají beze změny a nadále odpovídají projektové dokumentaci.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 Čáslav

Ing. Martin Česař

Stanovisko projektanta stavby:

Tp

Dotac

tel., ta


prá




Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přeložení dveří SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 02 spočívá ve změně polohy dveří včetně vybourání příslušné příčky, a to na základě specifických požadavků uživatele. Uživatel požadoval přesunutí dveří na jiné místo v rámci dispozice objektu, což si vyžaduje provedení bouracích prací a následné osazení dveří v nové poloze. Současně změnový list řeší nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností, kdy byly v projektu uvedeny dveře šířky 1 000 mm, zatímco ve skutečnosti jsou dveře o šířce 900 mm. Ostatní parametry dveří, jako je jejich materiál, způsob otevírání či povrchová úprava, zůstávají beze změny a nadále odpovídají projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-7 390,18 Kč	11 465,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 075,45 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL02 - vcp Přeložení dveří SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 014,29
PSV			6 451,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 465,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 465,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 11 465,63 CZK

v

dne

TOMI

[Redacted signature area]

Za zhotovitele

VODIA

[Redacted signature area]

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 123,24	27,2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			1 380,96	12,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			462,36	4,0
998	Přesun hmot	HSV			47,73	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 451,34	56,3
Cena celkem					11 465,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL02 - vcp	Přeložení dveří SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 123,24	
1	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu 150 mm	m2	3,06200	1 020,00	3 123,24	SOD
		So04 : 1,6*3,050		4,88000			
		Odpočet dveří : -(0,9*2,02)		-1,81800			
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 380,96	
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,06200	280,00	857,36	SOD
		So04 : 1,6*3,050*1		4,88000			
		Odpočet dveří : -(0,9*2,02)*1		-1,81800			
3	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 10 mm	m2	3,06200	171,00	523,60	SOD
		3,062		3,06200			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				462,36	
4	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčekovek tl do 150 mm	m2	3,06200	151,00	462,36	SOD
		3,062		3,06200			
Díl: 998		Přesun hmot				47,73	
5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,26514	180,00	47,73	SOD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 451,34	
6	61165704	Dveře vnitřní protipožární EI30 DP3 900 x 1970 mm	kus	1,00000	6 425,00	6 425,00	RTS 24/ I
		1		1,00000			
7	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	64,25000	0,41	26,34	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL02 - mp Přeložení dveří SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-7 390,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 390,18


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 390,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -7 390,18 CZK

v

dne



Za zhotovitele



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-7 390,18	100,0
Cena celkem					-7 390,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL02 - mp	Přeložení dveří SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-7 390,18	
1	61161028	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm	kus	-1,00000	7 360,00	-7 360,00	SOD
		Oprava rozměru dveří dle skutečnosti : -1		-1,00000			
2	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-73,60000	0,41	-30,18	SOD

Snižování energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.03 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Opravy v souvislosti s revizí topení SO 04

Zdůvodnění změny:

Po odkrytí části instalačního kanálu v budově SO04 vyvstal požadavek na jeho dodatečné odkrytí za účelem revize stavu otopné soustavy a posouzení případné potřeby celkové rekonstrukce. Na základě rozhodnutí Investora k rekonstrukci otopné soustavy objektu nedošlo.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

63 801,04 Kč (bez DPH)
63 801,04 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

63 801,04 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Opravy v souvislosti s revizí topení SO04			
Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí části instalačního kanálu v budově SO04 vyvstal požadavek na jeho dodatečné odkrytí za účelem revize stavu otopné soustavy a posouzení případné potřeby celkové rekonstrukce. Na základě rozhodnutí Investora k rekonstrukci otopné soustavy objektu nedošlo. Změnový list řeší dodatečné odkrytí části kanálu, které bylo realizováno nad rámec původní projektové dokumentace, a jeho následné zapravení po provedení revizních prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice.....

Ing. Martin Tesař

Stanovisko projektanta stavby:

Tangentá® s.r.o.
Dotřicovská 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Opravy v souvislosti s revizí topení SO04 Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí části instalačního kanálu v budově SO04 vyvstal požadavek na jeho dodatečné odkrytí za účelem revize stavu otopné soustavy a posouzení případné potřeby celkové rekonstrukce. Na základě rozhodnutí Investora k rekonstrukci otopné soustavy objektu nedošlo. Změnový list řeší dodatečné odkrytí části kanálu, které bylo realizováno nad rámec původní projektové dokumentace, a jeho následné zapravení po provedení revizních prací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	63 801,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63 801,04 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MAJISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: [redacted]	[redacted] Prostředí IČ: 283 59 216 Karlovo nám. 46, 674 01 Třebíč Datum: [redacted]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL03 - vcp Opravy v souvislosti s revizí topení S004

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			49 224,30
PSV			14 576,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 801,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 801,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **63 801,04 CZK**

v

dne

TOMI

Za zhotovitele

VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (59)
 37001 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 386,00	2,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 278,20	31,8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			13 235,04	20,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 998,95	4,7
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			5 566,00	8,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 056,53	6,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			625,68	1,0
998	Přesun hmot	HSV			1 077,90	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			12 446,45	19,5
713	Izolace tepelné	PSV			1 989,77	3,1
783	Nátěry	PSV			140,52	0,2
Cena celkem					63 801,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03 - vcp	Opravy v souvislosti s revizí topení SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					1 386,00
1	342241161	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 65 mm	m2	2,20000	630,00	1 386,00	RTS 24/ II
		5 % z celkové délky - vyspravení hran energokanálu : 0,10*(11)*2					2,20000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					20 278,20
2	411121232.01	Montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump	m2	9,90000	258,00	2 554,20	SOD
		Navíc pro rekonstrukci topení : 11*0,9					9,90000
3	59341720	Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V3, rozměr 1190 x 290 x 90 mm	kus	42,00000	422,00	17 724,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		Nahrazení desek energokanálu : (11/0,290)*1,1					41,72414
		Konec provozního součtu					
		42					42,00000
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					13 235,04
4	631311115	Mazanina tl. přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,14400	5 460,00	6 246,24	SOD
		Rekonstrukce po odkrytí energokanálu : 11*1,3*0,08					1,14400
5	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,21840	32 000,00	6 988,80	SOD
		Začátek provozního součtu					
		Konec provozního součtu					
		21*1,3*0,008					0,21840
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					2 998,95
6	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	12,00000	172,50	2 070,00	RTS 24/ II
		Očištění hran energokanálu před opravou : 12					12,00000
7	632471119	Provedení reprofilace cementovou hmotou tl. do 40 mm	m2	3,30000	281,50	928,95	RTS 24/ II
		Reprofilace hrany energokanálu pod krycí desky, rš 15 cm, dvě strany : 0,15*(11)*2					3,30000
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 566,00
8	963015111.01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	m2	9,90000	100,00	990,00	SOD
		9,9					9,90000
9	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl. do 4 m2	m3	1,14400	4 000,00	4 576,00	SOD
		Navíc pro rekonstrukci topení : 11*1,3*0,08					1,14400
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					4 056,53
10	936172112	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	1,00000	1 396,00	1 396,00	RTS 24/ II
		Roznášecí profil PZD desek u zdí - montáž : 1					1,00000
11	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	10,00000	195,50	1 955,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		Kotvení po 500 mm : 4,7/0,5					9,40000
		Konec provozního součtu					
		Roznášecí profil PZD desek u zdí : 10					10,00000
12	15411745	Profil L rovnoramenný S235JR 60/60 x 3 mm	t	0,01337	52 770,00	705,53	RTS 24/ II
		hmotnost 2,71 kg/m : (4,7*2,71*1,05)/1000					0,01337
		Roznášecí profil PZD desek u zdí :					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					625,68
13	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	9,90000	63,20	625,68	RTS 24/ II
		Vyčištění energokanálu od znečištění :					
		11*0,9					9,90000
Díl: 998		Přesun hmot					1 077,90

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL03 - vcp	Opravy v souvislosti s revizí topení SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
14	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,98834	180,00	1 077,90	SOD
Díl: 711 Izolace proti vodě						12 446,45	
15	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace weber.tec 915 (fa.Weber)	m2	14,30000	856,00	12 240,80	RTS 24/ II
		14,3		14,30000			
16	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektů v do 6 m	%	122,40800	1,68	205,65	SOD
Díl: 713 Izolace tepelné						1 989,77	
17	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kládané z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	14,30000	17,40	248,82	SOD
		14,3		14,30000			
18	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	14,30000	60,00	858,00	SOD
		14,3		14,30000			
19	28376470	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa $\lambda=0,032$ 20mm	m2	14,30000	60,00	858,00	SOD
		11*1,3		14,30000			
20	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	19,64820	1,27	24,95	SOD
Díl: 783 Nátěry						140,52	
21	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,72000	81,70	140,52	RTS 24/ II
		Roznášecí profil PZD desek u zdí - základní nátěr : 1,72		1,72000			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.04 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02, SO 03

Datum převzetí: 23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zazdění dveří SO 02 a SO 03

Zdůvodnění změny:

Změna spočívá v zazdění dveří na žádost uživatele. Tato změna vychází z potřeby úpravy dispozice objektu dle nových požadavků uživatele, které si vyžádaly trvalé uzavření daného otvoru. Práce zahrnují zazdění dveřního otvoru a jeho uvedení do souladu s okolními stěnami včetně povrchové úpravy.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

9 908,57 Kč (bez DPH)

9 908,57 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

9 908,57 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zazdění dveří SO02 a SO03			
Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v zazdění dveří na žádost uživatele. Tato změna vychází z potřeby úpravy dispozice objektu dle nových požadavků uživatele, které si vyžádaly trvalé uzavření daného otvoru. Práce zahrnují zazdění dveřního otvoru a jeho uvedení do souladu s okolními stěnami včetně povrchové úpravy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař


Stanovisko projektanta stavby:



Tangent s.r.o.
Dobruvodska 1.Hk, 371
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ260 26 340

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zazdění dveří SO02 a SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v zazdění dveří na žádost uživatele. Tato změna vychází z potřeby úpravy dispozice objektu dle nových požadavků uživatele, které si vyžádaly trvalé uzavření daného otvoru. Práce zahrnují zazdění dveřního otvoru a jeho uvedení do souladu s okolními stěnami včetně povrchové úpravy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	9 908,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 908,57 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum:  e staveb	Datum: 	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL04 - vcp Zazdění dveří SO02 a SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 143,44
PSV			1 765,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 908,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 908,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 9 908,57 CZK

v

dne

Prok

Za zhotovitele

VIRIZ

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Štěp. Č. Budějovice
 37456/21 (53)
 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 284,00	43,2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			3 788,40	38,2
998	Přesun hmot	HSV			71,04	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			125,31	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 639,82	16,5
Cena celkem					9 908,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL04 - vcp	Zazdění dveří SO02 a SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu 150 mm	m2	4,20000	1 020,00	4 284,00	SOD
		Zazdění dveří po bourání zárubní :					
		SO02 : 1*2,1		2,10000			
		SO03 : 1*2,1		2,10000			
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,40000	280,00	2 352,00	SOD
		Zazdění dveří po bourání zárubní :					
		SO02 : 1*2,1*2		4,20000			
		SO03 : 1*2,1*2		4,20000			
3	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 15 mm	m2	8,40000	171,00	1 436,40	SOD
		Zazdění dveří po bourání zárubní :					
		SO02 : 1*2,1*2		4,20000			
		SO03 : 1*2,1*2		4,20000			
Díl: 998		Přesun hmot					
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,39467	180,00	71,04	SOD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
5	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,00000	62,40	124,80	SOD
		SO02 : 1		1,00000			
		SO03 : 1		1,00000			
6	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,24800	0,41	0,51	SOD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
7	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	303,00	606,00	SOD
		SO02 : 1		1,00000			
		SO03 : 1		1,00000			
8	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 054,92200	0,98	1 033,82	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.05 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Radiátory, SO 04 doplnění

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje doplnění radiátoru v objektu SO04 na základě požadavku uživatele. V rámci této změny bude provedena také demontáž stávajících otopných těles, aby mohly být realizovány nové povrchové úpravy, jako jsou například omítky. Po dokončení těchto úprav se plánuje zpětná montáž stávajících otopných těles. Tato úprava vychází z potřeby přizpůsobit otopnou soustavu novým dispozičním a estetickým požadavkům uživatele.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

28 339,97 Kč (bez DPH)
28 339,97 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

28 339,97 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Radiátory SO04 doplnění				
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje doplnění radiátoru v objektu SO04 na základě požadavku uživatele. V rámci této změny bude provedena také demontáž stávajících otopných těles, aby mohly být realizovány nové povrchové úpravy, jako jsou například omítky. Po dokončení těchto úprav se plánuje zpětná montáž stávajících otopných těles. Tato úprava vychází z potřeby přizpůsobit otopnou soustavu novým dispozičním a estetickým požadavkům uživatele.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

VIRIV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesář

Stanovisko projektanta stavby:

Tangenta s.r.o.

Dobruvodka 140, 370

tel., fax: 387 413 667

DIČ CZ 260.15.310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Radiátory SO04 doplnění Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje doplnění radiátoru v objektu SO04 na základě požadavku uživatele. V rámci této změny bude provedena také demontáž stávajících otopných těles, aby mohly být realizovány nové povrchové úpravy, jako jsou například omítky. Po dokončení těchto úprav se plánuje zpětná montáž stávajících otopných těles. Tato úprava vychází z potřeby přizpůsobit otopnou soustavu novým dispozičním a estetickým požadavkům uživatele.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	28 339,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28 339,97 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAJISTRAT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddělení projektů a realizace staveb	 TOMIR	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL05 - vcp Radiátory doplnění

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 784,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			555,69
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 339,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 339,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 28 339,97 CZK

v

dne


 [Redacted]
 Praha 9
 19000

Za zhotovitele

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 [Redacted]
 Městské náměstí Č. Budějovice
 456/21 (59)
 37001 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			8 808,64	31,1
734	Armatury	PSV			1 264,41	4,5
735	Otopná tělesa	PSV			17 711,23	62,5
VN	Vedlejší náklady	VN			555,69	2,0
Cena celkem					28 339,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL05 - vcp	Radiátory doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí				8 808,64	
1	733161963	Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 18 mm	kus	36,00000	235,50	8 478,00	RTS 24/ I
		18*2		36,00000			
2	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	84,78000	3,90	330,64	RTS 24/ I
Díl: 734		Armatury				1 264,41	
3	734223122	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	1,00000	496,50	496,50	RTS 24/ I
		1		1,00000			
4	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	1,00000	478,00	478,00	RTS 24/ I
		1		1,00000			
5	734264122	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní DN 15	kus	1,00000	284,50	284,50	RTS 24/ I
		1		1,00000			
6	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	12,59000	0,43	5,41	RTS 24/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				17 711,23	
7	735151141	Otopné těleso panelové, v. 500 mm, dl. 500 mm	kus	1,00000	5 615,00	5 615,00	RTS 24/ I
8	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm	kus	18,00000	219,50	3 951,00	RTS 24/ I
		18		18,00000			
9	735191903	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	21,00000	13,70	287,70	RTS 24/ I
		18,9+0,6*0,4+0,6*1,6+1,5*0,6		21,00000			
10	735191905	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	18,00000	32,70	588,60	RTS 24/ I
		18		18,00000			
11	735192924	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm	kus	18,00000	272,00	4 896,00	RTS 24/ I
12	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	21,00000	27,50	577,50	RTS 24/ I
		18,9+0,6*0,4+0,6*1,6+1,5*0,6		21,00000			
13	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	159,15800	3,35	533,18	RTS 24/ I
14	735890801	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,84150	1 500,00	1 262,25	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				555,69	
15	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	555,69	555,69	RTS 24/ I

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.06 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02, SO 03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Bourání instalační příčky v koupelnách SO02, SO03

Zdůvodnění změny:

Změna se týká špatného stavu instalační příčky v koupelnách objektů SO02 a SO03, který byl byl zjištěn při zahájení rekonstrukčních prací. Při podrobném posouzení po odstranění povrchových vrstev bylo zjištěno, že původní příčky nejsou způsobilé pro další použití a jejich zachování by mohlo vést k narušení stability a ohrožení bezpečnosti. Stav příček vykazuje vážné nedostatky, které nebyly zjevné během přípravy projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že tato změna tedy nebyla zahrnuta v původním rozpočtu. Technicky je nutné stávající příčky odstranit a nahradit je novými konstrukcemi.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

34 044,64 Kč (bez DPH)

34 044,64 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

34 044,64 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
odbor
odbor pro přípravu a realizaci staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Bourání instalační příčky v koupelnách SO03 a SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká špatného stavu instalační příčky v koupelnách objektů SO02 a SO03, který byl zjištěn při zahájení rekonstrukčních prací. Při podrobném posouzení po odstranění povrchových vrstev bylo zjištěno, že původní příčky nejsou způsobilé pro další použití a jejich zachování by mohlo vést k narušení stability a ohrožení bezpečnosti. Stav příček vykazuje vážné nedostatky, které nebyly zjevné během přípravy projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že tato změna tedy nebyla zahrnuta v původním rozpočtu. Technicky je nutné stávající příčky odstranit a nahradit je novými konstrukcemi.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

VIRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesár


Stanovisko projektanta stavby:

Tangent s.r.o.
Dobruška 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání instalační příčky v koupelnách SO03 a SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká špatného stavu instalační příčky v koupelnách objektů SO02 a SO03, který byl zjištěn při zahájení rekonstrukčních prací. Při podrobném posouzení po odstranění povrchových vrstev bylo zjištěno, že původní příčky nejsou způsobilé pro další použití a jejich zachování by mohlo vést k narušení stability a ohrožení bezpečnosti. Stav příček vykazuje vážné nedostatky, které nebyly zjevné během přípravy projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že tato změna tedy nebyla zahrnuta v původním rozpočtu. Technicky je nutné stávající příčky odstranit a nahradit je novými konstrukcemi.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	34 044,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34 044,64 Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 _____ Datum:	 _____ Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL06 - vcp Bourání instalační příčky v koupelnách SO03 a SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 044,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 044,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 044,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **34 044,64 CZK**

v

dne

TOMI

Za zhotovitele

VIRIA

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 584,00	57,5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			11 256,00	33,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 899,20	8,5
998	Přesun hmot	HSV			305,44	0,9
Cena celkem					34 044,64	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL06 - vcp	Bourání instalační příčky v koupelnách SO03 a SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 584,00	
1	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu 150 mm	m2	19,20000	1 020,00	19 584,00	SOD
		SO02, výška 1,6 m, 1NP a 2NP : 1,6*3*2		9,60000			
		SO03, výška 1,6 m, 1NP a 2NP : 1,6*3*2		9,60000			
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 256,00	
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,20000	280,00	11 256,00	SOD
		SO02, výška 1,6 m, 1NP a 2NP : 1,6*3*2+0,15*2*3		20,10000			
		SO03, výška 1,6 m, 1NP a 2NP : 1,6*3*2+0,15*2*3		20,10000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 899,20	
3	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	19,20000	151,00	2 899,20	SOD
		SO02, výška 1,6 m, 1NP a 2NP : 1,6*3*2		9,60000			
		SO03, výška 1,6 m, 1NP a 2NP : 1,6*3*2		9,60000			
Díl: 998		Přesun hmot				305,44	
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,6969	180,00	305,44	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.07 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02, SO 03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna požárních dveří SO02, SO03

Zdůvodnění změny:

Změna řeší nesrovnalost mezi výkazem výměr (VV) a projektovou dokumentací (PD) ohledně protipožárních dveří z SO07 so objektu SO03 a SO02. V průběhu stavby bylo zjištěno, že specifikace dveří uvedené ve výkazu výměr neodpovídají skutečným požadavkům projektové dokumentace a reálnému stavu. Tato změna upravuje parametry dveří tak, aby byly v souladu s reálnými rozměry.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

3 765,38 Kč (bez DPH)
3 765,38 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

3 765,38 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.
Průmyslové území Č. Budějovice
Nábřeží 456/21 (50
370 01 České Budějovice

TDS:

Martin Tesař


.....
datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAJISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna dveří požárních SO02 a SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nesrovnalost mezi výkazem výměr (VV) a projektovou dokumentací (PD) ohledně protipožárních dveří z SO07 so objektu SO03 a SO02. V průběhu stavby bylo zjištěno, že specifikace dveří uvedené ve výkazu výměr neodpovídají skutečným požadavkům projektové dokumentace a reálnému stavu. Tato změna upravuje parametry dveří tak, aby byly v souladu s reálnými rozměry.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Stanovisko projektanta stavby:

Tangentia s.r.o.



Dobruvodska 100, 370
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ26016310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna dveří požárních SO02 a SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší nesrovnalost mezi výkazem výměr (VV) a projektovou dokumentací (PD) ohledně protipožárních dveří z SO07 so objektu SO03 a SO02. V průběhu stavby bylo zjištěno, že specifikace dveří uvedené ve výkazu výměr neodpovídají skutečným požadavkům projektové dokumentace a reálnému stavu. Tato změna upravuje parametry dveří tak, aby byly v souladu s reálnými rozměry.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-14 780,35 Kč	18 545,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 765,38 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL07 - vcp Změna dveří požárních SO02 a SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 545,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 545,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 545,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **18 545,73 CZK**

v

dne




Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 37001 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 545,73	100,0
Cena celkem					18 545,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07 - vcp	Změna dveží požárních SO02 a SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 545,73	
1	61165613	Dveře protipožární EI30 plně 1-křídle 1100 x 1970 mm	kus	2,00000	9 235,00	18 470,00	RTS 24/ I
		2		2,00000			
2	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	184,70000	0,41	75,73	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL07 - mp Změna dveří požárních SO02 a SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-14 780,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 780,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 780,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-14 780,35 CZK**

v _____ dne _____



Zhotovitel
 Kancelář: nám. 48, 674 01 Třebíč



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 PRŮMYSL A VÝSTAVBA a.s.**
 Městské nám. 456/21 (53)
 37001 České Budějovice



Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-14 780,35	100,0
Cena celkem					-14 780,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL07 - mp	Změna dveří požárních SO02 a SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-14 780,35	
1	61161028	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povr. lakovaný plně 1000x1970-2100mm	kus	-2,00000	7 360,00	-14 720,00	SOD
		SOD SO02 - pol 35 VV : -1		-1,00000			
		SOD SO03 - pol 35 VV : -1		-1,00000			
2	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-147,20000	0,41	-60,35	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.08 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn SO04

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

58 981,70 Kč (bez DPH)

58 981,70 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

58 981,70 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / ~~nesouhlasí~~

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

..... odbor
realizace staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech S004			
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu rozsahu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

VRK VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice...
Ing. Martin Tesař


Stanovisko projektanta stavby:

Tangentia s
Dobruška 190, 37
tel., fax: 387 413 66
DIČ CZ 260 19 310

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-86 562,13 Kč	145 543,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58 981,70 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUĎĚJOVICE [Signature]	[Signature] Podpis zmocněnce zhotovitele TOMIREKO a.s. IČO: 283 59 216 Kališova nám. 46, 674 01 Třebíč	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL08 - vcp Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech S004

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			145 543,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 543,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 543,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 145 543,83 CZK

v

dne


 Prokopka
 IČO
 [Redacted]
 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			130 621,73	89,7
776	Podlahy povlakové	PSV			7 334,35	5,0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			7 587,75	5,2
Cena celkem					145 543,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08 - vcp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				130 621,73	
1	771441019	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 30x15v15	m	33,40000	137,00	4 575,80	RTS 24/ II
		33,4		33,40000			
2	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	69,24000	62,80	4 348,27	SOD
		SO01_08 :					
		Vstupní hala : 26,79		26,79000			
		Šatna zaměstnanci : 4,88		4,88000			
		Úklid : 0,96		0,96000			
		WC Zaměstnanci : 1,44		1,44000			
		Sklad : 1,17		1,17000			
		WC, umývárna Děti : 22,72		22,72000			
		Zá dveří : 1,6		1,60000			
		Přípravná : 9,68		9,68000			
3	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	69,24000	652,00	45 144,48	SOD
		Vstupní hala : 26,79		26,79000			
		Šatna zaměstnanci : 4,88		4,88000			
		Úklid : 0,96		0,96000			
		WC Zaměstnanci : 1,44		1,44000			
		Sklad : 1,17		1,17000			
		WC, umývárna Děti : 22,72		22,72000			
		Zá dveří : 1,6		1,60000			
		Přípravná : 9,68		9,68000			
4	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,24000	429,00	29 703,96	SOD
		Vstupní hala : 26,79		26,79000			
		Šatna zaměstnanci : 4,88		4,88000			
		Úklid : 0,96		0,96000			
		WC Zaměstnanci : 1,44		1,44000			
		Sklad : 1,17		1,17000			
		WC, umývárna Děti : 22,72		22,72000			
		Zá dveří : 1,6		1,60000			
		Přípravná : 9,68		9,68000			
5	59761148	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	76,16400	400,00	30 465,60	SOD
		69,24*1,1		76,16400			
		Začátek provozního součtu					
		Vstupní hala : 26,79		26,79000			
		Šatna zaměstnanci : 4,88		4,88000			
		Úklid : 0,96		0,96000			
		WC Zaměstnanci : 1,44		1,44000			
		Sklad : 1,17		1,17000			
		WC, umývárna Děti : 22,72		22,72000			
		Zá dveří : 1,6		1,60000			
		Přípravná : 9,68		9,68000			
		Konec provozního součtu					
6	59764241	Dlažba skli 300 x 80 x 9 mm	kus	123,00000	72,90	8 966,70	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		Vstupní hala : 17,6		17,60000			
		Šatna zaměstnanci : 9,8		9,80000			
		Sklad : 3,8		3,80000			
		Zá dveří : 2,2		2,20000			
		33,4/0,3*1,1		122,46667			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08 - vcp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu					
		123		123,00000			
7	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m %	%	1 232,04810	3,01	3 708,46	SOD
8	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m %	%	1 232,04810	3,01	3 708,46	SOD
Díl: 776		Podlahy povlakové				7 334,35	
9	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	80,45000	90,10	7 248,55	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SO04_10+SO04_12 :					
		SOD : 56,65		56,65000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost : 68,55		68,55000			
		Rozdíl : 68,55-56,65		11,90000			
10	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1,40000	47,70	66,78	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SO04_10+SO04_12 :					
		SOD : 56,65		56,65000			
		Konec provozního součtu					
		Odpočet PVC nahrazené dlažbou : -3,8		-3,80000			
		-2,2		-2,20000			
		Dopočet pro novou PVC ve skladu : 7,4		7,40000			
11	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m %	%	73,15330	0,26	19,02	SOD
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				7 587,75	
12	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	45,30000	60,50	2 740,65	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 56,65		56,65000			
		Konec provozního součtu					
		Změna - skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Vstupní hala : 17,6*1		17,60000			
		Šatna zaměstnanci : 9,8		9,80000			
		Sklad : 3,8		3,80000			
		Šatna dětí : 14,5		14,50000			
		Pracovna : 21,65		21,65000			
		Herna : 14,5		14,50000			
		Zádvěří : 2,2		2,20000			
		Sklad : 7,4		7,40000			
		Herna : 10,5		10,50000			
		Konec provozního součtu					
		-56,65+101,95		45,30000			
13	783817121	Krycí jednorázový syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	45,30000	107,00	4 847,10	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 56,65		56,65000			
		Konec provozního součtu					
		Změna - skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Vstupní hala : 17,6*1		17,60000			
		Šatna zaměstnanci : 9,8		9,80000			
		Sklad : 3,8		3,80000			
		Šatna dětí : 14,5		14,50000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08 - vcp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Pracovna : 21,65		21,65000			
		Herna : 14,5		14,50000			
		Zádveří : 2,2		2,20000			
		Sklad : 7,4		7,40000			
		Herna : 10,5		10,50000			
		Konec provozního součtu					
		-56,65+101,95		45,30000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL08 - mp Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech S004

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-86 562,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-86 562,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-86 562,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-86 562,13 CZK**

v

dne



 Za zhotovitele
Karlově nám. 48, 674 01 Třebíč


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-48 627,09	56,2
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-37 935,04	43,8
Cena celkem					-86 562,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08 - mp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové					
1	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-65,04000	47,70	-3 102,41	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SO04_09 :					
		SOD : 138,76		138,76000			
		Konec provozního součtu					
		PVC podle změny :					
		Začátek provozního součtu					
		Šatna děti : 16,52		16,52000			
		Herna : 52,5-11		41,50000			
		Sklad : 2,7		2,70000			
		Herna : 13		13,00000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečná výměra : -65,04		-65,04000			
2	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-65,04000	222,60	-14 477,94	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SO04_09 :					
		SOD : 138,76		138,76000			
		Konec provozního součtu					
		PVC podle změny :					
		Začátek provozního součtu					
		Šatna děti : 16,52		16,52000			
		Herna : 52,5-11		41,50000			
		Sklad : 2,7		2,70000			
		Herna : 13		13,00000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečná výměra : -65,04		-65,04000			
3	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	-6,40000	63,60	-407,04	SOD
		-6,4		-6,40000			
4	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	-2,82540	91,20	-257,66	SOD
		-2,77*1,02		-2,82540			
5	28412285.01	krytina podlahová PVC - specifikace dle PD	m2	-71,54400	422,90	-30 255,96	SOD
		-65,04*1,1		-71,54400			
6	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m %		-485,00990	0,26	-126,10	SOD
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady					
7	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-37,10000	677,00	-25 116,70	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SO04_03 :					
		SOD : 124,91		124,91000			
		Konec provozního součtu					
		Obklad dle skutečnosti - změna :					
		Začátek provozního součtu					
		Šatna zaměstnanci - obklad umyvadla : 1		1,00000			
		Uklid : 6,8		6,80000			
		WC Zaměstnanci : 9,2		9,20000			
		WC, umyvadlo Děti : 47,71		47,71000			
		Příprava : 20,6		20,60000			
		Herna : 2,5		2,50000			
		Konec provozního součtu					

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL08 - mp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektech SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		87,81-124,91		-37,10000			
8	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-40,81000	300,00	-12 243,00	SOD
		-37,1*1,1		-40,81000			
9	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m %		-373,59700	1,54	-575,34	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.09 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn SO02

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

170 606,07 Kč (bez DPH)

170 606,07 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

170 606,07 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




.....
datum, podpis

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

PRACOVNÍK MĚSTA
Č. BUDĚJOVICE
.....
oddělení staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesár

Stanovisko projektanta stavby:

Tangentá s.r.o.
Dobruška 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
IČ: 27 060 14 310



Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu rozsahu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-145 758,65 Kč	316 364,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
170 606,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: [redacted] or zace staveb	[redacted] TOM Prokoppa 27046 12 IČ 283 59 216 Zařizování a údržba Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL09 - vcp Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			316 364,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			316 364,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	316 364,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **316 364,72 CZK**

v

dne




Za zhotovitele

VIRIZ

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Kelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Zastupitelstvo
 ředitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV			304 515,77	96,3
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			11 848,95	3,7
Cena celkem					316 364,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL09 - vcp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				304 515,77	
1	771441019	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 30x15v15	m	95,97000	137,00	13 147,89	RTS 24/ II
		Vchod : 12,5		12,50000			
		Schodiště : 14,5		14,50000			
		Prostor p. sch. : 16		16,00000			
		Chodba : 15,74		15,74000			
		Sklad hraček : 6,4		6,40000			
		Letní umývárna : 10,8		10,80000			
		Šatna dětí : 20,03		20,03000			
2	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	161,13000	10,00	1 611,30	SOD
		161,13		161,13000			
3	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	161,13000	62,80	10 118,96	SOD
		161,13		161,13000			
4	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	161,13000	652,00	105 056,76	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 21,56		21,56000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Vchod : 14,75		14,75000			
		Schodiště : 6,3		6,30000			
		Prostor p. sch. : 2,79		2,79000			
		Chodba : 10,72		10,72000			
		Úklid : 1,44		1,44000			
		WC zam. : 1,26		1,26000			
		Šatna zam. : 8,41		8,41000			
		Šatna dětí : 16,96		16,96000			
		Umývárna dětí : 11,57		11,57000			
		WC dětí : 5,1		5,10000			
		Přípravna : 12,52		12,52000			
		Sklad hraček : 2,48		2,48000			
		Letní umývárna : 10,84		10,84000			
		Šatna dětí : 25,5		25,50000			
		WC zam. : 1,44		1,44000			
		Úklid : 1,26		1,26000			
		Lodžie : 19,85		19,85000			
		Umývárna dětí : 11,67		11,67000			
		WC dětí : 5,1		5,10000			
		Přípravna : 12,73		12,73000			
		Konec provozního součtu					
		182,69-21,56		161,13000			
5	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	161,13000	429,00	69 124,77	SOD
		161,13		161,13000			
6	59761148	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	177,24300	400,00	70 897,20	SOD
		161,13*1,1		177,24300			
7	59764241	Dlažba sokl 300 x 80 x 9 mm	kus	352,00000	72,90	25 660,80	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		Vchod : 12,5		12,50000			
		Schodiště : 14,5		14,50000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL09 - vcp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Prostor p. sch. : 16		16,00000			
		Chodba : 15,74		15,74000			
		Sklad hraček : 6,4		6,40000			
		Letní umývárna : 10,8		10,80000			
		Šatna dětí : 20,03		20,03000			
		95,97/0,3*1,1		351,89000			
		Konec provozního součtu					
		352		352,00000			

8	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m %		2 956,17680	3,01	8 898,09	SOD
---	-----------	--	--	-------------	------	----------	-----

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					11 848,95	
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

9	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	70,74000	60,50	4 279,77	SOD
---	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----

Začátek provozního součtu

SOD : 180,79

180,79000

Konec provozního součtu

Skutečnost :

Začátek provozního součtu

Pracovna : 18,52

18,52000

Herna : 28,5

28,50000

Vchod : 12,5

12,50000

Schodiště : 14,5

14,50000

Chodba : 15,74

15,74000

Terasa : 0

Šatna dětí : 15,6

15,60000

Izolace : 13,2

13,20000

Sklad : 3,9

3,90000

Sklad hraček : 6,4

6,40000

Letní umývárna : 10,8

10,80000

Pracovna : 18,82

18,82000

Herna : 26,12

26,12000

Šatna dětí : 20,03

20,03000

Herna : 14,8

14,80000

Denní místnost : 11,7

11,70000

Sklad hraček : 7,4

7,40000

Sklad hraček : 13

13,00000

Konec provozního součtu

251,53-180,79

70,74000

10	783817121	Krycí jednorázový syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	70,74000	107,00	7 569,18	SOD
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----

70,74

70,74000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL09 - mp Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-145 758,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-145 758,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-145 758,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-145 758,65 CZK**

v

dne




Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-117 639,69	80,7
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-28 118,96	19,3
Cena celkem					-145 758,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL09 - mp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				-117 639,69	
1	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-125,24000	10,60	-1 327,54	SOD
		144,73-269,97		-125,24000			
2	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-125,24000	47,70	-5 973,95	SOD
		144,73-269,97		-125,24000			
3	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-125,24000	222,60	-27 878,42	SOD
		SO02_09 :					
		144,73-269,97		-125,24000			
4	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	-32,30000	63,60	-2 054,28	SOD
		-32,3		-32,30000			
5	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-79,45000	90,10	-7 158,45	SOD
		SO02_10+SO02_12 :					
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 180,79		180,79000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Pracovna : 18,52		18,52000			
		Izolace : 13,2		13,20000			
		Sklad : 3,9		3,90000			
		Pracovna : 18,82		18,82000			
		Herna : 14,8		14,80000			
		Denní místnost : 11,7		11,70000			
		Sklad hraček : 7,4		7,40000			
		Sklad hraček : 13		13,00000			
		Konec provozního součtu					
		101,34-180,79		-79,45000			
6	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	-79,45000	47,70	-3 789,77	SOD
		-79,45		-79,45000			
7	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	-83,42250	90,10	-7 516,37	SOD
		180,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :					
		-79,45*1,05		-83,42250			
8	28412285.01	krytina podlahová PVC - specifikace dle PD	m2	-7,87100	422,90	-3 328,65	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 13,879		13,87900			
		Skutečnost : 54,62*0,11		6,00820			
		Konec provozního součtu					
		-(13,879-6,008)		-7,87100			
9	28412285.01	krytina podlahová PVC - specifikace dle PD	m2	-137,76400	422,90	-58 260,40	SOD
		269,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :					
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 296,967		296,96700			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Pracovna : 46,8		46,80000			
		Izolace : 8,93		8,93000			
		Sklad : 3,52		3,52000			
		Pracovna : 46,8		46,80000			
		Herna : 16,97		16,97000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL09 - mp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Denní místnost : 8,93
Sklad hraček : 3,52
Sklad hraček : 9,26
Konec provozního součtu
144,73*1,1-296,967

8,93000
3,52000
9,26000
-137,76400

10	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m %	m %	-1 172,87830	0,30	-351,86	SOD
----	-----------	--	-----	--------------	------	---------	-----

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				-28 118,96	
11	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-27,50000	677,00	-18 617,50	SOD

SO02_03 :
Začátek provozního součtu
SOD : 218,8
Konec provozního součtu

Skutečnost :
Začátek provozního součtu
Úklid : 8,8
WC zam. : 8
Šatna zam. : 24,4
Umývárna dětí : 16,4
WC dětí : 16,2
Izolace : 2,5
Přípravná : 26
Letní umývárna : 8
WC zam. : 8,8
Úklid : 8
Umývárna dětí : 17,6
WC dětí : 18,2
Přípravná : 28,4
Konec provozního součtu
191,3-218,8

218,80000

8,80000
8,00000
24,40000
16,40000
16,20000
2,50000
26,00000
8,00000
8,80000
8,00000
17,60000
18,20000
28,40000
-27,50000

12	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-30,25000	300,00	-9 075,00	SOD
		-27,5*1,1		-30,25000			

13	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m %	m %	-276,92500	1,54	-426,46	SOD
----	-----------	--	-----	------------	------	---------	-----

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn SO03

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

170 606,07 Kč (bez DPH)

170 606,07 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považujeme stanovisko zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle Soli [redacted] 6.

Cena změny pro odsouhlasení

170 606,07 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53
370 01 České Budějovice


datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
VICE

datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:		TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:		statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732		Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



HOSPODÁŘSKÝ
A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesar


Ten

Dotaz

tel., fax

DIČ: C

Ing. Pavel Kubán



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu rozsahu rozsahu nášlapné vrstvy podlahy podle požadavků provozu a skutečných rozměrů na stavbě. Současně tato změna řeší úpravu rozsahu ochranného nátěru na vnitřních stěnách, který byl přizpůsoben skutečným podmínkám a potřebám v objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-145 758,65 Kč	316 364,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
170 606,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PROJEKTANT KŘESTIN ČEJOVICE odbor odborní přípravy a realizace staveb	 TOMIREKO Proskopka 220/3 IČ: 283 59 216 Sídlo: Proskopka nám. 42, 874 01 Třebíč	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL10 - vcp Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			316 364,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			316 364,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	316 364,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 316 364,72 CZK

v

dne



Za zhotovitele
Karlůva nám. 46, 674 01 Třebíč



OSPODÁŘSKÝ
A VÝSTAVBA a.s.
Č. Budějovice
456/21 (53)
České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV			304 515,77	96,3
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			11 848,95	3,7
Cena celkem					316 364,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL10 - vcp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				304 515,77	
1	771441019	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 30x15v15	m	95,97000	137,00	13 147,89	RTS 24/ II
		Vchod : 12,5		12,50000			
		Schodiště : 14,5		14,50000			
		Prostor p. sch. : 16		16,00000			
		Chodba : 15,74		15,74000			
		Sklad hraček : 6,4		6,40000			
		Letní umývárna : 10,8		10,80000			
		Šatna dětí : 20,03		20,03000			
2	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	161,13000	10,00	1 611,30	SOD
		161,13		161,13000			
3	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	161,13000	62,80	10 118,96	SOD
		161,13		161,13000			
4	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	161,13000	652,00	105 056,76	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 21,56		21,56000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Vchod : 14,75		14,75000			
		Schodiště : 6,3		6,30000			
		Prostor p. sch. : 2,79		2,79000			
		Chodba : 10,72		10,72000			
		Úklid : 1,44		1,44000			
		WC zam. : 1,26		1,26000			
		Šatna zam. : 8,41		8,41000			
		Šatna dětí : 16,96		16,96000			
		Umývárna dětí : 11,57		11,57000			
		WC dětí : 5,1		5,10000			
		Přípravna : 12,52		12,52000			
		Sklad hraček : 2,48		2,48000			
		Letní umývárna : 10,84		10,84000			
		Šatna dětí : 25,5		25,50000			
		WC zam. : 1,44		1,44000			
		Úklid : 1,26		1,26000			
		Lodžie : 19,85		19,85000			
		Umývárna dětí : 11,67		11,67000			
		WC dětí : 5,1		5,10000			
		Přípravna : 12,73		12,73000			
		Konec provozního součtu					
		182,69-21,56		161,13000			
5	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	161,13000	429,00	69 124,77	SOD
		161,13		161,13000			
6	59761148	dlažba keramická silnutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	177,24300	400,00	70 897,20	SOD
		161,13*1,1		177,24300			
7	59764241	Dlažba sokl 300 x 80 x 9 mm	kus	352,00000	72,90	25 660,80	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		Vchod : 12,5		12,50000			
		Schodiště : 14,5		14,50000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL10 - vcp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		Prostor p. sch. : 16		16,00000			
		Chodba : 15,74		15,74000			
		Sklad hraček : 6,4		6,40000			
		Letní umývárna : 10,8		10,80000			
		Šatna dětí : 20,03		20,03000			
		95,97/0,3*1,1		351,89000			
		Konec provozního součtu					
		352		352,00000			
8	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m %	m %	2 956,17680	3,01	8 898,09	SOD
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				11 848,95	
9	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	70,74000	60,50	4 279,77	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 180,79		180,79000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Pracovna : 18,52		18,52000			
		Herna : 28,5		28,50000			
		Vchod : 12,5		12,50000			
		Schodiště : 14,5		14,50000			
		Chodba : 15,74		15,74000			
		Terasa : 0					
		Šatna dětí : 15,6		15,60000			
		Izolace : 13,2		13,20000			
		Sklad : 3,9		3,90000			
		Sklad hraček : 6,4		6,40000			
		Letní umývárna : 10,8		10,80000			
		Pracovna : 18,82		18,82000			
		Herna : 26,12		26,12000			
		Šatna dětí : 20,03		20,03000			
		Herna : 14,8		14,80000			
		Denní místnost : 11,7		11,70000			
		Sklad hraček : 7,4		7,40000			
		Sklad hraček : 13		13,00000			
		Konec provozního součtu					
		251,53-180,79		70,74000			
10	783817121	Krycí jednorázový syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	70,74000	107,00	7 569,18	SOD
		70,74		70,74000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL10 - mp Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-145 758,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-145 758,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-145 758,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -145 758,65 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-117 639,69	80,7
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-28 118,96	19,3
Cena celkem					-145 758,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL10 - mp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				-117 639,69	
1	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-125,24000	10,60	-1 327,54	SOD
		144,73-269,97		-125,24000			
2	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-125,24000	47,70	-5 973,95	SOD
		144,73-269,97		-125,24000			
3	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-125,24000	222,60	-27 878,42	SOD
		SO02_09 :					
		144,73-269,97		-125,24000			
4	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	-32,30000	63,60	-2 054,28	SOD
		-32,3		-32,30000			
5	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-79,45000	90,10	-7 158,45	SOD
		SO02_10+SO02_12 :					
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 180,79		180,79000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Pracovna : 18,52		18,52000			
		Izolace : 13,2		13,20000			
		Sklad : 3,9		3,90000			
		Pracovna : 18,82		18,82000			
		Herna : 14,8		14,80000			
		Denní místnost : 11,7		11,70000			
		Sklad hraček : 7,4		7,40000			
		Sklad hraček : 13		13,00000			
		Konec provozního součtu					
		101,34-180,79		-79,45000			
6	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	-79,45000	47,70	-3 789,77	SOD
		-79,45		-79,45000			
7	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	-83,42250	90,10	-7 516,37	SOD
		180,79*1,02 *Přepočtené koeficientem množství :					
		-79,45*1,05		-83,42250			
8	28412285.01	krytina podlahová PVC - specifikace dle PD	m2	-7,87100	422,90	-3 328,65	SOD
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 13,879		13,87900			
		Skutečnost : 54,62*0,11		6,00820			
		Konec provozního součtu					
		-(13,879-6,008)		-7,87100			
9	28412285.01	krytina podlahová PVC - specifikace dle PD	m2	-137,76400	422,90	-58 260,40	SOD
		269,97*1,1 *Přepočtené koeficientem množství :					
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 296,967		296,96700			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Pracovna : 46,8		46,80000			
		Izolace : 8,93		8,93000			
		Sklad : 3,52		3,52000			
		Pracovna : 46,8		46,80000			
		Herna : 16,97		16,97000			
		Denní místnost : 8,93		8,93000			

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL10 - mp	Změna vnějších vrstev podlahy a stěn v objektu SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Sklad hraček : 3,52		3,52000			
		Sklad hraček : 9,26		9,26000			
		Konec provozního součtu					
		144,73*1,1-296,967		-137,76400			
10	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m %	m %	-1 172,87830	0,30	-351,86	SOD
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				-28 118,96	
11	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-27,50000	677,00	-18 617,50	SOD
		SO02_03 :					
		Začátek provozního součtu					
		SOD : 218,8		218,80000			
		Konec provozního součtu					
		Skutečnost :					
		Začátek provozního součtu					
		Úklid : 8,8		8,80000			
		WC zam. : 8		8,00000			
		Šatna zam. : 24,4		24,40000			
		Umývárna dětí : 16,4		16,40000			
		WC dětí : 16,2		16,20000			
		izolace : 2,5		2,50000			
		Přípravná : 26		26,00000			
		Letní umývárna : 6		6,00000			
		WC zam. : 8,8		8,80000			
		Úklid : 8		8,00000			
		Umývárna dětí : 17,6		17,60000			
		WC dětí : 18,2		18,20000			
		Přípravná : 28,4		28,40000			
		Konec provozního součtu					
		191,3-218,8		-27,50000			
12	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-30,25000	300,00	-9 075,00	SOD
		-27,5*1,1		-30,25000			
13	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m %	m %	-276,92500	1,54	-426,46	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.11 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Měření koncentrace azbestu

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje doplnění výkazu výměr o měření koncentrace respirabilních vláken azbestu v ovzduší.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

14 040,00 Kč (bez DPH)

14 040,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

14 040,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAJISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

odbor
...
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 11	
Zhotovitel:		TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:		statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
		na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Měření koncentrace azbestu Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje doplnění výkazu výměr o měření koncentrace respirabilních vláken azbestu v ovzduší.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:



HOSPODÁŘSKÝ
J A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21.....(59)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesar


Stanovisko projektanta stavby:

Tandenta® s
Dobruvodska 130, 3
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Měření koncentrace azbestu Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje doplnění výkazu výměr o měření koncentrace respirabilních vláken azbestu v ovzduší.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	14 040,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 040,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 BRACISTOAT AESTM DĚJOVICE oddělení odbor oddělení přípravy a realizace staveb	 Karlův nám. 48, 074 01 Trnava	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL11 - vcp Měření koncentrace azbestu

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			14 040,00
Celkem			14 040,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 040,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 14 040,00 CZK

v

dne

TOMireko
 Prokopka 228/3, Vysočany
 IČ: 283 59 216
 Korespondenční
 adresa

Za zhotovitele

VODK

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			14 040,00	100,0
Cena celkem					14 040,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL11 - vcp	Měření koncentrace azbestu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				14 040,00	
1	ON.001AZ	Měření respirabilních vláken azbestu v ovzduší	ks	1,00000	14 040,00	14 040,00	Fir. cena
		Kontrolní měření : 1		1,00000			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.12 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Bourání drážek – vedení SO 04

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO04. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

49 777,39 Kč (bez DPH)

49 777,39 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

49 777,39 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

.....
datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

PRACOVNÍK MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor
datum podpis
odbor pro přípravu a realizaci staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 12	
Zhotovitel:		TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:		statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Bourání drážek vedení SO04				
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO04. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

VIRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice
Ing. Martin Tesar


Stanovisko projektanta stavby:

Tangenta s.r.o.
Bobrovodská 130, 370
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 76 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		Číslo ZL: 12
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání drážek vedení SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO04. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	49 777,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 777,39 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MAJSTROVÍ MESTO ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor pro přípravu a realizaci staveb Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL12 - vcp Bourání drážek vedení SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 112,42
PSV			19 355,69
MON			2 309,28
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 777,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 777,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 49 777,39 CZK

v _____ dne

Prokopka 228/3
 IČ: 28359216
 K2
 K2

Za zhotovitele

VIRI

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			4 368,00	8,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 384,15	47,0
998	Přesun hmot	HSV			360,27	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			19 355,69	38,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 309,28	4,6
Cena celkem					49 777,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL12 - vcp	Bourání drážek vedení SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 368,00	
1	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,80000	5 460,00	4 368,00	SOD

Drážky v podlaze pro vedení :

16*0,05

0,80000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 384,15	
2	974042533	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x10 cm	m	0,50000	245,50	122,75	RTS 24/ II

0,5

0,50000

3	974042534	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x15 cm	m	2,90000	298,00	864,20	RTS 24/ II
---	-----------	--	---	---------	--------	--------	------------

1,2

1,20000

1,7

1,70000

4	974042537	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x30 cm	m	53,20000	421,00	22 397,20	RTS 24/ II
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	------------

4,4

4,40000

2,7

2,70000

3

3,00000

3,2

3,20000

3,6

3,60000

1,9

1,90000

7,3

7,30000

3,1

3,10000

2

2,00000

8,8

8,80000

3,5

3,50000

5,4

5,40000

4,3

4,30000

Díl: 998		Přesun hmot				360,27	
5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,00150	180,00	360,27	SOD

Díl: 711		Izolace proti vodě				19 355,69	
6	711212015	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou webertec 9 (fa Weber) tl. 4 mm, penetrace	m2	16,01000	1 189,00	19 035,80	RTS 24/ II

Drážky v podlaze pro vedení :

1,2*0,15

0,18000

1,7*0,15

0,25500

0,5*0,1

0,05000

4,4*0,35

1,54000

2,7*0,3

0,81000

3*0,4

1,20000

3,2*0,3

0,96000

3,6*0,3

1,08000

1,9*0,3

0,57000

7,3*0,35

2,55500

3,1*0,3

0,93000

2*0,3

0,60000

8,8*0,3

2,64000

3,5*0,2

0,70000

5,4*0,2

1,08000

4,3*0,2

0,86000

7	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektů v do 6 m	%	190,35890	1,68	319,80	SOD
---	-----------	--	---	-----------	------	--------	-----

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 309,28	
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL12 - vcp	Bourání drážek vedení SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
8	220261665	Začištění drážky, konečná úprava	m	56,60000	40,80	2 309,28	RTS 24/ II
		Začištění rýhy v podlaze :					
		1,2		1,20000			
		1,7		1,70000			
		0,5		0,50000			
		4,4		4,40000			
		2,7		2,70000			
		3		3,00000			
		3,2		3,20000			
		3,6		3,60000			
		1,9		1,90000			
		7,3		7,30000			
		3,1		3,10000			
		2		2,00000			
		8,8		8,80000			
		3,5		3,50000			
		5,4		5,40000			
		4,3		4,30000			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.13 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Bourání drážek – vedení SO 02

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO02. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

137 841,86 Kč (bez DPH)

137 841,86 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

137 841,86 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (5.
370 01 České Budějovice

datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
technický odbor
datum, podpis realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourání drážek vedení SO02				
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO02. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODCHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice
Ing. Martin Tesar

Stanovisko projektanta stavby:


Tax
Dop
tel., fa
DIČ



Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání drážek vedení SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO02. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	137 841,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
137 841,86 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MAJISTRAT MĚSTA LESKÉ BUDĚJOVICE odbor pro realizaci staveb Datum:	Projektant IČO: 283 59 216 Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL13 - vcp Bourání drážek vedení SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			79 457,92
PSV			51 447,94
MON			6 936,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 841,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 841,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 137 841,86 CZK

v

dne

TOMI

VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			11 617,52	8,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 882,20	48,5
998	Přesun hmot	HSV			958,20	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			51 447,94	37,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 936,00	5,0
Cena celkem					137 841,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL13 - vcp	Bourání drážek vedení SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 617,52	
1	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	2,12775	5 460,00	11 617,52	SOD

Drážky v podlaze pro vedení :

42,555*0,05

2,12775

Díl: 96		Bourání konstrukcí				66 882,20	
2	974042533	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x10 cm	m	2,20000	245,50	540,10	RTS 24/ II

1NP : 0,5

0,50000

0,5

0,50000

2NP : 1,2

1,20000

3	974042534	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x15 cm	m	36,00000	298,00	10 728,00	RTS 24/ II
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	------------

1NP : 4,7

4,70000

7,5

7,50000

5,5

5,50000

5,3

5,30000

2.NP :

6,3

6,30000

4,3

4,30000

2,4

2,40000

4	974042537	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x30 cm	m	132,10000	421,00	55 614,10	RTS 24/ II
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

1NP :

2,5

2,50000

4,1

4,10000

12,7

12,70000

10,4

10,40000

7,5

7,50000

4,5

4,50000

7,1

7,10000

3,7

3,70000

2,5

2,50000

2.NP :

9,1

9,10000

36,5

36,50000

8,6

8,60000

7,9

7,90000

3,4

3,40000

3,1

3,10000

6,2

6,20000

2,3

2,30000

Díl: 998		Přesun hmot				958,20	
5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,32335	180,00	958,20	SOD

Díl: 711		Izolace proti vodě				51 447,94	
6	711212015	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou webertec 9 (fa Weber) tl. 4 mm, penetrace	m2	42,55500	1 189,00	50 597,90	RTS 24/ II

Drážky v podlaze pro vedení :

1.NP :

4,7*0,15

0,70500

2,5*0,3

0,75000

4,1*0,2

0,82000

12,7*0,2

2,54000

7,5*0,15

1,12500

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL13 - vcp	Bourání drážek vedení SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,5*0,1		0,05000			
		10,4*0,4		4,16000			
		0,5*0,1		0,05000			
		7,5*0,2		1,50000			
		5,5*0,15		0,82500			
		4,5*0,4		1,80000			
		7,1*0,4		2,84000			
		5,3*0,15		0,79500			
		3,7*0,4		1,48000			
		2,5*0,25		0,62500			
		2.NP :					
		9,1*0,2		1,82000			
		1,2*0,1		0,12000			
		6,3*0,15		0,94500			
		36,5*0,2		7,30000			
		8,6*0,4		3,44000			
		4,3*0,15		0,64500			
		7,9*0,4		3,16000			
		3,4*0,2		0,68000			
		3,1*0,2		0,62000			
		6,2*0,4		2,48000			
		2,4*0,15		0,36000			
		2,3*0,4		0,92000			
7	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektů v do 6 m	%	505,97900	1,68	850,04	SOD
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				6 936,00	
8	220261665	Začištění drážky, konečná úprava	m	170,00000	40,80	6 936,00	RTS 24/ II
		Začištění rýhy v podlaze :					
		2		2,00000			
		36		36,00000			
		132		132,00000			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.14 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Bourání drážek – vedení SO 03

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO03. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

137 841,86 Kč (bez DPH)
137 841,86 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

137 841,86 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
.....
datum, podpis

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourání drážek vedení SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO03. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
.....370 01 České Budějovice.....

Ing. Martin Tesár

Stanovisko projektanta stavby:


Tangentá s.r.o.

Dobruvodka 140, 370
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání drážek vedení SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu způsobu vedení elektroinstalace v objektu SO03. Původní projekt předpokládal vedení kabelů v lištách, avšak na základě aktuálních požadavků provozu bude kabeláž vedena v drážkách v podlaze.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	137 841,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
137 841,86 Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE _____ odbor oddělení přípravy a realizace staveb	_____	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL14 - vcp Bourání drážek vedení SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			79 457,92
PSV			51 447,94
MON			6 936,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 841,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 841,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 137 841,86 CZK

v

dne

TOMI

Za zhotovitele

VIRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			11 617,52	8,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 882,20	48,5
998	Přesun hmot	HSV			958,20	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			51 447,94	37,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 936,00	5,0
Cena celkem					137 841,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL14 - vcp	Bourání drážek vedení SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 617,52
1	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,12775	5 460,00	11 617,52	SOD

Drážky v podlaze pro vedení :

42,555*0,05

2,12775

Díl: 96		Bourání konstrukcí					66 882,20
2	974042533	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x10 cm	m	2,20000	245,50	540,10	RTS 24/ II

1NP : 0,5

0,50000

0,5

0,50000

2NP : 1,2

1,20000

3	974042534	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x15 cm	m	36,00000	298,00	10 728,00	RTS 24/ II
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	------------

1NP : 4,7

4,70000

7,5

7,50000

5,5

5,50000

5,3

5,30000

2.NP :

6,3

6,30000

4,3

4,30000

2,4

2,40000

4	974042537	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x30 cm	m	132,10000	421,00	55 614,10	RTS 24/ II
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

1NP :

2,5

2,50000

4,1

4,10000

12,7

12,70000

10,4

10,40000

7,5

7,50000

4,5

4,50000

7,1

7,10000

3,7

3,70000

2,5

2,50000

2.NP :

9,1

9,10000

36,5

36,50000

8,6

8,60000

7,9

7,90000

3,4

3,40000

3,1

3,10000

6,2

6,20000

2,3

2,30000

Díl: 998		Přesun hmot					958,20
5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,32335	180,00	958,20	SOD

Díl: 711		Izolace proti vodě					51 447,94
6	711212015	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou webertec 9 (fa Weber) tl. 4 mm, penetrace	m2	42,55500	1 189,00	50 597,90	RTS 24/ II

Drážky v podlaze pro vedení :

1.NP :

4,7*0,15

0,70500

2,5*0,3

0,75000

4,1*0,2

0,82000

12,7*0,2

2,54000

7,5*0,15

1,12500

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL14 – vcp	Bourání drážek vedení SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,5*0,1		0,05000			
		10,4*0,4		4,16000			
		0,5*0,1		0,05000			
		7,5*0,2		1,50000			
		5,5*0,15		0,82500			
		4,5*0,4		1,80000			
		7,1*0,4		2,84000			
		5,3*0,15		0,79500			
		3,7*0,4		1,48000			
		2,5*0,25		0,62500			
		2.NP :					
		9,1*0,2		1,82000			
		1,2*0,1		0,12000			
		6,3*0,15		0,94500			
		36,5*0,2		7,30000			
		8,6*0,4		3,44000			
		4,3*0,15		0,64500			
		7,9*0,4		3,16000			
		3,4*0,2		0,68000			
		3,1*0,2		0,62000			
		6,2*0,4		2,48000			
		2,4*0,15		0,36000			
		2,3*0,4		0,92000			
7	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektů v do 6 m	%	505,97900	1,68	850,04	SOD
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				6 936,00	
8	220261665	Začištění drážky, konečná úprava	m	170,00000	40,80	6 936,00	RTS 24/ II
		Začištění ryhy v podlaze :					
		2		2,00000			
		36		36,00000			
		132		132,00000			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.15 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 02, 03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Doplnění izolace Weber Tec SO02, 03

Zdůvodnění změny:

Změna řeší komplikované napojení starší stávající izolace po demontáži int. kanálu. Použití hydroizolační stěrky k napojení nové vrstvy na stávající izolaci představuje efektivní řešení, které zajišťuje jednotný a neporušený povrch s vysokou odolností proti průsakům. Stěrka se snadno přizpůsobí nerovnostem, což minimalizuje riziko netěsností v kritických spojích. Její flexibilita a přilnavost umožňují eliminovat mezery a slabiny, které by jinak vznikly při konvenčním napojení nového a starého materiálu.

Požadavek zhotovitele: **původní**
po připomínkování

25 477,02 Kč (bez DPH)

25 477,02 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

25 477,02 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
podbor.
datum, podpis realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění izolace WeberTec SO02, 03			
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší komplikované napojení starší stávající izolace po demontáži int. kanálu. Použití hydroizolační stěrky k napojení nové vrstvy na stávající izolaci představuje efektivní řešení, které zajišťuje jednotný a neporušený povrch s vysokou odolností proti průsakům. Stěrka se snadno přizpůsobí nerovnostem, což minimalizuje riziko netěsností v kritických spojích. Její flexibilita a přilnavost umožňují eliminovat mezery a slabiny, které by jinak vznikly při konvenčním napojení nového a starého materiálu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
70 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesar


Stanovisko projektanta stavby:

Tangent s.r.o.
Dobruška 150, 370
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění izolace WeberTec SO02, 03 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší komplikované napojení starší stávající izolace po demontáži int. kanálu. Použití hydroizolační stěrky k napojení nové vrstvy na stávající izolaci představuje efektivní řešení, které zajišťuje jednotný a neporušený povrch s vysokou odolností proti průsakům. Stěrka se snadno přizpůsobí nerovnostem, což minimalizuje riziko netěsností v kritických spojích. Její flexibilita a přilnavost umožňují eliminovat mezery a slabiny, které by jinak vznikly při konvenčním napojení nového a starého materiálu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-19 114,33 Kč	44 591,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 477,02 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městský úřad Města BUDĚJOVICE Odbor pro realizaci staveb	 prokopp IČO: 283 59 216 Kód:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL15 - vcp Doplnění izolace WeberTec SO02, 03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			44 591,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 591,35


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 591,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 44 591,35 CZK

v _____ dne


 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Křižkova 456/21 (53)
 37001 České Budějovice
 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			44 591,35	100,0
Cena celkem					44 591,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL15 - vcp	Doplnění izolace WeberTec SO02, 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				44 591,35	
1	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace weber.tec 915 (fa.Weber)	m2	51,23200	856,00	43 854,59	RTS 24/ II
		(25,616+25,616)		51,23200			
2	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektech v do 6 m	%	438,54590	1,68	736,76	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL15 - mp Odpočet izolace pásem SO02, 03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 245,29
PSV			-16 869,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 114,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 114,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -19 114,33 CZK

v _____ dne _____



VIRIV VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-2 238,84	11,7
998	Přesun hmot	HSV			-6,45	0,0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-16 869,04	88,3
Cena celkem					-19 114,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL15 - mp	Odpočet izolace pásem SO02, 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 238,84	
1	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	-51,23200	43,70	-2 238,84	SOD
		SO02 : -25,616		-25,61600			
		SO03 : -25,616		-25,61600			
Díl: 998		Přesun hmot				-6,45	
2	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,03586	180,00	-6,45	SOD
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-16 869,04	
3	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	-51,23200	15,30	-783,85	SOD
		SO02 : -25,616		-25,61600			
		SO03 : -25,616		-25,61600			
4	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-51,23200	127,00	-6 506,46	SOD
		SO02 : -25,616		-25,61600			
		SO03 : -25,616		-25,61600			
5	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	-0,01000	147 800,00	-1 478,00	SOD
		SO02 : -0,010		-0,01000			
6	62632001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	-59,71000	131,00	-7 822,01	SOD
		SO02 : -29,855		-29,85500			
		SO03 : -29,855		-29,85500			
7	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-165,90320	1,68	-278,72	SOD