

AKTUALIZACE 2023



DOPRAVNÍ PODNIK hlavního města Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, Česká republika

Číslo zakázky:	14 024 04	HIP:		 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:		Zodp. projektant:		
Tech. kontrola:		Vypracoval:	Ing.	

Objednatel:	DP HMP a.s.	Městská část:	Praha 3	Kraj:	Praha
Akce:	VOZOVNA ŽIŽKOV REKONSTRUKCE PODPĚR KOLEJÍ			Datum	Stupeň
				08/2014	PDPS
Příloha:	SOUPIS PRACÍ			Souprava	Označ. přílohy
					0.1

Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: Zizkov-vozovna - Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov -
AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022**

Varianta: V1 - varianta 1

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
001 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 201 - Rekonstrukce podpor kolejnic		-----	-----	-----
201 - Rekonstrukce podpěr kolejnic		-----	-----	-----
SO 301 - Úprava topení		-----	-----	-----
301 - Úprava topení		-----	-----	-----
SO 401 - Úprava elektroinstalace		-----	-----	-----
SO 401 - Úprava elektroinstalace		-----	-----	-----
SO 402 - Ochrana stavby před účinky bludných proudů		-----	-----	-----
SO 402 - Ochrana stavby před účinky bludných proudů		-----	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022

Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 15.2.2023

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	001		Technologický předpis diagnostického postupu sestavení, projednání a zpracování připomínek	HOD	30,00		
2	002		Vizuální prohlídka každého prefabrikátu 0,5h/prefabrikát	KUS	424,00		
3	003		Akustické trasování každého prefabrikátu 1h/prefabrikát	KUS	424,00		
4	004		Ověření příčiny zjištěné poruchy - destruktivní sonda ověření tl. krycí vrstvy, aj. (odhadem 2h u 10% prefabrikátů)	KUS	42,00		
5	005		Vyhodnocení, sestavení protokolu 0,5h/prefabrikát	KUS	424,00		
6	006		Projednání výsledků posouzení s dopovědnými zástupci zadavatele, TDI a následného správce	HOD	20,00		
7	007		Likvidace vyloučených prefabrikátů odhadem 50 prefabrikátů	KUS	50,00		
8	008		Manipulace s prafabrikáty v době průzkumu	KUS	424,00		
9	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU dignostika základů haly - pevnost zdiva, tvar a pod.	KPL	1,00		
10	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VTD				
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOPRACOVÁNÍ RDS Dopracování RDS pro celou stavbu	KPL	1,00		
12	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KPL	1,00		
13	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Pasportizace stavu objektů (dvůr, hala vozovny, vozovna) - před a po stavbě - pro zjištění negativních vlivů stavby upřesnění rozsahu pasportizací uvnitř haly loď II, III, a IV	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022

Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic

Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 15.2.2023

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015670		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC - na základě laboratorních zkoušek pol.96614a 539,4*1,8=970,92 [A] pol.96615a 27,97*2,3=64,33 [B] pol.96616b 20,0*2,5=50,00 [C] pol.13173 2644,27*2,0=5 288,54 [D] pol.96616 (113,29+108,29+59,05)*0,3*2,5=210,47 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6 584,26 [F]	T	6 584,26		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Geotechnický dozor po dobu zakládání	KČ	1,00		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ doměření pro RDS	KČ	1,00		
4	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické sledování chování budovy v době čerpání vody	KČ	1,00		
5	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení	KČ	1,00		
6	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Měření v průběhu realizace stavby	KČ	1,00		
7	029800		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÍ TRAKCE V PROSTORU BUDOVY celkem koleje 5-17 (ev.19), po částech	KČ	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	029801		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÍ TRAKCE NA DVOŘE Rozpojení, připojení vč.revizí a kontrol.měření, po částech	KČ	1,00		
9	029802		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA TRAKCE V místech s rizikem dotyku mechanismu	KČ	1,00		
10	029803		OSTATNÍ POŽADAVKY - ÚPRAVA TRAKCE V PRŮBĚHU STAVBY Zdvížení trkce, zpětná montáž, zkoušky a revize	KČ	1,00		
11	029804		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA POJÍŽDĚNÝCH POVRCHŮ A IS Před vozovnou - dle potřeby v lodi IV - dle potřeby	KČ	1,00		
12	029805		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANNÁ DĚLÍCÍ STĚNA Např. z geotextilií - důkladné optické a zejména protiprachové oddělení staveniště od části s provozem tramvají - loď IV	KČ	1,00		
13	029806		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCELOVÁ LÁVKA - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ V lodi IV - popis viz TZ	KČ	1,00		
14	02993		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROVIZORNÍ SJEZDY DO REVIZNÍ JÁMY Zřízení a následné odstranění (např.nасыпанá rampa) loď II-IV 3=3,00 [A]	KUS	3,00		
15	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00		
16	03171		STAVENIŠTNÍ PANELOVÁ KOMUNIKACE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Vč.přemístění z loďe do loďe a odvozu	M2	832,32		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na délku jam 1 ks/lod (88.89*2+30.3)*4.0=832,32 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
17	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení před vraty tl.80 mm 14.0*37,0*0.08=41,44 [A]	M3	41,44		
18	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení před vraty tl.125 mm 14.0*37,0*0.125=64,75 [A]	M3	64,75		
19	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Provizorní čerpání podzemní vody v lodi IV (odhad 0.5l/s) - kompletní vč.3 vrtaných pažených studní hloubky 3.0m a prům.0.5m se samospínac.čerpadly, zaústěním do kanalizace před halou (cca 60m) Popis viz TZ	KPL	1,00		
20	11511a		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Provizorní čerpání podzemní vody v zadní části lodi III - kompletní vč.3 vrtaných pažených studní hloubky 3.0m a prům.0.5m se samospínac.čerpadly, zaústěním do kanalizace před halou (cca 60m) Jen v případě potřeby Popis viz TZ	KPL	1,00		
21	1199R		KOPANÁ SONDA	KUS	10,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			U podélných zdí haly, vč.posouzení geologem 4*2+2=10,00 [A]				
22	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I (ČSN 733050) Vč.případného rozeprání, odvozu na skládku a poplatku za uložení kontaminovaný materiál - pol.015670 - na základě laboratorních zkoušek pro základy stojek lod' II 17,815*91.85*0.8=1 309,05 [N] lod' III 17,785*91.85*0.8=1 306,84 [C] lod' IV 10,1*33.5*0.9+4,2m2*10,4=348,20 [D] Celkem: N+C+D=2 964,09 [L] odpočet původní základy -284,99=- 284,99 [M] odpočet 2/3 pův.sloupků -52,24*2/3=-34,83 [F] Celkem: L+M+F=2 644,27 [O]	M3	2 644,27		
23	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I (ČSN 733050) Vč.případného rozeprání, odvozu na skládku a poplatku za uložení pod ochozy lod' II 1,12*1,4*91,85*2=288,04 [P] lod' III 1,12*1,4*91,85*2=288,04 [Q] lod' IV 1,12*1,4*33,5=52,53 [R] za vraty 2,15*0,9*14,3*2=55,34 [T] pro novou kanalizaci příčná hl.400 mm 0,6*0,4*(257,4+8,9)=63,91 [A] podélná hl.1000 mm 0,6*1,0*189,5=113,70 [B] Celkem: P+Q+R+T+A+B=861,56 [U]	M3	861,56		
24	13273a		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení bude realizováno pouze v případě zastižení základové spáry nad projektovanou úrovní	M3	203,70		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro podchycení základů haly odhad Loď II (1*1)/2*2*93 =93,00 [A] Loď III (1*1)/2*2*93 =93,00 [B] Loď IV (1*1)/2*35,4=17,70 [C] Celkem: A+B+C=203,70 [D]				
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ základy stojek - výkop minus betony celkový výkop 2644,27+861,56=3 505,83 [A] odpočet podklad.beton základů -201,16=- 201,16 [B] odpočet základový beton -598,41=- 598,41 [C] odpočet betony - stojky (50% objemu) -58.0=-58,00 [D] Celkem: A+B+C+D=2 648,26 [E] zásyp kanalizace - viz výkop 63,9+113,7=177,60 [G] Celkem: E+G=2 825,86 [H]	M3	2 825,86		
1		Zemní práce					
2		Základy					
26	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE obalení drenáže loď IV 1,5*33,4=50,10 [A]	M2	50,10		
27	21364		SEPARAČNÍ VRSTVY Z LEPENKY u kolejnic - mezi nosníky a ochozy loď II 0.2*89.0*2=35,60 [B] loď III 0.2*88.9*2=35,56 [C] loď IV 0.2*37,0*2=14,80 [D] Celkem: B+C+D=85,96 [E]	M2	85,96		
28	21365		SEPARAČNÍ VRSTVY Z NENASÁKAVÉHO MATERIÁLU Např.Mirelon	M2	49,53		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v úrovni podlahy po obvodě podpor $0.15 \cdot (0.3 + 0.35) \cdot 2 \cdot 254 = 49,53$ [A]				
29	272113		ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C16/20 (B20) C16/20 XF2 podpěrky servisní podlahy lod' II $0.3 \cdot 0.4 \cdot 0.3 \cdot 55 \cdot 2 \cdot 4 = 15,84$ [A]	M3	15,84		
30	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Oprava základové spáry při podkopání - hubený beton provede se pouze v případě potřeby odhad $100.0 = 100,00$ [A]	M3	100,00		
31	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Zajištění základové konstrukce přibetonávkou C20/25 bude realizováno pouze v případě zastížení základové spáry nad projektovanou úrovní podchycení základů haly Lod' II $1 \cdot 2,3 \cdot 93 \cdot 2 = 427,80$ [A] Lod' III $1 \cdot 2,3 \cdot 93 + 1 \cdot 1,3 \cdot 33,5 = 257,45$ [B] Lod' IV $1 \cdot 2,3 \cdot 34,5 = 79,35$ [C] Celkem: $A+B+C=764,60$ [D]	M3	764,60		
32	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C25/30-XA2 - vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění prac.a dilat.spar	M3	604,42		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod stojky lod' II (14.73*(1.2*11+6.9*1+5.95*3+6.4*1)+91.85*1.2*2)*0.4=349,49 [F] lod' III (14.73*(1.2*11+6.9*1+5.95*3+6.4*1)+91.85*1.2*2)*0.4=349,49 [G] lod' IV (8.33*(1.2*3+6.7*1+3.1*1)+33,5*1.2*2)*0.1=19,20 [H] odpočet mimo základů židel -0.4*(3.55*(0.775*(5*3+5*3+3*1))+0.945*(4*3+4*3+2*1))+4.3*(0.775*5*2+0.945*4*2))=-97,54 [I] -0,4*3,63*(0,775*5*2+0,945*4*2)=-22,23 [AD] Celkem: F+G+H+I+AD=598,41 [K] trámy mezi hranou a vraty - lod' IV 0.52*0.55*3,5*6=6,01 [J] Celkem: K+J=604,42 [AE]				
33	272324a		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C25/30-XA2 - vč.bednění, vrtání a vlepění spřahující výztuže, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, drobných zemních prací okolo, a pod. betonová hlava základové patky ocel.sloupů vrat 0.45*0.7*0.3*(4+4+4)=1,13 [A] stavební příprava pro montážní lávky v koleji 14 - základ.patky 1,8*1,0*1,0+0,7*0,7*1,4=2,49 [B] (1,2*1,0*0,7+0,7*0,7*0,65)*4=4,63 [C] 0,5*0,45*1,0*2+1,45*1,0*0,45=1,10 [D] (0,6*0,3*1,2*2+1,0*0,3*1,2)*4=3,17 [E] stavební příprava pro montážní lávky - základ.patky (0,4*0,55*0,6*2+1,2*0,4*0,6)*3=1,66 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=14,18 [G]	M3	14,18		
34	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 Odhad 110 kg/m3 vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), (604,42+14.18)*0.110=68,05 [A]	T	68,05		
2		Základy					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	327325		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) C30/37 XF4 vč.hmoždinek, popř.vynechání kapes, vč.bednění a izol.nátěrů v místě styku se zeminou stěnová ztužidla lod' II $(4.45*1.77-0.9*1.16-0.55*0.35)*0.37*2*3*5=73,70$ [B] lod' III $(4.45*1.77-0.9*1.16-0.55*0.35)*0.37*2*3*5=73,70$ [C] lod' IV $(4.45*1.77-0.9*1.16-0.55*0.35)*0.37*2*1*3=14,74$ [D] koncové ztužidlo lod' II a III - u vrat $(2.75*1.77-0.5*0.45)*0.37*2*5*2=34,35$ [E] lod' II a III $(5.16*1.77-0.5*1.32)*0.37*2*5*2=62,70$ [K] lod' VI - u vrat $(5,15*1.77-0.5*1,26)*0.37*2*3=18,84$ [L] koncová stěna lod' IV $(1.83*1.77-0.5*1.32)*0.37*2*3=5,73$ [J] podpěrná stěna lod' II a III - za vraty $((3.93*1.77-1.0*1.3)*0.41*2+1.11*1.77*0.41)*5*2=54,44$ [M] Celkem ztužidla a stěny: B+C+D+E+K+L+J+M=338,20 [N] podpěrky pod beton.servis.podlahou lod' III $(0.33*0.45-0.15*0.18)*0.3*2*21*4=6,12$ [O] lod' IV $0.33*(0.94+15,95+13,06)*0.2*2=3,95$ [P] zabetonování otvorů ve ztužidle $0.9*1.5*0.37*(6+6+2)=6,99$ [R] Celkem: N+O+P+R=355,26 [Q]	M3	355,26		
36	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 Odhad 100 kg/m3 $355,26*0.100=35,53$ [A]	T	35,53		
37	327941		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI ŘADY 37 A 52 Překlady z válcovaných profilů prostup pod ochozem - 2xI120 - 11.5 kg/m $1.3*11,5*2*(2+2)*0,001=0,12$ [A]	T	0,12		
38	34223		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH Kompletní vč.separační vložky a začištění spáry	M3	283,99		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod ochozy - stěny lod' II 0.3*1.75*89.0*2+0,3*1,75*15,3*2+0,4*1,25*15,3=117,17 [E] lod' III 0.3*1.75*89,0*2+0,3*1,75*15,3*2+0,4*1,25*15,3=117,17 [F] lod IV 0.3*1.75*33,5*2+0,3*1,75*8,9*2=44,52 [G] zaslepení top. kanálu 0,25*0,9*0,9*4=0,81 [I] prostupy topení 0,2*1,8*1,5*2*4=4,32 [J] Celkem: E+F+G+I+J=283,99 [K]				
39	389127		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C50/60 (B60) Kompletní z betonu C50/60-XF4 vč.výztuže (odhad 230 kg/m3), izol.nátěru zasypaných ploch, vč.ev.zalití kotevních otvorů epoxid.maltou vč.osazení s vysokou přesností, vč.všech pomocných dopravních a podpěrných mechanismů, vč.montážních vzpěr, vč.pozink.kotev.trnů polorámové podpěry - kyvné stojky 1 stojka (0.37*1.137*2+2.166*0.3+0.1*0.1*2)*0.3=0.45 m3 lod' II 0.45*5*23=51,75 [B] lod' III 0.45*5*23=51,75 [C] lod' IV 0.45*3*8=10,80 [D] Celkem: B+C+D=114,30 [E]	M3	114,30		
40	389127R		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C50/60 (B60) - DOPRAVA A MONTÁŽ Kompletní z betonu C50/60-XF4 vč.výztuže (odhad 230 kg/m3), izol.nátěru zasypaných ploch, vč.ev.zalití kotevních otvorů epoxid.maltou vč.osazení s vysokou přesností, vč.všech pomocných dopravních a podpěrných mechanismů, vč.montážních vzpěr, vč.pozink.kotev.trnů polorámové podpěry - kyvné stojky 0=0,00 [A]	M3	0,00		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
41	421127		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 (B60)	M3	208,70		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní z betonu C50/60-XF4 vč.výztuže (odhad 230 kg/m3), vč.elastické těsnící zálivky vertik.trnů a kotevních otvorů, osazení hmoždinek, popř.vynechání kapes vč.osazení s vysokou přesností, vč.všech pomocných dopravních a podpěrných mechanismů, vč.montážních ztužidel, vč.pozink.kotev.trnů, vč.epoxid.podlití nosníku, vč.těsnící zálivky horní části prostupů pref. nosníky - vč.dodávky 1 nosník 9 m = $0.365 \cdot 0.37 \cdot 9.0 + 0.15 \cdot 0.37 \cdot 0.04 \cdot 3 = 1.25 \text{m}^3$ zkrácený nosník 4m = $0.365 \cdot 0.37 \cdot 4.0 + 0.15 \cdot 0.37 \cdot 0.04 \cdot 2 = 0.55 \text{m}^3$ lod' II $1.25 \cdot 7 \cdot 10 + 0.55 \cdot 1 \cdot 10 + 0.55 \cdot 8 = 97,40$ [F] lod' III $1.25 \cdot 7 \cdot 10 + 0.55 \cdot 1 \cdot 10 = 93,00$ [C] lod' IV $1.25 \cdot 2 \cdot 6 + 0.55 \cdot 1 \cdot 6 = 18,30$ [D] Celkem: F+C+D=208,70 [G]				
42	421127R		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 (B60) - DOPRAVA A MONTÁŽ Využito dle výsledků diagnostiky Kompletní z betonu C50/60-XF4 vč.výztuže (odhad 230 kg/m3), vč.elastické těsnící zálivky vertik.trnů a kotevních otvorů, osazení hmoždinek, popř.vynechání kapes vč.osazení s vysokou přesností, vč.všech pomocných dopravních a podpěrných mechanismů, vč.montážních ztužidel, vč.pozink.kotev.trnů, vč.epoxid.podlití nosníku, vč.těsnící zálivky horní části prostupů pref. nosníky 0=0,00 [A]	M3	0,00		
43	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4 - vč.kotvení, ztraceného bednění do trapézového plechu, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar (tmel) trvale snížená beton.podlaha do trapézového plechu (KP) lod' III $0.12 \cdot 1.25 \cdot 33,5 \cdot 4 = 20,10$ [Y] lod' IV $0.12 \cdot 1.25 \cdot 33,5 \cdot 2 = 10,05$ [Z] Celkem: Y+Z=30,15 [AA]	M3	30,15		
44	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 Odhad 110 kg/m3	T	3,32		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			30,15*0.110=3,32 [A]				
45	421951		MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ Dubové fošny tl.50 mm vč.kotvení pomocí kotev.pásoviny do nosníku a impregnace - chemická ochrana, vč.vrutů - nekorodující materiál Vč.dodatečného příčného vymezení polohy mezi kolejnicemi v případě seschnutí dřeva vč.vyznačení průjezdného profilu podlaha - plocha = $1.6*0.05+0.15*0.05*3+0.13*0.11*2=0,13\text{m}^2$ pevná podlaha lod' III $0,13\text{m}^2*(89-33.5)*4=28,86$ [B] přemístitelná podlaha lod' II $0,13\text{m}^2*89*4=46,28$ [E] Celkem: B+E=75,14 [F]	M3	75,14		
46	4319401		SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU Jednoduchá ocel.schodiště se stupni z pororošťů pro přechod mezi úrovní 0,0 a -1.45 vč.PKO $10+10+6=26,00$ [A]	KUS	26,00		
47	4319403		SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU Pojízdné schody se stupni z pororošťů pro přechod mezi úrovní 0,0 a -1.0 vč.PKO $0+8+4=12,00$ [A]	KUS	12,00		
48	4319404		SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU Nová jednoduchá ocel.schodiště se stupni z pororošťů pro přechod mezi úrovní 0,0 a -1.0 vč.PKO $0+6+4=10,00$ [A]	KUS	10,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	4319501		SCHODIŠŤ KONSTR ZE DŘEVA Přenosná jednoduchá schodiště pro přechod mezi úrovní 0,0 a -1.0 vč.ochrany impregnačí 16+0+4=20,00 [A]	KUS	20,00		
50	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 C8/10 - podkladní beton pod stojky lod' II (14.43*(2.4*11+6.9*1+5.95*3+6.4*1)+91.85*1.2*2)*0.1=105,09 [F] lod' III (14.43*(2.4*11+6.9*1+5.95*3+6.4*1)+91.85*1.2*2)*0.1=105,09 [G] lod' IV (8.03*(2.4*3+6.7*1+3.1*1)+30.3*1.2*2)*0.1=20,92 [H] odpočet mimo zákl.ztužidel -0.1*(3.55*(0.775*(5*3+5*3+3*1)+0.945*(4*3+4*3+2*1))+4.3*(0.775*5*2+0.945*4*2))=-24,38 [I] -0,1*3,63*(0,775*5*2+0,945*4*2)=-5,56 [AD] Celkem: F+G+H+I+AD=201,16 [AC] pod monol. desku bočního ochozu lod' II 1.15*2*89.0*0.1=20,47 [T] lod' III 1.15*2*89,0*0.1=20,47 [U] lod' IV 1.1*33,5*0.1=3,69 [V] pod monol. příč.desku před a za jámou - přední a zadní ochoz lod' II (0+1.7)*17.8*0.1=3,03 [J] lod' III (0+1.7)*17.8*0.1=3,03 [K] lod' IV (3,5+3.14)*10.6*0.1=7,04 [L] pod deskou podlahy lod' II 14.73*89.0*0.08=104,88 [Y] lod' III 14.73*89,0*0.08=104,88 [Z] lod' IV 8.33*33,5*0.08=22,32 [M] odpočet stojky a ztuž. - viz pol.457324 -27,78/0.12*0.08=-18,52 [AA] stavební příprava pro montážní lávky v koleji 9 a 14 kolej 9 0,1*0,9*1,1*6=0,59 [AE] kolej 14 0,1*0,9*1,1*6+0,1*0,9*1,1*6=1,19 [AF] Celkem: AC+T+U+V+J+K+L+Y+Z+M+AA+AE+AF=474,23 [AG]	M3	474,23		
51	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	115,07		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠP pod deskou bočního ochozu lod' II $1.15 \times 2 \times 89.0 \times 0.2 = 40,94$ [T] lod' III $1.15 \times 2 \times 89,0 \times 0.2 = 40,94$ [U] lod' IV $1.15 \times 33,5 \times 0.2 = 7,71$ [V] Celkem: $T+U+V=89,59$ [W] pod monol. příč.desku před a za jámou - přední a zadní ochoz lod' II $(0+1.75) \times 17.8 \times 0.2 = 6,23$ [J] lod' III $(0+1.75) \times 17.8 \times 0.2 = 6,23$ [K] lod' IV $(3.0+3.14) \times 10.6 \times 0.2 = 13,02$ [L] Celkem: $J+K+L=25,48$ [Y] Celkem: $W+Y=115,07$ [Z]				
52	457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) C25/30 XC4 - vč.těsnění kolem stojek a ztužidel beton.podlaha nad výkopovými jámami lod' II $14.73 \times 89.0 \times 0.12 = 157,32$ [K] lod' III $14.73 \times 89,0 \times 0.12 = 157,32$ [L] lod' IV $8.33 \times 33,5 \times 0.12 = 33,49$ [M] odpočet betony - stojky $-(0.37 \times 0.3 \times 0.12 \times (115 \times 2 + 24) \times 2) = -6,77$ [E] odpočet bet.ztužidla stěnová $-0.37 \times 1.75 \times (3 \times 5 + 3 \times 5 + 1 \times 3) \times 4 \times 0.12 = -10,26$ [N] koncové ztužidlo lod' II a III - u vrat $-2.75 \times 0.37 \times 2 \times 5 \times 2 \times 0.12 = -2,44$ [P] lod' II a III $-4.64 \times 0.37 \times 2 \times 5 \times 2 \times 0.12 = -4,12$ [Q] lod' VI - u vrat $-4,65 \times 0.37 \times 2 \times 3 \times 0.12 = -1,24$ [R] koncová stěna lod' IV $-1.33 \times 0.37 \times 2 \times 3 \times 0.12 = -0,35$ [S] podpěrná stěna lod' II a III - za vraty $-2.93 \times 0.37 \times 2 \times 5 \times 2 \times 0.12 = -2,60$ [T] Celkem podlaha: $K+L+M+E+N+P+Q+R+S+T=320,35$ [U]	M3	320,35		
53	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) C30/37 XF4 vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar (tmel)	M3	180,91		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			monolitická deska ochozu lod' II 0.2*1.8*89.0*2=64,08 [S] lod' III 0.2*(1.8+2.25)*89.0=72,09 [T] lod' IV 0.2*(1.8+0.65)*33,5=16,42 [U] Celkem: S+T+U=152,59 [V] monol.příčná deska na podkladní beton před a za jámou lod' II (0+2.0*0.2)*17.8=7,12 [AB] lod' III (0+2.0*0.2)*17.8=7,12 [AC] lod' IV (3,5*0,2+3.14*0.2)*10.6=14,08 [AD] Celkem: AB+AC+AD=28,32 [AE] Celkem: V+AE=180,91 [AF]				
54	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 Odhad 150 kg/m3 deska ochozu 180,9*0.150=27,14 [A]	T	27,14		
55	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ podlaha - síť 150/150-6/6 - 3 kg/m2 lod' II 14.73*89.0*0.003*1.15=4,52 [K] lod' III 14.73*89.0*0.003*1.15=4,52 [L] lod' IV 8.33*33,5*0.003*1.15=0,96 [M] Celkem: K+L+M=10,00 [N] 320,35/0,12*0,003=8,01 [O]	T	10,00		
56	457384		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE C20/25 tl.200 mm Položka bude čerpána na přímý příkaz investora v místě příjezdové komunikace v lodi IV - odhad 100,0*0,2=20,00 [A]	M3	20,00		
4	Vodorovné konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	521301		KOLEJNICE 49 E1 - ZŘÍZENÍ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU Nová bezстыková kolejnice 49E1 s podkladnicemi a pružinovými svěrkami s kotvením do hmoždinek osazených v prefabrikátech - popis viz TZ Vč.svařovaného napojení na přechodový kus, styků umožňujících posun Vč.rektifikace, zkušebního měření a výsledného protokolu lod' II 85,3*10=853,00 [B] lod' III 85,35*10=853,50 [C] lod' IV 30,74*6=184,44 [D] Celkem: B+C+D=1 890,94 [E]	M	1 890,94		
58	521302		REKTIFIKACE KOLEJNIC U VRAT vč.výškového a směrového vyrovnaní a souvisejících prací, vč nového uchycení kolejnic vč.doplnění materiálu a podbití 13,0*(10*2+0)=260,00 [A]	M	260,00		
59	521303		KOLEJNICE ŽLÁBKOVÁ NT1 - ZŘÍZENÍ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU Žlábkový profil NT1 lod' IV 2,25*6=13,50 [D]	M	13,50		
60	521304		KOLEJNICE ŽLÁBKOVÁ NT1 - DOPRAVA A MONTÁŽ z místa určeného investorem Žlábkový profil NT1 lod' II a III 4*10,0=40,00 [A]	M	40,00		
61	521305		KOLEJNICE ŽLÁBKOVÁ NT1 - ODKUP, DOPRAVA A MONTÁŽ Žlábkový profil NT1 lod' II 4,25*10=42,50 [A] lod' III 4,25*10=42,50 [B] Celkem: A+B=85,00 [C]	M	85,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	521306		PŘECHODOVÉ KUSY 49E1/NT1 - ZŘÍZENÍ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU Dl.4,0m lod' IV 4,0*6=24,00 [A]	M	24,00		
63	521307		PŘECHODOVÉ KUSY 49E1/NT1 - DOPRAVA A MONTÁŽ Dl.4,0m lod' II a III 4,0*(10+10)=80,00 [A]	M	80,00		
64	56113		PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM C20/25 tl.125 mm vč.inpregnovaného papíru před vraty 14,0*37,0=518,00 [A]	M2	518,00		
65	56312		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM Doplnění štěrku frakce 16/32 mm vč.podbití před vraty 14,0*37,0=518,00 [A]	M2	518,00		
66	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY před vraty 14,0*37,0=518,00 [A]	M2	518,00		
67	575B53		LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM před vraty 14,0*37,0=518,00 [A]	M2	518,00		
68	575B55		LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 40MM před vraty 14,0*37,0=518,00 [A]	M2	518,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 fra.2-5 mm před vraty 14.0*37,0=518,00 [A]	M2	518,00		
70	589101		VÝPLŇ SPAR ZÁLIVKOU S BOKOVNICÍ plastová bokovnice se zálivkou vč.patního profilu pro 49E1 - podél kolejnice u ochozů (87,3*2+32,75)*2=414,70 [A] pro žlábk.kolejnici NT1 lod' II 1,7*2+3,5*10*2=73,40 [B] lod' III 1,7*2+3,45*10*2=72,40 [C] lod' IV 0,75*2+3,5*6*2=43,50 [D] Celkem: A+B+C+D=604,00 [E]	M	604,00		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
71	61442		ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM Povrch hlazený podél zdi ochozů do výšky 1.5m lod' II 1.5*((3.5+89.0+2.0)*2+17.8)=310,20 [I] lod' III 1.5*((3.5+89.0+2.0)*2+17.8)=310,20 [J] lod' IV 1.5*(3,5+33,5+4,0+10,0)=76,50 [K] nové cihelné zdi pod ochozy v celé délce lod' II 1.4*89,0*2+1,4*15,3*2=292,04 [E] lod' III 1.4*89,0*2+1,4*15,3*2=292,04 [F] lod' IV 1.4*33,5*2+1,4*9,0*2=119,00 [G] Celkem: I+J+K+E+F+G=1 399,98 [L]	M2	1 399,98		
72	62949		VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z EPOXIDOVÉ STĚRKY	M2	684,91		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			monolitická deska ochozu lod' II 1.7*89.0*2=302,60 [S] lod' III (1.8+2.25)*55,5=224,78 [T] monol.příčná deska u vrat lod' II 3.41*17.8=60,70 [J] lod' III 3.44*17.8=61,23 [W] příčná deska zadní lod' II 2,0*17.8=35,60 [X] Celkem: S+T+J+W+X=684,91 [Y]				
73	62949R		VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z EPOXIDOVÉ STĚRKY SE ZESÍLENÝM EPOX.NÁTĚREM v KP monolitická deska ochozu lod' III (1.7+2,0)*33,5=123,95 [T] lod' IV (1,95+0,7)*33,5=88,78 [AD] monol.příčná deska před a za jamou lod' III 2,0*17.8=35,60 [W] lod' IV (3,5+3,2)*10.6=71,02 [L] podlahy v jámě lod' III 445,0m2=445,00 [AA] lod' IV 247,5m2=247,50 [AC] trvale snížená beton.podlaha do trapézového plechu (KP) - boky (svislé stěny) + monolitické stěny v prostoru KP - boky lod' III 0,45*(3,29*2+2,845*2+23,8*2*4+7,335*2*3)+5*2*9+6,2*2*9=312,61 [AE] lod' IV 0,45*(0,65*2+17,325*2+19,175*2+11,4*2*2)+5*2*5+2*2*5+6*2*5=183,96 [AF] Celkem: T+AD+W+L+AA+AC+AE+AF=1 508,42 [AG]	M2	1 508,42		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						

7 Přidružená stavební výroba

74	711222		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY modifikované asfaltové pásy natavené	M2	1 120,17		
----	--------	--	---	----	----------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na zděnou stěnu pod ochozem lod' II $1,8 \cdot (1,16 + 88,7 + 89 + 1,44 + 1,07 \cdot 5 + 1,235 \cdot 4 + 1,4 + 16,45) = 375,19$ [A] lod' III $1,8 \cdot (89,35 + 1,4 + 1,1 + 55,2 + 1,4 + 1,07 \cdot 5 + 1,235 \cdot 4 + 16,45) + 33,5 \cdot 0,8 = 342,14$ [B] lod'IV $1,8 \cdot (33,5 + 32,5 + 10 + 1,4 + 8,9) = 155,34$ [C] Celkem: A+B+C=872,67 [D] na podkladní beton v podlaze jámy lodě IV $247,5 \text{m}^2 = 247,50$ [E] Celkem: D+E=1 120,17 [F]				
75	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ geotextilie 500 g/m2 na zděnou stěnu pod ochozem lod' II $1,8 \cdot (1,16 + 88,7 + 89 + 1,44 + 1,07 \cdot 5 + 1,235 \cdot 4 + 1,4 + 16,45) = 375,19$ [A] lod' III $1,8 \cdot (89,35 + 1,4 + 1,1 + 55,2 + 1,4 + 1,07 \cdot 5 + 1,235 \cdot 4 + 16,45) + 33,5 \cdot 0,8 = 342,14$ [B] lod'IV $1,8 \cdot (33,5 + 32,5 + 10 + 1,4 + 8,9) = 155,34$ [C] Celkem: A+B+C=872,67 [D]	M2	872,67		
76	783210		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST Vč.odrezení a obnovy nátěru sloupů Popis viz TZ odhad $6,6 \text{m}^2/\text{sloup}$ $12 \cdot 6,6 = 79,20$ [A]	M2	79,20		
77	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Hydrofobní vícevrstvý s přípravou povrchu beton.podlaha na dně jam lod' II $14,73 \cdot 89,0 = 1 310,97$ [Y] lod' III $14,73 \cdot 55,5 = 817,52$ [Z] odpočet stojky a ztuž. - viz pol.457324 $-27,78/0,12 = -231,50$ [AA] Celkem: Y+Z+AA=1 896,99 [AB]	M2	1 896,99		
78	78445		MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ	M2	1 399,98		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél zdi ochozů do výšky 1.5m lod' II 1.5*((3.5+89.0+2.0)*2+17.8)=310,20 [I] lod' III 1.5*((3.5+89.0+2.0)*2+17.8)=310,20 [J] lod' IV 1.5*(3,5+33,5+4,0+10,0)=76,50 [K] nové cihelné zdi pod ochozy v celé délce lod' II 1.4*89.0*2+1,4*15,3*2=292,04 [E] lod' III 1.4*89,0*2+1,4*15,3*2=292,04 [F] lod IV 1.4*33,5*2+1,4*9,0*2=119,00 [G] Celkem: I+J+K+E+F+G=1 399,98 [L]				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
79	85215		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 50MM Rozvod stlačeného vzduchu DN 30 mm vč.napojení na stáv. rozvody lod' III 50,0+33,0*3+2,0=151,00 [A] lod' IV 45,0+35,0=80,00 [B] Celkem: A+B=231,00 [C]	M	231,00		
80	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM Centrální vysavač DN 65 mm vč.napojení na stáv.rozvody lod' III 36,0+33,0+30,0+27,0+7,0*2=140,00 [A] lod' IV 36,0+32,0=68,00 [B] Celkem: A+B=208,00 [C]	M	208,00		
81	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Nové kanalizační potrubí lod' II 117.2=117,20 [B] lod' III+příč.žebro 140,1=140,10 [C] Celkem: B+C=257,30 [D]	M	257,30		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Nové kanalizační potrubí lod' III/IV 8,9=8,90 [A]	M	8,90		
83	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM Nové kanalizační potrubí lod' II 94,7=94,70 [B] lod' III 94,8=94,80 [C] lod' IV 0=0,00 [D] Celkem: B+C+D=189,50 [E]	M	189,50		
84	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH lod' IV 33,4=33,40 [A]	M	33,40		
85	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM Šachty betonové DN do 1000mm na potrubí do DN 250mm vč.poklopů lod' II 3=3,00 [B] lod' III 2=2,00 [C] lod' IV 1=1,00 [D] Celkem: B+C+D=6,00 [E]	KUS	6,00		
86	894245		ŠACHTY KANALIZAČ ZDĚNÉ NA POTRUBÍ DN DO 300MM Nové šachty na podélných kanalizacích vč.poklopů lod' III 1=1,00 [C] lod' IV 1=1,00 [D] Celkem: C+D=2,00 [E]	KUS	2,00		
87	89738		VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ	KUS	66,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nová s litinovým roštem a lapačem nečistot - vč.zaústění lod' II 30=30,00 [B] lod' III 30=30,00 [C] lod' IV 6=6,00 [D] Celkem: B+C+D=66,00 [E]				
88	89911J		OCELOVÝ POKLOP S rámem - uzamykatelné v ochozu pro prostup topení lod' II 2=2,00 [A] lod' III 1=1,00 [B] Celkem: A+B=3,00 [C]	KUS	3,00		
89	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM DN 150 257,3=257,30 [A]	M	257,30		
90	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM DN 200 8,9=8,90 [A]	M	8,90		
91	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM DN 250 189,5=189,50 [A]	M	189,50		
92	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Kamerová prohlídka	M	459,10		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN 150 257,3=257,30 [A] DN 200 8,9=8,90 [B] DN 250 159,5=159,50 [C] DN 100 dren. 33,4=33,40 [D] Celkem: A+B+C+D=459,10 [E]				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
93	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM před vraty 14.0*2+37.0=65,00 [A]	M	65,00		
94	919144		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM podél kolejnice u ochozu lod' II 89.0*2=178,00 [B] lod' III 89,0*2=178,00 [C] lod' IV 30,3*2=60,60 [D] Celkem: B+C+D=416,60 [E]	M	416,60		
95	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM Separace čel nosníků vč.zatmělení lod' II (0.44+0.365*0.37*8)*2*5=15,20 [B] lod' III (0.44+0.365*0.37*8)*2*5=15,20 [C] lod' IV (1.76+0.44+0.365*0.37*4)*2*3=16,44 [D] Celkem: B+C+D=46,84 [E]	M2	46,84		
96	93610a		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ - PŘECHODOVÉ LÁVKY Přemístitelné - mezi kolejnice - z dubových fošen a trámů vč.impregnace (chem.ochrana) a výstražných žlutočerných pruhů	M3	3,20		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčné přechody - 2 ks/kolej - plocha 1.49x1.385=2.06m2, 0.16m3/kus lod' II 0.16*10=1,60 [B] lod' III 0.16*10=1,60 [C] lod' IV 0.16*0=0,00 [D] Celkem: B+C+D=3,20 [E]				
97	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Vč.uchycení a PKO ochrana centrálního vysavače - U120 + plech - 16 kg/m lod' III 32,5*4*16=2 080,00 [A] lod' IV 32.0*2*16=1 024,00 [B] Celkem: A+B=3 104,00 [C] 1 x L profil - rám kraj. sloupů vrat vč.vrtání a vlepění 4.2*5.0*2*3=126,00 [D] Celkem: C+D=3 230,00 [E]	KG	3 230,00		
98	93650b		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - L PROFILY Vč.PKO 2 x L profily na podporách snížené úrovně dřev.podlážek vč.pozink.závitové tyče/1 podpora podlážky - 5 kg/m lod' II 1.4*2*54*4*0.005=3,02 [C] 1 x L profil - opevnění hran (13,65+15,25+7.55)*2*0.005=0,36 [F] Celkem: C+F=3,38 [H]	T	3,38		
99	93650c		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - PATKA SLOUPU VRAT - NOVÁ Kompletní nová patka vč.odříznutí stávající ocel.patky, navaření nové, PKO, úpravy vrat (doplnění kartáčů atd viz TZ) + provizorní podepření - Popis viz TZ Vč.zkoušky svařitelnosti oceli odhad cca 70 kg/patku, 6=6,00 [A]	KUS	6,00		
100	93650d		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - PATKA SLOUPU VRAT - OPRAVA Kompletní - očištění, výměna zrezlých prvků a nová PKO, úpravy vrat (doplnění kartáčů atd viz TZ) + provizorní podepření - Popis viz TZ	KUS	6,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6=6,00 [A]				
101	93650e		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - VÝMĚNA PANTŮ Odříznutí a přivaření nových, masivnějších, vč.úpravy zdiva v okolí Popis viz TZ 10*(4*2+4)=120,00 [A]	KUS	120,00		
102	93650f		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - VÝMĚNA SLOUPKŮ UCHYCENÍ VRAT Případně úprava stávajících - Popis viz TZ	KUS	12,00		
103	93659		KRYT Z POROROŠTŮ Kompletní lod' IV 1,2*1,27=1,52 [A] lod' III 2,15*1,27=2,73 [B] Celkem: A+B=4,25 [C]	M2	4,25		
104	96520		DEMONTÁŽ KOLEJNIC O využití rozhodne investor vč.řezání na délky 4-6m a odvozu do skladu DP v Hostivaři vč.řezání lod' II 97,0*10=970,00 [J] lod' III 97,5*10=975,00 [K] lod' IV 33,0*6=198,00 [L] Celkem: J+K+L=2 143,00 [M]	M	2 143,00		
105	965201		VOZOVÉ ZARÁŽKY Snesení, uschování, úprava na hlavovou kolejnici + PKO a znovuosazení Nebo nové 1 ks/kolejnici na zadní straně všech lodí (5*2+3)*2=26,00 [A]	KUS	26,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
106 96614		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC Vč.omítky, vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení topný kanál - vybourání v místě kolize se základy- loď II a III (0,3*1.0+0.25*0.8)*15.63*2=15,63 [M] příčné zdi pod ochozem u vrat - loď II a III (0,3*1,8*15,5+10*0,3*0,5*1,8)*2=22,14 [T] zdi pod ochozy loď II 0.3*(1.5+1.8)*89.0=88,11 [AA] loď III 0.3*(1.5+1.8)*89,0=88,11 [P] loď IV 0.3*1.8*33,5*2=36,18 [Q] loď II - kolej 7 - podélné podpěrné zdi 0.32*1.9*89.0*2=108,22 [AB] Celkem: M+T+AA+P+Q+AB=358,39 [AC]	M3	358,39		
107 96614a		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC Vč.omítky, vč.odvozu na skládku, poplatek samostatně - kontaminovaný materiál - pol.015670 podlaha - cihly v maltovém loži loď II 14.43*89.0*0.21=269,70 [J] loď III 14.43*89,0*0.21=269,70 [K] Celkem: J+K=539,40 [L]	M3	539,40		
108 96615a		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU Vč.odvozu na skládku, poplatek samostatně - kontaminovaný materiál - pol.015670 beton.podlaha loď IV 9.23*30.3*0.1=27,97 [D]	M3	27,97		
109 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení (slabě vyztužený beton) odhad - poloha základů není zcela jistá odhad 30% objemu betonu - kontaminovaný materiál - pol.015670	M3	663,71		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		základy - 70% objemu lod' II $0.6*14.425*(1.1*5+0.6*22)*0.7=113,29$ [B] lod' III $(0.6*14.425*(1.1*3+0.6*15)+0.6*0.6*33.5*4)*0.7=108,29$ [C] lod' IV $(0.6*9.225*(1.1*2+0.6*4)+0.6*0.81*30,3*4)*0.7=59,05$ [D] sloupky lod' II $(0.9*0.4*5*6+0.4*0.4*22*6)*0.4=12,77$ [F] lod' III $(0.9*0.4*3*8+0.4*0.4*15*8)*0.4=11,14$ [G] lod' IV $(0.9*0.4*1*4+0.4*0.4*3*4)*0.4=1,34$ [H] monol.příčná deska u vrat lod' II $2.9*17.8*0.2=10,32$ [J] lod' III $2.93*17.8*0.2=10,43$ [K] lod' IV $2.00*10.6*0.2=4,24$ [L] žb.stěna a deska lod' IV $(0.73*0.35*2+1.2*0.15)*12.7*2=17,55$ [M] sloupky lod' IV - KP $(0.48*0.68*0.81+0.68*0.13*0.73)*3*4=3,95$ [R] žb.stěna a deska lod' III - KP $(0.3*1.8*2+0.12*1.433)*33.0*2=82,63$ [S] sloupky lod' III - KP $0.3*(0.9*2+1.3*6)*8=23,04$ [T] nosníky pod kolejnicí koleje 5 a 10 $0.4*0.4*(89.0+89,0)=28,48$ [U] deska ochozu lod' II $1.78*2*89.0*0.2=63,37$ [X] lod' III $(2.3+1.77)*89.0*0.2=72,45$ [Y] lod' IV $(1.76+0.7)*30,3*0.2=14,91$ [Z] příčné zdi pod ochozy - zadní část lod' II-IV $0,3*1,8*15,5*2+0,3*1,8*9,0=21,60$ [AC] příčné zdi pod ochozy - přední část lod' IV $0,3*1,8*9,0=4,86$ [AD] Celkem: $B+C+D+F+G+H+J+K+L+M+R+S+T+U+X+Y+Z+AC+AD=663,71$ [AE]				
110	96616a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení Položka bude čerpána na přímý příkaz investora rezerva 20% základů $280,63*0.2=56,13$ [A]	M3	56,13		
111	96616b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vč.odvozu na skládku kontaminovaného materiálu, poplatek samostatně v pol.015670 Položka bude čerpána na přímý příkaz investora v místě příjezdové komunikace v lodi IV - odhad $100,0m^2*0,2=20,00$ [A]	M3	20,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112 96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení odhad servisní podlahy 128,0=128,00 [D] příčné přechody 7,2=7,20 [B] schodiště 13,5=13,50 [C] Celkem: D+B+C=148,70 [E]	M3	148,70		
113 96618		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Vč.rozřezání na požadované délky 4-6m. vč.odvozu do Hostivaře původní podpory lod' II 4*(22*0.183+2*0.383+3*0.419)*1.1=26,62 [B] lod' III 4*(15*0.183+2*0.383+1*0.419)*1.1=17,29 [C] lod' IV 2*(3*0.183+0*0.383+1*0.419)*1.1=2,13 [D] ocel.podélníky pod servis.podlahou - U160 - 18.8 kg/m lod' II 4*4*88.96*0.0188=26,76 [F] lod' III 4*4*88.88*0.0188=26,74 [G] lod' IV 2*2*30.3*0.0188=2,28 [H] Celkem: B+C+D+F+G+H=101,82 [I] 1 x L profil - rám kraj. sloupů vrat 4.2*0.005*2*3=0,13 [J] Celkem: I+J=101,95 [K]	T	101,95		
114 96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení lod' II 13.7*6=82,20 [A] lod' III 13.7*4=54,80 [B] lod' VI 8.3=8,30 [D] Celkem: A+B+D=145,30 [E]	M	145,30		
115 96687		VYBOURÁNÍ VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	KUS	5,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lod' II 0=0,00 [B] lod' III 5=5,00 [E] lod' IV 0=0,00 [D] Celkem: B+E+D=5,00 [F]				
116	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení lod' II 6=6,00 [B] lod' III 6=6,00 [C] lod' IV 3=3,00 [D] Celkem: B+C+D=15,00 [E]	KUS	15,00		
117	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení betonová hlava základové patky ocel.sloupů vrat 0.45*0.7*0.3*(4+4+4)=1,13 [A]	M3	1,13		
118	969110		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM Rozvod stlačeného vzduchu a stanoviště mazání - odstranění vč.odvozu 27.3+45.4=72,70 [A]	M	72,70		
119	969120		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM Centrální vysavač - odstranění vč.odvozu 33.7*4+2*2.0+10.0=148,80 [A]	M	148,80		
120	969133		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH Zrušení nefunkčního požárního vodovodu Vč.odvozu	M	85,00		
121	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	123,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení příčné lod' II 29.9=29,90 [D] lod' III 93.5=93,50 [E] lod' IV 0=0,00 [F] Celkem: D+E+F=123,40 [H]				
122	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ Vč.zabezpečení převedení kalalizace (ev.napojení na rušenou) po dobu výstavby vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení podélné lod' II 91.0=91,00 [D] lod' III 93.0=93,00 [E] lod' IV 0=0,00 [F] Celkem: D+E+F=184,00 [G]	M	184,00		
123	969533		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM DRENÁŽNÍ Vč.odvozu lod' IV 33.0+3,7=36,70 [A]	M	36,70		
124	978151		OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení lod' _III_KP 1.0*33.0*4=132,00 [A] lod' _VI ((0.68+0.48)*2*0.8+(0.15+0.48+0.15)*0.65)*3*4+1.45*12.7*2=65,19 [C] Celkem: A+C=197,19 [D]	M2	197,19		
125	97817		ODSTRANĚNÍ IZOLACE - ASFALTOVÉ LEPENKY Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	M2	2 566,23		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 201 Rekonstrukce podpor kolejnic
Rozpočet: 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podlaha loď II 14.43*88.96=1 283,69 [B] loď III 14.43*88.88=1 282,54 [C] Celkem: B+C=2 566,23 [D]				
126	97905		MANIPULACE S KOMPRESOREM	KUS	1,00		
			Rozvod stlačeného vzduchu Přemístění k uskladnění a zpětné osazení do nové pozice				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022

Objekt: SO 301 Úprava topení

Rozpočet: 301 Úprava topení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 15.2.2023

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 301 Úprava topení
Rozpočet: 301 Úprava topení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01		ZKOUŠKA FUNKČNOSTI	KPL	1,00		
2	02		TOPNÁ ZKOUŠKA	KPL	1,00		
3	03		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODÉLNÝCH ROZVODŮ VČ TOPNÝCH TĚLES Kompletní vč.těles, uchycení, rozboček, kompenzačních smyček, ventilů, vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení lod' II 89,0*4*1.15=409,40 [B] lod' III 89,0*8*1.15=818,80 [C] lod' IV 30,0*4*1.15=138,00 [D] Celkem: B+C+D=1 366,20 [E]	M	1 366,20		
4	04		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČNÝCH ROZVODŮ Kompletní vč.rozboček, kompenzačních smyček, ventilů, vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení lod' II 15,0*2*1.1=33,00 [B] lod' III (15,0+16,0+13,0)*1.1=48,40 [C] lod' IV (3,0*2+5,0+8,0+9,0)*1.1=30,80 [D] Celkem: B+C+D=112,20 [E]	M	112,20		
5	05		DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ DO DN 75 Kompletní vč.stojanů, kotvení, ventilů a PKO, viz TZ lod' II 106,0+101,0+191,0+128,0+296,0+8,0=830,00 [B] lod' III 90,0+173,0+111,0+326,0+116,0+38,0+8,0=862,00 [C] lod' IV 82,0+64,0+224,0+132,0+15,0+62,0+85,0=664,00 [D] Celkem: B+C+D=2 356,00 [E]	M	2 356,00		
6	06		DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ DO DN 90 Kompletní vč.stojanů, kotvení, ventilů a PKO, viz TZ	M	122,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 301 Úprava topení
Rozpočet: 301 Úprava topení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lod' II 8,0+22,0=30,00 [B] lod' III 22,0=22,00 [C] lod' IV 70,0=70,00 [D] Celkem: B+C+D=122,00 [E]				
7	07		DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH TOPNÝCH TĚLES 600 x 2300 Desková otopná tělesa vč.napojení na podél.vedení, kompletní vč.upevnění, kotvení, ventilů a PKO, viz TZ 33 - 600 x 2300 lod' II 40=40,00 [B] lod' III 24=24,00 [C] lod' IV 0=0,00 [D] Celkem: B+C+D=64,00 [E]	KUS	64,00		
8	08		DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH TOPNÝCH TĚLES 400 x 1600 Desková otopná tělesa vč.napojení na podél.vedení, kompletní vč.upevnění, kotvení, ventilů a PKO, viz TZ 33 - 400 x 1600 lod' II 0=0,00 [B] lod' III 20=20,00 [C] lod' IV 16=16,00 [D] Celkem: B+C+D=36,00 [E]	KUS	36,00		
9	09		DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH TOPNÝCH TĚLES 900 x 800-1800 Desková otopná tělesa vč.napojení na podél.vedení, kompletní vč.upevnění, kotvení, ventilů a PKO, viz TZ 33 - 900 x 800-1800 lod' IV 33 - 900 x 800 7=7,00 [A] 33 - 900 x 1400 24=24,00 [B] 33 - 900 x 1800 5=5,00 [C] Celkem: A+B+C=36,00 [D]	KUS	36,00		
10	10		DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH STOJANŮ	KG	1 904,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 301 Úprava topení
Rozpočet: 301 Úprava topení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní vč.kotvení a PKO, viz TZ				
			odhad 2x7 kg/topné těleso				
			(64+36+36)*7*2=1 904,00 [A]				
11	11		VYPUŠTĚNÍ SOUSTAVY, ZASLEPENÍ PONECHANÝCH ROZVODŮ	KPL	1,00		
			Vypuštění a napuštění postupně ve všech etapách				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022

Objekt: SO 401 Úprava elektroinstalace

Rozpočet: SO 401 Úprava elektroinstalace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 15.2.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 401 Úprava elektroinstalace
Rozpočet: SO 401 Úprava elektroinstalace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v tištěné a digitální formě	KČ	1,00		
2	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY průkaz způsobilosti dle příslušné legislativy protokol o technické prohlídce zajištění vydání PZ	KČ	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	Svislé konstrukce						
3	388151		TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOTVOROVÝCH plastová lišta, nebo chránička na stěnu, UV stabilní, upevnění pomocí hmoždinek, nebo nalepení na ŽB nosník 31+31+13*34+8*29=736,00 [A]	M	736,00		
3	Svislé konstrukce						
7	Přidružená stavební výroba						
4	74001R		ROZVODNICE podružný rozvaděč s otočnými ovladači pro spínání osvětlení dodávka a montáž	KUS	1,00		
5	742123a		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 2-O(A)x1,5 mm2, včetně dodávky, montáže, upevnění a přichytek a ukončení na svorkách 1500*1,03=1 545,00 [A]	M	1 545,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 401 Úprava elektroinstalace
Rozpočet: SO 401 Úprava elektroinstalace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	742123c		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 3-Jx2,5 mm ² , včetně dodávky, montáže, upevnění pomocí příchytok nebo zatažení do trubek a ukončení na svorkách (680)*1,03=700,40 [A]	M	700,40		
7	742123d		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 5-Jx4 mm ² , včetně dodávky, montáže, upevnění pomocí příchytok nebo zatažení do trubek a ukončení na svorkách (65)*1,03=66,95 [A]	M	66,95		
8	742123e		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 3-Jx1,5 mm ² , včetně dodávky, montáže, upevnění a příchytok a ukončení na svorkách (70+10)*1,03=82,40 [A]	M	82,40		
9	742123f		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel 1-YY 120 mm ² do chráničky, včetně ukončení kabelovým okem (46x) chráničku připevnit pomocí oboustranných objímek na koncovou stěnu (12+15+15+8)*2*1,03=103,00 [A]	M	103,00		
10	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV ukončení kabelu 1-YY 1×120mm ² vč. připojení na kolejnici (provrtání kolejnice vč. šroubu M10) 10=10,00 [A] 18=18,00 [B] 18=18,00 [C] Celkem: A+B+C=46,00 [D]	KUS	46,00		
11	74271		MĚŘENÍ KABELŮ výchozí revize, měření zemních odporů, revizní zpráva	KČ	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 401 Úprava elektroinstalace
Rozpočet: SO 401 Úprava elektroinstalace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	74291		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. dem. kab. vedení nn v prostoru KP - stávající rozvod 24V vč. instalačních prvků, kabel CYKY 3x2,5 a 3x1,5 v pancéřových trubkách, vč. krabicových rozvodek a zásuvek nástěnných	M	500,00		
13	742F13		KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 CYA 50 mm2 pro ukolejnění odpínačů, včetně ukončení kabelů 6*10*1,1=66,00 [A]	M	66,00		
14	74312		SVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÁ v prostoru KP - zářivkové 2x36W, II. třída ochrany, vč. montáže a sv. zdroje 11*5+12*3+1*11=102,00 [A]	KUS	102,00		
15	74312a		SVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÁ v prostoru KP a heverů - zářivkové 2x18W, II. třída ochrany, vč. montáže a sv. zdroje 10+6+2=18,00 [A]	KUS	18,00		
16	743912		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL ZÁŘIVKOVÝCH demontáž svítidel zářivkových v ochranných oceloplechových krytech (demontáž včetně krytů) odvoz a ekologická likvidace 12+16+11*4+8=80,00 [A]	KUS	80,00		
17	744141		ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG zásuvka 230V - nástěnná jednorázobná s ochran. kolíkem a víčkem 16A, IP 44, pro pùběžnou montáž, vč. montáže na stěnu 4*4+3*2=22,00 [A]	KUS	22,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 401 Úprava elektroinstalace
Rozpočet: SO 401 Úprava elektroinstalace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	744141c		ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG zásuvka 3f.32A vč.montáže	KUS	2,00		
19	74451		SVORKOVNICE elektroinstalační krabice pro vodiče do 2,5 mm2 vč. montáže pro novou instalaci	KUS	15,00		
20	74511		JISTIČE N.N. doplnění kombinovaného proudového chrániče a jističe do stáv. rozvaděče 5=5,00 [A]	KUS	5,00		
21	74511c		JISTIČE N.N. doplnění jističů 2P a 4P do stávajících rozvaděčů 10=10,00 [A]	KUS	10,00		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
22	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM chránička HDPE/LDPE průměr 40/33, ohebná, pro uložení pod podlahu (5*2+2*10*2,5+10*2+4*15+2*15+2*5)*1,1=198,00 [A]	M	198,00		
23	87614	a	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM chránička 32, UV stabilní, pro uložení kabelu 1-YY mezi kolejnicemi a kabelu pro svařování, včetně příchytů na stěnu, dodávka a montáž (17*1,5+13*1,8)=48,90 [A]	M	48,90		
8	Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 401 Úprava elektroinstalace
Rozpočet: SO 401 Úprava elektroinstalace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
24	93650R		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ kryt pro svítidla, 220x145x1390 mm, včetně základního a vrchního nátěru a včetně závěsu z tyčí 50x5 mm a L50x50x5 mm, včetně připevnění pomocí nerez upínacího pásu, připojení na kolejnici vodičem CYY 16 mm2	KUS	102,00		
25	93650Ra		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ kryt pro svítidla, 220x145x750 mm, včetně základního a vrchního nátěru a včetně závěsu z tyčí 50x5 mm a L50x50x5 mm, připojení na kolejnici vodičem CYY 16 mm2	KUS	18,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022

Objekt: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů

Rozpočet: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 15.2.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů
Rozpočet: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	029805		OSTATNÍ POŽADAVKY - MĚŘICÍ MÍSTA - BLUDNÉ PROUDY Kompletní měřicí místo před vozovnou - beton.rám vč.ocel.poklopu 0.3x0.3m - v úrovni terénu lod' II 3=3,00 [A] lod' IV 3=3,00 [B] Celkem: A+B=6,00 [C]	KUS	6,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2			Základy				
2	273361R		SVAR JEDNOSTRANNÝ 100 MM provaření výztuže - základová deska, skryté svody ve vybraných sloupech (stěnách), provaření po obvodě, přivaření vývodů, příložek atd. lod' II 850=850,00 [A] lod' III 850=850,00 [B] lod' IV 300=300,00 [C] Celkem: A+B+C=2 000,00 [D]	KUS	2 000,00		
3	273362R		POMOCNÝ BODOVÝ SVAR dle TP 124 lod' II 24000=24 000,00 [A] lod' III 24000=24 000,00 [B] lod' IV 7000=7 000,00 [C] Celkem: A+B+C=55 000,00 [D]	KUS	55 000,00		
4	273363R		PŘÍLOŽKY VE TVARU L lod' II 800=800,00 [A] lod' III 800=800,00 [B] lod' IV 250=250,00 [C] Celkem: A+B+C=1 850,00 [D]	KUS	1 850,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna3a Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů
Rozpočet: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
7			Přidružená stavební výroba				
5	75711		MĚŘENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ V PRŮBĚHU STAVBY včetně účasti specializovaného pracoviště při demolici stávající stavby a protokolu pro přejímku lod' II 1=1,00 [A] lod' III 1=1,00 [B] lod' IV 1=1,00 [C] Celkem: A+B+C=3,00 [D]	KPL	3,00		
6	75712		MĚŘENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ PŘI DOKONČENÍ STAVBY vč.DEMZ lod' II 1=1,00 [A] lod' III 1=1,00 [B] lod' IV 1=1,00 [C] Celkem: A+B+C=3,00 [D]	KPL	3,00		
7	75714		BLUDNÉ PROUDY - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ lod' II 1=1,00 [A] lod' III 1=1,00 [B] lod' IV 1=1,00 [C] Celkem: A+B+C=3,00 [D]	KPL	3,00		
8	75721		TRVALÁ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP - KABEL VEDENÍ DO 10MM2 CYKY 4x2.5 lod' II 225,0=225,00 [A] lod' III 225,0=225,00 [B] lod' IV 225,0=225,00 [C] Celkem: A+B+C=675,00 [D]	M	675,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů
Rozpočet: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	757221		TRV ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOV VLIVU BP - SKŘÍŇ MĚŘENÍ DO 300x300MM Krabice 250x250 lod' II 8=8,00 [A] lod' III 8=8,00 [B] lod' IV 8=8,00 [C] Celkem: A+B+C=24,00 [D]	KUS	24,00		
10	75726		MONITOR NEDESTRUKTIVNÍ SYSTÉM KOROZE VÝZTUŽE - ELEKTRODA Sonda CMS lod' II 20,0=20,00 [A] lod' III 20,0=20,00 [B] lod' IV 20,0=20,00 [C] Celkem: A+B+C=60,00 [D]	M	60,00		
11	75726a		MONITOR NEDESTRUKTIVNÍ SYSTÉM KOROZE VÝZTUŽE - ELEKTRODA Sonda SOK - čidlo korozní rychlosti lod' II 2=2,00 [A] lod' III 2=2,00 [B] lod' IV 2=2,00 [C] Celkem: A+B+C=6,00 [D]	KUS	6,00		
12	75726b		MONITOR NEDESTRUKTIVNÍ SYSTÉM KOROZE VÝZTUŽE - ELEKTRODA Sonda pro měření měrného odporu Ró lod' II 2=2,00 [A] lod' III 2=2,00 [B] lod' IV 2=2,00 [C] Celkem: A+B+C=6,00 [D]	KUS	6,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů
Rozpočet: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	757371		OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLVIVŮM BP - MĚŘÍCÍ SVORKY lod' II 102=102,00 [A] lod' III 102=102,00 [B] lod' IV 102=102,00 [C] Celkem: A+B+C=306,00 [D]	KUS	306,00		
14	757372		OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLVIVŮM BP - DIN LIŠTY lod' II 8=8,00 [A] lod' III 8=8,00 [B] lod' IV 8=8,00 [C] Celkem: A+B+C=24,00 [D]	KUS	24,00		
15	757373		OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VLVIVŮM BP - ŠROUBY, SILIKON, DROBNÝ MATERIÁL lod' II 3=3,00 [A] lod' III 8=8,00 [B] lod' IV 8=8,00 [C] Celkem: A+B+C=19,00 [D]	KPL	19,00		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
16	87415		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM Kopoflex prům.40 mm vč.příchýtek - bludné proudy lod' II 30,0=30,00 [A] lod' III 30,0=30,00 [B] lod' IV 30,0=30,00 [C] Celkem: A+B+C=90,00 [D]	M	90,00		
17	87415a		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM PVC prům.40 mm vč.příchýtek - bludné proudy	M	270,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zizkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov - AKTUALIZACE 2023 - CÚ 2022
Objekt: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů
Rozpočet: SO 402 Ochrana stavby před účinky bludných proudů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lod' II 90,0=90,00 [A]				
			lod' III 90,0=90,00 [B]				
			lod' IV 90,0=90,00 [C]				
			Celkem: A+B+C=270,00 [D]				
8	Potrubí						

Celkem: