

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/1781/2024**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, MPA,

vedoucí Odboru majetkového

b) technických:

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 MPA ProjektStav s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

zastoupena:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Krajského soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

Ing. Pavlem Matějkem – jednatelem společnosti

Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

286 34 403

CZ28634403

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karvině**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou MPA ProjektStav s.r.o., IČ 28634403 v 06/2024 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení záměru nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“,
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky řízení vedeného stavebním úřadem a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod., umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Zhotovitel předá objednateli geodetickou dokumentaci vyhotovenou podle Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné.
- Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení digitální technické mapy kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů, které bude zpracované a předané v souladu se zákonem o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška o DTM kraje“), ve znění pozdějších předpisů a s metodickými postupy k problematice digitální technické mapy kraje (dále jen „DTM kraje“) zveřejněnými na stránkách ČÚZK, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Změnový geodetický podklad objektů základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel na Portál Digitální mapy veřejné správy (dále jen „Portál DMVS“) v podobě geodetické aktualizací dokumentace DTM (dále jen „GAD DTM“). Změnovou geodetickou dokumentaci objektů dopravní a technické infrastruktury v majetku statutárního města Karviná definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel objednateli v aktuální verzi JVF DTM.
- 2.8 Kompletní geodetická dokumentace bude zhotovitelem nejprve předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu zaměření nového stavu. Objednatel písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí bezodkladně předání ZPS v podobě GAD DTM na Portál DMVS. Zhotovitel doloží objednateli protokol o přijetí podkladu pro zápis do DTM kraje.
- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.10 Objednatel si vyhradzuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.

- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.17 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s tím, že objednatel v 11/2024 podá žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „poskytovatel“). Zhotovitel je povinen dodržovat aktuální Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027 a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 30. výzva IROP – Sociální služby – SC 4.2 (ITI) . (dále též Pravidla), která/é je/jsou dostupná/é na <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/30vyzvairop>. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle tohoto odstavce, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.

- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 2 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 2 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 270 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Místem plnění je objekt Denního stacionáře, ul. V Aleji 434/10, Karviná, pozemek parc. č. 529/45, k.ú. Ráj.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	21.389.423 Kč
---------------------	----------------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez DPH.
- 5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

- 5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.8 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s aktuálními Pravidly IROP dostupnými na <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/30vyzvairop>. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Zhotovitel je povinen Pravidla dodržovat.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce) oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši **1.069.471 Kč** představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část

ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatel. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.

- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatel.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatel užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatel, technickým dozorem, dozorem projektanta / projektantem a poskytovatelem dotace.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
- 8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka

záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

- 8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 7 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od žádosti objednatele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy byla zhotoviteli na účet připsána platba objednatele a že zhotovitel zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. Pokud bude deník veden v listinné podobě, zápisy nesmí být škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatelem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení (povolení záměru), zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřeveze, z jakých důvodů jej nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, Pravidly IROP, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupní ceny.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.4 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2.% z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.5 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.7 Poruší-li zhotovitel Pravidla IROP, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.

- 12.10 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.
- 12.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání


- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících projektem (dílem).
- 13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu deseti let od finančního ukončení projektu (díla) veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu (dílu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední platba na projekt (dílo). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.6 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 13.11 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 1851 ze dne 27. 11. 2024

13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné


Objednatel:



za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2. 1. 2023

V Ostravě

Zhotovitel:



za MPA ProjektStav s.r.o.
Ing. Pavel Matějka
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023020 Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

MPA ProjektStav s.r.o.

IČO: **286 34 403**

Habrová 1132/6

DIČ: **CZ28634403**

710 00

Slezská Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 859 475,52
PSV			8 136 284,28
MON			16 421,60
Vedlejší náklady			337 201,60
Ostatní náklady			40 040,00
Celkem			21 389 423,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 389 423,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **21389423,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	21 389 423,00		21 389 423,00	100
001	Zateplení stěn včetně výměny oken	0,00	4 134 967,19		4 134 967,19	19
002	Ploché střechy	0,00	2 093 916,75		2 093 916,75	10
003	Výtah	0,00	1 622 564,05		1 622 564,05	8
004	Demontáž betonové rampy	0,00	338 452,55		338 452,55	2
005	Terasa	0,00	1 276 676,17		1 276 676,17	6
006	Interiéry	0,00	7 754 160,60		7 754 160,60	36
007	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	350 118,60		350 118,60	2
008	Elektroinstalace	0,00	1 637 177,82		1 637 177,82	8
009	Zdravotechnika	0,00	1 873 783,27		1 873 783,27	9
010	Vzduchotechnika	0,00	307 606,00		307 606,00	1
Celkem za stavbu					21 389 423,00	100

Popis stavby: 2023020 - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné

Popis objektu: 001 - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné

Popis rozpočtu: 001 - Zateplení stěn včetně výměny oken

Popis rozpočtu: 002 - Ploché střechy

Popis rozpočtu: 003 - Výtah

Popis rozpočtu: 004 - Demontáž betonové rampy

Popis rozpočtu: 005 - Terasa

Popis rozpočtu: 006 - Interiéry

Popis rozpočtu: 007 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 008 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 009 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 010 - Vzduchotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_12	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	HSV			101 345,44	0,5
_17	Cenik materialu	HSV			144 725,70	0,7
_20	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	HSV			22 182,64	0,1
_25	Cenik materialu	HSV			61 620,00	0,3
_28	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	HSV			75 768,00	0,4
_33	Cenik materialu	HSV			463 222,00	2,2
_36	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	HSV			55 632,08	0,3
_4	VC 7/155-M M21 Elektromontaze	HSV			80 317,36	0,4
_41	Cenik materialu	HSV			37 317,00	0,2
_44	VC 7/202-M M46 Zemní práce	HSV			41 665,60	0,2
_47	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90	HSV			395 840,00	1,9
_50	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90	HSV			5 044,00	0,0
_53	Cenik materialu	HSV			97 064,00	0,5
_9	Cenik materialu	HSV			31 246,00	0,1
0	Nepřirazený díl	HSV			24 188,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			624 426,25	2,9
1A	ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI č. 0.13, 0.14 a 0.15□	HSV			207 452,00	1,0
1B	ZAŘÍZENÍ Č.2 - VĚTRÁNÍ ŠATNY č.m. 0.19□	HSV			7 970,00	0,0
1C	ZAŘÍZENÍ Č.3 - ODVĚTRÁNÍ PRÁDELNY č.m. 0.21□	HSV			27 996,00	0,1

1D	ZAŘÍZENÍ Č.4 - ODVĚTRÁNÍ KOUPELY č.m. 0.22□	HSV			2 718,00	0,0
1E	ZAŘÍZENÍ Č.5 - ODVĚTRÁNÍ WC č.m. 0.23□	HSV			1 994,00	0,0
1F	ZAŘÍZENÍ Č.6 - ODVĚTRÁNÍ KERAMICKÉ DÍLNY č.m. 0.12□	HSV			27 854,00	0,1
1G	ZAŘÍZENÍ Č.7 - ODVĚTRÁNÍ WC č.m. 1.18□	HSV			4 499,00	0,0
2	Zakládání	HSV			25 284,25	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			62 501,74	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			468 143,47	2,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			21 255,43	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			84 601,83	0,4
5	Komunikace	HSV			73 383,49	0,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			601 005,32	2,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 171 553,51	5,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 723 605,19	8,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 356 705,99	6,3
8	Trubní vedení	HSV			173 998,05	0,8
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			43 560,00	0,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 743 940,23	8,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 402,20	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			399 958,42	1,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			114 589,38	0,5
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			4 886,50	0,0

96	Bourání konstrukcí	HSV			743 724,67	3,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 239 039,62	5,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			171 530,56	0,8
997	Přesun sutě	HSV			89 718,60	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			407 995,26	1,9
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			13 752,00	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			837 114,87	3,9
713	Izolace tepelné	PSV			290 609,20	1,4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			76 992,80	0,4
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			202 339,73	0,9
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			426 729,62	2,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 700,00	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			121 171,62	0,6
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			185 977,38	0,9
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			103 459,02	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			307 798,38	1,4
763	Dřevostavby	PSV			44 553,14	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			329 228,29	1,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 997 545,32	9,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			971 691,89	4,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			615 301,11	2,9

776	Podlahy povlakové	PSV			483 453,46	2,3
781	Obklady keramické	PSV			357 760,70	1,7
783	Nátěry	PSV			111 026,98	0,5
784	Malby	PSV			249 083,51	1,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			14 560,00	0,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 861,60	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			337 201,60	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			40 040,00	0,2
Cena celkem					21 389 423,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	001	Zateplení stěn včetně výměny oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				14 468,91		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základy pro ocelové schodiště : 2,7*0,6*1,2 2,7*0,5*(2-0,18) patky : 0,7*0,7*1,1*6 pas : 1,5*0,7*1,1 základ pro plošinu : 1,4*0,5*0,8 (1,5+1,3+1,5)*0,15*0,9 patka sloupek : 0,6*0,6*0,8	m3	10,21850	1 230,00	12 568,76	800-1	RTS 24/ II
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,21850	m3	10,21850	124,00	1 267,09	800-1	RTS 24/ II
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, použito na podsyp skladba P07 : 2,625*3,15*0,66	m3	5,45738	116,00	633,06	800-1	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				57 025,78		
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 po vrstvách 5x, skladba P07 : 3,15*2,625*5	m2	41,34375	102,00	4 217,06	800-1	RTS 24/ II
5	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže 3,675*3,075*0,18 1,2*2,7*0,18	m3	2,61731	2 872,00	7 516,91	801-1	RTS 24/ II
6	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (3,675+3,075)*2*0,18 (1,2+2,7)*2*0,18	m2	3,83400	788,00	3 021,19	801-1	RTS 24/ II
7	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,83400	m2	3,83400	545,00	2 089,53	801-1	RTS 24/ II
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 pas : 1,5*0,7*1,1*1,03 základ pro ok schodiště : 1,4*0,5*0,8*1,03 základ pro plošinu : (1,5+1,3+1,5)*0,15*0,9*1,03	m3	2,36437	2 872,00	6 790,47	801-1	RTS 24/ II
9	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže základ pro ok schodiště : 2,7*0,6*1,2*1,03 2,7*0,5*(2-0,18)*1,03	m3	4,53303	2 872,00	13 018,86	801-1	RTS 24/ II
10	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , 90kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,61733*0,09	t	0,23556	42 253,00	9 953,12	821-1	RTS 24/ II
11	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 patky : 0,7*0,7*1,1*6*1,03 patka sloupek : 0,6*0,6*0,8*1,03	m3	3,62766	2 872,00	10 418,64	801-1	RTS 24/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				214 544,30		
12	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 0.06 : 1,2*2,9*0,375	m3	1,30500	6 319,00	8 246,30	801-4	RTS 24/ II
13	380941113R00	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 880 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, O17 : 157,0	m	157,00000	1 314,00	206 298,00	801-4	RTS 24/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 576 213,10		
14	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se užívají ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin dveře : 1,8*2,03 0,8*1,97 1,1*1,97 0,9*1,97 1,0*1,97	m2	175,83000	46,00	8 088,18	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	001	Zateplení stěn včetně výměny oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,0*2,0		2,00000				
		1,8*2,05		3,69000				
		1,2*2,6		3,12000				
		okna :						
		PL1 : 1,2*0,5*14		8,40000				
		PL2 : 1,2*0,75*10		9,00000				
		PL3 : 1,2*1,9*28		63,84000				
		PL4 : 1,2*1,6*21		40,32000				
		PL5 : 1,2*0,95*2		2,28000				
		PL6 : 1,8*1,5*1		2,70000				
		PL7 : 1,05*1,6*13		21,84000				
		PL8 : 1,8*1,5*2		5,40000				
		PL9 : 1,05*0,5*1		0,52500				
		PL10 : 1,05*1,5*1		1,57500				
15	622311837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	657,59700	2 031,00	1 335 579,51	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 637,31700		637,31700				
		vnitřní zateplení u schodiště : (3,1+1,3+3,4)*2,6		20,28000				
16	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	637,31700	217,00	138 297,79	801-4	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 637,31700		637,31700				
17	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	637,31700	89,00	56 721,21	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 637,31700		637,31700				
18	622314_R	Příplatek za barevný odstín sytější barvy	m2	154,95200	90,00	13 945,68		Vlastní
		sever : 24,0-1,8*1,5-0,8*1,97		19,72400				
		(9,45-1,2*1,6*2)*2		11,22000				
		6,38-1,2*0,5-1,2*1,6		3,86000				
		23,86-1,8*2,03-1,2*1,6*2		16,36600				
		25,42-2,45		22,97000				
		jih : (7,6-1,2*1,9-1,2*0,5)*2		9,44000				
		(9,7-1,2*1,9*2)*4		20,56000				
		24,48-1,2*1,9-1,2*2,6-0,9*1,97		17,30700				
		východ : 6,1-1,05*1,6		4,42000				
		8,4-1,05*1,6*2		5,04000				
		11,1-1,8*1,5		8,40000				
		západ : 12,3-1,05*1,5		10,72500				
		6,6-1,05*1,6		4,92000				
19	622473187R44	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m2	637,31700	37,00	23 580,73		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 637,31700		637,31700				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				265 265,64		
20	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 105,27350	67,00	74 053,32	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		(10,525+38,25)*2*(8,73-1,8+1,2)		793,08150				
		(1,2+1,2)*2*8*(8,73-1,8+1,2)		312,19200				
21	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2 210,54700	38,00	84 000,79	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1105,27350*2		2 210,54700				
22	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 105,27350	52,00	57 474,22	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1105,27350		1 105,27350				
23	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 105,27350	18,00	19 894,92	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1105,27350		1 105,27350				
24	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 210,54700	8,00	17 684,38	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2210,54700		2 210,54700				
25	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 105,27350	11,00	12 158,01	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1105,27350		1 105,27350				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 119,51		
26	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	637,31700	30,00	19 119,51	801-3	RTS 24/ II
		zaměřeno z autocadu :						
		sever : 320,16		320,16000				
		jih : 316,23		316,23000				
		západ : 104,7		104,70000				
		východ : 91,56		91,56000				
		odečet oken :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 155,88000*-1		-155,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	001	Zateplení stěn včetně výměny oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet venkovních dveří : -1,8*2,03			-3,65400			
		-0,8*1,97			-1,57600			
		-11*1,97			-21,67000			
		-0,9*1,97			-1,77300			
		-1,0*1,97			-1,97000			
		-1,0*2,0			-2,00000			
		-1,2*2,6			-3,12000			
		-1,8*2,05			-3,69000			
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					15 395,01		
27	979990103R0R	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	3,02622	1 256,00	3 800,93		Vlastní
		3,66593-0,63971		3,02622				
28	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	10,19707	162,00	1 651,93	832-1	RTS 24/ II
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,19707	219,00	2 233,16	801-3	RTS 24/ II
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	142,75901	19,00	2 712,42	801-3	RTS 24/ II
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,19707	315,00	3 212,08	801-3	RTS 24/ II
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	50,98536	35,00	1 784,49	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					85 492,62		
33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	116,95297	731,00	85 492,62	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711	Izolace proti vodě					2 271,36		
34	711101_R	Doplnění hydroizolačního souvrství 2x SBS modifikovaný asfaltový pás - kompletní provedení dle PD a, TZ, v místě nákladního výtahu, který se ruší	soubor	1,00000	2 184,00	2 184,00		Vlastní
35	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	21,84000	4,00	87,36	800-711	RTS 24/ II
Díl: 764	Konstrukce klempířské					62 823,18		
36	764101_R	K01 - pozinkovaný lakovaný plech min. tl. 0,6 mm, r.š. 300 mm, vč. kotvení a plastových koncovek	m	111,15000	541,00	60 132,15		Vlastní
		K01 : 111,15		111,15000				
37	764102_R	K06 - venkovní nášlapný parapet - balkónový parapet nášlapný pochozí protiskluzný, AL tažený,, vyložený 200 mm, aku krytky, fixní drážky, RAL 7036	m	1,20000	1 216,00	1 459,20		Vlastní
38	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	615,91350	2,00	1 231,83	800-764	RTS 24/ II
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					1 308 602,26		
39	6321000_R	D + M Plastové okno, izolační trojsklo, barva dle výběru investora, včetně parapetu a těsnících, pásek dle ČSN	m2	155,88000	8 260,00	1 287 568,80		Vlastní
		PL1 : 1,2*0,5*14		8,40000				
		PL2 : 1,2*0,75*10		9,00000				
		PL3 : 1,2*1,9*28		63,84000				
		PL4 : 1,2*1,6*21		40,32000				
		PL5 : 1,2*0,95*2		2,28000				
		PL6 : 1,8*1,5*1		2,70000				
		PL7 : 1,05*1,6*13		21,84000				
		PL8 : 1,8*1,5*2		5,40000				
		PL9 : 1,05*0,5*1		0,52500				
		PL10 : 1,05*1,5*1		1,57500				
40	766101_R	PL11 vnitřní plastové okno 1750x1250 mm dle PD	kus	1,00000	8 077,00	8 077,00		Vlastní
41	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	12 956,45800	1,00	12 956,46	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					401 921,82		
42	767101_R	H01 - AL vstupní dveře 1800x2030 mm dle PD	kus	1,00000	74 777,00	74 777,00		Vlastní
43	767102_R	H02 - Al venkovní dveře 800x1970 mm dle PD	kus	1,00000	35 938,00	35 938,00		Vlastní
44	767103_R	H03 - AL venkovní dveře 1100 x 1970 mm dle PD	kus	1,00000	38 416,00	38 416,00		Vlastní
45	767104_R	H04 - AL venkovní dveře 900x1970 mm dle PD	kus	1,00000	31 431,00	31 431,00		Vlastní
46	767105_R	H05 - Al venkovní dveře 1000x1970 mm dle PD	kus	1,00000	34 924,00	34 924,00		Vlastní
47	767106_R	H06 - Al venkovní dveře 1000x2000 mm dle PD	kus	1,00000	35 455,00	35 455,00		Vlastní
48	767107_R	H07 - Al venkovní dvoukřídle otočné dveře 1800x2050 mm dle PD	kus	1,00000	75 606,00	75 606,00		Vlastní
49	767108_R	H08 - Al venkovní dveře s nadsvětlením 1200 x 2600 mm dle PD	kus	1,00000	67 494,00	67 494,00		Vlastní
50	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 940,41000	2,00	7 880,82	800-767	RTS 24/ II
Díl: 783	Nátěry					109 962,10		
51	783896211R00	Nátěr betonových podlah akrylátové 2xemail	m2	52,00000	205,00	10 660,00	800-783	RTS 24/ II
		O16 : 52,0		52,00000				
52	783100_R	O15 nátěr stávajícího oplocení	m	204,50000	147,00	30 061,50		Vlastní
53	783201_R	O20 nátěr stávajícího zábradlí venkovního schodiště 2x2,3 m dle PD	kus	1,00000	4 543,00	4 543,00		Vlastní
54	783301_R	O21 nátěr ocelové konstrukce venkovního výtahu včetně očištění RAL 7036 dle PD	m2	367,60000	176,00	64 697,60		Vlastní
Díl: M46	Zemní práce při montážích					1 861,60		
55	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	4,76112	391,00	1 861,60		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	001	Zateplení stěn včetně výměny oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,21850		10,21850				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,45738*-1		-5,45738				

Celkem	4 134 967,19							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	002	Ploché střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	19 881,30					
1	6214812_RZ	Zateplení podhledu,minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr	m2	5,25000	1 546,00	8 116,50		Vlastní
minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm :								
skladba S07 : 5,25				5,25000				
2	62231183_ED	Zateplení podhledu ,minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a, a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace	m2	8,55000	1 376,00	11 764,80		Vlastní
skladba S04 : 5,94				5,94000				
čelo : (0,575+0,925+0,675+2,325)*0,58				2,61000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí	233 431,25					
3	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	21,25840	3 695,00	78 549,79	801-3	RTS 24/ II
půvdpní skladba S01 : (89,15+176,58)*0,08				21,25840				
4	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	93,58000	1 587,00	148 511,46	801-3	RTS 24/ II
původní skladba S02 : 93,58				93,58000				
5	960100_R	Demontáž větracích komínků na střeše + ustěsnění prostupů	kus	7,00000	910,00	6 370,00		Vlastní
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	604 578,24					
6	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	252,64448	162,00	40 928,41	832-1	RTS 24/ II
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	252,64448	219,00	55 329,14	801-3	RTS 24/ II
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 537,02272	19,00	67 203,43	801-3	RTS 24/ II
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	252,64448	315,00	79 583,01	801-3	RTS 24/ II
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 263,22240	35,00	44 212,78	801-3	RTS 24/ II
11	979990103R0R	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	252,64448	1 256,00	317 321,47		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	320,71					
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,43873	731,00	320,71	801-4	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny	617 307,98					
13	712300832RT2	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m	m2	17,08000	26,00	444,08	800-711	RTS 24/ II
původní skladba S07 : 17,08				17,08000				
14	712300833RT3	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	531,46000	24,00	12 755,04	800-711	RTS 24/ II
půvdpní skladba S01 : (89,15+176,58)*2				531,46000				
15	712300834RT3	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	531,46000	2,00	1 062,92	800-711	RTS 24/ II
půvdpní skladba S01 : (89,15+176,58)*2				531,46000				
16	712311111RZ1	Povlakové krytiny střešch do 10° za studena nátěrem 1 x, asfaltovou suspenzí, včetně dodávky materiálu	m2	407,11275	41,00	16 691,62	800-711	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 407,11275				407,11275				
17	712341559RV1	Povlakové krytiny střešch do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolacíního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	407,11275	455,00	185 236,30	800-711	RTS 24/ II
skladba S01 35% atiky : (87,42+171,325)*1,35				349,30575				
skaldba S06 : (19,71+17,17)*1,35				49,78800				
skladba S04 : 5,94*1,35				8,01900				
18	712371801RZ4	Povlakové krytiny střešch do 10° z termoplastické fólie volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	8,01900	368,00	2 950,99	800-711	RTS 24/ II
skladba S04 : 5,94*1,35				8,01900				
35% atiky :								
19	712372111RS3	Povlakové krytiny střešch do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	7,08750	767,00	5 436,11	800-711	RTS 24/ II
skladba S07 : 5,25*1,35				7,08750				
35% atiky :								
20	712372111RU3	Povlakové krytiny střešch do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 250 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	49,78800	715,00	35 598,42	800-711	RTS 24/ II
nová skladba S06 : (19,71+17,17)*1,35				49,78800				
35% atiky :								
21	712372111RV3	Povlakové krytiny střešch do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	349,30575	741,00	258 835,56	800-711	RTS 24/ II
skladba S01 : (87,42+171,325)*1,35				349,30575				
35% atiky :								
22	712391171RZ7	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	414,20025	62,00	25 680,42	800-711	RTS 24/ II
skladba S04 : 5,94*1,35				8,01900				
skladba S01 : (87,42+171,325)*1,35				349,30575				
skladba S06 : (19,71+17,17)*1,35				49,78800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	002	Ploché střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba S07 : 5,25*1,35		7,08750				
23	712100_R	Příplatek za kotvicí systém - sys. teleskopické podložky + sys. kotevní šrouby	m2	300,87500	153,00	46 033,88		Vlastní
		s01 : 87,42+171,325		258,74500				
		S06 : 19,71+17,17		36,88000				
		S07 : 5,25		5,25000				
24	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 907,25340	3,00	17 721,76	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
25	998712294R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	5 907,25340	1,00	5 907,25	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
26	998712299R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	5 907,25340	0,50	2 953,63	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				199 441,01		
27	713141123RT2	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvě	m2	306,81500	128,00	39 272,32	800-713	RTS 24/ II
		skladba S04 : 5,94		5,94000				
		skladba S01 : (87,42+171,325)		258,74500				
		skladba S06 : (19,71+17,17)		36,88000				
		skladba S07 : 5,25		5,25000				
28	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	79,53567	1 929,00	153 424,31	SPCM	RTS 24/ II
		skladba S04 : 5,94*0,22*1,03		1,34600				
		skladba S01 : (87,42+171,325)*0,26*1,03		69,29191				
		skladba S06 : (19,71+17,17)*0,22*1,03		8,35701				
		skladba S07 : 5,25*0,1*1,03		0,54075				
29	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1 926,96630	2,00	3 853,93	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
30	998713294R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km	%	1 926,96630	1,00	1 926,97	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
31	998713299R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	1 926,96630	0,50	963,48	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				99 652,48		
32	762100_R	O11 opracování atik voděodolnou překližkou, XPS - kompletní provedení dle PD	m2	58,80000	1 562,00	91 845,60		Vlastní
33	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	918,45600	6,00	5 510,74	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
34	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	918,45600	2,00	1 836,91	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
35	998762299R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	918,45600	0,50	459,23	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				6 481,16		
36	763613111RUK	Montáž záklopu stropů z desek do tl.18mm,na sraz,přibíj, vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 10 mm	m2	8,55000	266,00	2 274,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,55000		8,55000				
37	763613222RWA	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D, sponky, vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 25 mm	m2	8,55000	371,00	3 172,05		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,55000		8,55000				
38	998763201R00	Přesun hmot dřevostavby v objektech výšky do 6 m	%	54,46350	8,00	435,71	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
39	998763294R00	Přesun hmot dřevostavby příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	54,46350	5,00	272,32	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
40	998763294R00	Přesun hmot dřevostavby příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	54,46350	5,00	272,32	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
41	998763299R00	Přesun hmot dřevostavby příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	54,46350	0,50	27,23	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
42	998763299R00	Přesun hmot dřevostavby příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	54,46350	0,50	27,23	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				251 655,25		
43	764817160RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž lepením	m	98,00000	861,00	84 378,00	800-764	RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
44	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	17,33000	70,00	1 213,10	800-764	RTS 24/ II
		původní S06 : 17,33		17,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	002	Ploché střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	764101_R	K02 - oplechování atiky - fóliový plech, r.š. 260 mm, včetně kotvení, barva platinová šedá RAL 7036	m	78,60000	862,00	67 753,20		Vlastní
		K02 : 78,6		78,60000				
46	764102_R	K03 - střešní rohové a koutové provily, fóliový plech, r.š. 260 mm, vč. kotvení, barva platinová, šedá RAL 7036	m	107,40000	147,00	15 787,80		Vlastní
		K03 : 107,40		107,40000				
47	764103_R	K04 - okapové svody pr. 100 mm, včetně kotvení, pozinkovaný a lakovaný plech, barva RAL 7036	m	27,10000	505,00	13 685,50		Vlastní
48	764104_R	D + M kotlíku pro svod pr. 100 mm, RAL 7036	kus	5,00000	690,00	3 450,00		Vlastní
49	764105_R	D + M lapač střešních splavenin RAL 7036	kus	5,00000	1 558,00	7 790,00		Vlastní
50	764106_R	K05 - okapový žlab, púlkulatý, r.š. 333 mm, včetně čel, spojek, háků, pozinkovaný a lakovaný,, barva RAL 7036	m	28,40000	594,00	16 869,60		Vlastní
51	764107_R	K07 - dilatační lišta střešní r.š. 200 mm	m	10,80000	267,00	2 883,60		Vlastní
52	764108_R	K08 - závětná lišta z poplatovaného plechu r.š. 250 mm	m	34,10000	231,00	7 877,10		Vlastní
53	764109_R	K09 - atiková okapnice z poplatovaného plechu r.š. 200 mm	m	44,20000	151,00	6 674,20		Vlastní
54	764110_R	K11 - větrací komínek včetně manžety pro potrubí pr. 110 mm	kus	2,00000	2 034,00	4 068,00		Vlastní
55	764111_R	K12 - opracování stávajících komínků - oplechování z poplastovaného plechu	m2	5,92000	1 171,00	6 932,32		Vlastní
56	764112_R	K13 - demontáž a zpětná montáž antény	kus	1,00000	1 456,00	1 456,00		Vlastní
57	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 408,18420	2,00	4 816,37	800-764	RTS 24/ II
58	998764294R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m 50 m vodorovně	%	2 408,18420	2,00	4 816,37	800-764	RTS 24/ II
59	998764299R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1 000 m přes 1 000 m 50 m vodorovně	%	2 408,18420	0,50	1 204,09	800-764	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					60 102,49	
60	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	231,68000	53,00	12 279,04	800-767	RTS 24/ II
		přístřešek nad vstupem - skladba S04 : I240 : (0,2+0,675+2,325)*2*36,2		231,68000				
61	767100_R	Povrchová úprava atypických kčí dle PD	kpl	1,00000	1 529,00	1 529,00		Vlastní
62	767101_R	D + M zachytý systém včetně vybavení a přesunu	soubor	1,00000	44 262,00	44 262,00		Vlastní
		kotevní bod - 10 kusů : montážní lano : zkouška a inspekce : zachytý postroj : montážní lano : přípravný popruh : přilba : transportní vak : 1		1,00000				
63	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	580,70040	2,00	1 161,40	800-767	RTS 24/ II
64	998767294R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	%	580,70040	1,00	580,70	800-767	RTS 24/ II
65	998767299R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%	580,70040	0,50	290,35	800-767	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry					1 064,88	
66	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, , Malta opravná	m2	4,59000	232,00	1 064,88	800-783	RTS 24/ II
		výtahová šachta : 4,59		4,59000				

Celkem	2 093 916,75							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	003	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				18 950,62		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 44,0*0,42	m3	18,48000	108,00	1 995,84	800-1	RTS 24/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,48000	m3	18,48000	40,00	739,20	800-1	RTS 24/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,48000	m3	18,48000	225,00	4 158,00	800-1	RTS 24/ II
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,48000*10	m3	184,80000	18,00	3 326,40	800-1	RTS 24/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,48000	m3	18,48000	15,00	277,20	800-1	RTS 24/ II
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	44,00000	7,00	308,00	800-1	RTS 24/ II
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 18,48*1,9	t	35,11200	232,00	8 145,98	800-1	RTS 24/ II
Díl: 5		Komunikace				45 901,49		
8	564851111R00	Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 44,0*2	m2	88,00000	138,00	12 144,00	822-1	RTS 24/ II
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	44,00000	262,00	11 528,00	822-1	RTS 24/ II
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	29,33304	216,00	6 335,94	822-1	RTS 24/ II
11	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	29,61200	79,00	2 339,35	SPCM	RTS 24/ II
12	59245020R	Dlažba betonová	m2	44,44000	305,00	13 554,20	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 544 024,23		
13	900100_R	D + M osobní výtah dle specifikace v PD	soubor	1,00000	786 240,00	786 240,00		Vlastní
14	900200_R	D + M plošina dle specifikace v PD	soubor	1,00000	366 528,00	366 528,00		Vlastní
15	900201_R	ZP02 doplnění betonové mazaniny tl. 350 mm včetně povrchové úprava a bandáže spojů 1,5*(0,675+2,325)-0,575*0,675	m2	4,11188	944,00	3 881,61		Vlastní
16	900300_R	D + M Z02 venkovní schodiště kompletní provedení dle PD	soubor	1,00000	364 000,00	364 000,00		Vlastní
17	900400_R	Kompletní vybourání přední rampy včetně podkladních vrstev, zídek a likvidace odpadu 10,9*1,5 2,55*1,675 1,2*(1,45+2,0)	m2	24,76125	944,00	23 374,62		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 402,20		
18	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	29,34800	150,00	4 402,20	822-1	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 285,51		
19	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	43,18840	215,00	9 285,51	822-1	RTS 24/ II
Celkem						1 622 564,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	004	Demontáž betonové rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				65 396,10		
1	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	59,00000	27,00	1 593,00	AP-HSV	RTS 24/ II
2	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	59,00000	144,00	8 496,00	AP-HSV	RTS 24/ II
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.								
3	180140_R	Nákup zeminy, doprava, složení, rozprostření	m3	58,90000	939,00	55 307,10		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,90000		28,90000		
				doplnění okolní zeminy : 30,0		30,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				190 393,20		
4	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	28,90000	6 588,00	190 393,20	801-3	RTS 24/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech								
				žb rampa včetně stěn : 59,0*0,2		11,80000		
				38,0*0,3*1,5		17,10000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				82 663,25		
5	979990103R0R	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	3,02622	1 256,00	3 800,93		Vlastní
				3,66593-0,63971		3,02622		
6	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	69,36000	162,00	11 236,32	832-1	RTS 24/ II
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	69,36000	219,00	15 189,84	801-3	RTS 24/ II
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	971,04000	19,00	18 449,76	801-3	RTS 24/ II
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	69,36000	315,00	21 848,40	801-3	RTS 24/ II
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	346,80000	35,00	12 138,00	801-3	RTS 24/ II
Celkem						338 452,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	005	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 475,96		
1	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	51,66000	106,00	5 475,96	800-2	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 51,66000		51,66000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				88 641,60		
2	311271176RT1	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	70,80000	1 252,00	88 641,60	801-1	RTS 24/ II
		nástavba : (9,7*2+4,2)*3,0		70,80000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				24 136,80		
3	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	33,90000	712,00	24 136,80	801-1	RTS 24/ II
		2.21 : 33,9		33,90000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				12 885,60		
4	602021142RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	70,80000	131,00	9 274,80	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 70,80000		70,80000				
5	60201619_R	Penetrace hloubková stěn a stropů	m2	70,80000	51,00	3 610,80		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 496,40		
6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	70,80000	233,00	16 496,40	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 70,80000		70,80000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				75 472,80		
7	622472162R00	Omítka vnější stěn z hotových směsí silikonová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	70,80000	814,00	57 631,20	801-1	RTS 24/ II
		kompletní omítkové souvrství						
8	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	70,80000	252,00	17 841,60	801-1	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				82 490,69		
9	632922951RT2	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 300 x 300 mm, výškově stavitelné podstavce 55-70 mm	m2	51,66000	1 335,00	68 966,10	801-1	RTS 24/ II
		skladba S02 : 51,66		51,66000				
10	5924R	Dlaždice betonové tl. 40 mm	m2	56,82600	238,00	13 524,59		Vlastní
		51,66*1,1		56,82600				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 922,44		
11	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	51,66000	134,00	6 922,44	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 51,66000		51,66000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 889,24		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrunní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	51,66000	114,00	5 889,24	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 51,66000		51,66000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				70 739,70		
13	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,46000	3 695,00	31 259,70	801-3	RTS 24/ II
		stávající terasa : 94,0*0,09		8,46000				
14	965082923R00	Odstranění náspuvy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	94,00000	420,00	39 480,00	801-3	RTS 24/ II
		stávající terasa : 94,0		94,00000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				359 457,31		
15	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	150,21200	162,00	24 334,34	832-1	RTS 24/ II
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	150,21200	219,00	32 896,43	801-3	RTS 24/ II
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 102,96800	19,00	39 956,39	801-3	RTS 24/ II
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	150,21200	315,00	47 316,78	801-3	RTS 24/ II
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	751,06000	35,00	26 287,10	801-3	RTS 24/ II
20	979990103R0R	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	150,21200	1 256,00	188 666,27		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 255,57		
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	20,86945	731,00	15 255,57	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 718,23		
22	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	376,00000	18,00	6 768,00	800-711	RTS 24/ II
		4 pásy : 94*4		376,00000				
23	965081713RR	Bourání dlažeb betonových tl.10 mm, nad 1 m2, ručně	m2	94,00000	147,00	13 818,00		Vlastní
24	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	205,86000	4,00	823,44	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
25	998711294R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	205,86000	1,00	205,86	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	005	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	998711299R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	205,86000	0,50	102,93	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								

Díl: 712		Povlakové krytiny	219 806,89					
27	712311111RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, asfaltovou suspenzí, včetně dodávky materiálu	m2	128,19600	41,00	5 256,04	800-711	RTS 24/ II

skladba S02 - 35 % atiky : 51,66*1,35

69,74100

skladba S05 - 35% atiky : 43,3*1,35

58,45500

28	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	128,19600	397,00	50 893,81	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 128,19600

128,19600

29	712371801RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	69,74100	368,00	25 664,69	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

skladba S02 - 35 % atiky : 51,66*1,35

69,74100

30	712391171RZ7	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	157,58550	62,00	9 770,30	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

skladba S02 - 35 % atiky : 51,66*1,35

69,74100

skladba S05 : 43,3*1,35

58,45500

skladba S03 : 21,77*1,35

29,38950

31	712100_R	Příplatek za kotvicí systém - sys. teleskopické podložky + sys. kotevní šrouby	m2	58,45500	153,00	8 943,62		Vlastní
----	----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

skladba S05 : 43,3*1,35

58,45500

32	712372111RSE	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	58,45500	488,00	28 526,04		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

skladba S05 : 43,3*1,35

58,45500

33	712370010RAB	Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm, Fólie hladká hydroizolační tl. = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	99,13050	820,00	81 287,01	AP-PSV	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	------------

z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.

terasa - skladba S02 : 51,66*1,35

69,74100

skladba S03 pergola 35% prořezy a atiky : 21,77*1,35

29,38950

34	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 103,41510	3,00	6 310,25	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	------------

50 m vodorovně

35	998712294R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	2 103,41510	1,00	2 103,42	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	------------

50 m vodorovně

36	998712299R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	2 103,41510	0,50	1 051,71	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 713		Izolace tepelné				79 571,56		
37	713111121RU2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných, spodem, přichycená drátem, dvouvrstvá z minerálních vláken, tloušťky 120 + 60 mm	m2	33,90000	529,00	17 933,10	800-713	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,90000

33,90000

38	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvě	m2	43,30000	80,00	3 464,00	800-713	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

skladba S05 : 43,3

43,30000

39	713141123RTK	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 2 vrstva	m2	103,32000	80,00	8 265,60		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	--	---------

skladba S02 :

EPS spád 20 mm : 51,66

51,66000

EPS 150 tl. 240 mm : 51,66

51,66000

40	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa	m3	7,13584	1 929,00	13 765,04	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------	------	------------

skladba S05 : 43,3*0,16*1,03

7,13584

41	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m3	12,77035	2 410,00	30 776,54	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	------	------------

skladba S02 :

EPS 150 tl. 240 mm : 51,66*0,24*1,03

12,77035

42	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; Rf: E	m3	1,06420	2 515,00	2 676,46	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	------	------------

skladba S02 :

EPS spád 20 mm : 51,66*0,02*1,03

1,06420

43	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	768,80740	2,00	1 537,61	800-713	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	------------

50 m vodorovně

44	998713294R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km	%	768,80740	1,00	768,81	800-713	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

45	998713299R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	768,80740	0,50	384,40	800-713	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 762	Konstrukce tesařské	47 248,50
-----------------	----------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	005	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	762334120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	38,15000	203,00	7 744,45	800-762	RTS 24/ II
		krokve 100/180 : 2,45*8		19,60000				
		sloupek 140/140 : 2,45*4		9,80000				
		pozednice 140/140 : 8,75		8,75000				
47	762332110RT5	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 10/12 cm	m	55,00000	272,00	14 960,00	800-762	RTS 24/ II
		nástavba : 5,0*11		55,00000				
48	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,55628	1 263,00	1 965,58	800-762	RTS 24/ II
		5,0*11*0,1*0,12		0,66000				
		4,2*9,7*0,022		0,89628				
49	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	52,39860	13,00	681,18	800-762	RTS 24/ II
		nástavba : 5,0*11*(0,1+0,12)*2*1,15		27,83000				
		krokve 100/180 : 2,45*8*(0,1+0,18)*2*1,15		12,62240				
		sloupek 140/140 : 2,45*4*(0,14+0,14)*2*1,15		6,31120				
		pozednice 140/140 : 8,75*(0,14+0,14)*2*1,15		5,63500				
50	762101_R	D + M úchyty, patek a kotvícího materiálu pro zastřešení terasy	soubor	1,00000	4 004,00	4 004,00		Vlastní
51	762841110R01	Montáž podbíjení stropů z desek	m2	21,00000	88,00	1 848,00		Vlastní
		terasa : 10*2,1		21,00000				
52	59590736R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký	m2	22,05000	252,00	5 556,60	SPCM	RTS 24/ II
		10*2,1*1,05		22,05000				
53	60515229R	Hranol dřevina: SM	m3	0,41812	8 074,00	3 375,90	SPCM	RTS 24/ II
		sloupek 140/140 : 2,45*4*0,14*0,14*1,15		0,22089				
		pozednice 140/140 : 8,75*0,14*0,14*1,15		0,19723				
54	60515278R	Hranol dřevina: SM	m3	0,40572	8 408,00	3 411,29	SPCM	RTS 24/ II
		krokve 100/180 : 2,45*8*0,1*0,18*1,15		0,40572				
55	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	435,47000	6,00	2 612,82	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
56	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	435,47000	2,00	870,94	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
57	998762299R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	435,47000	0,50	217,74	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 763	Dřevostavby					38 071,98		
58	763611222R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, sponkovaním	m2	65,07000	118,00	7 678,26	800-763	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		skladba S03 : 21,77		21,77000				
		skladba S05 : 43,3		43,30000				
59	60726017.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	81,33750	318,00	25 865,33	SPCM	RTS 24/ II
		skladba S03 : 21,77*1,25		27,21250				
		skladba S05 : 43,3*1,25		54,12500				
		25% profez :						
60	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	335,43590	8,00	2 683,49	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
61	998763294R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	335,43590	5,00	1 677,18	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
62	998763299R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	335,43590	0,50	167,72	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764	Konstrukce klempířské					14 749,86		
63	764100_R	Oplechování terasy	m	15,70000	903,00	14 177,10		Vlastní
64	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	141,77100	2,00	283,54	800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
65	998764294R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	%	144,60640	1,99	287,77	800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
66	998764299R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1 000 m přes 1 000 m	%	144,60640	0,01	1,45	800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					21 086,97		
67	766421213RT8	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm včetně palebek	m2	21,77000	945,00	20 572,65		Vlastní
		skladba S03 : 21,77		21,77000				
68	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	205,72650	1,00	205,73	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
69	998766294R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	205,72650	1,00	205,73	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	005	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	998766299R00	50 m vodorovně Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	205,72650	0,50	102,86	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			67 812,17			
71	767101_R	Z05 venkovní zábradlí na terase kompletní provedení dle PD	soubor	1,00000	65 519,00	65 519,00		Vlastní
72	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	655,19000	2,00	1 310,38	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
73	998767294R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	655,19000	1,00	655,19	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
74	998767299R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	655,19000	0,50	327,60	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 784		Malby			2 745,90			
75	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	33,90000	20,00	678,00	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,90000		33,90000				
76	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	33,90000	61,00	2 067,90	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,90000		33,90000				
Celkem						1 276 676,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				145 157,57		
1	311231127R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 10, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 30,0 N/mm2	m3	5,00000	7 178,00	35 890,00	801-1	RTS 24/ II
2	311271176RT6	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K	m2	27,07050	1 820,00	49 268,31	801-1	RTS 24/ II
		1.22 : (0,1+2,525+3,05+0,25+3,0+1,7)*2,9-1,1*1,97-1,05*1,5		27,07050				
3	311271178RT6	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,442 W/m2.K	m2	1,08750	2 635,00	2 865,56	801-1	RTS 24/ II
		1.15 : 0,375*2,9		1,08750				
4	317121044RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 341,00	2 341,00	801-1	RTS 24/ II
		př06 : 1		1,00000				
5	317121044RT2	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 690,00	2 690,00	801-1	RTS 24/ II
		př04 : 1		1,00000				
6	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm	t	0,12528	34 777,00	4 356,86	801-1	RTS 24/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		př03 3x140 I 2,9 m 14,4 kg/m : 14,4*2,9*3*0,001		0,12528				
7	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 6,9 mm; t = 10,4 mm	t	0,14016	34 777,00	4 874,34	801-1	RTS 24/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		př07 I180 váha 21,9 kg/m : 1,6*2*2*21,9*0,001		0,14016				
8	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	12,72600	670,00	8 526,42	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.17 : 2,35*2,3		5,40500				
		1.18 : (0,85+1,3)*2,9-0,7*1,97		4,85600				
		zazdivka nky 2.04 : 0,85*2,9		2,46500				
9	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	27,97900	802,00	22 439,16	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.22 : 1,55*2,9		4,49500				
		2.11 a 2.12 : (4,1+1,95+0,125+1,4+2,425)*2,9-1,1*1,97-0,9*1,97-0,8*1,97		23,48400				
10	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	10,77000	916,00	9 865,32	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		0.12 : 3,25*2,6		8,45000				
		2.16 : 0,8*2,9		2,32000				
11	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	1,96400	1 039,00	2 040,60	801-1	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami,						
		př07 : 1,6*2*0,18*2		1,15200				
		př03 : 2,9*0,14*2		0,81200				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				21 255,43		
12	347015226R00	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 100 mm , tloušťka desky 12,5, akustická protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, , Deska sádkokartonová akustická, voděodolná, protipožární, samočistící; H2, F, D; tl = 12,5 mm	m2	16,96250	1 064,00	18 048,10	801-1	RTS 24/ II
		1.14 : 2,5*2,9		7,25000				
		1.03 : 1,0*1,5		1,50000				
		1.12 : 0,9*1,5		1,35000				
		1.13 : 0,9*1,5		1,35000				
		1.18 : 0,9*1,5		1,35000				
		2.11 : 0,9*1,5		1,35000				
		2.12 : 0,9*1,5		1,35000				
		0.23 : 0,975*1,5		1,46250				
13	347015236RZJ	Předstěna SDK, tl.150 mm, ocel.kce CW, 2x MAI 12,5 mm	m2	2,97250	1 079,00	3 207,33		Vlastní
		2.03 : 1,025*2,9		2,97250				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				24 393,03		
14	430320100RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m DVČ	2,40000	9 438,00	22 651,20	AP-HSV	RTS 24/ II
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.						
		0.07 : 2*0,3		0,60000				
		0.10 : 2*0,3		0,60000				
		2.21 : 4*0,3		1,20000				
15	417320039RNH	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 25 x 20 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	1,02400	767,00	785,41		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,02400		1,02400				
16	417320040RKN	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 25 x 32 cm,, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	1,02400	934,00	956,42		Vlastní
		2.21 : (9,125+3,675)*0,25*0,32		1,02400				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				588 119,72		
17	601021142RT2	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	865,51000	171,00	148 002,21	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		1.PP : 280,59		280,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 344,97		344,97000				
		2.NP : 327,95-54,1-33,9		239,95000				
18	602021142RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2175,69500	m2	2 175,69500	131,00	285 016,05	801-1	RTS 24/ II
19	60201619_R	Penetrace hloubková stěn a stropů 1.PP : 280,59 1.NP : 344,97 2.NP : 327,95-54,10-33,9 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2175,69500	m2	3 041,20500	51,00	155 101,46		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 155 057,11		
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, T01 : 3*0,8*1,97*2 T02 : 2*0,8*1,97*2 T03 : 1*0,6*1,97*2 T05 : 3*0,8*1,97*2 T06 : 5*0,8*1,97*2 T09 : 1*0,7*1,97*2 T10 : 3*0,7*1,97*2 T11 : 10*0,8*1,97*2 T18 : 4*0,8*1,97*2 T19 : 1*0,7*1,97*2 T20 : 1*0,7*1,97*2 T04 : 2*1,1*1,97*2 T07 : 6*1,1*1,97*2 T08 : 4*1,1*1,97*2 T12 : 1*1,1*1,97*2 T13 : 1*1,1*1,97*2 T14 : 3*0,9*1,97*2 T16 : 1*0,9*1,97*2 T17 : 1*1,0*1,97*2 T21 : 1*1,1*1,97*2 T15 : 1*1,2*1,97*2 T22 : 1*1,2*1,97*2 T23 : 1*0,8*1,97*2 vnější výplně : H01 : 1,8*2,03*1 H02 : 0,8*1,97*1 H03 : 1,1*1,97*1 H04 : 0,9*1,97*1 H05 : 1,0*1,97*1 H06 : 1,0*2,0*1 H07 : 1,8*2,05*1 H08 : 1,2*2,6	m2	219,70800	46,00	10 106,57	801-1	RTS 24/ II
21	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 1.PP : 280,59 1.NP : 344,97 2.NP : 327,95-54,1-33,9	m2	865,51000	119,00	102 995,69	801-4	RTS 24/ II
22	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 865,51000	m2	865,51000	298,00	257 921,98	801-1	RTS 24/ II
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi oboustranně : T01 : 3*(0,8+1,97*2)*2 T02 : 2*(0,8+1,97*2)*2 T03 : 1*(0,6+1,97*2)*2 T05 : 3*(0,8+1,97*2)*2 T06 : 5*(0,8+1,97*2)*2 T09 : 1*(0,7+1,97*2)*2 T10 : 3*(0,7+1,97*2)*2 T11 : 10*(0,8+1,97*2)*2 T18 : 4*(0,8+1,97*2)*2 T19 : 1*(0,7+1,97*2)*2 T20 : 1*(0,7+1,97*2)*2 T04 : 2*(1,1+1,97*2)*2	m	593,28000	93,00	55 175,04	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T07 : 6*(1,1+1,97*2)*2		60,48000				
		T08 : 4*(1,1+1,97*2)*2		40,32000				
		T12 : 1*(1,1+1,97*2)*2		10,08000				
		T13 : 1*(1,1+1,97*2)*2		10,08000				
		T14 : 3*(0,9+1,97*2)*2		29,04000				
		T16 : 1*(0,9+1,97*2)*2		9,68000				
		T17 : 1*(1,0+1,97*2)*2		9,88000				
		T21 : 1*(1,1+1,97*2)*2		10,08000				
		T15 : 1*(1,2+1,97*2)*2		10,28000				
		T22 : 1*(1,2+1,97*2)*2		10,28000				
		T23 : 1*(0,8+1,97*2)*2		9,48000				
		vnější výplně - jedné strany :						
		H01 : (1,8+2,03*2)*1		5,86000				
		H02 : (0,8+1,97*2)*1		4,74000				
		H03 : (1,1+1,97*2)*1		5,04000				
		H04 : (0,9+1,97*2)*1		4,84000				
		H05 : (1,0+1,97*2)*1		4,94000				
		H06 : (1,0+2,0*2)*1		5,00000				
		H07 : (1,8+2,05*2)*1		5,90000				
		H08 : (1,2+2,6*2)*1		6,40000				
24	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	2 175,69500	102,00	221 920,89	801-4	RTS 24/ II
		stěny :		871,98800				
		(41,63+5,0+11,55+12,2+10,6+11,7+15,4+29,1+14,9+12,45+14,7+20,7+20,95+11,65+7,85+26,7+6,1+9,7+15,2+15,0+9,0+5,05+5,05+3,2)*2,6						
		(23,81+5,8+5,2+15,2+16,25+5,3+5,0+12,35+13,5+21,4+7,8+10,45+14,1+28,95+29,25+13,35+4,1+12,6+21,0+20,3+10,8+16,0+11,65+11,45+14,15)*2,9		1 014,30400				
		(18,6+21,4+5,35+15,0+11,35+13,1+14,75+28,65+7,9+22,65+10,25+8,05+9,7+25,25+15,05+22,0)*2,9		722,24500				
		odečet obkladů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 257,01200*-1		-257,01200				
		odečet vnějších výplní : -175,83		-175,83000				
25	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	2 175,69500	233,00	506 936,94	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2175,69500		2 175,69500				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			52 037,99			
26	622311832RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	34,03400	1 529,00	52 037,99	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						
		1.08 : (5,025+1,225+2,125)*2,9-0,8*1,97		22,71150				
		pilíř : 3*0,575*2,9		5,00250				
		1.22 : 0,575*3,3		1,89750				
		pilíř u plošiny : (0,575+0,475*2)*2,9		4,42250				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 274 215,30			
27	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	879,84000	585,00	514 706,40	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 403,37000		403,37000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 425,84000		425,84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 50,63000		50,63000				
28	632411901R00	Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní,	m2	879,84000	108,00	95 022,72	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 879,84000		879,84000				
29	632443211R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	8,26875	332,00	2 745,23	801-1	RTS 24/ II
		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, srovnání latí do roviny						
		skladba P07 : 2,625*3,15		8,26875				
30	632443212R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	33,07500	27,00	893,03	801-1	RTS 24/ II
		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, srovnání latí do roviny						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,26875*4		33,07500				
31	632400_R	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA VYSOKOPEVNOSTNÍ tl. 5-40 mm - kompletní provedení	m2	879,84000	738,00	649 321,92		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 879,84000		879,84000				
32	632443311RTJ	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, plocha do 100 m2, tl. 50 mm + výztuž kari síť 150/150/6	m2	33,90000	340,00	11 526,00		Vlastní
		skladba P05 : 33,9		33,90000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání			199 916,00			
33	900103_R	O03 zádová opěrka na WC dle PD	kus	1,00000	2 881,00	2 881,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	901101_R	O01 nástěnné svislé madlo 600 mm	kus	1,00000	4 524,00	4 524,00		Vlastní
35	901102_R	O02 sklopné madlo 900 mm včetně kotvení dle PD	kus	1,00000	4 131,00	4 131,00		Vlastní
36	901103_R	O04 sanitární příška s dvěma 975x2000 mm dle PD	kus	1,00000	11 925,00	11 925,00		Vlastní
37	901104_R	O05 sanitární příčka s dvěma 1400x2000 mm dle PD	kus	1,00000	17 123,00	17 123,00		Vlastní
38	901105_R	O06 zrcadlo pro bezbariérové WC kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	2 897,00	2 897,00		Vlastní
39	901106_R	O07 přenosné hasicí přístroje dle PD	kus	9,00000	1 347,00	12 123,00		Vlastní
40	901107_R	O08 přenosné hasicí přístroje dle PD	kus	2,00000	1 420,00	2 840,00		Vlastní
41	901108_R	O14 venkovní zástěna z WPC LAMEL 1875x3730 mm kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	36 203,00	36 203,00		Vlastní
42	901109_R	O18 hlásiče kouře dle PD	kus	20,00000	1 092,00	21 840,00		Vlastní
43	901110_R	O19 fasádní dilatační profil	m	31,00000	192,00	5 952,00		Vlastní
44	901111_R	O22 elektrický přímotop 1,5 kW	kus	1,00000	4 368,00	4 368,00		Vlastní
45	901112_R	O23 vybavení bezbariérového sprchového koutu dle PD	kus	1,00000	25 786,00	25 786,00		Vlastní
46	901113_R	O24 dveře do sprchového koutu dle PD	kus	1,00000	17 559,00	17 559,00		Vlastní
47	901114_R	O25 dveře do sprchového koutu š. 900 mm	kus	1,00000	13 148,00	13 148,00		Vlastní
48	901115_R	O26 sporák s indukční deskou, specifikace dle PD	kus	1,00000	13 985,00	13 985,00		Vlastní
49	901116_R	O27 poštovní schránka dle PD	kus	1,00000	2 631,00	2 631,00		Vlastní

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					127 770,34		
50	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	953,51000	134,00	127 770,34	800-3	RTS 24/ II	
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 953,51000				953,51000					

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					108 700,14	
51	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	953,51000	114,00	108 700,14	801-1	RTS 24/ II

280,59+344,97+327,95

953,51000

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami					4 886,50	
52	95431230Z	Opláštění z SDK,2.str.,do 550x2300 mm,RB tl.12,5 mm	m	2,90000	1 685,00	4 886,50		Vlastní
		1,20 : 2,9		2,90000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí					230 041,01		
53	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	11,56866	859,00	9 937,48	801-3	RTS 24/ II	

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

1.PP : (0,95+0,15+0,15)*0,15*2,5

0,46875

1.NP rampa : 2,025*2,75*0,375

2,08828

0,7*2,75*0,375

0,72188

1.04 : 0,525*0,15*2,9

0,22838

0,525*0,225*2,9

0,34256

0,7*2,9*0,125

0,25375

1.13 : 1,0*2,9*0,1

0,29000

1.17 : 1,2*2,9*0,1

0,34800

1.25 : 1,2*2,1*0,125

0,31500

1.27 : 0,3*2,9*0,1

0,08700

2.17 : 3,6*2,9*0,125

1,30500

0,965*2,2*0,125

0,26538

2.04 : 0,65*2,9*0,15

0,28275

0,65*2,9*0,225

0,42413

2.15 : 0,3*2,9*0,125

0,10875

2.14 : (0,75+0,125)*2,9*0,125

0,31719

2.11-2.13 : ((4,1+3,3+1,4+1,1+0,85)*2,9-0,8*2-1,1*2)*0,125

3,42188

zvětšení otvoru 2.14 : 1,2*(2,1-1,6)*2*0,25

0,30000

54	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	16,84900	128,00	2 156,67	801-3	RTS 24/ II
	1.20 : (2,29+3,52)*2,9			16,84900				

55	962036992R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, tl. 50 mm	m2	16,84900	12,00	202,19	801-3	RTS 24/ II
	1.20 : (2,29+3,52)*2,9			16,84900				

56	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	28,03400	236,00	6 616,02	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

0.12 - luxfery : 3,25*2,5

8,12500

1.22 luxfery : 2,495*2,2

5,48900

(0,9+3,3)*2,9

12,18000

2.09 : 1,4*1,6

2,24000

57	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,14400	3 782,00	544,61	801-3	RTS 24/ II
	1.PP :							
	0.05 : 1,44*0,1			0,14400				

58	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	280,78000	84,00	23 585,52	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.PP : 282,17-1,44-7,32-14,38-48,77 1.NP : 1.08 : 7,47 1.12 : 3,6 1.13 : 5,25 1.17 : 9,71 1.18 : 1,02 1.22 : 13,08 2.NP : 2.03 : 1,69 2.05 : 7,43 2.07 : 13,59 2.11 : 4,76 2.12 : 2,92		210,26000 7,47000 3,60000 5,25000 9,71000 1,02000 13,08000 1,69000 7,43000 13,59000 4,76000 2,92000				
59	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.PP : 0.07 : 7,32 0.08 : 14,38 0.09 : 48,77	m2	70,47000	74,00	5 214,78	801-3	RTS 24/ II
60	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.PP : 600 : 3 800 : 14 900 : 1 1100 : 1*2 1.NP : 600 : 4 700 : 1 800 : 15 900 : 5 1100 : 2*2 2.NP : 600 : 2 700 : 0 800 : 7 900 : 2 1100 : 2*2 1200 : 2*2	kus	68,00000	17,00	1 156,00	801-3	RTS 24/ II
61	968072455R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.PP : 600 : 3*0,6*1,97 800 : 14*0,8*1,97 900 : 1*0,9*1,97 1.NP : 600 : 4*0,6*1,97 700 : 1*0,7*1,97 800 : 15*0,8*1,97 900 : 5*0,9*1,97 2.NP : 600 : 2*0,6*1,97 700 : 0 800 : 7*0,8*1,97 900 : 2*0,9*1,97	m2	82,93700	372,00	30 852,56	801-3	RTS 24/ II
62	968072456R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 2.NP : 1,1*1,97*2 1,2*1,97*2 1.NP : 1,1*1,97*2 1.PP : 1,1*1,97*1	m2	15,56300	287,00	4 466,58	801-3	RTS 24/ II
63	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 10 % 1.PP : 282,17-0,64-2,4	m2	279,13000	10,00	2 791,30	801-3	RTS 24/ II
64	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1 869,58000	10,00	18 695,80	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1PP :						
		0.01 : 41,63*2,5-0,6*1,97*2-0,9*1,97-0,8*1,97*3			95,21000			
		0.02 : 5,0*2,5-0,6*1,97			11,31800			
		0.03 : 11,55*2,5-0,8*1,97-1,2*0,45*2			26,21900			
		0.04 : 12,2*2,5-0,8*1,97			28,92400			
		0.05 bourá se : 0						
		0.06 : 10,6*2,5-0,8*1,97*4			20,19600			
		0.07 : 11,7*2,5-0,8*1,97*2-1,2*0,45			25,55800			
		0.08 : 15,4*2,2-0,8*1,97-1,2*0,45*2			31,22400			
		0.09 : 29,1*2,2-0,8*1,97-1,05*0,45-1,2*0,45*2			60,89150			
		0.10 : 14,9*2,5-0,8*1,97*5			29,37000			
		0.11 : 12,45*2,5-0,8*1,97-1,2*0,75			28,64900			
		0.12 : 14,7*2,5-3,25*2,5-1,2*0,75*2			26,82500			
		0.13 : 20,7*2,5-0,8*1,97*2-1,2*0,75*3			45,89800			
		0.14 : 20,95*2,5-0,9*1,97-1,2*0,75*3			47,90200			
		0.15 : 11,65*2,5-0,8*1,97-1,2*0,75			26,64900			
		0.16 : 7,85*2,5-0,8*1,97-1,05*2,1-1,1*2,5			13,09400			
		0.17 : 26,7*2,5-1,05*2,1-1,1*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97-1,0*1,97			57,65000			
		0.18 : 6,1*2,5-0,6*1,97-1,2*0,45			13,52800			
		0.19 : 9,7*2,5-1,1*1,97-1,2*0,45			21,54300			
		0.20 : 15,2*2,5-0,8*1,97			36,42400			
		0.21 : 15,0*2,5-0,8*1,97*1,2*0,45*2			35,79792			
		0.22 : 9,0*2,5-1,2*0,45-0,6*1,97			20,77800			
		0.23 : 8,45*2,5-0,6*1,97-1,2*0,45*2			18,86300			
		1.NP :						
		1.01 : 23,81*2,9-0,6*1,97-0,9*1,97*2-0,8*1,97*2-1,8*2,1*1			57,38900			
		1.02 : 5,8*2,9-0,6*1,97*2-1,2*1,6			12,53600			
		1.03 : 5,2*2,9-0,6*1,97-1,2*1,6			11,97800			
		1.04 : 15,2*2,9-1,2*1,6*2-0,7*1,97			38,86100			
		1.05 : 16,25*2,9-1,2*1,6*2-0,8*1,97			41,70900			
		1.06 : 5,3*2,9-0,6*1,97			14,18800			
		1.07 : 5,0*2,9-0,8*1,97*3-0,6*1,97			8,59000			
		1.08 fasáda : 0						
		1.09 : 12,35*2,65-1,8*1,5*2-0,8*1,97			25,75150			
		1.10 : 13,5*2,9-0,8*1,97*2-1,8*1,5			33,29800			
		1.11 : 21,4*2,9-1,05*1,6*3-1,2*1,8-0,9*1,97-0,8*1,97			51,51100			
		1.12 : 7,8*2,9-1,2*1,8-0,8*1,97			18,88400			
		1.13 : 10,45*2,9-1,2*1,8-0,8*1,97			26,56900			
		1.14 : 14,05*2,9-0,8*1,97*4-1,8*2,45			30,03100			
		1.15 : 28,95*2,9-1,2*1,8*5-1,8*2,45-0,7*1,97			67,36600			
		1.16 : 29,25*2,9-1,2*1,8*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97-1,1*1,97-1,75*1,25			71,22550			
		1.17 : 13,35*2,9-0,6*1,97-1,1*1,97-1,2*1,8*2			31,04600			
		1.18 : 4,1*2,9-0,6*1,97			10,70800			
		1.19 : 12,6*2,9-1,1*1,97*2-0,8*1,97			30,63000			
		1.20 : 19,51*2,75-1,1*1,97-0,9*1,97*2-1,2*1,8			45,77950			
		1.21 : 12,64*2,9-0,9*1,97-1,05*1,6*2			31,52300			
		1.22 : 15,0*2,9-0,8*1,97-2,495*2,2			36,43500			
		1.23 : 7,05*2,9-1,1*1,97-0,8*1,97			16,70200			
		1.24 : 16,0*2,9-1,2*1,6*2-0,8*1,97-1,1*1,97			38,81700			
		1.25 : 11,65*2,9-1,2*1,6-0,8*1,97			30,28900			
		1.26 : 11,45*2,9-1,2*1,6-0,8*1,97			29,70900			
		1.27 : 14,15*2,9-0,8*1,97*1,2*1,6			38,00908			
		2.NP :						
		2.01 : 18,06*2,9-0,8*1,97-0,6*1,97-1,2*1,6*2			45,77600			
		2.02 : 21,4*2,9-0,8*1,97-(2,45+0,9)*2,9			50,76900			
		2.03 : 5,35*2,9-0,6*1,97-1,2*1,6			12,41300			
		2.04 : 15,0*2,9-0,8*1,97-1,2*1,6			40,00400			
		2.05 : 11,35*2,9-0,8*1,97-1,2*1,6			29,41900			
		2.06 : 13,10*2,9-0,9*1,97-1,2*1,6			34,29700			
		2.07 : 14,75*2,9-1,05*1,6*2-1,3*1,97			36,85400			
		2.08 : 28,65*2,9-0,9*1,97-1,25*1,97-1,4*1,6-1,2*1,9*5-1,05*1,6*3			60,16950			
		2.09 : 7,9*2,9-1,25*1,97			20,44750			
		2.10 : 22,65*2,9-0,9*1,97-1,1*1,97-1,2*1,9*3			54,90500			
		2.11 : 10,25*2,9-0,8*1,97-1,2*1,9			25,86900			
		2.12 : 8,05*2,9-0,8*1,97-1,2*1,97			19,40500			
		2.13 : 9,7*2,9-1,1*1,97*2-0,8*1,97*2			20,64400			
		2.14 : 25,25*2,9-1,1*1,97-0,8*1,97*2-1,2*1,9*3-1,2*1,6*2			57,22600			
		2.15 : 15,05*2,9-0,9*2,02-0,8*1,97-1,2*1,6			38,33100			
		2.16 : 11,15*2,9-1,2*1,6-0,6*1,97			29,23300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.17 : 18,55*2,9-0,8*1,97*2-0,6*1,97-1,2*1,6-1,2*2,9		44,06100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 322,28900*-1		-322,28900				
65	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	322,28900	110,00	35 451,79	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.PP :						
		sokl v=100 mm :						
		0.01 : (41,63-0,8*3-0,6*2-0,9)*0,1		3,71300				
		0.02 : (5,0-0,8)*0,1		0,42000				
		0.03 : (11,55-0,8)*0,1		1,07500				
		0.04 : (12,2-0,8)*0,1		1,14000				
		0.06 : (10,6-0,8)*0,1		0,98000				
		0.09 : (29,1-0,8)*0,1		2,83000				
		0.10 : (14,9-0,8)*0,1		1,41000				
		0.15 : (11,65-0,8)*0,1		1,08500				
		0.16 : (7,85-0,8)*0,1		0,70500				
		0.17 : (26,7-0,6-0,8-1,1-1,0)*0,1		2,32000				
		0.18 : (6,1-0,6)*0,1		0,55000				
		0.19 : (9,7-1,1)*0,1		0,86000				
		0.20 : (15,2-0,8)*0,1		1,44000				
		obklad :						
		0.11 : 12,45*1,8-0,8-1,2*0,1		21,49000				
		0.12 : (14,7-3,25)*1,8-1,2*0,1*2		20,37000				
		0.13 : 20,7*1,8-1,2*0,1*3-0,8*1,8*2		34,02000				
		0.14 : 20,95*2,5-0,8*1,97		50,79900				
		0.21 : 15,0*1,8-0,8*1,8		25,56000				
		0.22 : 9,0*1,8-0,6*1,8		15,12000				
		0.23 : 8,45*2,0-0,6*1,97		15,71800				
		1.NP :						
		1.02 : 5,8*2,0-1,2*1,1		10,28000				
		1.03 : 5,2*2,0-1,2*1,1		9,08000				
		1.12 : 7,8*2,0-0,8*2,0-1,2*1,05		12,74000				
		1.13 : 10,45*2,0-0,8*2,0-1,2*2,05		16,84000				
		1.17 : 13,35*0,1-1,1*0,1		1,22500				
		1.18 : 4,1*2,0-0,6*2,0		7,00000				
		1.19 : 12,6*2,0-1,1*2,0*3-0,8*82,0		-47,00000				
		1.22 : 15,0*0,1-0,8*0,1		1,42000				
		1.26 : (11,45/2)*2,0		11,45000				
		1.27 : 14,15*2,0-0,8*2,0-1,2*1,1		25,38000				
		2.NP :						
		2.03 : 5,35*2,0-0,6*1,97		9,51800				
		2.05 : (3,6/2)*2,0		3,60000				
		2.07 : 14,75*0,1-1,3*0,1		1,34500				
		2.11 : 10,25*2,0-0,8*1,97-1,2*1,15		17,54400				
		2.12 : 8,05*2,0-0,8*1,97-1,2*1,15		13,14400				
		2.13 : 9,7*2,0-1,1*1,9*2-0,8*1,97*2		12,06800				
		2.15 : (15,05/2)*2,0		15,05000				
66	960100_R	Demontáž okenních mříží	m2	22,21800	65,00	1 444,17		Vlastní
		1.PP : 1,2*0,45*14		7,56000				
		1,2*0,75*10		9,00000				
		2.NP : 1,2*1,6*2		3,84000				
		0,9*2,02		1,81800				
67	960101_R	Demontáž a zpětná montáž vybavení kuchyně	kpl	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní
68	960102_R	Demontáž a zpětná montáž závěsného zvedáku pro imobilní klienty	kpl	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní
69	960103_R	Demontáž litinového poklopu	kus	2,00000	182,00	364,00		Vlastní
		0.08 : 1		1,00000				
		0.21 : 1		1,00000				
70	960104_R	Demontáž nákladního vytahu včetně zásypu jámy po vybourání základů - kompletní provedení	kpl	1,00000	7 280,00	7 280,00		Vlastní
71	960105_R	Vybourání otvoru na úroveň čisté podlahy m.č. 2.15 dle PD	kpl	1,00000	437,00	437,00		Vlastní
72	960106_R	Odstranění ocelového zábradlí - kompletní provedení	m	29,17500	177,00	5 163,98		Vlastní
		2.20 : (9,675*2+9,825)		29,17500				
73	960107_R	O/26 logo na fasádu dle PD	kpl	1,00000	36 400,00	36 400,00		Vlastní
74	960108_R	D + M příprava FVE - prostupy střechou, chránička skrz celý objekt	soubor	1,00000	7 280,00	7 280,00		Vlastní
75	960109_R	Překlad 01 2xL50/50/5 délka 1200 mm	kus	7,00000	895,00	6 265,00		Vlastní
76	960110_R	Překlad 02 2xL50/50/5 délka 1500 mm	kus	10,00000	1 252,00	12 520,00		Vlastní
77	960111_R	Překlad 05 2xL50/50/5 délka 1125 mm	kus	2,00000	823,00	1 646,00		Vlastní
78	960112_R	Vyplnění prostoru SDK	m2	4,42000	518,00	2 289,56		Vlastní
		0.24 : 0,85*2,6		2,21000				
		0.01 : 0,85*2,6		2,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot			176 945,81					
79	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním			t	73,94309	162,00	11 978,78	832-1	RTS 24/ II
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km			t	73,94309	219,00	16 193,54	801-3	RTS 24/ II
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			t	1 035,20327	19,00	19 668,86	801-3	RTS 24/ II
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m			t	73,94309	315,00	23 292,07	801-3	RTS 24/ II
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m			t	369,71545	35,00	12 940,04	801-3	RTS 24/ II
84	979990103R0R	Poplatek za uložení suti - směsný odpad			t	73,94309	1 256,00	92 872,52		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			61 176,15					
85	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812			t	83,68831	731,00	61 176,15	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			384 005,67					
86	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,26875			m2	8,26875	339,00	2 803,11	800-711	RTS 24/ II
87	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem skladba P07 : (2,625+3,15)*2*0,3			m2	3,46500	368,00	1 275,12	800-711	RTS 24/ II
88	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 257,01200 Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 403,37000			m2	660,38200	545,00	359 908,19	800-711	RTS 24/ II
89	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu			%	3 639,86420	4,00	14 559,46	800-711	RTS 24/ II
90	998711294R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu			%	3 639,86420	1,00	3 639,86	800-711	RTS 24/ II
91	998711299R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu			%	3 639,86420	0,50	1 819,93	800-711	RTS 24/ II
Díl: 713		Izolace tepelné			11 596,63					
92	713103211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné drátem, přibítlím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm 1.20 : 5,1*2,75-0,9*1,97			m2	12,25200	17,00	208,28	800-713	RTS 24/ II
93	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,26875 skladba P05 : 33,9			m2	42,16875	37,00	1 560,24	800-713	RTS 24/ II
94	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,26875 skladba P05 : 33,9			m2	42,16875	40,00	1 686,75	800-713	RTS 24/ II
95	283100_R	KROČEJOVÁ IZOLACE - DESKY Z ELASTIFIKOVANÉHO POLYSTYRENU tl. 30 mm skladba P05 : 33,9*1,03			m2	34,91700	122,00	4 259,87		Vlastní
96	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa skladba P07 : 3,15*2,625*0,17*1,03			m3	1,44786	2 410,00	3 489,34	SPCM	RTS 24/ II
97	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně			%	112,04480	2,00	224,09	800-713	RTS 24/ II
98	998713294R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km 50 m vodorovně			%	112,04480	1,00	112,04	800-713	RTS 24/ II
99	998713299R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně			%	112,04480	0,50	56,02	800-713	RTS 24/ II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace			76 992,80					
100	202_R00	Zednické výpomoci HSV			%	1,80000	756,00	1 360,80		RTS 24/ II
101	203R00	D + M vana s dvířky z hydromasáže le PD			kus	1,00000	75 632,00	75 632,00		Vlastní
Díl: 723		Vnitřní plynovod			2 700,00					
102	723100_R	Demontáž vnitřních plynových rozvodů			m	30,00000	90,00	2 700,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty			121 171,62					
103	725102_R	O25 držák toaletního papíru dle PD			kus	8,00000	3 407,00	27 256,00		Vlastní
104	725103_R	O25 dávkovač mýdla dle PD			kus	13,00000	1 922,00	24 986,00		Vlastní
105	725104_R	O25 zásobník na papírové ručníky dle PD			kus	12,00000	3 436,00	41 232,00		Vlastní
106	725105_R	Koš na papírové ručníky dle PD			kus	12,00000	1 436,00	17 232,00		Vlastní
107	725100_R	O25 WC štětka			kus	8,00000	910,00	7 280,00		Vlastní
108	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m			%	1 179,86000	1,00	1 179,86	800-721	RTS 24/ II
109	998725294R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m			%	1 179,86000	1,20	1 415,83	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	998725299R00	vodorovně do 50 m Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m vodorovně do 50 m	%	1 179,86000	0,50	589,93	800-721	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				160 897,40		
111	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	10,00000	15 179,00	151 790,00	800-762	RTS 24/ II
112	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 517,90000	6,00	9 107,40	800-762	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				667 856,09		
113	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami 1.01 : 23,81*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0-1,8*2,1 2.01 : 18,06*2,0-0,8*2,0	m2	74,96000	171,00	12 818,16	800-766	RTS 24/ II
114	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů 1.01 : 23,81*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0-1,8*2,1 2.01 : 18,06*2,0-0,8*2,0	m2	74,96000	31,00	2 323,76	800-766	RTS 24/ II
115	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T01 : 3 T02 : 2 T03 : 1 T05 : 3 T06 : 5 T09 : 1 T10 : 3 T11 : 10 T18 : 4 T19 : 1 T20 : 1	kus	34,00000	614,00	20 876,00	800-766	RTS 24/ II
116	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm T04 : 2 T07 : 6 T08 : 4 T12 : 1 T13 : 1 T14 : 3 T16 : 1 T17 : 1 T21 : 1	kus	20,00000	636,00	12 720,00	800-766	RTS 24/ II
117	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm T15 : 1 T22 : 1	kus	2,00000	1 038,00	2 076,00	800-766	RTS 24/ II
118	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T23 : 1	kus	1,00000	699,00	699,00	800-766	RTS 24/ II
119	766669111R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové	kus	57,00000	140,00	7 980,00	800-766	RTS 24/ II
120	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	57,00000	359,00	20 463,00	800-766	RTS 24/ II
121	766101_R	D + M kuchyňská linka T24 I = 2,6 m kompletní provedení dle PD včetně spotřebičů	kus	1,00000	59 696,00	59 696,00		Vlastní
122	766102_R	D + M vestavěná myčka do stávající kuchyňské linky	kus	1,00000	12 216,00	12 216,00		Vlastní
123	766670_R	Montáž obložkové zárubně	kus	57,00000	1 249,00	71 193,00		Vlastní
124	5491464ZZ	Kování klika-klika nerez mat	kus	57,00000	1 238,00	70 566,00		Vlastní
125	611101_R	T01 - dveře 800/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	3,00000	5 351,00	16 053,00		Vlastní
126	611102_R	T02 - dveře 800/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	2,00000	5 351,00	10 702,00		Vlastní
127	611103_R	T03 - dveře 600/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	1,00000	5 351,00	5 351,00		Vlastní
128	611104_R	T04 - dveře 1100/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	2,00000	7 498,00	14 996,00		Vlastní
129	611105_R	T05 - dveře 800/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	3,00000	5 351,00	16 053,00		Vlastní
130	611106_R	T06 - dveře 800/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	5,00000	5 351,00	26 755,00		Vlastní
131	611107_R	T07 - dveře 1100/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	6,00000	7 498,00	44 988,00		Vlastní
132	611108_R	T08 - dveře 1100/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	4,00000	7 498,00	29 992,00		Vlastní
133	611109_R	T09 - dveře 700/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + mřížka	kus	1,00000	5 911,00	5 911,00		Vlastní
134	611110_R	T10 - dveře 700/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	3,00000	5 351,00	16 053,00		Vlastní
135	611111_R	T11 - dveře 800/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	10,00000	5 351,00	53 510,00		Vlastní
136	611112_R	T12 - dveře 1100/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	1,00000	7 498,00	7 498,00		Vlastní
137	611113_R	T13 - dveře 1100/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	1,00000	7 498,00	7 498,00		Vlastní
138	611114_R	T14 - dveře 900/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	3,00000	5 911,00	17 733,00		Vlastní
139	611115_R	T15 - dveře 900+300/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	1,00000	7 498,00	7 498,00		Vlastní
140	611116_R	T16 - dveře 900/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	1,00000	5 351,00	5 351,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
141	611117_R	T17 - dveře 1000/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	1,00000	7 498,00	7 498,00		Vlastní
142	611118_R	T18 - dveře 800/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + mřížka	kus	4,00000	5 911,00	23 644,00		Vlastní
143	611119_R	T19 - dveře 700/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + mřížka	kus	1,00000	5 351,00	5 351,00		Vlastní
144	611120_R	T20 - dveře 700/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + mřížka	kus	1,00000	5 351,00	5 351,00		Vlastní
145	611121_R	T21 - dveře 1100/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň	kus	1,00000	7 498,00	7 498,00		Vlastní
146	611122_R	T22 - dveře 600+600/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň + madlo	kus	1,00000	10 338,00	10 338,00		Vlastní
147	611123_R	T23 - dveře 800/1970 mm dvourámová ocelová obložková zárubeň EW 15 DP3-C	kus	1,00000	12 318,00	12 318,00		Vlastní
148	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 515,66920	1,00	6 515,67	800-766	RTS 24/ II
149	998766294R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	%	6 515,66920	1,00	6 515,67	800-766	RTS 24/ II
150	998766299R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%	6 515,66920	0,50	3 257,83	800-766	RTS 24/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				441 855,41			
151	767101_R	Z01 - zábradlí u vnitřní rampy dle PD	kus	1,00000	22 703,00	22 703,00		Vlastní
152	767103_R	Z03 - doplnění ocelového zábradlí ke stávajícímu schodišti	kus	1,00000	9 789,00	9 789,00		Vlastní
153	767104_R	Z04 venkovní ocelové schodiště vč. zábradlí a madel kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	15 699,00	15 699,00		Vlastní
154	767105_R	Z06 - venkovní nerez zábradlí dle PD	kus	1,00000	21 745,00	21 745,00		Vlastní
155	767106_R	Z07 žebřík na střechu dle PD	kus	1,00000	65 317,00	65 317,00		Vlastní
156	767107_R	Z08 venkovní stříška 3300x1910 mm dle PD	komplet	1,00000	137 898,00	137 898,00		Vlastní
157	767108_R	Z09 - fasádní dvířka dle PD	soubor	1,00000	2 912,00	2 912,00		Vlastní
158	767109_R	Z10 konzoly pro uchycení klima jednotky na fasádě dle PD	soubor	3,00000	2 548,00	7 644,00		Vlastní
159	767110_R	D + M okenní nebo dveřní mříže dle PD	m2	21,76500	3 079,00	67 014,44		Vlastní

Z11 : 1,2*0,75*10

Z12 : 1,2*0,5*13

Z13 : 1,05*0,5*1

Z16 : 1,2*1,6*1

Z17 : 1,2*2,1*1

160	767111_R	Z14 venkovní madlo dle PD RAL 7036	m	1,50000	2 869,00	4 303,50		Vlastní
161	767112_R	Z15 vnitřní rampa kompletní provedení dle PD	soubor	1,00000	50 779,00	50 779,00		Vlastní
162	767113_R	Z18 poklop zadlažďovací dle PD	kus	3,00000	5 469,00	16 407,00		Vlastní
163	7678961_RR	Montáž okopových plechů H do 50 cm včetně dodávky 0,9*55,0	m	49,50000	95,00	4 702,50		Vlastní

164	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 269,13440	2,00	8 538,27	800-767	RTS 24/ II
165	998767294R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	%	4 269,13440	1,00	4 269,13	800-767	RTS 24/ II
166	998767299R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%	4 269,13440	0,50	2 134,57	800-767	RTS 24/ II

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				615 301,11			
167	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 1.PP skladba P01 : 280,59-0,64-2,4 1.NP skladba P02 : 20,15+1,9+1,6+1,44+3,6+5,25+1,02+21,63+5,73+6,54 2.NP skladba P02 : 1,69+13,69+4,76+2,92+33,9	m2	403,37000	42,00	16 941,54	800-771	RTS 24/ II
168	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1.PP : 0.01 : 41,62-0,8*0,1-0,9*0,1-0,7*0,1*2-0,6*0,1-1,1*0,1-1,625*0,1 0.02 : 5,0*0,1-0,8*0,1 0.03 : 11,55*0,4-0,8*0,1 0.04 : 12,2*0,1-0,8*0,1 0.05 : 10,6*0,1 0.09 : 29,1-0,8*1 0.10 : 14,9*0,1-0,8*0,1*5 0.11 : 12,45*0,1-0,8*0,1 0.15 : 11,65*0,1-0,8*0,1 0.17 : 26,7*0,1-1,05*0,1-0,8*0,1*2-1,1*0,1-1,0*0,1 0.18 : 6,1*0,1-0,8*0,1 0.19 : 9,7*0,1-1,1*0,1 0.20 : 15,2*0,1-0,8*0,1 0.16 : 7,85*0,1-1,05*0,1 1.NP : 1.07 : 5,0*0,1-0,8*0,1*3-0,6*0,1 1.18 : 4,1*0,1-0,7*0,1 2.NP :	m	87,36750	121,00	10 571,47	800-771	RTS 24/ II

1.PP :

0.01 : 41,62-0,8*0,1-0,9*0,1-0,7*0,1*2-0,6*0,1-1,1*0,1-1,625*0,1

0.02 : 5,0*0,1-0,8*0,1

0.03 : 11,55*0,4-0,8*0,1

0.04 : 12,2*0,1-0,8*0,1

0.05 : 10,6*0,1

0.09 : 29,1-0,8*1

0.10 : 14,9*0,1-0,8*0,1*5

0.11 : 12,45*0,1-0,8*0,1

0.15 : 11,65*0,1-0,8*0,1

0.17 : 26,7*0,1-1,05*0,1-0,8*0,1*2-1,1*0,1-1,0*0,1

0.18 : 6,1*0,1-0,8*0,1

0.19 : 9,7*0,1-1,1*0,1

0.20 : 15,2*0,1-0,8*0,1

0.16 : 7,85*0,1-1,05*0,1

1.NP :

1.07 : 5,0*0,1-0,8*0,1*3-0,6*0,1

1.18 : 4,1*0,1-0,7*0,1

2.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.07 : 14,75*0,1-1,3*0,1		1,34500				
169	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	87,36750	85,00	7 426,24	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 87,36750		87,36750				
170	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	403,37000	775,00	312 611,75	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 403,37000		403,37000				
171	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	38,69000	14,00	541,66	800-771	RTS 24/ II
		1.PP :						
		0.02 : 1,47		1,47000				
		0.03 : 4,68		4,68000				
		0.06 : 4,85		4,85000				
		0.16 : 3,56		3,56000				
		0.18 : 2,18		2,18000				
		0.23 : 1,51		1,51000				
		0.24 : 1,51		1,51000				
		1.NP :						
		1.02 : 1,9		1,90000				
		1.03 : 1,6		1,60000				
		1.07 : 1,44		1,44000				
		1.12 : 3,6		3,60000				
		1.18 : 1,02		1,02000				
		2.NP :						
		2.03 : 1,69		1,69000				
		2.11 : 4,76		4,76000				
		2.12 : 2,92		2,92000				
172	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	403,37000	14,00	5 647,18	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 403,37000		403,37000				
173	597100_R	Dlažba 600x600 mm dle výběru investora	m2	453,31743	437,00	198 099,72		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 403,37000*1,1		443,70700				
		10% profez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 87,36755*0,11		9,61043				
174	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	5 518,39560	6,00	33 110,37	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
175	998771294R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	5 518,39560	5,00	27 591,98	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
176	998771299R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	5 518,39560	0,50	2 759,20	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				483 453,46		
177	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	498,45000	93,00	46 355,85	800-775	RTS 24/ II
		1.NP :						
		1.01 : 20,15		20,15000				
		1.02 : 1,9		1,90000				
		1.03 : 1,6		1,60000				
		1.04 : 12,89		12,89000				
		1.05 : 15,57		15,57000				
		1.06 : 1,68		1,68000				
		1.07 : 1,44		1,44000				
		1.09 : 9,48		9,48000				
		1.10 : 11,34		11,34000				
		1.11 : 28,62		28,62000				
		1.14 : 10,76		10,76000				
		1.15 : 48,36		48,36000				
		1.16 : 48,73		48,73000				
		1.19 : 9,28		9,28000				
		1.23 : 3,01		3,01000				
		1.24 : 15,1		15,10000				
		1.25 : 7,65		7,65000				
		1.26 : 6,54		6,54000				
		1.27 : 11,19		11,19000				
		2.NP :						
		2.01 : 16,41		16,41000				
		2.02 : 11,03		11,03000				
		2.06 : 10,6		10,60000				
		2.08 : 43,92		43,92000				
		2.09 : 3,87		3,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	006	Interiéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.10 : 29,62		29,62000				
		2.13 : 5,11		5,11000				
		2.14 : 39,01		39,01000				
		2.15 : 14,06		14,06000				
		2.16 : 5,62		5,62000				
		2.17 : 14,5		14,50000				
		koberce :						
		2.04 : 12,96		12,96000				
		1.20 : 17,18		17,18000				
		1.21 : 9,27		9,27000				
178	776570020RAB	Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový, Krytina podlahová textilní vpichovaná; vláknó PA 6; role; spodní strana: rouno PAN/PES s PP mřížkou; tl = 5,2 mm; hmotnost vláknó = 400 g/m2; zatíž...	m2	50,63000	727,00	36 808,01	AP-PSV	RTS 24/ II
		skladba P4 :						
		1.NP : 24,57		24,57000				
		2.NP : 12,96+13,1		26,06000				
179	776520110RZZ	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík - lišta, penetrace, podlahovina vinyl dle investora	m2	425,84000	940,00	400 289,60		Vlastní
		1.PP : 0						
		1.NP : 12,89+15,57+1,68+9,48+11,34+28,62+10,76+48,36+48,73+9,71+9,28+15,1+7,65+11,19		240,36000				
		2.NP : 16,41+11,03+7,43+43,92+3,87+29,62+39,01+14,06+20,13		185,48000				
Díl: 781		Obklady keramické				357 760,70		
180	781475124RAA	Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, s hydroizolačním nátěrem, Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	257,01200	1 392,00	357 760,70	AP-PSV	RTS 24/ II
		z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.						
		1.PP :						
		0.12 : 2,0*2,1		4,20000				
		0.13 : 20,7*2,1-0,8*2,0-1,2*0,4*2		40,91000				
		0.14 : 20,95*2,6-0,9*2,0-1,2*0,9*3		49,43000				
		0.21 : 15,0*1,8-0,8*1,8		25,56000				
		0.22 : 9,0*2,1-0,45*0,1-0,7*2,0		17,45500				
		0.23A : 5,05*2,1-0,975*2,1-1,2*0,1		8,43750				
		0.23 : 5,05*2,1-0,7*2,1-1,2*0,1		9,01500				
		1.NP :						
		1.02 : 5,8*2,1-0,7*2,0*2-1,2*1,1		8,06000				
		1.03 : 5,2*2,1-0,7*2,0-1,2*1,1		8,20000				
		1.12 : 7,8*2,1-0,8*2,0-1,2*1,15		13,40000				
		1.13 : 10,45*2,1-0,8*1,2-1,2*1,15		19,60500				
		1.18 : 4,1*2,1-0,7*2,0		7,21000				
		1.26 : 0,7*2,375		1,66250				
		2.NP :						
		2.03 : 5,35*2,1-0,7*1,2*1,2		10,22700				
		2.11 : 10,25*2,1-0,9*2,0-1,2*1,25		18,22500				
		2.12 : 8,05*2,1-0,8*2,0-1,2*1,25		13,80500				
		2.15 : 0,7*2,3		1,61000				
Díl: 784		Malby				246 337,61		
181	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	3 041,20500	20,00	60 824,10	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 865,51000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2175,69500						
182	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmotá nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	3 041,20500	61,00	185 513,51	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 3041,20500						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				14 560,00		
183	203 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	100,00000	72,80	7 280,00		RTS 24/ II
184	220110_R	Demontáž a zpětná montáž kamer a zvonkového tabla včetně úpravy	soubor	1,00000	7 280,00	7 280,00		Vlastní
Celkem						7 754 160,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	007	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				310 078,60		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	216 166,60	216 166,60		RTS 24/ II
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 920,00	10 920,00		RTS 24/ II
3	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 184,00	2 184,00		RTS 24/ II
4	005122 R1	Zpracování geodetického zaměření díla	Soubor	1,00000	21 840,00	21 840,00		Vlastní
5	005264R	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	40 040,00	40 040,00		Vlastní
6	006_R	Jeřáb na přesun materiálu	kpl	1,00000	18 928,00	18 928,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				40 040,00		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 040,00	40 040,00		RTS 24/ II
Celkem						350 118,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	008	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	12	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				101 345,44		

1	Pol_0034	PSV kabely - montáž	hod	308,98000	328,00	101 345,44		Vlastní
Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omítkou; 520 m; á 3,42 min; 520*3,42=1778,40 min : Kabel CSKH-V180 3Ox1,5 ul pod om; 5 m; á 3,42 min; 5*3,42 = 17,10 min : Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou; 2250 m; á 3,42 min; 2250*3,42 = 7695 min : Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou; 1670 m; á 3,42 min; 1670*3,42 = 5711,40 min : Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou; 180 m; á 3,42 min; 180*3,42 = 615,60 min : Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omítkou; 110 m; á 3,54 min; 110*3,54 = 389,40 min : Vodic CY 2,5 ul pevne; 120 m; á 5,43 min; 120*5,43 = 651,60 min : Vodic CYA 10 ul pevne; 90 m; á 5,43 min; 90*5,43 = 488,70 min : Vodic CYA 25 ul pevne; 130 m; á 5,43 min; 130*5,43 = 705,90 min : Kabel CYKY 3x35+25 ul pevne; 48 m; á 10,12 min; 48*10,12 = 485,76 : Celkem 18538,86/60 : 308,98								
				308,98000				

Díl:	17	Ceník materiálu				144 725,70		
2	Pol_0044	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2-	m	546,00000	17,00	9 282,00		Vlastní
3	Pol_0045	Kabel CSKH-V180 3Ox1,5 mm2-	m	5,25000	36,00	189,00		Vlastní
4	Pol_0046	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	m	2 362,40000	17,00	40 160,80		Vlastní
5	Pol_0047	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-	m	1 753,40000	25,00	43 835,00		Vlastní
6	Pol_0048	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	m	189,00000	25,00	4 725,00		Vlastní
7	Pol_0049	Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2-	m	115,50000	41,00	4 735,50		Vlastní
8	Pol_0050	Kabel CYKY 4B 3x35+25 mm2-	m	50,40000	506,00	25 502,40		Vlastní
9	Pol_0051	Vodic CY 2,5 mm2 zelenozlutý-	m	126,00000	7,00	882,00		Vlastní
10	Pol_0052	Vodic CYA 10 mm2 zelenozlutý-	m	94,50000	36,00	3 402,00		Vlastní
11	Pol_0053	Vodic CYA 25 mm2 zelenozlutý-	m	136,50000	88,00	12 012,00		Vlastní
Díl:	20	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				22 182,64		
12	Pol_0054	PSV kompletace - montáž	hod	67,63000	328,00	22 182,64		Vlastní

Spinac zapusteny jednopól,do vlhka :
Spinac zapusteny seriový do vlhka :
Spinac 25A/400V,IP43 :
Spinac zapusteny jednopól :
Spinac zapusteny seriový :
Spinac zapusteny dvojity :
Spinac zapusteny strídavy :
Spinac zapusteny krizový :
Zasuvka jednoduchá zap 2p+Z :
Zasuvka jednoduchá s PO zap 2p+Z :
Zasuvka dvojita 16A/250V p.o. :
Zasuvka jednoduchá p.o.do vlhka :
Zasuvka 16A/400V nastenna IP43 :
Tlačítko TOTAL-STOP :
Tlačítko s or.doutn.1/OSo :
PIR 360 st./infraspínac s rele/stropní s dosahem 6m,360st.,IP43 :
Celkem 4057,91/0 : 67,63

67,63000

Díl:	25	Ceník materiálu				61 620,00		
13	Pol_0070	Spinac c.1 bílý IP44 p.o.	kus	6,00000	145,00	870,00		Vlastní
14	Pol_0071	Spinac c.5 bílý IP44 p.o.	kus	1,00000	157,00	157,00		Vlastní
15	Pol_0072	Doutnavka orientacní	kus	5,00000	20,00	100,00		Vlastní
16	Pol_0073	Kryt jednoduchý B	kus	58,00000	33,00	1 914,00		Vlastní
17	Pol_0074	Kryt dvojity B	kus	24,00000	38,00	912,00		Vlastní
18	Pol_0075	Rameček jednoduchý B	kus	121,00000	29,00	3 509,00		Vlastní
19	Pol_0076	Rameček dvojity B	kus	4,00000	43,00	172,00		Vlastní
20	Pol_0077	Spinac c.1 bílý IP20	kus	36,00000	77,00	2 772,00		Vlastní
21	Pol_0078	Spinac c.5 bílý IP20	kus	14,00000	103,00	1 442,00		Vlastní
22	Pol_0079	Spinac c.6 bílý IP20	kus	20,00000	80,00	1 600,00		Vlastní
23	Pol_0080	Spinac c.7 bílý IP20	kus	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
24	Pol_0081	Spinac c.1/OSo s orient.doutnavko	kus	5,00000	94,00	470,00		Vlastní
25	Pol_0082	Spinac c.6+6 bílý IP20	kus	10,00000	104,00	1 040,00		Vlastní
26	Pol_0083	Spinac 25A/400V IP43 zapusteny	kus	2,00000	581,00	1 162,00		Vlastní
27	Pol_0084	Zasuvka 16A/250V dvojita s natoc.	kus	82,00000	142,00	11 644,00		Vlastní
28	Pol_0085	Zasuvka 16A/250V jednoduchá p.o.	kus	10,00000	820,00	8 200,00		Vlastní
29	Pol_0086	Zasuvka 16A/250V jednoduchá p.o.	kus	34,00000	111,00	3 774,00		Vlastní
30	Pol_0087	Zasuvka 16A/250V jednoduchá	kus	10,00000	155,00	1 550,00		Vlastní
31	Pol_0088	Zasuvka 16A/400V nastenna IP43	kus	2,00000	215,00	430,00		Vlastní
32	Pol_0089	TLacítko TOTAL-STOP v pozarní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
33	Pol_0090	PIR 360st./infraspínac s rele/	kus	10,00000	1 889,00	18 890,00		Vlastní
Díl:	28	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				75 768,00		
34	Pol_0091	PVS svítidla - montáž	hod	231,00000	328,00	75 768,00		Vlastní
svítidlo nmontáž; 231 kus; á 60 min; 231*60 = 13860 min : 13860/60 : 231								
				231,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	008	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 33		Ceník materialu				463 222,00		
35	Pol_0092	Svitidlo oznacene "A"	kus	2,00000	732,00	1 464,00		Vlastní
36	Pol_0093	Svitidlo oznacene "B"	kus	2,00000	859,00	1 718,00		Vlastní
37	Pol_0094	Svitidlo oznacene "C"	kus	33,00000	2 322,00	76 626,00		Vlastní
38	Pol_0095	Svitidlo oznacene "C1"	kus	43,00000	2 461,00	105 823,00		Vlastní
39	Pol_0096	Svitidlo oznacene "C2"	kus	8,00000	2 555,00	20 440,00		Vlastní
40	Pol_0097	Svitidlo oznacene "D"	kus	12,00000	1 274,00	15 288,00		Vlastní
41	Pol_0098	Svitidlo oznacene "D1"	kus	10,00000	1 234,00	12 340,00		Vlastní
42	Pol_0099	Svitidlo oznacene "D2"	kus	9,00000	1 199,00	10 791,00		Vlastní
43	Pol_0100	Svitidlo oznacene "EN"	kus	19,00000	2 605,00	49 495,00		Vlastní
44	Pol_0101	Svitidlo oznacene "E"	kus	10,00000	1 738,00	17 380,00		Vlastní
45	Pol_0102	Svitidlo oznacene "F"	kus	15,00000	1 449,00	21 735,00		Vlastní
46	Pol_0103	Svitidlo oznacene "G"	kus	23,00000	1 565,00	35 995,00		Vlastní
47	Pol_0104	Svitidlo oznacene "H"	kus	4,00000	1 733,00	6 932,00		Vlastní
48	Pol_0105	Svitidlo oznacene "N1"	kus	12,00000	1 909,00	22 908,00		Vlastní
49	Pol_0106	Svitidlo oznacene "N2"	kus	20,00000	1 973,00	39 460,00		Vlastní
50	Pol_0107	Tabulka luminiscencni "N3"	kus	0,00000	433,00	0,00		Vlastní
51	Pol_0108	Svitidlo oznacene "N4"	kus	4,00000	2 803,00	11 212,00		Vlastní
52	Pol_0109	Svitidlo oznacene "N5"	kus	5,00000	2 723,00	13 615,00		Vlastní
Díl: 36		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				55 632,08		
53	Pol_0110	PSVbleskosvod - montáž	hod	169,61000	328,00	55 632,08		Vlastní
Vedení uzem FeZn do 120 mm2 v zemi : Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi : Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery : Tyc jímaci JP 2 : Svorka hromosvodova SS : Svorka hromosvodova SR 03 : Svorka hromosvodova SK : Svorka hromosvodova SZ : Svorka hromosvodova SO : Uhelník ochr, trubka+drzaky-zed : Stítek smalt, um hmota-oznac svodu : Tvarovani mont dílu-jímace,tr,uhel : 10176,44/60 : 169,61								
				169,61000				
Díl: 4		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				80 317,36		
54	Pol_0004	PSV silnoproud - montáž	hod	244,87000	328,00	80 317,36		Vlastní
Krabice KP 68 : Krabice KR 68 odboc včet zap : Krabice KR 97 odboc včet zap : Zlab kabel 200/50 mm : Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 : Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 : Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2 : Ukonceni snury do 5x6mm2 v gum had : Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z. : Ukonceni kabelu do 4x35mm2 smrst.z. : Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal : Patrona nozova do 500V : Montaz rozvodnic R1,R2 : Montaz rozvodnic RHE : Svorkovnice HOP : Svorka na potrubí Cu pas : Monaz vazacich pasku : Hmozdinka HM 8 : 14691,94/60 : 244,87								
				244,87000				
Díl: 41		Ceník materialu				37 317,00		
55	Pol_0122	Drat FeZn p 8	kg	109,00000	62,00	6 758,00		Vlastní
56	Pol_0123	Drat Nerez 10 V4A	m	40,00000	116,00	4 640,00		Vlastní
57	Pol_0124	Stítek c. .,pro oznac.svodu	kus	8,00000	7,00	56,00		Vlastní
58	Pol_0125	Tyc jímaci JP20 2m	kus	2,00000	477,00	954,00		Vlastní
59	Pol_0126	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/	kg	168,00000	79,00	13 272,00		Vlastní
60	Pol_0127	Drzak jím tyčí do zdi	kus	2,00000	64,00	128,00		Vlastní
61	Pol_0128	Podpera ved do zdi PV02 200mm	kus	48,00000	18,00	864,00		Vlastní
62	Pol_0129	Podpera ved na hřebeni strechy	kus	37,00000	34,00	1 258,00		Vlastní
63	Pol_0130	Podpera ved na plechovou strechu	kus	143,00000	32,00	4 576,00		Vlastní
64	Pol_0131	Uhelník ochr OU vodic d6-12mm/	kus	8,00000	210,00	1 680,00		Vlastní
65	Pol_0132	Drzak ochr uhelník DUz do zdi	kus	16,00000	33,00	528,00		Vlastní
66	Pol_0133	Svorka kriz SK vodic d6-10mm	kus	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
67	Pol_0134	Svorka spoj SS lano d8-10mm	kus	45,00000	26,00	1 170,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	008	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	Pol_0135	Svorka pripoj SO d6-12mm	kus	2,00000	29,00	58,00		Vlastní
69	Pol_0136	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm	kus	8,00000	38,00	304,00		Vlastní
70	Pol_0137	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12	kus	18,00000	55,00	990,00		Vlastní
Díl: 44		VC 7/202-M M46 Zemní práce				41 665,60		
71	Pol_0138	Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4	m	160,00000	166,00	26 560,00		Vlastní
72	Pol_0139	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	44,80000	47,00	2 105,60		Vlastní
73	Pol_0140	Zří kab loz bez zakr 35/ 5 cm zem	m	160,00000	29,00	4 640,00		Vlastní
74	Pol_0141	Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	160,00000	40,00	6 400,00		Vlastní
75	Pol_0142	Provizorní oprava terenu zem4	m2	56,00000	35,00	1 960,00		Vlastní
Díl: 47		Pravidla M FCU c. 504315.1190				395 840,00		
76	Pol_0143	Vypínání site	hod	8,00000	320,00	2 560,00		Vlastní
77	Pol_0144	Koordinace práce s investorem	hod	12,00000	320,00	3 840,00		Vlastní
78	Pol_0145	Koordinace práce s jinými	hod	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
79	Pol_0146	Připojkova skrin PS-napojení	hod	3,00000	320,00	960,00		Vlastní
80	Pol_0147	Demontáže	hod	395,00000	320,00	126 400,00		Vlastní
81	Pol_0148	Připojení stavajících obehových	hod	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
82	Pol_0149	Sekání drázek,kapes a prurazu	hod	435,00000	320,00	139 200,00		Vlastní
83	Pol_0150	Zamazání drázek a prurazu	hod	289,00000	320,00	92 480,00		Vlastní
84	Pol_0151	Dokumentace skutečného provedení	hod	60,00000	400,00	24 000,00		Vlastní
Díl: 50		Pravidla M FCU c. 504315.1190				5 044,00		
85	Pol_0152	Poplatek za ekologickou likvidaci svítidel	kus	245,00000	9,00	2 205,00		Vlastní
86	Pol_0153	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materiálu	kus	1,00000	2 839,00	2 839,00		Vlastní
Díl: 53		Ceník materiálu				97 064,00		
87	Pol_0154	Rozvodnice RHE	kus	1,00000	47 902,00	47 902,00		Vlastní
88	Pol_0155	Rozvodnice R1	kus	1,00000	26 900,00	26 900,00		Vlastní
89	Pol_0156	Rozvodnice R2	kus	1,00000	22 262,00	22 262,00		Vlastní
Díl: 9		Ceník materiálu				31 246,00		
90	Pol_0022	Svorkovnice HOP	kus	1,00000	434,00	434,00		Vlastní
91	Pol_0023	Krabice KP 68	kus	223,00000	9,00	2 007,00		Vlastní
92	Pol_0024	Krabice KR68	kus	221,00000	58,00	12 818,00		Vlastní
93	Pol_0025	Krabice KR 97/5	kus	16,00000	120,00	1 920,00		Vlastní
94	Pol_0026	Zláb 200/50,zarove zinkovany,	m	40,00000	254,00	10 160,00		Vlastní
95	Pol_0027	Vazací pasek	kus	50,00000	1,00	50,00		Vlastní
96	Pol_0028	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	kus	48,00000	21,00	1 008,00		Vlastní
97	Pol_0029	Svorka uzemnovací 32x29x2mm	kus	48,00000	11,00	528,00		Vlastní
98	Pol_0030	Pojist výkon PH1 In=100A	kus	3,00000	71,00	213,00		Vlastní
99	Pol_0031	Pojist výkon PH1 In=125A	kus	3,00000	76,00	228,00		Vlastní
100	Pol_0032	Hmoždinka 8	kus	580,00000	1,00	580,00		Vlastní
101	Pol_0033	Sadra	kg	100,00000	13,00	1 300,00		Vlastní
Díl: 0		Nepřirazený díl				24 188,00		
102	Pol_0001	Výchozí revize elektroinstalace	hod	34,00000	400,00	13 600,00		Vlastní
103	Pol_0002	Výchozí revize bleskosvodu	hod	16,00000	400,00	6 400,00		Vlastní
104	Pol_0003	Spolupráce s revizním technikem	hod	12,00000	349,00	4 188,00		Vlastní

Celkem	1 637 177,82
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				525 610,62		
1	114203201R00	Očištění kamene nebo tvárnice od hlíny nebo písku	m3	20,00000	343,00	6 860,00	800-1	RTS 24/ II
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.								
"v místě zásahu do areálového chodníku" :								
20 :								
20								
20,00000								
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	6,00000	284,00	1 704,00	800-1	RTS 24/ II
ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
"v místě křížení kanalizace se stávajícím NN" :								
6 :								
6								
6,00000								
3	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	22,08000	589,00	13 005,12	800-1	RTS 24/ II
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
8*1,2*2,3 :								
22,08								
22,08000								
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	456,00000	121,00	55 176,00	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
"výměna areálové kanalizace" :								
95*2,4*2 :								
456								
456,00000								
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	456,00000	27,00	12 312,00	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
Poznámka k položce:								
Viz položka zřízení.								
456 :								
456								
456,00000								
6	161102111R00	Svislé přemístění výkopku z kamenouhel. hlušiny hloubka přes 1 do 2,5 m	m3	376,60000	353,00	132 939,80	823-2	RTS 24/ II
do hromad na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,								
Poznámka k položce:								
Viz položka hloubení rýh.								
"hloubení jam + rýh" :								
3+100+273,6 :								
376,6								
376,60000								
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	255,90000	116,00	29 684,40	800-1	RTS 24/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
Poznámka k položce:								
Část zemních prací spadá do rozpočtu stavební části (odkop objektu pro hydroizolaci).								
"výměna areálové kanalizace = prohozeným výkopkem" :								
95*1,2*(2,4-0,1-0,45) :								
"výměna vnitřní ležaté kanalizace = prohozeným výkopkem" :								
125*0,8*(1-0,1-0,45) :								
255,9								
255,90000								
8	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,00000	74,00	1 480,00		URS
"v místě zásahu do areálového chodníku" :								
20 :								
20								
20,00000								
9	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	72,00000	650,00	46 800,00		URS
"demontáž stávající podlahy v 1.PP pro novou ležatou kanalizaci" :								
90*0,8 :								
72								
72,00000								
10	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,00000	231,00	462,00		URS
"v místě křížení kanalizace s přípojkami" :								
2 :								
2								
2,00000								
11	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	3,00000	320,00	960,00		URS
"vnitřní RS" :								
2*1,5*1,0 :								
3								
3,00000								
12	132112221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, ručně	m3	100,00000	701,00	70 100,00		URS
"výměna vnitřní ležaté kanalizace" :								
125*0,8*1 :								
100								
100,00000								
13	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	273,60000	228,00	62 380,80		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"výměna areálové kanalizace" : 95*1,2*2,4 : 273,6		273,60000				
14	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,70000	31,00	3 741,70		URS
		"hloubení jam + rýh -zásyp výkopkem" : 3+100+273,6-255,9 : 120,7		120,70000				
15	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,70000	62,00	7 483,40		URS
		"manipulace přebytečného výkopku v rámci pozemku" : 120,70 : 120,7		120,70000				
16	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	120,70000	119,00	14 363,30		URS
		Poznámka k položce: Viz položka vodorovné přemístění. 120,70 : 120,7		120,70000				
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	96,30000	167,00	16 082,10		URS
		"výměna areálové kanalizace" : 95*1,2*0,45 : "výměna vnitřní ležaté kanalizace" : 125*0,8*0,45 : 96,3		96,30000				
18	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	192,60000	260,00	50 076,00		URS
		Poznámka k položce: Viz položka obsypání * objemová hmotnost kameniva. 96,3 : 96,3*2 'Přepočtené koeficientem množství' : 192,6		192,60000				
Díl: 2		Zakládání				25 284,25		
19	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,56400	25 043,00	14 124,25		URS
		Poznámka k položce: Bude provedeno pouze v případě, že nepůjde využít stávající kanalizaci v 1.PP. Včetně přesunu po staveništi. Odměřeno z výkresů ZTI.						
20	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	72,00000	155,00	11 160,00		URS
		"demontáž stávající podlahy v 1.PP pro novou ležatou kanalizaci" : 90*0,8 : 72		72,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 800,00		
21	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	220,00000	90,00	19 800,00		URS
		"výměna areálové a ležaté kanalizace = po dokončení kontrola průchodnosti apod." : 220 : 220		220,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				36 072,00		
22	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	72,00000	501,00	36 072,00		URS
		"demontáž stávající podlahy v 1.PP pro novou ležatou kanalizaci" : 90*0,8 : 72		72,00000				
Díl: 5		Komunikace				27 482,00		
23	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	234,00000	93,00	21 762,00		URS
		"výměna areálové kanalizace" : 95*1,2 : "výměna vnitřní ležaté kanalizace" : 125*0,8 : "dlažba chodníku" : 20 : 234		234,00000				
24	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	20,00000	286,00	5 720,00		URS
		Poznámka k položce: Zpětná motnáž původní dlažby. "v místě zásahu do areálového chodníku" : 20 : 20		20,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				173 998,05		
25	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	220,00000	30,00	6 600,00	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, "DN110, DN125, DN160" :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		220 :						
		220		220,00000				
26	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, "areálová a vnitřní kanalizace" :	m	220,00000	27,00	5 940,00	827-1	RTS 24/ II
		220 :						
		220		220,00000				
27	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovacích přírub, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,	úsek	1,00000	8 605,00	8 605,00	827-1	RTS 24/ II
		1 :						
		1		1,00000				
28	894213111R00	Šachty kanalizační z prostého betonu obdélníkové s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN 700 nebo 800 mm výšky vstupu do 1,5 m, Poznámka k položce: Dno se stupadly, zákrytová deska, poklop, komplet. "RŠ vnitřní" :	kus	1,00000	29 863,00	29 863,00	827-1	RTS 24/ II
		1 :						
		1		1,00000				
29	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	11,94400	133,00	1 588,55	827-1	RTS 24/ II
30	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 "přepojení na stáv. kanalizační potrubí" :	kus	1,00000	210,00	210,00		URS
		1 :						
		1		1,00000				
31	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° "RŠ venkovní" :	kus	2,00000	4 863,00	9 726,00		URS
		2 :						
		2		2,00000				
32	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T "RŠ venkovní" :	kus	1,00000	5 089,00	5 089,00		URS
		1 :						
		1		1,00000				
33	894812314	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X "RŠ venkovní" :	kus	1,00000	5 307,00	5 307,00		URS
		1 :						
		1		1,00000				
34	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm "RŠ venkovní" :	kus	4,00000	4 754,00	19 016,00		URS
		4 :						
		4		4,00000				
35	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury "RŠ venkovní" :	kus	4,00000	100,00	400,00		URS
		4 :						
		4		4,00000				
36	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem "RŠ venkovní" :	kus	4,00000	6 989,00	27 956,00		URS
		4 :						
		4		4,00000				
37	28611116	Trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 Poznámka k položce: Včetně tvarovek. "vnitřní ležatá kanalizace" :	m	47,25000	111,00	5 244,75		URS
		45 :						
		45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" :						
		47,25		47,25000				
38	28611129	Trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 Poznámka k položce: Včetně tvarovek. "vnitřní ležatá kanalizace" :	m	15,75000	134,00	2 110,50		URS
		15 :						
		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" :						
		15,75		15,75000				
39	28611134	Trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 Poznámka k položce:	m	68,25000	205,00	13 991,25		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně tvarovek. "vnitřní ležatá kanalizace" : 65 : 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' : 68,25 68,25000						
40	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	99,75000	320,00	31 920,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně tvarovek. "výměna areálové kanalizace" : 95 : 95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' : 99,75 99,75000						
41	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	1,00000	431,00	431,00		URS
		1 : 1 1,00000						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 560,00		
42	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	180,00000	166,00	29 880,00	822-1	RTS 24/ II
		včetně spotřeby vody "demontáž stávající betonové podkladní desky v 1.PP" : 90*2 : 180 180,00000						
43	974031133R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	120,00000	114,00	13 680,00	801-3	RTS 24/ II
		"ve stávající stěně pro nové rozvody ZTI, včetně zednického vyspravení" : 120 : 120 120,00000						
Díl: 997		Přesun sutě				89 718,60		
44	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 684,00000	11,00	29 524,00		URS
		Poznámka k položce: Viz položka vodorovná doprava suti * vzdálenost skládky 10 km. (27+241,4)*10 : 2684 2 684,00000						
45	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod, kódem 17 01 01	t	27,00000	182,00	4 914,00		URS
		"demontáž podlahy*objemová hmotnost" : 90*0,8*0,15*2,5 : 27 27,00000						
46	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	241,40000	229,00	55 280,60		URS
		Poznámka k položce: Viz předchozí položky * objemová hmotnost. "přebytečná zemina z výkopku" : 120,70*2,0 : 241,4 241,40000						
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 752,00		
47	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	72,00000	105,00	7 560,00	800-711	RTS 24/ II
		"oprava stávající betonové podkladní desky pro novou ležatou kanalizaci v 1.PP" : 90*0,8 : 72 72,00000						
48	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním, posypem tl 3,0mm	m2	72,00000	86,00	6 192,00		URS
		90*0,8 : 72 72,00000						
Díl: 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				202 339,73		
49	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	100,00000	151,00	15 100,00	800-721	RTS 24/ II
		odpadního nebo dešťového, "demontáž stávající kanalizace" : 100 : 100 100,00000						
50	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	150,00000	30,00	4 500,00	800-721	RTS 24/ II
		odpadního nebo připojovacího, "demontáž stávající kanalizace" : 150 : 150 150,00000						
51	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	30,00000	81,00	2 430,00	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, Poznámka k položce: 30 : 30 30,00000						
52	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	10,00000	120,00	1 200,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 10 : 10			10,00000			
53	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Poznámka k položce: 255 : 255	m	255,00000	23,00	5 865,00	800-721	RTS 24/ II
					255,00000			
54	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,32300	671,00	216,73	800-721	RTS 24/ II
55	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 55 : 55	m	55,00000	433,00	23 815,00		URS
					55,00000			
56	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 105 : 105	m	105,00000	534,00	56 070,00		URS
					105,00000			
57	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32 Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. "odvod kondenzátu" : 10 : 10	m	10,00000	375,00	3 750,00		URS
					10,00000			
58	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 95 : 95	m	95,00000	402,00	38 190,00		URS
					95,00000			
59	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 "VP" : 2 : "SKinv" : 1 : "vana" : 1 : 4	kus	4,00000	1 041,00	4 164,00		URS
					4,00000			
60	721211912	Montáž vpusť podlahových DN 50/75 ostatní typ "VP" : 2 : "SKinv" : 1 : "vana" : 1 : 4	kus	4,00000	142,00	568,00		URS
					4,00000			
61	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 4 : 4	kus	4,00000	2 089,00	8 356,00		URS
					4,00000			
62	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 5 : 5	kus	5,00000	554,00	2 770,00		URS
					5,00000			
63	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 2 : 2	kus	2,00000	705,00	1 410,00		URS
					2,00000			
64	286110860	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70 10 : 10	kus	10,00000	508,00	5 080,00		URS
					10,00000			
65	286110870	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100 Poznámka k položce: 10 : 10	kus	10,00000	716,00	7 160,00		URS
					10,00000			
66	59081250	manžeta požární ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š 32mm D 75mm EI90 Poznámka k položce: V místě prostupu požárním úsekem. 10 : 10	kus	10,00000	815,00	8 150,00		URS
					10,00000			
67	59081251	manžeta požární ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy š 32mm D 110mm EI90	kus	15,00000	903,00	13 545,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: 15 : 15		15,00000				
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				426 729,62		
68	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	30,00000	63,00	1 890,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: Viz stávající stav. 30 : 30		30,00000				
69	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	400,00000	30,00	12 000,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: Viz stávající stav. 400 : 400		400,00000				
70	722181221R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, "rozvody studené pitné vody" :	m	133,00000	68,00	9 044,00	800-721	RTS 23/ I
		133 : 133		133,00000				
71	722181222R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm "rozvody studené vody, požární vody" :	m	110,00000	78,00	8 580,00	800-721	RTS 24/ II
		110 : 110		110,00000				
72	722181223R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 12 mm "rozvody studené vody" :	m	10,00000	82,00	820,00	800-721	RTS 24/ II
		10 : 10		10,00000				
73	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu "u rohových kohoutů" :	kus	48,00000	228,00	10 944,00	800-721	RTS 24/ II
		48 : 48		48,00000				
74	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	6,00000	458,00	2 748,00	800-721	RTS 24/ II
		6 : 6		6,00000				
75	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	3,00000	80,00	240,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: REGULAČNÍ ARMATURA S TERMICKÝM REGULAČNÍM NÁSTAVCEM PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ TEPLoty, VČ. AUTOMATICKÉ REGULACE PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ. "vyvažovací cirkulační ventil" :		3,00000				
		3 : 3		3,00000				
76	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	600,00000	43,00	25 800,00	800-721	RTS 24/ II
		600 : 600		600,00000				
77	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	600,00000	30,00	18 000,00	800-721	RTS 24/ II
		600 : 600		600,00000				
78	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,08800	598,00	650,62	800-721	RTS 24/ II
79	722130104	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	30,00000	394,00	11 820,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. "vnitřní požární vodovod" :		30,00000				
		30 : 30		30,00000				
80	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	400,00000	274,00	109 600,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 400 : 400		400,00000				
81	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	70,00000	333,00	23 310,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 70 : 70		70,00000				
82	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	20,00000	395,00	7 900,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 20 : 20		20,00000				
83	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	70,00000	475,00	33 250,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 70 : 70		70,00000				
84	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	10,00000	619,00	6 190,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 10 : 10		10,00000				
85	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22, mm	m	266,00000	115,00	30 590,00		URS
		"rozvody teplé vody, cirkulace" : 266 : 266		266,00000				
86	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes, 22 do 45 mm	m	80,00000	135,00	10 800,00		URS
		"rozvody teplé vody" : 80 : 80		80,00000				
87	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	28,00000	217,00	6 076,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně přechodky na plast. potrubí. 28 : 28		28,00000				
88	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	26,00000	217,00	5 642,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně přechodky na plast. potrubí. 26 : 26		26,00000				
89	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	316,00	632,00		URS
		2 : 2		2,00000				
90	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	452,00	904,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně přechodky na plast. potrubí. 2 : 2		2,00000				
91	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	550,00	1 100,00		URS
		2 : 2		2,00000				
92	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	48,00000	371,00	17 808,00		URS
		Poznámka k položce: Včetně flexibilní ocelové hadičky. Včetně přechodky na plast. potrubí. 48 : 48		48,00000				
93	722232503	Potrubní oddělovač G 1" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,00000	8 154,00	8 154,00		URS
		"oddělení požárního vodovodu" : 1 : 1		1,00000				
94	722250132	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	soubor	3,00000	7 280,00	21 840,00		URS
		3 : 3		3,00000				
95	551R01	vyvažovací cirkulační ventil 1/2"	kus	3,00000	6 079,00	18 237,00		URS
		Poznámka k položce: REGULAČNÍ ARMATURA "ALWA-KOMBI-4" S TERMICKÝM REGULAČNÍM NÁSTAVCEM PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ TEPLoty, VČ. AUTOMATICKÉ REGULAČNÍ PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ. 3 : 3		3,00000				
96	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	80,00000	277,00	22 160,00		URS
		Poznámka k položce: Utěsnění prostupů vnitřního vodovodu požárními úseky. Včetně montáže. "v místech prostupů" :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		80 :						
		80		80,00000				
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				185 977,38		
97	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	8,00000	170,00	1 360,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: Viz stávající stav.						
		8 :						
		8		8,00000				
98	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	18,00000	140,00	2 520,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: Viz stávající stav.						
		18 :						
		18		18,00000				
99	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	253,00	253,00	800-721	RTS 24/ II
		1 :						
		1		1,00000				
100	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	2,00000	133,00	266,00	800-721	RTS 24/ II
		bez výtokových armatur,						
		2 :						
		2		2,00000				
101	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	170,00	340,00	800-721	RTS 24/ II
		bez výtokových armatur,						
		2 :						
		2		2,00000				
102	725330820R00	Demontáž výlevků dřevitových	soubor	2,00000	208,00	416,00	800-721	RTS 24/ II
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
		2 :						
		2		2,00000				
103	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	10,00000	42,00	420,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: Viz stávající stav.						
		10 :						
		10		10,00000				
104	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	30,00000	79,00	2 370,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: Viz stávající stav.						
		30 :						
		30		30,00000				
105	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	35,00000	212,00	7 420,00	800-721	RTS 24/ II
		Poznámka k položce: Pro přístup k čistícím kusům a kondenzačním sifonům, uzavíracím armaturám, protipožárním manžet. "přístup k čistícím kusům, kondenzačním sifonům, armaturám" :						
		35 :						
		35		35,00000				
106	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,54600	704,00	384,38	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
107	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,00000	4 215,00	33 720,00		URS
		"WC" :						
		7 :						
		"WCInv" :						
		1 :						
		8		8,00000				
108	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	11,00000	4 091,00	45 001,00		URS
		"U" :						
		11 :						
		11		11,00000				
109	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	3 145,00	3 145,00		URS
		"UInv" :						
		1 :						
		1		1,00000				
110	725211701	Umyvadlo keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,00000	2 861,00	8 583,00		URS
		"Um" :						
		3 :						
		3		3,00000				
111	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	2,00000	134,00	268,00		URS
		Poznámka k položce: Viz stávající stav.						
		2 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	2,00000	5 467,00	10 934,00		URS
		"SK" :						
		2 :		2,00000				
113	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,00000	4 535,00	9 070,00		URS
		"VL" :						
		2 :		2,00000				
114	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,00000	1 594,00	6 376,00		URS
		"VL" :						
		2 :						
		"DD" :						
		2 :						
		4 :		4,00000				
115	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	3,00000	1 886,00	5 658,00		URS
		"(D)" :						
		3 :						
		3 :		3,00000				
116	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	15,00000	1 551,00	23 265,00		URS
		Poznámka k položce:						
		Označeno ve výkrese "U".						
		"U" :						
		11 :						
		"Um" :						
		3 :						
		"Uinv = s loketní pákou" :						
		1 :						
		15 :		15,00000				
117	725841321	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm	soubor	3,00000	757,00	2 271,00		URS
		"SK" :						
		2 :						
		"SKinv" :						
		1 :						
		3 :		3,00000				
118	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,00000	229,00	3 206,00		URS
		"U" :						
		11 :						
		"Um" :						
		3 :						
		14 :		14,00000				
119	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,00000	475,00	475,00		URS
		"Uinv" :						
		1 :						
		1 :		1,00000				
120	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	7,00000	274,00	1 918,00		URS
		7 :						
		7 :		7,00000				
121	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,00000	581,00	1 162,00		URS
		"SK" :						
		2 :						
		2 :		2,00000				
122	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	8,00000	1 456,00	11 648,00		URS
		"pračky, myčky, kondenzát" :						
		8 :						
		8 :		8,00000				
123	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	8,00000	441,00	3 528,00		URS
		"s poklopem" :						
		7 :						
		"bez poklopu" :						
		1 :						
		8 :		8,00000				
Díl: 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					103 459,02		
124	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	5,00000	3 625,00	18 125,00		URS
		"U" :						
		4 :						
		"Uinv" :						
		1 :						
		5 :		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	009	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	726131031	Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí "WCinv" : 1 : 1	soubor	1,00000	4 222,00	4 222,00		URS
126	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí Poznámka k položce: Včetně tlačítka. "WC" : 7 : "VL" : 2 : 9	soubor	9,00000	7 353,00	66 177,00		URS
127	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov., kci Poznámka k položce: Včetně tlačítka. "WCinv" : 1 : 1	soubor	1,00000	14 778,00	14 778,00		URS
128	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,23900	657,00	157,02		URS
Celkem						1 873 783,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	010	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1A		ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI č. 0.13, 0.14 a 0.15	207 452,00					
1	100101_R	D + M vzduchotechnická jednotka	kus	1,00000	102 886,00	102 886,00		Vlastní

Vzduchotechnická jednotka Vp=785m3/h, Vo=785m3/h (200Pa) vybavená filtry přiváděného a odsávaného vzduchu filtrační třídy F7 pro přívod a třídy M5 pro odtah, protiproudým rekuperátorem s účinností 78%, ventilátory pro přívod a odsávání vzduchu :

a elektrickým dohříváčem o výkonu 1.2kW. Pi=2.0kW, 16A-B, 1f/230V, ŠxVxH/ váha - 795x1026x768mm/ 88kg, vč. regulačních klapek se servopohonem a ovládacím panelem :

1

1,00000

2	100102_R	D + M Čidlo pro detekci kouře	kus	1,00000	12 693,00	12 693,00		Vlastní
3	100103_R	Zprovoznění VZT zařízení	kpl	1,00000	4 368,00	4 368,00		Vlastní
4	100104_R	D + M Flexibilní tlumič hluku 250/50mm	kus	4,00000	2 965,00	11 860,00		Vlastní
5	100105_R	D + M Kovový talířový ventil pro přívod vzduchu, DN 200	kus	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
6	100106_R	D + M Dvouřadá vyústka s regulací do kruhového potrubí 725x85mm	kus	4,00000	1 272,00	5 088,00		Vlastní
7	100107_R	D + M Dvouřadá vyústka s regulací do kruhového potrubí 325x85mm	kus	1,00000	783,00	783,00		Vlastní
8	100108_R	D + M Kovový talířový ventil pro odtah vzduchu, DN 200	kus	1,00000	554,00	554,00		Vlastní
9	100109_R	D + M Jednořadá vyústka s regulací do kruhového potrubí 625x85mm	kus	3,00000	1 124,00	3 372,00		Vlastní
10	100110_R	D + M Jednořadá vyústka s regulací do kruhového potrubí 225x85mm	kus	1,00000	602,00	602,00		Vlastní
11	100111_R	D + M Regulátor konstantního průtoku DN 160	kus	2,00000	980,00	1 960,00		Vlastní
12	100112_R	D + M Regulátor konstantního průtoku DN 200	kus	2,00000	1 658,00	3 316,00		Vlastní
13	100113_R	D + M Regulátor konstantního průtoku DN 250	kus	2,00000	2 019,00	4 038,00		Vlastní
14	100114_R	D + M Ohebné potrubí s termoakustickou izolací a parozábranou, DN 200	bm	3,00000	204,00	612,00		Vlastní
15	110115_R	D + M Potrubí SPIRO s třídou těsnosti B, DN 250 vč. tvarovek 50%	bm	40,00000	677,00	27 080,00		Vlastní
16	110116_R	D + M Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1900mm, třída těsnosti B vč. tvarovek 50%	m2	3,00000	1 088,00	3 264,00		Vlastní
17	110117_R	D + M Protidešťová žaluzie 280x550mm, RAL dle fasády	kus	1,00000	1 483,00	1 483,00		Vlastní
18	110118_R	D + M Protidešťová žaluzie 400x550mm, RAL dle fasády	kus	1,00000	1 668,00	1 668,00		Vlastní
19	110119_R	D + M Tepelná kaučuková izolace s Al folií - tl. 20mm	m2	7,00000	521,00	3 647,00		Vlastní
20	110120_R	D + M Elektroinstalizační komunikace	bm	30,00000	114,00	3 420,00		Vlastní
21	110121_R	D + M kotvící materiál	kg	100,00000	142,00	14 200,00		Vlastní

Díl: 1B		ZAŘÍZENÍ Č.2 - VĚTRÁNÍ ŠATNY č.m. 0.19	7 970,00					
22	220101_R	D + M Decentrální vzduchotechnická jednotka s rekuperátorem	kus	1,00000	7 686,00	7 686,00		Vlastní

Vo/p=60/ 60m3/h (54Pa), Pi=6.7W, 1f/230V, ŠxV/ váha: 220x200/ 5kg :

1

1,00000

23	220102_R	D + M kotvící materiál	kg	2,00000	142,00	284,00		Vlastní
----	----------	------------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

Díl: 1C		ZAŘÍZENÍ Č.3 - ODVĚTRÁNÍ PRÁDELNY č.m. 0.21	27 996,00					
24	300101_R	D + M Diagonální odtahový ventilátor do kruhového potrubí DN 200 v tichém provedení s časovým doběhem	kus	1,00000	11 191,00	11 191,00		Vlastní

Vo=525m3/h (100Pa), Pi=97.0W, 1f/230V :

1

1,00000

25	300102_R	D + M Hygrostat elektronický	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00		Vlastní
26	300103_R	D + M Elektroinstalizační komunikace - mezi ventilátorem, vypínaček a hygrostatem	bm	10,00000	114,00	1 140,00		Vlastní
27	300104_R	D + M Pružná spojka pro potrubní ventilátory DN 200	ks	2,00000	1 389,00	2 778,00		Vlastní
28	300105_R	D + M Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 10%, DN 200, třída těsnosti B	bm	5,00000	341,00	1 705,00		Vlastní
29	300106_R	D + M Jednořadá vyústka s regulací do kruhového potrubí 625x85mm	kus	3,00000	1 124,00	3 372,00		Vlastní
30	300107_R	D + M Samotížná žaluziová klapka plastová pro kruhové potrubí DN200	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00		Vlastní
31	300108_R	D + M Oboustranná dveřní mřížka 650x250mm	kus	1,00000	1 564,00	1 564,00		Vlastní
32	300109_R	D + M kotvící materiál	kg	15,00000	142,00	2 130,00		Vlastní

Díl: 1D		ZAŘÍZENÍ Č.4 - ODVĚTRÁNÍ KOUPELY č.m. 0.22	2 718,00					
33	400101_R	D + M Axiální odtahový ventilátor DN 150 s časovým doběhem a zpětnou klapkou	kus	1,00000	1 092,00	1 092,00		Vlastní

Vo=150m3/h (80Pa),Pi=29.0W, 230V :

1

1,00000

34	400102_R	D + M Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, DN 150, třída těsnosti B	bm	1,00000	304,00	304,00		Vlastní
35	400103_R	D + M Samotížná žaluziová klapka plastová pro kruhové potrubí DN150	kus	1,00000	1 038,00	1 038,00		Vlastní
36	400104_R	D + M kotvící materiál	kg	2,00000	142,00	284,00		Vlastní

Díl: 1E		ZAŘÍZENÍ Č.5 - ODVĚTRÁNÍ WC č.m. 0.23	1 994,00					
37	500101_R	D + M Axiální odtahový ventilátor DN 100 s časovým doběhem a zpětnou klapkou, Vo=80m3/h (60Pa),Pi=21, Pi = 21,0 W; 230V	kus	1,00000	1 065,00	1 065,00		Vlastní
38	500102_R	D + M Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 0%, DN 100, třída těsnosti B	bm	1,00000	274,00	274,00		Vlastní
39	500103_R	D + M Samotížná žaluziová klapka plastová pro kruhové potrubí DN100	kus	1,00000	371,00	371,00		Vlastní
40	500104_R	D + M kotvící materiál	kg	2,00000	142,00	284,00		Vlastní

Díl: 1F		ZAŘÍZENÍ Č.6 - ODVĚTRÁNÍ KERAMICKÉ DÍLNY č.m. 0.12	27 854,00					
41	600101_R	D + M Diagonální odtahový ventilátor do kruhového potrubí DN 200 v tichém provedení	kus	1,00000	10 174,00	10 174,00		Vlastní

Vo=525m3/h (100Pa), Pi=97.0W, 1f/230V :

1

1,00000

42	600102_R	D + M Jednofázový triakový regulátor pro plynulou regulaci otáček a spínání ventilátoru	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00		Vlastní
43	600103_R	D + M Elektroinstalizační komunikace - mezi ventilátorem a regulátorem	bm	5,00000	114,00	570,00		Vlastní
44	600104_R	D + M Pružná spojka pro potrubní ventilátory DN 200	kus	2,00000	1 389,00	2 778,00		Vlastní
45	600105_R	D + M Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, DN 200, třída těsnosti B	bm	7,00000	464,00	3 248,00		Vlastní
46	600106_R	D + M Jednořadá vyústka s regulací do kruhového potrubí 625x85mm	kus	3,00000	1 123,00	3 369,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:	001	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
R:	010	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	600107_R	D + M Samotížná žaluziová klapka plastová pro kruhové potrubí DN200	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00		Vlastní
48	600108_R	D + M Oboustranná dveřní mřížka 650x250mm	kus	1,00000	1 564,00	1 564,00		Vlastní
49	600109_R	D + M kotvicí materiál	kg	15,00000	142,00	2 130,00		Vlastní
Díl: 1G		ZAŘÍZENÍ Č.7 - ODVĚTRÁNÍ WC č.m. 1.18				4 499,00		
50	700101_R	D + M Radiální odtahový ventilátor s časovým doběhem a zpětnou klapkou, Vo=50m3/h (80Pa), Pi=11.2W, 1f/230V	kus	1,00000	1 634,00	1 634,00		Vlastní
51	700102_R	D + M Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 20%, DN 100, třída těsnosti B	bm	8,00000	223,00	1 784,00		Vlastní
52	700103_R	D + M Samotížná žaluziová klapka plastová pro kruhové potrubí DN100	kus	1,00000	371,00	371,00		Vlastní
53	700104_R	D + M kotvicí materiál	kg	5,00000	142,00	710,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				27 123,00		
54	101	Doprava - 3.6% z dodávky zařízení	kpl	1,00000	8 276,00	8 276,00		Vlastní
55	102	Přesun hmot	kpl	1,00000	1 011,00	1 011,00		Vlastní
56	103	Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní
57	104	Lešení a jeřábová technika	kpl	1,00000	1 456,00	1 456,00		Vlastní
58	105	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1,00000	1 092,00	1 092,00		Vlastní
59	106	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	1 820,00	1 820,00		Vlastní
60	107	Zpracování dodavatelské dokumentace	kpl	1,00000	2 548,00	2 548,00		Vlastní
61	108	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní
62	109	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní

Celkem

307 606,00