

Položkový soupis prací a dodávek - příloha k dodatku č.1

S:		2982 Městys Ostrov nad Oslavou, stavební úpravy místní komunikace		
Změnové listy		Meněpráce		Vícepráce
List 01	Komunikace ROZŠÍŘENÍ PLOCH, STANÍ PRO AUTA, OBRUBY	298 302,16 Kč	-14 930,14 Kč	313 232,29 Kč
List 02	Komunikace DODATEČNÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - DRENÁŽ	25 352,40 Kč	0,00 Kč	25 352,40 Kč
List 03	Záměna MATERIALU POTRUBÍ, SNIŽENÍ POČTU ODBOČEK	-45 517,44 Kč	-89 966,44 Kč	44 449,00 Kč
				278 137,12 Kč

Za zhotovitele:

Datum předání:

Podpis:

Za technický dozor investora:

Datum předání:

Podpis:

Za objednatele:

Datum převzetí:

Podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2982	Městys Ostrov nad Oslavou, stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 01	Místní komunikace
R:	SO 01	Místní komunikace - rozšíření povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	realita	rozdlil	celkem VCPC
------	---------------	---------------	----	---------------------	-----------	--------	--------------------------------	---------	---------	-------------

Díl: 1 Zemní práce

2	113108410R00	Odstranění podkladu nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm ODSTRANĚNÍ POVRCHU Z PENĚTRACÍHO MAKADAMU TL 100 mm využití na stavbě, případně skládka - dle domluvy s TDS	m2	400,00000						24 336,80 Kč
3	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. ZEMNÍ PRÁCE - ODKOP NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ ZEMINA NA SKLÁDKU, PŘÍPADNĚ PŘETŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ NA STAVBĚ Nutná domluva s TDS a investorem	m3	344,30000						15 963,46 Kč
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí, zpáteční cesta vozidla odvoz přebytečné zeminy na skládku odkop na úroveň zemní pláně	m3	370,70000						4 988,58 Kč
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí, zpáteční cesta vozidla odvoz přebytečné zeminy na skládku Začátek provozního součtu odkop na úroveň zemní pláně	m3	3 707,00000						332,57 Kč
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku odkop na úroveň zemní pláně	m3	370,70000						4 988,58 Kč
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz přebytečné zeminy na skládku odkop na úroveň zemní pláně	m3	370,70000						1 662,86 Kč
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 ztuhnutí zemní pláně, min. 30 MPa, min 100 % PS (v případě nesplnění nutné úprava pláně) KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALT, BETONU ŽLABEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK + ODLÁŽDĚNÍ KOLEM ULIČNÍCH VPUSTÍ	m2	813,20000						240,00 Kč
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku Začátek provozního součtu odkop na úroveň zemní pláně podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně	t	704,33000						3 325,72 Kč

170,00*0,30*0,40 20,40000
uliční vpusti
3*2,00 6,00000
Konec provozního součtu
370,70*1,90 704,33000

Díl: 5		Komunikace				
26	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	752,20000		18 424,00 Kč
		KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALT, BETONU				
		733,00		733,00000		
		PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. SJEZDU Z DLAŽBY				
		doplnění štěrkodrti tl.200 mm				
		3,00		3,00000		
		ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK + ODLÁŽDĚNÍ KOLEM ULIČNÍCH VPUSTÍ				
		16,20		16,20000		
27	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	797,00000		28 210,00 Kč
		KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALT, BETONU				
		797,00		797,00000		
28	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy I, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	721,50000		32 725,00 Kč
		s rozprostřením a zhuštěním				
		KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALT, BETONU				
		661,50 + napojení na stávající kom. 60,00		721,50000		
30	573231125R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	721,50000		1 503,00 Kč
		bez posypu kamenivem				
		KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALT, BETONU				
		661,50 + napojení na stávající kom. 60,0		721,50000		
31	577131211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	721,50000		36 410,00 Kč
		KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALT, BETONU				
		661,50 + napojení na stávající kom.60,00		721,50000		
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,00000		26 880,00 Kč
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečným dodáním hmot pro lože a vyplň spár				
		PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. SJEZDU Z DLAŽBY				
		zpětná pokládka dlažby				
		3,00		3,00000		
35	59380120 AR	kostka dlažební materiálůva skupina I/2 (žula), tř. I, 8/10 cm	m2	17,01000		-5 510,14 Kč
		ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK + ODLÁŽDĚNÍ KOLEM ULIČNÍCH VPUSTÍ				
		žulová kostka malá 80x100x100 mm				
		Začátek provozního součtu				
		16,20		16,20000		
		Konec provozního součtu				
		16,20*1,05		17,01000		

5 546,36 Kč

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

41	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	193,00000
----	--------------	--	---	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm

betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm

nájezdový obrubník (š. 150 mm, v. 150 mm, dl. 1000 mm)

193,00

193,00000

42 900,00 Kč

44	59217476R	obrubník silniční nájezdový, materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 150,0 mm, h = 150,0 mm, barva šedá	kus	196,86000
----	-----------	--	-----	-----------

nájezdový obrubník (š. 150 mm, v. 150 mm, dl. 1000 mm)

Začátek provozního součtu

193,00

193,00000

Konec provozního součtu

193,00*1,02

196,86000

11 377,08 Kč

271*1,02

včetně profizeu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2982	Městys Ostrov nad Oslavou, stavební úpravy místní komunikace
O:	SO 01	Místní komunikace
R:	SO 01	Místní komunikace - odvodnění podkladních vrstev dodatečná drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	realita	rozdíl	celkem
Díl: 1 Zemní práce										
4	132201110R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3. hloubení strojné	m3	0.00000						5 292,00 Kč
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku vzdáleností do 3 m od podélné osy ryhy nebo s naložením vykopku na dopravní prostředek								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně								
		45°0,30°0,40			5.40000					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0.00000						810,00 Kč
		po suchu, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla								
		odvoz přebytečné zeminy na skládku								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně								
		45°0,30°0,40			5.40000					
6	162701109R00	Vodorovné přemístění vykopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0.00000						5,40 Kč
		po suchu, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla								
		odvoz přebytečné zeminy na skládku								
		Začátek provozního součtu								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně								
		45°0,30°0,40			5.40000					
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého vykopku nakládání vykopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0.00000						810,00 Kč
		odvoz přebytečné zeminy na skládku								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně								
		45°0,30°0,40			5.40000					
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 vykopku nebo ornice	m3	0.00000						270,00 Kč
		odvoz přebytečné zeminy na skládku								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně								
		45°0,30°0,40			5.40000					
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	704.33000						1 080,00 Kč
		odvoz přebytečné zeminy na skládku								
		Začátek provozního součtu								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně								
		45°0,30°0,40°2			10.80000					
Díl: 212 Trativody										
21	212792112R00	Montáž trativodu z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	0.00000						8 100,00 Kč
		se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrem celkovém množství do 0								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně (drenážní potrubí HD-PE průměr 150 mm)								
		obsyp drenáže fr. 16/32, obalit filtr geotextilií								
		45.00000			45.00000					
22	212971110R00	Zhzení opláštění odvod trativodu z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	0.00000						1 800,00 Kč
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,								
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně (drenážní potrubí HD-PE průměr 150 mm)								
		obsyp drenáže fr. 16/32, obalit filtr geotextilií								
		45.00000			45.00000					
										45.00000 drenáž navíc položena cca 45 m

Díl: 91.2 Dopravní značení					
45	912-001	D+M svislé dopravní značení P2 (hlavní pozemní komunikace), kompletní provedení	ks	1,00000	-4 780,00
značky se osadí na nové sloupky včetně betonové patky					neprovedeno
46	912-002	D+M svislé dopravní značení P4 (dej přednost v jízdě), kompletní provedení	ks	1,00000	-4 640,00
značky se osadí na nové sloupky včetně betonové patky					neprovedeno
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
50	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živící jakýkoliv délky objektu	t	969,76059	27 089,11 Kč
vodorovně do 200 m					
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
20.21 22.23.24 25.26.27.28.29.30.31.32.33.35.36.38.39.41.44					
Součet : 969,76059					969,76059
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	97,80000	9 399,04 Kč
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
1.2.48.49.					
Součet : 97,80000					97,80000
52	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 858,20000	335,68 Kč
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
1.2.48.49.					
Součet : 1858,20000					1 858,20000
54	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadu	t	88,02000	16 784,00 Kč
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
1.2.48.49.					
Součet : 88,02000					88,02000
55	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	97,80000	3 356,80 Kč
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění.					
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
1.2.48.49.					
Součet : 97,80000					97,80000
Celkem					298 302,16 Kč

23	212-001	D+M zaústění drenáže do uličních vpustí	ks	0,00000		480,00 Kč
24	28611216VL	Trubka PEHD drenážní perfor TP DN150 SN4	m	0,00000		5 310,00 Kč
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně (drenážní potrubí HD-PE průměr 150 mm) obalyp drenáže fr. 16/32 obalil filtr geotextilií Začátek provozního součtu 45,00000		45,00000		položena cca 45 m
25	69366198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2, zpevněna oboustranně	m2	246,40000		1 395,00 Kč
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně (drenážní potrubí HD-PE průměr 150 mm) obalyp drenáže fr. 16/32 obalil filtr geotextilií 45,00000		45,00000	45,00000 drenáž navíc položena cca 45 m	25 352,40 Kč

