

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Znojmo, p.o. - Výměna rozvodného potrubí teplé a cirkulační vody

KSO:
Místo: MUDr.J.Jánského 11, Znojmo

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr.J.Jánského 11, Znojmo

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			549 746,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	549 746,00	21,00%	115 446,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	665 192,66



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Nemocnice Znojmo, p.o. - Výměna rozvodného potrubí teplé a cirkulační vody**

Místo:	MUDr.J.Jánského 11, Znojmo	Datum:	16.12.2024
Zadavatel:	Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr.J.Jánského 11, Znojmo	Projektant:	
Zhotovitel:	ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	549 746,00
PSV - Práce a dodávky PSV	504 226,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	504 226,78
HZS - Ostatní náklady	45 519,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Znojmo, p.o. - Výměna rozvodného potrubí teplé a cirkulační vody

Místo:	MUDr.J.Jánského 11, Znojmo	Datum:	16.12.2024
Zadavatel:	Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr.J.Jánského 11, Znojmo	Projektant:	
Zhotovitel:	ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO, Kotkova 3582/19	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 549 746,00

D PSV Práce a dodávky PSV 504 226,78

D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod 504 226,78

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	28,000	96,00	2 688,00
2	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	45,000	76,00	3 420,00
3	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	108,000	88,80	9 590,40
4	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m	104,000	95,20	9 900,80
5	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	840,00	1 680,00
6	K	722131937	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65	kus	2,000	1 272,00	2 544,00
7	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	2,000	692,00	1 384,00
8	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	7,000	1 024,00	7 168,00
9	K	722131915	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 40	soubor	9,000	1 256,00	11 304,00
10	K	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	2,000	1 760,00	3 520,00
11	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	14,000	500,00	7 000,00
12	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	15,000	609,60	9 144,00
13	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	16,000	824,00	13 184,00
14	K	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	108,000	1 040,00	112 320,00
15	K	722175008	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 75x8,4 mm	m	104,000	1 360,00	141 440,00
16	K	767995111-8	Uchycení potrubí + mtz	kpl	1,000	15 120,00	15 120,00
17	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	257,000	50,78	13 050,46
18	M	95134	Tepelná izolace s minerální vaty s Al povrchem 35x20	m	14,000	125,28	1 753,92
19	M	95134.1	Tepelná izolace s minerální vaty s Al povrchem 42x25	m	15,000	155,52	2 332,80
20	M	95134.2	Tepelná izolace s minerální vaty s Al povrchem 54x30	m	16,000	210,24	3 363,84
21	M	95134.3	Tepelná izolace s minerální vaty s Al povrchem 64x30	m	108,000	243,36	26 282,88
22	M	95134.4	Tepelná izolace s minerální vaty s Al povrchem 76x30	m	104,000	265,68	27 630,72
23	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	97,60	195,20
24	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	7,000	200,00	1 400,00
25	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	9,000	443,20	3 988,80
26	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	607,20	1 214,40
27	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	872,00	3 488,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	722231051	Šoupátko mosazné G 1/2" PN 16 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	385,20	770,40
29	K	722231053	Šoupátko mosazné G 1" PN 16 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	7,000	692,40	4 846,80
30	K	722231054	Šoupátko mosazné G 5/4" PN 16 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	9,000	960,00	8 640,00
31	K	722231055	Šoupátko mosazné G 6/4" PN 16 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	1 224,00	2 448,00
32	K	722231056	Šoupátko mosazné G 2" PN 16 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	1 728,00	3 456,00
33	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	29,000	48,00	1 392,00
34	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	228,000	101,60	23 164,80
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	257,000	42,08	10 814,56
36	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	4 916,408	2,56	12 586,00

D HZS

Ostatní náklady

45 519,22

37	K	HZS129146.4	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 999,22	1 999,22
38	K	HZS129146.8	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00
39	K	HZS129146.3	Pomocné montážní lešení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
40	K	HZS129146.1	Stavební přípomoce - prostupy	kpl	1,000	3 920,00	3 920,00
41	K	HZS121278.71	Zednické zapravení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
42	K	HZS129146.5	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
43	K	HZS121278.1	Přirážka za ztížené práce v prostorách nemocnice	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
44	K	HZS121278.12	Náklady pro každodenní zajištění dodávky teplé vody - např. provizorním propojením	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
45	K	HZS121278.7	Nepředvídatelné práce	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00