

**Dodatek č.4 ke
SMLouvě O Dílo č. (2023/0064)**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení stavby

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 17**
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou
IČ: 002 31 223
DIČ: CZ00231223
Bankovní spojení: č.ú.: 6015–2000700399/0800, bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Vedoucí OÚRI: Mgr. Jiří Matušek, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věci realizace Díla:
Ing. Josef Kolda, ředitel závodu Praha, e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“).

Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 14.1 Smlouvy tento dodatek č. 4 („Dodatek“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

**Čl. 1.
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem ke Smlouvě dohodly, že celková Cena Díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 4 CENA DÍLA, odst. 4.2. Smlouvy se navyšuje o 6 945 625,36 Kč bez DPH.
Na základě shora uvedeného, se odst. 4.2. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dilo dle této Smlouvy, která činí“:

Cena Díla bez DPH 361 595 398,67 Kč
DPH bude připočteno v zákonné výši.

Čl. 2.

Společná a závěrečná ujednání

Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Platnost Dodatku č. 4 nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost Dodatku č. 4 nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Tento Dodatek byl schválen Usnesením ZMČ č. Us ZMČ 000046/2024 ze dne 10. 12. 2024.


Příloha č.1: Změnový list č.3

V Praze dne


V Otrokovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Alena Kopejtková
starostka





Peter Surovič
předseda představenstva

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením ZMČ č. 000046/2024 ze dne 10.12.2024 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností PSG Construction a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze



ZMĚNOVÝ LIST č. 3
UVÁDĚNÍ PROJEKTU DO ŽIVOTA

Stavba:	Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích			
Objednatel:	Městská část Praha 17			
Objekt:	So 01 - Dům s pečovatelskou službou			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		28	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
1) Zdůvodnění: Jedná se o práce vyvolané novými požadavky investora a projektanta stavby dle seznamu v rekapitulačním listě. Navrhované změny doplňují a spřesňují projekt.				
2) Vyjádření TDI:				
3) Vyjádření AD:				
4) Celková cena (Méněpráce + vícepráce) (Kč bez DPH) 6 945 625,36 Kč				
5) Vliv na termín zakázky: bez dopadu na termín				
6) Typ změny:				
7) Schválil:	Městská část Praha 17	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Mgr. Jiří Matušek	Ing. Vladimír Klíma	Ing. Arch. Pavel Lejsek	Ing. Josef Kolda
Datum:				
Podpis				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/03/V33
Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

KSO:
Místo:

Objednatel:
MČ Praha 17

Zhotovitel:
PSG Construction a.s.

Projektant:
Šumavaplan s.r.o.

TDS:
Energy Benefit Centre a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 050 42 020
DIČ: CZ 05042020

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 945 625,36
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 945 625,36	Výše daně 1 458 581,33
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 404 206,69

Projektant
Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS
Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel
Ing. Josef Kolda

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/03/V33		
Stavba:	Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích		
Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 945 625,36	8 404 206,69
ZL03.01	Úpravy místností objektu s ohledem na aktualizaci interiéru		
ZL03.02	Zrušení skládací stěny v jídelně		
ZL03.03	Doplnění keramických obkladů v 1.NP - 3.NP ke stropu		
ZL03.04	Úprava skladby podlahy v kotelně		
ZL03.05	Úprava technologie kotelny		
ZL03.06	Zvukový majáček pro nevidomé		
ZL03.07	Úprava počtu prvků elektroinstalace na základě dopřesnění interiéru		
ZL03.08	Doplnění podlahových krabic elektro		
ZL03.09	Změna protipožárního obkladu v 1.PP		
ZL03.10	Doplnění žaluzií do oken		
ZL03.11	Úprava ÚT		
ZL03.12	Přizdívka u naklapávacích zárubní dveří do bytů		
ZL03.13	Doplnění SDK předstěn u kuchyňských linek a WC u šachet		
ZL03.14	Doplnění kolejnic zapuštěných do podhledů m.č. 1.111, 1.108, 2.121		
ZL03.15	Úprava SDK podhledů		
ZL03.16	Odpočet inflační doložky u neprovedených prací z Dopřesnění PD (Dod č. 3)		
ZL03.17	Řešení přečerpání podzemní tlakové vody		
ZL03.18	Odpočet prvku Z06 - litinové mříže ke stromu		
ZL03.19	Odpočet vodovodních šachet v atriu		
ZL03.20	Doplnění svítidel - nádvoří, altán		
ZL03.21	Náhrada MID elektroměrů za MID M-BUS		
ZL03.22	Změna rozsahu systému MaR		
ZL03.23	Změna elektrifikace BJ z 25A/1F na 32A/1F		
ZL03.24	Změna počtu měřičů tepla		
ZL03.25	Úprava rozvaděče RPO a rozvaděče EI pro UPS dle ČSN 73 0848		
ZL03.26	Rozšíření systému nouzového přivolání pomoci		
ZL03.27	Vedlejší rozpočtové náklady		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.01 - Úpravy místností objektu s ohledem na aktualizaci interiéru

KSO:

Místo:

Objednatel:

MČ Praha 17

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

050 42 020

DIČ:

CZ 05042020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

312 309,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 309,49	21,00%	65 584,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

377 894,48

Popis změny:

Úpravy dispozice, povrchů a vybavení, jež byly vyvolány aktualizací projektu interiéru. Důvodem této aktualizace byly současné požadavky provozovatele sociálních služeb na celkový provoz objektu zaručující kvalitní poskytování péče v souladu s předpisy a standardy dnešní doby a konkrétní specifikace požadavků na kuchyňské linky, pracovní místa, počty zaměstnanců a funkčnost jednotlivých místností.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.01 - Úpravy místností objektu s ohledem na aktualizaci interiéru

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

312 309,49

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 64 - Osazování výplní otvorů
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 7661 - Vnitřní dveře
- 7662 - Prvky PSV
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.01 - Úpravy místností objektu s ohledem na aktualizaci interiéru

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 312 309,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
74	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	-299,880		
	PP	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm					
	VV	"šachty byty 1.NP - 3.NP" -				-299,880	
	VV	(((0,9+0,6+0,9)*3,4*10+(0,9*3*3,4*2))*3					
	VV	Součet				-299,880	
75	K	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 250 mm	m2	299,880		
	PP	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm					
	VV	"šachty byty 1.NP - 3.NP"				299,880	
	VV	(((0,9+0,6+0,9)*3,4*10+(0,9*3*3,4*2))*3					
	VV	Součet				299,880	
1	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	-18,360		
	PP	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV	2.NP					
	VV	-5,4*3,4				-18,360	
D	61	Úprava povrchů vnitřních					
16	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-9,090		
	PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV	1.NP					
	VV	"m 1.124" -(1,2*1,5)				-1,800	
	VV	Mezisoučet				-1,800	
	VV	2.NP					
	VV	"m 2.112" -(1,8+0,6)*0,6				-1,440	
	VV	"m 2.115" -(0,9+0,6)*1,5				-2,250	
	VV	"m 2.117" -(1,2+0,6)*1,5				-2,700	
	VV	"m 2.118" -(1,5*0,6)				-0,900	
	VV	Mezisoučet				-7,290	
	VV	Součet				-9,090	
2	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-27,630		
	PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV	"m 1.124" (1,2*1,5)				1,800	
	VV	"m 2.111" -(5,4*3,4*2)				-36,720	
	VV	"m 2.112" (1,8+0,6)*0,6				1,440	
	VV	"m 2.115" (0,9+0,6)*1,5				2,250	
	VV	"m 2.117" (1,2+0,6)*1,5				2,700	
	VV	"m 2.118" (1,5*0,6)				0,900	
	VV	Součet				-27,630	
D	64	Osazování výplní otvorů					
3	K	64294211R	Osazování ocelových naklapávacích zárubní dveří do vynechaného otvoru, dveří jednokřídlových plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000		
	PP	Osazování ocelových naklapávacích zárubní dveří do vynechaného otvoru, dveří jednokřídlových plochy otvoru do 2,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"800/1970" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
4	M	611651931R	zárubeň ocelová naklapávací pro jednokřídlové dveře š. 700 - 900 mm	kus	-1,000		
	PP		zárubeň ocelová naklapávací pro jednokřídlové dveře š. 700 - 900 mm				
	VV		"800/1970" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
	D	998	Přesun hmot				
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	35,805		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
76	K	998011002.1	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	35,805		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
77	K	721 177	hluková izolace z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl 5 mm na stoupačkách dešťové a splaškové kanalizace DN 125	m	540,000		
	PP		hluková izolace z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl 5 mm na stoupačkách dešťové a splaškové kanalizace DN 125				
78	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
28	K	722 162	umyvadelová stojánková páková směšovací baterie bez výpustí, provedení chrom (B1)	ks	-3,000		
	PP		umyvadelová stojánková páková směšovací baterie bez výpustí, provedení chrom (B1)				
	VV		"m 1.124" -1		-1,000		
	VV		"m 1.115" -1		-1,000		
	VV		"m 1.117" -1		-1,000		
	VV		Součet		-3,000		
29	K	722 164	stojánková směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtok. raménkem délky 220 mm (B3), provedení chrom, keramická kartuše	ks	-1,000		
	PP		stojánková směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtok. raménkem délky 220 mm (B3), provedení chrom, keramická kartuše				
	VV		"m 1.118" -1		-1,000		
30	K	722 194	rohový ventil DN 15 se sítkem - pro připojení viditelných splachovacích nádržek, stojánkových baterií, apod. - provedení chrom	ks	-8,000		
	PP		rohový ventil DN 15 se sítkem - pro připojení viditelných splachovacích nádržek, stojánkových baterií, apod. - provedení chrom				
	VV		"m 1.124" -2		-2,000		
	VV		"m 1.115" -2		-2,000		
	VV		"m 1.117" -2		-2,000		
	VV		"m 1.118" -2		-2,000		
	VV		Součet		-8,000		
31	K	722 195	sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 bar) pro připojení stojánkových armatur a splachovacích nádržek - délka dle nutnosti	ks	-8,000		
	PP		sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 bar) pro připojení stojánkových armatur a splachovacích nádržek - délka dle nutnosti				
	VV		"m 1.124" -2		-2,000		
	VV		"m 1.115" -2		-2,000		
	VV		"m 1.117" -2		-2,000		
	VV		"m 1.118" -2		-2,000		
	VV		Součet		-8,000		
32	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1,020		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
33	K	725 101	keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 42 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady	ks	-3,000		
	PP	keramické umyvadlo šířky 55 cm (U), hloubky 42 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační sady					
	VV	"m 1.124" -1				-1,000	
	VV	"m 1.115" -1				-1,000	
	VV	"m 1.117" -1				-1,000	
	VV	Součet				-3,000	
34	K	725 102	keramický kryt na sifon pro umyvadla (U), bílá barva, včetně instalační sady	ks	-3,000		
	PP	keramický kryt na sifon pro umyvadla (U), bílá barva, včetně instalační sady					
	VV	"m 1.124" -1				-1,000	
	VV	"m 1.115" -1				-1,000	
	VV	"m 1.117" -1				-1,000	
	VV	Součet				-3,000	
35	K	725 103	umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení chrom	ks	-3,000		
	PP	umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení chrom					
	VV	"m 1.124" -1				-1,000	
	VV	"m 1.115" -1				-1,000	
	VV	"m 1.117" -1				-1,000	
	VV	Součet				-3,000	
36	K	725 104	umyvadlová výpust' click clack pro umyvadla (U), provedení chrom	ks	-3,000		
	PP	umyvadlová výpust' click clack pro umyvadla (U), provedení chrom					
	VV	"m 1.124" -1				-1,000	
	VV	"m 1.115" -1				-1,000	
	VV	"m 1.117" -1				-1,000	
	VV	Součet				-3,000	
D	766	Konstrukce truhlářské					
D	7661	Vnitřní dveře					
6	K	766 108	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 800/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/83	ks	-1,000		
	PP	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 800/1970, přesná spc. viz. výkres D.1.1.25, pol. D/83					
7	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080		
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	7662	Prvky PSV					
8	K	766 202	Dodávka a montáž sestava skládacích příček 3000/2800 mm, přesná spc. viz. výkres D.1.1.30, pol. P/02 - rozměry upraveny podle rozměrů místnosti	ks	1,000		
	PP	Dodávka a montáž sestava skládacích příček 3000/2800 mm, přesná spc. viz. výkres D.1.1.30, pol. P/02 - rozměry upraveny podle rozměrů místnosti					
9	K	998766202.1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080		
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771	Podlahy z dlaždic					
38	K	771 1011	Keramická dlažba protiskluzná R10, R10B, 600x600 mm - přesná spc. viz výkrs č.33, pol. M01	m2	-22,700		
	PP	Keramická dlažba protiskluzná R10, R10B, 600x600 mm - přesná spc. viz výkrs č.33, pol. M01					
	VV	"m 1.124" -22,7				-22,700	
	VV	Součet				-22,700	
59	K	771 1022	Keramická dlažba protiskluzná R10, R10B, 600x600 mm - přesná spc. viz výkrs č.33, pol. M02	m2	-338,800		
	PP	Keramická dlažba protiskluzná R10, R10B, 600x600 mm - přesná spc. viz výkrs č.33, pol. M02					
	VV	"plocha" -308,0*1,1				-338,800	
39	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-308,000		
	PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV	"m 1.111" -50,3				-50,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m 1.124" -22,7		-22,700		
	VV		"m 2.253" -31,9		-31,900		
	VV		"m 2.353" -31,9		-31,900		
	VV		"m 3.136" -171,2		-171,200		
	VV		Součet		-308,000		
61	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-308,000		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		"m 1.111" -50,3		-50,300		
	VV		"m 1.124" -22,7		-22,700		
	VV		"m 2.253" -31,9		-31,900		
	VV		"m 2.353" -31,9		-31,900		
	VV		"m 3.136" -171,2		-171,200		
	VV		Součet		-308,000		
62	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	-228,700		
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		"m 1.111" -(9,5+5,5+9,5)+(1,8)		-22,700		
	VV		"m 1.124" -(4,5+5,5)*2+(0,8*2)		-18,400		
	VV		"m 2.253, 2.353" -(13,6+2,4)*2*2		-64,000		
	VV		"m 3.136" -				
	VV		(14,0+2,4+5,8+43,4+5,8+2,4+14,0+2,4+5,8+43,4+5,8+2,4)+(1,8*2)+(0,9*11)+(0,7*15)		-123,600		
	VV		Součet		-228,700		
63	K	771494110R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-228,700		
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové				
	VV		"sokly" -228,7		-228,700		
	VV		Součet		-228,700		
64	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	-308,000		
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2				
	VV		"m 1.111" -50,3		-50,300		
	VV		"m 1.124" -22,7		-22,700		
	VV		"m 2.253" -31,9		-31,900		
	VV		"m 2.353" -31,9		-31,900		
	VV		"m 3.136" -171,2		-171,200		
	VV		Součet		-308,000		
65	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-5,764		
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
66	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	308,000		
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah				
	VV		"m 1.111" 50,3		50,300		
	VV		"m 1.124" 22,7		22,700		
	VV		"m 2.253" 31,9		31,900		
	VV		"m 2.353" 31,9		31,900		
	VV		"m 3.136" 171,2		171,200		
	VV		Součet		308,000		
67	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	308,000		
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	VV		"m 1.111" 50,3		50,300		
	VV		"m 1.124" 22,7		22,700		
	VV		"m 2.253" 31,9		31,900		
	VV		"m 2.353" 31,9		31,900		
	VV		"m 3.136" 171,2		171,200		
	VV		Součet		308,000		
10	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-19,200		
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				
	VV		"2.NP" -19,2		-19,200		
	VV		Součet		-19,200		
11	M	697510501R	zátěžový koberec v rolích, hořlavost Bfl S1 - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M12	m2	-22,924		
	PP		zátěžový koberec v rolích, hořlavost Bfl S1 - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
68	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	308,000		
			PP				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
69	M	284122851R	krytina podlahová heterogenní tl 2mm, hořlavost Bfl S1 - přesná spc viz výkres č. 33, pol. M11	m2	363,957		
			PP				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
70	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	228,700		
			PP				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
71	M	2841100R	lišta soklová PVC pro sokl výšky 100 mm	m	251,570		
			PP				
			VV				
			Součet				
72	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	228,700		
			PP				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
14	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,410		
			PP				
			D				
		781	Dokončovací práce - obklady				
53	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-11,250		
			PP				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
54	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-12,375		
			PP				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
55	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-11,250		
			PP				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m 2.112" -(1,8+0,6)*1,5		-3,600		
	VV		"m 2.115" -(0,9+0,6)*1,5		-2,250		
	VV		"m 2.117" -(1,2+0,6)*1,5		-2,700		
	VV		"m 2.118" -(1,5*0,6)		-0,900		
	VV		Mezisoučet		-9,450		
	VV		Součet		-11,250		
56	K	781494110R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-25,950		
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové				
	VV		"rohové profily" 315,5		315,500		
	VV		"ukončující profily" 2157,0		2 157,000		
	VV		Součet		2 472,500		
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.124" -(1,5+1,2+1,5)		-4,200		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.112" -(1,8+0,6)*1,5		-3,600		
	VV		"m 2.115" -(1,5+0,9+0,6+1,5)*1,5		-6,750		
	VV		"m 2.117" -(1,5+1,2+0,6+1,5)*1,5		-7,200		
	VV		"m 2.118" -(1,5+0,6)*2		-4,200		
	VV		Součet		-25,950		
23	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,241		
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
15	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-36,720		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"m 2.111" -(5,4*3,4*2)		-36,720		
24	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,440		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"m 2.112" (1,8+0,6)*0,6		1,440		
	VV		Součet		1,440		
58	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-27,630		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.124" (1,2*1,5)		1,800		
	VV		Mezisoučet		1,800		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.111" -(5,4*3,4*2)		-36,720		
	VV		"m 2.112" (1,8+0,6)*0,6		1,440		
	VV		"m 2.115" (0,9+0,6)*1,5		2,250		
	VV		"m 2.117" (1,2+0,6)*1,5		2,700		
	VV		"m 2.118" (1,5*0,6)		0,900		
	VV		Mezisoučet		-29,430		
	VV		Součet		-27,630		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.02 - Zrušení skládací stěny v jídelně

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-402 636,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-402 636,36	21,00%	-84 553,64
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-487 190,00

Popis změny:

Úprava vyvolaná aktualizací projektu interiéru a stanovením současných požadavků provozovatele sociálních služeb na provoz a funkci jídelny/multifunkčního sálu.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.02 - Zrušení skládací stěny v jídelně

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-402 636,36
PSV - Práce a dodávky PSV	
7662 - Prvky PSV	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.02 - Zrušení skládací stěny v jídelně

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -402 636,36

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		7662	Prvky PSV					
1	K	766 202	Dodávka a montáž sestava skládacích příček 5150+2400+5150/3160 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.30, pol. P/02	ks	-1,000			
PP		Dodávka a montáž sestava skládacích příček 5150+2400+5150/3160 mm, přesná spec. viz. výkres D.1.1.30, pol. P/02						
2	K	998766202.1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080			
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.03 - Doplnění keramických obkladů v 1.NP - 3.NP ke stropu

KSO:

Místo:

Objednatel:

MČ Praha 17

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

050 42 020

DIČ:

CZ 05042020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

784 280,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 280,26	21,00%	164 698,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

948 979,11

Popis změny:

Úprava výšky keramických obkladů v hygienických zázemích objektu z původních 2000 mm (standard v době tvorby původní PD) na celou světlou výšku místností tzn. 2500–2600 mm. Doplnění obkladu odpovídá současným standardům ve výstavbě a umožňuje snazší údržbu a delší životnost těchto prostor.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.03 - Doplnění keramických obkladů v 1.NP - 3.NP ke stropu

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		784 280,26
HSV - Práce a dodávky HSV		
61 - Úprava povrchů vnitřních		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
781 - Dokončovací práce - obklady		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.03 - Doplnění keramických obkladů v 1.NP - 3.NP ke stropu

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 784 280,26

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		61	Úprava povrchů vnitřních				
1	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	704,200		
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
VV		1.NP					
VV		"m 1.105" (3,8+2,1+1,8+2,1+1,3+0,9)*2*0,8				19,200	
VV		"m 1.106" (3,8+2,9+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,8				19,360	
VV		"m 1.107" (1,8+2,2)*2*0,5				4,000	
VV		"m 1.110" (5,1+9,5)*2*1,3				37,960	
VV		"m 1.119" (2,2+3,9)*2*0,5				6,100	
VV		"m 1.129" (2,4+1,3+0,9+1,3)*2*0,5				5,900	
VV		"m 1.130" (1,8+2,0+1,1+0,9+1,1+0,9)*2*0,5				7,800	
VV		"m 1.131" (2,3+3,4)*2*0,5				5,700	
VV		"m 1.137" (1,6+0,9+1,6+0,9)*2*0,5				5,000	
VV		"m 1.140" (1,0+1,9)*2*0,5				2,900	
VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*26				180,960	
VV		Mezisoučet				294,880	
VV		2.NP					
VV		"m 2.104" (3,8+2,1+1,8+2,1+0,9+1,3)*2*0,5				12,000	
VV		"m 2.105" (3,8+3,0+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,5				12,200	
VV		"m 2.106" (1,8+2,2)*2*0,5				4,000	
VV		"m 2.125, 2.127" (2,3+2,4+0,9)*2*0,5*2				11,200	
VV		"m 2.129" (1,3+1,6+0,9+1,6)*2*0,5				5,400	
VV		"m 2.130" (1,0+1,6)*2*0,5				2,600	
VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*26				180,960	
VV		Mezisoučet				228,360	
VV		3.NP					
VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*26				180,960	
VV		Mezisoučet				180,960	
VV		Součet				704,200	
2	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-704,200		
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
VV		1.NP					
VV		"m 1.105" -(3,8+2,1+1,8+2,1+1,3+0,9)*2*0,8				-19,200	
VV		"m 1.106" -(3,8+2,9+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,8				-19,360	
VV		"m 1.107" -(1,8+2,2)*2*0,5				-4,000	
VV		"m 1.110" -(5,1+9,5)*2*1,3				-37,960	
VV		"m 1.119" -(2,2+3,9)*2*0,5				-6,100	
VV		"m 1.129" -(2,4+1,3+0,9+1,3)*2*0,5				-5,900	
VV		"m 1.130" -(1,8+2,0+1,1+0,9+1,1+0,9)*2*0,5				-7,800	
VV		"m 1.131" -(2,3+3,4)*2*0,5				-5,700	
VV		"m 1.137" -(1,6+0,9+1,6+0,9)*2*0,5				-5,000	
VV		"m 1.140" -(1,0+1,9)*2*0,5				-2,900	
VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*0,6*26				-180,960	
VV		Mezisoučet				-294,880	
VV		2.NP					
VV		"m 2.104" -(3,8+2,1+1,8+2,1+0,9+1,3)*2*0,5				-12,000	
VV		"m 2.105" -(3,8+3,0+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,5				-12,200	
VV		"m 2.106" -(1,8+2,2)*2*0,5				-4,000	
VV		"m 2.125, 2.127" -(2,3+2,4+0,9)*2*0,5*2				-11,200	
VV		"m 2.129" -(1,3+1,6+0,9+1,6)*2*0,5				-5,400	
VV		"m 2.130" -(1,0+1,6)*2*0,5				-2,600	
VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*0,6*26				-180,960	
VV		Mezisoučet				-228,360	
VV		3.NP					
VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*0,6*26				-180,960	
VV		Mezisoučet				-180,960	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		-704,200		
	D	998	Přesun hmot				
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,887		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
4	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	884,200		
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.105" (3,8+2,1+1,8+2,1+1,3+0,9)*2*0,8		19,200		
	VV		"m 1.106" (3,8+2,9+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,8		19,360		
	VV		"m 1.107" (1,8+2,2)*2*0,5		4,000		
	VV		"m 1.110" (5,1+9,5)*2*1,3		37,960		
	VV		"m 1.119" (2,2+3,9)*2*0,5		6,100		
	VV		"m 1.129" (2,4+1,3+0,9+1,3)*2*0,5		5,900		
	VV		"m 1.130" (1,8+2,0+1,1+0,9+1,1+0,9)*2*0,5		7,800		
	VV		"m 1.131" (2,3+3,4)*2*0,5		5,700		
	VV		"m 1.137" (1,6+0,9+1,6+0,9)*2*0,5		5,000		
	VV		"m 1.140" (1,0+1,9)*2*0,5		2,900		
	VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*26		180,960		
	VV		Mezisoučet		294,880		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.104" (3,8+2,1+1,8+2,1+0,9+1,3)*2*0,5		12,000		
	VV		"m 2.105" (3,8+3,0+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,5		12,200		
	VV		"m 2.106" (1,8+2,2)*2*0,5		4,000		
	VV		"m 2.125, 2.127" (2,3+2,4+0,9)*2*0,5*2		11,200		
	VV		"m 2.129" (1,3+1,6+0,9+1,6)*2*0,5		5,400		
	VV		"m 2.130" (1,0+1,6)*2*0,5		2,600		
	VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*34		236,640		
	VV		Mezisoučet		284,040		
	VV		3.NP				
	VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*34		236,640		
	VV		"koupelny sever" (2,6+2,6)*2*0,6*11		68,640		
	VV		Mezisoučet		305,280		
	VV		Součet		884,200		
5	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	884,200		
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.105" (3,8+2,1+1,8+2,1+1,3+0,9)*2*0,8		19,200		
	VV		"m 1.106" (3,8+2,9+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,8		19,360		
	VV		"m 1.107" (1,8+2,2)*2*0,5		4,000		
	VV		"m 1.110" (5,1+9,5)*2*1,3		37,960		
	VV		"m 1.119" (2,2+3,9)*2*0,5		6,100		
	VV		"m 1.129" (2,4+1,3+0,9+1,3)*2*0,5		5,900		
	VV		"m 1.130" (1,8+2,0+1,1+0,9+1,1+0,9)*2*0,5		7,800		
	VV		"m 1.131" (2,3+3,4)*2*0,5		5,700		
	VV		"m 1.137" (1,6+0,9+1,6+0,9)*2*0,5		5,000		
	VV		"m 1.140" (1,0+1,9)*2*0,5		2,900		
	VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*26		180,960		
	VV		Mezisoučet		294,880		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.104" (3,8+2,1+1,8+2,1+0,9+1,3)*2*0,5		12,000		
	VV		"m 2.105" (3,8+3,0+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,5		12,200		
	VV		"m 2.106" (1,8+2,2)*2*0,5		4,000		
	VV		"m 2.125, 2.127" (2,3+2,4+0,9)*2*0,5*2		11,200		
	VV		"m 2.129" (1,3+1,6+0,9+1,6)*2*0,5		5,400		
	VV		"m 2.130" (1,0+1,6)*2*0,5		2,600		
	VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*34		236,640		
	VV		Mezisoučet		284,040		
	VV		3.NP				
	VV		"koupelny" (2,3+3,5)*2*0,6*34		236,640		
	VV		"koupelny sever" (2,6+2,6)*2*0,6*11		68,640		
	VV		Mezisoučet		305,280		
	VV		Součet		884,200		
6	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	928,410		
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2				
	VV		884,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		928,410		
	VV		Součet		928,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-18,800		
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		ODPOČET				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.140" -(1,0+1,9)*2*2,0+(0,8*2,0)		-10,000		
	VV		Mezisoučet		-10,000		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.130" -(1,0+1,6)*2*2,0+(0,8*2,0)		-8,800		
	VV		Mezisoučet		-8,800		
	VV		Součet		-18,800		
8	K	781494110R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-1 189,900		
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové				
	VV		ODPOČET				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.105" -(3,8+2,1+1,8+2,1+1,3+0,9)*2+(1,0*5)		-19,000		
	VV		"m 1.106" -(3,8+2,9+1,8+0,9+1,8+0,9)*2+(1,0*5)		-19,200		
	VV		"m 1.107" -(1,8+2,2)*2+1,0		-7,000		
	VV		"m 1.110" -(5,1+9,5)*2+1,9		-27,300		
	VV		"m 1.119" -(2,2+3,9)*2+1,0		-11,200		
	VV		"m 1.129" -(2,4+1,3+0,9+1,3)*2+(1,0*3)		-8,800		
	VV		"m 1.130" -(1,8+2,0+1,1+0,9+1,1+0,9)*2+(1,0*5)		-10,600		
	VV		"m 1.131" -(2,3+3,4)*2+1,0		-10,400		
	VV		"m 1.137" -(1,6+0,9+1,6+0,9)*2+(1,0*3)		-7,000		
	VV		"m 1.140" -(1,0+1,9)*2+1,0		-4,800		
	VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*26+(1,0*26)		-275,600		
	VV		Mezisoučet		-400,900		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.104" -(3,8+2,1+1,8+2,1+0,9+1,3)*2+(1,0*5)		-19,000		
	VV		"m 2.105" -(3,8+3,0+1,8+0,9+1,8+0,9)*2+(1,0*5)		-19,400		
	VV		"m 2.106" -(1,8+2,2)*2+1,0		-7,000		
	VV		"m 2.125, 2.127" -((2,3+2,4+0,9)*2)*2+(1,0*2)		-20,400		
	VV		"m 2.129" -(1,3+1,6+0,9+1,6)*2+(1,0*3)		-7,800		
	VV		"m 2.130" -(1,0+1,6)*2+1,0		-4,200		
	VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*34+(1,0*34)		-360,400		
	VV		Mezisoučet		-438,200		
	VV		3.NP				
	VV		"byty sever koup" -(2,6+2,6)*2*11+(1,0*11)		-103,400		
	VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*34+(1,0*34)		-360,400		
	VV		Mezisoučet		-463,800		
	VV		PŘÍPOČET				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.105" 0,8*2		1,600		
	VV		"m 1.106" 0,8*2		1,600		
	VV		"m 1.110" (2,1+1,9)*2+(3,0+1,5)*2+(2,5+1,5)*2		25,000		
	VV		"m 1.119" 0,5		0,500		
	VV		"m 1.130" 0,5		0,500		
	VV		"m 1.131" 0,5*3		1,500		
	VV		"m 1.140" 0,5		0,500		
	VV		"koupelny" 0,5*26		13,000		
	VV		Mezisoučet		44,200		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.104" 0,5*2		1,000		
	VV		"m 2.105" 0,5*2		1,000		
	VV		"m 2.125, 2.127" 0,5*2*2		2,000		
	VV		"m 2.129" 0,5*2		1,000		
	VV		"koupelny" 0,5*34		17,000		
	VV		Mezisoučet		22,000		
	VV		3.NP				
	VV		"byty sever koup" (1,4+1,0)*11		26,400		
	VV		"koupelny" 0,6*34		20,400		
	VV		Mezisoučet		46,800		
	VV		Součet		-1 189,900		
9	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	382,200		
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.105" 0,8*14		11,200		
	VV		"m 1.106" 0,8*14		11,200		
	VV		"m 1.107" 0,5*4		2,000		
	VV		"m 1.110" 1,3*8		10,400		
	VV		"m 1.119" 0,5*5		2,500		
	VV		"m 1.129" 0,5*8		4,000		
	VV		"m 1.130" 0,5*13		6,500		
	VV		"m 1.131" 0,5*7		3,500		
	VV		"m 1.137" 0,5*8		4,000		
	VV		"m 1.140" 0,5*5		2,500		
	VV		"koupelny" 0,5*5*26		65,000		
	VV		Mezisoučet		122,800		
	VV		2.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"m 2.104" 0,5*14		7,000		
	VV		"m 2.105" 0,5*14		7,000		
	VV		"m 2.106" 0,5*4		2,000		
	VV		"m 2.125, 2.127" 0,5*6*2		6,000		
	VV		"m 2.129" 0,5*10		5,000		
	VV		"m 2.130" 0,5*4		2,000		
	VV		"koupelny" 0,6*5*34		102,000		
	VV		Mezisoučet		131,000		
	VV		3.NP				
	VV		"byty sever koup" 0,6*4*11		26,400		
	VV		"koupelny" 0,6*5*34		102,000		
	VV		Mezisoučet		128,400		
	VV		Součet		382,200		
10	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	4,200		
	PP		Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm				
	VV		"m 1.110" -((1,3*2)+(0,7*4))		-5,400		
	VV		PŘÍPOČET				
	VV		"m 1.110" (1,8*2)+(1,5*4)		9,600		
	VV		Součet		4,200		
11	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,111		
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
12	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-884,200		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		1.NP				
	VV		"m 1.105" -(3,8+2,1+1,8+2,1+1,3+0,9)*2*0,8		-19,200		
	VV		"m 1.106" -(3,8+2,9+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,8		-19,360		
	VV		"m 1.107" -(1,8+2,2)*2*0,5		-4,000		
	VV		"m 1.110" -(5,1+9,5)*2*1,3		-37,960		
	VV		"m 1.119" -(2,2+3,9)*2*0,5		-6,100		
	VV		"m 1.129" -(2,4+1,3+0,9+1,3)*2*0,5		-5,900		
	VV		"m 1.130" -(1,8+2,0+1,1+0,9+1,1+0,9)*2*0,5		-7,800		
	VV		"m 1.131" -(2,3+3,4)*2*0,5		-5,700		
	VV		"m 1.137" -(1,6+0,9+1,6+0,9)*2*0,5		-5,000		
	VV		"m 1.140" -(1,0+1,9)*2*0,5		-2,900		
	VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*0,6*26		-180,960		
	VV		Mezisoučet		-294,880		
	VV		2.NP				
	VV		"m 2.104" -(3,8+2,1+1,8+2,1+0,9+1,3)*2*0,5		-12,000		
	VV		"m 2.105" -(3,8+3,0+1,8+0,9+1,8+0,9)*2*0,5		-12,200		
	VV		"m 2.106" -(1,8+2,2)*2*0,5		-4,000		
	VV		"m 2.125, 2.127" -(2,3+2,4+0,9)*2*0,5*2		-11,200		
	VV		"m 2.129" -(1,3+1,6+0,9+1,6)*2*0,5		-5,400		
	VV		"m 2.130" -(1,0+1,6)*2*0,5		-2,600		
	VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*0,6*34		-236,640		
	VV		Mezisoučet		-284,040		
	VV		3.NP				
	VV		"koupelny" -(2,3+3,5)*2*0,6*34		-236,640		
	VV		"koupelny sever" -(2,6+2,6)*2*0,6*11		-68,640		
	VV		Mezisoučet		-305,280		
	VV		Součet		-884,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.04 - Úprava skladby podlahy v kotelně

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 405,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 405,70	21,00%	925,20
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 330,90

Popis změny:

Úprava vyvolána nutnou změnou typu dodaných kotlů – kotle dle původní PD se již nevyrábí a musí být proto dodány kotle jiného typu. Podlahová skladba v kotelně byla tedy přizpůsobena těmto prvkům.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.04 - Úprava skladby podlahy v kotelně
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 405.70

HSV - Práce a dodávky HSV

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.04 - Úprava skladby podlahy v kotelně

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 405,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	285,600		
PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
VV		"P04, kotelna" 71,4*4			285,600		
D		998	Přesun hmot				
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,142		
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
3	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-71,400		
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
VV		"P04 kročejový útlum" -71,4			-71,400		
4	M	28375671	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	-72,828		
PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm					
VV		"P04 kročejový útlum" -71,4*1,02			-72,828		
5	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,019		
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.05 - Úprava technologie kotelny

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

546 048,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	546 048,98	21,00%	114 670,29
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

660 719,27

Popis změny:

Úprava vyvolána nutnou změnou typu dodaných kotlů – kotle se 2 vratkami se již nevyrábí, tudíž bylo nutno systém přepracovat a upravit pro kotle s 1 vratkou.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: **ZL03.05 - Úprava technologie kotelny**

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	546 048,98
PSV - Práce a dodávky PSV	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
731 - Kotelna	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.05 - Úprava technologie kotelny

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 546 048,98

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722 103	plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 32x4,4 mm	m	5,000		
PP			plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 32x4,4 mm				
2	K	722 127	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	5,000		
PP			tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)				
3	K	722 171	cirkulační čerpadlo - pro cirkulaci TV pro objekt - těleso z litiny, 230 V, 50 W, max. dopravní výška 8 m, připojení G 6/4", PN 10	ks	1,000		
PP			cirkulační čerpadlo - pro cirkulaci TV pro objekt - těleso z litiny, 230 V, 50 W, max. dopravní výška 8 m, připojení G 6/4", PN 10				
4	K	722 189	zpětná klapka závitová DN 32 - mosazné sedlo - PN 16	ks	3,000		
PP			zpětná klapka závitová DN 32 - mosazné sedlo - PN 16				
5	K	722 1921	termostatický vyvažovací ventil na cirkulaci TUV - mosaz, závitový, DN 32 (5/4")	ks	2,000		
PP			termostatický vyvažovací ventil na cirkulaci TUV - mosaz, závitový, DN 32 (5/4")				
6	K	722 1925	Expanzní nádoba 200 l	ks	1,000		
PP			Expanzní nádoba 200 l				
7	K	722 207	kompletní montáž vnitřního vodovodu	kpl	1,000		
PP			kompletní montáž vnitřního vodovodu				
8	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020		
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		731	Kotelna				
9	K	731 101	plynové kondenzační kotle o výkonu 2x225 kW (80/60°C), max. přípustný provozní tlak 4 bar, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení, regulace,neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hlídačů tlaku, protihlukových	kpl	-1,000		
PP			plynové kondenzační kotle o výkonu 2x225 kW (80/60°C), max. přípustný provozní tlak 4 bar, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení, regulace,neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hlídačů tlaku, protihlukových				
10	K	731 1011	plynový kondenzační kotel o výkonu 240 kW (50/30°C), max. přípustný provozní tlak 6 bar, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení regulace,neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hlídačů tlaku, protihlukových stavěcích nožek,	kpl	1,000		
PP			plynový kondenzační kotel o výkonu 240 kW (50/30°C), max. přípustný provozní tlak 6 bar, s plynovými hořáky včetně veškerého příslušenství a propojení regulace,neutralizačního zařízení, omezovačů stavu vody, hlídačů tlaku, protihlukových stavěcích nožek,				
11	K	731 112	2" kulový uzávěr závitový	ks	-1,000		
PP			2" kulový uzávěr závitový				
66	K	731 128	trubkový rozdělovač/sběrač DN150, rozdělovač -3 výstupy + nátr. vypouštění, sběrač -2 výstupy + nátr. vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tepelná izolace	kpl	-1,000		
PP			trubkový rozdělovač/sběrač DN150, rozdělovač -3 výstupy + nátr. vypouštění, sběrač -2 výstupy + nátr. vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tepelná izolace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	731 1281	trubkový rozdělovač/sběrač DN150, rozdělovač -3 výstupy + nátr. vypouštění, sběrač -3 výstupy + nátr. vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tepelná izolace	kpl	1,000		
	PP		trubkový rozdělovač/sběrač DN150, rozdělovač -3 výstupy + nátr. vypouštění, sběrač -3 výstupy + nátr. vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tepelná izolace				
12	K	731 130	2" odlučovač nečistot, max. provozní tlak 10 bar, přírubový spoj, včetně izolace	ks	-1,000		
	PP		2" odlučovač nečistot, max. provozní tlak 10 bar, přírubový spoj, včetně izolace				
13	K	731 135	pojistný ventil 3/4" x 1", otevírací přetlak 3,5 bar	ks	-1,000		
	PP		pojistný ventil 3/4" x 1", otevírací přetlak 3,5 bar				
14	K	731 137	expanzní nádoba s membránovým vakem a plynovým polštářem, 400 l, po=3,5 bar, ps=6 bar	ks	-1,000		
	PP		expanzní nádoba s membránovým vakem a plynovým polštářem, 400 l, po=3,5 bar, ps=6 bar				
15	K	731 1371	membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a chladicí vody, 500 l, max. dovolený tlak 6,0 bar, min./max. přípustná teplota -10°C/+120°C, max. dovolená provozní teplota 70°C	ks	1,000		
	PP		membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a chladicí vody, 500 l, max. dovolený tlak 6,0 bar, min./max. přípustná teplota -10°C/+120°C, max. dovolená provozní teplota 70°C				
16	K	731 138	120 kW deskový výměník tepla, hrdla 2", strana 1 solární kapalina, strana 2 topná voda	ks	-1,000		
	PP		120 kW deskový výměník tepla, hrdla 2", strana 1 solární kapalina, strana 2 topná voda				
17	K	731 1381	150 kW, deskový pájený výměník tepla, solární kapalina/topná voda, 100/50°C a 95/45°C extrémní stav, 60/50°C a 55/45°C provozní stav, nerez, předávací plocha výměníku 9,6 m2, včetně přípojovacího šroubení, tepelné izolace a stojánu	ks	1,000		
	PP		150 kW, deskový pájený výměník tepla, solární kapalina/topná voda, 100/50°C a 95/45°C extrémní stav, 60/50°C a 55/45°C provozní stav, nerez, předávací plocha výměníku 9,6 m2, včetně přípojovacího šroubení, tepelné izolace a stojánu				
18	K	731 139	120 kW deskový výměník tepla, hrdla 2", strana 1 topná voda, strana 2 teplá voda	ks	-1,000		
	PP		120 kW deskový výměník tepla, hrdla 2", strana 1 topná voda, strana 2 teplá voda				
19	K	731 1391	150 kW, deskový pájený výměník tepla, topná voda/teplá voda, 60/50°C a 55/45°C provozní stav, nerez, předávací plocha výměníku 5,7 m2, včetně přípojovacího šroubení, tepelné izolace a stojánu	ks	1,000		
	PP		150 kW, deskový pájený výměník tepla, topná voda/teplá voda, 60/50°C a 55/45°C provozní stav, nerez, předávací plocha výměníku 5,7 m2, včetně přípojovacího šroubení, tepelné izolace a stojánu				
20	K	731 140	ocelový akumulční zásobník pro topné a chladicí systémy, bez výměníku, včetně tepelné izolace a čistícího otvoru, 2000 l, 6 bar	ks	1,000		
	PP		ocelový akumulční zásobník pro topné a chladicí systémy, bez výměníku, včetně tepelné izolace a čistícího otvoru, 2000 l, 6 bar				
21	K	731 141	ocelový akumulční zásobník pro topné a chladicí systémy s 1 výměníkem, včetně tepelné izolace, 2000 l, 6 bar	ks	-1,000		
	PP		ocelový akumulční zásobník pro topné a chladicí systémy s 1 výměníkem, včetně tepelné izolace, 2000 l, 6 bar				
22	K	731 143	3/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz	ks	-1,000		
	PP		3/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz				
23	K	731 1431	1" kulový kohout s pákou, závit, kv= 36,3 m3/h, max. teplota 185°C	ks	1,000		
	PP		1" kulový kohout s pákou, závit, kv= 36,3 m3/h, max. teplota 185°C				
24	K	731 146	průměr 80 teploměr 0-120°C, včetně jímky	ks	6,000		
	PP		průměr 80 teploměr 0-120°C, včetně jímky				
25	K	731 148	2 1/2" zpětná klapka přírubová	ks	-1,000		
	PP		2 1/2" zpětná klapka přírubová				
26	K	731 149	2 1/2" 3-cestný ventil, PN16, kvs= 63 m3/h, přírubový spoj + servopohon 230 V	ks	-4,000		
	PP		2 1/2" 3-cestný ventil, PN16, kvs= 63 m3/h, přírubový spoj + servopohon 230 V				
27	K	731 1491	2" 3-cestný regulační kohout, vnitřní závit, kvs= 58 m3/h, PN25, rovnoprocentní, studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až do 50%, -10...120°C + servopohon 230 V	ks	1,000		
	PP		2" 3-cestný regulační kohout, vnitřní závit, kvs= 58 m3/h, PN25, rovnoprocentní, studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až do 50%, -10...120°C + servopohon 230 V				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	731 1492	2 1/2" mezipřírubová klapka, 2cestný, příruba, DN65, PN 6 / 10 / 16, průchozí, kvs= 170 m3/h, -20...120°C + servopohon 230 V	ks	8,000		
	PP		2 1/2" mezipřírubová klapka, 2cestný, příruba, DN65, PN 6 / 10 / 16, průchozí, kvs= 170 m3/h, -20...120°C + servopohon 230 V				
29	K	731 150	oběhové čerpadlo, 230 V, PN10	ks	-1,000		
	PP		oběhové čerpadlo, 230 V, PN10				
30	K	731 1501	1 1/2" plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 100 dm, 230 V, PN10	ks	1,000		
	PP		1 1/2" plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 100 dm, 230 V, PN10				
31	K	731 1502	2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 19,3 m3/h, PN25, min./max. teplota -20°C/+120°C	ks	2,000		
	PP		2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 19,3 m3/h, PN25, min./max. teplota -20°C/+120°C				
32	K	731 1503	2" mezikus - příruba, stavební délka 270 mm, návarky a jímky	ks	2,000		
	PP		2" mezikus - příruba, stavební délka 270 mm, návarky a jímky				
33	K	731 1551	vychlazovací (oddělovací) nádoba pro ochranu membrán expanzních nádob v případě že oběhová voda má teplotu vyšší než 70 °C, nebo rovno a nižší než 0 °C, 300 l, min./max. teplota -10°C/+110°C, 10 bar, připojení DN40/PN16	ks	1,000		
	PP		vychlazovací (oddělovací) nádoba pro ochranu membrán expanzních nádob v případě že oběhová voda má teplotu vyšší než 70 °C, nebo rovno a nižší než 0 °C, 300 l, min./max. teplota -10°C/+110°C, 10 bar, připojení DN40/PN16				
34	K	731 158	G3/4" separátor vzduchu pro solární systém, vertikální s ručním odvzdušňovacím ventilem	ks	-10,000		
	PP		G3/4" separátor vzduchu pro solární systém, vertikální s ručním odvzdušňovacím ventilem				
35	K	731 1581	3/4" odlučovač mikrobublin pro solární soustavy, mosaz, vodorovný, 180 °C, 10 bar	ks	10,000		
	PP		3/4" odlučovač mikrobublin pro solární soustavy, mosaz, vodorovný, 180 °C, 10 bar				
36	K	731 1582	3/4" solární kulový kohout, 190°C		10,000		
	PP		3/4" solární kulový kohout, 190°C				
37	K	731 159	pojistný ventil 3/4" x 1", otevírací přetlak 6,0 bar	ks	-1,000		
	PP		pojistný ventil 3/4" x 1", otevírací přetlak 6,0 bar				
38	K	731 1591	pojistný ventil 5/4" x 6/4", otevírací přetlak 6,0 bar	ks	1,000		
	PP		pojistný ventil 5/4" x 6/4", otevírací přetlak 6,0 bar				
39	K	731 160	3" kulový uzávěr s pákou, mosaz, max. teplota 185°C	ks	-2,000		
	PP		3" kulový uzávěr s pákou, mosaz, max. teplota 185°C				
40	K	731 1601	2 1/2" kulový kohout s pákou, závit, kv= 105 m3/h, max. teplota 185°C	ks	2,000		
	PP		2 1/2" kulový kohout s pákou, závit, kv= 105 m3/h, max. teplota 185°C				
41	K	731 161	1" kulový uzávěr s pákou, mosaz	ks	-1,000		
	PP		1" kulový uzávěr s pákou, mosaz				
42	K	731 1611	1 1/2" kulový kohout s pákou, závit, kv= 105 m3/h, max. teplota 185°C	ks	1,000		
	PP		1 1/2" kulový kohout s pákou, závit, kv= 105 m3/h, max. teplota 185°C				
43	K	731 162	1/4" manometr 0 - 10 bar včetně 1/2" x 1/2" manometrického kohoutu a smyčky	kpl	-1,000		
	PP		1/4" manometr 0 - 10 bar včetně 1/2" x 1/2" manometrického kohoutu a smyčky				
44	K	731 1621	1" kulový kohout s pákou, závit, kv= 36,3 m3/h, max. teplota 185°C	ks	2,000		
	PP		1" kulový kohout s pákou, závit, kv= 36,3 m3/h, max. teplota 185°C				
45	K	731 1622	1/2" vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závit, s hadicovou vývodkou a zátkou. páka	ks	2,000		
	PP		1/2" vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závit, s hadicovou vývodkou a zátkou, páka				
46	K	731 1623	1/4" manometr 0 - 10 bar	ks	3,000		
	PP		1/4" manometr 0 - 10 bar				
47	K	731 163	oběhové čerpadlo, 230 V, PN16	ks	-1,000		
	PP		oběhové čerpadlo, 230 V, PN16				
48	K	731 1631	1 1/2" plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 100 dm, 230 V, PN10	ks	1,000		
	PP		1 1/2" plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 100 dm, 230 V, PN10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	731 1632	2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 19,3 m3/h, PN25, min./max. teplota -20°C/+120°C	ks	1,000		
	PP		2" vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, závit, kvs= 19,3 m3/h, PN25, min./max. teplota -20°C/+120°C				
50	K	731 1633	2" 3-cestný kulový kohout, vnitřní závit, kvs= 49 m3/h, PN25, otevřeno-zavřeno, studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až do 50%, -10...120°C + servopohon 230 V	ks	1,000		
	PP		2" 3-cestný kulový kohout, vnitřní závit, kvs= 49 m3/h, PN25, otevřeno-zavřeno, studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až do 50%, -10...120°C + servopohon 230 V				
51	K	731 1634	průměr 100 teploměr 0-200°C, včetně jímky		1,000		
	PP		průměr 100 teploměr 0-200°C, včetně jímky				
52	K	731 172	oběhové čerpadlo, 230 V, PN16	ks	-1,000		
	PP		oběhové čerpadlo, 230 V, PN16				
53	K	731 1721	1 1/2" plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 100 dm, 230 V, PN10, nerez	ks	1,000		
	PP		1 1/2" plně regulované oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, 100 dm, 230 V, PN10, nerez				
54	K	734 103	ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN80 včetně tvarovek	m	-127,000		
	PP		ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN80 včetně tvarovek				
55	K	734 104	ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek	m	92,000		
	PP		ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek				
56	K	734 105	ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek	m	19,000		
	PP		ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek				
57	K	734 106	ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek	m	17,000		
	PP		ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek				
58	K	734 107	ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek	m	-15,000		
	PP		ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek				
59	K	734 108	ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek	m	-36,000		
	PP		ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek				
60	K	734 118	průměr 89 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN80)	m	-121,000		
	PP		průměr 89 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN80)				
61	K	734 119	průměr 76 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65)	m	65,000		
	PP		průměr 76 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65)				
62	K	734 120	průměr 60 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50)	m	21,000		
	PP		průměr 60 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50)				
63	K	734 121	průměr 48 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN40)	m	2,000		
	PP		průměr 48 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN40)				
64	K	734 122	průměr 42 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN32)	m	-13,500		
	PP		průměr 42 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN32)				
65	K	734 7331	průměr 35 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN25)	m	13,500		
	PP		průměr 35 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN25)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.06 - Zvukový majáček pro nevidomé

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 953,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 953,30	21,00%	3 560,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 513,49

Popis změny:

Úprava vyvolaná aktualizací standardů a metodik zabývajících se řešením a přizpůsobením objektů občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.06 - Zvukový majáček pro nevidomé

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	16 953,30
PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnopr	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.06 - Zvukový majáček pro nevidomé

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 953,30

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				
1	K	741 101	"Zvukový orientační maják:	ks	1,000		
PP		"Zvukový orientační maják:					
2	K	741 102	Instalační kabel CYKY 3-J 1,5 mm2	m	40,000		
PP		Instalační kabel CYKY 3-J 1,5 mm2					
3	K	741 103	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem, do zateplení	m	1,000		
PP		Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem, do zateplení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.07 - Úprava počtu prvků elektroinstalace na základě dopřesnění interiéru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

050 42 020

DIČ:

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

289 180,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 180,37	21,00%	60 727,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

349 908,25

Popis změny:

Úpravy dispozice, vybavení, umístění a počtu koncových prvků jež byly vyvolány aktualizací projektu interiéru. Důvodem této aktualizace byly současné požadavky provozovatele sociálních služeb na celkový provoz objektu zaručující kvalitní poskytování péče v souladu s předpisy a standardy dnešní doby a konkrétní specifikace požadavků na kuchyňské linky, pracovní místa, počty zaměstnanců a funkčnost jednotlivých místností.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.07 - Úprava počtu prvků elektroinstalace na základě dopřesnění interiéru

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Design Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	289 180,37
PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnopr	
741 1 - Rozvody silnopr	
741 4 - Svítidla	
742 - Elektroinstalace - slabopr	
742 1 - Strukturovaná kabeláž	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.07 - Úprava počtu prvků elektroinstalace na základě dopřesnění interiéru

Místo:

Zadavatel: MČ Praha 17

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zpracovatel: Energy Design Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

289 180,37

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
D		741 1	Rozvody silnoproud				
1	K	741 101	Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu	ks	17,000		
		PP	Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu				
2	K	741 103	Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu	ks	17,000		
		PP	Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu				
3	K	741 104	Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu	ks	-2,000		
		PP	Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu				
4	K	741 110	Pohybový a světelný IR senzor (chodby) 6 m / 360°	ks	3,000		
		PP	Pohybový a světelný IR senzor (chodby) 6 m / 360°				
5	K	741 112	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	64,000		
		PP	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami				
56	K	741 114	Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1)	ks	4,000		
		PP	Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1)				
57	K	741 116	Spínač střídavý IP 44 (ř. 6)	ks	2,000		
		PP	Spínač střídavý IP 44 (ř. 6)				
58	K	741 117	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	20,000		
		PP	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem				
6	K	741 118	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	-3,000		
		PP	Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem				
59	K	741 121	Spínač trojpólový 40 A, IP 65	ks	1,000		
		PP	Spínač trojpólový 40 A, IP 65				
7	K	741 136	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	130,000		
		PP	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23				
60	K	741 137	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29	m	10,000		
		PP	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29				
61	K	741 138	Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 50 mm (vnitřní pr. 41 mm)	m	10,000		
		PP	Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 50 mm (vnitřní pr. 41 mm)				
76	K	741 1591	Rozvaděč hlavní RH - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000		
		PP	Rozvaděč hlavní RH - viz výkresová dokumentace PD				
8	K	741 1621	Rozvaděč RP A1.1 - úprava, doplnění - doplnění měření pro prostor ordinace, 2x nový vývod 10A, 4x nový vývod 16 A	ks	1,000		
		PP	Rozvaděč RP A1.1 - úprava, doplnění - doplnění měření pro prostor ordinace, 2x nový vývod 10A, 4x nový vývod 16 A				
9	K	741 1631	Rozvaděč RP A2.1 - úprava, doplnění - doplnění 2x nový vývod 10A, 4x nový vývod 16 A	ks	1,000		
		PP	Rozvaděč RP A2.1 - úprava, doplnění - doplnění 2x nový vývod 10A, 4x nový vývod 16 A				
77	K	741 1781	Rozvaděč podružný RP K0 nový - viz výkresová dokumentace PD	ks	1,000		
		PP	Rozvaděč podružný RP K0 nový - viz výkresová dokumentace PD				
10	K	741 190	Instalační kabel CYKY 3-J 1.5	m	175,000		
		PP	Instalační kabel CYKY 3-J 1.5				
11	K	741 191	Instalační kabel CYKY 3-J 2.5	m	300,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Instalační kabel CYKY 3-J 2.5				
62	K	741 196	Instalační kabel CYKY 4-J 10	m	25,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 4-J 10				
63	K	741 197	Instalační kabel CYKY 4-J 16	m	25,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 4-J 16				
12	K	741 205	Instalační kabel CYKY 5-J 1.5	m	40,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 1.5				
64	K	741 207	Instalační kabel CYKY 5-J 4	m	20,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 4				
65	K	741 208	Instalační kabel CYKY 5-J 6	m	20,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 6				
83	K	741 2161	Pryžový kabel H05RR-F 5-G 4 (CGSG)	m	10,000		
	PP		Pryžový kabel H05RR-F 5-G 4 (CGSG)				
66	K	741 217	Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)	m	10,000		
	PP		Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)				
67	K	741 220	Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY)	m	20,000		
	PP		Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY)				
68	K	741 221	Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY)	m	10,000		
	PP		Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY)				
69	K	741 223	Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY)	m	40,000		
	PP		Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY)				
70	K	741 235	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42	ks	20,000		
	PP		Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42				
71	K	741 236	Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem	ks	10,000		
	PP		Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem				
72	K	741 238	Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50	ks	5,000		
	PP		Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50				
73	K	741 239	Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50	ks	5,000		
	PP		Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50				
78	K	741 2541	Napojení samostatných VZT jednotek - výdejna 1.PP - VZT 16	ks	1,000		
	PP		Napojení samostatných VZT jednotek - výdejna 1.PP - VZT 16				
79	K	741 2561	Napojení technologie	ks	1,000		
	PP		Napojení technologie				
80	K	741 2621	Montáž - připojení el. zařízení	ks	1,000		
	PP		Montáž - připojení el. zařízení				
81	K	741 2631	Pomocné konstrukce	ks	1,000		
	PP		Pomocné konstrukce				
82	K	741 2641	Upevňovací materiál	ks	1,000		
	PP		Upevňovací materiál				
	D	741 4	Svitidla				
13	K	741 401	Svitidlo *A1 - přesná specifikace v TZ	ks	1,000		
	PP		Svitidlo *A1 - přesná specifikace v TZ				
14	K	741 404	Svitidlo *B1 - přesná specifikace v TZ	ks	-3,000		
	PP		Svitidlo *B1 - přesná specifikace v TZ				
15	K	741 406	Svitidlo *C1 - přesná specifikace v TZ	ks	-1,000		
	PP		Svitidlo *C1 - přesná specifikace v TZ				
16	K	741 407	Svitidlo *D1 - přesná specifikace v TZ	ks	4,000		
	PP		Svitidlo *D1 - přesná specifikace v TZ				
17	K	741 408	Svitidlo *D1N - přesná specifikace v TZ	ks	2,000		
	PP		Svitidlo *D1N - přesná specifikace v TZ				
18	K	741 409	Svitidlo *D2 - přesná specifikace v TZ	ks	-2,000		
	PP		Svitidlo *D2 - přesná specifikace v TZ				
74	K	741 414	Svitidlo *G1 - přesná specifikace v TZ	ks	8,000		
	PP		Svitidlo *G1 - přesná specifikace v TZ				
75	K	741 420	Svitidlo *N2 - přesná specifikace v TZ	ks	2,000		
	PP		Svitidlo *N2 - přesná specifikace v TZ				
19	K	741 422	Svitidlo *T1 - přesná specifikace v TZ	ks	6,000		
	PP		Svitidlo *T1 - přesná specifikace v TZ				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
	D	742 1	Strukturovaná kabeláž				
20	K	742 140	Datová zásuvka 1x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD	ks	9,000		
	PP		Datová zásuvka 1x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	742 143	Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický	m	350,000		
PP		Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.08 - Doplnění podlahových krabic elektro

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 911,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 911,69	21,00%	66 761,45
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

384 673,14

Popis změny:

Úprava vyvolaná aktualizací projektu interiéru a stanovením současných požadavků provozovatele sociálních služeb na provoz a funkci kancelářského zázemí.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: **ZL03.08 - Doplnění podlahových krabic elektro**

Místo:

Zadavatel: MČ Praha 17

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 911,69

PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	
741 1 - Rozvody silnoprúd	
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	
742 1 - Strukturovaná kabeláž	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.08 - Doplnění podlahových krabic elektro

Místo: MČ Praha 17

Zadavatel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 317 911,69

D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				
D	741 1	Rozvody silnoprúd				
1	K	741 113	Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami (do podl. krabic)	ks	44,000	
PP			Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami (do podl. krabic)			
2	K	741 1131	Podlahová krabice pro hranatém přístrojové jednotky pro výšku mazaniny 125 mm	ks	11,000	
PP			Podlahová krabice pro hranatém přístrojové jednotky pro výšku mazaniny 125 mm			
3	K	741 1132	Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s víkem pro dlažbu / lino	ks	11,000	
PP			Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s víkem pro dlažbu / lino			
4	K	741 136	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	120,000	
PP			Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23			
5	K	741 191	Instalační kabel CYKY 3-J 2.5	m	60,000	
PP			Instalační kabel CYKY 3-J 2.5			
D	742	Elektroinstalace - slaboprúd				
D	742 1	Strukturovaná kabeláž				
6	K	742 141	Datová zásuvka 2x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD	ks	-3,000	
PP			Datová zásuvka 2x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD			
7	K	742 142	Datová zásuvka 2x RJ45 modul 45x45 cat 5e	ks	19,000	
PP			Datová zásuvka 2x RJ45 modul 45x45 cat 5e			
8	K	742 143	Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický	m	780,000	
PP			Instalační kabel datový Solarix Cat.5e UTP, metalický			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.09 - Změna protipožárního obkladu v 1.PP

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-190 197,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-190 197,56	21,00%	-39 941,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-230 139,05

Popis změny:

Úprava protipožárních podhledů, obkladů apod. s ohledem na technologický posun v materiálech a systémových řešeních těchto prvků a konstrukcí od doby tvorby původní PD a v souladu se současnými standardy a požadavky požární ochrany.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.09 - Změna protipožárního obkladu v 1.PP
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -190 197,56

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.09 - Změna protipožárního obkladu v 1.PP

Místo: Datum: 26.11.2024

Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -190 197,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D	61	Úprava povrchů vnitřních					
7	K	061 101	Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanášená strojně na stop, jednovrstvá, tl. 21mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 120DP1 - přesná spc viz výkres D.1.3.3 PBR_rev DZSPD č.2	m2	595,500		
PP			Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanášená strojně na stop, jednovrstvá, tl. 21mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 120DP1 - přesná spc viz výkres D.1.3.3 PBR_rev DZSPD č.2				
8	K	061 102	Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanášená strojně na strop, jednovrstvá, tl. 27mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres D.1.3.3 PBR_rev DZSPD č.2	m2	128,600		
PP			Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanášená strojně na strop, jednovrstvá, tl. 27mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres D.1.3.3 PBR_rev DZSPD č.2				
9	K	061 103	Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanášená strojně sloupy, jednovrstvá, tl. 27mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres D.1.3.3 PBR_rev DZSPD č.2	m2	19,840		
PP			Protipožární omítka MP 75 Fire (výrobce Knauf) nanášená strojně sloupy, jednovrstvá, tl. 27mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres D.1.3.3 PBR_rev DZSPD č.2				
D	998	Přesun hmot					
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	22,900		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	763	Konstrukce suché výstavby					
1	K	763 102	Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 120DP1 - přesná spc viz výkres č.15	m2	-595,500		
PP			Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 120DP1 - přesná spc viz výkres č.15				
VV			"1.PP" - (55,4+26,6+17,3+21,0+61,4+34,0+42,7+35,9+49,1+74,1+35,6		-595,500		
VV			+35,6+35,6+35,6+35,6)		-595,500		
VV			Součet		-595,500		
2	K	763 103	Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres č.15	m2	-128,600		
PP			Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres č.15				
VV			"1.PP" - (58,2+70,4)		-128,600		
VV			Součet		-128,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	763 104	Protipožární obklad sloupů kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres č.15	m2	-19,840		
	PP		Protipožární obklad stropu kalcium-silikátovými deskami tl. 25+10 mm, aby celá konstrukce splňovala požární odolnost REI 180DP1 - přesná spc viz výkres č.15				
	VV		"1.PP" -(0,4*4*3,1*4)		-19,840		
	VV		Součet		-19,840		
4	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	743,940		
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	VV		595,5+128,6+19,84		743,940		
6	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,743		
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.10 - Doplnění žaluzií do oken

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

560 852,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 852,84	21,00%	117 779,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

678 631,94

Popis změny:

Úprava vyvolaná aktualizací projektu interiéru a stanovením současných požadavků provozovatele sociálních služeb na provoz a funkci provozní části objektu a na standard v poskytování zázemí a péče o klienty.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.10 - Doplnění žaluzií do oken

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	560 852.84
PSV - PSV	
7663 - Konstrukce plastové	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.10 - Doplnění žaluzií do oken

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 560 852,84

D	PSV	PSV					
D	7663	Konstrukce plastové					
1	K	766 310	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 1750/1550, pol. EP/07	ks	1,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 1750/1550, pol. EP/07				
2	K	766 311	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 2125/1875, pol. EP/01	ks	21,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 2125/1875, pol. EP/01				
3	K	766 312	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 1750/1875, , pol. EP/06	ks	48,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno 1750/1875, , pol. EP/06				
4	K	766 313	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové prosklené stěny 3925/2975, , pol. EP/08	ks	12,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové prosklené stěny 3925/2975, , pol. EP/08				
5	K	766 314	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2750, pol. EP/02	ks	35,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2750, pol. EP/02				
6	K	766 315	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2750, , pol. EP/03	ks	33,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2750, , pol. EP/03				
7	K	766 316	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2800, , pol. EP/04	ks	10,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2800, , pol. EP/04				
8	K	766 317	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2800, , pol. EP/05	ks	12,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro plastové okno a dveře 2300/2800, , pol. EP/05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	766 318	Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro ALU okno pol. PSE 02 v 1.NP (do m.č. 1 109 a 1 122)	ks	2,000		
PP			Dodávka a montáž STANDARDNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (Barva nosníku - stříbrná, barva lamel stříbrná) pro ALU okno pol. PSE 02 v 1.NP (do m.č. 1 109 a 1 122)				
10	K	766 319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,600		
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.11 - Úprava ÚT

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 538,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 538,41	21,00%	16 073,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 611,48

Popis změny:

Úpravy dispozice, vybavení, umístění a počtu koncových prvků jež byly vyvolány aktualizací projektu interiéru. Důvodem této aktualizace byly současné požadavky provozovatele sociálních služeb na celkový provoz objektu zaručující kvalitní poskytování péče v souladu s předpisy a standardy dnešní doby a konkrétní specifikace požadavků na pracovní místa, počty zaměstnanců a funkčnost jednotlivých místností.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.11 - Úprava ÚT

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	76 538,41
PSV - Práce a dodávky PSV	
730 - Ústřední vytápění	
733 - Radiátory a připojovací armatury	
734 - Potrubí, statické a regulační ventily	
735 - Rozdělovače	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.11 - Úprava ÚT

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 538,41

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	730	Ústřední vytápění					
D	733	Radiátory a přípojovací armatury					
1	K	733 105	deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční připojení, 1400/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000		
PP			deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, boční připojení, 1400/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
2	K	733 108	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 2000/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-1,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 2000/600/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
3	K	733 115	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
4	K	733 116	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	4,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
5	K	733 117	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1200/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	3,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1200/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
6	K	733 121	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 800/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-2,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 800/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
7	K	733 122	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 700/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-9,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 700/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
8	K	733 123	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	-6,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 600/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
9	K	733 132	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 800/500/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000		
PP			deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 800/500/100, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	733 1331	deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/400/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění	ks	1,000		
	PP		deskové otopné těleso se spodním středovým nebo spodním pravým připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/400/155, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění				
11	K	733 151	1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, rohové	ks	-273,000		
	PP		1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, rohové				
12	K	733 152	1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, rohový	ks	-120,000		
	PP		1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, rohový				
13	K	733 153	1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce + vypouštění; rohové	ks	-120,000		
	PP		1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce + vypouštění; rohové				
14	K	733 154	termostatická hlavice 6 - 28 °C	ks	-282,000		
	PP		termostatická hlavice 6 - 28 °C				
15	K	733 156	1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	-20,000		
	PP		1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2				
16	K	733 157	Šroubení připojovací pro tělesa VK VEKOLUX, rohové připojení R1/2" (HEI0531-50.000)	ks	282,000		
	PP		Šroubení připojovací pro tělesa VK VEKOLUX, rohové připojení R1/2" (HEI0531-50.000)				
17	K	737 158	Ventil MULTILUX 1/2" radiátorový rohový s dvoubodovým připojením, poniklovaný (HEI3851-02.000)	ks	111,000		
	PP		Ventil MULTILUX 1/2" radiátorový rohový s dvoubodovým připojením, poniklovaný (HEI3851-02.000)				
18	K	737 159	Zaslepovací zátka	ks	273,000		
	PP		Zaslepovací zátka				
19	K	737 160	Demontáž integrované ventilové vložky z OT	ks	273,000		
	PP		Demontáž integrované ventilové vložky z OT				
20	K	737 161	Montáž zaslepovací zátky	ks	273,000		
	PP		Montáž zaslepovací zátky				
	D	734	Potrubí, statické a regulační ventily				
21	K	734 114	průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm	m	-239,000		
	PP		průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm				
	D	735	Rozdělovače				
22	K	735 155	RV_1.8 - 1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovací	kpl	-1,000		
	PP		RV_1.8 - 1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omítku) o rozměru 830x(690-785)x(110-160)				
23	K	735 1551	RV_1.8 - 1"xEK, 7cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovací	kpl	1,000		
	PP		RV_1.8 - 1"xEK, 7cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omítku) o rozměru 830x(690-785)x(110-160)				
24	K	735 157	RV_1.8 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	-2,000		
	PP		RV_1.8 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2				
25	K	735 158	RV_1.8 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	-1,000		
	PP		RV_1.8 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	735 236	RV_3.4 - 1"xEK, 7cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovac	kpl	-1,000		
	PP		RV_3.4 - 1"xEK, 7cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omítku) o rozměru 830x(690-785)x(110-160)				
27	K	735 2361	RV_3.4 - 1"xEK, 6cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovac	kpl	1,000		
	PP		RV_3.4 - 1"xEK, 6cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omítku) o rozměru 830x(690-785)x(110-160)				
28	K	735 237	RV_3.4 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	-2,000		
	PP		RV_3.4 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2				
30	K	735 241	RV_3.5 - 1"xEK, 12cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovac	kpl	-1,000		
	PP		RV_3.5 - 1"xEK, 12cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omítku) o rozměru 1030x(690-785)x(110-160)				
31	K	735 2411	RV_3.5 - 1"xEK, 9cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovac	kpl	1,000		
	PP		RV_3.5 - 1"xEK, 9cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omítku) o rozměru 1030x(690-785)x(110-160)				
32	K	735 242	RV_3.5 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	-6,000		
	PP		RV_3.5 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2				
33	K	735 243	RV_3.5 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	-3,000		
	PP		RV_3.5 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno				
34	K	735 249	RV_3.6 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	-1,000		
	PP		RV_3.6 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno				
35	K	735 252	RV_3.7 - 1"xEK, 12cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovac	kpl	-1,000		
	PP		RV_3.7 - 1"xEK, 12cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omítku) o rozměru 1030x(690-785)x(110-160)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	735 2521	RV_3.7 - 1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovac	kpl	1,000		
	PP		RV_3.7 - 1"xEK, 8cestný, mosaz, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační skříň (pod omytku) o rozměru 1030x(690-785)x(110-160)				
37	K	735 253	RV_3.7 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2	ks	-8,000		
	PP		RV_3.7 - 1/2" svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí PEX-AL-PEX - 16x2				
38	K	735 254	RV_3.7 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno	ks	-1,000		
	PP		RV_3.7 - elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.12 - Přizdívka u naklapávacích zárubní dveří do bytů

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 922,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 922,22	21,00%	23 923,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 845,89

Popis změny:

Úprava vyvolána uživatelským požadavkem na akustickou pohodu ubytovacích jednotek s ohledem na změnu velikostí vstupních dveří do jednoduchých bytů (viz. ZL 02.05).

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.12 - Přizdívka u naklapávacích zárubní dveří do bytů
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		113 922,22
HSV - Práce a dodávky HSV		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.12 - Přizdívka u naklapávacích zárubní dveří do bytů

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 113 922,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	46,800		
PP			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm				
VV			"přizdívka dveří do bytů" 0,3*2,0*(26+26+26)				
2	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	46,800		
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm				
VV			"přizdívka dveří do bytů" 0,3*2,0*(26+26+26)				
D		998	Přesun hmot				
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,031		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.13 - Doplnění SDK předstěn u kuchyňských linek a WC u šachet

KSO:

Místo:

Objednatel:

MČ Praha 17

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

050 42 020

DIČ:

CZ 05042020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 602,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 602,24	21,00%	27 426,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 028,71

Popis změny:

Úpravy hmotového členění SDK předstěn vyvolané požadavky provozovatele a současnými standardy ve výstavbě s ohledem na zjednodušení členitého podkladu pro keramické obklady těchto prostor.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.13 - Doplnění SDK předstěn u kuchyňských linek a WC u šachet

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Design Centre a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	130 602,24
PSV - Práce a dodávky PSV	
763 - Konstrukce suché výstavby	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.13 - Doplnění SDK předstěn u kuchyňských linek a WC u šachet

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 602,24

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		763	Konstrukce suché výstavby					
1	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	78,030			
PP			Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
VV			předstěny WC u šachet					
VV			"2.NP" (0,85*3,4*4*2)					23,120
VV			"3.NP" (0,85*3,4*4*2)+(0,85*3,4*11)					54,910
VV			Součet					78,030
2	K	763121475	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	42,900			
PP			Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 19 dB, stěna tl. 75 mm, profil 50					
VV			předstěna kuch linek nebytová část					
VV			"m 3.121" 2,6*3,3					8,580
VV			"m 3.123" 2,6*3,3					8,580
VV			"m 3.127" 2,6*3,3					8,580
VV			"m 3.141" 2,6*3,3					8,580
VV			"m 3.143" 2,6*3,3					8,580
VV			Součet					42,900
3	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,203			
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.14 - Doplnění kolejnic zapuštěných do podhledů m.č. 1.111, 1.108, 2.121

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

050 42 020

DIČ:

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 216,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 216,70	21,00%	13 065,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 282,21

Popis změny:

Úprava vyvolaná aktualizací projektu interiéru a stanovením současných požadavků provozovatele sociálních služeb na provoz a funkci terapeutických, komunitních a společenských prostor v provozní části objektu.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.14 - Doplnění kolejnic zapuštěných do podhledů m.č. 1.111, 1.108, 2.121

Místo:

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 216,70
PSV - Práce a dodávky PSV		
763 - Konstrukce suché výstavby		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.14 - Doplnění kolejnic zapuštěných do podhledů m.č. 1.111, 1.108, 2.121

Místo: Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 216,70

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		763	Konstrukce suché výstavby					
1	K	763 201	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3150mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č.1.111)	ks	3,000			
PP			Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3150mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č.1.111)					
2	K	763 202	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 6 x 3616mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 1.108)	ks	6,000			
PP			Jednořadá hliníková bílá kolejnice 6 x 3616mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 1.108)					
3	K	763 203	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3473mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 1.108)	ks	3,000			
PP			Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3473mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 1.108)					
4	K	763 204	Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3186mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 2.121)	ks	3,000			
PP			Jednořadá hliníková bílá kolejnice 3 x 3186mm, jezdec + šnek 10ks/m (m.č. 2.121)					
5	K	763 205	Jezdec + šnek dopočet do požadovaného množství 12ks/m	ks	103,000			
PP			Jezdec + šnek dopočet do požadovaného množství 12ks/m					
6	K	763 206	Montáž kolejnicového systému	bm	51,130			
PP			Montáž kolejnicového systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.15 - Úprava SDK podhledů

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-105 673,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-105 673,26	21,00%	-22 191,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-127 864,64

Popis změny:

Úprava vyvolaná aktualizací projektu interiéru a stanovením současných požadavků provozovatele sociálních služeb na provoz a funkci provozní části objektu.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.15 - Úprava SDK podhledů

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-105 673,26
--------------------------	-------------

PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnopr	
741 1 - Rozvody silnopr	
741 4 - Svítidla	
763 - Konstrukce suché výstavby	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.15 - Úprava SDK podhledů

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -105 673,26

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
D	741 1	Rozvody silnoproud					
1	K	741 110	Pohybový a světelný IR senzor (chodby) 6 m / 360°	ks	-9,000		
PP		Pohybový a světelný IR senzor (chodby) 6 m / 360°					
2	K	741 190	Instalační kabel CYKY 3-J 1.5	m	80,000		
PP		Instalační kabel CYKY 3-J 1.5					
D	741 4	Svitidla					
3	K	741 407	Svitidlo *D1 - přesná specifikace v TZ	ks	-4,000		
PP		Svitidlo *D1 - přesná specifikace v TZ					
4	K	741 408	Svitidlo *D1N - přesná specifikace v TZ	ks	-5,000		
PP		Svitidlo *D1N - přesná specifikace v TZ					
5	K	741 425	Svitidlo *D5 - LED svítidlo nástěnné kulaté pr. 380 mm s pohybovým senzorem 230V/24W, IP 44, 4000 K, 1920 lm, bílý reflektor a opálový PC difuzér, senzor pohybu	ks	10,000		
PP		Svitidlo *D5 - LED svítidlo nástěnné kulaté pr. 380 mm s pohybovým senzorem 230V/24W, IP 44, 4000 K, 1920 lm, bílý reflektor a opálový PC difuzér, senzor pohybu					
6	K	741 426	Svitidlo *D5N - LED svítidlo nástěnné kulaté pr. 380 mm s pohybovým senzorem 230V/24W, IP 44, 4000 K, 1920 lm, bílý reflektor a opálový PC difuzér, nouzový zdroj, senzor pohybu	ks	9,000		
PP		Svitidlo *D5N - LED svítidlo nástěnné kulaté pr. 380 mm s pohybovým senzorem 230V/24W, IP 44, 4000 K, 1920 lm, bílý reflektor a opálový PC difuzér, nouzový zdroj, senzor pohybu					
D	763	Konstrukce suché výstavby					
7	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,910		
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
VV		"3.NP"					
VV		"3.104" 2,4*1,4				3,360	
VV		"3.108" 2,7				2,700	
VV		"3.156" 3,5*0,9				3,150	
VV		"3.160" 2,7				2,700	
VV		Součet				11,910	
8	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,040		
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
VV		"0.29" (0,9*1,6*2)+(1,2*1,6*2)				6,720	
VV		"0.31" (0,9*1,6*2)+(1,2*1,6*2)				6,720	
VV		"čela" 4,5*0,4*2				3,600	
VV		Součet				17,040	
9	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	18,000		
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm					
VV		"1.NP" 2,0+3,0+2,4+2,4+2,4				12,200	
VV		"2.NP" 2,4				2,400	
VV		"3.NP" 3,4				3,400	
VV		Součet				18,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	-167,340		
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné				
	VV		"0.02" -153,9		-153,900		
	VV		"0.29" -(0,9*1,6*2)-(1,2*1,6*2)		-6,720		
	VV		"0.31" -(0,9*1,6*2)-(1,2*1,6*2)		-6,720		
	VV		Součet		-167,340		
11	M	59030570R	podhled kazetový s děrováním, viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	-175,707		
	PP		podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm				
	VV		-167,34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-175,707		
	VV		Součet		-175,707		
12	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,260		
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.16 - Odpočet inflační doložky u neprovedených prací z Dopřesnění

PD (Dod č. 3)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

050 42 020

DIČ:

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-641 169,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-641 169,82	21,00%	-134 645,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-775 815,48

Popis změny:

Odpočet inflační doložky u neprovedených prací z dopř. PD (Dod č. 3)

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích	
Objekt:		ZL03.16 - Odpočet inflační doložky u neprovedených prací z Dopřesnění PD (Dod č. 3)	
Místo:		Datum: 26.11.2024	
Zadavatel:		Projektant: Šumavaplan s.r.o.	
Zhotovitel:		Zpracovatel: Energy Design Centre a.s.	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-641 169,82
N00 - Odpočet niflační doložky ze ZL02	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.16 - Odpočet inflační doložky u neprovedených prací z Dopřesnění PD (Dod č. 3)

Misto: Zadavatel: MČ Praha 17 Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024 Projektant: Šumavaplan s.r.o. Zpracovatel: Energy Design Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-641 169,82

D		N00					Odpočet niflační doložky ze ZL02				
1	K	ZL02.00	Vodoměrná šachta ve variantě prefa	kč	1,000						
PP		Vodoměrná šachta ve variantě prefa									
2	K	ZL02.01	Stavební připravenost pro kuchyňské linky	kč	1,000						
PP		Stavební připravenost pro kuchyňské linky									
3	K	ZL02.02	Dofašení skladu a manipulace s jídlem v 1.PP a výdejny jídla v 1.NP	kč	1,000						
PP		Dofašení skladu a manipulace s jídlem v 1.PP a výdejny jídla v 1.NP									
4	K	ZL02.03	Stavební úpravy prádelny	kč	1,000						
PP		Stavební úpravy prádelny									
5	K	ZL02.04	Nika pro uložení časové schránky + pamětní deska	kč	1,000						
PP		Nika pro uložení časové schránky + pamětní deska									
6	K	ZL02.05	Změna velikosti dveří do jednotlivých bytů + změna typu zárubní v 1.NP - 3.NP ze zazdivacích na obložkové ocelové	kč	1,000						
PP		Změna velikosti dveří do jednotlivých bytů + změna typu zárubní v 1.NP - 3.NP ze zazdivacích na obložkové ocelové									
7	K	ZL02.06	Zrušení spojovacích dveří mezi 1.123 a 1.124	kč	1,000						
PP		Zrušení spojovacích dveří mezi 1.123 a 1.124									
8	K	ZL02.07	Elektro přípojka pro nabíjení vozidel + 2 dobíjecí stanice	kč	1,000						
PP		Elektro přípojka pro nabíjení vozidel + 2 dobíjecí stanice									
9	K	ZL02.08	Změna využití místnosti 2.123	kč	1,000						
PP		Změna využití místnosti 2.123									
10	K	ZL02.09	Zrušení spojovacích dveří mezi 2.111 a 2.112	kč	1,000						
PP		Zrušení spojovacích dveří mezi 2.111 a 2.112									
11	K	ZL02.10	Doplnění vybavení výtahů	kč	1,000						
PP		Doplnění vybavení výtahů									
12	K	ZL02.11	Systém dálkového měření vody	kč	1,000						
PP		Systém dálkového měření vody									
13	K	ZL02.12	Vrata P/12 z chodby 1.401 do dvora v provedení hliníkové dvoukřídlové	kč	1,000						
PP		Vrata P/12 z chodby 1.401 do dvora v provedení hliníkové dvoukřídlové									
14	K	ZL02.13	Vedlejší rozpočtové náklady	kč	1,000						
PP		Vedlejší rozpočtové náklady									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.17 - Řešení přečerpání podzemní tlakové vody

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

705 879,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	705 879,13	21,00%	148 234,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

854 113,75

Popis změny:

Úprava vyvolána zjištěním vyvěrající tlakové podzemní vody v průběhu stavby. Na základě několika měsíců sledování a následném zhodnocení situace bylo navrženo opatření zahrnující drobné terénní úpravy, šachtu ve štěrkovém loži stahující vodu do šachty s čerpadlem a přečerpávací potrubí vedené v chodníku podél objektu a napojující se na kanalizaci navrženou v původní PD.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.17 - Řešení přečerpání podzemní tlakové vody
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		705 879,13
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
741 - Elektroinstalace - silnoproud		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.17 - Řešení přečerpání podzemní tlakové vody

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 705 879,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,000		
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
VV			"šterkové hnízdo" 5,0*4,0*2,8		56,000		
2	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	44,400		
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
VV			"kanalizace DN 50" (31,5+27,5+15,0)*0,6*1,0		44,400		
3	K	132454103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	17,550		
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3				
VV			"kanalizace DN 150" (5,0+7,5+2,5+3,5+1,0)*0,6*1,5		17,550		
VV			Součet		17,550		
29	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	10,000		
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3				
VV			5,0*1,0*2,0		10,000		
4	K	133451103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	2,475		
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3				
VV			"Šachta DN 600 mm" 1,5*1,5*1,1		2,475		
30	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	226,500		
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
VV			(31,5+27,5+15,0)*1,0*2		148,000		
VV			(5,0+7,5+2,5+3,5+1,0)*1,5*2		58,500		
VV			5,0*2,0*2		20,000		
VV			Součet		226,500		
31	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	226,500		
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
5	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	75,655		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m				
VV			56,0+44,4+17,5+10,0+2,475-54,72		75,655		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,310		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			75,655*2		151,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	54,720		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		(31,5+27,5+15,0)*0,6*0,8		35,520		
	VV		(5,0+7,5+2,5+3,5+1,0)*0,6*1,0		11,700		
	VV		5,0*1,0*1,5		7,500		
	VV		Součet		54,720		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,230		
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		(5,0+7,5+2,5+3,5+1,0)*0,6*0,5		5,850		
	VV		(31,5+27,5+15,0)*0,6*0,2		8,880		
	VV		5,0*1,0*0,5		2,500		
	VV		Součet		17,230		
9	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	34,460		
	PP		šterkopísek frakce 0/8				
	VV		17,23*2 "Přepočtené koeficientem množství		34,460		
	VV		Součet		34,460		
	D	2	Zakládání				
10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	48,929		
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm				
	VV		"šachta za opěrkou" (5,0*4,0*2,8)-(3,14*1,0*2,5)		48,150		
	VV		"šachta v rampě" (1,5*1,5*1,1)-(3,14*0,6*0,9)		0,779		
	VV		Součet		48,929		
	D	998	Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	105,687		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
16	K	721 103	kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150	m	19,500		
	PP		kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150				
	VV		"kanalizace DN 150" 5,0+7,5+2,5+3,5+1,0		19,500		
17	K	721 116	chránička kanalizačního potrubí DN 200 o délce 2 m	ks	1,000		
	PP		chránička kanalizačního potrubí DN 200 o délce 2 m				
18	K	721 1621	vstupní kanalizační šachta prefabrikovaná, kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm a ocel. stupadel, bez dna, hloubka šachty (od poklopu na dno 2,5 m)	ks	1,000		
	PP		vstupní kanalizační šachta prefabrikovaná, kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm a ocel. stupadel, bez dna, hloubka šachty (od poklopu na dno 2,5 m)				
19	K	721 1651	PP šachta DN 600 S 360° perforací, hl. 1500 mm, s poklopem, bez šachtového dna, osazená do šterkového lože	ks	1,000		
	PP		PP šachta DN 600 S 360° perforací, hl. 1500 mm, s poklopem, bez šachtového dna, osazená do šterkového lože				
20	K	721 1661	odvodňovací žlab (OŽ-2) z polymerického betonu vnitřní š. 150 mm, včetně litinového roštu pro tř. zatížení D400 a odtokové vpusti se zápachovou uzávěrou (odtok DN 150), žlab včetně odtokové vpusti odvodňovacího systému, celková délka žlabu = 2,5 m	ks	2,000		
	PP		odvodňovací žlab (OŽ-2) z polymerického betonu vnitřní š. 150 mm, včetně litinového roštu pro tř. zatížení D400 a odtokové vpusti se zápachovou uzávěrou (odtok DN 150), žlab včetně odtokové vpusti odvodňovacího systému, celková délka žlabu = 2,5 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	721 1681	ponorné kalové čerpadlo pro čerpání spodních vod, s automatickým hlídáním hladiny, průtok čerpadla max. 5 l/s, dopravní výška min. 20 m	ks	1,000		
PP			ponorné kalové čerpadlo pro čerpání spodních vod, s automatickým hlídáním hladiny, průtok čerpadla max. 5 l/s, dopravní výška min. 20 m				
22	K	721 174	tlakové zkoušky, technické prohlídky potrubí	m	83,500		
PP			tlakové zkoušky, technické prohlídky potrubí				
VV			19,5+64,0		83,500		
23	K	721 175	kompletní montáž a pokládka kanalizace	ks	1,000		
PP			kompletní montáž a pokládka kanalizace				
14	K	871214201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 50x4,6 mm	m	64,000		
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm				
VV			"kanalizace DN 50" 31,5+27,5+5,0		64,000		
15	M	28613112R	trubka tlaková PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	67,200		
PP			trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm				
VV			"kanalizace DN 50" 31,5+27,5+5,0		64,000		
VV			64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,200		
24	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680		
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
25	K	741 139	Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 75 mm (vnitřní pr. 61 mm) s protahovacím drátem	ks	10,000		
PP			Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 75 mm (vnitřní pr. 61 mm) s protahovacím drátem				
27	K	741 1592	Rozvaděč hlavní RH doplnění - nový vývod 40 A pro R VR3	ks	1,000		
PP			Rozvaděč hlavní RH doplnění - nový vývod 40 A pro R VR3				
26	K	741 1791	Rozvaděč venkovních rozvodů (akumulační jímka)	ks	1,000		
PP			Rozvaděč venkovních rozvodů (akumulační jímka)				
28	K	741 209	Instalační kabel CYKY 5-J 10	m	40,000		
PP			Instalační kabel CYKY 5-J 10				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.18 - Odpočet prvku Z06 - litinové mříže ke stromu

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-100 195,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-100 195,24	21,00%	-21 041,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-121 236,24

Popis změny:

Úprava vyvolána změnami v rozvržení povrchů a budoucího vybavení s ohledem na aktualizaci současných požadavků provozovatele na celkový provoz objektu zaručující kvalitní poskytování sociální péče.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.18 - Odpočet prvku Z06 - litinové mříže ke stromu
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-100 195,24
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.18 - Odpočet prvku Z06 - litinové mříže ke stromu

Místo:

Zadavatel: MČ Praha 17

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-100 195,24

D		PSV	Práce a dodávky PSV						
D		767	Konstrukce zámečnické						
1	K	767 106	Dodávka a montáž litinové mříže ke stromu, přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.29, pol. Z/06	ks	-2,000				
PP			Dodávka a montáž litinové mříže ke stromu, přesná spc. viz. výkres č. D.1.1.29, pol. Z/06						
2	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790				
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.19 - Odpočet vodovodních šachet v atriu

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-109 347,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-109 347,62	21,00%	-22 963,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-132 310,62

Popis změny:

Úprava vyvolána změnami v rozvržení povrchů a budoucího vybavení s ohledem na aktualizaci současných požadavků provozovatele na celkový provoz objektu zaručující kvalitní poskytování sociální péče.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.19 - Odpočet vodovodních šachet v atriu

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit
Centre a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -109 347,62

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
PSV - Práce a dodávky PSV	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.19 - Odpočet vodovodních šachet v atriu

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -109 347,62

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-21,000		
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
VV			"vodovod v atriu" -(22,0+13,0)*0,6*1,0		-21,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-2,340		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
VV			-(29,8-27,46)		-2,340		
3	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	-2,340		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m				
VV			-(29,8-27,46)		-2,340		
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,861		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			-2,34*1,65		-3,861		
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-14,700		
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV			"vodovod v atriu" -(22,0+13,0)*0,6*0,7		-14,700		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-6,300		
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
VV			"vodovod v atriu" -(22,0+13,0)*0,6*0,3		-6,300		
7	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	-12,600		
PP			šterkopísek frakce 0/8				
VV			-6,3*2 "Přepočtené koeficientem množstvi		-12,600		
VV			Součet		-12,600		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
8	K	722 102	plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 25x3,5 mm	m	20,000		
PP			plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 25x3,5 mm				
VV			"vypouštěcí ventil na fasádě" 20,0		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	722 112	tlakové PE potrubí - včetně tvarovek - DN 20 (mat. PE100, SDR 11.0 - d 25x3.0 mm)	m	-13,000		
	PP		tlakové PE potrubí - včetně tvarovek - DN 20 (mat. PE100, SDR 11.0 - d 25x3.0 mm)				
10	K	722 113	tlakové PE potrubí - včetně tvarovek - DN 25 (mat. PE100, SDR 11.0 - d 32x3.0 mm)	m	-22,000		
	PP		tlakové PE potrubí - včetně tvarovek - DN 25 (mat. PE100, SDR 11.0 - d 32x3.0 mm)				
11	K	722 122	tepelná izolace z pěnového polyetyleny pro běžné rozvody SV - 28 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)	m	20,000		
	PP		tepelná izolace z pěnového polyetyleny pro běžné rozvody SV - 28 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)				
	VV		"vypouštěcí ventil na fasádě" 20,0		20,000		
12	K	722 143	betonová prefabrikovaná šachta (ZŠ-X), vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, vodotěsná s vodotěsným litinovým poklopem průměru 600 mm (B125), hloubka šachty = 1,9 m	ks	-2,000		
	PP		betonová prefabrikovaná šachta (ZŠ-X), vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, vodotěsná s vodotěsným litinovým poklopem průměru 600 mm (B125), hloubka šachty = 1,9 m				
13	K	722 1701	nezámrzný výtokový ventil s možností připojení hadice DN 20, s integrovanou zpětnou klapkou, přesná spc viz výkres č.7, revize č.6, ze dne 7.10.2024	ks	1,000		
	PP		nezámrzný výtokový ventil s možností připojení hadice DN 20, s integrovanou zpětnou klapkou, přesná spc viz výkres č.7, revize č.6, ze dne 7.10.2024				
14	K	722 178	kulový kohout DN 20 - závitový - pro rozvod pitné vody	ks	1,000		
	PP		kulový kohout DN 20 - závitový - pro rozvod pitné vody				
15	K	722 184	vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou - DN 15 - provedení pro rozvody pitné vody	ks	1,000		
	PP		vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou - DN 15 - provedení pro rozvody pitné vody				
16	K	722 206	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	-35,000		
	PP		proplach a dezinfekce vodovodního potrubí				
	VV		-(22,0+13,0)		-35,000		
17	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.20 - Doplnění svítidel - nádvoří, altán

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

341 256,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341 256,22	21,00%	71 663,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

412 920,03

Popis změny:

Úprava vyvolána změnou v přístupu k principu fungování venkovních prostor, jakožto součástí komunitního a terapeutického života klientů, dle současných požadavků provozovatele na celkový provoz objektu zaručující kvalitní poskytování sociální péče.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.20 - Doplnění svítidel - nádvoří, altán

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

341 256,22

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 741 1 - Rozvody silnoprúd
- 741 4 - Svítidla

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.20 - Doplnění svítidel - nádvoří, altán

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit
Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 341 256,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	133251103	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	0,480		
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
VV			"VO" 0,2*0,2*0,5*24		0,480		
2	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	0,480		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m				
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,792		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			0,48*1,65		0,792		
D		2	Zakládání				
4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,480		
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
VV			"VO" 0,2*0,2*0,5*24		0,480		
5	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	9,600		
PP			Bednění základů patek zřízení				
VV			"VO" 0,2*4*0,5*24		9,600		
6	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	9,600		
PP			Bednění základů patek odstranění				
D		998	Přesun hmot				
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,130		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
D		741 1	Rozvody silnoproud				
8	K	741 1081	Spínač automatický se snímačem pohybu, venkovní	ks	1,000		
PP			Spínač automatický se snímačem pohybu, venkovní				
9	K	741 139	Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 75 mm (vnitřní pr. 61 mm)	m	250,000		
PP			Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 75 mm (vnitřní pr. 61 mm)				
10	K	741 1591	Úprava rozvaděče hlavního RH - nový vývod 32 A pro R VO + spínání přes soumrakové čidlo	ks	1,000		
PP			Úprava rozvaděče hlavního RH - nový vývod 32 A pro R VO + spínání přes soumrakové čidlo				
11	K	741 1791	Rozvaděč venkovního osvětlení R VRO - SP 100	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Rozvaděč venkovního osvětlení R VRO - SP 100				
12	K	741 190	Instalační kabel CYKY 3-J 1.5	m	20,000		
PP			Instalační kabel CYKY 3-J 1.5				
13	K	741 191	Instalační kabel CYKY 3-J 2.5	m	80,000		
PP			Instalační kabel CYKY 3-J 2.5				
14	K	741 192	Instalační kabel CYKY 3-J 4	m	250,000		
PP			Instalační kabel CYKY 3-J 4				
D 741 4			Svítidla				
15	K	741 423	Svítidlo *V2 - přesná specifikace v TZ	ks	1,000		
PP			Svítidlo *V2 - přesná specifikace v TZ				
16	K	741 427	Svítidlo *V5 - LED svítidlo venkovní - sloupek 1100x180 mm, 230V/9W, IP 65, 3000 K, 450 lm	ks	24,000		
PP			Svítidlo *V5 - LED svítidlo venkovní - sloupek 1100x180 mm, 230V/9W, IP 65, 3000 K, 450 lm				
17	K	741 428	Svítidlo *V6 - LED svítidlo venkovní, stropní kruhové, pr. 220 mm, 230V/20W, IP 65, 3000 K, tělo a difuzor PC, bílý reflektor	ks	1,000		
PP			Svítidlo *V6 - LED svítidlo venkovní, stropní kruhové, pr. 220 mm, 230V/20W, IP 65, 3000 K, tělo a difuzor PC, bílý reflektor				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.21 - Náhrada MID elektroměrů za MID M-BUS

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

322 375,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 375,94	21,00%	67 698,95
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

390 074,89

Popis změny:

Úprava vyvolaná stanovením současných požadavků provozovatele sociálních služeb na měření spotřeb energií a na změnu rozsahu systému MaR (ZL 03.22).

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.21 - Náhrada MID elektroměrů za MID M-BUS

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	322 375,94
PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnopr	
741 1 - Rozvody silnopr	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.21 - Náhrada MID elektroměrů za MID M-BUS

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 322 375,94

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnopr					
D	741 1	Rozvody silnopr					
4	K	741 135	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	1 280,000		
	PP	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16					
1	K	741 301	Elektroměr PRO1S 0,25-45A MID	ks	-108,000		
	PP	Elektroměr PRO1S 0,25-45A MID Odpočet původních elektroměrů MID z položky rozvaděče					
2	K	741 302	Elektroměr PRO1-MB 0,25-45A M-BUS MID	ks	110,000		
	PP	Elektroměr PRO1-MB 0,25-45A M-BUS MID					
3	K	741 303	Kabel UNITRONIC M-BUS 2X2X0,8 L2170240	m	1 280,000		
	PP	Kabel UNITRONIC M-BUS 2X2X0,8 L2170240					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.22 - Změna rozsahu systému MaR

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

583 978,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	583 978,94	21,00%	122 635,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

706 614,52

Popis změny:

Úprava vyvolána nutnou změnou typu dodaných kotlů (kotle dle původní PD se již nevyrábí a musí být proto dodány kotle jiného typu) a změnami v předpisech a standardech způsobu měření energií.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.22 - Změna rozsahu systému MaR

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	583 978,94
PSV - Práce a dodávky PSV	
744 - MaR	
744 1 - MaR pro termostaty	
744 2 - MaR pro kotelnu	
744 3 - MaR pro VZT - integrace VZT jednotek po Modbus RTU RS 485	
744 4 - MaR pro sběr dat Mbus- elektroměry	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.22 - Změna rozsahu systému MaR

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 583 978,94

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	744	MaR					
D	744 1	MaR pro termostaty					
2	K	744 101	Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C	ks	-298,000		
	PP	Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C					
34	K	744 1011	Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C s vypínačem	ks	286,000		
	PP	Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C					
D	744 2	MaR pro kotelnu					
3	K	744 205	Modul 8UI	ks	3,000		
	PP	Modul 8UI					
4	K	744 207	Modul 6DO relé	ks	1,000		
	PP	Modul 6DO relé					
5	K	744 216	Řadová svorka pojistková (250V/10 A; 0,5-6 mm2)	ks	4,000		
	PP	Řadová svorka pojistková (250V/10 A; 0,5-6 mm2)					
6	K	744 221	Stykač 9A 3P+1NO 230V AC	ks	4,000		
	PP	Stykač 9A 3P+1NO 230V AC					
7	K	744 224	Motorový spínač třípólový 2,5-4,0A	ks	4,000		
	PP	Motorový spínač třípólový 2,5-4,0A					
8	K	744 225	Signálka zelená 24V AC/DC	ks	4,000		
	PP	Signálka zelená 24V AC/DC					
9	K	744 230	Relé 24VAC, 4 kontakty, vč. patice	ks	4,000		
	PP	Relé 24VAC, 4 kontakty, vč. patice					
10	K	744 238	Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky	sada	1,000		
	PP	Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky					
11	K	744 242	Snímač teploty příložený, Ni1000	ks	24,000		
	PP	Snímač teploty příložený, Ni1000					
12	K	744 243	Presostat 40-400kPa	ks	1,000		
	PP	Presostat 40-400kPa					
13	K	744 246	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, 0-10bar (0-1MPa), 0-10V	ks	2,000		
	PP	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, 0-10bar (0-1MPa), 0-10V					
14	K	744 252	Termostat kapilárový 1,6m, 30°C - 90°C	ks	2,000		
	PP	Termostat kapilárový 1,6m, 30°C - 90°C					
15	K	744 257	Ústředna detekce plynu, 8 vstupů, 2 výstupy	ks	-1,000		
	PP	Ústředna detekce plynu, 8 vstupů, 2 výstupy					
16	K	744 258	Detektor CO	ks	-6,000		
	PP	Detektor CO					
17	K	744 259	Detektor zemního plynu	ks	-6,000		
	PP	Detektor zemního plynu					
18	K	744 261	Světelná výstražná tabule "PORUCHA, HAVARIJNÍ STAV"	ks	-1,000		
	PP	Světelná výstražná tabule "PORUCHA, HAVARIJNÍ STAV"					
19	K	744 262	Označovací štítky, pomocný materiál	sada	1,000		
	PP	Označovací štítky, pomocný materiál					
20	K	744 263	Montáž periferií	sada	1,000		
	PP	Montáž periferií					
21	K	744 265	Silový kabel CYKY-J 5x1,5	m	80,000		
	PP	Silový kabel CYKY-J 5x1,5					
22	K	744 267	Instalační kabel JYTY 4Dx1	m	100,000		
	PP	Instalační kabel JYTY 4Dx1					
23	K	744 268	Bezhalogenový instalační kabel B2ca, s1, d0 2x2x0,8	m	260,000		
	PP	Bezhalogenový instalační kabel B2ca, s1, d0 2x2x0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	744 270	Vodič CYA 6	m	30,000		
	PP		Vodič CYA 6				
25	K	744 271	instalační žlab oceloplech s přepážkou 100x125	m	20,000		
	PP		instalační žlab oceloplech s přepážkou 100x125				
26	K	744 272	kryt instalačního žlabu 100x125	m	20,000		
	PP		kryt instalačního žlabu 100x125				
27	K	744 275	systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky)	sada	1,000		
	PP		systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky)				
28	K	744 277	Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně přichytek	m	50,000		
	PP		Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně přichytek				
29	K	744 278	Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně přichytek	m	50,000		
	PP		Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně přichytek				
30	K	744 280	Pomocný mont. materiál	sada	1,000		
	PP		Pomocný mont. materiál				
31	K	744 281	Montáž, oživení a testy	sada	1,000		
	PP		Montáže				
32	K	744 283	Rozvaděč RM1	ks	1,000		
	PP		Zaškolení obsluhy				
33	K	744 284	Sekce SW (program + vizualizace OP+GC)	kpl	1,000		
	PP		Zaškolení obsluhy				
	D	744 3	MaR pro VZT - integrace VZT jednotek po Modbus RTU RS 485				
35	K	744 301	Doplnění VZT do weserverové vizualizace	ks	6,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
36	K	744 302	Bezhalogenový instalační kabel B2ca, s1, d0 2x2x0,8	m	220,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
37	K	744 303	Trubka, žlab, přichytka D+M	m	180,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
38	K	744 304	Zkouška 1:1 s dodavatelem VZT	kpl	6,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
	D	744 4	MaR pro sběr dat Mbus- elektroměry				
39	K	744 401	Centrála sběru dat do 250 měřičů - HW	ks	1,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
40	K	744 402	Úprava rozvaděče MaR - M	kpl	1,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
41	K	744 403	Nastavení M-bus - SW	ks	116,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
42	K	744 404	Tvorba tabulek a exportů zpráv - SW	kpl	1,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				
43	K	744 405	Zkouška 1:1 s dodavatelem elektro	kpl	1,000		
	PP		Změna rozsahu systému MaR				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.23 - Změna elektrifikace BJ z 25A/1F na 32A/1F

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

615 170,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	615 170,06	21,00%	129 185,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

744 355,77

Popis změny:

Úprava elektrifikace bytových jednotek zahrnující navýšení jističe z 25 A na 32 A, jež umožní případné umístění lokální klimatizační jednotky v každé ubytovací jednotce. Tato úprava reflektuje současné přístupy v přizpůsobování bytové pohody a ochrany zdraví osob starších ročníků problematice nárůstu průměrných teplot v letních měsících.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.23 - Změna elektrifikace BJ z 25A/1F na 32A/1F
Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Benefit
Centra a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		615 170,06
PSV - Práce a dodávky PSV		
741 - Elektroinstalace - silnopr		
741 1 - Rozvody silnopr		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.23 - Změna elektrifikace BJ z 25A/1F na 32A/1F

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 615 170,06

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
D	741 1	Rozvody silnoproud					
2	K	741 164	Rozvaděč podružný RP A3.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP A3.1 - viz výkresová dokumentace PD				
3	K	741 170	Rozvaděč podružný RP B1.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B1.1 - viz výkresová dokumentace PD				
4	K	741 171	Rozvaděč podružný RP B1.2 - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B1.2 - viz výkresová dokumentace PD				
5	K	741 173	Rozvaděč podružný RP B2.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B2.1 - viz výkresová dokumentace PD				
6	K	741 174	Rozvaděč podružný RP B2.2 - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B2.2 - viz výkresová dokumentace PD				
7	K	741 175	Rozvaděč podružný RP B3.1 - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B3.1 - viz výkresová dokumentace PD				
8	K	741 176	Rozvaděč podružný RP B3.2 - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B3.2 - viz výkresová dokumentace PD				
9	K	741 177	Rozvaděč podružný RB1 x.y - viz výkresová dokumentace PD	ks	-98,000		
PP			Rozvaděč podružný RB1 x.y - viz výkresová dokumentace PD				
10	K	741 178	Rozvaděč podružný RB2 x.y - viz výkresová dokumentace PD	ks	-13,000		
PP			Rozvaděč podružný RB2 x.y - viz výkresová dokumentace PD				
11	K	741 1641	Rozvaděč podružný RP A3.1 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst	ks	1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP A3.1 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst				
12	K	741 1701	Rozvaděč podružný RP B1.1 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst	ks	1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B1.1 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst				
13	K	741 1711	Rozvaděč podružný RP B1.2 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst	ks	1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B1.2 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst				
14	K	741 1731	Rozvaděč podružný RP B2.1 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst	ks	1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B2.1 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst				
15	K	741 1741	Rozvaděč podružný RP B2.2 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst	ks	1,000		
PP			Rozvaděč podružný RP B2.2 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst				
16	K	741 1751	Rozvaděč podružný RP B3.1 - viz výkresová dokumentace PD - Připočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Rozvaděč podružný RP B3.1 - viz výkresová dokumentace PD - Přípočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst				
17	K	741 1761	Rozvaděč podružný RP B3.2 - viz výkresová dokumentace PD - Přípočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst	ks	1,000		
	PP		Rozvaděč podružný RP B3.2 - viz výkresová dokumentace PD - Přípočet za změnu z jističe 25/1/B na 32/1/B v počtu elektroměrových míst				
18	K	741 1771	Rozvaděč podružný RB1 x.y - viz výkresová dokumentace PD - Přípočet za změnu z chrániče 25/2 na 32/2 a záměna hřebenu 25A na 32A	ks	98,000		
	PP		Rozvaděč podružný RB1 x.y - viz výkresová dokumentace PD - Přípočet za změnu z chrániče 25/2 na 32/2 a záměna hřebenu 25A na 32A				
19	K	741 1781	Rozvaděč podružný RB2 x.y - viz výkresová dokumentace PD - Přípočet za změnu z chrániče 25/2 na 32/2 a záměna hřebenu 25A na 32A	ks	13,000		
	PP		Rozvaděč podružný RB2 x.y - viz výkresová dokumentace PD - Přípočet za změnu z chrániče 25/2 na 32/2 a záměna hřebenu 25A na 32A				
21	K	741 196	Instalační kabel CYKY 4-J 10	m	-71,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 4-J 10				
	VV		-28-43		-71,000		
22	K	741 197	Instalační kabel CYKY 4-J 16	m	-126,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 4-J 16				
	VV		-23-30-73		-126,000		
23	K	741 198	Instalační kabel CYKY 4-J 25	m	-22,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 4-J 25				
	VV		-22		-22,000		
24	K	741 200	Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35	m	-370,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35				
	VV		-370		-370,000		
25	K	741 201	Instalační kabel CYKY 3-J 70 + 50	m	-50,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 3-J 70 + 50				
	VV		-50		-50,000		
27	K	741 207	Instalační kabel CYKY 5-J 4	m	-80,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 4				
	VV		-180		-180,000		
	VV		20+20+20+20+20		100,000		
	VV		Součet		-80,000		
28	K	741 208	Instalační kabel CYKY 5-J 6	m	25,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 6				
	VV		-84		-84,000		
	VV		25+84		109,000		
	VV		Součet		25,000		
29	K	741 209	Instalační kabel CYKY 5-J 10	m	228,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 10				
	VV		-85-96		-181,000		
	VV		28+43+85+96+85+72		409,000		
	VV		Součet		228,000		
30	K	741 210	Instalační kabel CYKY 5-J 16	m	126,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 16				
	VV		23+30+73		126,000		
31	K	741 211	Instalační kabel CYKY 5-J 25	m	22,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 25				
	VV		22		22,000		
32	K	741 2111	Instalační kabel CYKY -J 5x50	m	608,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 25				
	VV		29+34+37+37+65+60+61+91+95+99		608,000		
33	K	741 2112	Instalační kabel CYKY -J 5x70	m	50,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 25				
	VV		50		50,000		
34	K	741 2113	Instalační kabel 1-CXKE-V-J 5x16/FE180-R/UV/B2CAS1D1	m	10,000		
	PP		Instalační kabel CYKY 5-J 25				
	VV		10		10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:
ZL03.24 - Změna počtu měřičů tepla

KSO:
Misto:

Objednatel:
MČ Praha 17

Zhotovitel:
PSG Construction a.s.

Projektant:
Šumavaplan s.r.o.

TDS:
Energy Benefit Centre a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.11.2024

050 42 020
CZ 05042020

Cena bez DPH			17 820,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 820,00	21,00%	3 742,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 562,20

Popis změny:
Úprava vyvolaná stanovením současných požadavků provozovatele sociálních služeb na měření spotřeb energií.

Projektant
Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS
Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel
Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel
Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.24 - Změna počtu měřičů tepla

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	17 820,00
PSV - Práce a dodávky PSV	
732 - Měření spotřeby	

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.24 - Změna počtu měřičů tepla

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit
Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 820,00

D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 732			Měření spotřeby					
1	K	732 101	kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující radiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny	kpl	-1,000			
PP			kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující radiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny - vnitřní indikátory tepla - 134 ks - technologický teploměr určující topné dny - 1 ks - venkovní teploměr - 1 ks - komunikační modul pro on-line sběr dat - 2 ks - opakovač signálu - 2 ks - kompletní montáž a zprovoznění					
2	K	732 1011	kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující radiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny	kpl	1,000			
PP			kompletní systém měření spotřeby tepla včetně motnáže, obsahující radiové teplotní indikátory, komunikační moduly pro on-line sběr dat, opakovače signálu, venkovní teploměr a technologický teploměr určující topné dny - vnitřní indikátory tepla - 146 ks - technologický teploměr určující topné dny - 1 ks - venkovní teploměr - 1 ks - komunikační modul pro on-line sběr dat - 2 ks - opakovač signálu - 2 ks - kompletní montáž a zprovoznění					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.25 - Úprava rozvaděče RPO a rozvaděče EI pro UPS dle ČSN 73 0848

KSO:
Místo:

Objednatel:
MČ Praha 17

Zhotovitel:
PSG Construction a.s.

Projektant:
Šumavaplan s.r.o.

TDS:
Energy Benefit Centre a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 050 42 020
DIČ: CZ 05042020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			300 074,98
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	300 074,98	21,00%	63 015,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	363 090,73

Popis změny:
Úprava vyvolána změnami v předpisech a požadavcích požární ochrany (ČSN 73 0848).

Projektant
Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS
Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel
Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel
Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.25 - Úprava rozvaděče RPO a rozvaděče EI pro UPS dle ČSN 73 0848

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Design Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	300 074,98
PSV - PSV	
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	
741 1 - Rozvody silnoprúd	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:

ZL03.25 - Úprava rozvaděče RPO a rozvaděče EI pro UPS dle ČSN 73 0848

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 17
Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel: Energy Design
Centra a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

300 074,98

	D	PSV	PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
	D	741 1	Rozvody silnoproud				
1	K	741 160	Rozvaděč požární ochrany - RPO - viz výkresová dokumentace PD	ks	-1,000		
	PP		Rozvaděč požární ochrany - RPO - viz výkresová dokumentace PD				
2	K	741 1601	Rozvaděč požární ochrany - RPO - viz výkresová dokumentace PD - dle ČSN 73 0848	ks	1,000		
	PP		Rozvaděč požární ochrany - RPO - viz výkresová dokumentace PD - dle ČSN 73 0848 - JISTIČE do 125A EATON,PLHT - SVODIČE - VYPÍNAČE - Ost. Přistr. EATON - Motorové spouštěče - RELÉ PATICOVÉ-FINDER,SCHRACK - ELKO EP - SVORKY WIELAND - Ostatní ,EPS, můstky PE, N a L, svork.NSCH,svorky AKU,OKA CU,DIN - SCHRACK M2000 + EW60 + EI30 - ATYS automatický přepínač sítí				
3	K	741 1602	Rozvaděč požární ochrany - UPS - dle ČSN 73 0848	ks	1,000		
	PP		Rozvaděč požární ochrany - UPS - dle ČSN 73 0848				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL03.26 - Rozšíření systému nouzového přivolání pomoci

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2024

Objednatel:

MČ Praha 17

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

DIČ:

050 42 020

CZ 05042020

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 234 920,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 234 920,04	21,00%	469 333,21
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 704 253,25

Popis změny:

Úozšíření stávajícího systému nouzového přivolání pomoci, jež bylo provedeno na základě požadavku uživatele. Tato úprava byla ovlivněna analýzou možných životních situací a rizik dle aktualizovaného typu klientely v ubytovacích jednotkách, přičemž výsledkem je řešení maximálně eliminující rizika způsobená zdravotním stavem a věkem ubytovaných osob a odpovídající současným standardům ve výstavbě občanské vybavenosti tohoto typu.

Projektant

Ing. Arch. Pavel Lejsek

TDS

Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Jiří Matušek

Zhotovitel

Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: **ZL03.26 - Rozšíření systému nouzového přivolání pomoci**

Místo:

Zadavatel: MČ Praha 17

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Datum: 26.11.2024

Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zpracovatel: Energy Benefit
Centre a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 234 920,04
PSV - PSV		
742 4 - Nouzové přivolání pomoci		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt: ZL03.26 - Rozšíření systému nouzového přivolání pomoci

Místo: Datum: 26.11.2024

Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 234 920,04

D	PSV	PSV					
D	742 4	Nouzové přivolání pomoci					
2	K	742 401	Transformátor 2 VA, 230 V AC pro signalizační systém (zabudování do instalační krabice), napájecí zdroj pro signalizační moduly, sekundární napětí: 15 V	ks	-3,000		
PP		Transformátor 2 VA, 230 V AC pro signalizační systém (zabudování do instalační krabice), napájecí zdroj pro signalizační moduly, sekundární napětí: 15 V					
3	K	742 402	"Modul kontrolní s alarmem - kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální světlo, reset, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC"	ks	-3,000		
PP		"Modul kontrolní s alarmem - kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální světlo, reset, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC"					
4	K	742 403	Tlačítko signální tahové pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, 15-28 V AC / 18-35 V DC	ks	-3,000		
PP		Tlačítko signální tahové pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m, 15-28 V AC / 18-35 V DC					
5	K	742 404	Resetovací (kvitovací) tlačítko (tlačítko prosvětlené signální), pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, 15-28 V AC / 18-35 V DC	ks	-3,000		
PP		Resetovací (kvitovací) tlačítko (tlačítko prosvětlené signální), pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem, 15-28 V AC / 18-35 V DC					
6	K	742 405	Instalační kabel CYKY 4-O 1,5	m	-70,000		
PP		Instalační kabel CYKY 4-O 1,5					
7	K	742 406	Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42	ks	-15,000		
PP		Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42					
8	K	742 407	Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem	ks	-3,000		
PP		Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem					
9	K	742 408	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16	m	-55,000		
PP		Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16					
10	K	742 409	Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23	m	-30,000		
PP		Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23					
11	K	742 410	Instalační a upevňovací materiál	ks	-1,000		
PP		Instalační a upevňovací materiál					
12	K	742 411	Pomocné konstrukce	ks	-1,000		
PP		Pomocné konstrukce					
13	K	742 412	Stavební přípomoc (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)	ks	-1,000		
PP		Stavební přípomoc (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)					
14	K	742 413	Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy	hod	-40,000		
PP		Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy					
15	K	742 501	Terminál personálu IP Acrios	ks	1,000		
PP		Terminál personálu IP Acrios					
16	K	742 502	Zásuvka ethernet IP	ks	1,000		
PP		Zásuvka ethernet IP					
17	K	742 503	Systémový server VoIP Acrios	ks	1,000		
PP		Systémový server VoIP Acrios					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	742 504	Napáječ 350W 24V IP	ks	2,000		
	PP		Napáječ 350W 24V IP				
19	K	742 505	Komunikační jednotka IP	ks	105,000		
	PP		Komunikační jednotka IP				
20	K	742 506	Signalizační jednotka IP	ks	2,000		
	PP		Signalizační jednotka IP				
21	K	742 507	Táhlo nouzového volání IP	ks	105,000		
	PP		Táhlo nouzového volání IP				
22	K	742 508	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	107,000		
	PP		Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP				
23	K	742 509	Switch modul ZPT IP	ks	22,000		
	PP		Switch modul ZPT IP				
24	K	742 510	Switch 8 portů	ks	1,000		
	PP		Switch 8 portů				
25	K	742 511	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1,000		
	PP		Kontrola a otestování rozvodného vedení				
26	K	742 512	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,000		
	PP		Kontrola provozu a zaškolení				
27	K	742 513	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,000		
	PP		Naprogramování a konfigurace systému				
28	K	742 514	SW aktivace sdruženého provozu	ks	1,000		
	PP		SW aktivace sdruženého provozu				
29	K	742 515	SW historie volání	ks	1,000		
	PP		SW historie volání				
30	K	742 516	SW licence účastníka	ks	108,000		
	PP		SW licence účastníka				
31	K	742 517	Frézování drážky pro kabel	m	750,000		
	PP		Frézování drážky pro kabel				
32	K	742 518	Instalační rámeček malý	ks	212,000		
	PP		Instalační rámeček malý				
33	K	742 519	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1,000		
	PP		Instalační rámeček malý (ZE)				
34	K	742 520	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	105,000		
	PP		Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)				
35	K	742 521	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	2,000		
	PP		Instalační rámeček malý (SIJ)				
36	K	742 522	Kabel CHKE-R 2 x 2,5	m	750,000		
	PP		Kabel CHKE-R 2 x 2,5				
37	K	742 523	Kabel UTP 5E LSOH	m	3 000,000		
	PP		Kabel UTP 5E LSOH				
38	K	742 524	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	259,000		
	PP		Konektor RJ45 včetně proměření				
39	K	742 525	Krabice KO97 pod omítku	ks	105,000		
	PP		Krabice KO97 pod omítku				
40	K	742 526	Krabice KT250	ks	22,000		
	PP		Krabice KT250				
41	K	742 527	Krabice KU68 pod omítku	ks	219,000		
	PP		Krabice KU68 pod omítku				
42	K	742 528	Průraz zdivem	ks	105,000		
	PP		Průraz zdivem				
43	K	742 529	Trubka HFX prům. 25 mm	m	750,000		
	PP		Trubka HFX prům. 25 mm				
44	K	742 530	Servis zařízení po dobu 2 let	ks	1,000		
	PP		Servis zařízení po dobu 2 let				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt:
ZL03.27 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 26.11.2024
Objednatel:	IČ:
MČ Praha 17	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 050 42 020
PSG Construction a.s.	DIČ: CZ 05042020
Projektant:	IČ:
Šumavaplan s.r.o.	DIČ:
TDS:	IČ:
Energy Benefit Centre a.s.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			158 147,71
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	158 147,71	21,00%	33 211,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	191 358,73

Popis změny:
Vedlejší rozpočtové náklady

Projektant	TDS
Ing. Arch. Pavel Lejsek	Ing. Vladimír Klíma

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
Mgr. Jiří Matušek	Ing. Josef Kolda

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.27 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:		Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	MČ Praha 17	Projektant:	Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	Energy Benefit Centra a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	158 147,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Objekt: ZL03.27 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Center a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 158 147,71

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	VRN 101	Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné např:	%	2,000		
PP			Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné např: - kancelář stavbyvedoucího a mistra - šatny zaměstnanců - sklady a skládky materiálu - náklady na energie - oplocení staveniště - atd.				
2	K	VRN 102	Dílenská dokumentace	%	0,200		
PP			Dílenská dokumentace				
3	K	VRN 103	Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě + 3 paré v tištěné podobě	kč	1,000		
PP			Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě + 3 paré v tištěné podobě				