


Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice 24257311, DIČ: CZ24257311		 Stavíme na spokojenosti Změnový list		Číslo dokumentu : 2 Počet příloh : 1 Účinnost od : 11.10.2024	
NÁZEV STAVBY Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov					
Objednatel Karlovarský kraj		Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary			
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Kontejnerové stání (méněpráce nebo vícepráce)					Číslo : 2
Komu: [redacted]		Od: PhDr. Pavel Siváň		Datum: 11.10.2024	
Odesláno: [redacted]		Poštou: [redacted]		E-mail: [redacted]	
Oznámení změny vyvoláno:		☒ záměrem objednatele		☐ Osobně:	
		☐ záměrem provozovatele		☐ chybou v dokumentaci	
		☐ chybou zhotovitele		☐ vyšší mocí nebo jinou okolností	
		☒			
Předmět změny : 1. Zřízení nového kontejnerové stání na komunální odpad, včetně manipulační plochy ze zámkové dlažby.					
Důvod změny : 1. Nevhodné řešení stávajícího umístění kontejnerů na komunální odpad vzhledem k plánované úpravě hlavního vstupu do areálu.					
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila provedení nového kontejnerového stání. Na základě zhodnocení současného stavu umístění kontejnerů a plánované realizace nového vstupu do areálu objektu přes turniket je navrženo provedení nového kontejnerového stání z betonové dlažby plochy 6,4x5,5m a boční krycí zástěny obdobného provedení jako dvoukřídlová brána C v délce 3,3m a výšce 1,8m. Nové plocha zámkové dlažby je doplněna odvodňovacím systémem žlabů a vpustí Mearin expert se zaústěním do procházející kanalizační stoky. Záměr vyvolal také umístění dvojice drenážního potrubí podél budovy do větší hloubky než bylo navrženo v původní PD.					
Nové řešení:					
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /					
1) Odpočet 2) Připočet		[redacted]		Změna závazku ze smlouvy v Kč: 433 351,18	
				Hodnota změny závazku v %: 2,08	

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice 24257311, DIČ: CZ24257311	IČ:	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 2 Počet příloh : 1 Účinnost od : 11.10.2024
--	-----	---	--

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Odsouhlasil a potvrdil:		
Objednatel:		Datum: 30.10.2024
TDS:		Datum: 29.10.2024
AD - sanace:		Datum: 29.10.24
Zhotovitel - stavbyvedoucí		Datum: 29.10.24
Zhotovitel - jednatel:		Datum: 29.10.
Zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí		Datum: 29.10.24
Správce objektu:		Datum: 29.10.2024
Provozovatel objektu:		Datum: 29.10.2024

Vydání čís.	1	Verze:	1.03	Počet stran:	2	Iniciátor změny:	provozovatel
Dopad na termín:	ANO		Prodloužení o počet dnů:		10	Dopad na projekt	ANO

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL2 - Kontejnerové stání

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 11.10.2024

Projektant:

Zpracovatel: Pavlína Mocová

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

433 351,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dilců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	40,000	SoD
	W		dle SoD			
	W		-1*1,5		-1,500	
	W		-9*1,5		-13,500	
	W		Mezisoučet		-15,000	
	W		rozebrání stávající dlažby			
	W		55		55,000	
	W		Mezisoučet		55,000	
	W		Součet		40,000	
2	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	36,250	SoD
	W		dle SoD			
	W		-1*1,5		-1,500	
	W		-1,5*2,5		-3,750	
	W		-9*1,5		-13,500	
	W		Mezisoučet		-18,750	
	W		rozebrání stávající dlažby			
	W		55		55,000	
	W		Mezisoučet		55,000	
	W		Součet		36,250	
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,835	SoD
	W		rušený obrubník			
	W		3,6+3+2-1,5		7,100	
	W		opravovaný obrubník, uvažují opravu z 50%			
	W		(2,7+3,27+3,5)*0,5		4,735	
	W		Součet		11,835	
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,112	SoD
	W		výkop pro zámkovou dlažbu ručně 20% plochy			
	W		6,4*5,5*0,30*0,2		2,112	
	W		Součet		2,112	
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,448	SoD
	W		výkop pro zámkovou dlažbu strojně 80% plochy			
	W		6,4*5,5*0,30*0,8		8,448	
	W		Součet		8,448	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	131451100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451100	m3	7,463			CS ÚRS 2024 01
	WV		výkop pro odvodňovací žlab a vpust'		4,650			
	WV		0,75*11*0,5+0,75*0,7*1		2,813			
	WV		výkop pro potrubí KG		7,463			
	WV		1,25*0,75*3					
	WV		Součet					
7	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,240			SoD
	WV		výkop pro založení sloupků zástěny		0,240			
	WV		0,4*0,4*0,5*3		0,240			
	WV		Součet					
8	K	132454203	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	33,818			SoD
	WV		hloubení pro drenážní pera v úseku, kde měla být drenáž po povrchem dlažby					
	WV		(11,85*1,8-0,38*0,75*3-1,125*0,75*2)*1,8		33,818			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,800			SoD
	WV		2,112+8,448+0,24		10,800			
	WV		Součet		10,800			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,600			SoD
	WV		10,8*2,0		21,600			
	WV		Součet		21,600			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,800			SoD
12	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	33,818			SoD
	WV		hloubení pro drenážní pera v úseku, kde měla být drenáž po povrchem dlažby					
	WV		(11,85*1,8-0,38*0,75*3-1,125*0,75*2)*1,8		33,818			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	35,200			SoD
	WV		pod konstrukci zámkové dlažby					
	WV		6,4*5,5		35,200			
	WV		Součet		35,200			
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	35,808			SoD
	WV		0,4*2*(11,85+0,38*6+1,125*4+0,75*5)*2 *obsyp k hydroizolaci, přepočtené množství koeficientem		35,808			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	348101130R	Osazení zástěny na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000			vlastní
	WV		zástěna pro kontejnery na komunální odpad					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
16	M	15945002R1	Zástěna ocelová 3300x1800mm s lamelovou výplní bez průzoru, 3 sloupky - dodávka vč. dopravy, vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	1,000			vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: včetně kotvících závěsů včetně zámku vložkového a koule/koule					
	WV		zástěna pro kontejnery na komunální odpad					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
17	M	15945002R2	Zástěna ocelová 1300x1800mm s lamelovou výplní bez průzoru, 3 sloupky - dodávka vč. dopravy, vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	1,000			vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: včetně kotvících závěsů včetně zámku vložkového a koule/koule					
	WV		zástěna pro kontejnery na komunální odpad					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
D 4					Vodorovné konstrukce			
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,450			
Online PSC								
VV			odvodňovací potrubí z nového žlabu					
VV			(3+3)*0,1*0,75					
D 5			Komunikace pozemní					
19	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	90,200			
VV			konstrukce zámkové dlažby					
VV			5,5*6,4					
VV			rozebraná zámková dlažba					
VV			55					
VV					Součet			
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	90,200			
VV			konstrukce zámkové dlažby					
VV			5,5*6,4					
VV			rozebraná zámková dlažba					
VV			55					
VV					Součet			
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	60,500			
VV			"plocha 35m2 ze staré dlažby					
VV			55*1,1 "plocha 55m2 z nové dlažby					
VV			Součet					
D 8			Trubní vedení					
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	5,700			
VV			2,7+3					
23	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	5,871			
VV			5,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					
24	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolenní, vícečlenné nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	7,000			
VV			7					
25	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	2,000			
VV			2					
26	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
27	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,000			
Online PSC								
28	M	MEA.140522	MEARIN Expert 150 0 žlab bez spádu 1m	kus	11,000			
29	K	935932115	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky do 200 mm	kus	1,000			
Online PSC								
30	M	56241469	vpust' zálež A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm	kus	1,000			
K			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníku a krajníku, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních					
31	K	979024441		m	4,735			
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným		m2	55,000			CS ÚRS 2024 01
Online PSČ			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071111						
W	W	W	Rozebrání stávající dlažby			55,000			
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15		m	17,535			SoD
W	W	W	okolo zámkové dlažby			12,800			
W	W	W	6,4*2			4,735			
W	W	W	opravovaný obrubník, uvažují opravu z 50%			17,535			
W	W	W	(2,7+3,27+3,5)*0,5						SoD
W	W	W	Součet		m	18,000			
34	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm						
W	W	W	okolo zámkové dlažby			14,000			SoD
W	W	W	"6,4*2" 14			4,000			
W	W	W	opravovaný obrubník, uvažují opravu z 30% výměnu obrubníků			18,000			
W	W	W	"(2,7+3,27+3,5)*0,3" 4						
W	W	W	Součet						
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
35	K	953965112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm		kus	6,000			SoD
W	W	W	zastěna 3 sloupky			6,000			
W	W	W	3*2			6,000			
W	W	W	Součet						
D 997			Přesun sutě						
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	1,987			SoD
W	W	W	likvidace obrubníku			1,987			
W	W	W	1,987						
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	17,883			SoD
W	W	W	likvidace obrubníku			17,883			
W	W	W	1,987*9			1,987			SoD
38	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07		t	1,987			SoD
W	W	W	likvidace obrubníku			1,987			
W	W	W	1,987						
D 998			Přesun hmot						CS ÚRS 2024 01
39	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m		t	57,661			
Online PSČ			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110						
D PSV			Práce a dodávky PSV						
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
40	K	711161212	Izolace proti zemi vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm		m2	58,000			SoD
W	W	W	"původní hloubka dle řezů C a D a VV			-29,000			
W	W	W	-29*1			87,000			
W	W	W	"nová hloubka dle řezů C a D			58,000			
W	W	W	29*3						
W	W	W	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	71119313R	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou na ploše svislé S -minerální stěrková izolace např.Aquafin RB 400	m2	58,000			SoD
	VV		"původní hloubka dle řezů C a D a VV'					
	VV		-29*1		-29,000			
	VV		"nová hloubka dle řezů C a D		87,000			
	VV		29*3		58,000			
	VV		Součet		58,000			
42	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	58,000			SoD
	VV		"původní hloubka dle řezů C a D a VV'					
	VV		-29*1		-29,000			
	VV		"nová hloubka dle řezů C a D		87,000			
	VV		29*3		58,000			
	VV		Součet		58,000			
43	M	69311081.1	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	60,900	SoD		
	VV		58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,900			
44	K	71150001R	Sanační řez -infilzní clona např.Aquafin-F -nizkotlaká injektáž (horizontální)	m2	9,653	SoD		
	VV		0,6*11,85+0,75*0,38*3+0,75*1,125*2 "sanační řez v úrovni -3,3m		9,653			
	VV		Součet		9,653			
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN							
45	K	065002000	Mimostaveništní doprava	%	1,000			CS ÚRS 2024 01