

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 15
Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ:		Počet příloh : 1
24257311, DIČ: CZ24257311		Účinnost od : 25.07.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Vodoměrné šachty	Číslo : 15
---	-------------------

Komu: [redacted]	Od: PhDr. Pavel Síváň	Datum: 25.07.2024
Odesláno: [redacted]	Poštou: [redacted]	E-mail: [redacted]
Oznámení změny vyvoláno:		Kurýr: [redacted]
☒ záměrem objednatele ☒ záměrem provozovatele ☒ chybou v dokumentaci ☒ chybou zhotovitele ☒ vyšší mocí nebo jinou okolností		

Předmět změny : Osazení nových vodoměrných šachet


Důvod změny : Nevyhovující technický stav vodoměrné šachty a přípojky do objektu. Absence vodoměrné šachty druhé přípojky.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila vodovodní přípojku ani šachtu. Projektová dokumentace zachovávala stávající stav.

Nové řešení: Zřízení 2 ks vodoměrných šachet a zřízení nových vodoměrných přípojek do objektu.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet [redacted]	61 229,27
2) Připočet [redacted]	
3) cenový rozdíl [redacted]	Hodnota změny závazku v %:
	0,29

Odsouhlasil a potvrdil: Objednatel:		Datum: 30.10.2024
TDS:		Datum: 24.10.2024
AD - sanace:		Datum: 29.10.24
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum: 29.10.24
Zhotovitel - jednatel:		Datum: 25.10.
Zhotovitel - hl. stavbyvedoucí:		Datum: 29.10.24
Správce objektu:		Datum: 29.10.2024
Provozovatel objektu:		Datum: 29.10.2024

Vydání čís.: 1	Verze: 1.02	Počet stran: 2	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín: NE	Prodloužení o počet dnů: 0	Dopad na projekt: ANO		

Přílohy: **1 - soupis prací**

Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL15 - Vodoměrné šachty

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 08.10.2024

Projektant: Pavlína Mocová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 229,27

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	131451102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	5,297			CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131451102					
	WV		stávající šachta měla zůstat, proto uvažují její kompletní vykopání + potrubí 1,2*1,2*3,14*1,5+0,75*3*1,5"šachta stávající		5,297			
	WV		nová šachta je v místech, kde bylo hloubeno pro dešťové potrubí, neuvažují hloubení navíc		5,297			
	WV		Součet					
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,297			SoD
	WV		5,297		5,297			
	WV		Součet		5,297			
3	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,297			SoD
	WV		5,297		5,297			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,297			SoD
	WV		5,297		5,297			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,297			SoD
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	10,594			SoD
	WV		5,297*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,594			
D	4		Vodorovné konstrukce					CS ÚRS 2024 02
7	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,800			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	WV		4*0,1*2		0,800			
D	8		Trubní vedení					CS ÚRS 2024 02
8	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	8,000			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171211					
9	M	28613501	potrubí vodovodní dvouruřtové PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	8,120			CS ÚRS 2024 02
	WV		8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		8,120			
10	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811 8									
11	K	877172001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877172001 2 "přechodka 8 "redukce 4 "spojka 4 "kohout 2 "koleno Součet									
12	M	31942705	redukce mosaz 1"x3/4"	kus	3,000		CS ÚRS 2024 02		
13	M	31942707	redukce mosaz 5/4"x1"	kus	5,000		CS ÚRS 2024 02		
14	M	28654804	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d40	kus	4,000		CS ÚRS 2024 02		
15	M	28654838	koleno 90° svěrné PP-B pro PE potrubí d40	kus	2,000		CS ÚRS 2024 02		
16	M	28654872	kus přechodový svěrný PP-B vnější závit pro PE potrubí d 25 x 3/4"	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02		
17	M	28654874	kus přechodový svěrný PP-B vnější závit pro PE potrubí d 40 x 1"	kus	1,000		CS ÚRS 2024 02		
18	M	55114148	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 1" červený	kus	4,000		CS ÚRS 2024 02		
19	K	890131812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze zdiva cihelného	m3	2,400		CS ÚRS 2024 02		
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890131812 stávající šachta 1*1,2*2									
20	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	2,000	CS ÚRS 2024 02			
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891162211 2 "pouze montáž vodoměru									
21	K	891211811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50	kus	4,000	CS ÚRS 2024 02			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891211811 Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m									
22	K	893811152		kus	2,000	CS ÚRS 2024 02			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893811152 šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5m									
23	M	56230583		kus	2,000	CS ÚRS 2024 02			
D 998 Přesun hmot									
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,380				
25	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	11,380	SoD			