

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311, DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 16
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 25.07.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Shoz	Číslo :	16
---	----------------	-----------

(méněpráce nebo vícepráce)

Komu:	Od:	PhDr. Pavel Sivák	Datum:	25.07.2024
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	x	Osobně:

Oznámení změny vyvoláno:	záměrem objednatel	záměrem záměrem provozovatel	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
	x	x			x

Předmět změny : Stavební úpravy stávajícího shozu u hlavního vstupu do budovy.

Důvod změny : Podzemní shoz byl objeven až v průběhu stavebních prací. Nebylo s ním uvažováno v projektové dokumentaci.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace stavební úpravy a sanaci šachty neřešila.

Nové řešení: Obvodová konstrukce shozu navazující na místnost -2.21 byla subtilní a vyžádala si dodatečné dozvěnění. Na stěnách shozu byly oklepany omítky. Následně byl shoz sanován svislým sanačním řezem a plošnou injektáží. Vše doplněno plošnou izolací proti zemní vlhkosti. Způsob provedení stavebních úprav a sanace zpracoval autorský dozor Ing. Petr Rod.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

- 1) Odpočet
- 2) Připočet

Změna závazku ze smlouvy v Kč:

99 284,55

Hodnota změny závazku v %:

0,48

Odsouhlasil a potvrdil:

Objednatel:

Datum: 30.10.24

TDS:

Datum: 29.10.2024

AD - sanace:

Datum: 29.10.24

Zhotovitel - stavbyvedoucí:

Datum: 29.10.24

Zhotovitel - jednatel:

Datum: 29.10.

Zhotovitel - hl. stavbyvedoucí:

Datum: 29.10.24

Správce objektu:

Datum: 29.10.2024

Provozovatel objektu:

Datum: 29.10.2024

Vydání čís.:	1	Verze:	1.02	Počet stran:	2	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:		0	Dopad na projekt		ANO

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACI

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov
Objekt: ZL16 - Shoz
Místo: Komenského 759, Sokolov
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 23. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Nedvěďová Lucie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 284,55

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310239211		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,610	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239211					
VV		1,4*2,3*0,5 "zazdívká otvoru"					1,610
D	4	Vodorovné konstrukce					
2	K	411322424		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30	m3	0,570	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411322424					
VV		1,9*2*0,15					0,570
3	K	411351011		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	0,420	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
VV		(0,8+2)*0,15 "bednění čílek desky"					0,420
4	K	411351012		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	0,420	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
VV		(0,8+2)*0,15 "bednění čílek desky"					0,420
5	K	411354213		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	2,400	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354213					
VV		1,5*1,6					2,400
6	K	413941133		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,116	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941133					
VV		61,3 kg/m					0,116
VV		1,9*61,3/1000					
7	M	13010960		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200	t	0,116	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:					
		Hmotnost: 43,00 kg/m					
8	K	411361821		Výztuž stropů prostě uložených, velknuťných, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavešení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,050	CS ÚRS 2024 02

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 9

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	949111132	Online PSC	Lešení lehké kozové trubkové ve světlíku nebo šachtě pudorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž	sada	1,000			CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111132					
10	K	949111232	Online PSC	Lešení lehké kozové trubkové ve světlíku nebo šachtě pudorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	7,000			CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111232		7,000			
11	K	949111832	Online PSC	Lešení lehké kozové trubkové ve světlíku nebo šachtě pudorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž	sada	1,000			CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111832					
12	K	978015391	VV	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	6,100			SoD
				1*2,3*2+0,5*1,5*2		6,100			
D	997		Přesun sutě						
13	K	997013151	Online PSC	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,360			CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151					
14	K	997013501	VV	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,360			SoD
15	K	997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,040			SoD
				0,36*14 "celkem 15km		5,040			
16	K	997013631	D	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,360			SoD
D	998		Přesun hmot						
17	K	998011008	Online PSC	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	4,639			CS ÚRS 2024 02
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
18	K	711113127	VV	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsníci stěrkou jednosložkovou na bázi cementu např.Aquaflin-1K	m2	6,100			SoD
				1*2,3*2+0,5*1,5*2		6,100			
19	K	71119313R	VV	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsníci hmotou na ploše svislé S -minerální stěrková izolace např.Aquaflin RB 400	m2	18,060			SoD
				1*2,3*2+0,5*1,5*2+1,5*1,4+(1,4+1,5+1,5)*1,7		18,060			
20	K	71150000R	VV	Sanační řez -infúzní clona např.Aquaflin-F -nizkotlaká injektáž (svislý)	m2	4,940			SoD
				0,65*(3,8+3,8)		4,940			
21	K	71150004R	VV	Plošná rastrová injektáž stěn -např.Aquaflin-F	m2	6,100			SoD
				2,3*1*2+1,5*0,5*2		6,100			
22	K	998711101	D	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,165			SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry						
23	K	783314101	VV	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,185			SoD
				1,15 m2/m					
				1,15*1,9		2,185			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN6		Územní vlivy						
24	K	065002000	D	Mimostaveništní doprava materiálu	Kč	1,000			SoD