

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice Olomouc**
Se sídlem : Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ : 00098892
DIČ : CZ00098892, plátce DPH
Zastoupená : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel : **PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.**
Se sídlem : Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01
IČ : 25896873
DIČ : CZ 25896873, plátce DPH
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24882,
Zastoupený : Ing. Leoš Ptáček - jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č. ú. 221662550/0300
Telefon : 581 761 095
Fax : 581 761 095
e-mail : ptacekps@ptacekps.cz

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při provádění technického dozoru (TDS), při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, zmocněni jednat za:

- objednatel	: Ing. František Valíček,	tel. 588 446 565,
	Ing. Otakar Spáčil,	tel. 588 442 874,
	Ing. Jan Langer,	tel. 588 442 871,
	Ing. Martin Říha,	tel. 588 442 872,
	Ing. Václav Hrubý,	tel. 588 443 699,
	Ing. Jakub Zeman,	tel. 588 445 143,
	Ing. Martin Pavela,	tel. 588 445 142,
	Ing. Zdeněk Spáčil	tel. 588 442 140,
- zhotovitele	: Ing. Richard Pavlík, MBA	, tel. 777 116 197,
-	: Tomáš Dočkal	, tel. 777 116 215,

4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o dílo.

**spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění
podle všech pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)
uzavírají**

**SMLOUVU O DÍLO
na zhotovení stavby
(dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“)**

Stavební úpravy budovy ZH1

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného touto smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Stavební úpravy budovy ZH1**“ a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „**Stavební úpravy budovy ZH1**“, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.

IV. DÍLO

1. Předmětem plnění zhotovitele objednatelem podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „**Stavební úpravy budovy ZH1**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele – projektové dokumentace pro stavbu.
2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.
3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a povahou díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl možnost se zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.
4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008.
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o:
 - i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále stanovených touto smlouvou
 - ii. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů
 - iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování návodu ke správnému užívání stavby

- iv. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných výkopů a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství
 - v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla
 - vi. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby
 - vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - viii. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do provozu
 - ix. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - x. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a komunikací a to jak interních, tak externích
 - xi. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště
 - xii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní fotodokumentaci pak při předání stavby
 - xiii. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům – pověřeným orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní památkové péče....)
 - xiv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány
 - xv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiným pověřeným kontrolním orgánům
 - xvi. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání díla objednateli bez vad a nedodělků
 - xvii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky, a to včetně potřebného materiálu nutného k provedení těchto kontrol**
 - xviii. provedení pravidelných servisních prohlídek a údržby předmětu plnění po celou dobu záruky, a to včetně potřebného materiálu nutného k provedení těchto prohlídek a údržby**
 - xix. kompletní zaškolení techniků objednatele zhotovitelem pro každou jednotlivou technologii, včetně protokolů o zaškolení
 - xx. dodání seznamu všech technologií, jak pro zdravotnickou, tak nezdravotnickou technologii dle přílohy č.8 smlouvy
6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR
7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko.
8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
11. Případné změny předmětu díla vzniklé v průběhu realizace díla, jejichž provedení je z hlediska díla či jeho pozdějšího užívání objednatелеm nezbytné či prospěšné, budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
12. Stanovení ceny prací, dodávek a/nebo služeb, které jsou zahrnuty ve změně předmětu díla, bude provedeno následujícím způsobem:

- (a) v případě, že se změna díla týká části, která je již položkově naceněna v rozpočtu, použije se jednotková cena z rozpočtu;
- (b) pro práce, dodávky a/nebo služby neuvedené v rozpočtu bude použita Cenová soustava ÚRS pro to období, ve kterém mají být takové práce, dodávky a/nebo služby realizovány;
- (c) pro práce, dodávky a/nebo služby neuvedené v Cenové soustavě ÚRS bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované Cenovou soustavou ÚRS bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny: přímé náklady (přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady (přímé mzdy, odvody), stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky), nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), zisk, režie;
- (d) stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací, dodávek a/nebo služeb dle rozpočtu.

13. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na stanovené termíny pro plnění, nedohodnou-li se strany v každém jednotlivém případě jinak.
14. Konkrétní změna této smlouvy ve smyslu rozšíření, respektive zúžení, rozsahu prací v důsledku provedení změny v předmětu díla bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ a Zákona o registru smluv. Jakákoliv taková změna bude provedena na základě změnového listu a po jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle Zákona o registru smluv. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že za každých šest (6) měsíců doby plnění uzavřou písemný dodatek k této smlouvě zahrnující veškeré změny odsouhlasené objednatelem a řádně provedené a dokončené zhotovitelem v průběhu takového 6 měsíčního období, jehož přílohou budou veškeré změnové listy zohledňující tyto změny.
15. Součástí předmětu plnění není provádění technického dozoru stavebníka (TDS) a dále součástí předmětu plnění není provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP bude objednatel zajišťovat prostřednictvím externích osob. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost s těmito externími osobami. Kontaktní údaje na tyto osoby budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.

V.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla **v následujících termínech:**

- předání staveniště: do 3 /tří/ dnů

počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele ptacekps@ptacekps.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.

- datum zahájení provádění díla: **dnem předání staveniště**
- datum dokončení provádění díla: **do 150 dní od zahájení provádění díla**

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc ®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, katastrální území Nová Ulice (710717) na parcelních číslech st. 2258 a 2348, k nemovitostem má právo hospodařit s vlastnictvím státu Fakultní nemocnice Olomouc.

3. Nezhájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku přerušení prací ze strany státních orgánů, je-ž mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, pokud bylo prodlení způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze strany objednatele. Každý takový den bude oboustranně odsouhlasen formou zápisu ve stavebním deníku. V takovém případě **se sjednaný termín plnění díla** prodlužuje o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění.
6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vypsáno v článku IV. DÍLO.

Celkem bez DPH

22.775.554,28 Kč

/slovy: dvacet dva milionů sedm set sedmdesát pět tisíc pět set padesát čtyři korun a 28 haléřů korun českých bez DPH/.

2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.
3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH.
5. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změnil vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro změnu této smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací požadovat zvýšenou

cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu jednotlivých částí zadávací dokumentace či v důsledku změny právních/technických předpisů; a to způsobem pro změnu této smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně.
7. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel.
8. Zhotovitel si je vědom, že dodržení termínu pro předání a převzetí předmětu plnění musí být v souladu s uzavřenou smlouvou. Zhotovitel si je vědom, že porušení jeho povinnosti z této smlouvy může mít za následek vznik škody objednateli spočívající v neuznání veškerých výdajů zhotovitele a v následném postihu ze strany poskytovatele dotace. Poruší-li zhotovitel povinnosti dané touto smlouvou, v důsledku čehož dojde k rozporu podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a bude-li objednatel jakkoli sankcionován, je zhotovitel objednateli povinen nahradit takto vzniklou škodu.

VII.

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, dle uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelům odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací – 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele: jakub.zeman@fnol.cz).
2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení měsíční soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do pěti /5/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou objednatel některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli k opětovnému odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům objednatele tuto kontrolu umožnit.
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH.
5. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo **VZ-2024-000793**. U faktury bude přílohou i objednatelům odsouhlasený soupis prací. U konečné faktury pak bude přílohou protokol o předání a převzetí Díla.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací v listinné nebo v elektronické podobě.
7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto na daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli.

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Maximální velikost souboru obsahujícího fakturu může být 20 MB.
10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele.
11. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek:
 - i. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě předání díla s výrokem „bez závad bránících užívání“ a všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným předávacím protokolem
 - ii. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání kolaudačního souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným protokolem o odstranění vad a nedodělků
12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po splnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek.
13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

VIII.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smlouvenou v čl. VI. této smlouvy a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem.
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se

sepiše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla.
7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na jejich základě nedochází ke změně smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, české technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice „stavbyvedoucí“ jmenuje **Ing. Richard Pavlík, MBA**, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace celého díla a dále bude v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu, dostupný na tel. čísle: **777 116 197**, ten je povinen reagovat na podnět objednatele do 6 hodin od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Následně se Hlavní stavbyvedoucí musí na podnět objednatele dostavit na místo realizace stavby, nebo zajistit přítomnost jiné pověřené osoby, a to do 2 dnů od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci k výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného Projektu organizace výstavby a tak, aby byl minimalizován vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Před zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní a zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 dny před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru technologický postup provádění těchto prací.
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. Zhotovitel bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku činností s prováděním díla související.

IX.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:
 - i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.
 - ii. při předání staveniště předá zhotoviteli:
 - ✓ schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve třech /3/ vyhotoveních,
 - ✓ všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci,

- ✓ veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
- ✓ připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el. energie
- iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla
- iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost
- v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,
- vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště,
- vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a VI. této smlouvy,
- viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí dodržování všech platných předpisů a smluvných omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě,
- ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště.

X.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí min. 10 pracovních dnů před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatel odsouhlaseno formou zápisu ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje předat objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé přistoupili svým jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli v části jejich poddodávky.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy dále:
 - i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy,
 - ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy,
 - iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla,
 - iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatel rozhodnout o dalším postupu prací,
 - v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla,
 - vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady uplatňovat po zhotoviteli,
 - vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení,

- viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této smlouvy,
 - ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících stavenišťem, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,
 - x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
 - xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu **30 000 000,- Kč**. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vyplatit objednateli příp. přímo poškozené třetí osobě
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě smluvní strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnout pojistné plnění objednateli příp. přímo poškozené třetí osobě). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel doloží spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.
7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel.
8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

XI. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Vzorky:
- a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu vzorků.
 - b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za podstatné porušení této smlouvy.
 - c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s následujícími údaji:
 - a) materiál (název, popis, obchodní značka)
 - b) výrobce, dodavatel
 - c) datum předložení a odsouhlasení
 - d) místo pro vyjádření TDS příslušného objednatele a projektanta
 - e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků
 - d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do stavebního deníku.
 - e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným předpisům ke schválení objednateli.
 - f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.
 - g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS objednatel a za objednatele odsouhlasí projektant. Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz, případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.
 - h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.

- i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele.
- j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy
- k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých věcí určených k zabudování do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel povinen zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: „Zařízení a materiál“), nechá objednatelům předem písemně schválit:
 - a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry (vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku III. této smlouvy, a dále
 - b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku III. této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále
 - c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené.
- l) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku.
- m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li objednatel písemně jinak.
- n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.).
- o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel povinen převzít ani zaplatit.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do odstranění poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Vede-li zhotovitel elektronický stavební deník, pořízení přístupu do stavebního deníku jde na vrub zhotovitele, který předá přístupové údaje zástupcům objednatele. Přístupové údaje zhotovitel předá nejpozději 3 dny před předáním staveniště.
3. Všechny osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě a provádějící zápis do stavebního deníku provedou prokázání oprávnění včetně otisku razítka v listinné formě. V případě vedení elektronického stavebního deníku je zhotovitel

následně povinen pomocí autorizované konverze tuto listinu převést do elektronické formy a nahrát do elektronického stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od jejich obdržení.

4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem, v případě vedení elektronického stavebního deníku pouze zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky o dokumentaci staveb v platném znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o:
 - i. pracovnících, jmenný seznam
 - ii. časovém postupu prací a jejich jakosti,
 - iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci
 - iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.).
7. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
8. Veškeré dokumenty, které mají být součástí stavebního deníku a musí být označeny otiskem razítka autorizované osoby, musí zhotovitel v případě vedení elektronického stavebního deníku nejpozději do tří dnů od jejich obdržení pomocí autorizované konverze převést do elektronické formy a nahrát do elektronického stavebního deníku.
9. Originál stavebního deníku obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. Elektronický stavební deník obdrží objednatel ve formátu PDF na nosiči CD nebo DVD, s možností ověření zaručených elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaných elektronických podpisů.

XIII. STAVENIŠTĚ

1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen „staveniště“) tak, jak budou vymezeny v zápisu o předání staveniště.
2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při provádění díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu.
4. Zhotovitel ke konci díla provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, který na základě těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a elektřiny mají splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem.
6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z něho veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla.

7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 2 dnů po předání díla.
8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode dne předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratiích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady.
11. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na ostatních plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně k zjednání nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a odstranění odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí zhotovitel.

XIV.

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. **Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu **potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby.** (§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění).**
4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykazání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla.
6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném

znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady.

7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla.
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem.
9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění.
10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a pořídít o tom zápis ve stavebním deníku.
11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.
12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou vykázány ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické – stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech k tomu určených.
13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a ČSN.
14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných předpisů.

Povinnosti zhotovitele:

- i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související,
- ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele,
- iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před započatím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění,
- iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím,
- v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším příslušným státním orgánům,
- vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO,
- vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární

- bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které souvisejí s prováděnými činnostmi,
- viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce v souladu se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

XV.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

- Po dobu provádění díla budou objednatelé na stavbě zastupovat **Ing. František Valíček, tel. + 420 588 446 565, Ing. Otakar Spáčil, tel. + 420 588 442 874, Ing. Jan Langer, tel. + 420 588 442 871, Ing. Martin Říha, tel. + 420 588 442 872, Ing. Václav Hrubý tel. + 420 588 443 699, Ing. Jakub Zeman tel. + 420 588 445 143, Ing. Martin Pavela, tel.: + 420 588 445 142, Ing. Zdeněk Spáčil, tel.: + 420 588 442 140** kteří jsou oprávněni ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla - účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy při provádění díla, navrhnout změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatelů vůči zhotoviteli či třetí osobě.
- Stavební dozor objednatelů není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele.
- Zástupci zhotovitele na stavbě - **Ing. Richard Pavlík, MBA, tel. 777 116 197, a** , stavbyvedoucí, **tel.** , jsou oprávněni vyřizovat s objednatelům všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.
- Kontaktní informace jednotlivých poddodavatelů uvede zhotovitel v příloze č. 6 smlouvy.

XVI.

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatel, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání.
- Zhotovitel bude objednatel písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí.
- Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text – DOC a PDF, výkresy – DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedílnou přílohu č. 5 této smlouvy:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu,
 - všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal
 - prohlášení o shodě
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
 - fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času
 - záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce,

- viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení
- ix. originální kopii stavebního deníku,
- x. doklady o zaškolení obsluhy a techniků ke všem jednotlivým technologiím
- xi. předávací protokol k výtahové technice
- xii. EU prohlášení o shodě
- xiii. certifikát shody TÜV
- xiv. inspekční zpráva TÜV
- xv. klasifikační osvědčení požární odolnosti šachetních dveří
- xvi. inspekční certifikát šachetních dveří
- xvii. fotografie štítků požární odolnosti všech šachetních dveří dle nadzemních podlaží
- xviii. inspekční zpráva šachetních dveří
- xix. certifikát pevnosti šachetních dveří
- xx. doklad požárně bezpečnostního zařízení pro šachetní dveře
- xxi. elektro revize přívodu
- xxii. doklad požárně bezpečnostního zařízení – elektro revize přívodu
- xxiii. záruční listy
- xxiv. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících splnění požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů a požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným orgánem/
- xxv. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a zahrnuty do Harmonogramu prací.
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
7. Pokud objednatel odmítá převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

XVII.

ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání a převzatí díla.
2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla.
4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla,

mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na email ptacekps@ptacekps.cz, tel: 581 761 095, o reklamaci bude objednatel informovat i dotčeného poddodavatele na kontaktní adrese dle přílohy č. 6, avšak výše uvedené lze učinit pouze v rámci záruční doby. Převzetí řešení závady musí zhotovitel obratem, nejpozději do 72 hodin od jeho kontaktování potvrdit elektronicky na email REKLAMACE@fnol.cz. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, není-li v příloze č. 7 smlouvy stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od okamžiku nastoupení k odstranění vady, není-li v příloze č. 7 smlouvy stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se jedná o vadu havarijní, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol.
7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou má objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit.
8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly.
9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit tyto v plné výši.

XVIII.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z jakých příčin k tomu došlo.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není

schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.

XIX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení dle čl. V odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení.
3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ pokutu ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
5. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou zjištěnou vadu.
6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.
8. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.
9. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy.

XX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla v rozporu s právními předpisy.

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku druhé smluvní strany.
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení smluvních sankcí, na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.

XXI. DORUČOVÁNÍ

1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za doručený:
 - i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana odmítne sdělení či jiný dokument převzít,
 - ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno doručení dřívější,
 - iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání,
 - iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce,
 - v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.
 - vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí.

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo, **není-li touto smlouvou stanoveno jinak**.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují.
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
7. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.
10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle úst. § 5 písm. e se zakazují.

XXIII. SEZNAM PŘÍLOH

1. Nedílné přílohy této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: Sazebník pokut
- příloha č. 2: Poddodavatelské schéma (zpracuje zhotovitel)
- příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr (zpracuje zhotovitel)
- příloha č. 4: Harmonogram (zpracuje zhotovitel)
- příloha č. 5: Struktura předaných dokladů
- příloha č. 6: Přímý kontakt na poddodavatele (zpracuje zhotovitel)
- příloha č. 7: Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie
- příloha č. 8: Vzor seznamu dodaných zdravotnických a nezdravotnických technologií (zpracuje zhotovitel při předání dokončeného díla)

2. Další přílohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě:

- Projektová dokumentace stavby ve stupni DPS

V Olomouci, dne

V Kojetíně , dne 06.01.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP**A) Pravidla udělování pokut:**

1. **Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též „BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit.**
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků.
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny.

B) Přehled pokut:

BOZP – oblast porušení	Sankce
Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek.	5.000 Kč
Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb.	10.000 Kč
Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb.	10.000 Kč
Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením	10.000 Kč
Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb.	10.000 Kč
Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb.	10.000 Kč
Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení - NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN.	10.000 Kč
Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR.	10.000 Kč
Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP.	10.000 Kč
Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem.	15.000 Kč
Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti	15.000 Kč
Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídicích dokumentů objednatele.	15.000 Kč
Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb.	20.000 Kč
Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 Sb., ČSN ISO 12-480-1	20.000 Kč
Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací - NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb.	20.000 Kč
Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., relevantní vydané ČSN.	20.000 Kč
Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti průkazů, osvědčení, apod.)	20.000 Kč
Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho vyšetřování objednateli.	25.000 Kč
Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele.	30.000 Kč
Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření – paušální částka.	35.000 Kč

PO – oblast porušení	Sankce
Zneužití věcných prostředků požární ochrany	5.000 Kč
Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to zakázáno.	10.000 Kč
Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS.	10.000 Kč
Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR.	10.000 Kč
Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR.	20.000 Kč
Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným zařízením el. energie, k uzavěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a podzemní hydranty)	20.000 Kč
Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele.	30.000 Kč
Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - paušální částka.	35.000 Kč

OŽP – oblast porušení	Sankce
Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji.	10.000 Kč
Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR.	10.000 Kč
Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP.	10.000 Kč
Porušování ustanovení zákona o odpadech č.241/2020 Sb. zakotvených v interní relevantní dokumentaci objednatele.	15.000 Kč
Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní dokumentaci objednatele.	15.000 Kč

Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídicích dokumentů objednatele.	20.000 Kč
Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotvených v interní dokumentaci objednatele.	20.000 Kč
Porušování ustanovení zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů č. 350/2011 Sb. zakotvených v interní dokumentaci objednatele.	20.000 Kč
Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím vyšetřování objednateli.	25.000 Kč
Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost.	30.000 Kč
Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele.	30.000 Kč
Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření – paušální částka.	35.000 Kč

Poddodavatelské schéma

Dodavatel:

Obchodní firma	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo	Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
IČO	25896873

„Stavební úpravy budovy ZH1“

Dodavatel nabízející provedení stavebních prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky, tímto prohlašuje, že bude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím **poddodavatelů**.

Identifikační údaje poddodavatelů	
1.	
Název subdodavatele: Sídlo: IČ:	SULKO s.r.o. Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh 479 76 969
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	Hliníkové a plastové výplně otvorů
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:	4 %

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24027URS
Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 775 554,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 22 775 554,28	Výše daně 4 782 866,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 558 420,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24027URS		
Stavba:	Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL		
Místo:	Olomouc	Datum:	18.11.2024
Zadavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc	Projektant:	STYLE STUDIO s.r.o.
Uchazeč:	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město	Zpracovatel:	Prostějov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 775 554,28	27 558 420,68
01	Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL	14 096 600,90	17 056 887,09
01	Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL	14 096 600,90	17 056 887,09
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	1 217 115,43	1 472 709,67
1	Rozpočet vnitřní splaškové kanalizace a vodovodu	897 304,39	1 085 738,31
2	Rozpočet dešťové kanalizace	319 811,04	386 971,36
D.1.4.2	Vytápění	878 965,78	1 063 548,59
1	Rozpočet vytápění	878 965,78	1 063 548,59
D.1.4.3	Vzduchotechnika	524 200,10	634 282,12
1	VZT	524 200,10	634 282,12
D.1.4.5	MaR	1 082 910,40	1 310 321,58
01	MaR	1 082 910,40	1 310 321,58
D.1.4.6	Silnoproudá elektrotechnika	2 613 928,25	3 162 853,18
1	Silnoproudá elektrotechnika	2 613 928,25	3 162 853,18
D.1.4.7	Slaboproudá elektroinstalace	1 818 881,33	2 200 846,41
01	SK	613 478,60	742 309,11
02	VSS	156 327,60	189 156,40
03	TÚ	194 355,00	235 169,55
04	PZTS	346 509,00	419 275,89
05	EKV	362 855,40	439 055,03
06	Slaboproudá elektroinstalace - exteriér	145 355,73	175 880,43
D.2.1	Areálová splašková kanalizační přípojka	34 727,08	42 019,77
1	Rozpočet areálové splaškové kanalizační přípojky	34 727,08	42 019,77
D.2.2	Areálová vodovodní přípojka	81 263,72	98 329,10
1	Rozpočet areálové vodovodní přípojky	81 263,72	98 329,10
D.2.3	Areálová plynovodní přípojka	111 561,29	134 989,16
1	Rozpočet areálové plynovodní přípojky	111 561,29	134 989,16
INT	INTERIER	65 400,00	79 134,00
01	TYPOVÝ NÁBYTEK	0,00	0,00
02	ATYPICKÝ NÁBYTEK	65 400,00	79 134,00
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	250 000,00	302 500,00
01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	250 000,00	302 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: 01 - Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Soupis: 01 - Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

KSO: --

Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		14 096 600,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 096 600,90	21,00%	2 960 286,19
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 056 887,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt:

01 - Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Soupis:

01 - Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Místo:

Olomouc

Datum:

18.11.2024

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

STYLE STUDIO
s.r.o. Prostějov

Uchazeč:

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		14 096 600,90
HSV - Práce a dodávky HSV		8 029 232,01
1 - Zemní práce		577 107,81
2 - Základy a zvláštní zakládání		102 182,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 005 093,28
4 - Vodorovné konstrukce		138 911,90
5 - Komunikace		175 840,64
6 - Úpravy povrchu, podlahy		699 514,54
61 - Úpravy povrchů vnitřní		589 362,77
62 - Úpravy povrchů vnější		1 602 319,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		795 214,46
64 - Výplně otvorů		45 364,00
8 - Trubní vedení		46 903,75
91 - Doplňující práce na komunikaci		48 369,07
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb		34 700,80
94 - Lešení a stavební výtahy		385 037,50
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		86 729,72
96 - Bourání konstrukcí		827 856,72
997 - Přesun sutě		608 151,62
99 - Staveništní přesun hmot		260 571,85
PSV - Práce a dodávky PSV		6 067 368,89
711 - Izolace proti vodě		469 360,11
712 - Povlakové krytiny		1 091 764,99
713 - Izolace tepelné		494 845,63
721 - Vnitřní kanalizace		3 446,85
722 - Vnitřní vodovod		3 020,70
725 - Zařizovací předměty		1 179,12
762 - Konstrukce tesařské		100 491,15
763 - Konstrukce suché výstavby		139 667,37
764 - Konstrukce klempířské		153 138,90
766 - Konstrukce truhlářské		1 082 899,31
767 - Konstrukce zámečnické		1 336 994,87
771 - Podlahy z dlaždic a obklady		107 441,23
776 - Podlahy povlakové		131 592,85
777 - Podlahy ze syntetických hmot		545 446,21
781 - Obklady keramické		132 148,37
783 - Nátěry		12 746,86
784 - Malby		256 052,17
787 - Zasklívání		5 132,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt:

01 - Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Soupis:

01 - Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Místo: Olomouc

Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant: STYLE STUDIO
s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 77 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 096 600,90

D HSV Práce a dodávky HSV 8 029 232,01

D 1 Zemní práce 577 107,81

1	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	66,000	44,30	2 923,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. C.2:"					
	VV		15,0*2,0 "stávající dlažba v prostoru popelnic:"		30,000			
	VV		9,0*4,0 "v prostoru nové zpevněné plochy:"		36,000			
	VV		Součet		66,000			
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	485,982	49,80	24 201,90	CS ÚRS 2024 01
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 859,820	11,10	53 944,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		485,982*10 'Přepočtené koeficientem množství		4 859,820			
4	K	997221873.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	19,800	342,00	6 771,60	vlastní
5	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	30,000	42,50	1 275,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		15,0*2,0 "stávající dlažba v prostoru popelnic:"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	242,00	8 712,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. C.2:"					
	VV		9,0*4,0 "v prostoru nové zpevněné plochy:"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
7	K	113203111.1	Vytrhání obrub z dlažebních kostek k zpětnému použití	m	64,000	120,00	7 680,00	vlastní
	VV		" Vytrhání přídlažby pro zpětné použití "					
	VV		64,0 "pro provedení zateplení pod terénem:"		64,000			
	VV		Součet		64,000			
8	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2	6,400	134,00	857,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		64,0*0,1		6,400			
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,502	55,00	1 457,61	CS ÚRS 2024 01
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	265,020	14,00	3 710,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		26,502*10 'Přepočtené koeficientem množství		265,020			
11	K	997221861.1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového (dlažba, obrubníky, podklad beton.) pod kódem 17 01 01	t	26,502	275,00	7 288,05	vlastní
12	K	111111321	Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	306,000	14,50	4 437,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. C.2:"					
	VV		24,0*8,0 "pro stavební úpravy za objektem:"		192,000			
	VV		(43,0+14,0)*2,0 "pro stavební úpravy objektu:"		114,000			
	VV		Součet		306,000			
13	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000	181,00	17 376,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. C.2:"					
	VV		24,0*8,0*0,5 "pro stavební úpravy za objektem:"		96,000			
	VV	ODKOP1	Součet		96,000			
14	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	136,800	152,00	20 793,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. C.2:"					
	VV		(43,0+14,0)*3,0*0,8 "pro stavební úpravy objektu:"		136,800			
	VV	ODKOP2	Součet		136,800			
15	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,128	1 035,00	1 167,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		4,7*0,4*0,6 "základ pro kovový přístřešek - mimo opěrnou stěnu:"		1,128			
	VV	RYHA1	Součet		1,128			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16		K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	93,190	813,00	75 763,47	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV		76,0*(0,5*1,0+0,25*0,25) "rýha pro zemnicí pásek:"		42,750			
		VV		" pro opěrné stěny:"					
		VV		(6,5+16,0)*1,3*1,0 "OP1:"		29,250			
		VV		(1,9*2+12,5)*1,3*1,0 "OP2:"		21,190			
		VV	RYHA2	Součet		93,190			
17		K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	42,075	1 558,00	65 552,85	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*0,4*0,25 "pro zateplení pod terénem:"		7,650			
		VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*0,75*0,6		34,425			
		VV	RYHA3	Součet		42,075			
18		K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	327,118	83,00	27 150,79	CS ÚRS 2024 01
		VV		"na meziskládku:"					
		VV		ODKOP1+ODKOP2		232,800			
		VV		RYHA1+RYHA2		94,318			
		VV	MEZIDEP	Součet		327,118			
19		K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915	296,00	78 710,84	CS ÚRS 2024 01
		VV		" zemina získaná "					
		VV		ODKOP1+ODKOP2		232,800			
		VV		RYHA1+RYHA2+RYHA3		136,393			
		VV		" odpočet zemina spotřebovaná "					
		VV		-ZASYP		-38,000			
		VV		-OBSYP1-OBSYP2		-65,278			
		VV	ODVOZ	Součet		265,915			
20		K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	265,915	52,00	13 827,58	CS ÚRS 2024 01
		VV		ODVOZ		265,915			
21		K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	265,915	325,00	86 422,38	CS ÚRS 2024 01
		VV		ODVOZ		265,915			
22		K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,000	150,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV		76,0*0,5*1,0 "rýha pro zemnicí pásek:"		38,000			
		VV	ZASYP	Součet		38,000			
23		K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	33,278	861,00	28 652,36	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*0,4*0,15 "po zateplení pod terénem:"		4,590			
		VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*0,75*0,5		28,688			
		VV	OBSYP1	Součet		33,278			
24		K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	33,278	272,00	9 051,62	CS ÚRS 2024 01
25		K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	32,000	468,00	14 976,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		32,0 "opěrné stěny:"		32,000			
		VV	OBSYP2	Součet		32,000			
26		K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	32,000	272,00	8 704,00	CS ÚRS 2024 01
D 2				Základy a zvláštní zakládání				102 182,38	
27		K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	149,175	135,00	20 138,63	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200			
		VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975			
		VV		Součet		149,175			
28		K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	149,175	183,00	27 299,03	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200			
		VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975			
		VV		Součet		149,175			
29		K	274313411.1	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	2,134	3 200,00	6 828,80	vlastní
30		K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,128	4 009,00	4 522,15	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV		4,7*0,4*0,6 "základ pro kovový přístřešek - mimo opěrnou stěnu:"		1,128			
		VV		Součet		1,128			
31		K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,670	3 876,00	41 356,92	CS ÚRS 2024 01
32		K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	35,088	22,40	785,97	CS ÚRS 2024 01
		VV		" v.č. D.1.1.b, 07, 10:"					
		VV		" skladba podlahy F06:"					
		VV		"5,3*1,1AZH101030:"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5,3*1,1AZH101040a:					
	VV		"5,23*1,125AZH101050, AZH101070:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		17,54375*2 "2 vrstvy:"		35,088			
	VV		Součet		35,088			
33	M	69366057.1	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,8 mm; plošná hmotnost = 400 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 32,0 kN/m	m2	40,351	31,00	1 250,88	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, 10:"					
	VV		" skladba podlahy F06:"					
	VV		"5,3*1,1AZH101030:					
	VV		"5,3*1,1AZH101040a:					
	VV		"5,23*1,125AZH101050, AZH101070:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		17,54375*2*1,15 "2 vrstvy:"		40,351			
	VV		Součet		40,351			
D 3 Svíslé a kompletní konstrukce					1 005 093,28			
34	K	310271075	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	37,008	2 052,00	75 940,42	CS ÚRS 2024 01
35	K	311113134	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	53,308	1 862,00	99 259,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" opěrné stěny:"					
	VV		2,5*(0,4+0,75)+1,0*(0,4+1,0)+(2,478+1,178)*(0,4+1,25)+8,5*(0,4+1,0)+6,7*(0,4+0,75) "OP1:"		29,912			
	VV		(1,0*2+13,597)*(0,7+0,8) "OP2:"		23,396			
	VV		Součet		53,308			
36	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		4 "P01:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	9,000	326,00	2 934,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		9 "P02:"		9,000			
	VV		Součet		9,000			
38	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,736	11 970,00	8 809,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" nové překlady:"					
	VV		"1,3*2P03:					
	VV		"1,55*4P05:					
	VV		"3,19*2P07:					
	VV		"1,4*2Ps01:					
	VV		"1,435*2Ps02:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		20,85*6,0/1000		0,125			
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" nové překlady:"					
	VV		"3,0*2+3,0*6P04:					
	VV		"2,45*2P06:					
	VV		"1,5*2Ps03:					
	VV		"2,0*2Ps04:					
	VV		"3,0*4Ps06:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		47,9*10,4/1000		0,498			
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" L 50/50/5:"					
	VV		1,0*7*2*3,77/1000 "prostupy pro SLN:"		0,053			
	VV		1,0*8*2*3,77/1000 "prostupy pro VZT:"		0,060			
	VV		Součet		0,736			
39	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,088	10 925,00	961,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" nové překlady:"					
	VV		"2,8*2Ps05:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		5,6*15,8/1000		0,088			
	VV		Součet		0,088			
40	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	37,953	759,00	28 806,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		" stříška š.400mm "					
	VV		" opěrné stěny:"					
	VV		2,5+1,0+2,478+1,178+8,5+6,7 "OP1:"		22,356			
	VV		1,0*2+13,597 "OP2:"		15,597			
	VV		Součet		37,953			
41	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm	m2	645,079	306,00	197 394,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		"Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm,"					
	VV		"Malta zdicí obyčejná (G)"					
	VV		"pojivo: vápencementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2"					
	VV		" omítku vnitřní vnější "					
	VV		" v.č. D.1.1.b, 01:"					
	VV		26,6*8+5,97*4,15*4+5,97+4,67*4 "ponechané zdivo:"		336,552			
	VV		-(3,0*1,25*4+3,0*2,84*4+2,2*3,04*2-1,5*2,5+2,5*2,5)		-64,956			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	48,3*10+6,4*4,75*6*2		847,800			
		VV	-					
		VV	(3,0*1,33*6+3,0*4,22*9+3,0*1,5+1,08*1,52+0,7*2,05+2,17*1,52+1,5*2,5+2,5*2,5)		-158,755			
		VV	52,2*2+5,94*4,05*2		152,514			
		VV	-(2,79*1,3+1,5*1,3+3,0*1,3+1,185*1,475*2+0,9*2,0)		-14,773			
		VV	-23,25 "sanační omítky:"		-23,250			
		VV OM01	Součet		1 075,132			
		VV	" jedna strana 40% celkové plochy 10mm tl. " OM01*0,4		430,053			
		VV	" druhá strana 20% celkové plochy 20mm tl. " OM01*0,2		215,026			
		VV	Součet		645,079			
42	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	430,053	84,00	36 124,45	CS ÚRS 2024 01
		VV	" druhá strana 20% celkové plochy 20mm tl. " OM01*0,2*2		430,053			
43	K	319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdiwa cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	7,500	1 155,00	8 662,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	25,0*0,3 "v.č. D.1.1.b, 07:"		7,500			
		VV	Součet		7,500			
44	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	2,000	58 520,00	117 040,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	2,0 "opěrné stěny vč. paty:"		2,000			
		VV	Součet		2,000			
45	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	39,960	842,00	33 646,32	CS ÚRS 2024 01
		VV	(2,95*2+1,0+3,74)*4,2 "v.č. D.1.1.b, 07:"		44,688			
		VV	-0,6*1,97*4		-4,728			
		VV	Součet		39,960			
46	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	296,480	940,00	278 691,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	(5,97*2+5,14+2,54*2+3,289+1,805)*4,35 "v.č. D.1.1.b, 07:"		118,555			
		VV	-0,8*1,97*5		-7,880			
		VV	13,59*5,2+4,2*4,5+4,63*5,05*2+2,837*5,1		150,800			
		VV	-0,8*1,97*3		-4,728			
		VV	2,34*5,1+2,34*5,0+3,5*5,05		41,309			
		VV	-0,8*1,97		-1,576			
		VV	Součet		296,480			
47	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	70,000	130,00	9 100,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	28,620	888,00	25 414,56	CS ÚRS 2024 01
		VV	" v.č. D.1.1.b, 01:"					
		VV	(1,435+1,4)*(0,1*2*0,3)		0,170			
		VV	(1,5+2,8+3,0+2,0+3,0)*(0,15*2+0,3)		7,380			
		VV	(2,8+1,3+3,0*6+1,55*2+2,45*2)*(0,2*2+0,3)		21,070			
		VV	Součet		28,620			
49	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabciovým pletivem	m2	28,620	472,00	13 508,64	CS ÚRS 2024 01
		VV	" v.č. D.1.1.b, 01:"					
		VV	(1,435+1,4)*(0,1*2*0,3)		0,170			
		VV	(1,5+2,8+3,0+2,0+3,0)*(0,15*2+0,3)		7,380			
		VV	(2,8+1,3+3,0*6+1,55*2+2,45*2)*(0,2*2+0,3)		21,070			
		VV	Součet		28,620			
50	K	380931114.1	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm	kus	383,000	80,00	30 640,00	vlastní
		VV	" v.č. D.1.1.b, 07, 10:"					
		VV	" skladba podlahy F06:"					
		VV	" napojení výztuže na stěny servisní jámy:"					
		VV	"(5,3+1,1)*2AZH101030:					
		VV	"(5,3+1,1)*2AZH101040:					
		VV	"(5,23+1,125)*2AZH101050, AZH101070:					
		VV	"Provozní mezisoučet:					
		VV	38,31/0,1 "á 100 mm:"		383,100			
		VV	-0,1		-0,100			
		VV	Součet		383,000			
51	K	317_R01	Ukotvení ocelového překladu ke sloupu (2 x IPE)	kus	18,000	480,00	8 640,00	Vlastní
52	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,122	31 540,00	3 847,88	CS ÚRS 2024 01
		VV	" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV	" L 50/50/5:"					
		VV	1,0*7*2*3,77*1,08/1000 "prostupy pro SLN:"		0,057			
		VV	1,0*8*2*3,77*1,08/1000 "prostupy pro VZT:"		0,065			
		VV	Součet		0,122			
53	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,138	33 345,00	4 601,61	CS ÚRS 2024 01
		VV	" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV	" nové překlady:"					
		VV	"1,3*2P03:					
		VV	"1,55*4P05:					
		VV	"3,19*2P07:					
		VV	"1,4*2Ps01:					
		VV	"1,435*2Ps02:					
		VV	"Provozní mezisoučet:					
		VV	20,85*6,0*1,1/1000		0,138			
		VV	Součet		0,138			
54	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,548	30 875,00	16 919,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	" v.č. D.1.1.b, 07:"					
		VV	" nové překlady:"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3,0*2+3,0*6P04:					
	VV		"2,45*2P06:					
	VV		"1,5*2Ps03:					
	VV		"2,0*2Ps04:					
	VV		"3,0*4Ps06:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		47,9*10,4*1,1/1000		0,548			
	VV		Součet		0,548			
55	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,097	30 875,00	2 994,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" nové překlady:"					
	VV		"2,8*2Ps05:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		5,6*15,8*1,1/1000		0,097			
	VV		Součet		0,097			
D 4		Vodorovné konstrukce					138 911,90	
56	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,321	4 408,00	23 454,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		((2,95*2+1,0+3,74)*0,11*0,25)*2 "příčka tl. 115 mm:"		0,585			
	VV		((5,97*2+5,14+2,54*2+3,289+1,805)*0,145*0,25)*2 "příčka tl. 145 mm:"		1,976			
	VV		((13,59+4,2+4,63*2+2,837)*0,145*0,25)*2		2,167			
	VV		((2,34+2,34+3,5)*0,145*0,25)*2		0,593			
	VV		Součet		5,321			
57	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	106,345	701,00	74 547,85	CS ÚRS 2024 01
58	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	106,345	135,00	14 356,58	CS ÚRS 2024 01
59	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,500	53 105,00	26 552,50	CS ÚRS 2024 01
D 5		Komunikace					175 840,64	
60	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	204,520	199,00	40 699,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		125,0 "skladba Zp1:"		125,000			
	VV		(28,0+1,3+14,0+13,5)*1,4 "skladba Zp2 vč. žlabu:"		79,520			
	VV		Součet		204,520			
61	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	125,000	352,00	44 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		125,0 "skladba Zp1:"		125,000			
	VV		Součet		125,000			
62	M	59245020.1	dlažba betonová	m2	127,500	500,00	63 750,00	vlastní
	VV		125*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		127,500			
63	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	28,400	334,00	9 485,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(28,0+1,3+14,0+13,5)*0,5 "skladba Zp2 vč. žlabu:"		28,400			
	VV		Součet		28,400			
64	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	29,252	407,00	11 905,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		28,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,252			
65	K	5_R01	Doplnění asfaltové plochy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
D 6		Úpravy povrchu, podlahy					699 514,54	
66	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	93,900	420,00	39 438,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(24,3+1,3+13,4+13,7+13,4+1,3+20,4)*0,6 "zateplení fims:"		52,680			
	VV		(17,0+1,6+7,0+13,7+7,0+1,6+20,8)*0,6		41,220			
	VV		Součet		93,900			
67	K	601022191.1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem, , , , Hmota nátěrová typ: fasádní, penetrace; funkce: adhezni můstek; barva: bílá; tónování dle omítky	m2	534,744	29,00	15 507,58	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		5,97*6,0*4+5,97*0,3*2*12 "místnosti bez podhledu - pod novou omítku:"		186,264			
	VV		6,4*4,85*9+6,4*0,3*2*18		348,480			
	VV		Součet		534,744			
68	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 716,251	170,00	291 762,67	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		1807,2537 "omítka:"		1 807,254			
	VV		-91,0025 "obklady:"		-91,003			
	VV		Součet		1 716,251			
69	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	772,005	395,00	304 941,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		69,8+283,7145+213,3445+62,08+42,05+71,793+29,223		772,005			
	VV		Součet		772,005			
70	K	622151031.1	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn s granulátem	m2	772,005	62,00	47 864,31	vlastní
	VV		69,8+283,7145+213,3445+62,08+42,05+71,793+29,223		772,005			
	VV		Součet		772,005			
D 61		Úpravy povrchů vnitřní					589 362,77	
71	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	60,896	46,60	2 837,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
	VV		(1,185*1,5)*3 "O01:"		5,333			
	VV		(1,1*0,75)*2 "O02:"		1,650			
	VV		(1,185*0,8)*6 "O03:"		5,688			
	VV		(1,05*2,7)*1 "D01:"		2,835			
	VV		(2,2*3,0)*3 "D02:"		19,800			
	VV		(2,2*3,0)*1 "D02a:"		6,600			
	VV		(2,2*3,0)*1 "D02b:"		6,600			
	VV		(1,05*3,0)*1 "D03:"		3,150			
	VV		(1,05*3,0)*1 "D03a:"		3,150			
	VV		(1,05*2,9)*1 "D04:"		3,045			
	VV		(1,05*2,9)*1 "D04a:"		3,045			
	VV		Součet		60,896			
72	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	146,115	44,60	6 516,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
	VV		(1,185+1,5*2)*3 "O01:"		12,555			
	VV		(1,1+0,75*2)*2 "O02:"		5,200			
	VV		(1,185+0,8*2)*6 "O03:"		16,710			
	VV		(2,7*2+1,05)		6,450			
	VV		(3,0*2+1,05)*4		28,200			
	VV		(3,0*2+2,2)*5		41,000			
	VV		(3,0*2+3,0)*4		36,000			
	VV		Součet		146,115			
73	M	28342201.1	profil začišťovací 15mm	m	153,421	100,00	15 342,10	vlastní
	VV		146,115*1,05 Přepočtené koeficientem množství		153,421			
74	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2 341,998	38,80	90 869,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		534,744		534,744			
	VV		1807,254		1 807,254			
	VV		Součet		2 341,998			
75	K	611321142	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	534,744	174,80	93 473,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		5,97*6,0*4+5,97*0,3*2*12 "místnosti bez podhledu:"		186,264			
	VV		6,4*4,85*9+6,4*0,3*2*18		348,480			
	VV		Součet		534,744			
76	K	611321125	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	1 807,254	140,00	253 015,56	CS ÚRS 2024 01
77	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	46,175	940,00	43 404,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
	VV		(1,185+1,5*2)*0,3*3 "O01:"		3,767			
	VV		(1,1+0,75*2)*0,3*2 "O02:"		1,560			
	VV		(1,185+0,8*2)*0,3*6 "O03:"		5,013			
	VV		(2,7*2+1,05)*0,3		1,935			
	VV		(3,0*2+1,05)*0,3*4		8,460			
	VV		(3,0*2+2,2)*0,3*5		12,300			
	VV		(3,0*2+3,0)*0,3*4		10,800			
	VV		(2,3*2+1,25)*0,4		2,340			
	VV		Součet		46,175			
78	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,250	228,00	5 301,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		5,825*1,0*2+5,8*1,0 "AZH101010:"		17,450			
	VV		5,8*1,0 "AZH101020:"		5,800			
	VV		Součet		23,250			
79	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	23,250	115,00	2 673,75	CS ÚRS 2024 01
80	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	23,250	207,00	4 812,75	CS ÚRS 2024 01
81	K	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	1 098,382	52,00	57 115,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 01:"					
	VV		26,6*8+5,97*4,15*4+5,97+4,67*4 "ponechané zdivo:"		336,552			
	VV		-(3,0*1,25*4+3,0*2,84*4+2,2*3,04*2-1,5*2,5+2,5*2,5)		-64,956			
	VV		48,3*10+6,4*4,75*6*2		847,800			
	VV		-					
	VV		(3,0*1,33*6+3,0*4,22*9+3,0*1,5+1,08*1,52+0,7*2,05+2,17*1,5		-158,755			
	VV		2+1,5*2,5+2,5*2,5)					
	VV		52,2*2+5,94*4,05*2		152,514			
	VV		-(2,79*1,3+1,5*1,3+3,0*1,3+1,185*1,475*2+0,9*2,0)		-14,773			
	VV		Součet		1 098,382			
82	K	612473186.1	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	200,000	70,00	14 000,00	vlastní
D 62			Úpravy povrchů vnější				1 602 319,20	
83	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	149,175	97,00	14 469,98	CS ÚRS 2024 01
84	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	149,175	365,00	54 448,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(13,0+1,3*41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200			
	VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975			
	VV		Součet		149,175			
85	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,896	40,20	2 448,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
	VV		(1,185*1,5)*3 "O01:"		5,333			
	VV		(1,1*0,75)*2 "O02:"		1,650			
	VV		(1,185*0,8)*6 "O03:"		5,688			
	VV		(1,05*2,7)*1 "D01:"		2,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,2*3,0)*3 "D02:"		19,800			
	VV		(2,2*3,0)*1 "D02a:"		6,600			
	VV		(2,2*3,0)*1 "D02b:"		6,600			
	VV		(1,05*3,0)*1 "D03:"		3,150			
	VV		(1,05*3,0)*1 "D03a:"		3,150			
	VV		(1,05*2,9)*1 "D04:"		3,045			
	VV		(1,05*2,9)*1 "D04a:"		3,045			
	VV		Součet		60,896			
86	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	772,005	150,00	115 800,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		" tl.5mm "					
	VV		69,8+283,7145+213,3445+62,08+42,05+71,793+29,223		772,005			
	VV		Součet		772,005			
87	K	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	2 316,015	45,10	104 452,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		772,005*3 'Přepočtené koeficientem množství		2 316,015			
88	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	87,975	832,00	73 195,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*0,4 "skladba W06 pod terénem:"		30,600			
	VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*0,75		57,375			
	VV		Součet		87,975			
89	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm	m2	92,374	430,00	39 720,82	CS ÚRS 2024 01
	VV		87,975*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,374			
90	K	622311523.1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	61,200	2 260,00	138 312,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*0,4 "skladba W06:"		30,600			
	VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*0,4		30,600			
	VV		Součet		61,200			
91	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	69,800	776,00	54 164,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" vystouplé části:"					
	VV		13,9 "štíty:"		13,900			
	VV		14,6 "přední stěna:"		14,600			
	VV		41,3 "zadní stěna:"		41,300			
	VV		Součet		69,800			
92	M	28375934	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm	m2	73,290	105,00	7 695,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		69,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		73,290			
93	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	283,715	830,00	235 483,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" vystouplé části:"					
	VV		13,4 "štíty:"		13,400			
	VV		8,3 "přední stěna:"		8,300			
	VV		25,1 "zadní stěna:"		25,100			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		" plochy:"					
	VV		" skladba W01, W02:"					
	VV		43,6 "štíty:"		43,600			
	VV		41,8-2,2*3,0*2 "přední stěna:"		28,600			
	VV		(20,4+0,85)*4,75-(2,2*3,0*2+3,0*3,0*3+1,05*3,0)		57,588			
	VV		137,7 "zadní stěna:"		137,700			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		-(1,2+1,91+2,0+2,0)*4,3 "požární pásy:"		-30,573			
	VV		Součet		283,715			
94	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	297,901	174,00	51 834,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		283,715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		297,901			
95	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	213,345	832,00	177 503,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" plochy:"					
	VV		" skladba W01:"					
	VV		42,5-(1,185*0,8*2) "štíty:"		40,604			
	VV		20,8*4,75-(1,05*3,0*3+3,0*3,0+2,2*3,0+1,185*1,5) "přední stěna:"		71,973			
	VV		23,1-1,185*1,5*2		19,545			
	VV		89,5-(1,185*0,8*4+1,05*2,7+1,1*0,75*2) "zadní stěna:"		81,223			
	VV		Součet		213,345			
96	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	224,012	278,00	62 275,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		213,345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		224,012			
97	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	52,680	1 035,00	54 523,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		(24,3+1,3+13,4+13,7+13,4+1,3+20,4)*0,6 "zateplení říms:"		52,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	52,680				
98	M	63152261	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 60mm	m2	55,314	340,00	18 806,76	CS ÚRS 2024 01
VV			52,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	55,314				
99	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	9,400	838,00	7 877,20	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			9,4 "skladba W03:"	9,400				
100	M	63152261	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 60mm	m2	9,870	340,00	3 355,80	CS ÚRS 2024 01
VV			9,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	9,870				
101	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	41,220	1 111,00	45 795,42	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			(17,0+1,6+7,0+13,7+7,0+1,6+20,8)*0,6 "zateplení říms:"	41,220				
VV			Součet	41,220				
102	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	43,281	572,00	24 756,73	CS ÚRS 2024 01
VV			41,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	43,281				
103	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	72,623	894,00	64 924,96	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			48,3-2,5*2,5 "skladba W03:"	42,050				
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			(1,2+1,91+2,0+2,0)*4,3 "požární pásy:"	30,573				
VV			Součet	72,623				
104	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	76,254	572,00	43 617,29	CS ÚRS 2024 01
VV			72,623*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	76,254				
105	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	158,980	208,00	33 067,84	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
VV			(1,185+1,5*2)*3 "O01:"	12,555				
VV			(1,1+0,75*2)*2 "O02:"	5,200				
VV			(1,185+0,8*2)*6 "O03:"	16,710				
VV			(2,7*2+1,05)	6,450				
VV			(3,0*2+1,05)*4	28,200				
VV			(3,0*2+2,2)*5	41,000				
VV			(3,0*2+3,0)*4	36,000				
VV			Mezisoučet	146,115				
VV			" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
VV			1,185*3 "O01:"	3,555				
VV			1,1*2 "O02:"	2,200				
VV			1,185*6 "O03:"	7,110				
VV			PARAPET	12,865				
VV			Součet	158,980				
106	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	30,684	52,00	1 595,57	CS ÚRS 2024 01
VV			OSTENI*0,2*1,05	30,684				
107	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm	m2	2,702	143,00	386,39	CS ÚRS 2024 01
VV			PARAPET*0,2*1,05	2,702				
108	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	156,500	65,00	10 172,50	CS ÚRS 2024 01
VV			(24,3+1,3+13,4+13,7+13,4+1,3+20,4) "zateplení říms:"	87,800				
VV			(17,0+1,6+7,0+13,7+7,0+1,6+20,8)	68,700				
VV			Součet	156,500				
109	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	164,325	91,00	14 953,58	CS ÚRS 2024 01
VV			156,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	164,325				
110	K	622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	772,005	116,00	89 552,58	CS ÚRS 2024 01
VV			69,8+283,7145+213,3445+62,08+42,05+71,793+29,223	772,005				
VV			Součet	772,005				
111	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	772,000	74,00	57 128,00	CS ÚRS 2024 01
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce	795 214,46				
112	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	119,941	2 920,00	350 227,72	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			(72,04+138,67+62,95+63,13+62,23)*0,12 "podkladní beton podlah:"	47,882				
VV			5,97*12,24*0,12	8,769				
VV			16,66*9,63*0,12	19,252				
VV			(72,04+138,67+63,13+62,23+30,91)*0,12 "skladba podlah - mazanina:"	44,038				
VV			Součet	119,941				
113	K	631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,386	5 415,00	23 750,19	CS ÚRS 2024 01
114	K	631316115.1	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, , Hmota nátěrová	m2	425,850	50,00	21 292,50	vlastní
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 72,04+138,67+63,13+62,23+30,91+58,87 "skladba podlah:"		425,850			
			VV Součet		425,850			
115	K	633111112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 3 mm	m2	425,850	94,00	40 029,90	CS ÚRS 2024 01
			VV " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			VV 72,04+138,67+63,13+62,23+30,91+58,87 "skladba podlah:"		425,850			
			VV Součet		425,850			
116	K	631317215.1	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-150 mm	m	140,000	180,00	25 200,00	vlastní
			VV 140,0 "v.č. D.1.1.b, 07:"		140,000			
			VV Součet		140,000			
117	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	119,941	95,00	11 394,40	CS ÚRS 2024 01
			VV " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			VV (72,04+138,67+62,95+63,13+62,23)*0,12 "podkladní beton podlah:"		47,882			
			VV 5,97*12,24*0,12		8,769			
			VV 16,66*9,63*0,12		19,252			
			VV (72,04+138,67+63,13+62,23+30,91)*0,12 "skladba podlah - mazanina:"		44,038			
			VV Součet		119,941			
118	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,064	4 997,00	35 298,81	CS ÚRS 2024 01
			VV " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			VV 58,87*0,12 "skladba podlahy F01:"		7,064			
			VV Součet		7,064			
119	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	7,064	1 045,00	7 381,88	CS ÚRS 2024 01
120	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,219	49 020,00	10 735,38	CS ÚRS 2024 01
			VV " v.č. D.1.1.b, 07, 10:"					
			VV " skladba podlahy F06:"					
			VV "5,3*1,1*0,25AZH101030:					
			VV "5,3*1,1*0,25AZH101040:					
			VV "5,23*1,125*0,25AZH101050, AZH101070:					
			VV "Provozní mezisoučet:					
			VV 4,38594*50,0/1000 "50 kg/m3:"		0,219			
			VV Součet		0,219			
121	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,715	14 820,00	84 696,30	CS ÚRS 2024 01
122	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním (0-32)	m3	3,509	1 463,00	5 133,67	CS ÚRS 2024 01
			VV " v.č. D.1.1.b, 07, 10:"					
			VV " skladba podlahy F06:"					
			VV 5,3*1,1*0,2 "AZH101030:"		1,166			
			VV 5,3*1,1*0,2 "AZH101040a:"		1,166			
			VV 5,23*1,125*0,2 "AZH101050, AZH101070:"		1,177			
			VV Součet		3,509			
123	K	635321112	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním	m3	11,404	1 415,00	16 136,66	CS ÚRS 2024 01
			VV " rrecyklát a škvára z recyklátu "					
			VV " v.č. D.1.1.b, 07, 10:"					
			VV " skladba podlahy F06:"					
			VV 5,3*1,1*0,65 "AZH101030:"		3,790			
			VV 5,3*1,1*0,65 "AZH101040:"		3,790			
			VV 5,23*1,125*0,65 "AZH101050, AZH101070:"		3,824			
			VV Součet		11,404			
124	K	632441491.1	Broušení anhydritových potěrů	m2	168,270	77,00	12 956,79	vlastní
			VV " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			VV 7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"		15,540			
			VV 3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"		6,680			
			VV 23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250			
			VV 9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850			
			VV 62,95 "skladba podlahy F07:"		62,950			
			VV Součet		168,270			
125	K	632451034	Výrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	168,270	310,00	52 163,70	CS ÚRS 2024 01
			VV " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			VV 7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"		15,540			
			VV 3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"		6,680			
			VV 23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250			
			VV 9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850			
			VV 62,95 "skladba podlahy F07:"		62,950			
			VV Součet		168,270			
126	K	632443212.1	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	460,370	42,00	19 335,54	vlastní
			VV " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			VV 7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"		15,540			
			VV 3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"		6,680			
			VV (23,26+8,08+16,91)*3 "skladba podlahy F04:"		144,750			
			VV (9,36+12,68+9,04+3,77)*3 "skladba podlahy F05:"		104,550			
			VV 62,95*3 "skladba podlahy F07:"		188,850			
			VV Součet		460,370			
127	K	632450122	Výrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,860	512,00	1 976,32	CS ÚRS 2024 01
			VV " v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
			VV 1,185*0,3*3 "O01:"		1,067			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*0,3*2 "O02:"		0,660			
	VV		1,185*0,3*6 "O03:"		2,133			
	VV		Součet		3,860			
128	K	632451031	Vyrovňovací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	425,850	182,00	77 504,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		72,04+138,67+63,13+62,23+30,91+58,87 "skladba podlah - pod HI:"		425,850			
	VV		Součet		425,850			
D		64	Výplně otvorů				45 364,00	
129	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13,000	838,00	10 894,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		3+4 "D05:"		7,000			
	VV		1 "D05a:"		1,000			
	VV		2+2 "D06:"		4,000			
	VV		1 "D09:"		1,000			
	VV		Součet		13,000			
130	K	642945224.1	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 mm, posuv -5/+20 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchozu 900 mm, Zárubeň kovová obložková; pro dodatečnou montáž; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl.	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D08:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	M	553_R01	Příplatek za úpravu zárubní pro elektrický zámek	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D05a:"		1,000			
	VV		1 "D09:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
132	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		2 "D06:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
133	M	55330406.1	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; typ závěsů: pevné	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		2 "D06:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
134	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	1 940,00	9 700,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		4 "D05:"		4,000			
	VV		1 "D05a:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
135	M	553307421.1	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	3,000	1 940,00	5 820,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		3 "D05:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
136	M	553307431.1	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D09:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		8	Trubní vedení				46 903,75	
137	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	4,750	4 085,00	19 403,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		76,0*0,25*0,25 "obetonování zemnicího pásku:"		4,750			
	VV		Součet		4,750			
138	K	8_R01	Betonová šachta směrem k Hněvotínské vč. dna a poklopu	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	Vlastní
D		91	Doplňující práce na komunikaci				48 369,07	
139	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	56,800	202,00	11 473,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		28,0+1,3+14,0+13,5 "skladba Zp2:"		56,800			
	VV		Součet		56,800			
140	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	57,936	78,00	4 519,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		56,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		57,936			
141	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	332,00	2 988,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		9,0 "skladba Zp1:"		9,000			
	VV		Součet		9,000			
142	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	9,180	173,00	1 588,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	64,000	211,00	13 504,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		64,0 "po provedení zateplení pod terénem:"		64,000			
	VV		Součet		64,000			
144	M	59246121	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 100mm	m	65,280	219,00	14 296,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		65,280			
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb				34 700,80	
145	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	56,800	256,00	14 540,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		28,0+1,3+14,0+13,5 "skladba Zp2:"		56,800			
	VV		Součet		56,800			
146	M	59227001.1	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 295 mm; b = 665 mm; h = 155 mm	kus	192,000	105,00	20 160,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		((28,0+1,3+14,0+13,5)/0,3)*1,01 "skladba Zp2:"		191,227			
	VV		0,77333 "zaokrouhlení:"		0,773			
	VV		Součet		192,000			
D 94			Lešení a stavební výtahy				385 037,50	
147	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	850,000	83,00	70 550,00	CS ÚRS 2024 01
148	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	103 700,000	1,00	103 700,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		850,0*4*30,5 "4 měsíce:"		103 700,000			
	VV		Součet		103 700,000			
149	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	850,000	51,00	43 350,00	CS ÚRS 2024 01
150	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	850,000	14,80	12 580,00	CS ÚRS 2024 01
151	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	4 250,000	4,50	19 125,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		850*5 'Přepočtené koeficientem množství		4 250,000			
152	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	640,000	83,00	53 120,00	CS ÚRS 2024 01
153	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	875,000	22,70	19 862,50	CS ÚRS 2024 01
154	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	106 750,000	0,35	37 362,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		875*4*30,5		106 750,000			
155	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	875,000	15,30	13 387,50	CS ÚRS 2024 01
156	K	944946111.1	Ochrana před propadem suti na lešových podlahách z geotextilie, včetně dodávky textilie, 500 g/m2	m2	200,000	60,00	12 000,00	vlastní
	VV		200,0 "pod lešení na asfaltové komunikaci:"		200,000			
	VV		Součet		200,000			
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				86 729,72	
157	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	640,000	100,00	64 000,00	CS ÚRS 2024 01
158	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	303,680	4,00	1 214,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" před provedením HL:"					
	VV		62,95+30,91+9,36+58,87+12,68+23,26+9,04+3,77+3,64+3,04 +8,08+7,15+16,91+8,39+45,63 "skladba podlah F01 - F06:"		303,680			
	VV		Součet		303,680			
159	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	9,000	195,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		9 "v.č. D.1.3.:"		9,000			
	VV		Součet		9,000			
160	M	449_R01	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	4,000	1 040,00	4 160,00	Vlastní
	VV		3+1 "v.č. D.1.3.:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
161	M	449_R02	Přístroj hasicí práškový 43A	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	Vlastní
	VV		2 "v.č. D.1.3.:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
162	M	449_R03	Přístroj hasicí práškový 43A/183B	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	Vlastní
	VV		1 "v.č. D.1.3.:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	M	449_R04	Přístroj hasicí práškový 183B	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	Vlastní
	VV		2 "v.č. D.1.3.:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
164	K	95_R01	Zachování a vyspravení - pozůstatek původní části objektu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
D 96			Bourání konstrukcí				827 856,72	
165	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	13,506	120,00	1 620,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		(5,975+1,45)*2,25-(0,8*2,0*2) "v.č. D.1.1.b, 01:"		13,506			
	VV		Součet		13,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	86,505	146,00	12 629,73	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,8*2,9-0,8*2,0 "v.č. D.1.1.b, 01:"		0,720			
	VV		1,4*2,9-0,8*2,0		2,460			
	VV		(2,35+1,2)*4,5-(0,8*2,0*2)		12,775			
	VV		(8,0+3,0+2,8+2,15+1,15)*4,5-(0,8*2,0*4)		70,550			
	VV		Součet		86,505			
167	K	962032231	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	18,570	907,00	16 842,99	CS ÚRS 2024 01
	VV		((2,77*2+2,9)*2,9-(0,85*2,02+0,56*0,51))*0,3 "v.č. D.1.1.b, 01:"		6,742			
	VV		(0,9+0,5)*2,9*0,2		0,812			
	VV		((4,5+2,55)*4,5-(0,8*2,0*2))*0,2		5,705			
	VV		(5,85*4,5-(0,8*2,0*2))*0,2		4,625			
	VV		(1,3+0,5+0,65)*1,4*0,2		0,686			
	VV		Součet		18,570			
168	K	962032631	Bourání zdva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4,212	4 275,00	18 006,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,6*0,6*4,5 "v.č. D.1.1.b, 01:"		1,620			
	VV		0,7*0,4*4,5		1,260			
	VV		0,6*0,6*2,2 "v.č. D.1.1.b, 06:"		0,792			
	VV		0,6*0,6*1,5		0,540			
	VV		Součet		4,212			
169	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl přes 100 do 150 mm	m2	5,000	275,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,5*3,0+1,0*0,5 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
170	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	105,034	3 582,00	376 231,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 01 - 05:"					
	VV		2,45*2,9*(0,15+0,1) "stávající podlahy:"		1,776			
	VV		(72,04+138,67+62,95+63,13+62,23)*(0,15+0,1)		99,755			
	VV		5,97*12,24*(0,15*0,1)		1,096			
	VV		16,66*9,63*(0,15*0,1)		2,407			
	VV		Součet		105,034			
171	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	95,945	1 976,00	189 587,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,45*2,9*0,15 "v.č. D.1.1.b, 01 - 05:"		1,066			
	VV		(72,04+138,67+62,95+63,13+62,23)*0,15 "stávající podlahy:"		59,853			
	VV		5,97*12,24*0,15		10,961			
	VV		16,66*9,63*0,15		24,065			
	VV		Součet		95,945			
172	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*3+1+1 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
173	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	16,000	33,30	532,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		13 "v.č. D.1.1.b, 01:"		13,000			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		16,000			
174	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	8,722	160,00	1 395,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)."					
	VV		"v.č. D.1.1.b, 01 - 03 : "1,185*1,475*2		3,496			
	VV		2,17*1,52		3,298			
	VV		1,08*1,52		1,642			
	VV		0,56*0,51		0,286			
	VV		Součet		8,722			
175	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	kus	24,000	185,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*12 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
176	K	968072246	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	48,417	148,00	7 165,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,5*1,3+3,0*1,3 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"		5,850			
	VV		3,0*1,25*2		7,500			
	VV		3,0*1,25*2+3,0*1,33*6+2,79*1,3		35,067			
	VV		Součet		48,417			
177	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,600	385,00	9 856,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		13*0,8*2,0 "v.č. D.1.1.b, 01:"		20,800			
	VV		(1+1+1)*0,8*2,0		4,800			
	VV		Součet		25,600			
178	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	130,803	142,50	18 639,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,0*4,22*9 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"		113,940			
	VV		2,2*3,04*2		13,376			
	VV		1,645*2,12*1		3,487			
	VV		Součet		130,803			
179	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,800	3 772,00	6 789,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		0,3*2+0,4*1 "prostupy pro SLP:"		1,000			
	VV		0,4*2 "prostup pro VZT:"		0,800			
	VV		Součet		1,800			
180	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,400	7 467,00	2 986,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			vv 0,4*1 "prostup pro VZT:"		0,400			
			vv Součet		0,400			
181	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,400	8 331,00	3 332,40	CS ÚRS 2024 01
			vv " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			vv 0,4*1 "prostup pro VZT:"		0,400			
			vv Součet		0,400			
182	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	7,000	155,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 01
			vv " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			vv 7 "prostupy pro SLN:"		7,000			
			vv Součet		7,000			
183	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	17,000	333,00	5 661,00	CS ÚRS 2024 01
			vv " v.č. D.1.1.b, 07:"					
			vv 7 "prostupy pro VZT:"		7,000			
			vv 10 "odbourání parapetů vytvořených cihlami:"		10,000			
			vv Součet		17,000			
184	K	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm	m3	8,961	2 765,00	24 777,17	CS ÚRS 2024 01
185	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	31,600	298,00	9 416,80	CS ÚRS 2024 01
			vv " v.č. D.1.1.b, 01:"					
			vv 1,5*2+1,6*2+1,5*2+2,9*2+3,1*2+2,1*2+3,1*2 "pro nové překlady:"		31,600			
			vv Součet		31,600			
186	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	534,744	54,00	28 876,18	CS ÚRS 2024 01
			vv " v.č. D.1.1.b, 01:"					
			vv 5,97*6,0*4+5,97*0,3*2*12 "místnosti bez podhledu:"		186,264			
			vv 6,4*4,85*9+6,4*0,3*2*18		348,480			
			vv Součet		534,744			
187	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 098,382	43,00	47 230,43	CS ÚRS 2024 01
			vv " v.č. D.1.1.b, 01:"					
			vv 26,6*8+5,97*4,15*4+5,97+4,67*4 "ponechané zdivo:"		336,552			
			vv -(3,0*1,25*4+3,0*2,84*4+2,2*3,04*2-1,5*2,5+2,5*2,5)		-64,956			
			vv 48,3*10+6,4*4,75*6*2		847,800			
			vv -					
			vv (3,0*1,33*6+3,0*4,22*9+3,0*1,5+1,08*1,52+0,7*2,05+2,17*1,5		-158,755			
			vv 2+1,5*2,5+2,5*2,5)					
			vv 52,2*2+5,94*4,05*2		152,514			
			vv -(2,79*1,3+1,5*1,3+3,0*1,3+1,185*1,475*2+0,9*2,0)		-14,773			
			vv Součet		1 098,382			
188	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	237,000	144,00	34 128,00	CS ÚRS 2024 01
189	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,410	122,00	4 930,02	CS ÚRS 2024 01
			vv (1,2+1,05+1,2+0,4)*2,0 "v.č. D.1.1.b, 01:"		7,700			
			vv (1,2+1,55+1,2+0,2+0,4)*2,0		9,100			
			vv 1,5*1,5		2,250			
			vv ((1,15+1,14)*2-0,8)*2,0		7,560			
			vv ((4,3+3,0)-0,8*2)*2,0		11,400			
			vv 1,6*1,5		2,400			
			vv Součet		40,410			
D 997			Přesun sutě				608 151,62	
190	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	439,680	350,00	153 888,00	CS ÚRS 2024 01
191	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	439,680	288,00	126 627,84	CS ÚRS 2024 01
192	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 396,800	12,60	55 399,68	CS ÚRS 2024 01
			vv 439,68*10 "Přepočtené koeficientem množství"		4 396,800			
193	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,555	3 847,00	5 982,09	CS ÚRS 2024 01
194	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,358	2 033,00	4 793,81	CS ÚRS 2024 01
195	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	435,767	600,00	261 460,20	CS ÚRS 2024 01
			vv 439,680-1,555-2,358		435,767			
D 99			Staveništní přesun hmot				260 571,85	
196	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	744,491	350,00	260 571,85	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 067 368,89	
D 711			Izolace proti vodě				469 360,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	542,884	12,00	6 514,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		72,04+138,67+63,13+62,23+30,91 "skladba podlah:"		366,980			
	VV		9,36+58,87+12,68+23,26+9,04+3,77+3,64+3,04+8,08+7,15+1		164,190			
	VV		6,91+8,39					
	VV		" skladba podlahy F06 - 2. vrstva:"					
	VV		5,3*1,1 "AZH101040:"		5,830			
	VV		5,23*1,125 "AZH101050, AZH101070:"		5,884			
	VV		Součet		542,884			
198	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,163	64 125,00	10 452,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		542,884*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,163			
199	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	149,175	26,00	3 878,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200			
	VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975			
	VV		Součet		149,175			
200	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,051	64 125,00	3 270,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		149,175*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
201	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	542,884	125,00	67 860,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		72,04+138,67+63,13+62,23+30,91 "skladba podlah:"		366,980			
	VV		9,36+58,87+12,68+23,26+9,04+3,77+3,64+3,04+8,08+7,15+1		164,190			
	VV		6,91+8,39					
	VV	VHI1	Mezisoučet		531,170			
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" skladba podlahy F06 - 2. vrstva:"					
	VV		5,3*1,1 "AZH101040:"		5,830			
	VV		5,23*1,125 "AZH101050, AZH101070:"		5,884			
	VV	VHI2	Mezisoučet		11,714			
	VV		Součet		542,884			
202	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	619,079	233,00	144 245,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		VHI1		531,170			
	VV		531,17*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		619,079			
203	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	13,653	205,00	2 798,87	CS ÚRS 2024 01
	VV		VHI2		11,714			
	VV		11,714*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		13,653			
204	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	298,350	142,50	42 514,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200			
	VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975			
	VV	SHI1	Mezisoučet		149,175			
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200			
	VV		(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975			
	VV	SHI2	Mezisoučet		149,175			
	VV		Součet		298,350			
205	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	182,143	233,00	42 439,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		SHI1		149,175			
	VV		149,175*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		182,143			
206	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	182,143	205,00	37 339,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		SHI2		149,175			
	VV		149,175*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		182,143			
207	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	62,950	151,00	9 505,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		62,95 "skladba podlahy F07:"		62,950			
	VV	VFOL	Součet		62,950			
208	M	28322092.1	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	73,368	340,00	24 945,12	vlastní
	VV		VFOL		62,950			
	VV		62,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		73,368			
209	K	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	3,200	195,00	624,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(9,6+6,4)*2*0,1 "skladba podlahy F07:"		3,200			
	VV	SFOL	Součet		3,200			
210	M	28322092.1	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	3,907	340,00	1 328,38	vlastní
	VV		SFOL		3,200			
	VV		3,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		3,907			
211	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	62,950	49,70	3 128,62	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		62,95 "skladba podlahy F07:"		62,950			
	VV		Součet		62,950			
212	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	66,098	31,50	2 082,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		62,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,098			
213	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	3,200	90,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(9,6+6,4)*2*0,1 "skladba podlahy F07:"		3,200			
	VV		Součet		3,200			
214	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3,360	31,50	105,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,360			
215	K	711212000.1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	50,753	75,00	3 806,48	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"		15,540			
	VV		3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"		6,680			
	VV		" vytažení na stěnu:"					
	VV		"(1,805+1,425)*2+(2,84+1,0)*2+(1,8+1,0)*2-(0,8+0,6*2)skladba podlahy F02:					
	VV		"(1,805+2,174)*2+(2,84+1,0)*2+(1,824+1,0)*2-(0,8+0,6*2)					
	VV		"(2,34+1,62)*2-0,91+0,25*2skladba podlahy F03:					
	VV		"(1,25+2,837)*2-0,8					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		22,22*0,15		3,333			
	VV		1,0*3*2,0*2+(1,1+1,0)*2,0 "stěny sprch:"		16,200			
	VV		(1,0*1,5)*6 "stěny za umyvadly:"		9,000			
	VV		Součet		50,753			
216	K	711212002.1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	50,753	645,00	32 735,69	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"		15,540			
	VV		3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"		6,680			
	VV		" vytažení na stěnu:"					
	VV		"(1,805+1,425)*2+(2,84+1,0)*2+(1,8+1,0)*2-(0,8+0,6*2)skladba podlahy F02:					
	VV		"(1,805+2,174)*2+(2,84+1,0)*2+(1,824+1,0)*2-(0,8+0,6*2)					
	VV		"(2,34+1,62)*2-0,91+0,25*2skladba podlahy F03:					
	VV		"(1,25+2,837)*2-0,8					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		22,22*0,15		3,333			
	VV		1,0*3*2,0*2+(1,1+1,0)*2,0 "stěny sprch:"		16,200			
	VV		(1,0*1,5)*6 "stěny za umyvadly:"		9,000			
	VV		Součet		50,753			
217	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	51,910	68,40	3 550,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(1,805+1,425)*2+(2,84+1,0)*2+(1,8+1,0)*2-(0,8+0,6*2)		17,740			
	VV		"skladba podlahy F02:"					
	VV		(1,805+2,174)*2+(2,84+1,0)*2+(1,824+1,0)*2-(0,8+0,6*2)		19,286			
	VV		(2,34+1,62)*2-0,91+0,25*2 "skladba podlahy F03:"		7,510			
	VV		(1,25+2,837)*2-0,8		7,374			
	VV		Součet		51,910			
218	M	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	54,506	65,50	3 570,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		51,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,506			
219	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	36,000	39,10	1 407,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		4+4+4 "skladba podlahy F02:"		12,000			
	VV		4+4+4		12,000			
	VV		8 "skladba podlahy F03:"		8,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		36,000			
220	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační - roh/kout	kus	36,000	155,00	5 580,00	CS ÚRS 2024 01
221	K	711212611.1	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	12,000	180,00	2 160,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		2*2,0*2*2*2,0 "stěny sprch:"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
222	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	4 561,323	2,90	13 227,84	CS ÚRS 2024 01
D 712			Povlakové krytiny	1 091 764,99				
223	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	758,586	29,70	22 530,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		13,46*6,9*2 "stávající podklad:"		185,748			
	VV		41,47*5,7*2		472,758			
	VV		7,2*6,95*2		100,080			
	VV		Součet		758,586			
224	K	712300951.1	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením	m2	151,717	395,00	59 928,22	vlastní
	VV		"13,46*6,9*2stávající podklad:					
	VV		"41,47*5,7*2					
	VV		"7,2*6,95*2					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		758,586*0,2 "20% z celkové plochy:"		151,717			
	VV		Součet		151,717			
225	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	773,886	187,00	144 716,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,46*6,9*2 "skladba R01 a R02:"		185,748			
	VV		41,47*5,7*2		472,758			
	VV		7,2*6,95*2		100,080			
	VV		5,7+9,6 "svislé stěny:"		15,300			
	VV		Součet		773,886			
226	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	125,000	536,00	67 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		125,0 "K05:"		125,000			
	VV		Součet		125,000			
227	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	34,000	536,00	18 224,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		34,0 "K06:"		34,000			
	VV		Součet		34,000			
228	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	24,000	363,00	8 712,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		24,0 "K08:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
229	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	24,000	363,00	8 712,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		24,0 "K07:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
230	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	24,000	363,00	8 712,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"detail 02:"					
	VV		24,0 "přítlačná lišta:"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
231	K	712382111.1	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, včetně dodávky fólie 1,8 mm	m2	773,886	710,00	549 459,06	vlastní
	VV		13,46*6,9*2 "skladba R01 a R02:"		185,748			
	VV		41,47*5,7*2		472,758			
	VV		7,2*6,95*2		100,080			
	VV		5,7+9,6 "svislé stěny:"		15,300			
	VV		Součet		773,886			
232	K	712_R01	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou	kus	2,000	1 913,00	3 826,00	Vlastní
233	K	712_R02	Prostup pro odkouření	kus	1,000	972,00	972,00	Vlastní
234	M	62833158.1	<i>Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie</i>	m2	889,969	189,00	168 204,14	vlastní
	VV		"13,46*6,9*2skladba R01 a R02:					
	VV		"41,47*5,7*2					
	VV		"7,2*6,95*2					
	VV		"					
	VV		"5,7+9,6svislé stěny:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		773,886*1,15		889,969			
	VV		Součet		889,969			
235	K	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	10 609,961	2,90	30 768,89	CS ÚRS 2024 01
D 713			Izolace tepelné				494 845,63	
236	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	58,870	46,10	2 713,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		58,87 "skladba podlahy F01:"		58,870			
	VV		Součet		58,870			
237	M	28376421	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm</i>	m2	60,047	285,00	17 113,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		58,87*1,02 "skladba podlahy F01:"		60,047			
	VV		Součet		60,047			
238	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	247,578	20,00	4 951,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(6,4+9,63)*2 "AZH101030:"		32,060			
	VV		(4,63+6,7)*2 "AZH101050:"		22,660			
	VV		(4,63+2,0)*2 "AZH101060:"		13,260			
	VV		(4,97+11,16)*2 "AZH101070:"		32,260			
	VV		(4,63+1,682)*2+0,4*2+(2,54+1,82)*2 "AZH101080:"		22,144			
	VV		(3,9+5,97)*2 "AZH101090:"		19,740			
	VV		(3,24+2,837)*2 "AZH101100:"		12,154			
	VV		(2,34+1,61)*2 "AZH101110:"		7,900			
	VV		(2,34+1,62)*2 "AZH101111:"		7,920			
	VV		(1,25+2,837)*2 "AZH101120:"		8,174			
	VV		(2,54+3,17)*2 "AZH101130:"		11,420			
	VV		(1,805+1,425)*2+(2,84+1,0)*2+(1,8+1,0)*2 "AZH101140:"		19,740			
	VV		(3,29+5,14)*2 "AZH101150:"		16,860			
	VV		(1,805+2,174)*2+(2,84+1,0)*2+(1,824+1,0)*2 "AZH101160:"		21,286			
	VV		Součet		247,578			
239	M	283140579.1	<i>páska dilatační PE: š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm; obj. hmot. 25 kg/m3; teplotní odolnost -65 až 100 °C</i>	m	252,530	22,90	5 782,94	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		"(6,4+9,63)*2AZH101030:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"(4,63+6,7)*2AZH101050:					
	VV		"(4,63+2,0)*2AZH101060:					
	VV		"(4,97+11,16)*2AZH101070:					
	VV		"(4,63+1,682)*2+0,4*2+(2,54+1,82)*2AZH101080:					
	VV		"(3,9+5,97)*2AZH101090:					
	VV		"(3,24+2,837)*2AZH101100:					
	VV		"(2,34+1,61)*2AZH101110:					
	VV		"(2,34+1,62)*2AZH101111:					
	VV		"(1,25+2,837)*2AZH101120:					
	VV		"(2,54+3,17)*2AZH101130:					
	VV		"(1,805+1,425)*2+(2,84+1,0)*2+(1,8+1,0)*2AZH101140:					
	VV		"(3,29+5,14)*2AZH101150:					
	VV		"(1,805+2,174)*2+(2,84+1,0)*2+(1,824+1,0)*2AZH101160:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		247,578		247,578			
	VV		Součet		247,578			
	VV		247,578*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		252,530			
240	K	713191100.1	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	223,060	24,00	5 353,44	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		58,87*2 "skladba podlahy F01 (2 vrstvy):"		117,740			
	VV		7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"		15,540			
	VV		3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"		6,680			
	VV		23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250			
	VV		9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850			
	VV		Součet		223,060			
241	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	105,320	73,90	7 783,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"		15,540			
	VV		3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"		6,680			
	VV		23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250			
	VV		9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850			
	VV		Součet		105,320			
242	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	773,886	105,00	81 258,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		13,46*6,9*2 "skladba R01 a R02:"		185,748			
	VV		41,47*5,7*2		472,758			
	VV		7,2*6,95*2		100,080			
	VV		5,7+9,6 "svislé stěny:"		15,300			
	VV		Součet		773,886			
243	M	28375705.1	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	24,122	2 110,00	50 897,42	vlastní
	VV		"13,46*6,9*2skladba R02:					
	VV		"5,7svislé stěny:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		191,448*0,12*1,05		24,122			
	VV		Součet		24,122			
244	M	28375705.1	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	122,312	2 110,00	258 078,32	vlastní
	VV		"41,47*5,7*2skladba R01:					
	VV		"7,2*6,95*2					
	VV		"					
	VV		"9,6svislé stěny:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		582,438*0,2*1,05		122,312			
	VV		Součet		122,312			
245	M	28375706.1	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m3	17,219	3 085,00	53 120,62	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		"(7,15+8,39)*0,18skladba podlahy F02:					
	VV		"(3,64+3,04)*0,13skladba podlahy F03:					
	VV		"(23,26+8,08+16,91)*0,18skladba podlahy F04:					
	VV		"(9,36+12,68+9,04+3,77)*0,13skladba podlahy F05:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		16,8811*1,02		17,219			
	VV		Součet		17,219			
246	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	4 870,528	1,60	7 792,84	CS ÚRS 2024 01
D 721			Vnitřní kanalizace				3 446,85	
247	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	136,00	408,00	CS ÚRS 2024 01
248	K	721_R01	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
249	K	998721211	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	34,080	1,14	38,85	CS ÚRS 2024 01
D 722			Vnitřní vodovod				3 020,70	
250	K	722_R01	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
251	K	998722211	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	30,000	0,69	20,70	CS ÚRS 2024 01
D 725			Zařizovací předměty				1 179,12	
252	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2 "v.č. D.1.1.b, 01:"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
253	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3 "v.č. D.1.1.b, 01:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
254	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2024 01
255	K	998725211	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	11,770	0,18	2,12	CS ÚRS 2024 01
D 762 Konstrukce tesařské					100 491,15			
256	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 01:"					
	VV		3,5*4 "bouraná část vstupu:"		14,000			
	VV		Součet		14,000			
257	K	762361312.1	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	147,060	177,00	26 029,62	vlastní
	VV		13,46*2 "detail 01:"		26,920			
	VV		41,47*2		82,940			
	VV		7,2*2		14,400			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		5,7*4 "detail 02:"		22,800			
	VV		"Mezisoučet:					
	VV		Součet		147,060			
258	M	60623355.1	překlížka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 15	m2	158,825	435,00	69 088,88	vlastní
	VV		"13,46*2detail 01:					
	VV		"41,47*2					
	VV		"7,2*2					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		"5,7*4detail 02:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		(124,26+22,8)*1,08		158,825			
	VV		Součet		158,825			
259	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	958,885	4,80	4 602,65	CS ÚRS 2024 01
D 763 Konstrukce suché výstavby					139 667,37			
260	K	763121465.1	SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace EI 45	m2	9,766	960,00	9 375,36	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		1,0*1,2+1,0*2,6 "AZH101140:"		3,800			
	VV		1,805*1,2+1,0*1,2+1,0*2,6 "AZH101160:"		5,966			
	VV		Součet		9,766			
261	K	763121477.1	SDK stěna přesazena tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace EI 45	m2	9,776	974,00	9 521,82	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		2,837*2,6 "AZH101120:"		7,376			
	VV		1,0*1,2 "AZH101140:"		1,200			
	VV		1,0*1,2 "AZH101160:"		1,200			
	VV		Součet		9,776			
262	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	103,850	830,00	86 195,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		58,87 "AZH101070:"		58,870			
	VV		12,68 "AZH101080:"		12,680			
	VV		23,26 "AZH101090:"		23,260			
	VV		9,04 "AZH101100:"		9,040			
	VV		Součet		103,850			
263	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,990	860,00	22 351,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		3,77 "AZH101110:"		3,770			
	VV		3,64 "AZH101111:"		3,640			
	VV		3,04 "AZH101120:"		3,040			
	VV		7,15 "AZH101140:"		7,150			
	VV		8,39 "AZH101160:"		8,390			
	VV		Součet		25,990			
264	K	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	129,840	26,30	3 414,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		58,87 "AZH101070:"		58,870			
	VV		12,68 "AZH101080:"		12,680			
	VV		23,26 "AZH101090:"		23,260			
	VV		9,04 "AZH101100:"		9,040			
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		3,77 "AZH101110:"		3,770			
	VV		3,64 "AZH101111:"		3,640			
	VV		3,04 "AZH101120:"		3,040			
	VV		7,15 "AZH101140:"		7,150			
	VV		8,39 "AZH101160:"		8,390			
	VV		Součet		129,840			
265	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		1 "AZH101070:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
266	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	763135801	Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami lepenými	m2	60,575	80,00	4 846,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"v.č. D.1.1.b, 01 - 05 : " 5,75*2,8		16,100			
	VV		4,68*3,0		14,040			
	VV		4,3*3,0		12,900			
	VV		2,15*2,8		6,020			
	VV		2,35*4,9		11,515			
	VV		Součet		60,575			
268	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	2,114	1 250,00	2 642,50	CS ÚRS 2024 01
D 764			Konstrukce klempířské		153 138,90			
269	K	764541305.1	Žlaby z titanizinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm	m	135,000	692,00	93 420,00	vlastní
	VV		135,0 "K04:"		135,000			
	VV		Součet		135,000			
270	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,000	395,00	790,00	CS ÚRS 2024 01
271	K	764541347	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/120 mm	kus	6,000	417,00	2 502,00	CS ÚRS 2024 01
272	K	764548323	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	11,000	725,00	7 975,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		11,0 "K02:"		11,000			
	VV		Součet		11,000			
273	K	764548324	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	28,000	747,00	20 916,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		28,0 "K03:"		28,000			
	VV		Součet		28,000			
274	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	13,000	490,00	6 370,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 02:"					
	VV		13,0 "K01:"		13,000			
	VV		Součet		13,000			
275	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	123,200	55,00	6 776,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,02*2 "v.č. D.1.1.b, 06:"		14,040			
	VV		41,22*2		82,440			
	VV		13,36*2		26,720			
	VV		Součet		123,200			
276	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	123,200	55,00	6 776,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,02*2 "v.č. D.1.1.b, 06:"		14,040			
	VV		41,22*2		82,440			
	VV		13,36*2		26,720			
	VV		Součet		123,200			
277	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	13,800	65,00	897,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,9*2 "v.č. D.1.1.b, 06:"		13,800			
	VV		Součet		13,800			
278	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	5,620	98,00	550,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,185*2+2,17+1,08 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"		5,620			
	VV		Součet		5,620			
279	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	46,200	65,00	3 003,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,9*2 "v.č. D.1.1.b, 06:"		13,800			
	VV		5,4*2*3		32,400			
	VV		Součet		46,200			
280	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,5*4		18,000			
	VV		Součet		18,000			
281	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	1 508,758	1,50	2 263,14	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské		1 082 899,31			
282	K	766601211.1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	138,830	115,00	15 965,45	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis oken a dveří:"					
	VV		(1,185+1,5)*2*3 "O01:"		16,110			
	VV		(1,1+0,75)*2*2 "O02:"		7,400			
	VV		(1,185+0,8)*2*6 "O03:"		23,820			
	VV		(1,05+2,7)*2*1 "D01:"		7,500			
	VV		(2,2+3,0)*2*3 "D02:"		31,200			
	VV		(2,2+3,0)*2*1 "D02a:"		10,400			
	VV		(2,2+3,0)*2*1 "D02b:"		10,400			
	VV		(1,05+3,0)*2*1 "D03:"		8,100			
	VV		(1,05+3,0)*2*1 "D03a:"		8,100			
	VV		(1,05+2,9)*2*1 "D04:"		7,900			
	VV		(1,05+2,9)*2*1 "D04a:"		7,900			
	VV		Součet		138,830			
283	K	766711001.1	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	47,330	300,00	14 199,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis oken:"					
	VV		(1,185+1,5)*2*3 "O01:"		16,110			
	VV		(1,1+0,75)*2*2 "O02:"		7,400			
	VV		(1,185+0,8)*2*6 "O03:"		23,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		47,330			
284	K	766711021.1	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	91,500	556,00	50 874,00	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		(1,05+2,7)*2*1 "D01:"		7,500			
	VV		(2,2+3,0)*2*3 "D02:"		31,200			
	VV		(2,2+3,0)*2*1 "D02a:"		10,400			
	VV		(2,2+3,0)*2*1 "D02b:"		10,400			
	VV		(1,05+3,0)*2*1 "D03:"		8,100			
	VV		(1,05+3,0)*2*1 "D03a:"		8,100			
	VV		(1,05+2,9)*2*1 "D04:"		7,900			
	VV		(1,05+2,9)*2*1 "D04a:"		7,900			
	VV		Součet		91,500			
285	K	766711097.1	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	16,250	870,00	14 137,50	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1,05*1 "D01:"		1,050			
	VV		2,2*3 "D02:"		6,600			
	VV		2,2*1 "D02a:"		2,200			
	VV		2,2*1 "D02b:"		2,200			
	VV		1,05*1 "D03:"		1,050			
	VV		1,05*1 "D03a:"		1,050			
	VV		1,05*1 "D04:"		1,050			
	VV		1,05*1 "D04a:"		1,050			
	VV		Součet		16,250			
286	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	920,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		3+4 "D05:"		7,000			
	VV		1 "D05a:"		1,000			
	VV		2+2 "D06:"		4,000			
	VV		Součet		12,000			
287	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D09:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 838,00	1 838,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D08:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	M	D01 - dodávka	Plastové dveře plné + nadsvětlík 1050 x 2700 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	1,000	42 820,00	42 820,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,0W/(m2K)"					
	VV		1 "D01:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	M	D02 - dodávka	Plastové dveře plné + nadsvětlík 2200 x 3000 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	3,000	63 935,00	191 805,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,0W/(m2K)"					
	VV		3 "D02:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
291	M	D02a - dodávka	Hliníkové dveře plné + nadsvětlík 2200 x 3000 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, EW 15DP3-C2, koordinátor, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	1,000	157 035,00	157 035,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,2 W/(m2K)"					
	VV		1 "D02a:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
292	M	D02b - dodávka	Hliníkové dveře plné + nadsvětlík 2200 x 3000 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, EI2 30DP1-C2, koordinátor, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	1,000	157 035,00	157 035,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,2 W/(m2K)"					
	VV		1 "D02b:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
293	M	D03 - dodávka	Plastové dveře plné + nadsvětlík 1050 x 3000 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	1,000	42 680,00	42 680,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D03:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
294	M	D03a - dodávka	Hliníkové dveře plné + nadsvětlík 1050 x 3000 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, EI2 30DP1-C2, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	1,000	88 460,00	88 460,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,2 W/(m2K)"					
	VV		1 "D03a:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	M	D04 - dodávka	Plastové dveře plné + nadsvětílík 1050 x 2900 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	1,000	42 240,00	42 240,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,0W/(m2K)"					
	VV		1 "D04:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
296	M	D04a - dodávka	Plastové dveře plné + nadsvětílík 1050 x 2900 mm, bezpečnostní kování, zámek EL460/560, panika, křídlo opatřeno magnetickým kontaktem pro systém PZTS	kus	1,000	42 240,00	42 240,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,0W/(m2K)"					
	VV		1 "D04a:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
297	M	D05 - dodávka	Dveře vnitřní plné, HPL, 800 x 1970 mm, vč. rozetového kování a zámku	kus	7,000	6 180,00	43 260,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		3+4 "D05:"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
298	M	D05a - dodávka	Dveře vnitřní plné, HPL, 800 x 1970 mm, vč. štítového kování a zámku	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D05a:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
299	M	D06 - dodávka	Dveře vnitřní plné, HPL, 600 x 1970 mm, vč. rozetového kování a WC zámku	kus	4,000	6 180,00	24 720,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		2+2 "D06:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
300	M	D08 - dodávka	Dveře vnitřní plné, CPL, 900 x 1970 mm, vč. štítového kování a zámku, EI2 15DP3-C2	kus	1,000	11 445,00	11 445,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D08:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
301	M	D09 - dodávka	Dveře vnitřní plné, HPL, 900 x 1970 mm, štítového kování a zámku	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
	VV		1 "D09:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
302	M	O01 - dodávka	Plastové okno s izolačním trojsklem, otevíravé a sklápěcí, 1185 x 1500 mm, vč. magnetického kontaktu pro systém PZTS	kus	3,000	8 495,00	25 485,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis oken:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla rámem Uf ? 1,10 W/(m2K)"					
	VV		3 "O01:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
303	M	O02 - dodávka	Plastové okno s izolačním trojsklem, otevíravé a sklápěcí, 1100 x 750 mm, vč. magnetického kontaktu pro systém PZTS	kus	2,000	5 960,00	11 920,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis oken:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla rámem Uf ≤ 1,10 W/(m2K)"					
	VV		2 "O02:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
304	M	O03 - dodávka	Plastové okno s izolačním trojsklem, otevíravé a sklápěcí, 1185 x 800 mm, pákový otevírač, vč. magnetického kontaktu pro systém PZTS	kus	6,000	10 125,00	60 750,00	Vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis oken:"					
	VV		"Součinitel prostupu tepla rámem Uf ≤ 1,10 W/(m2K)"					
	VV		6 "O03:"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
305	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	10,700	766,00	8 196,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"					
	VV		1,2*3 "O01:"		3,600			
	VV		1,15*2 "O02:"		2,300			
	VV		1,2*(6-2) "O03:"		4,800			
	VV		Součet		10,700			
306	M	60794109.1	parapet laminátový š 300mm	m	10,700	458,00	4 900,60	vlastní
307	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	18,000	47,00	846,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		9*2		18,000			
308	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	10 775,118	0,50	5 387,56	CS ÚRS 2024 01
D 767 Konstrukce zámečnické							1 336 994,87	
309	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	14,570	140,00	2 039,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 01:"					
	VV		3,5*2,9 "bouraná část vstupu:"		10,150			
	VV		3,4*1,3 "přístřešek:"		4,420			
	VV		Součet		14,570			
310	K	767587111.1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikoroziní profily	m2	24,990	835,00	20 866,65	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		8,08 "AZH101130:"		8,080			
	VV		16,91 "AZH101150:"		16,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	24,990				
311	K	767587211.1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	24,990	770,00	19 242,30	vlastní
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			8,08 "AZH101130:"	8,080				
VV			16,91 "AZH101150:"	16,910				
VV			Součet	24,990				
312	K	767881118	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami	kus	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2024 01
313	M	70921439	<i>kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 300mm nerez</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 055,00</i>	<i>4 110,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
314	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	15,000	570,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 01
315	M	70921328	<i>kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>2 065,00</i>	<i>30 975,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
316	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
VV			1 "D07:"	1,000				
VV			Součet	1,000				
317	K	767_R01	Demontáž mříží pevných - šroubováním	m2	20,738	250,00	5 184,50	Vlastní
VV			1,185*1,475*1 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"	1,748				
VV			3,0*1,25*2	7,500				
VV			3,0*1,25*2+3,0*1,33*1	11,490				
VV			Součet	20,738				
318	K	767_R02	D+M Z01 kovová konstrukce přístřešku (ozn. 12), vč. střechy, žlabu a svodu	kpl	1,000	359 600,00	359 600,00	Vlastní
319	K	767_R03	D+M Z06 kovová konstrukce nájezdové rampy (ozn. 13)	kpl	1,000	87 960,00	87 960,00	Vlastní
320	K	767_R04	D+M Z05 Havarijní záchytná ocelová jímka (6,0 m2) (ozn. 17)	kus	2,000	43 000,00	86 000,00	Vlastní
321	K	767_R05	D+M Z03 Kovová klec (ozn. 18)	kpl	1,000	48 900,00	48 900,00	Vlastní
322	K	767_R06	D+M Z02 požární žebřík se suchovodem B75 (ozn. 19)	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	Vlastní
323	K	767_R07	Osazení ocelového sloupku pr oumístění kamery (dodávka SLP) (ozn. 21)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
324	K	767_R08	D+M podpěrný hliníkový úhelník L-profil	kus	32,000	380,00	12 160,00	Vlastní
VV			32 "detail 02:"	32,000				
VV			Součet	32,000				
325	K	767_R09	Záchytný systém - tahové zkoušky, revize	kpl	1,000	11 750,00	11 750,00	Vlastní
326	K	767_R10	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajícího přístřešku na popelnice	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
327	K	767_R11	D+M Z04 kovová konstrukce nájezdové rampy (ozn. 13)	kpl	2,000	23 000,00	46 000,00	Vlastní
328	K	V01 - D+M	Vrata plná, rolovací 3000 x 3000 mm, madlo	kus	4,000	87 600,00	350 400,00	Vlastní
VV			" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
VV			4 "V01:"	4,000				
VV			Součet	4,000				
329	K	V02 - D+M	Vrata plná, otevíravá 2500 x 2500 mm, EI2 15DP3-C2 s kordinátorem postupné uzavírání	kus	1,000	122 025,00	122 025,00	Vlastní
VV			" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
VV			1 "V02:"	1,000				
VV			Součet	1,000				
330	M	D07 - dodávka	<i>Dveře ocelové 1000 x 2100 mm, vč. štítového kování a zámku</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>Vlastní</i>
VV			" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"					
VV			1 "D07:"	1,000				
VV			Součet	1,000				
331	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	13 250,693	0,90	11 925,62	CS ÚRS 2024 01
D 771			Podlahy z dlaždic a obklady	107 441,23				
332	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	22,220	15,40	342,19	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"	15,540				
VV			3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"	6,680				
VV			Součet	22,220				
333	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,220	60,00	1 333,20	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"	15,540				
VV			3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"	6,680				
VV			Součet	22,220				
334	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	7,510	146,00	1 096,46	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			(2,34+1,62)*2-0,91+0,25*2 "skladba podlahy F03:"	7,510				
VV			Součet	7,510				
335	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	22,220	668,00	14 842,96	CS ÚRS 2024 01
VV			" v.č. D.1.1.b, 07:"					
VV			7,15+8,39 "skladba podlahy F02:"	15,540				
VV			3,64+3,04 "skladba podlahy F03:"	6,680				
VV			Součet	22,220				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
336	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	51,910	48,00	2 491,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		(1,805+1,425)*2+(2,84+1,0)*2+(1,8+1,0)*2-(0,8+0,6*2)		17,740			
	VV		"skladba podlahy F02:"					
	VV		(1,805+2,174)*2+(2,84+1,0)*2+(1,824+1,0)*2-(0,8+0,6*2)		19,286			
	VV		(2,34+1,62)*2-0,91+0,25*2 "skladba podlahy F03:"		7,510			
	VV		(1,25+2,837)*2-0,8		7,374			
	VV		Součet		51,910			
337	M	59764203.1	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	25,237	400,00	10 094,80	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		"7,15+8,39skladba podlahy F02:					
	VV		"3,64+3,04skladba podlahy F03:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		22,22*1,08		23,998			
	VV		((2,34+1,62)*2-0,91+0,25*2)*0,15*1,1 "skladba podlahy F03 - soklík:"		1,239			
	VV		Součet		25,237			
338	K	771564112	Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem tl přes 20 do 25 mm	m2	62,950	445,00	28 012,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		"m.č. AZH101030" 62,95		62,950			
339	K	771474119.1	Montáž soklů z dlaždic čedičových rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	29,000	154,00	4 466,00	vlastní
	VV		"m.č. AZH101030" 29,		29,000			
340	K	771591283	Pracnější řezání podlah z dlaždic čedičových rovné tl přes 20 do 25 mm	m	15,950	286,00	4 561,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"sokl" 29,0/2*1,1		15,950			
341	M	63232629.1	dlaždice z taveného čediče protiskluzové 200x200x25mm	m2	72,732	500,00	36 366,00	vlastní
	VV		" podlaha " 62,956*1,1		69,252			
	VV		" sokl " 29,0*0,1*1,2		3,480			
	VV		Součet		72,732			
342	K	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 036,077	3,70	3 833,49	CS ÚRS 2024 01
D 776 Podlahy povlakové			131 592,85					
343	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	83,100	80,00	6 648,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250			
	VV		9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850			
	VV		Součet		83,100			
344	K	776121112.1	Provedení penetrace podkladu povlakových podlah	m2	83,100	26,30	2 185,53	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250			
	VV		9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850			
	VV		Součet		83,100			
345	M	24696906.1	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	17,451	232,00	4 048,63	vlastní
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		"23,26+8,08+16,91skladba podlahy F04:					
	VV		"9,36+12,68+9,04+3,77skladba podlahy F05:					
	VV		"Provozní mezisoučet:					
	VV		83,1*0,21		17,451			
	VV		Součet		17,451			
346	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	89,256	90,00	8 033,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" skladba podlahy F04:"					
	VV		(3,9+5,97)*2-0,8 "AZH101090:"		18,940			
	VV		(2,54+3,18)*2-0,8*2 "AZH101130:"		9,840			
	VV		(3,289+5,14)*2-0,8*2 "AZH101150:"		15,258			
	VV		" skladba podlahy F05:"					
	VV		(4,63+2,0)*2-0,91+0,2*2 "AZH101060:"		12,750			
	VV		(4,52+1,682)*2+0,2*2+(2,54+1,82)*2-(0,8*5+0,91+1,25*2)		14,114			
	VV		"AZH101080:"					
	VV		(2,837+3,24)*2-0,8 "AZH101100:"		11,354			
	VV		(2,34+1,61)*2-0,9 "AZH101110:"		7,000			
	VV		Součet		89,256			
347	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	89,256	280,00	24 991,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		" skladba podlahy F04:"					
	VV		(3,9+5,97)*2-0,8 "AZH101090:"		18,940			
	VV		(2,54+3,18)*2-0,8*2 "AZH101130:"		9,840			
	VV		(3,289+5,14)*2-0,8*2 "AZH101150:"		15,258			
	VV		" skladba podlahy F05:"					
	VV		(4,63+2,0)*2-0,91+0,2*2 "AZH101060:"		12,750			
	VV		(4,52+1,682)*2+0,2*2+(2,54+1,82)*2-(0,8*5+0,91+1,25*2)		14,114			
	VV		"AZH101080:"					
	VV		(2,837+3,24)*2-0,8 "AZH101100:"		11,354			
	VV		(2,34+1,61)*2-0,9 "AZH101110:"		7,000			
	VV		Součet		89,256			
348	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	83,100	375,00	31 162,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"					
	VV		23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250			
	VV		9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		83,100				
349	M	28412303.1	Krytina podlahová vinylová homogenní; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RfF: BfI; - s1	m2	106,137	510,00	54 129,87	vlastní
VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"						
VV		"23,26+8,08+16,91skladba podlahy F04:						
VV		"9,36+12,68+9,04+3,77skladba podlahy F05:						
VV		"89,256*0,15vytažení na stěnu:						
VV		"Provozní mezisoučet:						
VV		96,4884*1,1		106,137				
VV		Součet		106,137				
350	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 311,993	0,30	393,60	CS ÚRS 2024 01
D 777		Podlahy ze syntetických hmot					545 446,21	
351	K	777531023.1	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	83,100	315,00	26 176,50	vlastní
VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"						
VV		23,26+8,08+16,91 "skladba podlahy F04:"		48,250				
VV		9,36+12,68+9,04+3,77 "skladba podlahy F05:"		34,850				
VV		Součet		83,100				
352	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	425,850	330,00	140 530,50	CS ÚRS 2024 01
VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"						
VV		72,04+138,67+63,13+62,23+30,91+58,87 "skladba podlah:"		425,850				
VV		STERKA1 Součet		425,850				
353	K	777611121.1	Epoxidový nátěr podlahy	m2	851,700	400,00	340 680,00	vlastní
VV		" 2x nátěr " STERKA1*2		851,700				
354	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	425,850	83,00	35 345,55	CS ÚRS 2024 01
VV		STERKA1		425,850				
355	K	998777211	Přesun hmot procentní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5 427,326	0,50	2 713,66	CS ÚRS 2024 01
D 781		Obklady keramické					132 148,37	
356	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	91,003	60,00	5 460,18	CS ÚRS 2024 01
357	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	22,000	67,00	1 474,00	CS ÚRS 2024 01
VV		22 "v.č. D.1.1.b, 07:"		22,000				
VV		Součet		22,000				
358	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
VV		10 "v.č. D.1.1.b, 07:"		10,000				
VV		Součet		10,000				
359	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	91,003	740,00	67 342,22	CS ÚRS 2024 01
360	M	5978136.1	Obkládačka Color One 300 x 300 mm bílá lesk	m2	100,103	400,00	40 041,20	vlastní
VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"						
VV		"1,5*1,5AZH101060:						
VV		"((2,837+1,1)*2-0,8)*2,1AZH101111:						
VV		"((1,805+1,425)*2-(0,8+0,6*2))*2,1AZH101140:						
VV		"((2,92+1,0)*2-0,6)*2,1+1,0*0,1						
VV		"((1,8+1,0)*2-0,6)*2,1-1,1*0,6+1,0*0,15+(0,6*2+1,1)*0,25						
VV		"((1,805+2,174)*2-(0,8+0,6*2))*2,1+1,805*0,1AZH101160:						
VV		"((2,92+1,0)*2-0,6)*2,1+1,0*0,1						
VV		"((1,824+1,0)*2-0,6)*2,1-1,1*0,6+1,0*0,15+(0,6*2+1,1)*0,25						
VV		"Provozní mezisoučet:						
VV		91,0025*1,1		100,103				
VV		Součet		100,103				
361	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	91,003	91,50	8 326,77	CS ÚRS 2024 01
362	K	781497132.1	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	10,400	600,00	6 240,00	vlastní
VV		" v.č. D.1.1.b, 07:"						
VV		1,0*2+1,1+0,6*2 "AZH101140:"		4,300				
VV		1,8+1,0*2+1,1+0,6*2 "AZH101160:"		6,100				
VV		Součet		10,400				
363	K	998781211	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 296,844	1,90	2 464,00	CS ÚRS 2024 01
D 783		Nátěry					12 746,86	
364	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,049	140,00	7 146,86	CS ÚRS 2024 01
365	K	783_R01	Nátěr zárubní	kus	14,000	400,00	5 600,00	Vlastní
VV		" v.č. D.1.1.b, 07, výpis dveří:"						
VV		3+4 "D05:"		7,000				
VV		1 "D05a:"		1,000				
VV		2+2 "D06:"		4,000				
VV		1 "D08:"		1,000				
VV		1 "D09:"		1,000				
VV		Součet		14,000				
D 784		Malby					256 052,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
366	K	784111101.1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 320,420	20,20	46 872,48	vlastní
	VV		534,744 "stropy:"		534,744			
	VV		1739,5012+46,1745 "stěny:"		1 785,676			
	VV		Součet		2 320,420			
367	K	784115422.1	Malby z malířských směsí ořezvzdorných, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	2 320,420	84,30	195 611,41	vlastní
	VV		534,744 "stropy:"		534,744			
	VV		1739,5012+46,1745 "stěny:"		1 785,676			
	VV		Součet		2 320,420			
368	K	784111701.1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	129,840	20,20	2 622,77	vlastní
369	K	784115722.1	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	129,840	84,30	10 945,51	vlastní
D 787 Zasklívání							5 132,20	
370	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2	m2	48,417	106,00	5 132,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,5*1,3+3,0*1,3 "v.č. D.1.1.b, 01 - 03:"		5,850			
	VV		3,0*1,25*2		7,500			
	VV		3,0*1,25*2+3,0*1,33*6+2,79*1,3		35,067			
	VV		Součet		48,417			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Soupis: 1 - Rozpočet vnitřní splaškové kanalizace a vodovodu

KSO: --

Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		897 304,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	897 304,39	21,00%	188 433,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 085 738,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Soupis: 1 - Rozpočet vnitřní splaškové kanalizace a vodovodu

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 762 01 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	897 304,39
1 - Zemní práce	41 920,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 805,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	12 923,04
96 - Bourání konstrukcí	3 970,60
99 - Staveništní přesun hmot	8 395,10
721 - Vnitřní kanalizace	150 340,15
722 - Vnitřní vodovod	346 850,64
723 - Vnitřní plynovod	43 378,05
725 - Zařizovací předměty	173 841,32
726 - Předstěnové systémy	67 525,52
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	40 354,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL					Datum:	18.11.2024
Objekt:	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					Projektant:	STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Soupis:	1 - Rozpočet vnitřní splaškové kanalizace a vodovodu					Uchazeč:	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 76 Zpracovatel:
Místo:	Olomouc						
Zadavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

897 304,39

D		1	Zemní práce		41 920,92			
1	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	3,846	2 120,00	8 153,52	RTS 24/ I
2	K	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	15,382	763,00	11 736,47	RTS 24/ I
	VV		0,6*0,7*(0,8*43,6) "splašková kanalizace (80% všech výkopů bude kopána strojně):"		14,650			
	VV		14,6496*0,05 "rezerva 5%:"		0,732			
	VV		Součet		15,382			
3	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,009	1 478,00	20 705,30	RTS 24/ I
	VV		0,6*0,51*43,6 "zásyp spašiková kanalizace:"		13,342			
	VV		13,3416*0,05 "rezerva 5%:"		0,667			
	VV		Součet		14,009			
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	10,438	52,00	542,78	RTS 24/ I
	VV		"přesunutí zeminy na deponii a zpět k objektu na zásyp potrubí:"					
	VV		5,21892*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 5:"		10,438			
	VV		Součet		10,438			
5	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,219	150,00	782,85	RTS 24/ I
	VV		3,84552 "Odkaz na mn. položky pořadí 1:"		3,846			
	VV		15,38208 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"		15,382			
	VV		14,00868*-1 "Odkaz na mn. položky pořadí 3:"		-14,009			
	VV		Součet		5,219			

D		3	Svislé a kompletní konstrukce		7 805,00			
6	K	R-01 dvířka	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	5,000	720,00	3 600,00	Vlastní
	VV		3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 7:"		3,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"		2,000			
	VV		Součet		5,000			
7	M	R-02 dvířka	Dvířka revizní 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm	kus	3,000	595,00	1 785,00	Vlastní
	VV		3 "revizní dvířka kanalizace S10,S11,S1:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	M	R-03 dvířka	Dvířka revizní 400 x 400 mm, tl. 15 mm	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	Vlastní
	VV		2 "revizní dvířka do podhledu vodoinstalace - místnost AZH101080:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			

D		61	Úpravy povrchů vnitřní		12 923,04			
9	K	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	4,800	147,00	705,60	RTS 24/ I
	VV		4,80000 "Odkaz na mn. položky pořadí 13:"		4,800			
	VV		Součet		4,800			
10	K	612423621R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šifky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	1,440	901,00	1 297,44	RTS 24/ I
	VV		4,80000*0,3 "Odkaz na mn. položky pořadí 13:"		1,440			
	VV		Součet		1,440			
11	K	R-00 chránička	Osazení chráničky + zapravení	kus	42,000	200,00	8 400,00	Vlastní
	VV		42,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 12:"		42,000			
	VV		Součet		42,000			
12	M	R-01 chránička	Chránička potrubí Fe - materiál	ks	42,000	60,00	2 520,00	Vlastní
	VV		32 "vodoinstalace - pitný vodovod:"		32,000			
	VV		10 "vodinstalace - požární vodovod:"		10,000			
	VV		Součet		42,000			

D		96	Bourání konstrukcí		3 970,60			
13	K	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	4,800	202,00	969,60	RTS 24/ I
	VV		3 "vodoinstalace - svislá drážka k DD:"		3,000			
	VV		1,8 "kanalizace - svislá drážka S4:"		1,800			
	VV		Součet		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	971035231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	21,000	101,00	2 121,00	RTS 24/ I
	VV		18 "vodovodní potrubí:"		18,000			
	VV		3 "kanalizační potrubí:"		3,000			
	VV		Součet		21,000			
15	K	971035241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	5,000	176,00	880,00	RTS 24/ I
	VV		5 "vodovodní potrubí:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D		99	Staveništní přesun hmot				8 395,10	
16	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	23,986	350,00	8 395,10	RTS 24/ I
D		721	Vnitřní kanalizace				150 340,15	
17	K	R-01 odvětrání kan.	Montáž odvětrání kanalizace (komínek), montáž střešní vpusti	kompl	2,000	250,00	500,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 17:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 18:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
18	M	R-02 odvětrání kan.	Kanalizační komínek odvětrání splaškové kanalizace DN 75, s integrovanou TPO manžetou	kompl	1,000	1 635,00	1 635,00	Vlastní
	VV		1 "větrací potrubí S1:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	R-03 odvětrání kan.	Kanalizační komínek odvětrání splaškové kanalizace DN 110, s integrovanou TPO manžetou	kompl	1,000	1 710,00	1 710,00	Vlastní
	VV		1 "větrací potrubí S2:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	R-06 odvětrání kan.	Osazení prostupů parozábranou	kompl	2,000	250,00	500,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 20:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
21	M	R-04 odvětrání kan.	Prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou DN75	kompl	1,000	1 815,00	1 815,00	Vlastní
	VV		1 "větrací potrubí S1:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	R-05 odvětrání kan.	Prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou DN110	kompl	1,000	1 860,00	1 860,00	Vlastní
	VV		1 "větrací potrubí S2:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	721176101R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	1,100	288,00	316,80	RTS 24/ I
24	K	721176102R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	4,500	268,00	1 206,00	RTS 24/ I
25	K	721176103R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,800	305,00	1 464,00	RTS 24/ I
26	K	721176104R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	0,600	393,00	235,80	RTS 24/ I
27	K	721176105R00	Potrubí HT přípojevací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,900	961,00	3 747,90	RTS 24/ I
28	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	10,500	703,00	7 381,50	RTS 24/ I
29	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,500	765,00	8 032,50	RTS 24/ I
30	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	29,900	762,00	22 783,80	RTS 24/ I
31	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	22,800	867,00	19 767,60	RTS 24/ I
32	K	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	9,300	737,00	6 854,10	RTS 24/ I
33	K	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	1,800	770,00	1 386,00	RTS 24/ I
34	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	99,700	39,00	3 888,30	RTS 24/ I
	VV		1,1+4,5+4,8+0,6+3,9+10,5+10,5+29,9+22,8+9,3+1,8		99,700			
	VV		Součet		99,700			
35	K	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,000	90,00	90,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 39:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,000	95,00	570,00	RTS 24/ I
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		5,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,000	105,00	525,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 133:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 163:"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 147:"		2,000			
			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 148:"		1,000			
			Součet		5,000			
38	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,000	157,00	471,00	RTS 24/ I
			2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 129:"		2,000			
			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 159:"		1,000			
			Součet		3,000			
39	K	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	RTS 24/ I
			1 "Prostup potrubí kanalizace z místnosti AZH101060 do AZH101120:"		1,000			
			Součet		1,000			
40	K	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová	kus	1,000	615,00	615,00	RTS 24/ I
			1 "úkap z PV kondenzačního kotle v místnosti AZH101110b:"		1,000			
			Součet		1,000			
41	M	28615442.AR	<i>Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75</i>	kus	2,000	112,00	224,00	RTS 24/ I
			2 "odpadní potrubí S1, S11:"		2,000			
			Součet		2,000			
42	M	28615443.AR	<i>Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110</i>	kus	2,000	120,00	240,00	RTS 24/ I
			2 "odpadní potrubí S2, S10:"		2,000			
			Součet		2,000			
43	K	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu, Vpust podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výš	kus	2,000	1 924,00	3 848,00	RTS 24/ I
			2 "podlahová vpust v místnosti AZH101110a, AZH101140:"		2,000			
			Součet		2,000			
44	K	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	48,000	18,00	864,00	RTS 24/ I
			27,24000 "Odkaz na mn. položky pořadí 29:"		27,240			
			20,76000 "Odkaz na mn. položky pořadí 30:"		20,760			
			Součet		48,000			
45	M	28611263.AR	<i>Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 1 000 mm; SN 8</i>	kus	3,000	632,00	1 896,00	RTS 24/ I
			3 "prostup splaškové kanalizace základy:"		3,000			
			Součet		3,000			
46	M	28611267.AR	<i>Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 8</i>	kus	3,000	2 330,00	6 990,00	RTS 24/ I
			3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 44:"		3,000			
			Součet		3,000			
47	K	R-01 kanál	Osazení těsnících manžet - kanalizace	kompl	12,000	250,00	3 000,00	Vlastní
			10,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 47:"		10,000			
			2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 48:"		2,000			
			Součet		12,000			
48	M	55162530R	<i>souprava izolační pro prostup potrubí; d 110 - 115 mm; složení těsnění pryž, bitumenová manžeta, převlečná matice plast</i>	kus	10,000	3 375,00	33 750,00	RTS 24/ I
			10 "splašková kanalizace:"		10,000			
			Součet		10,000			
49	M	R-02 kanál	<i>Souprava izolační HL800/160 pro potrubní prostupy - DN 125</i>	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	Vlastní
			2 "splašková kanalizace:"		2,000			
			Součet		2,000			
50	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1 473,923	2,00	2 947,85	RTS 24/ I

D 722

Vnitřní vodovod

346 850,64

51	K	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	22,100	807,00	17 834,70	RTS 24/ I
52	K	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	64,100	847,00	54 292,70	RTS 24/ I
53	K	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 16,0 mm; ds3 = 16,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	20,300	385,00	7 815,50	RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	631547112R	<i>pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK</i>	m	20,300	160,00	3 248,00	RTS 24/ I
55	K	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	74,700	400,00	29 880,00	RTS 24/ I
56	K	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	37,100	98,00	3 635,80	RTS 24/ I
57	M	631547113R	<i>pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK</i>	m	37,100	171,00	6 344,10	RTS 24/ I
58	K	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	61,200	487,00	29 804,40	RTS 24/ I
59	K	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	29,300	100,00	2 930,00	RTS 24/ I
60	M	631547114R	<i>pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK</i>	m	31,900	183,00	5 837,70	RTS 24/ I
61	K	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	30,400	589,00	17 905,60	RTS 24/ I
62	K	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	16,200	114,00	1 846,80	RTS 24/ I
63	M	631547215R	<i>pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK</i>	m	14,200	245,00	3 479,00	RTS 24/ I
64	K	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Zátka plastová materiál: PP; ds = 40,0 mm; těsnění: NBR; PN 16; teplota média do 80 °C	m	6,100	820,00	5 002,00	RTS 24/ I
65	K	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	6,100	128,00	780,80	RTS 24/ I
66	K	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	134,800	58,00	7 818,40	RTS 24/ I
67	K	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	20,300	74,50	1 512,35	RTS 24/ I
68	K	R-01 tvarovka	Výroba izolační tvarovky	kus	34,000	70,00	2 380,00	Vlastní
VV			34 "teplá voda a cirkulace:"		34,000			
VV			Součet		34,000			
69	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	253,560	39,50	10 015,62	RTS 24/ I
VV			253,56000 "Odkaz na mn. položky pořadí 69:"		253,560			
VV			Součet		253,560			
70	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	253,560	17,90	4 538,72	RTS 24/ I
VV			20,04000 "Odkaz na mn. položky pořadí 50:"		20,040			
VV			58,32000 "Odkaz na mn. položky pořadí 51:"		58,320			
VV			18,48000 "Odkaz na mn. položky pořadí 52:"		18,480			
VV			67,92000 "Odkaz na mn. položky pořadí 54:"		67,920			
VV			55,68000 "Odkaz na mn. položky pořadí 57:"		55,680			
VV			27,60000 "Odkaz na mn. položky pořadí 60:"		27,600			
VV			5,52000 "Odkaz na mn. položky pořadí 63:"		5,520			
VV			Součet		253,560			
71	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	2,000	158,00	316,00	RTS 24/ I
VV			2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 71:"		2,000			
VV			Součet		2,000			
72	M	55141106R	<i>ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; přípojení závitové</i>	kus	2,000	202,00	404,00	RTS 24/ I
VV			1 "MN - místnost AZH101090:"		1,000			
VV			1 "VV - místnost AZH101110b:"		1,000			
VV			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31,000	273,00	8 463,00	RTS 24/ I
	VV		31,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 73:"		31,000			
	VV		Součet		31,000			
74	K	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	31,000	297,00	9 207,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		2,000			
	VV		5,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		10,000			
	VV		1,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 148:"		2,000			
	VV		2,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 147:"		4,000			
	VV		1,00000*4 "Odkaz na mn. položky pořadí 133:"		4,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 163:"		1,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 129:"		2,000			
	VV		1,00000*3 "Odkaz na mn. položky pořadí 159:"		3,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 71:"		2,000			
	VV		1 "Hodnota z bývalého odkazu.:"		1,000			
	VV		Součet		31,000			
75	K	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	17,000	300,00	5 100,00	RTS 24/ I
	VV		5,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		10,000			
	VV		1,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		2,000			
	VV		1,00000*4 "Odkaz na mn. položky pořadí 133:"		4,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 163:"		1,000			
	VV		Součet		17,000			
76	K	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová	kus	2,000	1 225,00	2 450,00	RTS 24/ I
	VV		2 "prostup vodovodního potrubí z místnosti AZH101060 do AZH101120:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	R-01 manžety	Osazení protipožárních manžet	kompl	2,000	340,00	680,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 77:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 78:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
78	M	28650012R	manžeta těsnící požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 mm; DN 85; hl. 60 mm	kus	1,000	1 305,00	1 305,00	RTS 24/ I
	VV		1 "odvětrání kanalizace.:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	28650014R	manžeta těsnící požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN 120; hl. 60 mm	kus	1,000	1 423,00	1 423,00	RTS 24/ I
	VV		1 "odvětrání kanalizace.:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	R-00 hydrantový syst	Montáž hydrantových systémů, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice	kus	3,000	900,00	2 700,00	Vlastní
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 80:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 81:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
81	M	R-02 hydrantový syst	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, proudnice 6mm, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	Vlastní
	VV		2 "hydrantový systém v místnosti AZH101020, AZH101110A:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	M	R-01 hydrantový syst	Hydrantový systém pěnотvorný, box s plnými dveřmi + HP, pěnотvorná proudnice průměr 6mm, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	Vlastní
	VV		1 "hydrantový systém v místnosti AZH101030:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	722259991R00	Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	3,000	260,00	780,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 80:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 81:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
84	K	722259994R00	Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	3,000	118,00	354,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 80:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 81:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
85	K	722259995R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	3,000	236,00	708,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 80:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 81:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	722237120R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 10, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	299,00	2 392,00	RTS 24/ I
	VV		2 "kulový kohout ZOV na rozvodu cirkulace teplé vody:"		2,000			
	VV		6 "cirkulace teplé vody.:"		6,000			
	VV		Součet		8,000			
87	K	72223121R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	296,00	1 480,00	RTS 24/ I
	VV		2 "vypouštěcí kohout u ZOV.:"		2,000			
	VV		3 "vypouštěcí kohout u cirkulace teplé vody.:"		3,000			
	VV		Součet		5,000			
88	K	72223131R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	316,00	316,00	RTS 24/ I
	VV		1 "vypouštění zásobníku ZOV.:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	476,00	476,00	RTS 24/ I
	VV		1 "napouštění topného systému:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	629,00	1 258,00	RTS 24/ I
	VV		1 "kulový kohout s vypouštěním u ZOV na rozvodu teplé vody:"		1,000			
	VV		1 "kulový kohout s vypouštěním u ZOV na rozvodu studené vody:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	940,00	940,00	RTS 24/ I
	VV		1 "požární vodovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 152,00	1 152,00	RTS 24/ I
	VV		1 "požární vodovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	3,000	102,00	306,00	RTS 24/ I
	VV		3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 93:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
94	M	R-01 vyvaž. ventil	Vyvažovací ventil DN10 - nastavení s aretací měření průtoku, tlaků, cirkulační potrubí	kus	3,000	3 750,00	11 250,00	Vlastní
	VV		3 "Vyvažovací ventil na cirkulaci teplé vody:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
95	K	722235520R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 10, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	275,00	275,00	RTS 24/ I
	VV		1 "filtr u ZOV na rozvodu teplé vody s cirkulací:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	395,00	395,00	RTS 24/ I
	VV		1 "napouštění topného systému:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	722237620R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 10, PN 16, mosaz	kus	1,000	343,00	343,00	RTS 24/ I
	VV		1 "zpětný ventil u ZOV na cirkulaci teplé vody:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	562,00	1 124,00	RTS 24/ I
	VV		1 "zpětný ventil u ZOV na rozvodu studené vody:"		1,000			
	VV		1 "doplňování pitné vody do topného systému:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 079,00	1 079,00	RTS 24/ I
	VV		1 "požární vodovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	R-01 vodoměr	Montáž vodoměru závitového G3/4"	kus	1,000	245,00	245,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 100:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	M	R-02 vodoměr	Suchoběžný vodoměr na studenou vodu včetně MBUS; Qn 2,5m3/h; DN20 (3/4")	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	Vlastní
	VV		1 "vodoměr u zásobníku ZOV:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,000	220,00	220,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 102:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	M	R-01 čerpadlo	Cirkulační čerpadlo DN 15, min parametry Q=0,228m3/h; h=0,279m	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
	VV		1 "čerpadlo u ZOV:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	R-01 manometr	Montáž manometru	kus	1,000	90,00	90,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 104:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	M	R-02 manometr	Manometr 0- 10bar, DN100- 1/2", spodní vývod	kus	1,000	380,00	380,00	Vlastní
	VV		1 "manometr u ZOV:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	1,000	109,00	109,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 106:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	M	R-04 manometr	Manometrický kohout DN 15	kus	1,000	310,00	310,00	Vlastní
	VV		1 "Manometrický kohout u ZOV:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	1,000	135,00	135,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 108:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	M	R-01 PV	Bojlerový pojistný ventil SYR 2115 DN 15 6 bar	kus	1,000	506,00	506,00	Vlastní
	VV		1 "u zásobníku ZOV:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	R-01 expanz	Montáž nádoby expanzní tlakové 8 l	soubor	1,000	310,00	310,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 110:"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
111	M	48466702R	Nádoba expanzní s membránou, průtočná; provedení: závěsné; objem = 8 l; v = 345 mm; d = 206 mm; připojení: G 3/4"; max. provozní tlak = 10 bar	kus	1,000	1 995,00	1 995,00	RTS 24/ I
VV			1 "expzní nádoba u ZOV:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
112	K	722229102R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4"	kus	1,000	205,00	205,00	RTS 24/ I
VV			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 112:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
113	M	R-02 expanz	Průtočná armatura 3/4" s vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou	kus	1,000	760,00	760,00	Vlastní
VV			1 "napojení expanzní nádoby u ZOV:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
114	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	3 418,932	1,45	4 957,45	RTS 24/ I
D 723			Vnitřní plynovod					
			43 378,05					
115	K	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,000	42,20	84,40	RTS 24/ I
116	K	723163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	18,120	948,00	17 177,76	RTS 24/ I
VV			15,1 "plynovodní potrubí:"		15,100			
VV			15,1*0,2 "rezerva 20%:"		3,020			
VV			Součet		18,120			
117	K	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 25	kus	1,000	280,00	280,00	RTS 24/ I
VV			1 "u plynového kotle:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
118	K	723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4"	kus	47,700	142,00	6 773,40	RTS 24/ I
VV			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 118:"		1,000			
VV			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 119:"		1,000			
VV			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 121:"		1,000			
VV			44,70000 "Odkaz na mn. položky pořadí 120:"		44,700			
VV			Součet		47,700			
119	M	551310101R	kohout kulový protipožární, vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; přímý; PN 5; 3/4 "; pojistka T=925°C - 60 min	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	RTS 24/ I
VV			1 "před plynovým kotlem:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
120	M	R-02 plyn	CU redukce DN 25 na DN20	kus	1,000	220,00	220,00	Vlastní
VV			1 "před plynovým kotlem:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
121	M	R-02.1 plyn	redukce DN 20 - 3/4" x 1/2 plyn	kus	44,700	220,00	9 834,00	Vlastní
VV			44,7 "Nápojení plynového kotle:"		44,700			
VV			Součet		44,700			
122	M	R-03 plyn	Nerezový vlnovec DN20 1" x 1" 50cm s maticemi, pn16, AISI 316l	ks	1,000	670,00	670,00	Vlastní
VV			1 "napojení plynového kotle:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
123	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"	kus	1,000	156,00	156,00	RTS 24/ I
VV			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 123:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
124	M	551310102R	kohout kulový protipožární, vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; přímý; PN 5; 1 "; pojistka T=925°C - 60 min	kus	1,000	2 125,00	2 125,00	RTS 24/ I
VV			1 "KK v místě plynoměrné skříňe:"		1,000			
VV			Součet		1,000			
125	K	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	18,120	37,50	679,50	RTS 24/ I
VV			18,12000 "Odkaz na mn. položky pořadí 115:"		18,120			
VV			Součet		18,120			
126	K	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neufřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,000	318,00	318,00	RTS 24/ I
127	K	R-04 plyn	Výchozí revize plynového zařízení a plynovodu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
128	K	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	%	427,581	1,45	619,99	RTS 24/ I
D 725			Zařizovací předměty					
			173 841,32					
129	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,000	935,00	1 870,00	RTS 24/ I
VV			2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 129:"		2,000			
VV			Součet		2,000			
130	M	R-01 Wc	Závěsné WC s hloubkovým splachováním, diturvitové, bílý, s uzavřeným oplachovým kruhem	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	Vlastní
VV			2 "WC:"		2,000			
VV			Součet		2,000			
131	M	R-02 Wc	Sedátko klozetové duroplast	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	Vlastní
VV			2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 129:"		2,000			
VV			Součet		2,000			
132	M	28314132R	deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm	kus	2,000	131,00	262,00	RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 129:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
133	K	R-00 dřež	Montáž dřezů	soubor	1,000	1 005,00	1 005,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 133:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	M	R-01 dřež	Dřež nerezový dvoudílný o rozměru 810/465mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
	VV		1 "dvojdřez:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	R-02 dřež	Montáž sifonu dřezového D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,000	150,00	150,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 135:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	M	R-03 dřež	Sifon dřezový pro úsporu místa s přípojkou pro mýčku DN50/40, s nerezovou mřížkou d 115, flexi přepad	kus	1,000	360,00	360,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 133:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	9,000	278,00	2 502,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 137:"		2,000			
	VV		6,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 145:"		6,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 161:"		1,000			
	VV		Součet		9,000			
138	M	R-04 dřež	Páková vodovodní baterie dřezová stojánková pochromovaná jednootvorová s úsporným perlátorem	kus	2,000	2 635,00	5 270,00	Vlastní
	VV		2 "dvě baterie dvojdřez:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
139	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 070,00	2 140,00	RTS 24/ I
	VV		2 "umyvado:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	M	R-01 umyvadlo	Umyvadlo keramické hranaté 550x475mm s otvorem pro baterii, bílé	kus	5,000	2 760,00	13 800,00	Vlastní
	VV		5 "umyvadla:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
141	M	R-02 umyvadlo	Umývátko keramické hranaté 450x300mm s otvorem pro baterii, bílé	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	Vlastní
	VV		1 "umývátko:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	M	28314135R	deska izolační pro závěsné umývadlo; plast; rovná hrana; tl. 5,5 mm	kus	6,000	119,00	714,00	RTS 24/ I
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		5,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
143	K	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	6,000	185,00	1 110,00	RTS 24/ I
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		5,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
144	M	R-03 umyvadlo	Umyvadlový sifon - 5/4", odpad 32 mm - kulatý - chrom	kus	6,000	500,00	3 000,00	Vlastní
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		5,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
145	M	R-04 umyvadlo	Umyvadlový vtok 5/4, clic-clac s malou zátkou	kus	6,000	450,00	2 700,00	Vlastní
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		5,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
146	M	R-05 umyvadlo	Páková vodovodní baterie umyvadlová stojánková pochromovaná jednootvorová, bez výpusti	kus	6,000	1 300,00	7 800,00	Vlastní
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 139:"		5,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 140:"		1,000			
	VV		Součet		6,000			
147	K	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	3,000	2 245,00	6 735,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 148:"		1,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 147:"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
148	M	R-01 sprcha	Sprchová vanička z litého mramoru 1000x900mm, bílá, odpad d 90 mm	kus	2,000	9 900,00	19 800,00	Vlastní
	VV		2 "sprchová vanička v místnosti AZH101140, AZH101160:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
149	M	R-01.1 sprcha	Sprchová vanička z litého mramoru 1100x900mm, bílá, odpad d 90 mm	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	Vlastní
	VV		1 "sprchová vanička v místnosti AZH101120:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	R-02 sprcha	Montáž sprchových dveří	soubor	3,000	1 700,00	5 100,00	Vlastní
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 150:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 151:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
151	M	R-03 sprcha	Dveře sprchové otvíravé 1000x1900, sklo grape	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	Vlastní
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 147:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
152	M	R-03.1 sprcha	Dveře sprchové otvíravé 1100x1900, sklo grape	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 148:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	R-04 sprcha	Montáž sprchové zápachové uzávěrky d90, DN 40/50	kus	3,000	200,00	600,00	Vlastní
	VV		3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 153:"		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
154	M	R-05 sprcha	Zápachová uzávěra sprchová DN40/50, pro sprchu, s kloubem na odtoku, vypouklá krytka, nerez/ PP	kus	3,000	920,00	2 760,00	Vlastní
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 147:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 148:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
155	K	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	3,000	477,00	1 431,00	RTS 24/ I
	VV		3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 155:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
156	M	R-06 sprcha	Sprchová baterie nástěnná, termostatická, dvoudrážková, chrom	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	Vlastní
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 147:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 148:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
157	K	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	6,000	131,00	786,00	RTS 24/ I
	VV		3,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 157:"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
158	M	R-07 sprcha	Sprchový set, baterie hlavová a ruční sprcha, snadné odstranění vodního kamene, chrom	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	Vlastní
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 147:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 148:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
159	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 159:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	M	R-01 výlevka	Závěsná keramická výlevka bílá, délka 50cm, zadní odpad, bílá	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	Vlastní
	VV		1 "výlevka v místnosti AZH101120:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	M	R-02 Výlevka	Mřížka plastová skl. k výlevce	kus	1,000	340,00	340,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 159:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	M	R-03 výlevka	Baterie pochromovaná nástěnná páková s otočným raménkem délky min 300mm s keramickou kartuší, výlevka	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 159:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	K	R-01 pisoár	Montáž pisoáru	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 163:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	M	R-02 pisoár	Pisoár diturvitový bílý, přívod zezadu, vývod dozadu	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	Vlastní
	VV		1 "pisoár v místnosti AZH101160:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	M	R-03 pisoár	Ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním, napájení ze sítě, na omítku	kus	1,000	8 260,00	8 260,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 163:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	R-04 pisoár	Montáž sifonu - pisoár	kus	1,000	250,00	250,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 166:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	M	R-05 pisoár	Samonasávací sifon k pisoáru	kus	1,000	440,00	440,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 163:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	1 732,350	0,35	606,32	RTS 24/ I

D 726

Předstěnové systémy

67 525,52

169	K	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	4,000	1 240,00	4 960,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 169:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 170:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 172:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
170	M	28696751R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	2,000	9 385,00	18 770,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 129:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
171	M	R-01 výlevka	Instalační prvek pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádržkou pod omítku, nástěnná armat. na omítku	kus	1,000	8 460,00	8 460,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 159:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	M	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	3,000	2 450,00	7 350,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 169:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 170:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
173	M	R-01 pisoár	Montážní prvek pro pisoár, 112-130cm, univerzální	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	Vlastní
	VV		1 "pisoár:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	K	R-01 mont. prvek	Montáž rámu pro umyvadlo do sádkokartonu	soubor	4,000	905,00	3 620,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 174:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
175	M	R-02 mont. prvek	Montážní rám pro umyvadlo určený do SDK konstrukcí	kus	4,000	5 035,00	20 140,00	Vlastní
	VV		3 "umyvadlo:"		3,000			
	VV		1 "umývátko:"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
176	K	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	%	672,900	0,35	235,52	RTS 24/ I
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				40 354,05	
177	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,813	350,00	7 634,55	RTS 24/ I
	VV		21,81302 "Odkaz na mn. položky pořadí 178:"		21,813			
	VV		Součet		21,813			
178	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	174,504	45,00	7 852,68	RTS 24/ I
	VV		21,81302*8 "Odkaz na mn. položky pořadí 176:"		174,504			
	VV		Součet		174,504			
179	K	R-02 skládka	Poplatek za skládku (skládka Senice na Hané)	t	21,813	600,00	13 087,80	Vlastní
	VV		14,00868*1,5 "Odkaz na mn. položky pořadí 3:"		21,013			
	VV		0,8 "vybouraná sut" - odhad:"		0,800			
	VV		Součet		21,813			
180	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,813	288,00	6 282,14	RTS 24/ I
	VV		21,81302 "Odkaz na mn. položky pořadí 178:"		21,813			
	VV		Součet		21,813			
181	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	436,260	12,60	5 496,88	RTS 24/ I
	VV		21,81302*20 "Odkaz na mn. položky pořadí 178:"		436,260			
	VV		Součet		436,260			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Soupis: 2 - Rozpočet dešťové kanalizace

KSO: --
Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Zpracovatel:

Poznámka: Popis objektu: D.1.4.2 - Vytápění

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		319 811,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 811,04	21,00%	67 160,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	386 971,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Soupis: 2 - Rozpočet dešťové kanalizace

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		319 811,04
1 - Zemní práce		97 498,12
11 - Přípravné a přidružené práce		2 000,00
99 - Staveništní přesun hmot		13 439,65
721 - Vnitřní kanalizace		168 323,05
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot		38 550,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Soupis: 2 - Rozpočet dešťové kanalizace

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 76 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 319 811,04

D 1		Zemní práce					97 498,12	
1	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	10,185	2 120,00	21 592,20	RTS 24/ I
	VV		0,2*(0,6*1,265*63,9) "20% zemních prací bude prováděno ručně:"		9,700			
	VV		9,70002*0,05 "rezerva 5%:"		0,485			
	VV		Součet		10,185			
2	K	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	40,740	763,00	31 084,62	RTS 24/ I
	VV		0,8*(0,6*1,265*63,9) "80% zemních prací bude prováděno strojně:"		38,800			
	VV		38,80008*0,05 "rezerva 5%:"		1,940			
	VV		Součet		40,740			
3	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 4,	m3	40,740	91,50	3 727,71	RTS 24/ I
	VV		40,74008 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"		40,740			
	VV		Součet		40,740			
4	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	22,544	1 478,00	33 320,03	RTS 24/ I
	VV		0,6*0,56*63,9 "podsypanie a obsyp potrubí:"		21,470			
	VV		21,4704*0,05 "rezerva 5%:"		1,074			
	VV		Součet		22,544			
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	56,762	55,00	3 121,91	RTS 24/ I
	VV		"přesunutí zeminy na deponii a zpět k objektu na zásyp potrubí:"					
	VV		28,38118*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 6:"		56,762			
	VV		Součet		56,762			
6	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,381	150,00	4 257,15	RTS 24/ I
	VV		10,18502 "Odkaz na mn. položky pořadí 1:"		10,185			
	VV		40,74008 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"		40,740			
	VV		22,54392*-1 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"		-22,544			
	VV		Součet		28,381			
7	K	113106231R00	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	1,000	42,50	42,50	RTS 24/ I
	VV		1 "Lokální odstranění v místě dešťové kanalizace - odhad:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,000	352,00	352,00	RTS 24/ I
	VV		"lokální oprava chodníku v místě dešťové kanalizace - odhad:"					
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 7:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 11		Přípravné a přidružené práce					2 000,00	
9	K	R-01 vytyčení	Vytyčení inženýrských sítí	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
D 99		Staveništní přesun hmot					13 439,65	
10	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	38,399	350,00	13 439,65	RTS 24/ I
D 721		Vnitřní kanalizace					168 323,05	
11	K	R-01 třmenové sedlo	Montáž třmenového sedla včetně navrtávky	ks	2,000	1 700,00	3 400,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 11:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 12:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
12	M	R-02 třmenové sedlo	Univerzální třmenové 45° sedlo DN 100 pro hlavní potrubí DN 150 až DN 400 s hladkou vnější stěnou	ks	1,000	2 290,00	2 290,00	Vlastní
	VV		1 "napojení svodu D5 na areálovou kanalizaci (nutno ověřit materiál areálové kanalizace - vhodnost sedla):"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	R-03 třmenové sedlo	Univerzální třmenové 45° sedlo DN 150 pro hlavní potrubí DN 150 až DN 400 s hladkou vnější stěnou	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	Vlastní
	VV		1 "napojení svodu D1 na areálovou kanalizaci (nutno ověřit materiál areálové kanalizace - vhodnost sedla):"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	721110918R00	Opavy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	2,000	1 155,00	2 310,00	RTS 24/ I
	VV		1 "VT1+D9:"		1,000			
	VV		1 "D6:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	15,000	257,00	3 855,00	RTS 24/ I
	VV		15 "pročištění svodného ležatého potrubí - odhad:"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	7,700	762,00	5 867,40	RTS 24/ I
17	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	13,400	867,00	11 617,80	RTS 24/ I
18	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	60,800	826,00	50 220,80	RTS 24/ I
19	K	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	6,800	737,00	5 011,60	RTS 24/ I
20	K	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	5,500	770,00	4 235,00	RTS 24/ I
21	K	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	74,400	18,00	1 339,20	RTS 24/ I
	VV		55,32000 "Odkaz na mn. položky pořadí 17:"		55,320			
	VV		12,12000 "Odkaz na mn. položky pořadí 16:"		12,120			
	VV		6,96000 "Odkaz na mn. položky pořadí 15:"		6,960			
	VV		Součet		74,400			
22	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	94,200	39,00	3 673,80	RTS 24/ I
	VV		7,7+13,4+60,8+6,8+5,5		94,200			
	VV		Součet		94,200			
23	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,000	686,00	1 372,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 23:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 24:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	286971672R	Díl plastový šachtový	kus	1,000	3 705,00	3 705,00	RTS 24/ I
	VV		1 "DŠ-1:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	286971673R	Díl plastový šachtový	kus	1,000	3 765,00	3 765,00	RTS 24/ I
	VV		1 "DŠ-2:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 23:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 24:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	R-01 šachta	Teleskopická roura pro šachtu 425 vč. těsnění	kus	2,000	940,00	1 880,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 23:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 24:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	365,00	730,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 23:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 24:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	R-03 šachta	Poklop litinový d425, zatížení B125	kus	2,000	3 585,00	7 170,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 23:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 24:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	R-12 retence	Montáž dvorní vpusti včetně usazení do betonového odvodňovacího žlabu	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	Vlastní
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 30:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	M	R- 01 žlab	Dvorní vpust B125 DN150 žlabová, mříž čtvercová 300x300 mm	kus	4,000	2 950,00	11 800,00	Vlastní
	VV		4 "dešťový vtok - odvodnění povrchových žlabů:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	3 645,00	7 290,00	RTS 24/ I
	VV		2 "dešťová kanalizace D5, D6:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	4 525,00	18 100,00	RTS 24/ I
	VV		4 "dešťová kanalizace D1, D2, D3, D9:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	1 650,226	2,00	3 300,45	RTS 24/ I

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

38 550,22

35	K	R-02 skládka	Poplatek za skládku (skládka Senice na Hané)	t	33,816	600,00	20 289,60	Vlastní
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	---------

VV

22,54392*1,5 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"

33,816

VV

Součet

33,816

36	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,816	288,00	9 739,01	RTS 24/ I
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	-----------

VV

33,81588 "Odkaz na mn. položky pořadí 33:"

33,816

VV

Součet

33,816

37	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	676,318	12,60	8 521,61	RTS 24/ I
----	---	--------------	--	---	---------	-------	----------	-----------

VV

33,81588*20 "Odkaz na mn. položky pořadí 33:"

676,318

VV

Součet

676,318

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění
Soupis: 1 - Rozpočet vytápění

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Popis objektu: D.1.4.2 - Vytápění

Cena bez DPH			878 965,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	878 965,78	21,00%	184 582,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 063 548,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

Soupis: 1 - Rozpočet vytápění

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	878 965,78
61 - Úpravy povrchů vnitřní	34 320,00
96 - Bourání konstrukcí	7 040,00
731 - Kotelny	135 121,00
733 - Rozvod potrubí	69 673,50
731 - Kotelny	6 620,93
733 - Rozvod potrubí	287 903,63
734 - Armatury	30 332,87
735 - Otopná tělesa	306 545,85
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 408,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

Soupis: 1 - Rozpočet vytápění

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 762 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 878 965,78

D 61		Úpravy povrchů vnitřní					34 320,00	
1	K	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová	kus	18,000	1 225,00	22 050,00	RTS 24/ I
VV		18 "vytápěný a temperovaný okruh:"			18,000			
VV		Součet			18,000			
2	K	R-01 manžety	Osazení protipožárních manžet	kompl	1,000	340,00	340,00	Vlastní
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 3:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
3	M	28650015R	manžeta těsnící požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 125 mm; DN 135; hl. 60 mm	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	RTS 24/ I
VV		1 "odkouření PKK:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
4	K	R-00 chránička	Osazení chráničky + zapravení	kus	40,000	200,00	8 000,00	Vlastní
VV		18+22 "vytápěný + topný okruh:"			40,000			
VV		Součet			40,000			
5	M	R-01 chránička	Chránička potrubí Fe - materiál	ks	40,000	60,00	2 400,00	Vlastní
VV		40,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"			40,000			
VV		Součet			40,000			
D 96		Bourání konstrukcí					7 040,00	
6	K	971035241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	40,000	176,00	7 040,00	RTS 24/ I
VV		40,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"			40,000			
VV		Součet			40,000			
D 731		Kotelny					135 121,00	
7	K	731249124R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 23 do 29 kW	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	RTS 24/ I
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
8	M	R-01 kotel	Plynový kondenzační kotel 740x418x300mm, 3,6-26,5kW	t	1,000	27 600,00	27 600,00	Vlastní
VV		1 "PKK:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
9	K	R-02 kotel	Řídicí modul pro plynový kotel (řízení 0-10V)	kompl	1,000	6 600,00	6 600,00	Vlastní
10	K	R-03 kotel	Čidlo zásobníku plynového kotle	kompl	1,000	350,00	350,00	Vlastní
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
11	K	R-04 kotel	Ekvitermní čidlo plynového kotle	kompl	1,000	700,00	700,00	Vlastní
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
12	K	R-05 kotel	Prostorový regulátor s ekvitermní regulací	kompl	1,000	1 850,00	1 850,00	Vlastní
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
13	K	R-01 topení	Napuštění systému změkčenou vodou a celkové vyregulování systému	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
14	K	R-02 topení	Spuštění kotle + zapojení regulace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
15	K	732219301R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 200 l	soubor	1,000	2 030,00	2 030,00	RTS 24/ I
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 16:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
16	M	R-01 zásobník	Zásobníkový ohříváč teplé vody, rozměry 853x590mm, objem 144l, plášť s tepelnou izolací	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	Vlastní
VV		1 "ZOV:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
17	K	R-01 expanz	Montáž nádoby expanzní tlakové 8 l	soubor	1,000	310,00	310,00	Vlastní
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 18:"			1,000			
VV		Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	48466191R	Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 8 l; v = 236 mm; d = 272 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 4 bar	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	RTS 24/ I
	VV		1 "topný okruh:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	R-02 expanz.1	Montáž průtočné armatury	kus	1,000	208,00	208,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 18:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	M	R-03 expanz	Kohout pro expanzomat MK 3/4"	kus	1,000	760,00	760,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 18:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	R-04 expanz	Držák expanzní nádoby s páskou	kus	1,000	375,00	375,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 18:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	R-05 expanz	Revize tlakových nádob - kotelna	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 18:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	2,000	210,00	420,00	RTS 24/ I
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 24:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	M	R-01 oběhové čerpadl	Oběhové čerpadlo 25-40 (180)	kus	2,000	5 335,00	10 670,00	Vlastní
	VV		2 "vytápění a temperovaný okruh:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	732199100R00	Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku	soubor	8,000	146,00	1 168,00	RTS 24/ I
	VV		8,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 26:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
26	M	28399901R	štítek orientační	kus	8,000	88,00	704,00	RTS 24/ I
	VV		8 "orientační šítek - vytápění:"		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	R-01 rozdělovač topn	Montáž rozdělovače topných okruhů včetně osazení na stěnu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 28:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	R-02 rozdělovač topn	Rozdělovač pro kotlové soustavy s uzavíratelným by-passem včetně izolace - 1 1/4" F x 1" M/2	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
	VV		1 "rozdělovač topných okruhů:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	R-01 anuloid	Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků	kus	1,000	360,00	360,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 30:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	R-02 anuloid	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků s izolací, 4 trsyky pro připojení 6/4"	kus	1,000	16 076,00	16 076,00	Vlastní
	VV		1 "anuloid:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	R-00 odkouření	Montáž kouřovodu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
	VV		1 "PKK:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	R-01 odkouření	Prodloužení 60/100 délky 250mm	kus	1,000	610,00	610,00	Vlastní
	VV		1 "PKK:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	R-02 odkouření	Vsuvka 60/100 PP s inspekčním otvorem, délky 370	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	Vlastní
	VV		1 "PKK:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	R-03 odkouření	Prodloužení 60/100 PP délky 1000mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	Vlastní
	VV		2 "PKK:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	M	R-04 odkouření	Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm, černý	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	Vlastní
	VV		1 "PKK:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	R-05 odkouření	Montáž střešního prostupu, montáž prostup parozábranou	kus	1,000	250,00	250,00	Vlastní
	VV		1 "PKK:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	R-07 odkouření	Střešní prostup s TPO manžetou	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
	VV		1 "PKK:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	R-08 odkouření	Těsnění parozábranou - límec průměru 125mm	kus	1,000	850,00	850,00	Vlastní
	VV		1 "PKK:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 733			Rozvod potrubí				69 673,50	
39	K	733163101R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 12 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 12,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	175,500	397,00	69 673,50	RTS 24/ I

D 731

Kotelny

6 620,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	1 351,210	4,90	6 620,93	RTS 24/ I

D 733

Rozvod potrubí

287 903,63

41	M	283771002R	<i>pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 12,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK</i>	m	175,500	11,50	2 018,25	RTS 24/ I
42	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	122,400	457,00	55 936,80	RTS 24/ I
43	M	283771008R	<i>pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK</i>	m	122,400	15,60	1 909,44	RTS 24/ I
44	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	84,000	522,00	43 848,00	RTS 24/ I
45	M	283771021R	<i>pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK</i>	m	84,000	34,00	2 856,00	RTS 24/ I
46	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	40,500	595,00	24 097,50	RTS 24/ I
47	M	283771033R	<i>pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK</i>	m	40,500	60,50	2 450,25	RTS 24/ I
48	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	33,300	857,00	28 538,10	RTS 24/ I
49	M	283771121R	<i>pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK</i>	m	33,300	68,50	2 281,05	RTS 24/ I
50	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	59,100	1 103,00	65 187,30	RTS 24/ I
51	M	283771142R	<i>pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK</i>	m	59,100	81,00	4 787,10	RTS 24/ I
52	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,500	1 383,00	2 074,50	RTS 24/ I
53	M	283771155R	<i>pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK</i>	m	1,500	90,50	135,75	RTS 24/ I
54	K	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	422,400	58,00	24 499,20	RTS 24/ I
55	K	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	93,900	74,50	6 995,55	RTS 24/ I
56	K	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	516,300	13,30	6 866,79	RTS 24/ I
VV				175,5+122,4+84,0+40,5+33,3+59,1+1,5				
VV				Součet				
57	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	3 441,551	3,90	13 422,05	RTS 24/ I

D 734

Armatury

30 332,87

58	K	722223131R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	316,00	316,00	RTS 24/ I
VV		1 "anuloid:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
59	K	734233112R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	328,00	656,00	RTS 24/ I
VV		2 "u kotle - zásobování ZOV:"			2,000			
VV		Součet			2,000			
60	K	734233113R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	473,00	1 419,00	RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3 "vytápěný okruh:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	734233114R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	693,00	2 079,00	RTS 24/ I
	VV		3 "temperovaný okruh:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	K	734233115R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	1 055,00	5 275,00	RTS 24/ I
	VV		2 "u kotle - topný okruh:"		2,000			
	VV		2 "u rozdělovače topných okruhů:"		2,000			
	VV		1 "mezi AN a plynovým kotlem:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
63	K	734293223R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	486,00	486,00	RTS 24/ I
	VV		1 "vytápěný okruh:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	734293224R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	752,00	752,00	RTS 24/ I
	VV		1 "temperovaný okruh:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	734293225R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	994,00	994,00	RTS 24/ I
	VV		1 "mezi AN a plynovým kotlem:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	734243123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 142,00	1 142,00	RTS 24/ I
	VV		1 "vytápěný okruh:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	734243124R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 707,00	1 707,00	RTS 24/ I
	VV		1 "temperovaný okruh:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	734213112R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	271,00	271,00	RTS 24/ I
	VV		1 "anuloid:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	5,000	33,00	165,00	RTS 24/ I
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 71:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	M	R-01 manometr.1	Manometrický kohout DN 15, mosaz	kus	5,000	310,00	1 550,00	Vlastní
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 71:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
71	M	R-02 manometr.1	Manometr deformační 0-10 Bar G1/2, spodní připojení	kus	5,000	380,00	1 900,00	Vlastní
	VV		2 "vytápěný okruh:"		2,000			
	VV		2 "temperovaný okruh:"		2,000			
	VV		1 "mezi kotlem a anuloidem:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
72	K	R-01 vyvaž. ventil.1	Montáž vyvažovacích závitových ventilů	kus	2,000	138,00	276,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 73:"		1,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 74:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
73	M	R-02 vyvaž. ventil	Ventil vyvažovací s vypouštěním DN20, 3/4"	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	Vlastní
	VV		1 "vytápěný okruh:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	M	R-03 vyvaž. ventil	Ventil vyvažovací s vypouštěním DN25, 1"	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	Vlastní
	VV		1 "temperovaný okruh:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu	kus	5,000	309,00	1 545,00	RTS 24/ I
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 76:"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
76	M	R-01 teploměr	Teploměr d80mm s mosaznou SPODNÍ jímkou 50mm, 0-120°C, bimetalový	kus	5,000	500,00	2 500,00	Vlastní
	VV		2 "vytápěný okruh:"		2,000			
	VV		2 "temperovaný okruh:"		2,000			
	VV		1 "teploměr mezi kotlem a anuloidem:"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
77	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	302,030	0,43	129,87	RTS 24/ I

D 735

Otopná tělesa

306 545,85

78	K	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	28,000	577,00	16 156,00	RTS 24/ I
	VV		3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 79:"		3,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 80:"		2,000			
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 81:"		5,000			
	VV		14,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 82:"		14,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 83:"		1,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 84:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 85:"		1,000			
	VV		Součet		28,000			
79	M	48457578.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 175 W; s vestavěným ventilem	kus	3,000	5 145,00	15 435,00	RTS 24/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "otopné těleso VKL.:"		2,000			
	VV		1 "otopné těleso VK.:"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
80	M	48457579.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 343 W; s vestavěným ventilem	kus	2,000	5 450,00	10 900,00	RTS 24/ I
	VV		1 "otopné těleso VKL.:"		1,000			
	VV		1 "otopné těleso VKL.:"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
81	M	48457581.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 679 W; s vestavěným ventilem	kus	5,000	6 065,00	30 325,00	RTS 24/ I
	VV		1 "otopné těleso VKL.:"		1,000			
	VV		4 "otopné těleso VK.:"		4,000			
	VV		Součet		5,000			
82	M	48457583.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 015 W; s vestavěným ventilem	kus	14,000	6 680,00	93 520,00	RTS 24/ I
	VV		3 "otopné těleso VKL.:"		3,000			
	VV		11 "otopné těleso VK.:"		11,000			
	VV		Součet		14,000			
83	M	48457653.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 406 W; s vestavěným ventilem	kus	1,000	8 505,00	8 505,00	RTS 24/ I
	VV		1 "otopné těleso VK.:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	M	48457655.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 887 W; s vestavěným ventilem	kus	2,000	9 375,00	18 750,00	RTS 24/ I
	VV		2 "otopné těleso VK.:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	M	48457656.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 1 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 368 W; s vestavěným ventilem	kus	1,000	10 250,00	10 250,00	RTS 24/ I
	VV		1 "otopné těleso VKL.:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	R-04 těleso	Montáž uzavíratelného a svěrného šroubení	kompl	28,000	175,00	4 900,00	Vlastní
	VV		28,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 87.:"		28,000			
	VV		Součet		28,000			
87	M	R-01 těleso	H-uzavíratelné šroubení přímé s vypouštěním pro VK (Ventil Kompakt) radiátor, Připojovací rozteč 50 mm. Připojení pro dimenzi 1/2" pomocí 2 ks adaptérů 1/2" x 3/4" – souč. balení	kus	28,000	555,00	15 540,00	Vlastní
	VV		3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 79.:"		3,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 80.:"		2,000			
	VV		5,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 81.:"		5,000			
	VV		14,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 82.:"		14,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 83.:"		1,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 84.:"		2,000			
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 85.:"		1,000			
	VV		Součet		28,000			
88	M	R-02 těleso	Svěrné šroubení G3/4" pro měděné potrubí 12x1,0	kus	64,000	176,00	11 264,00	Vlastní
	VV		28,00000*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 86.:"		56,000			
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 94.:"		4,000			
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 93.:"		4,000			
	VV		Součet		64,000			
89	K	R-01 topné těleso	Montáž termostatických hlavíc	kus	32,000	55,00	1 760,00	Vlastní
	VV		32,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 90.:"		32,000			
	VV		Součet		32,000			
90	M	551200162R	hlavice termostatická systém clip clap; teplota prostoru -15 až 60 °C; regulační rozsah 6,5 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinná	kus	32,000	405,00	12 960,00	RTS 24/ I
	VV		28,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 86.:"		28,000			
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 92.:"		4,000			
	VV		Součet		32,000			
91	K	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	4,000	632,00	2 528,00	RTS 24/ I
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 92.:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
92	M	4845183494R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 810 mm; B = 35 mm; L = 750 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 1 367 W	kus	4,000	5 980,00	23 920,00	RTS 24/ I
	VV		4 "topný žebřík.:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
93	M	R-02 žebřík	Šroubení DN 10-3/8" přímé (topný žebřík)	kus	4,000	370,00	1 480,00	Vlastní
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 92.:"		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4,000			
94	M	R-01 žebřík	Termostatický ventil přímý DT 1/2" přednastavením (topný žebřík)	kus	4,000	680,00	2 720,00	Vlastní
VV			4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 92:"		4,000			
VV			Součet		4,000			
95	K	R-03 žebřík	Montáž elektrického topného tělesa	kus	4,000	900,00	3 600,00	Vlastní
VV			4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 96:"		4,000			
VV			Součet		4,000			
96	M	R-04 žebřík	Elektrické topné těleso 500W	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	Vlastní
VV			4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 92:"		4,000			
VV			Součet		4,000			
97	M	R-05 žebřík	T kus přípojovací DN 10 - 1/2" chromovaný	kus	4,000	260,00	1 040,00	Vlastní
VV			4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 92:"		4,000			
VV			Součet		4,000			
98	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2 967,530	3,30	9 792,85	RTS 24/ I
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				1 408,00	
99	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,800	350,00	280,00	RTS 24/ I
VV			0,80000 "Odkaz na mn. položky pořadí 102:"		0,800			
VV			Součet		0,800			
100	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,800	45,00	216,00	RTS 24/ I
VV			0,80000*6 "Odkaz na mn. položky pořadí 99:"		4,800			
VV			Součet		4,800			
101	K	R-02 skládka	Poplatek za skládku (skládka Senice na Hané)	t	0,800	600,00	480,00	Vlastní
VV			0,80000 "Odkaz na mn. položky pořadí 102:"		0,800			
VV			Součet		0,800			
102	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,800	288,00	230,40	RTS 24/ I
VV			0,8 "odhad - vybouraná sut:"		0,800			
VV			Součet		0,800			
103	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,000	12,60	201,60	RTS 24/ I
VV			0,80000*20 "Odkaz na mn. položky pořadí 102:"		16,000			
VV			Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Soupis: 1 - VZT

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			524 200,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	524 200,10	21,00%	110 082,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	634 282,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Soupis: 1 - VZT

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	524 200,10
01 - Zařízení č. 1 - větrání zázemí zaměstnanců	277 932,10
02 - Zařízení č.2 - Větrání garáží pro parkovou skupinu	97 403,30
03 - Zařízení č.3 - Větrání shromažďovacího místa odpadu	89 247,70
OSTATNÍ -	59 617,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Soupis: 1 - VZT

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78201 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 524 200,10

D 01		Zařízení č. 1 - větrání zázemí zaměstnanců					277 932,10	
1	M	1.01	Kompaktní vertikální vzduchotechnická jednotka včetně systému MaR	kpl	1,000	165 580,00	165 580,00	Vlastní
2	K	Pol__0002	Prokabelování a zprovoznění systému MaR vzduchotechnické jednotky	kpl	1,000	5 365,00	5 365,00	Vlastní
3	M	1.02	Ohebný tlumič hluku- průměr 250 mm;- tloušťka izolace 25 mm;- délka 1000 mm.	ks	4,000	2 140,00	8 560,00	Vlastní
4	M	1.03	Protidešťová žaluzie sací- rozměr 400x400 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta proti, vnikání větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	Vlastní
5	M	1.04	Protidešťová žaluzie výdechová- rozměr 280x400 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta, proti vnikání větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.	ks	1,000	2 565,00	2 565,00	Vlastní
6	M	1.10	Přívodní ventil- průměr 160 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 9003).	ks	4,000	217,00	868,00	Vlastní
7	M	1.11	Přívodní ventil- průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 9003).	ks	1,000	150,00	150,00	Vlastní
8	M	1.12	Přívodní ventil- průměr 100 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 9003).	ks	2,000	118,00	236,00	Vlastní
9	M	1.13	Odvodní ventil- průměr 160 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 9003).	ks	2,000	217,00	434,00	Vlastní
10	M	1.14	Odvodní ventil- průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 9003).	ks	1,000	150,00	150,00	Vlastní
11	M	1.15	Odvodní ventil- průměr 100 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 9003).	ks	3,000	118,00	354,00	Vlastní
12	M	1.16	Odvodní ventil- průměr 80 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL 9003).	ks	7,000	87,50	612,50	Vlastní
13	M	1.17	Stěnová mřížka jednořadá- rozměr 300x100 mm;- materiál hliník;- upínání pomocí pružin;- lamely, typu 1;- rozteč lamel 20 mm;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně upínacího	ks	4,000	840,00	3 360,00	Vlastní
14	M	1.18	Stěnová mřížka jednořadá- rozměr 200x100 mm;- materiál hliník;- upínání pomocí pružin;- lamely, typu 1;- rozteč lamel 20 mm;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně upínacího	ks	4,000	777,00	3 108,00	Vlastní
15	M	1.20	Uzavírací klapka kruhová- průměr 250 mm;- provedení těsné;- ovládání pomocí servopohonu 230 V;- napojení na SPIRO potrubí s břitovým těsněním.	ks	2,000	3 486,00	6 972,00	Vlastní
16	M	1.21	Regulační klapka kruhová- průměr 125 mm;- provedení běžné (s třídou těsnosti A1 dle EN 1751);- ovládání ruční s aretací polohy;- materiál pozinkovaný plech.	ks	2,000	263,00	526,00	Vlastní
17	M	1.22	Regulační klapka kruhová- průměr 100 mm;- provedení běžné (s třídou těsnosti A1 dle EN 1751);- ovládání ruční s aretací polohy;- materiál pozinkovaný plech.	ks	1,000	244,00	244,00	Vlastní
18	M	1.23	Regulační klapka kruhová- průměr 80 mm;- provedení běžné (s třídou těsnosti A1 dle EN 1751);- ovládání ruční s aretací polohy;- materiál pozinkovaný plech.	ks	1,000	256,00	256,00	Vlastní
19	K	1.30	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „A“ dle DIN EN 1507, včetně 60 % tvarovek	m2	5,000	812,00	4 060,00	Vlastní
20	M	1.31	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním) DN 250 včetně 50 % tvarovek	bm	17,600	683,00	12 020,80	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol__0021	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním) DN 200 včetně 40 % tvarovek	bm	3,300	493,00	1 626,90	Vlastní
22	K	Pol__0022	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním) DN 160 včetně 30 % tvarovek	bm	16,500	392,00	6 468,00	Vlastní
23	K	Pol__0023	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním) DN 125 včetně 30 % tvarovek	bm	9,900	345,00	3 415,50	Vlastní
24	K	Pol__0024	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním) DN 100 včetně 20 % tvarovek	bm	18,700	282,00	5 273,40	Vlastní
25	K	Pol__0025	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním) DN 80 včetně 20 % tvarovek	bm	4,400	316,00	1 390,40	Vlastní
26	M	1.32	Ohebná hlukoizolační hadice- tloušťka izolace 25 mm. DN 160	bm	19,800	166,00	3 286,80	Vlastní
27	K	Pol__0027	Ohebná hlukoizolační hadice- tloušťka izolace 25 mm. DN 125	bm	6,600	143,00	943,80	Vlastní
28	K	Pol__0028	Ohebná hlukoizolační hadice- tloušťka izolace 25 mm. DN 100	bm	16,500	110,00	1 815,00	Vlastní
29	K	Pol__0029	Ohebná hlukoizolační hadice- tloušťka izolace 25 mm. DN 80	bm	16,500	105,00	1 732,50	Vlastní
30	M	1.40	Kaučuková tepelná izolace tl. 25 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/m2;- řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí na studené straně jednotky.	m2	15,400	1 745,00	26 873,00	Vlastní
31	M	1.50	Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, VZT potrubí	kg	115,500	61,00	7 045,50	Vlastní

D 02

Zařízení č.2 - Větrání garáží pro parkovou skupinu

97 403,30

32	M	2.01	Radiální ventilátor kovový- průměr 250 mm;- průtok 800 m3/h, tlak 190 Pa;- příkon 149 W, proud 0,, 6 A, napětí 230 V/50Hz;- hmotnost 6,0 kg;- včetně pružných manžet na sání a výtlaku z ventilátoru	kpl	2,000	5 670,00	11 340,00	Vlastní
33	M	2.02	Tlumič hluku pro kruhové potrubí- průměr 250 mm;- délka 900 mm;- skladba: - vnější plášť z, galvanizovaného plechu; - minerální vlna tl. 50 mm z vnitřní strany netkaná textilie; -	ks	4,000	3 340,00	13 360,00	Vlastní
34	M	2.03	Protidešťová žaluzie sací- rozměr 450x400 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta proti, vnikání větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.	ks	2,000	2 738,00	5 476,00	Vlastní
35	M	2.04	Protidešťová žaluzie výdechová- rozměr 355x355 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta, proti vnikání větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.	ks	2,000	2 415,00	4 830,00	Vlastní
36	M	2.05	Vyústka do kruhového potrubí- odvodní, jednořadá;- rozměr 325x75 mm;- regulace R1;- materiál, pozink.	ks	10,000	615,00	6 150,00	Vlastní
37	K	2.06	Krycí mřížka- rozměr 450x400 mm;- materiál tahokov.	ks	2,000	520,00	1 040,00	Vlastní
38	M	2.07	Uzavírací klapka čtyřhranná- rozměr 450x400 mm;- provedení těsné;- ovládání pomocí servopohonu, 230V s vratnou pružinou s funkcí nouzového ovládání.	ks	2,000	7 910,00	15 820,00	Vlastní
39	K	2.08	Zpětná klapka- průměr 250 mm;- pro kruhové potrubí;- provedení "motýlová";- materiál, galvanizovaná ocel.	ks	2,000	773,00	1 546,00	Vlastní
40	K	2.09	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „A“ dle DIN EN 1507, včetně 70 % tvarovek	m2	7,000	820,00	5 740,00	Vlastní
41	M	2.10	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním)DN 250	bm	16,500	683,00	11 269,50	Vlastní
42	M	2.11	Kaučuková tepelná izolace tl. 25 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/m2;- řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- sací sestava, potrubí mezi	m2	9,900	1 745,00	17 275,50	Vlastní
43	M	2.12	Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, VZT potrubí	kg	58,300	61,00	3 556,30	Vlastní

D 03

Zařízení č.3 - Větrání shromažďovacího místa odpadu

89 247,70

44	M	3.01	Radiální ventilátor kovový- průměr 355 mm;- průtok 1600 m3/h, tlak 200 Pa;- příkon 287 W, proud 1, ,2 A, napětí 230 V/50Hz;- hmotnost 18,8 kg;- včetně pružných manžet na sání a výtlaku z	kpl	1,000	32 585,00	32 585,00	Vlastní
45	M	3.02	Tlumič hluku pro kruhové potrubí- průměr 355 mm;- délka 900 mm;- skladba: - vnější plášť z, galvanizovaného plechu; - minerální vlna tl. 50 mm z vnitřní strany netkaná textilie; -	ks	2,000	4 425,00	8 850,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	3.03	Protidešťová žaluzie sací- rozměr 630x500 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta proti, vnikání větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.	ks	1,000	3 478,00	3 478,00	Vlastní
47	M	3.04	Protidešťová žaluzie výdechová- rozměr 500x500 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta, proti vnikání větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	Vlastní
48	M	3.05	Vyústka do kruhového potrubí- odvodní, jednořadá;- rozměr 325x125 mm;- regulace R1;- materiál, pozink.	ks	5,000	615,00	3 075,00	Vlastní
49	K	3.06	Krycí mřížka- rozměr 630x500 mm;- materiál tahokov.	ks	1,000	584,00	584,00	Vlastní
50	M	3.07	Uzavírací klapka čtyřhranná- rozměr 630x500 mm;- provedení těsné;- ovládání pomocí servopohonu, 230V s vratnou pružinou s funkcí nouzového ovládání.	ks	1,000	8 068,00	8 068,00	Vlastní
51	K	3.08	Zpětná klapka- průměr 355 mm;- pro kruhové potrubí;- provedení "motýlová";- materiál, galvanizovaná ocel.	ks	1,000	223,00	223,00	Vlastní
52	K	3.09	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „A“ dle DIN EN 1507, včetně 50 % tvarovek	m2	5,500	805,00	4 427,50	Vlastní
53	M	3.10	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním)DN 355	bm	8,800	1 010,00	8 888,00	Vlastní
54	M	3.11	Kaučuková tepelná izolace tl. 25 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/m2;- , řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepny Al páskou;- sací sestava, potrubí mezi	m2	7,700	1 745,00	13 436,50	Vlastní
55	M	3.12	Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, VZT potrubí	kg	40,700	61,00	2 482,70	Vlastní

D OSTATNÍ

59 617,00

56	K	Pol__0056	Vnitřní lešení lehké, pracovní, pomocné (může být nahrazeno žebříky)- výška montáže max. 5,1 m.	kpl	1,000	8 480,00	8 480,00	Vlastní
57	K	Pol__0057	Venkovní lešení pro montáž protidešťových žaluzií	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
58	K	Pol__0058	Nátěry pomocných ocelových konstrukcí, které nejsou jinak povrchově upraveny	kpl	1,000	7 485,00	7 485,00	Vlastní
59	K	Pol__0059	Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném, dělení kovů	kpl	1,000	2 245,00	2 245,00	Vlastní
60	K	Pol__0060	Komplexní vyzkoušení a zaregulování VZT systému	kpl	1,000	12 700,00	12 700,00	Vlastní
61	K	Pol__0061	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
62	K	Pol__0062	Předávací dokumentace stavby- návody na obsluhu, revize, certifikáty, technická dokumentace, zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize atd.	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	Vlastní
63	K	Pol__0063	Značení VZT potrubí- směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhlášky 23/2008 Sb.	kpl	1,000	437,00	437,00	Vlastní
64	K	Pol__0064	Doprava	kpl	1,000	14 600,00	14 600,00	Vlastní
65	K	Pol__0065	Vedlejší náklady	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00	Vlastní
66	K	Pol__0066	Přesuny hmot	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00	Vlastní
67	K	Pol__0067	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.5 - MaR
Soupis: 01 - MaR

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 082 910,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 082 910,40	21,00%	227 411,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 310 321,58

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.5 - MaR
Soupis: 01 - MaR

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 082 910,40
_1 - Řídicí systém	213 152,00
_2 - Polní instrumentace, rozvaděče	140 636,00
_3 - Montážní materiál	101 925,10
_4 - Elektromontážní práce	89 620,10
_5 - Služby	537 577,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.1.4.5 - MaR

Soupis: 01 - MaR

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 762 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 082 910,40

D 1		Řídicí systém					213 152,00	
1	M	MaR-RS	Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus,, ModBus, 600 I/O, webserver	ks	1,000	52 406,00	52 406,00	Vlastní
2	K	MaR-RS.1	HMI externí displej pro operátory	ks	1,000	6 880,00	6 880,00	Vlastní
3	K	MaR-RS.2	Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč	ks	1,000	3 378,00	3 378,00	Vlastní
4	K	MaR-RS.3	Propojovací kabel regulátor-displej	ks	1,000	227,00	227,00	Vlastní
5	K	MaR-RS.4	Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	2,000	6 433,00	12 866,00	Vlastní
6	K	MaR-RS.5	Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	1,000	4 746,00	4 746,00	Vlastní
7	K	MaR-RS.6	Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	4,000	4 703,00	18 812,00	Vlastní
8	K	MaR-RS.7	Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU,	ks	5,000	5 030,00	25 150,00	Vlastní
9	K	MaR-RS.8	Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný	ks	1,000	4 270,00	4 270,00	Vlastní
10	K	MaR-RS.9	UPS, min. 400VA	ks	1,000	3 220,00	3 220,00	Vlastní
11	K	MaR-RS.10	Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC, Panel-Bus, C-Bus, Modbus,, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, BACnet / IP, DALI, FOX a FOXS, LON KNX / IP FTT10A	ks	1,000	31 762,00	31 762,00	Vlastní
12	K	MaR-RS.11	Paměťová karta pro převodníky protokolů, SD, 4GB	ks	1,000	3 875,00	3 875,00	Vlastní
13	K	MaR-RS.12	Licence pro převodník mezi protokoly - 100 DB	ks	1,000	10 595,00	10 595,00	Vlastní
14	K	MaR-RS.13	Komunikační kabel k převodníku	ks	1,000	330,00	330,00	Vlastní
15	K	MaR-RS.14	Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 500 DB	ks	1,000	34 635,00	34 635,00	Vlastní

D 2		Polní instrumentace, rozvaděče					140 636,00	
16	M	MaR-SnTe	Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm	ks	15,000	530,00	7 950,00	Vlastní
17	K	MaR-SnTe.1	Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C	ks	9,000	926,00	8 334,00	Vlastní
18	K	MaR-SnTe.2	Snímač teploty venkovní, -30-+100°C NTC 20kOhm	ks	1,000	834,00	834,00	Vlastní
19	M	MaR-SnHr	Snímač tlaku systému, analogový 4-20mA/0-6(0-2bar)bar, vč montážní redukce	ks	1,000	4 358,00	4 358,00	Vlastní
20	K	MaR-SnHr.1	Termoelektrický pohon, 6,5 mm, 24Vdc/230Vac, M30x1,5, NC	ks	28,000	870,00	24 360,00	Vlastní
21	M	MaR-VeRe	Plovákový snímač zaplavení	ks	1,000	694,00	694,00	Vlastní
22	K	MaR-VeRe.1	LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem	ks	1,000	900,00	900,00	Vlastní
23	K	MaR-VeRe.2	Nástěnný ovladač, možnost korekce, NTC, design ELE, dvojrámeček s prosvětleným přepínačem,, signalizace obsazení	ks	2,000	1 090,00	2 180,00	Vlastní
24	K	MaR-VeRe.3	Čidlo výskytu metan, nebo CO, 230Vac, 2.stupně	ks	2,000	2 823,00	5 646,00	Vlastní
25	K	MaR-VeRe.4	Jiskrově bezpečná bariéra pro MaR signály, Ex	ks	1,000	4 935,00	4 935,00	Vlastní
26	M	MaR-VyBe	Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty,, nebo hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na	ks	4,000	644,00	2 576,00	Vlastní
27	M	MaR-GaOd	Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc	ks	1,000	2 195,00	2 195,00	Vlastní
28	K	MaR-SnHr.2	Houkačka 230Vac, nebo houkačka s opt. signalizací	ks	1,000	1 460,00	1 460,00	Vlastní
29	M	MaR-xMS1	Zásuvka na povrch s víčkem, 230V, 16A	ks	2,000	322,00	644,00	Vlastní
30	M	ZH1-1MR1	Skrňňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, vybavený bez RS, v*š*h-2000*600*300	ks	1,000	73 570,00	73 570,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		3	Montážní materiál		101 925,10			
31	M	MaR-MoMat	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1	m	80,000	11,40	912,00	Vlastní
32	K	MaR-MoMat.1	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1	m	15,000	18,50	277,50	Vlastní
33	K	MaR-MoMat.2	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1	m	20,000	22,70	454,00	Vlastní
34	K	MaR-MoMat.3	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1	m	136,000	15,50	2 108,00	Vlastní
35	K	MaR-MoMat.4	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1	m	58,000	23,50	1 363,00	Vlastní
36	K	MaR-MoMat.5	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8	m	90,000	24,00	2 160,00	Vlastní
37	K	MaR-MoMat.6	Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5	m	10,000	13,50	135,00	Vlastní
38	K	MaR-MoMat.7	Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5	m	25,000	16,60	415,00	Vlastní
39	K	MaR-MoMat.8	Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5	m	5,000	24,60	123,00	Vlastní
40	K	MaR-MoMat.9	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 2x1,5	m	58,000	22,00	1 276,00	Vlastní
41	K	MaR-MoMat.10	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5	m	120,000	27,50	3 300,00	Vlastní
42	K	MaR-MoMat.11	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 4x1,5	m	174,000	31,30	5 446,20	Vlastní
43	K	MaR-MoMat.12	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 5x1,5	m	58,000	39,80	2 308,40	Vlastní
44	K	MaR-MoMat.13	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 7x1,5	m	58,000	52,10	3 021,80	Vlastní
45	K	MaR-MoMat.14	Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytka, pásy	m	30,000	31,60	948,00	Vlastní
46	K	MaR-MoMat.15	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	8,000	250,00	2 000,00	Vlastní
47	K	MaR-MoMat.16	Koleno žlabu vč. víka 62/50	ks	4,000	190,50	762,00	Vlastní
48	K	MaR-MoMat.17	T-kus žlabu vč. víka 62/50	ks	2,000	246,30	492,60	Vlastní
49	K	MaR-MoMat.18	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchyt (i UV odolná), nebo plast.el.inst.lišta bílá, B2ca s1, d0	m	248,000	269,00	66 712,00	Vlastní
50	K	MaR-MoMat.19	Trubka ohebná D16, PVC	m	28,000	4,20	117,60	Vlastní
51	K	MaR-MoMat.20	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	36,000	24,20	871,20	Vlastní
52	K	MaR-MoMat.21	Svorkovnice	ks	36,000	12,60	453,60	Vlastní
53	K	MaR-MoMat.22	Příchytka na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost	ks	60,000	41,00	2 460,00	Vlastní
54	K	MaR-MoMat.23	Výložníky žlabů 62/50	ks	16,000	123,00	1 968,00	Vlastní
55	K	MaR-MoMat.24	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	kpl	1,000	1 185,00	1 185,00	Vlastní
56	K	MaR-MoMat.25	Popisovací štítky na kabely	ks	156,000	4,20	655,20	Vlastní

D		4	Elektromontážní práce		89 620,10			
57	K	MaR-Montaz	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	8,000	142,00	1 136,00	Vlastní
58	M	MaR-Montaz.1	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	4,000	142,00	568,00	Vlastní
59	K	MaR-Montaz.2	T-kus žlabu 62/50 vč. víka	ks	2,000	142,00	284,00	Vlastní
60	K	MaR-Montaz.3	Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchyt (i UV odolná), nebo plast.el.inst.lišta bílá, B2ca s1, d0	m	248,000	32,60	8 084,80	Vlastní
61	K	MaR-Montaz.4	Trubka ohebná D16, PVC	m	28,000	23,20	649,60	Vlastní
62	K	MaR-Montaz.5	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	36,000	23,20	835,20	Vlastní
63	K	MaR-Montaz.6	Svorkovnice	ks	36,000	20,00	720,00	Vlastní
64	K	MaR-Montaz.7	Příchytka na strop kovové	ks	60,000	62,10	3 726,00	Vlastní
65	K	MaR-Montaz.8	Výložníky žlabů 62/50	ks	16,000	39,00	624,00	Vlastní
66	K	MaR-Montaz.9	Popisovací štítky na kabely	ks	156,000	5,30	826,80	Vlastní
67	K	MaR-Montaz.10	Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole)	ks	1,000	2 463,00	2 463,00	Vlastní
68	K	MaR-Montaz.11	Montáž prvků MaR	ks	68,000	227,00	15 436,00	Vlastní
69	K	MaR-Montaz.12	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	399,000	33,70	13 446,30	Vlastní
70	K	MaR-Montaz.13	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení	m	538,000	35,80	19 260,40	Vlastní
71	K	MaR-Montaz.14	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	52,000	190,00	9 880,00	Vlastní
72	K	MaR-Montaz.15	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení	ks	24,000	170,00	4 080,00	Vlastní
73	K	MaR-Montaz.16	Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2	ks	16,000	475,00	7 600,00	Vlastní

D		5	Služby		537 577,20			
74	M	MaR-Služby	Oživení a uvedení do provozu - regulátory	kpl	1,000	13 160,00	13 160,00	Vlastní
75	K	MaR-Služby.1	Test 1:1 - datové body - regulátory	DB	73,000	137,00	10 001,00	Vlastní
76	K	MaR-Služby.2	Oživení a uvedení do provozu - Mbus zařízení	kpl	1,000	2 895,00	2 895,00	Vlastní
77	K	MaR-Služby.3	Test 1:1 - datové body - Mbus zařízení	DB	14,000	90,00	1 260,00	Vlastní
78	K	MaR-Služby.4	Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU zařízení	kpl	1,000	5 263,00	5 263,00	Vlastní
79	K	MaR-Služby.5	Test 1:1 - datové body - ModBus RTU zařízení	DB	32,000	111,00	3 552,00	Vlastní
80	K	MaR-Služby.6	Komunikace s měřiči MEGa, vč. kompletního testu	DB	14,000	615,00	8 610,00	Vlastní
81	K	MaR-Služby.7	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,000	937,00	2 811,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	MaR-Sluzby.8	Příprava k provozní zkoušce	hod	1,000	937,00	937,00	Vlastní
83	K	MaR-Sluzby.9	Komplexní vyzkoušení za účasti projektanta a objednatele	hod	4,000	937,00	3 748,00	Vlastní
84	K	MaR-Sluzby.10	Asistence technika při měření hluku	hod	4,000	937,00	3 748,00	Vlastní
85	K	MaR-Sluzby.11	Vytvoření SW - Regulátory	DB	73,000	653,00	47 669,00	Vlastní
86	K	MaR-Sluzby.12	Vytvoření SW - Mbus a ModBus zařízení, Bacnet (bez IRC)	DB	60,000	420,00	25 200,00	Vlastní
87	K	MaR-Sluzby.13	Nastavení a konfigurace Mbus převodníku	ks	1,000	1 705,00	1 705,00	Vlastní
88	K	MaR-Sluzby.14	Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů	ks	1,000	966,00	966,00	Vlastní
89	K	MaR-Sluzby.15	Nastavení a prvotní konfigurace převodníků protokolů	ks	1,000	748,00	748,00	Vlastní
90	K	MaR-Sluzby.16	Řídicí systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i, virtuální, vč. ModBus RTU	DB	119,000	210,00	24 990,00	Vlastní
91	K	MaR-Sluzby.17	Řídicí systém - programování dispečinku, energetický odečtový systém	DB	14,000	114,00	1 596,00	Vlastní
92	K	MaR-Sluzby.18	Řídicí systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)	DB	133,000	8,40	1 117,20	Vlastní
93	K	MaR-Sluzby.19	Řídicí systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i, virtuální, vč. ModBus RTU	ks	133,000	1 847,00	245 651,00	Vlastní
94	K	MaR-Sluzby.20	Řídicí systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot	DB	88,000	132,00	11 616,00	Vlastní
95	K	MaR-Sluzby.21	Realizační/dílenská dokumentace	DB	133,000	263,00	34 979,00	Vlastní
96	K	MaR-Sluzby.22	Tisk realizační/dílenské dokumentace	ks	3,000	842,00	2 526,00	Vlastní
97	K	MaR-Sluzby.23	Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM)	DB	133,000	80,00	10 640,00	Vlastní
98	K	MaR-Sluzby.24	Tisk dokumentace skutečného provedení	ks	6,000	1 475,00	8 850,00	Vlastní
99	K	MaR-Sluzby.25	Zaučení obsluhy	hod	6,000	937,00	5 622,00	Vlastní
100	K	MaR-Sluzby.26	Revize elektro	ks	1,000	5 210,00	5 210,00	Vlastní
101	K	MaR-Sluzby.27	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,000	937,00	937,00	Vlastní
102	K	MaR-Sluzby.28	Koordinace s ostatními profesemi při realizaci	hod	5,000	937,00	4 685,00	Vlastní
103	K	MaR-Sluzby.29	Vedení zakázky	hod	45,000	937,00	42 165,00	Vlastní
104	K	MaR-Sluzby.30	Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu	soub.	1,000	2 320,00	2 320,00	Vlastní
105	K	MaR-Sluzby.31	Doprava, zařízení staveniště, VRN	soub.	1,000	2 400,00	2 400,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.6 - Silnoprůda elektrotechnika
Soupis: 1 - Silnoprůda elektrotechnika

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 613 928,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 613 928,25	21,00%	548 924,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 162 853,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.6 - Silnoprůda elektrotechnika

Soupis: 1 - Silnoprůda elektrotechnika

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 613 928,25
Oddíl:A - Svítidla		275 863,00
Oddíl:B - Přístroje		121 140,00
Oddíl:C - Instalační materiál		267 747,70
Oddíl:D - Kabeláž		529 746,15
Oddíl:E - Rozvaděče		544 538,00
Oddíl:F - Ostatní		148 300,00
Oddíl:G - Hromosvod a uzemnění		726 593,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.1.4.6 - Silnoprouda elektrotechnika

Soupis: 1 - Silnoprouda elektrotechnika

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 772 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 613 928,25

D		Oddíl:A	Svítlidla	275 863,00				
1	K	A.004	A3 - LED svítidlo, průmyslové, IP65,4000K,35W	ks	10,000	2 542,00	25 420,00	Vlastní
2	K	A.005	A4 - LED svítidlo, průmyslové, IP65,4000K,63W	ks	18,000	2 542,00	45 756,00	Vlastní
3	K	A.006	A5 - LED svítidlo, průmyslové, IP65,4000K,27W	ks	2,000	2 037,00	4 074,00	Vlastní
4	K	A.007	B1 - LED panel,IP40,UGR19,600x600,400K,36W, Adaptér pro stropní montáž	ks	4,000	1 910,00	7 640,00	Vlastní
5	K	A.008	B1s - LED panel,IP40,UGR19,600x600,400K,36W stmívatelné, Adaptér pro stropní montáž	ks	3,000	2 630,00	7 890,00	Vlastní
6	K	A.009	C1 - LED svítidlo stropní/nástěnné, IP54,4000K,24W	ks	6,000	1 785,00	10 710,00	Vlastní
7	K	A.010	C2 - LED svítidlo stropní/nástěnné, IP54,4000K,36W	ks	9,000	2 580,00	23 220,00	Vlastní
8	K	A.011	NA1 - Nouzové svítidlo, LED 36W, IP65,3hod	ks	10,000	3 236,00	32 360,00	Vlastní
9	K	A.012	NA2 - Nouzové svítidlo, LED 13W, IP65,3hod	ks	7,000	2 920,00	20 440,00	Vlastní
10	K	A.013	NB1 - Nouzové svítidlo, LED 5W, IP41,3hod asymetrické	ks	6,000	4 335,00	26 010,00	Vlastní
11	K	A.014	NB2 - Nouzové svítidlo, LED 5W, IP41,3hod symetrické	ks	2,000	4 335,00	8 670,00	Vlastní
12	K	A.015	N1 - Nouzové svítidlo, LED 24W, IP65,3hod, piktogram	ks	18,000	2 960,00	53 280,00	Vlastní
13	K	A.030	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,000	8 205,00	8 205,00	Vlastní
14	K	A.031	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,000	2 188,00	2 188,00	Vlastní

D		Oddíl:B	Přístroje	121 140,00				
15	K	B.001	Tlačítko, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,000	347,00	694,00	Vlastní
16	K	B.002	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	7,000	337,00	2 359,00	Vlastní
17	K	B.003	Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	3,000	370,00	1 110,00	Vlastní
18	K	B.004	Vypínač č.1, IP65, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,000	279,00	279,00	Vlastní
19	K	B.005	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,000	392,00	784,00	Vlastní
20	K	B.006	Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	10,000	351,00	3 510,00	Vlastní
21	K	B.007	Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	4,000	447,00	1 788,00	Vlastní
22	K	B.008	Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,000	400,00	400,00	Vlastní
23	K	B.009	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a, ukončení vodičů.	ks	4,000	1 135,00	4 540,00	Vlastní
24	K	B.010	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP54, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a, ukončení vodičů.	ks	2,000	1 135,00	2 270,00	Vlastní
25	K	B.011	Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	5,000	408,00	2 040,00	Vlastní
26	K	B.012	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	48,000	370,00	17 760,00	Vlastní
27	K	B.013	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,000	418,00	418,00	Vlastní
28	K	B.014	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou a akustickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	30,000	1 115,00	33 450,00	Vlastní
29	K	B.015	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení, vodičů.	ks	4,000	419,00	1 676,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	B.016	Zásuvková skříň (1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A, včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový, chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	6,000	6 610,00	39 660,00	Vlastní
31	K	B.017	TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a, ukončení vodičů.	ks	1,000	1 065,00	1 065,00	Vlastní
32	K	B.018	Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,000	750,00	1 500,00	Vlastní
33	K	B.019	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,000	2 950,00	2 950,00	Vlastní
34	K	B.020	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,000	2 887,00	2 887,00	Vlastní

D Oddíl:C

Instalační materiál

267 747,70

35	K	C.001	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž, ,zapojení a ukončení vodičů.	ks	30,000	67,80	2 034,00	Vlastní
36	K	C.002	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,, zapojení a ukončení vodičů.	ks	15,000	102,00	1 530,00	Vlastní
37	K	C.003	Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,, zapojení a ukončení vodičů.	ks	65,000	124,00	8 060,00	Vlastní
38	K	C.004	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=110mm,di=94mm, včetně spojovacího materiálu a, příslušenství	m	11,000	98,10	1 079,10	Vlastní
39	K	C.005	Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací, materiál, montáž.	m	55,000	64,00	3 520,00	Vlastní
40	K	C.006	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, di=24,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací, materiál, montáž.	m	55,000	66,50	3 657,50	Vlastní
41	K	C.007	Instalační trubka tuhá z PVC d=25mm, di=21,4mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací, materiál, montáž.	m	495,000	75,40	37 323,00	Vlastní
42	K	C.008	Instalační trubka tuhá z PVC d=32mm, di=28,0mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací, materiál, montáž.	m	561,000	88,00	49 368,00	Vlastní
43	K	C.009	Instalační trubka tuhá z PVC d=40mm, di=35,8mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací, materiál, montáž.	m	66,000	99,40	6 560,40	Vlastní
44	K	C.010	Instalační trubka tuhá z PVC s UV odolností d=25mm, di=21,4mm, střední mechanická odolnost,, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	33,000	124,60	4 111,80	Vlastní
45	K	C.011	Instalační trubka tuhá z PVC s UV odolností d=32mm, di=28,0mm, střední mechanická odolnost,, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	22,000	161,00	3 542,00	Vlastní
46	K	C.012	Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, s 30% perforací, žárově, zinkováno ponorem (500x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,	m	46,200	1 002,00	46 292,40	Vlastní
47	K	C.013	Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, s 30% perforací, žárově, zinkováno ponorem (300x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,	m	33,000	786,00	25 938,00	Vlastní
48	K	C.014	Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno ponorem, (100x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž,	m	44,000	598,00	26 312,00	Vlastní
49	K	C.015	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž.	ks	290,000	64,30	18 647,00	Vlastní
50	K	C.016	Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 60x33x30mm, včetně, příslušenství, montáž.	ks	15,000	63,00	945,00	Vlastní
51	K	C.017	Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 85x50x33mm, včetně, příslušenství, montáž.	ks	25,000	75,50	1 887,50	Vlastní
52	K	C.018	Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 126x104x80mm,, včetně příslušenství, montáž.	ks	10,000	285,00	2 850,00	Vlastní
53	K	C.019	Podružný materiál, montáž.	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	Vlastní
54	K	C.020	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	1,500	2 500,00	3 750,00	Vlastní
55	K	C.021	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,000	3 940,00	3 940,00	Vlastní
56	K	C.022	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,000	9 400,00	9 400,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		Oddíl:D	Kabeláž	529 746,15				
57	K	D.001	Kabel UTP cat 5E	m	71,500	35,20	2 516,80	Vlastní
58	K	D.002	Kabel CYKY 2x1,5	m	22,000	46,50	1 023,00	Vlastní
59	K	D.003	Kabel CYKY 3x1,5	m	2 255,000	52,20	117 711,00	Vlastní
60	K	D.004	Kabel CYKY 5x1,5	m	291,500	64,30	18 743,45	Vlastní
61	K	D.005	Kabel CYKY 3x2,5	m	3 261,500	64,30	209 714,45	Vlastní
62	K	D.006	Kabel CYKY 5x2,5	m	291,500	75,50	22 008,25	Vlastní
63	K	D.007	Kabel CYKY 5x10	m	214,500	192,00	41 184,00	Vlastní
64	K	D.008	Kabel CYKY-J 5x25	m	170,500	465,00	79 282,50	Vlastní
65	K	D.009	Kabel CYKY-J 4x35	m	11,000	515,00	5 665,00	Vlastní
66	K	D.010	Kabel CSKH- P60-R 2x1,5	m	93,500	64,20	6 002,70	Vlastní
67	K	D.011	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,000	9 053,00	9 053,00	Vlastní
68	K	D.012	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,000	16 842,00	16 842,00	Vlastní

D		Oddíl:E	Rozvaděče	544 538,00				
69	K	E.001	Rozvaděč HDS budova GV rámci této položky je uvažováno doplnění pojistek 3x125A gG do stávající, pojistkové skříně, včetně dopojení stávajícího kabelu CYKY 4x35 na svorky pojistkových spodků.	ks	1,000	9 705,00	9 705,00	Vlastní
70	K	E.002	Rozvaděč HDSTouto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.20	ks	1,000	42 385,00	42 385,00	Vlastní
71	K	E.003	Rozvaděč RHTouto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.21	ks	1,000	332 740,00	332 740,00	Vlastní
72	K	E.004	Rozvaděč R1Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.22	ks	1,000	138 895,00	138 895,00	Vlastní
73	K	E.005	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,000	17 655,00	17 655,00	Vlastní
74	K	E.006	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,000	3 158,00	3 158,00	Vlastní

D		Oddíl:F	Ostatní	148 300,00				
75	K	F.001	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletační zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na, ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
76	K	F.002	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	40,000	526,00	21 040,00	Vlastní
77	K	F.003	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých, potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	Vlastní
78	K	F.004	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	80,000	500,00	40 000,00	Vlastní
79	K	F.005	Projektová dokumentace realizační	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
80	K	F.006	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
81	K	F.007	Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
82	K	F.008	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování, termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	2,000	630,00	1 260,00	Vlastní

D		Oddíl:G	Hromosvod a uzemnění	726 593,40				
83	K	G.001	Izolovaný jímací stožár 4000mm pro vnitřně uložené vedení	ks	7,000	16 766,00	117 362,00	Vlastní
84	K	G.002	Izolovaný jímací stožár 4000mm pro vnější uložené vedení	ks	3,000	18 866,00	56 598,00	Vlastní
85	K	G.003	Připojovací deska pro jedno vedení	ks	4,000	650,00	2 600,00	Vlastní
86	K	G.004	Připojovací deska pro dvě vedení	ks	3,000	835,00	2 505,00	Vlastní
87	K	G.005	Držák podpůrné trubky na stěnu, 400-700mm odstup	ks	20,000	247,00	4 940,00	Vlastní
88	K	G.006	Pásková uzemňovací objímka	ks	20,000	195,00	3 900,00	Vlastní
89	K	G.007	Izolovaný svod (dvojitý ochranný plášť), ddělovací vzdálenost se ? 0,75 m (vzduch)	m	220,000	1 268,00	278 960,00	Vlastní
90	K	G.008	Připojovací prvek izolovaného svodu	ks	37,000	1 013,00	37 481,00	Vlastní
91	K	G.009	Příchytka izolovaného svodu	ks	170,000	114,00	19 380,00	Vlastní
92	K	G.010	Adaptér pro střešní držák vodiče	ks	95,000	65,00	6 175,00	Vlastní
93	K	G.011	Střešní držáky vedení	ks	95,000	108,00	10 260,00	Vlastní
94	K	G.012	Rozpojovací díl	ks	8,000	174,00	1 392,00	Vlastní
95	K	G.013	Litínová skříň do chodníku	ks	8,000	4 240,00	33 920,00	Vlastní
96	K	G.014	Číselný štítek	ks	7,000	36,20	253,40	Vlastní
97	K	G.015	RD 8-ALU...Kruhový vodič	m	180,000	82,50	14 850,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	G.016	Střešní držák vodiče pro ploché střechy, černý, s betonem	ks	170,000	108,00	18 360,00	Vlastní
99	K	G.017	Držák vedení pro Rd 8 mm, průchod ? 7 mm	ks	10,000	197,50	1 975,00	Vlastní
100	K	G.018	Podložka pro držák vedení	ks	10,000	38,80	388,00	Vlastní
101	K	G.019	Rychlosvorka Vario, hliník	ks	12,000	106,00	1 272,00	Vlastní
102	K	G.020	Okapová svorka	ks	10,000	195,00	1 950,00	Vlastní
103	K	G.021	Pásková uzemňovací objímka, VA	ks	3,000	164,00	492,00	Vlastní
104	K	G.022	Plochý vodič, zemnicí pás 30x4	m	120,000	131,00	15 720,00	Vlastní
105	K	G.023	Kruhový vodič ze zinkované oceli potažené plastem RD10	m	60,000	88,10	5 286,00	Vlastní
106	K	G.024	Křížová spojka pro kruhové a ploché vodiče, FT	ks	30,000	88,10	2 643,00	Vlastní
107	K	G.025	Plastická protikorozi ochranná páska, šířka: 50 mm, resp. 100 mm, tloušťka cca 1,1 mm	ks	3,000	452,00	1 356,00	Vlastní
108	K	G.026	Varovné nápisy	ks	10,000	39,00	390,00	Vlastní
109	K	G.027	Podružný materiál	kmpl.	1,000	10 260,00	10 260,00	Vlastní
110	K	G.028	Revize	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Vlastní
111	K	G.029	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	Vlastní
112	K	G.030	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	Vlastní
113	K	G.031	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	Vlastní
114	K	G.032	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,000	5 875,00	5 875,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 01 - SK

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			613 478,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	613 478,60	21,00%	128 830,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			742 309,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 01 - SK

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 762 01 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		613 478,60
01 - Nástěnný rozváděč RD42 - 20U 600x600		10 732,00
02 - Vertikální rozvod - Telefonní patch panel		8 680,00
03 - Vertikální rozvod - Optické patch panely		31 010,00
04 - Metalické modulární patch panely		9 624,00
05 - Patch kabely		17 117,20
06 - 2000VA UPS s SNMP adaptérem v 19" verzi (max. 2U) do 30kg		536 315,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Soupis: 01 - SK

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 7 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 613 478,60

D		01	Nástěnný rozváděč RD42 - 20U 600x600	10 732,00				
1	K	A.002	19" nástěnný rozvaděč 20U 600x450 skleněné dveře 65 kg	ks	1,000	5 324,00	5 324,00	Vlastní
2	K	A.003	VENTILAČNÍ DESKA S MONTÁŽÍ DO STROPU ROZVÁDĚČE 4X VENTILÁTOR + TERMOSTAT	ks	1,000	2 035,00	2 035,00	Vlastní
3	K	A.004.1	4BODOVÁ POLICE S VARIABILNÍM UCHYCENÍM PRO 800MM RACK	ks	1,000	813,00	813,00	Vlastní
4	K	A.005.1	19" NAPÁJECÍ BLOK PDU 1U 9X230V	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	Vlastní
5	K	A.006.1	HORIZONTÁLNÍ 19" KOVOVÝ VYVAZOVACÍ PANEL 1U	ks	4,000	360,00	1 440,00	Vlastní

D		02	Vertikální rozvod - Telefonní patch panel	8 680,00				
6	K	A.008.1	TELEFONNÍ 19" PATCH PANEL 50RJ45 PŘIPOJENÍ	ks	2,000	4 340,00	8 680,00	Vlastní

D		03	Vertikální rozvod - Optické patch panely	31 010,00				
7	K	A.010.1	VÝSUVNÁ OPTICKÁ VANA 24/48 VLÁKEN LC SM KOMPLET VČETNĚ DRŽÁKŮ SVÁŘŮ, ADAPTÉRU, NAVINOVACÍCH CÍVEK,, DRŽÁKŮ ŠTÍTKŮ A PRŮCHODEK PRO KABELY	ks	2,000	2 395,00	4 790,00	Vlastní
8	K	A.011.1	PIGTAIL LC OS2 1M LSZH	ks	48,000	505,00	24 240,00	Vlastní
9	K	A.012.1	TRUBÍČKY NA OCHRANU SVÁRU 50KS	ks	2,000	990,00	1 980,00	Vlastní

D		04	Metalické modulární patch panely	9 624,00				
10	K	A.014.1	19" PATCHPANEL 24X RJ45 S KAZETAMI	ks	2,000	1 172,00	2 344,00	Vlastní
11	K	A.015.1	6X MODUL RJ45 CAT.6 UTP S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition A CERTIFIKACÍ NA, KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt	ks	8,000	910,00	7 280,00	Vlastní

D		05	Patch kabely	17 117,20				
12	K	A.017	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M	ks	24,000	82,10	1 970,40	Vlastní
13	K	A.018	PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M	ks	6,000	95,50	573,00	Vlastní
14	K	A.019	OPTICKÝ PATCH KABEL LC/LC DPLX OS1 2M	ks	4,000	507,00	2 028,00	Vlastní
15	K	A.020	MOSAIC DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 UTP C6, 2 MODULY, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE, ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFECÍM, CERTIFIKACE NA	ks	2,000	306,00	612,00	Vlastní
16	K	A.021	MOSAIC DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 UTP C6, 1 MODUL, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC, 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFECÍM, CERTIFIKACE NA	ks	24,000	306,00	7 344,00	Vlastní
17	K	A.022	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	ks	14,000	58,40	817,60	Vlastní
18	K	A.023	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	ks	14,000	59,70	835,80	Vlastní
19	K	A.024	KRABICE INSTALAČNÍ DO ZDI 1P HLOUBKA 40MM	ks	14,000	67,60	946,40	Vlastní
20	K	A.025	Vodotěsná zásuvka 2xRJ45 cat.6 s krabicí, krytí IP66, montáž na sloup, příslušenství	ks	1,000	1 990,00	1 990,00	Vlastní

D		06	2000VA UPS s SNMP adaptérem v 19" verzi (max. 2U) do 30kg	536 315,40				
21	K	A.027	UPS 2000VA RACK MONTÁŽ S OTOČNÝM DISPLEJEM A TECHNOLOGII On Line VFI-SS-111	ks	1,000	25 285,00	25 285,00	Vlastní
22	K	A.028	SADA PRO RACK MONTÁŽ	ks	1,000	1 475,00	1 475,00	Vlastní
23	K	A.029	SNMP ADAPT. GENEREX SLOT 101	ks	1,000	5 720,00	5 720,00	Vlastní
24	K	A.031.1	WiFi AP, detailní specifikace v TZ	ks	3,000	20 515,00	61 545,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	A.032	Switch 48 port 10/100/1000, POE, detailní specifikace v TZ	ks	1,000	150 855,00	150 855,00	Vlastní
26	K	A.033	SFP optický modul, podrobná specifikace viz. TZ	ks	2,000	4 135,00	8 270,00	Vlastní
27	K	A.035	KABEL U/UTP C6, MODRÝ, LSOH 305M Dcas2d2, AWG 23, 250 Mhz, S CERTIFIKACÍ NA KOMPATIBILITU S POE++, DLE IEEE 802.3bt	m	2 070,000	27,30	56 511,00	Vlastní
28	K	A.036	Ohebná trubka - husí krk 32mm, PVC, šedá	ks	550,000	47,50	26 125,00	Vlastní
29	K	A.037	Kabelový žlab 100x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství	m	110,000	360,00	39 600,00	Vlastní
30	K	A.038	Trubka pevná 320N bezhalogenová světle šedá	ks	550,000	70,80	38 940,00	Vlastní
31	K	A.039	Demontáž a opětovná montáž podhledů, zapravení prostupů, v objektu G	kpl	1,000	8 330,00	8 330,00	Vlastní
32	K	A.040	Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace	m2	1,000	7 970,00	7 970,00	Vlastní
33	K	A.042	Instalační materiál	ks	1,000	9 263,00	9 263,00	Vlastní
34	K	A.043	Zapojení vývodů telefonního kabelu	ks	40,000	60,50	2 420,00	Vlastní
35	K	A.044	Závěrečná měření na vláknu (1vl. rozvaděč-rozvaděč)	ks	24,000	182,00	4 368,00	Vlastní
36	K	A.045	Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách	ks	56,000	13,50	756,00	Vlastní
37	K	A.046	Měření na vývodu + certifikace	ks	28,000	96,80	2 710,40	Vlastní
38	K	A.047	Vypracování skutečné dokumentace stavby	ks	1,000	10 410,00	10 410,00	Vlastní
39	K	A.048	Oživení systému	hod	16,000	520,00	8 320,00	Vlastní
40	K	A.049	Pomocné stavební práce	ks	1,000	5 085,00	5 085,00	Vlastní
41	K	A.050	Revize	ks	1,000	8 330,00	8 330,00	Vlastní
42	K	A.051	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	kpl	1,000	38 585,00	38 585,00	Vlastní
43	K	A.052	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	kpl	1,000	15 442,00	15 442,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 02 - VSS

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			156 327,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 327,60	21,00%	32 828,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	189 156,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Soupis: 02 - VSS

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	156 327,60
_7 - VSS - Kamerový systém	156 327,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 02 - VSS

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 156 327,60

D 7		VSS - Kamerový systém					156 327,60	
1	K	B.001.1	Venkovní kamera, 8MP, 2.8-12m, WDR 120dB, IR 40m, IP67, detailní specifikace v TZ	ks	2,000	44 785,00	89 570,00	Vlastní
2	K	B.002.1	Konzole pro kameru na sloup	ks	2,000	2 760,00	5 520,00	Vlastní
3	K	B.003.1	HDD 12TB RAID EDITION	ks	2,000	13 455,00	26 910,00	Vlastní
4	K	B.004.1	Přepětová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.100W), včetně boxu	ks	1,000	1 975,00	1 975,00	Vlastní
5	K	B.005.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, UTP, 1m, kat. 6, PVC, šedý, patch cord	ks	2,000	56,30	112,60	Vlastní
6	K	B.007.1	Instalační materiál	ks	1,000	2 630,00	2 630,00	Vlastní
7	K	B.008.1	Oživení systému, funkční zkoušky	h	8,000	520,00	4 160,00	Vlastní
8	K	B.009.1	Vypracování skutečné dokumentace stavby	kpl	1,000	3 125,00	3 125,00	Vlastní
9	K	B.010.1	Programování síťového nastavení pro venkovní kameru na sloupu do pavil. G	ks	3,000	520,00	1 560,00	Vlastní
10	K	B.011.1	Pomocné stavební práce	ks	1,000	1 270,00	1 270,00	Vlastní
11	K	B.012.1	Školení obsluhy	h	4,000	520,00	2 080,00	Vlastní
12	K	B.013.1	Revize	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	Vlastní
13	K	B.014.1	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	ks	1,000	9 765,00	9 765,00	Vlastní
14	K	B.015.1	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	ks	1,000	5 050,00	5 050,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 03 - TÚ

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		194 355,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 355,00	21,00%	40 814,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	235 169,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Soupis: 03 - TÚ

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	194 355,00
8 - TÚ - Telefonní ústředna	194 355,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 03 - TÚ

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 75 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 194 355,00

D		8	TÚ - Telefonní ústředna			194 355,00		
1	K	C.001.1	Rozšiřující karta ELU31 (instalace do stávajícího magazínu), včetně kabelu	ks	1,000	68 160,00	68 160,00	Vlastní
2	K	C.002.1	Stanice DECT (BS330)	ks	2,000	46 450,00	92 900,00	Vlastní
3	K	C.003.1	Licence stanice DECT	ks	2,000	11 315,00	22 630,00	Vlastní
4	K	C.005.1	Oživení systému,montáž	hod	10,000	790,00	7 900,00	Vlastní
5	K	C.006.1	Doprava	ks	1,000	2 765,00	2 765,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 04 - PZTS

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			346 509,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 509,00	21,00%	72 766,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	419 275,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Soupis: 04 - PZTS

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	346 509,00
_9 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	346 509,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 04 - PZTS

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 772 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 346 509,00

D 9		PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém					346 509,00	
1	K	D.001.1	Ústředna PZTS, včetně boxu a trafa, detailní popis viz. TZ	ks	1,000	25 810,00	25 810,00	Vlastní
2	K	D.002.1	LCD klávesnice bez dvířek	ks	8,000	4 090,00	32 720,00	Vlastní
3	K	D.003.1	Komunikační modul pro integraci ústředny PZTS do programu třetích stran	ks	1,000	10 955,00	10 955,00	Vlastní
4	K	D.004.1	Volitelný plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního modulu	ks	1,000	6 350,00	6 350,00	Vlastní
5	K	D.005.1	TCP/IP komunikátor bez krytu, verze dle EN norem	ks	1,000	11 890,00	11 890,00	Vlastní
6	K	D.006.1	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	3,000	3 852,00	11 556,00	Vlastní
7	K	D.007.1	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem 8in/4out	ks	1,000	9 526,00	9 526,00	Vlastní
8	K	D.008.1	PIR detektor, detailní popis viz TZ	ks	16,000	770,00	12 320,00	Vlastní
9	K	D.009.1	Instalační plastová krabice povrchová, 8 šroubovacích svorek, tamper	ks	20,000	1 975,00	39 500,00	Vlastní
10	K	D.010.1	Napojení dveřního/okenního magnetu	ks	25,000	520,00	13 000,00	Vlastní
11	K	D.011.1	Sířena s červeným blikáčem, výkon 110dB, 12V	ks	1,000	604,00	604,00	Vlastní
12	K	D.012.1	AKU 12V/17Ah	ks	2,000	1 233,00	2 466,00	Vlastní
13	K	D.014	FTP cat5e - sběrníkový kabel	m	180,000	25,90	4 662,00	Vlastní
14	K	D.015	FIH06 stíněný šestižilový kabel pro PZTS	m	1 260,000	24,50	30 870,00	Vlastní
15	K	D.016	Ohebná trubka - hřístí krk 32mm, PVC, šedá	ks	1 440,000	47,50	68 400,00	Vlastní
16	K	D.018	Instalační materiál	ks	1,000	5 975,00	5 975,00	Vlastní
17	K	D.019	Oživení systému	h	24,000	520,00	12 480,00	Vlastní
18	K	D.020	Vypracování skutečné dokumentace stavby	kpl	1,000	8 330,00	8 330,00	Vlastní
19	K	D.021	Pomocné stavební práce	ks	1,000	4 165,00	4 165,00	Vlastní
20	K	D.022	Školení obsluhy	h	1,000	420,00	420,00	Vlastní
21	K	D.023	Revize	ks	1,000	6 250,00	6 250,00	Vlastní
22	K	D.024	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	ks	1,000	21 970,00	21 970,00	Vlastní
23	K	D.025	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	ks	1,000	6 290,00	6 290,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 05 - EKV

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			362 855,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	362 855,40	21,00%	76 199,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	439 055,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Soupis: 05 - EKV

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	362 855,40
_10 - EKV - Elektronická kontrola vstupu	362 855,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Soupis: 05 - EKV

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 76 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 362 855,40

D 10		EKV - Elektronická kontrola vstupu					362 855,40	
1	K	E.001.1	Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice	ks	4,000	22 940,00	91 760,00	Vlastní
2	K	E.002.1	Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	7,000	7 170,00	50 190,00	Vlastní
3	M	E.003.1	Licence pro přístupový systém na jednu čtečku	ks	7,000	1 580,00	11 060,00	Vlastní
4	K	E.004.1	Nástěnný kovový rozvaděč EKV (550x550x150mm), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel cat.5e,, DIN lišta, svorky, el. materiál ...)	ks	1,000	15 100,00	15 100,00	Vlastní
5	K	E.005.1	Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A, 12V DC s patičí na DIN lištu	ks	1,000	1 015,00	1 015,00	Vlastní
6	K	E.006.1	Klíčový vypínač (spínací jednotka, hlavice se zámkem, skříň, klíč)	ks	1,000	2 965,00	2 965,00	Vlastní
7	M	E.007	Licence pro přístupový systém na jednu čtečku	ks	7,000	13,20	92,40	Vlastní
8	K	E.008	Zálohovany zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah	ks	2,000	14 380,00	28 760,00	Vlastní
9	K	E.009	Akumulátor 12V/38Ah	ks	2,000	4 440,00	8 880,00	Vlastní
10	K	E.011	Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurofida Dcas2d2	m	280,000	28,00	7 840,00	Vlastní
11	K	E.012	SHKFH-R B2cas1d 3x2x0,5 B2ca-s1-d1	m	280,000	34,00	9 520,00	Vlastní
12	K	E.013	PVC trubka 32mm	m	560,000	70,80	39 648,00	Vlastní
13	K	E.014	Ohebná trubka - husí krk 32mm, PVC, šedá	ks	210,000	47,50	9 975,00	Vlastní
14	K	E.016	Instalační materiál	ks	1,000	5 975,00	5 975,00	Vlastní
15	K	E.017	Programování a zprovoznění systému EKV	h	10,000	1 120,00	11 200,00	Vlastní
16	K	E.018	Funkční zkouška systému EKV	h	8,000	1 120,00	8 960,00	Vlastní
17	K	E.019	Připojení zámku k řídicí jednotce (zámek dodávka stavby)	ks	7,000	940,00	6 580,00	Vlastní
18	K	E.020	Vypracování skutečné dokumentace stavby	kpl	1,000	8 330,00	8 330,00	Vlastní
19	K	E.021	Pomocné stavební práce	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	Vlastní
20	K	E.022	Projektové řízení, koordinace s ostatními profesemi	ks	3,000	520,00	1 560,00	Vlastní
21	K	E.023	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EKV	h	1,000	1 120,00	1 120,00	Vlastní
22	K	E.024	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	ks	1,000	5 130,00	5 130,00	Vlastní
23	K	E.025	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	ks	1,000	22 700,00	22 700,00	Vlastní
24	K	E.026	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	ks	1,000	11 105,00	11 105,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 06 - Slaboproudá elektroinstalace - exteriér

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		145 355,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	145 355,73	21,00%	30 524,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	175 880,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis: 06 - Slaboproudá elektroinstalace - exteriér

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		145 355,73
21-M - Elektromontáže		14 770,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		70 876,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		49 709,73
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		4 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Soupis: 06 - Slaboproudá elektroinstalace - exteriér

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 145 355,73

D		21-M	Elektromontáže	14 770,00				
1	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	1,000	4 240,00	4 240,00	URS
2	M	1290392	STOZAR KAMEROVY KAM 4-159/114/89 Z	kus	1,000	10 530,00	10 530,00	Vlastní

D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	70 876,00				
3	K	220061101	Montáž kabelu úložného volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k místu, pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami,	m	300,000	19,40	5 820,00	URS
4	K	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	98,000	60,50	5 929,00	URS
5	K	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem / dvojicí magnetů	kus	1,000	182,00	182,00	URS
6	K	220182034	Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotubičky HDPE	m	240,000	24,20	5 808,00	URS
7	M	220110347	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	1,000	766,00	766,00	Vlastní
8	M	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	60,000	31,80	1 908,00	URS
9	M	34123033	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE	m	240,000	31,80	7 632,00	URS
10	M	34126035	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 10x4x0,6mm2	m	240,000	146,00	35 040,00	URS
11	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	98,000	79,50	7 791,00	URS

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	49 709,73				
12	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	1 990,00	1 990,00	URS
13	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo, s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,833	1 230,00	1 024,59	URS
14	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje, jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy	m	68,000	440,00	29 920,00	URS
15	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze, vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,833	318,00	264,89	URS
16	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I	m	68,000	97,70	6 643,60	URS
17	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky, do 35 cm	m	68,000	112,00	7 616,00	URS
18	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky, přes 25 do 35 cm	m	68,000	17,60	1 196,80	URS
19	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110, mm	m	7,000	65,50	458,50	URS
20	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	7,350	81,00	595,35	URS

VV " 7*1,05 Přepočtené koeficientem množství:"

VV 7,35 7,350

VV Součet 7,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 000,00	
21	K	010001000.1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	URS
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd				6 000,00	
22	K	220 37-0041.R00	Postavení základu, nasazení a upevnění nebo zabetonování stožáru, včetně betonu C25/30 (1m3)., Zhotovení rozvodu včetně krabicové rozvodky a kabelové skříně. Nátěr stožáru.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.2.1 - Areálová splašková kanalizační přípojka
Soupis: 1 - Rozpočet areálové splaškové kanalizační přípojky

KSO: --
Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Popis objektu: D.1.4.2 - Vytápění

Cena bez DPH		34 727,08	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 727,08	21,00%	7 292,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	42 019,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.2.1 - Areálová splašková kanalizační přípojka
Soupis:

1 - Rozpočet areálové splaškové kanalizační přípojky			
Místo:	Olomouc	Datum:	18.11.2024
Zadavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc	Projektant:	STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč:	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 727,08
1 - Zemní práce	6 012,12
8 - Trubní vedení	13 438,58
99 - Staveništní přesun hmot	901,25
8 - Trubní vedení	11 641,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	200,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 534,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.2.1 - Areálová splašková kanalizační přípojka

Soupis:

1 - Rozpočet areálové splaškové kanalizační přípojky

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 772 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 727,08

D		1	Zemní práce				6 012,12	
1	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	0,624	2 120,00	1 322,88	RTS 24/ I
2	K	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,391	763,00	1 824,33	RTS 24/ I
VV		0,8*(4,2*0,6*1,18) "80% zemních prací bude prováděno ručně:"			2,379			
VV		0,05*0,237888 "rezerva 5%:"			0,012			
VV		Součet			2,391			
3	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,015	91,50	275,87	RTS 24/ I
VV		2,39077 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"			2,391			
VV		0,62446 "Odkaz na mn. položky pořadí 1:"			0,624			
VV		Součet			3,015			
4	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,482	1 478,00	2 190,40	RTS 24/ I
VV		4,2*0,6*0,56 "obsyp a podsyp potrubí:"			1,411			
VV		0,05*1,41120 "rezerva 5%:"			0,071			
VV		Součet			1,482			
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,067	55,00	168,69	RTS 24/ I
VV		" přesunuti zeminy na deponii a zpět k objektu na zásyp potrubí:"						
VV		1,53347*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 6:"			3,067			
VV		Součet			3,067			
6	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,533	150,00	229,95	RTS 24/ I
VV		0,62446 "Odkaz na mn. položky pořadí 1:"			0,624			
VV		2,39077 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"			2,391			
VV		1,48176*-1 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"			-1,482			
VV		Součet			1,533			
D		8	Trubní vedení				13 438,58	
7	K	R-01 třmenové sedlo	Montáž třmenového sedla včetně navrtávky	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	Vlastní
VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
8	M	R-02 třmenové sedl.1	Univerzální třmenové 45° sedlo DN 150 pro hlavní potrubí DN 150 až DN 400 s hladkou vnější stěnou	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	Vlastní
VV		1 "napojení přípojky na areálovou kanalizaci (nutno ověřit materiál areálové kanalizace - vhodnost sedla):"			1,000			
VV		Součet			1,000			
9	K	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	25,000	257,00	6 425,00	RTS 24/ I
VV		25 "pročištění areálové kanalizace - odhad:"			25,000			
VV		Součet			25,000			
10	K	R-01	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 125	m	1,300	78,00	101,40	Vlastní
VV		1,3 "montáž kanalizačního potrubí:"			1,300			
VV		Součet			1,300			
11	M	286111147.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,000	287,00	287,00	RTS 24/ I
VV		1 "areálová splašková kanalizační přípojka:"			1,000			
VV		Součet			1,000			
12	K	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	2,300	38,60	88,78	RTS 24/ I
VV		2,3 "montáž kanalizačního potrubí:"			2,300			
VV		Součet			2,300			
13	M	286111121R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 1 000 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	1,000	308,00	308,00	RTS 24/ I
VV		1 "areálová splašková kanalizační přípojka:"			1,000			
VV		Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	286111122R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 2 000 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	1,000	565,00	565,00	RTS 24/ I
	VV		1 "areálová splašková kanalizační přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	4,200	18,00	75,60	RTS 24/ I
	VV		4,2 "areálová splašková kanalizační přípojka:"		4,200			
	VV		Součet		4,200			
16	K	R-01 tl. zkouška	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150	m	4,200	39,00	163,80	Vlastní
	VV		4,20000 "Odkaz na mn. položky pořadí 15:"		4,200			
	VV		Součet		4,200			
17	K	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,000	104,00	104,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 18:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,000	123,00	123,00	RTS 24/ I
	VV		1 "areálová splašková kanalizační přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,000	107,00	107,00	RTS 24/ I
	VV		1 "areálová splašková kanalizační přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 99 Staveništní přesun hmot							901,25	
20	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	2,575	350,00	901,25	RTS 24/ I
D 8 Trubní vedení							11 641,00	
21	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,000	686,00	686,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	286971673R	Díl plastový šachtový	kus	1,000	3 765,00	3 765,00	RTS 24/ I
	VV		1 "splašková kanalizační šachta RŠ1:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	M	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	R-01 šachta	Teleskopická roura pro šachtu 425 vč. těsnění	kus	1,000	940,00	940,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	365,00	365,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	R-02 šachta	Poklop litinový d425, zatížení B125	kus	1,000	3 585,00	3 585,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb							200,00	
27	K	01 zam. příp.	Geodetické zameření skutečného provedení přípojky	ks	1,000	200,00	200,00	Vlastní
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							2 534,13	
28	K	R-02 skládka	Poplatek za skládku (skládka Senice na Hané)	t	2,223	600,00	1 333,80	Vlastní
	VV		1,48176*1,5 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"		2,223			
	VV		Součet		2,223			
29	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,223	288,00	640,22	RTS 24/ I
	VV		2,22264 "Odkaz na mn. položky pořadí 27:"		2,223			
	VV		Součet		2,223			
30	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	44,453	12,60	560,11	RTS 24/ I
	VV		2,22264*20 "Odkaz na mn. položky pořadí 28:"		44,453			
	VV		Součet		44,453			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.2.2 - Areálová vodovodní přípojka
Soupis: 1 - Rozpočet areálové vodovodní přípojky

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Popis objektu: D.1.4.2 - Vytápění

Cena bez DPH			81 263,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 263,72	21,00%	17 065,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			98 329,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.2.2 - Areálová vodovodní přípojka

Soupis: 1 - Rozpočet areálové vodovodní přípojky

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 263,72
1 - Zemní práce	45 261,30
8 - Trubní vedení	22 327,53
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	2 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 211,40
722 - Vnitřní vodovod	7 920,20
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 543,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.2.2 - Areálová vodovodní přípojka

Soupis:

1 - Rozpočet areálové vodovodní přípojky

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 762 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 263,72

D 1		Zemní práce					45 261,30	
1	K	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	18,171	763,00	13 864,47	RTS 24/ I
			0,8*(16,9*1,6*0,8) "80% zemních prací bude prováděno strojně:"		17,306			
			17,3056*0,05 "rezerva 5%:"		0,865			
			Součet		18,171			
2	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	22,714	91,50	2 078,33	RTS 24/ I
			4,54272 "Odkaz na mn. položky pořadí 1:"		4,543			
			18,17088 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"		18,171			
			Součet		22,714			
3	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4,543	2 120,00	9 631,16	RTS 24/ I
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	42,453	55,00	2 334,92	RTS 24/ I
			" přesunutí zeminy na deponii a zpět k objektu na zásyp potrubí:"					
			21,22640*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 5:"		42,453			
			Součet		42,453			
5	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	21,226	745,00	15 813,37	RTS 24/ I
6	K	R-01 Podsyp	Podsyp potrubí pískem pod přípojkou tl. 100mm	m3	1,487	1 035,00	1 539,05	Vlastní
			16,9*0,1*0,8 "podsypaní vodovodní přípojky:"		1,352			
			1,352*0,1 "rezerva 10%:"		0,135			
			Součet		1,487			
D 8		Trubní vedení					22 327,53	
7	K	891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm	kus	1,000	236,00	236,00	RTS 24/ I
			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 25:"		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,000	749,00	749,00	RTS 24/ I
			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 23:"		1,000			
			Součet		1,000			
9	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	766,00	766,00	RTS 24/ I
			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 27:"		1,000			
			Součet		1,000			
10	K	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	20,570	18,00	370,26	RTS 24/ I
			20,57000 "Odkaz na mn. položky pořadí 10:"		20,570			
			Součet		20,570			
11	K	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	20,570	33,00	678,81	RTS 24/ I
			20,57000 "Odkaz na mn. položky pořadí 10:"		20,570			
			Součet		20,570			
12	K	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	20,570	26,00	534,82	RTS 24/ I
			20,57000 "Odkaz na mn. položky pořadí 10:"		20,570			
			Součet		20,570			
13	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,570	39,00	802,23	RTS 24/ I
			20,57000 "Odkaz na mn. položky pořadí 10:"		20,570			
			Součet		20,570			
14	K	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	20,570	47,40	975,02	RTS 24/ I
			20,57000 "Odkaz na mn. položky pořadí 10:"		20,570			
			Součet		20,570			
15	K	230180025R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 75 x 6,8	m	5,500	93,00	511,50	RTS 24/ I
			5,50000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"		5,500			
			Součet		5,500			
16	K	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	1,000	254,00	254,00	RTS 24/ I
			1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 14:"		1,000			
			Součet		1,000			
17	K	R-01.1	Napojení chráničky na vodovodní hydroizolaci	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "areálová vodovodní přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	R-01 areál. přípojka	Napojení elektrosvařovacího T-kusu na stávající areálový vodovodní řad	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	R-06 areál. přípojka	Montáž těsnících manžet	kus	2,000	120,00	240,00	Vlastní
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 16:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	M	286134311R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; Dmax = 35,4 mm; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; opláštění: PE-HD tl. 1,7 mm; PN 16; SDR 11,0; příslušenství: detekční vodič	m	20,570	77,00	1 583,89	RTS 24/ I
	VV		16,9+1,8 "vodovodní přípojka:"		18,700			
	VV		18,7*0,1 "rezerva 10%:"		1,870			
	VV		Součet		20,570			
21	M	2865190002R	Koleno plastové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; de2 = 32,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	1,000	90,00	90,00	RTS 24/ I
	VV		1 "před vodoměrnou sestavou:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 75,0 mm; vnitřní pr. = 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p	m	5,500	32,00	176,00	RTS 24/ I
	VV		5,5 "chránička prostup základy:"		5,500			
	VV		Součet		5,500			
23	M	42293139R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	RTS 24/ I
	VV		1 "areálová vodovodní přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	R-02 areál. přípojka	Elektrosvařovací T-kus 90°, se svařitelným vývodem (KIT), pro vodu	kus	1,000	517,00	517,00	Vlastní
	VV		1 "napojení na areálový vodovod:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	R-03 areál. přípojka	Šoupátko přípojky DN25 s ISO hrdlem na obou stranách D32	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	Vlastní
	VV		1 "areálová vodovodní přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	R-04 areál. přípojka	Uliční poklop tuhý, těžký	kus	1,000	995,00	995,00	Vlastní
	VV		1 "areálová vodovodní přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	R-05 areál. přípojka	Podkladová deska pod poklop	kus	1,000	328,00	328,00	Vlastní
	VV		1 "areálová vodovodní přípojka:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	R-07 areál. přípojka	Pryžová manžeta typ "N" 25x80	kus	2,000	530,00	1 060,00	Vlastní
	VV		2 "utěsnění chráničky a areálové vodovodní přípojky:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb				2 000,00	
29	K	01 zam. přip.	Geodetické zameření skutečného provedení přípojky	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
D 99			Staveništní přesun hmot				1 211,40	
30	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	2,692	450,00	1 211,40	RTS 24/ I
D 722			Vnitřní vodovod				7 920,20	
31	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	685,00	685,00	RTS 24/ I
	VV		1 "vodoměrná sestava:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	844,00	844,00	RTS 24/ I
	VV		1 "vodoměrná sestava:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	773,00	773,00	RTS 24/ I
	VV		1 "vodoměrná sestava:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	R-03 vodoměr. sestav	Montáž vodoměru závitového G3/4"	kus	1,000	245,00	245,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 34:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	R-05 vodoměr. sestav	Držák vodoměrné soupravy včetně montáže	kompl	1,000	650,00	650,00	Vlastní
36	M	R-01 vodoměr. sestav	Trubní fitink ISO D32/1" PN16	kus	1,000	320,00	320,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "před a za vodoměrnou sestavou:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	R-02 vodoměr. sestav	Redukce 40/32 - mosaz	kus	1,000	240,00	240,00	Vlastní
	VV		1 "za vodoměrnou sestavou:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	R-04 vodoměr. sestav	Suchoběžný vodoměr na studenou vodu včetně MBUS; Qn 2,5m3/h; DN20 (1'')	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	Vlastní
	VV		1 "vodoměrná sestava:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	78,070	1,45	113,20	RTS 24/ I
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							2 543,29	
40	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,231	288,00	642,53	RTS 24/ I
	VV		2,23080 "Odkaz na mn. položky pořadí 38:"		2,231			
	VV		Součet		2,231			
41	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	44,616	12,60	562,16	RTS 24/ I
	VV		2,23080*20 "Odkaz na mn. položky pořadí 38:"		44,616			
	VV		Součet		44,616			
42	K	R-02 skládka	Poplatek za skládku (skládka Senice na Hané)	t	2,231	600,00	1 338,60	Vlastní
	VV		1,48720*1,5 "Odkaz na mn. položky pořadí 3:"		2,231			
	VV		Součet		2,231			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.2.3 - Areálová plynovodní přípojka
Soupis: 1 - Rozpočet areálové plynovodní přípojky

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Popis objektu: D.1.4.2 - Vytápění

Cena bez DPH		111 561,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	111 561,29	21,00%	23 427,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 989,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: D.2.3 - Areálová plynovodní přípojka
Soupis: 1 - Rozpočet areálové plynovodní přípojky

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	111 561,29
1 - Zemní práce	50 471,36
99 - Staveništní přesun hmot	2 598,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 100,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 955,95
8 - Trubní vedení	39 468,20
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	2 000,00
96 - Bourání konstrukcí	401,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 566,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Objekt: D.2.3 - Areálová plynovodní přípojka

Soupis:

1 - Rozpočet areálové plynovodní přípojky

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 782 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 111 561,29

D 1		Zemní práce					50 471,36	
1	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	8,556	2 120,00	18 138,72	RTS 24/ I
	VV		0,2*(11,9*1,15*0,6) "plynovodní přípojka (20% všech výkopů bude kopána ručně):"		1,642			
	VV		1,6422*0,1 "rezerva 10%:"		0,164			
	VV		2*(1,5*1,5*1,5) "tlačná a startovací jáma pro protlak:"		6,750			
	VV		Součet		8,556			
2	K	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	7,226	763,00	5 513,44	RTS 24/ I
	VV		0,8*(11,9*1,15*0,6) "plynovodní přípojka (80% všech výkopů bude kopána strojně):"		6,569			
	VV		6,5688*0,1 "rezerva 10%:"		0,657			
	VV		Součet		7,226			
3	K	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	15,782	91,50	1 444,05	RTS 24/ I
	VV		8,55642 "Odkaz na mn. položky pořadí 1:"		8,556			
	VV		7,22568 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"		7,226			
	VV		Součet		15,782			
4	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,670	1 478,00	3 946,26	RTS 24/ I
5	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,112	151,00	1 979,91	RTS 24/ I
	VV		8,55642 "Odkaz na mn. položky pořadí 1:"		8,556			
	VV		7,22568 "Odkaz na mn. položky pořadí 2:"		7,226			
	VV		2,67036*-1 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"		-2,670			
	VV		Součet		13,112			
6	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	26,223	42,50	1 114,48	RTS 24/ I
	VV		"vodorovné přemístění na deponii a z deponie:"					
	VV		13,11174*2 "Odkaz na mn. položky pořadí 5:"		26,223			
	VV		Součet		26,223			
7	K	R-01 protlak	Řízené protlačení a stažení PE d 90 mm, hor.1 - 4 (protlak)	m	7,800	2 300,00	17 940,00	Vlastní
	VV		7,8 "protlak pod komunikací:"		7,800			
	VV		Součet		7,800			
8	K	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	1,000	42,50	42,50	RTS 24/ I
	VV		1 "Lokální odstranění v místě plynovodní přípojky - odhad:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,000	352,00	352,00	RTS 24/ I
	VV		"lokální oprava chodníku v místě plynovodní přípojky cca 4m2:"					
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 8:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 99 Staveništní přesun hmot 2 598,05

10	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	7,423	350,00	2 598,05	RTS 24/ I
----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------	-----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 100,00

11	K	R-06 skříň HUP	Osazení a obezdění plynoměrné skříně	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 11:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	M	R-05 skříň HUP	Plynoměrná skříň plechová HUP 60x60x30	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	Vlastní
	VV		1 "plynoměrná skříň:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	R-07 skříň HUP	Montáž rámu pro osazení plynoměru	kus	1,000	350,00	350,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 13:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	R-08 skříň HUP	H - rám svářovaný 500x500mm pro plynoměr - pozink	kus	1,000	550,00	550,00	Vlastní
	VV		1 "H - rám pro montáž plynoměru:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 61

Úpravy povrchů vnitřní

2 955,95

15	K	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	1,500	147,00	220,50	RTS 24/ I
	VV		1,50000 "Odkaz na mn. položky pořadí 50:"		1,500			
	VV		Součet		1,500			
16	K	612423621R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	0,450	901,00	405,45	RTS 24/ I
	VV		1,50000*0,3 "Odkaz na mn. položky pořadí 50:"		0,450			
	VV		Součet		0,450			
17	K	R-00 chránička.1	Osazení chráničky + zapravení + plynotěsné utěsnění	kus	1,000	350,00	350,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 17:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	R-01 chránička	Chránička potrubí Fe - materiál	ks	1,000	100,00	100,00	Vlastní
	VV		1 "u plynoměrné skříně:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	R-00 L úhelník	Montáž úhelníku	kus	1,500	350,00	525,00	Vlastní
	VV		1,50000 "Odkaz na mn. položky pořadí 19:"		1,500			
	VV		Součet		1,500			
20	M	R-01 L úhelník	L - úhelník 50/50/5 délky 1m	ks	1,500	200,00	300,00	Vlastní
	VV		1,5 "ochrana plynovodního potrubí proti navrtání (svislá část plynovodní přípojky):"		1,500			
	VV		Součet		1,500			
21	K	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,000	305,00	305,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 21:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	728415111R00.1	Mřížky, regulátory Větrací mřížka na fasádu nerez 190x190 mm	kus	1,000	750,00	750,00	Vlastní
	VV		1 "zakončení číchačky:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 8

Trubní vedení

39 468,20

23	K	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	1,000	2 030,00	2 030,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 23:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	28653161.AR	T-kus plastový typ: redukovaný, odbočkový, sedlový se třmenem, otočný; materiál: PE 100; DN = 50; dí3 = 40,0 mm; PN 16; SDR 11,0; příslušenství: elektrospojka	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	RTS 24/ I
	VV		1 "napojení areálové plynovodní přípojky:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	23,320	54,00	1 259,28	RTS 24/ I
	VV		23,32000 "Odkaz na mn. položky pořadí 25:"		23,320			
	VV		Součet		23,320			
26	M	286136313R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; SDR 11,0	m	23,320	120,00	2 798,40	RTS 24/ I
	VV		21,2 "areálová plynovodní přípojka:"		21,200			
	VV		21,2*0,1 "rezerva 10%:"		2,120			
	VV		Součet		23,320			
27	K	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	1,000	47,40	47,40	RTS 24/ I
	VV		" montáž číchačky:"					
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 27:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	286136312R	Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0	m	1,000	40,00	40,00	RTS 24/ I
	VV		1 "číchačka vytažená na fasádu:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	230180027R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2	m	16,800	114,00	1 915,20	RTS 24/ I
	VV		16,80000 "Odkaz na mn. položky pořadí 29:"		16,800			
	VV		Součet		16,800			
30	M	286136401R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; SDR 11,0	m	16,800	425,00	7 140,00	RTS 24/ I
	VV		7,8 "ochranná trubka pod komunikací - protlak:"		7,800			
	VV		9 "chránička v místě dešťové kanalizace:"		9,000			
	VV		Součet		16,800			
31	K	R-02 skříň HUP	Montáž plynoměru	kus	1,000	160,00	160,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 31:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	R-01 skříň HUP	Plynoměr G4, 6m3/h, 1"; M-BUS	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	Vlastní
	VV		1 "plynoměrná skříň:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	R-04 skříň HUP	Montáž komunikačního modulu	kus	1,000	600,00	600,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 33:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	R-03 skříň HUP	Komunikační modul M-BUS k plynoměru	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	Vlastní
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 31:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"	kus	3,000	156,00	468,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 35:"		1,000			
	VV		2,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 36:"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
36	M	R-09 skříň HUP	Hlavní uzávěr plynu HUP KK 1" kombinovaný s přechodkou ISIFLO	kus	1,000	1 602,00	1 602,00	Vlastní
	VV		1 "HUP:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	R-11 skříň HUP	Flexi trubka 5/4" - 500mm, trubka s převlečnou maticí a závitem 1"	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	Vlastní
	VV		2 "napojení plynoměru:"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	3,000	254,00	762,00	RTS 24/ I
	VV		3,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 38:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	M	R-02 plyn.1	Elektrokoleno d 32 mm PE 100 - 90°	kus	3,000	360,00	1 080,00	Vlastní
	VV		3 "číhačka:"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	K	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	1,000	280,00	280,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 40:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	M	R-01 plyn	Elektrokoleno d 40 mm PE 100 - 90°	kus	1,000	417,00	417,00	Vlastní
	VV		1 "plynovodní přípojka přechod na svislé:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	1,000	381,00	381,00	RTS 24/ I
	VV		1,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 42:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	R-02 chránička plyn	Elektrovarovka T-kus 90° redukovaný 63/32/63, PE100 SDR11 (napojení číhačky)	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
	VV		1 "napojení číhačky na chráničku:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	R-00 chránička plyn	Montáž manžet	kus	4,000	120,00	480,00	Vlastní
	VV		4,00000 "Odkaz na mn. položky pořadí 44:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	R-01 chránička plyn	Manžeta typu "N" 25x80 - reálný rozměr 28-36 x 85-100 mm	kus	4,000	530,00	2 120,00	Vlastní
	VV		4 "utěsnění chrániček:"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
46	K	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	23,320	18,00	419,76	RTS 24/ I
	VV		23,32000 "Odkaz na mn. položky pořadí 25:"		23,320			
	VV		Součet		23,320			
47	K	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	23,320	33,00	769,56	RTS 24/ I
	VV		23,32000 "Odkaz na mn. položky pořadí 25:"		23,320			
	VV		Součet		23,320			
48	K	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	23,320	105,00	2 448,60	RTS 24/ I
	VV		23,32000 "Odkaz na mn. položky pořadí 25:"		23,320			
	VV		Součet		23,320			
49	K	R-01 revize	Výchozí revize plynu	kompl	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb							2 000,00	
50	K	01 zam. příp..1	Geodetické zameření skutečného provedení arálové přípojky	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
D 96 Bourání konstrukcí							401,00	
51	K	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	1,500	150,00	225,00	RTS 24/ I
	VV		1,5 "svislá část plynovodní přípojky:"		1,500			
	VV		Součet		1,500			
52	K	971035241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,000	176,00	176,00	RTS 24/ I
	VV		1 "prostup plynového potrubí přes obvodovou stěnu:"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							4 566,73	
53	K	R-02 skládka.1	Poplatek za skládku (skládka Senice na Hané)	t	4,006	600,00	2 403,60	Vlastní
	VV		2,67036*1,5 "Odkaz na mn. položky pořadí 4:"		4,006			
	VV		Součet		4,006			
54	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,006	288,00	1 153,73	RTS 24/ I
	VV		4,00554 "Odkaz na mn. položky pořadí 52:"		4,006			
	VV		Součet		4,006			
55	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	80,111	12,60	1 009,40	RTS 24/ I
	VV		4,00554*20 "Odkaz na mn. položky pořadí 52:"		80,111			
	VV		Součet		80,111			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt:
INT - INTERIER
Soupis:
01 - TYPOVÝ NÁBYTEK

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: INT - INTERIER

Soupis: 01 - TYPOVÝ NÁBYTEK

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: INT - INTERIER
Soupis: 01 - TYPOVÝ NÁBYTEK

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 762 01 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		OST	Ostatní						0,00
1	K								
2	K								
3	K								
4	K								
5	K								
6	K								
7	K								
8	K								
9	K								
10	K								
11	K								
12	K								
13	K								
14	K								
15	K								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt:
INT - INTERIER
Soupis:
02 - ATYPICKÝ NÁBYTEK

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 400,00	21,00%	13 734,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			79 134,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: INT - INTERIER

Soupis: 02 - ATYPICKÝ NÁBYTEK

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	65 400,00
OST - Ostatní	65 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: INT - INTERIER

Soupis: 02 - ATYPICKÝ NÁBYTEK

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 762 01 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 400,00

D		OST	Ostatní						65 400,00
1	K								
VV									
2	K	K01	KUCHYŇSKÁ LINKA I.3000	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní	
VV									
3	K	Mv	MYČKA volně stojící š.600	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní	
VV									
4	K	ND	NEREZOVÝ DŘEZ	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní	
VV									
5	K	KU	KERAMICKÉ UMYVADLO	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní	
VV									
6	K	BD	BATERIE STOJÁNKOVÁ DŘEZ	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	vlastní	
VV									
7	K	BU	BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYV.	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	vlastní	
VV									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: --
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873

Projektant:
STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		250 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 000,00	21,00%	52 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	302 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel: s.r.o. Prostějov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	250 000,00
VN - Vedlejší náklady	175 000,00
ON - Ostatní náklady	75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL
Objekt: VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Olomouc Datum: 18.11.2024
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant: STYLE STUDIO s.r.o. Prostějov
Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 78 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D		VN	Vedlejší náklady		175 000,00			
1	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ II
2	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	RTS 24/ II
3	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	RTS 24/ II
4	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/ II
5	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ II

D		ON	Ostatní náklady		75 000,00			
6	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	RTS 24/ II
7	K	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	RTS 24/ II
8	K	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ II
9	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ II
10	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ II
11	K	01	Barevné vzorky fasády	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	Vlastní

SEZNAM FIGUR

Kód: 24027URS
Stavba: Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL

Datum: 18.11.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 01 Stavební úpravy objektu ZH1 v areálu FNOL			
MEZIDEP			327,118
	"na meziskládku:"		0,000
	ODKOP1+ODKOP2		232,800
	RYHA1+RYHA2		94,318
MEZIDEP	Součet		327,118
OBSYP1			33,278
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*0,4*0,15 "po zateplení pod terénem:"		4,590
	(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*0,75*0,5		28,688
OBSYP1	Součet		33,278
Použití figury:			
175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	33,278
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
OBSYP2			32,000
	32,0 "opěrné stěny:"		32,000
OBSYP2	Součet		32,000
Použití figury:			
175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	32,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
ODKOP1			96,000
	" v.č. C.2:"		0,000
	24,0*8,0*0,5 "pro stavební úpravy za objektem:"		96,000
ODKOP1	Součet		96,000
Použití figury:			
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	327,118
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
ODKOP2			136,800
	" v.č. C.2:"		0,000
	(43,0+14,0)*3,0*0,8 "pro stavební úpravy objektu:"		136,800
ODKOP2	Součet		136,800
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	136,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	327,118
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
ODVOZ			265,915
	" zemina získaná "		0,000
	ODKOP1+ODKOP2		232,800
	RYHA1+RYHA2+RYHA3		136,393
	" odpočet zemina spotřebovaná "		0,000
	-ZASYP		-38,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-OBSYP1-OBSYP2		-65,278
ODVOZ	Součet		265,915
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	265,915
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	265,915
OM01			1 075,132
	"Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm,"		0,000
	"Malta zdicí obyčejná (G)"		0,000
	"pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2"		0,000
	" omítka vnitřní vnější "		0,000
	" v.č. D.1.1.b, 01:"		0,000
	26,6*8+5,97*4,15*4+5,97+4,67*4 "ponechané zdivo:"		336,552
	-(3,0*1,25*4+3,0*2,84*4+2,2*3,04*2-1,5*2,5+2,5*2,5)		-64,956
	48,3*10+6,4*4,75*6*2		847,800
	-(3,0*1,33*6+3,0*4,22*9+3,0*1,5+1,08*1,52+0,7*2,05+2,17*1,52+1,5*2,5+2,5*2,5)		-158,755
	52,2*2+5,94*4,05*2		152,514
	-(2,79*1,3+1,5*1,3+3,0*1,3+1,185*1,475*2+0,9*2,0)		-14,773
	-23,25 "sanační omítky:"		-23,250
OM01	Součet		1 075,132
Použití figury:			
622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	645,079
622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	430,053
OSTENI			146,115
	" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"		0,000
	(1,185+1,5*2)*3 "O01:"		12,555
	(1,1+0,75*2)*2 "O02:"		5,200
	(1,185+0,8*2)*6 "O03:"		16,710
			0,000
	(2,7*2+1,05)		6,450
	(3,0*2+1,05)*4		28,200
	(3,0*2+2,2)*5		41,000
	(3,0*2+3,0)*4		36,000
OSTENI	Mezisoučet		146,115
Použití figury:			
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	158,980
28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	30,684
PARAPET			12,865
			0,000
	" v.č. D.1.1.b, 02, 07:"		0,000
	1,185*3 "O01:"		3,555
	1,1*2 "O02:"		2,200
	1,185*6 "O03:"		7,110
PARAPET	Mezisoučet		12,865
Použití figury:			
622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	158,980
28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm	m2	2,702
RYHA1			1,128
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	4,7*0,4*0,6 "základ pro kovový přístřešek - mimo opěrnou stěnu:"		1,128

Kód	Popis	MJ	Výměra
RYHA1	Součet		1,128
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,128
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	327,118
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
RYHA2			93,190
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	76,0*(0,5*1,0+0,25*0,25) "rýha pro zemnicí pásek:"		42,750
	" pro opěrné stěny:"		0,000
	(6,5+16,0)*1,3*1,0 "OP1:"		29,250
	(1,9*2+12,5)*1,3*1,0 "OP2:"		21,190
RYHA2	Součet		93,190
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	93,190
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	327,118
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
RYHA3			42,075
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*0,4*0,25 "pro zateplení pod terénem:"		7,650
	(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*0,75*0,6		34,425
RYHA3	Součet		42,075
Použití figury:			
132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	42,075
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915
SFOL			3,200
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	(9,6+6,4)*2*0,1 "skladba podlahy F07:"		3,200
SFOL	Součet		3,200
Použití figury:			
711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	3,200
28322092.1	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	3,907
SHI1			149,175
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200
	(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975
SHI1	Mezisoučet		149,175
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	298,350
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	182,143
SHI2			149,175
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	(13,0+1,3+41,0+1,3+6,9+13,0)*(0,4+0,4) "skladba W06:"		61,200
	(13,0+13,0+1,3+41,0+1,3+6,9)*(0,75+0,4)		87,975
SHI2	Mezisoučet		149,175
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	298,350
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	182,143
STERKA1			425,850

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	72,04+138,67+63,13+62,23+30,91+58,87 "skladba podlah:"		425,850
STERKA1	Součet		425,850
Použití figury:			
777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	425,850
777611121.1	Epoxidový nátěr podlahy	m2	851,700
777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	425,850
VFOL			62,950
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	62,95 "skladba podlahy F07:"		62,950
VFOL	Součet		62,950
Použití figury:			
711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	62,950
28322092.1	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P	m2	73,368
VHI1			531,170
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	72,04+138,67+63,13+62,23+30,91 "skladba podlah:"		366,980
	9,36+58,87+12,68+23,26+9,04+3,77+3,64+3,04+8,08+7,15+16,91+8,39		164,190
VHI1	Mezisoučet		531,170
Použití figury:			
71141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	542,884
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	619,079
VHI2			11,714
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	" skladba podlahy F06 - 2. vrstva:"		0,000
	5,3*1,1 "AZH101040:"		5,830
	5,23*1,125 "AZH101050, AZH101070:"		5,884
VHI2	Mezisoučet		11,714
Použití figury:			
71141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	542,884
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	13,653
xxTEP12			191,448
ZASYP			38,000
	" v.č. D.1.1.b, 07:"		0,000
	76,0*0,5*1,0 "rýha pro zemnicí pásek:"		38,000
ZASYP	Součet		38,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,915

Stavební úpravy budovy ZH1

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Časový harmonogram

Předání staveniště	do 3 /tří/ dnů ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele
Datum zahájení provádění díla	dnem předání staveniště
Datum dokončení provádění díla	do 150 dní od zahájení provádění díla

[illegible]

Struktura předaných dokladů

Obecně k bodům F a G

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve formátu DWG.
- Návrh členění bude nejprve odsouhlasen objednatelem

F. Dokumentace skutečného provedení díla

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle předané dokumentace objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“.

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a dokumentace bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu stavbyvedoucího“.
- Pokud nevzniknou žádné změny s dokumentací, bude tato dokumentace dokumentací skutečného provedení díla a bude také označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu stavbyvedoucího“.
- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace (nutno dodržet u tištěné i digitální podoby)
- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace VZT bude předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude vytištěna ve stejném měřítku jako prováděcí dokumentace.
- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash disku
 - o grafická část ve formátech DWG a PDF
 - o textová část ve formátech DOC a PDF

G. Dokladová část

Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby.

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného díla“ (nutno dodržet u tištěné i digitální podoby)
- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního členění, bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – stavební deník, fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd
- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro dotčené orgány státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového díla do užívání.
- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash disku ve formátu PDF.

Přímý kontakt na poddodavatele

Dodavatel:

Obchodní firma	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo	Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
IČO	25896873

„Stavební úpravy budovy ZH1“

Dodavatel nabízející provedení stavebních prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky, tímto prohlašuje, že bude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím **poddodavatelů**.

Identifikační údaje poddodavatelů	
1.	
Název subdodavatele: Sídlo: IČ:	SULKO s.r.o. Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh 479 76 969
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	Hliníkové a plastové výplně otvorů
Kontakt:	Petr Suchánek sulko@sulko.cz

Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie

Vzduchotechnika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo)

Slaboproud – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo)