

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: 11/2024

č. smlouvy zhotovitele: 240627

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Bělaška, starosta

tel.: +420 577 311 112, +420 731 679 887

e-mail: starosta@mu-vk.cz

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen
představenstva

Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva

+420 576 004 990, +420 722 970 168

ctp@centroprojekt.cz

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

██████████ ██████████

tel.: ██████████, ██████████

e-mail: ██████████

██████████ ██████████ ██████████

██████████, ██████████

████████████████████

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 292669434/0300

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: 20604661/0100 (číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 611

016 43 541

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ01643541

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 6873

Název veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských
Kloboukách“**

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2024 smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, předmětem, kterého je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů / dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje čl. IV Cena díla takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

36 666 063,- Kč (bez DPH)

(slovy: třicet šest milionů šest set šedesát šest tisíc šedesát tři korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 652 467,30 Kč bez DPH, tj. 1,78 %

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

- 239 563,50 Kč bez DPH
- + 994 886,09 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

36 768 918,29 Kč (bez DPH)

(slovy: třicet šest milionů sedm set šedesát osm tisíc devět set osmnáct 29/100 korun českých)

1. Nedílnou přílohou dodatku č. 1 je změnový list č. 1 a soupis změn.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu dodatku č. 1 není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek č. 1 nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek č. 1 nebo jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 1 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 16. 12. 2024

č. usnesení: RM/52/519/2024


Ve Valašských Kloboukách dne 03. 01. 2025

Ve Zlíně dne 3. 1. 2025

Za objednatele:


Za zhotovitele:

město Valašské Klobouky




Josef Bělaška
Starosta

CENTROPROJEKT GROUP a.s.



Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva



Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

DIČ: CZ01643541

- 7 -



Stavba : Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Kloboukách		Číslo SoD objednatele: 11/2024	
		Číslo SoD zhotovitele: 240627	
		ze dne: 17.6.2024	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL	č.1
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	CENTROPROJEKT GROUP a.s. Štefánikova 167 760 01 Zlín		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Osobně			
Název části stavby dotčené změnou	SO 01 Příprava území SO 02 Nová zpevněná plocha pro technologii, tepelné čerpadlo, včetně stavebního objektu pro chemii SO 03 Stavební část akumulčních jímek a prostoru pro čerpadla SO 04 Stavební úpravy plaveckého bazénu, včetně základu pro brodítko SO 05 Stavební úpravy dětského bazénu, včetně základu pro brodítko SO 06 Úpravy zpevněných ploch včetně oplocení SO 07 Terénní sadové úpravy PS 01 Bazénová technologie PS 02 Nerezové vany včetně brodítek PS 03 Venkovní nábytek a léhátka		
Odkazy :	na specifikaci: na výkresy: na rozp. podklady: Příloha č.1 - položkové rozpočty na jinou část: Fotodokumentace		
Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
Změna č.1 - Akumulační jímky a prostor pro čerpadla-aktualizace - § 222 odstavec 5 ZZVZ Po dokončení bouracích prací plaveckého a dětského bazénu zahájil zhotovitel výkopové práce pro akumulční jímky a strojovnu. V hloubce cca 1,5 -2 m pod úroveň terénu bylo zjištěno, že se zde nachází pramen spodní vody. Do stavební jámy začala natékat spodní voda a taktéž zde přitékala voda ze dvou míst, kde bylo výkopovými pracemi přerušeno stávající drenážní potrubí. Zhotovitel vybudoval na více místech čerpací jímky a zahájil odčerpávání vody. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace nepočítala s možností spodní vody, muselo dojít k úpravě statické části betonových akumulčních jímek a strojovny. Taktéž musel být dořešen odvod vody z drenážního potrubí okolo základů jímek. Tímto se rovněž dořešil způsob zapojení přerušovaných stávajících drenážních potrubí.			
Cena víceprací bez DPH : 703 991,78 Kč Cena méně prací bez DPH:- 142 717,03 Kč			
Změna č.2 - Snížení počtu brodítek - § 222 odstavec 4 ZZVZ Projekční kancelář při zpracování projektové dokumentace navrhla jako vhodné řešení pro přístup do bazénů 5 ks brodítek, z nichž jedno brodítko je řešeno pro imobilní osoby. Po zhlédnutí situačního výkresu a zvážení zda-li je potřebný počet přístupových brodítek nutný se objednatel po dohodě s projekční kanceláří a se zhotovitelem dohodl na snížení počtu přístupových míst do bazénů. Zhotovitel zpracoval a předložil změnový rozpočet na odpočet 2 ks brodítek.			
Cena víceprací bez DPH : 0,00 Kč Cena méně prací bez DPH:- 652 467,30 Kč			

Změna č.3 - Zvětšený rozsah bouracích prací - § 222 odstavec 5 ZZVZ

Vzhledem k tomu, že před zahájením projekčních prací nebylo možné provádět sondy v betonových konstrukcích, byly ve výkresové dokumentaci a následně i v položkovém rozpočtu započítány předpokládané tloušťky betonových zdí, podlahy a schodiště. Při provádění prací bylo zjištěno, že pod stávajícími konstrukcemi se nachází ještě další betony, se kterými nebylo počítáno. Prováděné práce nad rámec SOD byly měřeny a evidovány. Dále bylo zjištěno, že stávající odtoky okolo bazénů nebude zapotřebí bourat v plném rozsahu. Zhotovitel tedy provedl odpočet za neprovedený objem bouracích prací.

Cena víceprací bez DPH : 290 894,31Kč

Cena méně prací bez DPH: -96 846,47 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222


Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : - 652 467,30 Kč bez DPH, tj. 1,78 %

Změna závazku dle § 222 odstavec 5 ZZVZ : - 239 563,50 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 5 ZZVZ : + 994 886,09 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dle změnového listu č. 1 (změny č.1 - 3) dojde ke zvýšení ceny díla o částku 102 855,29 Kč bez DPH.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Navrhovaná změna ceny díla : 102 855,29 Kč (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE
Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI): 	Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil projektant stavby: 
Datum: 09-12-2024	
Oznámení vydává: 	Odsouhlasil za investora: 

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


Rekapitulace změnových položkových rozpočtů

Stavba: Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Klouboukách

p.číslo	název rozpočtu	cena bez DPH	21 % DPH	celkem	Změny
	Změnové rozpočty ke ZL č.1				
1.	Akumulační jímky a prostor pro čerpadla-aktualizace	561 274,75	117 867,70	679 142,45	
2.	09/2024 - rozdílový stav	-652 467,30	-137 018,13	-789 485,43	
3.	Snížení počtu brodítek- odpočet	194 047,84	40 750,05	234 797,89	
4.					
5.					
6.					
Cena celkem		102 855,29	21 599,61	124 454,90	0,00

Vypracoval: [redacted]

Valašské klobouky 9.12. 2024



ve Hlíně

dne *3.1.2025*

[redacted]
Za zhotovitele

[redacted]
Za objednatele

CENTROPROJEKT GROUP s.r.o.
 Štefánikova 167
 760 01 Zlín
 DIČ: CZ01643541
 - 7 -

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
Objekt:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
Rozpočet:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ STAV

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	533 596,29
PSV	27 678,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	561 274,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	561 274,75 CZK
Základní DPH	21 %	117 867,70 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	679 142,45 CZK
--------------------------	-----------------------

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
 Štefánikova 167
 760 01 Zlín
 DIČ CZ01643541



ZLÍN

dne

3.9.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2024134 - REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
Popis objektu: SO 03 - STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
Popis rozpočtu: 202413403 - AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			157 055,80	28,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-7 413,78	-1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			352 915,69	62,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 185,98	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 852,60	3,7
711	Izolace proti vodě	PSV			46 521,49	8,3
713	Izolace tepelné	PSV			-18 843,03	-3,4
Cena celkem					561 274,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				157 055,80
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	72,65775	138,00	10 026,77
		Zvětšený objem výkopů - nově uvažovaná hornina tř.3 :				
		mezi bazény : (9,70+9,60+2,10)*0,45*2,0		19,26000		
		u aku nádrže : (3,30+1,25+3,10)*0,45*3,30		11,36025		
		"čela" : 7,80*0,95*3,05+6,20*0,95*3,30		42,03750		
		Mezisoučet		72,65775		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	36,32888	28,00	1 017,21
		72,65775*0,50		36,32888		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,77950	153,00	425,26
		Zvětšený objem výkopů - nově uvažovaná hornina tř.3 :				
		mezi bazény : (9,70+9,60+2,10)*0,45*1,0*0,08		0,77040		
		u aku nádrže : (3,30+1,25+3,10)*0,45*1,50*0,08		0,41310		
		"čela" : 7,80*0,95*1,5*0,08+6,20*0,95*1,50*0,08		1,59600		
		Mezisoučet		2,77950		
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,96520	245,00	481,47
		Zvětšený objem výkopů - nově uvažovaná hornina tř.3 :				
		u aku nádrže : (3,30+1,25+3,10)*0,45*0,80*0,16		0,44064		
		"čela" : 7,80*0,95*0,65*0,16+6,20*0,95*0,80*0,16		1,52456		
		Mezisoučet		1,96520		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	135,03138	196,00	26 466,15
		Přemístění výkopku na skládku :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 72,65775		72,65775		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 62,373625		62,37363		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	72,65775	145,00	10 535,37
		Rozšíření redukováno o nové konstrukce :				
		mezi bazény : (9,70+9,60+2,10)*0,45*2,0		19,26000		
		u aku nádrže : (3,30+3,10)*0,45*3,30+1,25*0,45*3,30		11,36025		
		"čela" : 7,80*0,95*3,05+6,20*0,95*3,30		42,03750		
		Mezisoučet		72,65775		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	72,65775	510,00	37 055,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 72,65775		72,65775		
8	59691PC01	Recyklát betonový	t	159,84705	300,00	47 954,12
		POUŽITÍ RECYKLÁTU ZÍŠKANÉHO DRCENÍM BOURANÝCH KONSTRUKCÍ				
		CENA OBSAHUJE JEN STAVENIŠTNÍ PŘESUN				
		Navýšení objemu zásypů : 72,65775*2,20		159,84705		
9	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	90,00000	136,50	12 285,00
		Předpoklad 1 čerpací místo po dobu 1 měsíce á 3 hod/den		90,00000		
		: 30*3				
10	11501PC01	D+M Zřízení čerpací jímky pro odčerpávání vody ze staveniště vč. její likvidace po ukončení prací	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
11	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00000	60,30	1 809,00
		Předpoklad 1 měsíc : 30		30,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-7 413,78
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	25,35000	128,00	3 244,80
		zhutnění podloží pode dnem jímky :		107,89000		
		(8,0*3,65+6,40*11,65+2,95*1,40)				

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		Odpočet původní výměry : - (5,50*10,15+3,90*3,65+3,20*3,90)			-82,54000	
		Navýšení výměry dle PD :				
13	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tváří betonem C 20/25	m2	-6,01500	1 772,00	-10 658,58

Nová výměra dle aktualizované PD :		
strana od dětského bazénu (-2,77 až -1,37) :	10,0*1,40	14,00000
strana od plaveckého bazénu (-2,77 až -1,67) :	10,0*1,25+2,60*1,10	15,36000
Mezisoučet		29,36000
Původní výměra (odpočet) :		
strana od dětského bazénu : -10,0*2,0		-20,00000
strana od plaveckého bazénu : -(10,0*1,50+1,50*0,25)		-15,37500
Mezisoučet		-35,37500

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				352 915,69
14	380326142R00	Beton komplet.konstr.vodostavebni C 30/37 do 30 cm	m3	6,34575	6 490,00	41 183,92

BETON C30/307 - XC3 (B30)	
Původní výměry - odpočet :	
dno : $-(4,80*9,80+3,55*3,30+2,85*3,20)*0,30$	-20,36250
lemy snížených částí : - $((2,50*3+1,20*2)*0,30*0,250+(2,950*3+1,30*2)*0,30*0,250)$	-1,60125
stěny :	
obvod : $-((7,65+13,10)*2*1,70*0,30-(3,20+6,20+3,0+2,85*0,2)*0,30*0,20)$	-20,23800
$-(7,45+12,90)*2*0,80*0,20$	-6,51200
vnitřní : $-((4,50+2,65)*2,60*0,30+2,35*0,25*0,30)$	-5,75325
$-(2,95*2,60*0,30+1,90*0,250*0,30)$	-2,44350
vlezy : - $((1,05*0,65*0,150*4*2)+(1,05*0,95*0,15*4)+(1,20+0,40*2)*0,65*0,150)$	-1,61250
strop :	
$-(4,80*9,80+3,55*3,30+2,85*3,20)*0,20$	-13,57500
Mezisoučet	-72,09800
Výměry dle aktualizované dokumentace :	
Beton C 30/37, XC4, XF3, XD2, SXF2 : :	
dno deska SH -3,120/3,370 :	30,71550
$(7,80*3,55+6,20*11,45+2,85*1,30)*0,30$	
lemy snížených částí :	2,42413
$(1,85*2*0,30+1,750*0,30+1,75*0,25)*0,55+(2,35*2*0,30+1,85*2*0,25)*0,55$	
stěny :	
obvod jímka - komora 03 (snížená část) :	8,68500
$(6,30+3,10+3,05+2,60)*2,30*0,250+0,50*0,250*0,250$	
obvod akumulární jímka a strojovna :	
$(1,50+9,70+4,20+9,90)*2,60*0,250+0,250*0,250*0,250+1,250*0,250*0,250$	16,53875
vnitřní stěny : $2,95*0,260*0,250+1,90*0,250*0,250$	0,31050
$(2,60+4,50)*2,60*0,250+(2,60+0,75)*0,25*0,25$	4,82438
rozšíření vnitřní stěny u styku jímek : $3,45*0,20*0,30$	0,20700

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stropní desky : $(3,10*6,30+0,20*3,40-0,90*0,90)*0,200$		3,88000		
		$(9,80*4,80-0,90*0,90)*0,200$		9,24600		
		výlezy :		1,61250		
		$((1,05*0,65*0,150*4*2)+(1,05*0,95*0,15*4)+(1,20+0,40*2)*0,65*0,150)$				
		Mezisoučet		78,44375		
15	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomit.BV pl.rovinných,zřiz.	m2	6,21650	1 847,00	11 481,88
		odpočet původních výměr :				
		stěny vnitřní : $-(2,35+4,50)*2*2,60+(2,35+0,50)*2*0,250$		-34,19500		
		-		-72,30500		
		$((4,20+9,20)*2*2,60+(2,35+0,50)*2*0,25+(1,90+0,50)*2*0,250)$				
		$-((5,80+3,0)*2*(2,60-0,30)+(1,90+0,40)*2*0,250)$		-41,63000		
		stěny vnější : $-((13,10+7,65)*2*3,10-(3,30+6,40+3,20+3,15)*0,30)$		-123,83500		
		vlezy : $-(0,90*0,85*4*3+1,20*0,65*4*3)$		-18,54000		
		obvody snížení : -		-4,57500		
		$((2,50+1,80)*2*0,250+(2,95+1,90)*2*0,250)$				
		strop : -		-52,75500		
		$(2,35*4,50+1,55*4,80+4,20*4,40+2,95*3,0+2,85*2,60)$				
		prostupy stěnami : -		-2,46000		
		$(0,35+0,80+0,30+0,15+0,45+0,15+0,30+0,30+0,25+0,25+0,25+0,25+0,15+0,15)*2*0,30$				
		-		-3,51600		
		$(0,30+0,30+0,35+0,35+0,3+0,3+0,3+0,55+0,3+0,3+0,5+0,26+0,3+0,3+0,3+0,85)*2*0,30$				
		prostupy lemy vlezů : -		-0,27000		
		$((0,150+0,150)*2*0,150+(0,40+0,20)*2*0,150)$				
		Mezisoučet		-354,08100		
		Výměra bednění dle aktualizované PD :				
		boky deska snížené části :		5,34000		
		$(1,85+2,85)*2*0,30+(1,75+2,45)*2*0,30$				
		boky deska vč. rozšíření :		14,43000		
		$(7,80+1,25+2,85+6,20+11,45+3,55+10,150+4,85)*0,30$				
		vnitřní boky snížených částí :		3,32500		
		$(1,25+2,35)*2*0,25+(1,15+1,90)*2*0,25$				
		stěny : :				
		obvod jímka - komora 03 (snížená část) :		39,37500		
		$(6,30+3,10+2,85+0,20+3,30)*2,50$				
		obvod akumulční jímka a strojovna :		70,98000		
		$(1,250+9,70+4,70+9,70)*2,80$				
		obvod styk vyšší a nižší část : $4,70*0,30$		1,41000		
		vnitřní stěny : $(5,80+3,05)*2*2,30$		40,71000		
		$(4,20+9,20)*2*2,60$		69,68000		
		$(2,35+4,50)*2*2,60$		35,62000		
		vnoření vnitřních stěn do jímek : $1,90*0,25*2+2,35*0,25*2$		2,12500		
		stropní desky : $5,80*2,60+2,95*0,450$		16,40750		
		$4,20*4,450+1,60*4,750$		26,29000		
		$2,350*4,50$		10,57500		
		výlezy : $(1,20*0,620*4)*3+(0,90*0,620*4)*3$		15,62400		

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		prostup pro výlezy ve stropní desce : (0,90*0,20*4)*3		2,16000		
		prostupy stěnami :		2,46000		
		(0,35+0,80+0,30+0,15+0,45+0,15+0,30+0,30+0,25+0,25+0,25+0,25+0,15+0,15)*2*0,30				
		(0,30+0,30+0,35+0,35+0,3+0,3+0,3+0,55+0,3+0,3+0,5+0,26+0,3+0,3+0,3+0,85)*2*0,30		3,51600		
		prostupy lemy vlezů :		0,27000		
		((0,150+0,150)*2*0,150+(0,40+0,20)*2*0,150)				
		Mezisoučet		360,29750		
16	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.	m2	6,21650	447,00	2 778,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,21650		6,21650		
17	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	5,57062	53 400,00	297 471,11
		odpočet dle původní dokumentace :				
		dle výkresu B102 : -6819,75*0,00105		-7,16074		
		Mezisoučet		-7,16074		
		vyztužení dle Aktualizované dokumentace :				
		základová deska D.1.2.2-201 : (1831,4+3484,4)*0,00105		5,58159		
		stěny D.1.2.2-202 : (1483,6+2852,4)*0,00105		4,55280		
		stropní deska D.1.2.2-203 : (1187,9+1285,4)*0,00105		2,59697		
		Mezisoučet		12,73136		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 185,98
18	631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	11,25400	4 550,00	51 205,70
		podkladní BM pod dno desek (dle Aktualizované PD) :				
		snížené části : 2,650*1,950*0,10+3,05*2,05*0,10		1,14200		
		nadbetonování (propojení podkladních mazanin) :		0,27900		
		(2,55+1,85)*2*0,10*0,150+(2,95+1,95)*2*0,10*0,150				
		pod dnem jímky : (8,0*3,65+6,40*11,65+2,95*1,40)*0,10		10,78900		
		-(2,45*1,75+2,85*1,85)*0,10		-0,95600		
		Mezisoučet		11,25400		
19	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	-12,38100	4 220,00	-52 247,82
		odpočet původního řešení :				
		rozšíření o 350 mm . obezdívka : -		-12,38100		
		(5,50*10,15+3,90*3,65+3,20*3,90)*0,150				
20	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-12,38100	112,00	-1 386,67
		odpočet původního řešení : -		-12,38100		
		(5,50*10,15+3,90*3,65+3,20*3,90)*0,150				
21	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	4,81000	400,00	1 924,00
		ochrana hydroizolace pod ŽB deskou : (9,05+15,0)*2*0,05		2,40500		
		ochraha hydroizolace na rozšíření dna :		2,40500		
		(9,05+15,0)*2*0,050				
		Mezisoučet		4,81000		
22	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	4,81000	119,00	572,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,81000		4,81000		
23	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	-0,45397	38 280,00	-17 377,97
		Odpočet původního řešení - podkladní BM nově nevyztužena :				

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		rozšíření o 350 mm , obezdívka : - (5,50*10,15+3,90*3,65+3,20*3,90)*0,0044*1,25		-0,45397		
24	632451034R00	Výrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	79,01250	348,00	27 496,35
		ochrana izolace dno jímky - odpočet původní výměry : - (4,80*9,80+3,55*3,30+2,85*3,20)		-67,87500		
		Mezisoučet		-67,87500		
		- připočet nové výměry dle aktualizace : na podkladní BM pod dnem desek (dle Aktualizované PD) :				
		snížené části : 2,650*1,950+3,05*2,05		11,42000		
		pod dnem jímky : (8,0*3,65+6,40*11,65+2,95*1,40)- (2,45*1,75+2,85*1,85)		98,33000		
		Mezisoučet		109,75000		
		ochrana hydroizolace na rozšíření dna - celková ochrana : (7,80*1,0+(3,10+2,85+0,75+9,90)*0,75+6,20*1,0+(9,70+1,25+3,30)*0,75)		37,13750		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	20 852,60
----------------	--------------------------------	------------------

25	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	25,43000	820,00	20 852,60
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	46 521,49
-----------------	---------------------------	------------------

26	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	25,23250	570,00	14 382,53
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Původní výměra - odpočet :

od úrovně =3,22 po -1,020 : -((13,10+7,65)*2*2,20)

-91,30000

Mezisoučet

-91,30000

Aktualizovaná výměra :

boky dna desky jímek : (9,05+11,45+3,55)*2*0,30

14,43000

snížené části (jímky) :

(2,450+1,750)*2*0,30+(2,85+1,80)*2*0,30

5,31000

Akumulační jímka 03 (od -2,82 po terén -0,162) :

(3,30+6,40+3,20)*2,66

34,31400

(od -2,82 po dno bazénu - 0,97) :

5,27250

2,85*1,85

Strojovna 02 (od -2,82 po terén -0,162) : 1,25*2,66

3,32500

(od -2,82 po dno bazénu - 0,67) :

21,07000

9,80*2,15

Akum. jímka a Strojovna 01 a 02 - společné stěny :

od -2,82 po hranu +0,200 : 4,80*3,02

14,49600

od -2,82 po dno bazénu -0,97 : 9,90*1,85

18,31500

Mezisoučet

116,53250

Poznámka: hydroizolace stropu a stěn jímek nade dnem :

bazénů je řešena v původním rozpočtu oddíl 712 :

27	711491171RZ2	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	67,07250	90,00	6 036,53
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odpočet původní výměry :

dno : -(4,80*9,80+3,55*3,30+2,85*3,20)

-67,87500

lemy snížených částí : -

((2,50+1,80)*2*0,250+(2,950+1,90)*2*0,250)

-4,57500

Mezisoučet

-72,45000

Aktualizovaná plocha :

Geotextilie 300g/m2 :

dno desky : (7,80*3,55+6,20*11,45+2,85*1,30)

102,38500

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vrch desky (lem jímek) : (7,80*1,0+(3,10+2,85+0,75+9,90)*0,75+6,20*1,0+(9,70+1,25+3,30)*0,75) Mezisoučet		37,13750 139,52250		
28	711482002RZ1	Izolační systém Tefond, dvojitý spoj, svisle včetně dodávky fólie Tefond Plus a spoj. prvků odpočet původní výměry : od úrovně =3,22 po -0,020 : -(13,10+7,65)*2*3,20 Nová výměra - ochrana hydroizolace u stěn krytých zeminou : (1,250+3,30+6,30+3,10)*2,82+4,70*(2,82+0,20) Mezisoučet	m2	-79,26700 -132,80000 53,53300 -79,26700	299,00	-23 700,83
29	711491172RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geoNETEX Odpočet původní výměry : dno : -(4,80*9,80+3,55*3,30+2,85*3,20) lemy snížených částí : - ((2,50+1,80)*2*0,250+(2,950+1,90)*2*0,250) Mezisoučet Aktualizovaná plocha : Geotextilie 300g/m2 : dno desky : (7,80*3,55+6,20*11,45+2,85*1,30) vrch desky (lem jímek) : (7,80*1,0+(3,10+2,85+0,75+9,90)*0,75+6,20*1,0+(9,70+1,25+3,30)*0,75) Mezisoučet	m2	67,07250 -67,87500 -4,57500 -72,45000 102,38500 37,13750 139,52250	102,00	6 841,40
30	711491271RZ2	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX Původní výměr : vnější strana jímky : od úrovně =3,22 po -1,020 : -(13,10+7,65)*2*2,20 Mezisoučet boky dna desky jímek : (9,05+11,45+3,55)*2*0,30 snížené části (jíměčky) : (2,450+1,750)*2*0,30+(2,85+1,80)*2*0,30 Akumulační jímka 03 (od -2,82 po terén -0,162) : (3,30+6,40+3,20)*2,66 (od -2,82 po dno bazénu - 0,97) : 2,85*1,85 Strojovna 02 (od -2,82 po terén -0,162) : 1,25*2,66 (od -2,82 po dno bazénu - 0,67) : 9,80*2,15 Akum. jímka a Strojovna 01 a 02 - společné stěny : od -2,82 po hranu +0,200 : 4,80*3,02 od -2,82 po dno bazénu -0,97 : 9,90*1,85 Mezisoučet	m2	25,23250 -91,30000 -91,30000 14,43000 5,31000 34,31400 5,27250 3,32500 21,07000 14,49600 18,31500 116,53250	137,00	3 456,85
31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	454,23330	4,40	1 998,63
32	711491272RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX Původní výměra - odpočet : od úrovně =3,22 po -1,020 : -(13,10+7,65)*2*2,20 Mezisoučet Aktualizovaná výměra : boky dna desky jímek : (9,05+11,45+3,55)*2*0,30	m2	25,23250 -91,30000 -91,30000 14,43000	160,00	4 037,20

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		snížené části (jímečky) :		5,31000		
		(2,450+1,750)*2*0,30+(2,85+1,80)*2*0,30				
		Akumulační jímka 03 (od -2,82 po terén -0,162) :		34,31400		
		(3,30+6,40+3,20)*2,66				
		(od -2,82 po dno bazénu - 0,97) :		5,27250		
		2,85*1,85				
		Strojovna 02 (od -2,82 po terén -0,162) : 1,25*2,66		3,32500		
		(od -2,82 po dno bazénu - 0,67) :		21,07000		
		9,80*2,15				
		Akum. jímka a Strojovna 01 a 02 - společné stěny :				
		od -2,82 po hranu +0,200 : 4,80*3,02		14,49600		
		od -2,82 po dno bazénu -0,97 : 9,90*1,85		18,31500		
		Mezisoučet		116,53250		
33	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	67,07250	499,00	33 469,18
		Odpočet původní výměry :				
		dno : -(4,80*9,80+3,55*3,30+2,85*3,20)		-67,87500		
		lemy snížených částí : -		-4,57500		
		((2,50+1,80)*2*0,250+(2,950+1,90)*2*0,250)				
		Mezisoučet		-72,45000		
		Aktualizovaná plocha :				
		Geotextilie 300g/m2 :				
		dno desky : (7,80*3,55+6,20*11,45+2,85*1,30)		102,38500		
		vrch desky (lem jímek) :		37,13750		
		(7,80*1,0+(3,10+2,85+0,75+9,90)*0,75+6,20*1,0+(9,70+1,25+3,30)*0,75)				
		Mezisoučet		139,52250		
Díl: 713		Izolace tepelné				-18 843,03
34	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-1,59470	5 700,00	-9 089,79
		Původní řešení - ODPOČET :				
		bok jímky od úrovně =1,02 po +0,220 : -		-7,82234		
		(13,10+7,65)*2*1,220*0,150*1,03				
		Mezisoučet		-7,82234		
		stěny - NOVĚ ZATEPLENO EPS tl. 50 mm :				
		Začátek provozního součtu:				
		obvod jímka - komora 03 (snížená část) :		42,52500		
		(6,30+3,10+2,85+0,20+3,30)*2,70				
		obvod akumulční jímky a strojovna :		76,05000		
		(1,250+9,70+4,70+9,70)*3,0				
		obvod styk vyšší a nižší část : 4,70*0,50		2,35000		
		Mezisoučet		120,92500		
		Konec provozního součtu				
		Extrudovaný polystyren tl. 50 mm : 120,925*0,05*1,03		6,22764		
		Mezisoučet		6,22764		
35	283763206R	Deska Styrodur 3000 CS 1265 x 615 x 100 mm zelená hladká s polodrážkou	m2	-53,16150	520,00	-27 643,98
		ODPOČET - vše řešeno EPS :				
		bok jímky od úrovně =1,02 po +0,220 : -		-53,16150		
		(13,10+7,65)*2*1,220*1,05				
36	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-202,79710	3,00	-608,39
37	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	80,95900	228,50	18 499,13
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek.				

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	STAVEBNÍ ČÁST AKUMULAČNÍCH JÍMEK A PROSTOR PRO ČERPADLA
R:	202413403	AKUMULAČNÍ JÍMKY A PROSTOR PRO ČERPADLA - AKTUALIZACE 09/2024 - ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původní rozsah :				
		bok jímky od úrovně =1,02 po +0,220 : -		-50,63000		
		(13,10+7,65)*2*1,220				
		Mezisoučet		-50,63000		
		Nová výměra :				
		stěny :				
		obvod jímka - komora 03 (snížená část) :		42,52500		
		(6,30+3,10+2,85+0,20+3,30)*2,70				
		obvod akumulční jímka a strojovna :		76,05000		
		(1,250+9,70+4,70+9,70)*3,0				
		obvod styk vyšší a nižší část : 4,70*0,50		2,35000		
		výlezy : (1,35*0,620*4)*2+(1,85+1,35)*2*0,620		10,66400		
		Mezisoučet		131,58900		

Celkem

561 274,75

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH	
Snížení počtu brodítek			
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-114 332,30
PSV			-538 135,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-652 467,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-652 467,30 CZK	
Základní DPH	21 %	-137 018,13 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-789 485,43 CZK
 Za zhotovitele dne 3.1.2025 Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	Nová zpevněná plocha pro technologii, TČ, vč. stavebního	0,00	-20 697,66	-4 346,51	-25 044,17	3
SO 05	Stavební úpravy dětského bazénu, včetně základu pro	0,00	-93 634,64	-19 663,27	-113 297,91	14
PS001	Filtrační okruh A	0,00	-84 928,00	-17 834,88	-102 762,88	13
PS001	Potrubní rozvody	0,00	-15 209,00	-3 193,89	-18 402,89	2
PS001	Broditka a sprchy	0,00	-437 998,00	-91 979,58	-529 977,58	67
Celkem za stavbu		0,00	-652 467,30	-137 018,13	-789 485,43	100

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 02	Nová zpevněná plocha pro technologii, TČ, vč. stavebního objektu pro chemii
R:	202413402-3	Snížení počtu brodítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-20 697,66
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-2,44429	579,00	-1 415,24
		větev horní : -5,120*0,620*0,770		-2,44429		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-1,22215	198,00	-241,99
		-2,44429*0,5		-1,22215		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-5,52067	579,00	-3 196,47
		větev horní : -3,97*1,25*0,65		-3,22563		
		-(1,59*0,71+1,27*1,37)*0,80		-2,29504		
		Mezisoučet		-5,52067		
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-2,76034	44,00	-121,45
		-5,52067*0,5		-2,76034		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-7,96496	316,00	-2 516,93
		Pro zpětné zásypy :				
		TECHNOLOGIE :				
		výkop rýh š. 60 cm : -2,44429		-2,44429		
		výkop rýh š. 200 cm : -5,52067		-5,52067		
		odpočet obsypu a podsypu technologických potrubí :				
		Mezisoučet		-7,96496		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-7,96496	18,00	-143,37
		Meziskládka pro zpětné zásypy :				
		TECHNOLOGIE :				
		výkop rýh š. 60 cm : -2,44429		-2,44429		
		výkop rýh š. 200 cm : -5,52067		-5,52067		
		odpočet obsypu a podsypu technologických potrubí :				
		Mezisoučet		-7,96496		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	-1,91182	576,00	-1 101,21
		TECHNOLOGIE :				
		výkop rýh š. 60 cm : -2,44429		-2,44429		
		výkop rýh š. 200 cm : -5,52067		-5,52067		
		odpočet obsypu a podsypu technologických potrubí :		6,05314		
		6,05314				
		Mezisoučet		-1,91182		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-6,05314	1 463,00	-8 855,74
		TECHNOLOGIE :				
		rýhy š. do 60 cm :				
		větev horní : -5,120*0,620*0,550		-1,74592		
		Mezisoučet		-1,74592		
		rýhy š. do 200 cm :				
		větev horní : -3,97*1,25*0,550		-2,72938		
		-(1,59*0,71+1,27*1,37)*0,55		-1,57784		
		Mezisoučet		-4,30722		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-6,05314	513,00	-3 105,26
		přebytek výkopu pro technologické rozvody (zásypy pískem) :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -6,05314		-6,05314		

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 02	Nová zpevněná plocha pro technologii, TČ, vč. stavebního objektu pro chemii
R:	202413402-3	Snížení počtu brodítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						-20 697,66

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 05	Stavební úpravy dětského bazénu, včetně základu pro brodítko
R:	202413405-3	Snížení počtu brodítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-17 385,66
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 50% zemina tř. 3 : pro 2 brodítko : -(1,10*0,90*3,10*2+0,90*0,90*0,90*2)*2*0,5	m3	-7,59600	580,00	-4 405,68
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ -7,596*0,5	m3	-3,79800	44,00	-167,11
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 50% zemina tř. 4 : pro 2 brodítko : -(1,10*0,90*3,10*2+0,90*0,90*0,90*2)*2*0,5	m3	-7,59600	740,00	-5 621,04
4	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ -7,596*0,5	m3	-3,79800	90,00	-341,82
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na meziskládku : -7,596*2	m3	-15,19200	110,00	-1 671,12
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m na meziskládku : -7,596*2	m3	-15,19200	19,00	-288,65
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním odpočet 2 brodítek - kolem pasů a patek : -(3,10*1,10*2-2,50*0,50*2+0,90*0,90*2-0,30*0,30*2)*0,50)*2	m3	-5,76000	145,00	-835,20
8	59681002.AR	Recyklat betonový fr.16 - 32 mm 2 brodítko - kolem pasů a patek : -(3,10*1,10*2-2,50*0,50*2+0,90*0,90*2-0,30*0,30*2)*0,50)*2*2,20	t	-12,67200	320,00	-4 055,04
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-16 171,04
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou -31,62/3*2	m2	-21,08000	128,00	-2 698,24
10	274323611RT2	Železobeton základ, pasů vodotěsnosti C 30/37 XD3 odolnost proti korozi způsobené chloridy brodítko 2 ks : -(2,50*0,50*0,40*2)*2	m3	-2,00000	4 490,00	-8 980,00
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) brodítko 2 ks z 5 : 185,84/5*2*0,00105	t	-0,07800	57 600,00	-4 492,80
Díl: 5		Komunikace				-37 942,54
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod brodítko - nad základy : -3,40*3,10*2	m2	-21,08000	238,00	-5 017,04
12	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm podsyp pod 2 brodítkami : -(3,10*1,10*2+0,90*0,90*2)*2	m2	-16,88000	238,00	-4 017,44
30	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m plochy za brodítky : -(3,220*2,0)*1	m2	-6,44000	219,50	-1 413,58
32	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozi plochy za brodítky : -(3,220*2,0)*1	m2	-6,44000	524,00	-3 374,56
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-2 275,00
13	631313611R00	Mazanina betonová tř. 8 - 12 cm C 16/20 podklad pod základy brodítek - 2 ks : -2,50*0,50*0,10*2*2	m3	-0,50000	4 550,00	-2 275,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-19 860,40
14	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	-24,22000	820,00	-19 860,40
Celkem						-93 634,64

Poznámky uchazeče k zadání

Valašské Klobouky

Soupis prací

A.č.: CXW
Z.č.: 180526C



Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
---------------	-------------------	---------------------------------	----	-------	--------	---------	--------

PS 001 - Bazénová technologie

1. Plavecký bazén

OKRUH FILTRACE A

1.14.	Plastová armaturní šachta broditka DN600, hl. 600mm, vč. armatur a vývodů na potrubí, poklopu. Sklolaminátový poklop zelené barvy o průměru 690mm výšky 36mm s povrchovou úpravou vzor „slzičkového plechu“ budou sendvičové konstrukce. Garantovaná únosnost 150kg. Každý poklop bude vystrojen jedním nerezovým zápustným držadlem a dvěma klíčkovými zámky. Poklop bude připevněn pomocí nerezových L-profilů a nerezových šroubků s maticemi a podložkami	ks	-2	42464,0	-84 928,0	
-------	---	----	----	---------	-----------	--

-84 928,0 0,0

Cena celkem za Víceúčelový bazén - filtrační okruh A

-84 928,0

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak

a splňují evropské směrnice č. 640/2009 a č. 547/2012

Valašské Klobouky

Soupis prací

A.č.: CXW
Z.č.: 180526C



Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	D	POČET	J. CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
---------------	-------------------	---------------------------------	----	---	-------	---------	---------	--------

PS 001 - Bazénová technologie

4. Potrubní rozvody

4.4.	Potrubí a tvarovky PE vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PE, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek.	m	D32	-63		0,0 62,0 0,0	0,0 -3 906,0 0,0
						0,0 0,0	0,0 0,0
4.5.	Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla a čističe.	m	D110	-33		0,0 0,0 191,0 0,0	0,0 0,0 -6 303,0 0,0
4.16.	Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava	ks		1		-5 000,0	-5 000,00
Cena celkem za Potrubní rozvody							-10 209,0 -15 209,0

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Rekonstrukce venkovního koupaliště - Valašské Klobouky

MÍSTO STAVBY: Valašské Klobouky

Brodítka + sprchy

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena bez DPH CZK
CELKOVÁ CENA BEZ DPH					
2.	Brodítko klasické 2x2m bez zábradlí	ks	-2	153 083,00	-306 166
	Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Náslapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsňením povrchu – tryskáním Al ₂ O ₃ , které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 38° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítka je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí dnoovou zátkou. Rozměry brodítko, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Cena nezahrnuje dopojení potrubí brodítko do technologie šachty.				
3.	Sprcha standardní s oplachovacím ventilem	ks	-4	32 958,00	-131 832
	Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu brodítko. Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem sprchy. Cena nezahrnuje dopojení potrubí sprchy do technologie šachty.				
CELKOVÁ CENA BEZ DPH					
					-437 998

Díl: 96		Bourání konstrukcí			194 047,84	
ad 7	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	28,24783	8 099,00	228 779,20
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
části dna bazénu :						
plavecký :						
0,8*0,4*(10+3,5+3,5)				5,44000		
2,6*0,25*0,8*0,4*(10+3,5+3,5)				3,53600		
Schodiště :						
((2*0,9)/2)*1,8)*2				3,24000		
dětský :						
((10,6*0,3)+(0,4*0,3*2))*0,9				3,07800		
((11,1*(3,4+0,8))*0,1)				4,66200		
((3,14*5,65*5,65)/2)*0,1				5,01183		
(10*0,4*0,07)				0,28000		
konstrukce mimo bazény :						
2,0+1,0				3,00000		
ad 8	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	5,29255	5 200,00	27 521,23
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného						
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
stěny bazénu :						
plavecký :						
0,55*0,56*0,8*0,4*(10+3,5+3,5)				1,67552		
0,4*0,9*0,8*0,4*(10+3,5+3,5)				1,95840		
dětský :						
(3,4+11,05+3,4)*0,85*0,05				0,75863		
konstrukce mimo bazény :						
(0,15*0,3*20)				0,90000		
ad 9	965043431RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo	m3	-10,13500	3 900,00	-39 526,50
teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2						
ad 10	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání	m3	-17,16400	1 639,00	-28 131,80
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm						
ad 15	979096205R00	Drcení a třídění stavební sutí plnění mobilní drtící jednotky stavební sutí	t	26,51138	111,00	2 942,76
Viz přesun bouraných hmot : (28,24783+ 5,292552 -7,029)						
				26,51138		
ad 16	979096211R00	Drcení a třídění stavební sutí drcení drtící jednotkou	t	26,51138	120,00	3 181,37
Viz přesun bouraných hmot : (28,24783+ 5,292552 -7,029)						
				26,51138		
ad 22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	26,51138	383,00	10 153,86
ad 23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	265,11382	43,00	11 399,89
ad 1Z	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-33,54038	138,00	-4 628,57
Odpočet bouraných kci z objemu výkopů :						
pol. ad 7 :				-28,24783		
pol. ad 8 :				-5,29255		
ad 2Z	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	-16,77019	28,00	-469,57
				-16,77019		
ad 3Z	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-2,68323	153,00	-410,53
Odpočet bouraných kci z objemu výkopů :						
pol. ad 7: -28,24783*0,08				-2,25983		
pol. ad 8 : -5,292552*0,08				-0,42340		
ad 5Z	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-33,54038	198,00	-6 573,91
Odpočet bouraných kci z objemu výkopů :						
pol. ad 7: -28,24783				-28,24783		
pol. ad 8 : -5,292552				-5,29255		
ad7Z	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-33,54038	510,00	-17 105,59
Odpočet bouraných kci z objemu výkopů :						
pol. ad 7 :				-28,24783		
pol. ad 8 :				-5,29255		
ad 31	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,50000	3 640,00	5 460,00
Odpočet (původní stav) - prostupy stávajícími stěnami pol. 5 - 13 : 0,30*9						
				-2,70000		
Přípočet (nový stav) - prostupy stávajícími stěnami pol. 6 - 11 : 0,70*6						
				4,20000		
ad 34	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,40000	3 640,00	1 456,00
stávajícími stěnami pol. 1 - 4 + 20 - 22 : 0,30*7						
				-2,10000		
Přípočet (nový stav) - prostupy stávajícími stěnami pol. 1-3 + 21 + 22 : 0,50*5						
				2,50000		