

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **II/357 Dalečín – Unčín, 1. etapa**

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-6403810267/0100  
IČO: 70890749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **SPH stavby s.r.o.**  
adresa: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radek Pospíšil, jednatel  
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby  
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Macháček, autorizovaný stavbyvedoucí  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-3948420257/0100  
IČO: 26230470  
DIČ: CZ26230470  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  
(dále jen „zhotovitel“)

**1.3.** V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět smlouvy

**2.1.** Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby **II/357 Dalečín – Unčín, 1. etapa** (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace II/357, část úseku mezi obcemi Dalečín – Unčín v délce 580 m od obce Unčín včetně vybudování zárubní zdi dl. 270 m.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „**II/357 Dalečín – Unčín, 1. etapa – aktualizace PDPS**“ vypracované ve stupni PDPS společností HBH Projekt spol. s r.o. v srpnu 2024.

Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici II/357 a definitivní dopravní značení nové komunikace.

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace.

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry s vyloučením veškeré dopravy.

V prvním roce se bude realizovat zárubní zeď SO 201, která uhýbá od stávající komunikace. Po stávající komunikaci bude zajištěn zimní provoz. Ve druhém roce bude provedena rekonstrukce silnice II/357 a ostatní stavební objekty.

Práce budou probíhat za úplné uzavírky vyjma zimní přestávky (1. 11. 2025 – 31. 3. 2026), kdy musí být silnice průjezdná (i pro nákladní dopravu a autobusy). Zimní údržbu zajistí zhotovitel.

Zhotovitel stavby bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních objektů překládek inženýrských sítí společnosti CETIN a.s. a EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce, a.s.).

Přeložky dotčených inženýrských sítí ve správě fy CETIN a.s., SO 450 a ve správě EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce a.s.) SO 430 bude zajišťovat správce inženýrských sítí.

Stavba bude navazovat na již zrealizovanou 2. etapu.

Členění stavebních objektů (dle soupisu prací) je následující:

#### **Členění na stavební objekty stavby:**

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

SO 002 – Příprava území

SO 101 – Silnice II/357

SO 103 – Připojení sjezdů

SO 181 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Zárubní zeď v km 0,000 – 0,270 vpravo

SO 430 – Přeložka nadzemního vedení NN – povoleno v rámci úz. řízení – *(není předmětem zakázky - pouze koordinace se zhotovitelem přeložky)*

SO 431 – Přeložka podzemního vedení NN – povoleno v rámci úz. řízení

SO 450 – Přeložka sdělovacího vedení – povoleno v rámci úz. řízení – *(není předmětem zakázky - pouze koordinace se zhotovitelem přeložky)*

SO 701 - Úprava oplocení

SO 801 – Náhradní výsadby

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,
- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků s rozsahem záborů),
- zřetelné vytýčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),
- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 2x v písemné podobě a v digitální podobě na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a dozorem projektanta (dále též „DP“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě na CD. RDS bude vypracována autorizovanou osobou.
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 2x v písemné podobě a v digitální podobě na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).
- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních písemně a v digitální podobě na CD. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- vypracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), předání objednateli v počtu 1 paré tištěné a v digitální podobě na CD,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebníou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů),
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek povolení stavby včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících z povolení stavby a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závazný vzor byl součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky),
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko (forma digitální),
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním,
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel;

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „nabídka“).

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem

objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.13. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

### Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

|                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zahájení realizace stavby – předání staveniště                                                                                                           | 02/2025                     |
| Realizace SO 201 Zárubní zeď v km 0,000 – 0,270<br>(včetně realizace ostatních SO stavby v rozsahu, který umožní zprovoznění komunikace v zimním období) | do 31. 10. 2025             |
| Zprovoznění komunikace pro zimní období                                                                                                                  | 01. 11. 2025 – 31. 03. 2026 |
| Pokračování v realizaci stavby                                                                                                                           | od 01. 04. 2026             |
| Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby                                                                                                             | 30. 09. 2026                |
| Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části                                                                                                     | do 31. 03. 2027             |

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických

podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

#### **Článek 4 – Cenové ujednání**

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

##### **Cena za dílo:**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| cena celkem bez DPH: .....   | <b>51 625 625,00 Kč</b> |
| DPH 21%:.....                | <b>10 841 381,25 Kč</b> |
| cena celkem včetně DPH:..... | <b>62 467 006,25 Kč</b> |

(slovy: padesát jedna milionů šest set dvacet pět tisíc šest set dvacet pět korun českých bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

- 4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
  - v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

- 4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
  - Tam, kde nelze použít výše popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
    - u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
    - u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
  - Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
  - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
  - Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
  - Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
  - Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
  - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
  - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

## **Článek 5 – Platební podmínky**

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je

ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**II/357 Dalečín – Unčín, 1. etapa**“.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele nebo zaslány elektronicky na adresu faktury@kr-vysocina.cz. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls, (resp. \*.xlsx) a ve formátu \*XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednání, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo skutečně zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísli účtu je 80039, matriková část účtu je 67626681 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 26230470 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísli, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

## **Článek 6 – Staveniště**

- 6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení.
- 6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- 6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.8. Zhotovitel je povinen před započítáním prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- 6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **Článek 7 – Provádění díla**

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích právními dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě pro celou stavbu. Elektronický stavební deník zajistí objednatel.

V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

- možnost vkládání fotek do ESD
- export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek
- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta, TD a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TD:                | TES Consulting s.r.o., Nákladní 883/35, 460 07 Liberec, IČO 17059071   |
| Dozor projektanta: | HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944 |
| Koordinátor BOZP:  | Ondřej Brom, Modřínová 2351, 393 01 Pelhřimov, IČO 76483118            |

TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli ESD.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů).

Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s

potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas dozoru projektanta, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

## **Článek 8 – Předání a převzetí díla**

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- ESD
- DSPS ve 2 tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na CD, obsahující především tyto doklady:
  - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
  - doklady o provedených zkouškách,
  - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podobě na CD),
  - vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy.
  - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
  - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
  - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
  - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
  - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,

- doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
  - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
  - strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
- geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby, předá zhotovitel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě prostřednictvím CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
  - výkres ve formátech DGN a PDF
  - technická zpráva ve formátu DOCX
  - seznam souřadnic ve formátu TXT
  - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

GAD:

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přijímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel poskytuje na provedené izolace na mostě záruku v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.5. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.6. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.7. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.8. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.9. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.10. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.11. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.12. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.13. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2 a 9.3. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

## **Článek 10 – Odpovědnost za škodu**

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 20 mil. Kč.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

## **Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele**

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 200 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 600 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. a 9.3. této smlouvy a bude mít shodnou platnost 60 měsíců. Na prodlouženou záruku na mostní izolace (60 - 120 měsíců) není bankovní záruka již požadována. Stejně tak nebude požadováno prodloužení bankovní záruky po odstranění vad dle čl. 9.13. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 60 měsíců, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

## **Článek 13 – Odstoupení od smlouvy**

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s

objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatel.

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 14.17 této smlouvy.

13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnaní těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

#### **Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatel.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

14.19. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

14.20. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

14.21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14.22. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021.

14.23. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.24. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný  
2. náměstek hejtmána

Ing. Radek Pospíšil  
jednatel společnosti

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 20240560 - II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**

**Varianta: var. 1 -**

| Objekt | Název                          | Odbytová cena [Kč]<br>OC + DPH [Kč] |              | 51 625 625,00<br>62 467 006,25 |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|        |                                | OC                                  | DPH          | OC + DPH                       |
| 001    | Vedlejší a ostatní náklady     | 3 003 872,40                        | 630 813,20   | 3 634 685,60                   |
| 002    | Příprava území                 | 2 298 176,25                        | 482 617,01   | 2 780 793,26                   |
| 101    | Silnice II/357                 | 21 369 961,32                       | 4 487 691,88 | 25 857 653,20                  |
| 103    | Připojení sjezdů               | 2 008 502,62                        | 421 785,55   | 2 430 288,17                   |
| 181    | Dopravně inženýrská opatření   | 302 824,00                          | 63 593,04    | 366 417,04                     |
| 201    | Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270 | 21 770 745,74                       | 4 571 856,61 | 26 342 602,35                  |
| 430    | Přeložka nadzemního vedení     | 1 000,00                            | 210,00       | 1 210,00                       |
| 431    | Přeložka podzemního vedení NN  | 72 281,62                           | 15 179,14    | 87 460,76                      |
| 450    | Přeložka sdělovacího vedení    | 1 000,00                            | 210,00       | 1 210,00                       |
| 701    | Úprava oplocení                | 117 645,00                          | 24 705,45    | 142 350,45                     |
| 801    | Náhradní výsadby               | 679 616,05                          | 142 719,37   | 822 335,42                     |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 001 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 001 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 3 003 872,40 Kč**Cena celková:** 3 003 872,40 Kč**DPH:** 630 813,20 Kč**Cena s daní:** 3 634 685,60 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |            |            |
| 1      | 02720                        | a   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>- zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1,00000  | 11 125,00  | 11 125,00  |
| 2      | 02720                        | b   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>- zřízení provizorního napojení na stávající komunikaci při zimní přestávce<br>- napojení narušených vrstev vozovky na stávající komunikaci v oblasti objektu SO 201, případná provizorní výšková úprava nivelety, směrového řešení. Rozsah bude dán harmonogramem výstavby a rozsahu zásahu do stávající komunikace v rámci stavby. Položka zahrnuje i případné osazení betonových svodidel z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. | KPL | 1,00000  | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3      | 02720                        | c   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>- rozebrání provizorního napojení komunikace na postavenou 2. etapu. Rozsah je vyznačen v Koordinační situaci. Předpokládá se frézování živichých vrstev, částečné rozebrání podkladních vrstev, směrových sloupků apod. Kompletní příprava pro dokončení komunikace 1. etapy, včetně navazujících sjezdů dle projektové dokumentace.                                                                                                           | KPL | 1,00000  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4      | 02730                        |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>- ochrana stávajících sítí při výstavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 5      | 02811                        | a   | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>- geologický a geotechnický dohled na celou stavbu zhotovitelem<br>- mimo objekt SO 201<br>- odhad 20 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL | 1,00000  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 6      | 02811                        | b   | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>- geotechnický dohled zhotovitele při výstavbě objektu SO 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,00000  | 90 000,00  | 90 000,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
|        |         |     | - odhad 180 hod<br>- viz popis SO 201 technická zpráva kap. 2.4, 3.4, 3.5, 5.1, 6.6                                                                                                                                       |     |          |            |            |
| 7      | 02812   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ V PODZEMÍ<br>- průzkumné geotechnické vrty dl. 10 m, ks2, včetně vyhodnocení a provedení laboratorních zkoušek<br>- doplňkový geotechnický průzkum<br>- položka pouze se souhlasem investora | KPL | 1,00000  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 8      | 02910   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla                                                 | KPL | 1,00000  | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 9      | 029113  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>- skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy                                                                                                               | KUS | 1,00000  | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 10     | 029412  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br>- vypracování evidenčních listů propustků                                                                                                                               | KUS | 3,00000  | 8 335,00   | 25 005,00  |
| 11     | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>RDS objektů SO 101, 201,431 a 701                                                                                                                                                  | KPL | 1,00000  | 953 000,00 | 953 000,00 |
| 12     | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>- vypracování DSPS v tištěné a digit. formě, dle požadavků SoD                                                                                            | KPL | 1,00000  | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 13     | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>- GP dle SoD pro SO Kraje Vysočina                                                                                                                                                  | HM  | 1,00000  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 14     | 02946   |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>- na konci stavby 2x album s popisem na CD                                                                                                                                           | KPL | 1,00000  | 2 000,00   | 2 000,00   |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 15     | 02950   | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>- pasportizace objektů a komunikací obj. tras před zahájením a po dokončení, včetně fotodokumentace                                                     | KPL | 1,00000  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 16     | 02950   | b   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>- zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhl. 283/2023 Sb.                                                                                        | KPL | 1,00000  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 17     | 02950   | c   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>- pasportizace opěrné zdi u RD v Unčíně<br>- sledování stavebního stavu opěrné zdi po celou dobu stavby<br>- pasportizace opěrné zdi po skončení stavby | KPL | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 18     | 029511  | a   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY<br>- havarijní a povodňový plán                                                                                                                                           | KPL | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 19     | 029511  | b   | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY<br>- popis následné péče o zeleň                                                                                                                                          | KPL | 1,00000  | 2 742,40   | 2 742,40   |
| 20     | 02971   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU<br>monitoring deformací zdí dle TZ<br><br>1 :<br>1                                                                                                          | KPL | 1,00000  | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 21     | 029711  |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET)<br>BODY<br>- osazení dynamometrů, kabelů a krabice, kontrolních měřících bodů dle TZ                                                                      | KPL | 1,00000  | 250 000,00 | 250 000,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem       |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
|        |                              |     | počet dynamometrů 6 ks :<br>počet kontrolních měřicích bodů 12 ks :<br>kabely a krabice 6 kpl :<br>1 :<br>1                                                                                                                                      |     |          |            |              |
| 22     | 02991                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br><br>- billboard pro Kraj Vysočina, místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošnými billboardy o rozměrech 5,1x2,4 m, včetně montáže a demontáže, pronájem po celou dobu stavby | KUS | 2,00000  | 17 500,00  | 35 000,00    |
| 23     | 03100                        |     | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br><br>- všechny náklady potřebné k realizaci stavby - oplocení, ostraha, zajištění přístupů do objektů,                                                                                         | KPL | 1,00000  | 500 000,00 | 500 000,00   |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            | 3 003 872,40 |

Celkem:

3 003 872,40

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 002 Příprava území**Rozpočet:** 002 Příprava území**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 2 298 176,25 Kč**Cena celková:** 2 298 176,25 Kč**DPH:** 482 617,01 Kč**Cena s daní:** 2 780 793,26 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                              |    |           |        |            |
| 1      | 014101  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>podsypné vrstvy, zemní krajnice, nezpevněné cesty<br><br>3350*0,2 :<br>podsypné vrstvy :<br>725*0,2 :<br>zemní krajnice :<br>147*0,15 :<br>nezpevněné cesty :<br>A+B+C :<br>837,05 | M3 | 837,05000 | 150,00 | 125 557,50 |
| 2      | 014101  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>kameny<br><br>2,9+63+96 :<br>kameny :<br>161,9                                                                                                                                     | M3 | 161,90000 | 300,00 | 48 570,00  |
| 3      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton<br><br>22*592/1000 :<br>DN 600 :<br>7,5*1036/1000 :<br>DN 800 :<br>13*2500/1000 :<br>ostatní beton :<br>A+B+C :<br>53,29                                                     | T  | 53,29000  | 300,00 | 15 987,00  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                              |    |           |        | 190 114,50 |

1 Zemní práce



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ    | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 4      | 11120   |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>vč. ekologické likvidace<br><br>290 :<br>mimolesní :<br>290                                                                                                                                                                                        | M2  | 290,00000   | 60,00    | 17 400,00  |
| 5      | 11130   | a   | SEJMUTÍ DRNU<br>tl. 0,15 m, vč. odvozu na mezideponii, drn použit na ohumusování<br><br>1165 :<br>1165                                                                                                                                                                  | M2  | 1 165,00000 | 30,00    | 34 950,00  |
| 6      | 11130   | b   | SEJMUTÍ DRNU<br>tl. 0,15 m, vč. odvozu na deponii Rožná II<br><br>5235 :<br>5235                                                                                                                                                                                        | M2  | 5 235,00000 | 45,00    | 235 575,00 |
| 7      | 112017  |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 16KM<br><br>Mimolesní stromy: kmeny odvoz na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km),<br>větvě budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky<br>zlikvidovány.<br><br>248 :<br>248 | KUS | 248,00000   | 1 500,00 | 372 000,00 |
| 8      | 112027  |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 16KM<br><br>Mimolesní stromy: kmeny odvoz na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km),<br>větvě budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky<br>zlikvidovány.<br><br>10 :<br>10   | KUS | 10,00000    | 5 200,00 | 52 000,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 9      | 112037  |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM<br><br>Mimolesní stromy: kmeny odvoz na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km), větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány<br><br>1 :<br>1 | KUS | 1,00000   | 9 500,00 | 9 500,00   |
| 10     | 11328   |     | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC<br><br>uložení na skládku včetně poplatku<br><br>47*0,6 :<br>28,2                                                                                                                            | M2  | 28,20000  | 150,00   | 4 230,00   |
| 11     | 113323  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM<br><br>nestmelené podkladní vrstvy - penetrační makadam tl. 0,2 m - využití na stavbě (recyklace za studena)<br><br>670 :<br>670                                                      | M3  | 670,00000 | 280,00   | 187 600,00 |
| 12     | 113328  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br><br>podsypné vrstvy - štěrkokdrť tl. 0,2 m, vč. uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101.a<br><br>670 :<br>670                                                                | M3  | 670,00000 | 330,00   | 221 100,00 |
| 13     | 113723  | a   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM<br><br>tl. 0,1 m, využití na stavbě do konstrukčních vrstev vozovek a zpevnění krajnic (SO 103)<br><br>165 :<br>165                                                                              | M3  | 165,00000 | 1 230,00 | 202 950,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 14     | 113723  | b   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM<br>tl. 0,1 m, využití na stavbě (recyklace za studena)<br>118 :<br>118                                 | M3 | 118,00000 | 1 230,00 | 145 140,00 |
| 15     | 113727  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM<br>tl. 0,1 m, vč. odvozu na skládku KSÚSV Bystřice n. P. (cca 15 km)<br>52 :<br>52                    | M3 | 52,00000  | 1 325,00 | 68 900,00  |
| 16     | 121103  |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM<br>vč. odvozu ornice na mezideponii<br>884 :<br>ornice :<br>884                                             | M3 | 884,00000 | 200,00   | 176 800,00 |
| 17     | 122738  |     | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>nezpevněné polní cesty, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101.a<br>147*0,15 :<br>22,05           | M3 | 22,05000  | 450,00   | 9 922,50   |
| 18     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>zemní krajnice, tl. 0,2 m, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101.a<br>725*0,2 :<br>145 | M3 | 145,00000 | 370,00   | 53 650,00  |
| 19     | 128918  |     | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM<br>odstranění balvanů a rozvolněné kamenité části zářezu, odvoz na skládku, poplatek viz pol. 014101.b          | M3 | 96,00000  | 1 800,00 | 172 800,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|
|        |         |     | 320*0,3 :<br>96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |           |
| 20     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>uložení ornice na meziskládku, uložení balvanů a kamenů ze zářezu na skládku,<br>uložení podsypných vrstev, materiálu ze zemní krajnice a z nezpevněných cest<br>na skládku<br><br>884 :<br>ornice :<br>161,90 :<br>balvany a kameny ze zářezu :<br>670 :<br>podsypné vrstvy :<br>145 :<br>zemní krajnice :<br>22,05 :<br>nezpevněné cesty :<br>A+B+C+D+E :<br>1882,95 | M3 | 1 882,95000 | 15,00  | 28 244,25 |
| 21     | 18481   | x   | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br><br>bednění výšky 2 m, čerpámí se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a<br>nutnost ochrany bude upřesněn při realizaci stavby<br>3 stromy<br><br>3*2*4 :<br>ochrana jednotlivých stromů :<br>24                                                                                                                                                                                                 | M2 | 24,00000    | 300,00 | 7 200,00  |
| 22     | 18710   |     | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE<br><br>ošetřování ornice a drnu na mezideponii dle technické zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 954,00000   | 10,00  | 9 540,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
|        |         |                            | 884 :<br>ornice :<br>70 :<br>dm :<br>A+B :<br>954                                                                                                                             |     |          |          |              |
| 1      |         | Zemní práce                |                                                                                                                                                                               |     |          |          | 2 009 501,75 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                               |     |          |          |              |
| 23     | 912283  |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km)<br>21 :<br>21                                                  | KUS | 21,00000 | 160,00   | 3 360,00     |
| 24     | 914133  |                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DEMONTÁŽ<br>odvoz na skládku KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem (cca 15 km)<br>1 :<br>IZ 4a :<br>IZ 4b :<br>A+B :<br>2 | KUS | 2,00000  | 200,00   | 400,00       |
| 25     | 966128  |                            | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO<br>20KM<br>kamenný taras, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101.b<br>63 :<br>63                                      | M3  | 63,00000 | 600,00   | 37 800,00    |
| 26     | 966138  |                            | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM<br>kamenné opevnění propustků, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014101.b                                             | M3  | 2,90000  | 1 500,00 | 4 350,00     |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 002 Příprava území  
Rozpočet: 002 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | 2,9 :<br>2,9                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |
| 27     | 966158  |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM<br>čela propustků, vtokové a výtokové jímky, jedná o odhad, bez odkrytí nelze rozměry ověřit, uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102<br>13 :<br>13 | M3 | 13,00000 | 1 800,00 | 23 400,00 |
| 28     | 966358  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM<br>uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102<br>7,4+7,6 :<br>15                                                                                                       | M  | 15,00000 | 1 200,00 | 18 000,00 |
| 29     | 96636   |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM<br>uložení na skládku, poplatek viz pol. 014102<br>7,5 :<br>7,5                                                                                                          | M  | 7,50000  | 1 500,00 | 11 250,00 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                   |    |          |          | 98 560,00 |

Celkem: 2 298 176,25

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 101 Silnice II/357**Rozpočet:** 101 Silnice II/357**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 21 369 961,32 Kč**Cena celková:** 21 369 961,32 Kč**DPH:** 4 487 691,88 Kč**Cena s daní:** 25 857 653,20 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ    | J.cena   | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                            |     |             |          |            |
| 1      | 014101                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>nevhodná zemina z výkopu stavby<br><br>- pol. 131 738 :<br>120,43 :<br>- pol. 132 73 :<br>101,26 :<br>8686,3*0.7 :<br>nevhodná zemina z výkopu: :<br>A+B+C :<br>Celkem: :<br>6302,1 | M3  | 6 302,10000 | 150,00   | 945 315,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                            |     |             |          |            |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                            |     |             |          | 945 315,00 |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                            |     |             |          |            |
| 2      | 11511                        | X   | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br><br>- mimo položky obsahující čerpání vody<br>- pouze se souhlasem investora<br><br>200 :<br>200                                                                              | HOD | 200,00000   | 50,00    | 10 000,00  |
| 3      | 11525                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M<br><br>- provizorní zatrubnění příkopu u propustku v km 0,539 40<br>- 70% obratovost<br><br>0,7*10 :<br>7                                           | M   | 7,00000     | 2 150,00 | 15 050,00  |
| 4      | 123731                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br><br>vhodná zemina ze zářezu tř. I (bez svahových stupňů) uložení na mezideponii (15%)                                                       | M3  | 1 024,46000 | 255,00   | 261 237,30 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------------|
|        |         |     | - v místě budoucího objektu SO 201 strojové a ruční dočištění svahu<br>6829.7*0.15 :<br>1024,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |        |              |
| 5      | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>- zářez komunikace<br>- 50% v třídě těžitelnosti I<br>- třída těžitelnosti bude upřesněna geotechnickým dozorem při provádění prací<br>- nevhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na skládku (70%)<br>- v místě budoucího objektu SO 201 strojové a ruční dočištění svahu<br>0,5*6829.7*0.7 :<br>Z tabulky kubatur: :<br>2390,4  | M3 | 2 390,40000 | 370,00 | 884 448,00   |
| 6      | 123831  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 1KM<br>Vhodná zemina ze zářezu tř. II (bez svahových stupňů) uložení na mezideponii (15%)<br>- v místě budoucího objektu SO 201 strojové a ruční dočištění svahu<br>6829.7*0.15 :<br>1024,46                                                                                                                                                    | M3 | 1 024,46000 | 550,00 | 563 453,00   |
| 7      | 123838  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM<br>- zářez komunikace<br>- 50% v třídě těžitelnosti I<br>- třída těžitelnosti bude upřesněna geotechnickým dozorem při provádění prací<br>- nevhodná zemina ze zářezu (bez svahových stupňů) na skládku (70%)<br>- v místě budoucího objektu SO 201 strojové a ruční dočištění svahu<br>0,5*6829.7*0.7 :<br>Z tabulky kubatur: :<br>2390,4 | M3 | 2 390,40000 | 800,00 | 1 912 320,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ     | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|--------------|
| 8      | 125731  | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>-vhodná zemina z mezideponie<br><br>2605.89 :<br>pol.17110: :<br>2605,89                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 2 605,89000  | 120,00 | 312 706,80   |
| 9      | 125731  | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>-potřeba na ohumusování<br><br>4911.5*0.1+1356.7*0.2 :<br>762,49                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 762,49000    | 120,00 | 91 498,80    |
| 10     | 125733  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM<br><br>Vykopávky odtěženého PM z mezideponie pro užití do vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544)<br><br>0,7*4447,14*0,20 :<br>622,6                                                                                                                                                                                      | M3 | 622,60000    | 160,00 | 99 616,00    |
| 11     | 125738  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>- nákup materiálu ze zemníku<br>- materiál vhodný do silničního násypu dle ČSN 736133<br><br>4525.1 :<br>materiál do násypu-pol.17180: :<br>1233.5 :<br>násyp AZ-pol.17130: :<br>177.26 :<br>zemní krajnice-pol.17380: :<br>208.25 :<br>zásyp jam a rýh-pol.17481: :<br>A+B+C+D :<br>Celkem: :<br>6144,11 | M3 | 6 144,11000  | 300,00 | 1 843 233,00 |
| 12     | 125739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY V-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 92 161,65000 | 1,00   | 92 161,65    |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
|        |         |     | nákup materiálu ze zemníku - doprava +15 km<br><br>6144.11*15 :<br>pol.125738: :<br>92161,65                                                                                                           |    |             |        |            |
| 13     | 126831  |     | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM<br><br>vhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na mezideponii (30%)<br><br>Z výkazu výměr: :<br>1856.60*0.3 :<br>556,98                  | M3 | 556,98000   | 550,00 | 306 339,00 |
| 14     | 126838  |     | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM<br><br>nevhodná zemina ze zářezu svahových stupňů - odvoz na skládku (70%)<br><br>1856.6*0.7 :<br>Z tabulky kubatur: :<br>1299,62                | M3 | 1 299,62000 | 600,00 | 779 772,00 |
| 15     | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>- výkopy pro založení propustků - vtokových a výtokových čel<br>- zpevnění dlažbou a vývařiště<br>- Nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku | M3 | 120,43000   | 400,00 | 48 172,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
|        |         |     | - propustek km 0,076 :<br>vtoková jímka :<br>2,10*1,70*3,0 :<br>vývřiště :<br>3,0*0,5*2,0 :<br>- propustek km 0,400 :<br>čelo propustku :<br>2,45*2,00*5,20 :<br>dlažba :<br>2,7*0,4*4,2+0,9*4,2 :<br>vývřiště :<br>0,9*3,0*2,0 :<br>- propustek km 0,539 :<br>čelo propustku :<br>2,45*2,0*6,3+2,3*3,5*2,45 :<br>2,8*(2,0+3,1)*0,9 :<br>vývřiště :<br>0,70*2,65*2,20 :<br>A+B+C+D+E+F+G+H :<br>Celkem: :<br>120,43 |    |           |        |           |
| 16     | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRŘ. I<br>- výkop pro propustky<br>- příčné prahy<br>- nevhodná zemina z výkopu - odvoz na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 101,26000 | 440,00 | 44 554,40 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
|        |         |     | propustek km 0,076 :<br>4,72*9,6 :<br>0,3*0,8*2,0 :<br>propustek km 0,400 :<br>3,4*6,1 :<br>0,3*1,2*2,0+0,3*0,8*1,9*2 :<br>propustek km 0,539 :<br>4,0*7,8 :<br>1,0*0,3*(3,0+1,8)+0,8*0,3*1,9 :<br>A+B+C+D+E+F :<br>Celkem: :<br>101,26                                                                                  |    |             |        |            |
| 17     | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br><br>- vhodná zemina z meziskládky, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133<br>- předpoklad 30% z výkopů<br><br>8686.3*0,3 :<br>Z tabulky kubatur: :<br>2605,89                                                                                                         | M3 | 2 605,89000 | 100,00 | 260 589,00 |
| 18     | 17120   | a   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>Uložení nevhodného vykopaného materiálu ze zárezu,svahových stupňů, jam a rýh na skládku<br><br>pol. 123738 a pol. 123838: :<br>2390.4*2 :<br>pol. 126838: :<br>1299.62 :<br>pol.131738: :<br>120.43 :<br>pol. 132738: :<br>101.26 :<br>A+B+C+D :<br>6302,11 | M3 | 6 302,11000 | 15,00  | 94 531,65  |
| 19     | 17120   | b   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 2 605,90000 | 15,00  | 39 088,50  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
|        |         |     | - Uložení vhodného vykopaného materiálu ze zárezu a svahových stupňů na meziskládku<br>pol.123731 + pol. 123831: :<br>1024.46*2 :<br>pol.126831: :<br>556.98 :<br>A+B :<br>2605,9            |    |             |        |            |
| 20     | 17120   | c   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>Uložení odtěženého PM z mezideponie pro provedení vrstvy RS SC C3/4 (pol. 567544)<br>622,6 :<br>dle pol. 125733 . . . :<br>622,6 | M3 | 622,60000   | 15,00  | 9 339,00   |
| 21     | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM<br><br>- materiál ze zemníku<br>- zlepšování AZ je zahrnuto v pol. 21566<br>1233,50 :<br>Z tabulky kubatur: :<br>1233,5               | M3 | 1 233,50000 | 100,00 | 123 350,00 |
| 22     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>- včetně zřízení stupňů<br>- materiál vhodný dle ČSN 73 6133<br>7131-2605.9 :<br>Z tabulky kubatur: :<br>4525,1                   | M3 | 4 525,10000 | 100,00 | 452 510,00 |
| 23     | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>- zemní krajnice komunikace<br>- materiál alespoň podmíněčně vhodný nebo lepší dle ČSN 73 6133                                    | M3 | 177,26000   | 800,00 | 141 808,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
|        |         |     | ((24+169+9+80)+(411+124+151-170))*0,12 :<br>krajnice š. 0,75 m, 0,12 m2 . . . :<br>(106+160+60)*0,25 :<br>krajnice š. 1,50 m, 0,25 m2 . . . :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>177,26                       |    |             |        |            |
| 24     | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- zásyp nových propustků, včetně čel a vtokové jámky<br>- materiál dle ČSN 73 6133<br>(120,43+101,26)-20,82-21,27-2*1,1*1,7-9,79-5,52-11,58 :<br>148,97 | M3 | 148,97000   | 650,00 | 96 830,50  |
| 25     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>- předpoklad 70%<br>5717.7*0,7 :<br>dle tabulky kubatur: :<br>4002,39                                                                                  | M2 | 4 002,39000 | 12,50  | 50 029,88  |
| 26     | 18120   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II<br>- předpoklad 30%<br>5717.7*0,3 :<br>dle tabulky kubatur: :<br>1715,31                                                                                 | M2 | 1 715,31000 | 15,00  | 25 729,65  |
| 27     | 18221   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M<br>- svahy násypu komunikace<br>4911.5 :<br>dle tabulky kubatur: :<br>4911,5                                                                             | M2 | 4 911,50000 | 35,00  | 171 902,50 |
| 28     | 18223   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M                                                                                                                                                          | M2 | 1 356,70000 | 45,00  | 61 051,50  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ     | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|--------------|
|        |         |             | - svahy výkopu komunikace<br>1356.7 :<br>dle tabulky kubatur: :<br>1356,7                                                                                                                                                                                      |    |              |        |              |
| 29     | 18242   |             | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>4911.5 :<br>dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: :<br>1356.7 :<br>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>6268,2                                                                 | M2 | 6 268,20000  | 18,00  | 112 827,60   |
| 30     | 18247   |             | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>viz pol.č. 18242<br>3x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace<br>4911.5*3 :<br>dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: :<br>1356.7*3 :<br>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>18804,6 | M2 | 18 804,60000 | 1,70   | 31 967,82    |
| 31     | 18351   |             | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>4911.5 :<br>dle tabulky kubatur: ohumusování tl. 0,1m pol.18221: :<br>1356.7 :<br>ohumusování tl. 0,2m pol.18223: :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>6268,2                                                                                      | M2 | 6 268,20000  | 1,70   | 10 655,94    |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |        | 8 946 773,49 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ    | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------|
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |          |            |
| 32     | 212635  |         | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I<br>- podélné trativody komunikace<br>- předpoklad 50%<br>(75+264+40)*0,5 :<br>189,5                                                                                                                                                                                                       | M  | 189,50000   | 450,00   | 85 275,00  |
| 33     | 212636  |         | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II<br>- podélná drenáž komunikace<br>- předpoklad 50%<br>(75+264+40)*0,5 :<br>189,5                                                                                                                                                                                                         | M  | 189,50000   | 500,00   | 94 750,00  |
| 34     | 21566   |         | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M<br>- požadavky na výsledné parametry dle ČSN 73 6133<br>- zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivem<br>- předpoklad 3% tl. zlepšované tloušťky vrstvy 0,40 m, v celé šířce odkryté pláně<br>- oblasti úpravy budou upřesněny po odkrytí pláně<br>1233,5/0.4 :<br>Dle tabulky kubatur: :<br>3083,75 | M2 | 3 083,75000 | 165,00   | 508 818,75 |
| 35     | 272324  |         | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>- základ čel propustků<br><br>propustek km 0,400 :<br>1,45*0,8*5,2 :<br>propustek km 0,539 :<br>0,8*1,45*(5,3+2,25) :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>14,79                                                                                                                                                          | M3 | 14,79000    | 7 025,00 | 103 899,75 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka           | Typ | Název                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ    | J.cena    | Celkem     |
|--------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
| 36     | 272365            |     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br>- parametricky 100 kg/m3<br>- výztuž základů čel propustků<br>14,79*0,100 :<br>1,48                                                    | T  | 1,48000     | 39 000,00 | 57 720,00  |
| 37     | 289973            |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ<br>- protierozní kotvená síť na svazích výkopu<br>- životnost 24 měsíců<br>1860,4 :<br>Dle výkazu výměr: :<br>1860,4               | M2 | 1 860,40000 | 63,50     | 118 135,40 |
| 2      | Základy           |     |                                                                                                                                                                               |    |             |           | 968 598,90 |
| 3      | Svislé konstrukce |     |                                                                                                                                                                               |    |             |           |            |
| 38     | 31717             |     | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>- kotvení římsy do čela propustku<br>- 10kg/ks<br>(6+6+4)*10,0 :<br>160                                                                | KG | 160,00000   | 300,00    | 48 000,00  |
| 39     | 317325            |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>- římsy na čelech propustků<br>(0,25*0,5+0,03*0,15)*5,2 :<br>(0,25*0,5+0,03*0,15)*(4,80+2,80)+0,5*0,5*0,25 :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>1,72 | M3 | 1,72000     | 15 900,00 | 27 348,00  |
| 40     | 317365            |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                              | T  | 0,34000     | 48 000,00 | 16 320,00  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | - parametricky 200kg/m3<br>- výztuž říms<br>1,72*0,200 :<br>0,34                                                                                                                                                |    |          |           |            |
| 41     | 333324  |     | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30<br>- čela propustků<br>- beton C25/30-XF2<br>0,75*1,6*5,2-5,2*0,4*0,4*0,5 :<br>0,75*1,6*(5,3+2,95)-(5,3+2,95)*0,4*0,4*0,5 :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>15,06 | M3 | 15,06000 | 10 975,00 | 165 283,50 |
| 42     | 333365  |     | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B<br>- parametricky 100 kg/m3<br>- výztuž dříků čel propustků<br>15,06*0,100 :<br>1,51                                                                         | T  | 1,51000  | 39 000,00 | 58 890,00  |
| 43     | 386325  |     | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>- vtokový objekt u propustku v km 0,075 70<br>beton C30/37-XF4<br>0,2*1,10*2,0+0,2*1,5*2,0*2+0,2*1,5*0,7*2 :<br>2,06                                       | M3 | 2,06000  | 17 820,00 | 36 709,20  |
| 44     | 386366  |     | VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ<br>- viz pol.č. 386325<br>KARI síť prům. 10 mm, oka 100x100 mm<br>hmotnost 13,57 kg/m2<br>2,06*0,1357 :<br>0,28                                                           | T  | 0,28000  | 39 000,00 | 10 920,00  |
| 3      |         |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                               |    |          |           | 363 470,70 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |            |
| 45     | 451312               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>- podkladní beton C12/15 , tl. 100 mm pod propustky<br><br>2,0*0,1*(12,39+1,55*2+10,50+10,85) :<br>7,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 7,37000   | 4 485,00 | 33 054,45  |
| 46     | 451314               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>- podklad pod dlažbu z lomového kamene C20/25n-XF3 tl. 200 mm<br>- podklad pod dlažbu ve vtokovém objektu propustky v km 0,076, C20/25n-XF3, tl. 100 mm<br>- podklad pod dlažbu za konci čel propustků C20/25n-XF3, tl. 100 mm<br><br>tl. 100 mm :<br>- vtokový objekt :<br>0,1*(0,7*1,6+0,6*1,0*2) :<br>za konci čel :<br>0,1*0,24*4 :<br>tl. 200 mm :<br>- podklad pod kamennou dlažbu :<br>0,2*1,3*(1,8*9,0-0,95+1,8*5,1-0,95+11,70+2,80*3,5-0,95+ :<br>12,45) :<br>A+B+C :<br>Celkem: :<br>15,01 | M3 | 15,01000  | 4 605,00 | 69 121,05  |
| 47     | 45152                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>Drcené kamenivo charakteru ŠD k doplnění stávajícího PM pro recyklaci na místě za studena - vrstvu RS SC C3/4 (pol. 567544)<br><br>0,3*4447.14*0,20 :<br>30 % objemu vrstvy RS SC C3/4, tl. 0,20 m . . . :<br>266,83                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 266,83000 | 1 080,00 | 288 176,40 |
| 48     | 46457                |     | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 13,76000  | 1 100,00 | 15 136,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|        |         |     | - vývařiště na výtoku z propustků<br>0,7*3,0*2,0+0,9*3,0*2,0+0,7*2,7*2,2 :<br>13,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |            |
| 49     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>- zpevnění svahů u propustků<br>- zpevnění oblasti za konci čel propustků<br>- zpevnění dna vtokového objektu propustku kamenem<br>- zpevnění vývařiště u odvodnění v km 0,130<br>- tl. 200 mm<br><br>0,2*1,3*(1,8*9,0-0,95+1,8*5,1-0,95+11,70+2,8*3,50-0,95+12,45) :<br>vtokový objekt :<br>0,2*(0,7*1,6+0,6*1,0*2) :<br>za konci čel :<br>0,1*0,24*4 :<br>vývařiště :<br>0,7*1,05*0,2 :<br>A+B+C+D :<br>Celkem: :<br>15,39 | M3 | 15,39000  | 12 500,00 | 192 375,00 |
| 50     | 465922  |     | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC<br><br>- betonová přídlažba, beton C30/37-XF4<br>včetně betonového lože C20/25n-XF3, tl. min. 100 mm<br>a úpravy spáry u obj. SO 201<br><br>(83+315+14+116+115-85)*0,6*2 :<br>669,6                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 669,60000 | 1 000,00  | 669 600,00 |
| 51     | 467314  |     | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br><br>- příčné prahy u propustků beton C25/30n-XF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 4,01000   | 14 485,00 | 58 084,85  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------------|
|        |         |     | 0,8*0,3*2,0 :<br>1,2*0,3*2,0+0,8*0,3*1,9*2 :<br>0,8*0,3*1,9+1,0*0,3*(3,0+1,8) :<br>A+B+C :<br>Celkem: :<br>4,01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |        |              |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |        | 1 325 547,75 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |        |              |
| 52     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDa 0/63 Ge<br><br>1,23*3901 :<br>základní šířka vrstvy . . . :<br>1,2*350+0,8*110+1,4*70+0,8*90 :<br>ŠD žebra tl. 150 mm - odvodnění na pláni . . . :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>5476,23                                                                                                                                                                | M2 | 5 476,23000 | 190,00 | 1 040 483,70 |
| 53     | 567544  |     | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM<br>RS SC C3/4, 200 mm, recyklace na místě za studena, vč. pojiv a provedení opatření pro zamezení vzniku reflexních trhlin<br><br>1,14*3901 :<br>z toho :<br>70 % materiálu ze stávající vrstvy PM, tj. 0,7*4447.14*0,20=622,60 m3 :<br>30 % materiálu doplněno ŠD nákupem, tj. 0,3*4447.14*0,20=266.83 m3 (viz pol. 45152) :<br>4447,14 | M2 | 4 447,14000 | 400,00 | 1 778 856,00 |
| 54     | 56932   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM<br>- štěrkoдрť 0/32 tř. B, tl. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 1 087,50000 | 155,00 | 168 562,50   |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ     | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|--------------|
|        |         |     | 0,75*798 :<br>krajnice š. 0,75 m . . . :<br>1,50*326 :<br>krajnice š. 1,50 m . . . :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>1087,5                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |              |
| 55     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>- na vrstvu MZK 0,50 kg/m2<br>- na vrstvu ACP 16+ 0,25 kg/m2<br>- na vrstvu ACL 16+ 0,25 kg/m2<br><br>4447,14 :<br>- na vrstvu RS SC C3/4, 0,50 kg/m2 (pol. 567544) . . . :<br>4174,07 :<br>- na vrstvu ACP, 0,25 kg/m2 (pol. 574E46) . . . :<br>4057,04 :<br>- na vrstvu ACL, 0,25 kg/m2 (pol. 574C56) . . . :<br>A+B+C :<br>Celkem: :<br>12678,25 | M2 | 12 678,25000 | 18,00  | 228 208,50   |
| 56     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br><br>- obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm<br><br>3901 :<br>3901                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 3 901,00000  | 288,00 | 1 123 488,00 |
| 57     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br><br>- ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm<br><br>1,04*3901 :<br>4057,04                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 4 057,04000  | 372,00 | 1 509 218,88 |
| 58     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 4 174,07000  | 310,00 | 1 293 961,70 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
|        |         |                            | - podkladní vrstva ACP 16+ 50 mm                |     |          |           |              |
|        |         |                            | 1,07*3901 :                                     |     |          |           |              |
|        |         |                            | 4174,07                                         |     |          |           |              |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                 |     |          |           | 7 142 779,28 |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                 |     |          |           |              |
| 59     | 78382   |                            | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)               | M2  | 12,51000 | 540,00    | 6 755,40     |
|        |         |                            | - impregnační nátěr říms propustků              |     |          |           |              |
|        |         |                            | (0,50+0,15+0,28)*5,20 :                         |     |          |           |              |
|        |         |                            | (0,50+0,15+0,28)*(5,30+2,95) :                  |     |          |           |              |
|        |         |                            | A+B :                                           |     |          |           |              |
|        |         |                            | Celkem: :                                       |     |          |           |              |
|        |         |                            | 12,51                                           |     |          |           |              |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                 |     |          |           | 6 755,40     |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                 |     |          |           |              |
| 60     | 87433   |                            | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M   | 0,80000  | 590,00    | 472,00       |
|        |         |                            | - prostup drenáže do horské vpusti              |     |          |           |              |
|        |         |                            | 0,4*2 :                                         |     |          |           |              |
|        |         |                            | 0,8                                             |     |          |           |              |
| 61     | 895111  |                            | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60  | KUS | 8,00000  | 10 500,00 | 84 000,00    |
|        |         |                            | - na travivodním potrubí                        |     |          |           |              |
|        |         |                            | 8 :                                             |     |          |           |              |
|        |         |                            | 8                                               |     |          |           |              |
| 62     | 899123  |                            | MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ                    | KUS | 1,00000  | 17 500,00 | 17 500,00    |
|        |         |                            | - mříž na vtokovém objektu propustku v km 0,076 |     |          |           |              |

3.6.1.10

Datum: 16.12.2024

Čas: 10:22:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD

Objekt:

101 Silnice II/357

Rozpočet:

101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |         | 1 :<br>1                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
| 63     | 899525  |         | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br><br>- betonové lůžko propustků C30/37-XF3<br>- plocha 0,255 m2 viz ACAD<br><br>0,255*(12,4+10,2+10,9) :<br>8,54 | M3 | 8,54000  | 8 500,00 | 72 590,00  |
| 8      |         | Potrubí |                                                                                                                                                                    |    |          |          | 174 562,00 |

|    |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |          |            |
|----|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |          |            |
| 64 | 9111A1 |                            | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>- zábradlí na opěrné zdi propustku v km 0,539<br><br>3,0 :<br>3                                                                                                             | M | 3,00000   | 5 000,00 | 15 000,00  |
| 65 | 9112B1 |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>- zábradlí na čelech propustků v km 0,400, km 0,539<br><br>5,0+5,0 :<br>10                                                                                                | M | 10,00000  | 9 500,00 | 95 000,00  |
| 66 | 9113A1 |                            | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>- úroveň zadržení min. N2, včetně náběhů<br><br>98+145 :<br>km 0,034 - 0,300 . . . :<br>54 :<br>km 0,470 - 0,530 . . . :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>297 | M | 297,00000 | 1 613,00 | 479 061,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 68     | 91228   | b   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>- sloupky červené barvy u sjezdů<br>6*2 :<br>12                                                          | KUS | 12,00000 | 720,00   | 8 640,00  |
| 67     | 91228   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>- základní směrové sloupky plastové<br>9+3+39-3 :<br>bílé . . . :<br>48                                  | KUS | 48,00000 | 720,00   | 34 560,00 |
| 69     | 91238   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>22+3+2 :<br>bílé . . . :<br>27                                                 | KUS | 27,00000 | 713,00   | 19 251,00 |
| 70     | 91267   |     | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>22+3+2 :<br>bílé . . . :<br>27                                                                                                           | KUS | 27,00000 | 300,00   | 8 100,00  |
| 71     | 914131  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- výpis značek<br>1 :<br>IZ 4a . . . :<br>1 :<br>IZ 4b . . . :<br>Celkem: :<br>2 | KUS | 2,00000  | 3 250,00 | 6 500,00  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 72     | 914911  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- sloupky dopravního značení, včetně patek a zemních prací<br><br>2 :<br>dle pol. 914131 . . . :<br>2               | KUS | 2,00000   | 1 850,00 | 3 700,00  |
| 73     | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>- definitivní vodorovné dopravní značení plastem, retroreflexní úprava<br><br>3*(5*0.5+5*0.25) :<br>V18, š. 3,0 m (bílá) . . . :<br>11,25 | M2  | 11,25000  | 2 386,00 | 26 842,50 |
| 74     | 915231  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA<br>- definitivní vodorovné dopravní značení plastem, retroreflexní úprava<br><br>(702+698-240)*0,25 :<br>V4, š. 0,25 m (bílá) . . . :<br>290      | M2  | 290,00000 | 317,50   | 92 075,00 |
| 75     | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br>- ohraničení zpevnění kamenem ve svazích u propustků<br><br>1,3*(9,0*2+5,1*2+3,5*2) :<br>45,76                                             | M   | 45,76000  | 580,00   | 26 540,80 |
| 76     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>- obruby za čely propustků                                                                                                                 | M   | 8,00000   | 610,00   | 4 880,00  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
|        |         |     | 2,0*4 :<br>8                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |            |
| 77     | 9183D2  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>- včetně podkladů<br>- propustky v km 0,075 70, km 0,400 00, km 0,539 00<br>12,7+11,6+11,6 :<br>35,9                                                                                      | M  | 35,90000  | 4 990,00 | 179 141,00 |
| 78     | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>- sjezdy, začátek úseku, provizorní napojení<br>- sjezdy :<br>9,9+6,0+6,2+6,2+6,2+6,0 :<br>- začátek úseku :<br>5,6 :<br>- provizorní napojení I. etapy :<br>7,0 :<br>Celkem: :<br>53,1 | M  | 53,10000  | 95,00    | 5 044,50   |
| 79     | 931316  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2<br>viz pol.č. 919111<br>53,1 :<br>53,1                                                                                                                                                | M  | 53,10000  | 180,00   | 9 558,00   |
| 80     | 93135   |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM<br>viz pol.č. 931111<br>53,1 :<br>53,1                                                                                                                                             | M  | 53,10000  | 150,00   | 7 965,00   |
| 81     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM                                                                                                                                                                     | M  | 558,00000 | 850,00   | 474 300,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 101 Silnice II/357  
Rozpočet: 101 Silnice II/357

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |                            |     | - příkopové žlabovky šířky 0,60 m, z betonu C30/37-XF4 do betonového lože<br>bC20/25n-XF3, tl. min 0,10 m<br>83+315+14+116+115-85 :<br>558 |    |          |        |              |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                            |    |          |        | 1 496 158,80 |

Celkem:

21 369 961,32

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 103 Připojení sjezdů**Rozpočet:** 103 Připojení sjezdů**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 2 008 502,62 Kč**Cena celková:** 2 008 502,62 Kč**DPH:** 421 785,55 Kč**Cena s daní:** 2 430 288,17 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |            |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Z kubatur. listu (pol.123738): :<br>684.6 :<br>684,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 684,60000 | 150,00 | 102 690,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        | 102 690,00 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |            |
| 2      | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>nevhodná zemina ze zářezu na skládku<br>684.6 :<br>z kubatur. listu: :<br>684,6                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 684,60000 | 370,00 | 253 302,00 |
| 3      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>asfaltový recyklát z frézování vozovky AHV z mezideponie pro konstrukční vrstvu RS a zpevnění krajnice, vč. odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele<br>1035*0.15 :<br>pro konstrukční vrstvu RS (pol. 56363): :<br>0.1*2*0.25*(3.7+73.2+48.18+24.3+20.4+19.8) :<br>zpevnění krajnic (pol. 56963): :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>164,73 | M3 | 164,73000 | 125,00 | 20 591,25  |
| 4      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>vykopávky z mezideponie ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 125,54000 | 50,00  | 6 277,00   |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ     | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------------|
|        |         |     | 1255.4*0.1 :<br>ornice pro ohumusování svahů SO103 (pol. 18221): :<br>125,54                                                                                                                                                |    |              |        |            |
| 5      | 125738  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>nákup materiálu ze zemníku<br>materiál vhodný do silničního násypu dle ČSN 736133<br><br>z :<br>2046.3 :<br>násyp: :<br>38.1 :<br>krajnice: :<br>A+B :<br>2084,4 | M3 | 2 084,40000  | 300,00 | 625 320,00 |
| 6      | 125739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY V-I.<br><br>nákup materiálu ze zemníku - doprava +15 km<br><br>2084.4*15 :<br>31266                                                                                                   | M3 | 31 266,00000 | 1,00   | 31 266,00  |
| 7      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>Uložení nevhodného vykopaného materiálu ze zářezu na skládku<br><br>z kubatur. listu (pol.123738): :<br>684.6 :<br>684,6                                        | M3 | 684,60000    | 15,00  | 10 269,00  |
| 8      | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>- požadavky a výsledné parametry materiálu dle ČSN 73 6133<br><br>2046.3 :<br>Z kubatur.listu: :<br>2046,3                                                       | M3 | 2 046,30000  | 100,00 | 204 630,00 |
| 9      | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                         | M3 | 38,10000     | 800,00 | 30 480,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------------|
|        |         |     | - požadavky a výsledné parametry materiálu dle ČSN 73 6133<br>38.1 :<br>dle tabulky kubatur, z meziskládky odkopané zeminy: :<br>38,1 |    |             |        |              |
| 10     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>1184 :<br>dle výkazu výměr: :<br>1184                                                    | M2 | 1 184,00000 | 12,50  | 14 800,00    |
| 11     | 18221   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M<br>1255.4 :<br>dle výkazu výměr: :<br>1255,4                                               | M2 | 1 255,40000 | 35,00  | 43 939,00    |
| 12     | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>1255.4 :<br>plocha (pol.18221): :<br>1255,4                                                | M2 | 1 255,40000 | 18,00  | 22 597,20    |
| 13     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>3x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace<br>1255.4*3 :<br>plocha (pol.18221): :<br>3766,2       | M2 | 3 766,20000 | 1,70   | 6 402,54     |
| 14     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>1255.4 :<br>plocha (pol.18221): :<br>1255,4                                                                     | M2 | 1 255,40000 | 1,70   | 2 134,18     |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                           |    |             |        | 1 272 008,17 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 103 Připojení sjezdů  
Rozpočet: 103 Připojení sjezdů

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ    | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------|
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |          |            |
| 15     | 56335   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>1126 :<br>dle výkazu výměr: :<br>1126                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 1 126,00000 | 317,00   | 356 942,00 |
| 16     | 56363   |                            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br>- možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce<br>1035 :<br>dle výkazu výměr: :<br>1035                                                                                                                                   | M2 | 1 035,00000 | 162,00   | 167 670,00 |
| 17     | 56962   |                            | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>asfaltový recyklát z frézování vozovky, fr. 0-32 mm, tl. 100 mm, možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce, vč. dopravy z mezideponie<br>2*0.25*(3.7+73.2+48.18+24.3+20.4+19.8) :<br>tl. 0,10 m, š. 0,25 m: :<br>94,79 | M2 | 94,79000    | 155,00   | 14 692,45  |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |          | 539 304,45 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |          |            |
| 18     | 93554   |                            | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ<br>betonový žlsb s mříží délky 7m<br>7*2 :<br>14                                                                                                                                                                                                                  | M  | 14,00000    | 6 750,00 | 94 500,00  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |          | 94 500,00  |

**2 008 502,62**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 181 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** 181 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 302 824,00 Kč**Cena celková:** 302 824,00 Kč**DPH:** 63 593,04 Kč**Cena s daní:** 366 417,04 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ    | Počet MJ     | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |              |        |            |
| 1      | 914122                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>B1 2x; B20a 2x; B4 2x; A15a 2x; IP10a 5x, IS11b(JI) 3x, IS11b(BY) 2x; IS11b(BY) 1x; IS11b (JI) 1x; IS11c 24x; E9 7x; E9 5x; E3a 2x; E3a 1x; E3a 1x E3a 2x; E 3a 1x; E13 2x; E13 2x;<br>Lze ocel případně i hliník. | KUS   | 67,00000     | 250,00 | 16 750,00  |
| 2      | 914123                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>67 :<br>67                                                                                                                                                                                                                     | KUS   | 67,00000     | 250,00 | 16 750,00  |
| 3      | 914129                     |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>- předpoklad 14 měsíců<br>14*30*67 :<br>28140                                                                                                                                                                                                | KSDEN | 28 140,00000 | 5,00   | 140 700,00 |
| 4      | 914412                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>IS11 a ... 2x; IP22 ... 11x<br>Ocelové příp. i hliníkové. 13 KS<br>13 :<br>13                                                                                                                                                          | KUS   | 13,00000     | 100,00 | 1 300,00   |
| 5      | 914413                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ<br>13 :<br>13                                                                                                                                                                                                                                         | KUS   | 13,00000     | 100,00 | 1 300,00   |
| 6      | 914419                     |     | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ<br>14 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                | KSDEN | 5 460,00000  | 10,00  | 54 600,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | 13*14*30 :<br>5460                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |
| 7      | 914922  | kpl | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>Dle situačního zákresu.<br><br>22*1+24*1 :<br>pro DZ základní velikostí a pro zábrany (Z2) + (IS11c) (24KS) :<br>13*2 :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>72 | KUS | 72,00000 | 125,00    | 9 000,00  |
| 8      | 916122  | kpl | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>2KS 9 měsíců                                                                                                                                              | KUS | 2,00000  | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 9      | 916312  | kpl | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM,<br>DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>Dle situačního zákresu. 2KS, 6 měsíců.                                                                                                                      | KUS | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00  |
| 10     | 916712  | kpl | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>Pro DZ základní velikosti, pro Z2 a IS11c. Dle situačního zákresu. Nájemné 14<br>měsíců.                                                        | KUS | 72,00000 | 188,00    | 13 536,00 |
| 11     | 916722  | kpl | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ<br>Vč. nájemného a demontáže. 2x 13 = 26 x14 měsíců.<br><br>Pro (IS11a) - 2x a (IP22) - 11x = 13KS x 2 patky = 26 :<br>26                           | KUS | 26,00000 | 188,00    | 4 888,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |       |    |          |        | 302 824,00 |

Celkem: 302 824,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270**Rozpočet:** 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 21 770 745,74 Kč**Cena celková:** 21 770 745,74 Kč**DPH:** 4 571 856,61 Kč**Cena s daní:** 26 342 602,35 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |           |
| 1      | 014101  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><br>zemina z výkopu<br>pol. 131838<br><br>zemina z výkopu :<br>18,0 :<br>zemina z vrtů pro kotvy :<br>3,14*(0,156*0,5)*(0,153/2)*12,0*104 :<br>3,14*(0,156*0,5)*(0,153/2)*16,0*18 :<br>A+B+C :<br>Celkem: :<br>46,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 46,78000  | 150,00 | 7 017,00  |
| 48     | R1      |     | OČIŠTĚNÍ SKALNÍCH PLOCH HOROLEZECKOU METODOU<br><br>- očištění skalních ploch ručními nástroji, odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn pneumatickým nářadím<br>- odhad 20% plochy, ostatní plocha je očištěna v rámci položek SO 101 - odkop pro stavbu silnic a železnic<br>- položka obsahuje všechny hlavní a pomocné práce na přípravu plochy pro provedení izolace a stříkaného betonu<br>- odkrytý svah max. 1 týden<br>- pouze se souhlasem TDI a investora<br>- viz popis v Technické zprávě kap. 3.4, 5.1<br><br>odhad 20% plochy :<br>900,0*0,2 :<br>180 | M2 | 180,00000 | 500,00 | 90 000,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | 97 017,00 |

|   |       |   |                                                                                                       |     |           |       |          |
|---|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|
| 1 |       |   | Zemní práce                                                                                           |     |           |       |          |
| 2 | 11511 | X | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN<br><br>pouze se souhlasem investora<br>mimo položky obsahující čerpání vody | HOD | 120,00000 | 50,00 | 6 000,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|
|        |         |     | 120 :                                                                                                                                                       |    |             |        |           |
|        |         |     | 120                                                                                                                                                         |    |             |        |           |
| 3      | 125738  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>viz pol. 17411<br>zpětný zásyp<br>vzdálenost zemníku 35,0 km<br>132,20 :<br>132,2                    | M3 | 132,20000   | 300,00 | 39 660,00 |
| 4      | 125739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY V-I.<br>nákup materiálu ze zemníku - doprava +15 km<br>132,20*15 :<br>1983                                            | M3 | 1 983,00000 | 1,00   | 1 983,00  |
| 5      | 131838  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM<br>-výkop pro vpusti za zdi, včetně pažení<br>- odvoz na skládku<br>1,5*1,5*2,0*4 :<br>18                  | M3 | 18,00000    | 870,00 | 15 660,00 |
| 6      | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>- zásyp výkopu po osazení vpusti<br>- materiálem z mezideponie<br>18,0-3,14*0,3*0,3*2,0*4 :<br>15,74 | M3 | 15,74000    | 100,00 | 1 574,00  |
| 7      | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>- zásyp oblasti v lici zárubní zdi<br>- kubatury odečteny z příčných řezů<br>132,2 :<br>132,2                       | M3 | 132,20000   | 150,00 | 19 830,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 8      | 18223       |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M<br>- oblast nad zárubní zdí<br>- včetně dopravy z mezideponie stavby<br>plocha viz ACAD :<br>300,4*1,1 :<br>330,44                                                                | M2 | 330,44000 | 45,00    | 14 869,80  |
| 9      | 18242       |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>viz pol.č. 18223<br>300.4*1,1 :<br>330,44                                                                                                                                         | M2 | 330,44000 | 18,00    | 5 947,92   |
| 10     | 18247       |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>viz pol.č. 18223<br>3x ošetření, následná údržbu provádí správce komunikace<br>330,44*3 :<br>991,32                                                                                                   | M2 | 991,32000 | 1,70     | 1 685,24   |
| 1      | Zemní práce |     |                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          | 107 209,96 |
| 2      | Základy     |     |                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |            |
| 11     | 21152       | X   | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD<br>- položka pouze se souhlasem investora<br>- svahová sanační žebra pro zachycení lokálních výronů vody v zářezu<br>- projekt PDPS předpokládá 3 sanační žebra na stavbu<br>20 :<br>20 | M3 | 20,00000  | 1 100,00 | 22 000,00  |
| 12     | 21197       | X   | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE<br>- položka pouze se souhlasem investora<br>- včetně drenáže a vyvedení vody do příkopu před zárubní zdí<br>- filtrační geotextilie, netkaná, plošná hmotnost 150 kg/m2         | M2 | 45,00000  | 70,00    | 3 150,00   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ    | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|--------------|
|        |         |     | - drenáž DN 100, vývod DN 150<br>- předpoklad 3 sanační žebra<br>45 :<br>45                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |          |              |
| 13     | 21361   |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE<br><br>- filtrační geotextilie kolem drenážní trubky<br>- délka drenáží odečtna z podélného řezu<br>- 10% rezerva na terénní nerovnosti<br>- viz Technická zpráva kap.3.4, výkres č. 3, -4<br><br>délka drenáží vodorovných a svislých 719 m :<br>2*3,14*0,05*719 :<br>225,77 | M2 | 225,77000   | 112,00   | 25 286,24    |
| 14     | 21362   |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ<br><br>- drenážní nopová folie<br>- plocha viz. ACAD<br>- 20% rezerva na výlomy, přetěžení apod.<br>- plocha odečtena z podélného řezu<br>- viz Technická zpráva kap.3.4, výkres č. 4<br><br>plocha celkem 744 m2 :<br>1,2*744,0 :<br>892,8                                       | M2 | 892,80000   | 102,00   | 91 065,60    |
| 15     | 26133   | X   | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.<br>III D DO 150MM<br><br>- horizontální vrt v místě výskytu výronu vody, dl. 5 m<br>- předpoklad 3 ks/stavbu<br>- pouze se souhlasem investora<br><br>3*5,0 :<br>15                                                                                 | M  | 15,00000    | 2 500,00 | 37 500,00    |
| 16     | 26134   |     | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.<br>III D DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 1 075,20000 | 1 500,00 | 1 612 800,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
|        |         |     | <div>- vrty pro pramencové kotvy</div> <div>- vrty pro tyčové kotvy</div> <div>- zemina se odveze na skládku</div> <div>- 70% ve třídě III</div> <div>- viz Technická zpráva kap. 3.5, 5.1, výkresy č. 3, 4, 5</div> <div>pramencové kotvy :</div> <div>18*16,0*0,7 :</div> <div>tyčové kotvy :</div> <div>104*12*0,7 :</div> <div>Celkem: :</div> <div>1075,2</div>                                                                                         |    |           |          |            |
| 17     | 26154   |     | <div>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.</div> <div>V D DO 200MM</div> <div>- vrty pro pramencové kotvy</div> <div>- vrty pro tyčové kotvy</div> <div>- zemina se odveze na skládku</div> <div>- 30% ve třídě V</div> <div>- viz Technická zpráva kap. 3.5, 5.1, výkresy č. 3, 4, 5</div> <div>pramencové kotvy :</div> <div>18*16,0*0,3 :</div> <div>tyčové kotvy :</div> <div>104*12*0,3 :</div> <div>Celkem: :</div> <div>460,8</div> | M  | 460,80000 | 1 550,00 | 714 240,00 |
| 18     | 272324  |     | <div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</div> <div>- základ pod kamenným obkladem</div> <div>1,1*262*0,5*0,6 :</div> <div>86,46</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 86,46000  | 7 215,00 | 623 808,90 |
| 19     | 272325  |     | <div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</div> <div>- vodorovné železobetonové žebro horní zdi</div> <div>- délka základu odečtena z Púdorysu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 36,47000  | 7 325,00 | 267 142,75 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | 1,1*60,95*0,8*(0,6+0,76)*0,5 :<br>36,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |            |
| 20     | 272365  |     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br><br>parametricky 100 kg/m3 - dolní zeď<br>parametricky 160 kg/m3 - horní vodorovné žebro<br><br>dolní základ :<br>86,46*0,1 :<br>horní vodorovné žebro :<br>36,47*0,16 :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>14,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T   | 14,49000 | 39 000,00 | 565 110,00 |
| 21     | 286323  |     | KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 150KN<br><br>- podrobně specifikováno v příloze objektu "Podélný řez". Položka zahrnuje všechny nutné technologické kroky, materiál a související práce (vrtání, pažení, injektáž apod.) potřebné pro realizaci "hřebíkové konstrukce"<br>- zemina z vrtu se použije na vyrovnání terénu u zdi<br>- maximálně odkrytá 1 etáž 1 týden<br>- kotvy délky 3,5 a 4,0 m<br>- viz Technická zpráva kap. 3.4, 5.1, výkresy 3, 4, 5<br><br>kotvy délky 3,5 m :<br>25 :<br>kotvy délky 4,0 m :<br>25 :<br>Celkem: :<br>50 | KUS | 50,00000 | 6 250,00  | 312 500,00 |
| 22     | 286333  |     | KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 5M ÚNOS DO 150KN<br><br>obsah položky viz pol.č. 286323<br>- kotvy 5,0 m<br><br>30 :<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 30,00000 | 8 000,00  | 240 000,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 23     | 286343  |     | KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 6M ÚNOS DO 150KN<br><br>obsah položky viz pol.č. 286323<br>- kotvy délky 6,0 m<br><br>222 :<br>222                                                 | KUS | 222,00000 | 9 230,00  | 2 049 060,00 |
| 24     | 286353  |     | KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 7M ÚNOS DO 150KN<br><br>obsah položky viz pol.č. 286323<br>- kotvy délky 7,0 m<br>- dva nesystémové zkušební hřebíky<br><br>87+2 :<br>89           | KUS | 89,00000  | 11 250,00 | 1 001 250,00 |
| 25     | 286585  |     | KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN<br><br>- pramencové kotvy 4PKT dl. 16/7,0 m<br>- viz Technická zpráva kap. 3.5, 5.1, výkresy č. 3, 4, 5<br><br>18 :<br>18 | KUS | 18,00000  | 18 000,00 | 324 000,00   |
| 26     | 28659   |     | PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M<br><br>- délka 16,0-10,0=6 m/1 kotvu<br><br>6,0*18 :<br>108                                                              | M   | 108,00000 | 1 800,00  | 194 400,00   |
| 27     | 286683  |     | KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 150KN<br><br>- tyčové kotvy dl. 12 m<br>- viz Technická zpráva kap. 3.5, 5.1, výkresy č. 3, 4, 5<br><br>104 :<br>104          | KUS | 104,00000 | 18 500,00 | 1 924 000,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem        |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------|
| 28     | 28669   |     | PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN DÉLKY PŘES 10M<br><br>- celková délka tyčové kotvy 12, m<br><br>2*104 :<br>208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 208,00000 | 1 850,00  | 384 800,00    |
| 29     | 289324  |     | STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30<br><br>tl. min. 100 mm, beton C20/25-XC2, uvažováno 100-150 mm uvažováno se spadem (technologická záležitost při provádění stříkaných betonů) 15%<br>uvažováno s nadvýlomem, lokálními kavernami, nadspotřebou vlivem technologie v hodnotě max 30%<br>plocha betonu viz ACAD příloha Podélný řez<br>maximálně odkrytá 1 etáž 1 týden<br>- viz Technická zpráva kap. 3.4, 5.1, výkresy č. 3, 4, 5<br><br>plocha 1083,5 m2 :<br>1,45*1083,5*(0,1+0,15)*0,5 :<br>196,38 | M3 | 196,38000 | 9 250,00  | 1 816 515,00  |
| 30     | 289366  |     | VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ<br><br>KARI síť oka 100x100 mm průměr 8 mm<br>hmotnost 7,9 kg/m2<br>maximálně odkrytá 1 etáž 1 týden<br><br>1,1*1084*0,0079 :<br>9,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 9,42000   | 45 000,00 | 423 900,00    |
| 31     | 289973  |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ<br><br>- protierozní kotvená síť, životnost 24 měsíců<br>viz pol. 18242<br><br>330,44 :<br>330,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 330,44000 | 63,50     | 20 982,94     |
| 2      | Základy |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | 12 653 511,43 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
| 3      |         |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |              |
| 32     | 317325  |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>- délka říms v líci odečtena z půdorysu<br>- délka 261,2+60,8=322,0 m<br>- včetně kotvení do dířku zdi<br>- včetně provedení vlisu letopočtu, přesné umístění určí investor<br><br>1,1*(0,2*0,5+0,11*0,1)*322,0 :<br>39,32                                                                                                                                                                                                 | M3 | 39,32000  | 15 900,00 | 625 188,00   |
| 33     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br><br>- parametricky 200 kg/m3<br><br>39,32*0,2 :<br>7,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 7,86000   | 48 000,00 | 377 280,00   |
| 34     | 327213  |     | OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE<br><br>- včetně kotvení obkladu do betonu trny min. 8 ks/m2<br>- včetně spárování maltou MC25-XF3<br>- plocha obkladu viz ACAD - Podélný řez<br>- výběr kamene na obklad bude odsouhlasen investorem<br>- viz Technická zpráva kap. 3.6, 5.1, výkresy č. 3, 4, 5<br><br>tl. obkladu 0,15 m :<br>1,1*(52,5+12,5-13,76)*0,15 :<br>tl. obkladu :<br>1,1*(800,3+102,4-51,24-195,98)*0,2 :<br>A+B :<br>Celkem: :<br>152,66 | M3 | 152,66000 | 12 500,00 | 1 908 250,00 |
| 35     | 327324  |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30<br><br>beton za obkladem z lomového kamene<br>20% rezerva na zarovnání nerovností stříkaného betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 325,65000 | 4 675,00  | 1 522 413,75 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
|        |         |                      | 1,2*(902,7*0,6-152,66-195,98*0,6) :<br>325,65                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |              |
| 36     | 327325  |                      | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)<br>- svislá žebra<br>- plocha žeber odečtena z ACAD, příloha Podélný řez<br>1,1*195,98*0,6 :<br>129,35                                                                           | M3 | 129,35000 | 11 560,00 | 1 495 286,00 |
| 37     | 327365  |                      | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505<br>- výztuž svislých žeber<br>- parametricky 160 kg/m3<br>129,35*0,160 :<br>20,7                                                                                                           | T  | 20,70000  | 39 000,00 | 807 300,00   |
| 38     | 327366  |                      | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ<br>2x KARI síť prům. 8 mm<br>oka 150x150 mm<br>hmotnost 7,9 kg/m2<br>1,1*2*(902,7-195,98)*0,0079 :<br>12,28                                                                                  | T  | 12,28000  | 39 000,00 | 478 920,00   |
| 3      |         | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | 7 214 637,75 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |              |
| 39     | 451313  |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>- podkladní beton pod základ a podélný trám<br>- délka základu v lici odečtena z Púdorysu<br>- plocha podkladního betonu spodní zdi 0,183 m2<br>1,1*(291,96*0,183+0,9*0,1*60,95) :<br>64,81 | M3 | 64,81000  | 4 305,00  | 279 007,05   |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 40     | 451314               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>- beton pod příkopovými tvárnicemi<br>- délky příkopových tvárnic odečteny z Půdorysu<br>- beton pod příkopovými tvárnicemi C20/25 n-XF3 :<br>0,132*(241+50) :<br>- nátok do vpustí :<br>4,13*4*0,1 :<br>- skluz :<br>3,2*0,6*0,1+1,8*0,6*0,1 :<br>- vývařiště :<br>2,55*2*0,1+2,16*3*0,1+0,96*0,1*2 :<br>A+B+C+D :<br>Celkem: :<br>41,71 | M3 | 41,71000 | 4 605,00  | 192 074,55 |
| 41     | 465512               |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>- nátok do vpustí :<br>4,13*4*0,2 :<br>- skluz :<br>3,2*0,6*0,2+1,8*0,6*0,2 :<br>- vývařiště :<br>2,55*2*0,2+2,16*3*0,2+0,96*0,2*2 :<br>Celkem: :<br>6,6                                                                                                                                                                                                        | M3 | 6,60000  | 12 500,00 | 82 500,00  |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | 553 581,60 |

8 Potrubí

|    |       |  |                                                                                                     |   |          |        |           |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 42 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>trubka HDPE 150 mm<br>- prostup přes zárubní zeď | M | 86,60000 | 590,00 | 51 094,00 |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD

Objekt:

201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

Rozpočet:

201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|        |         |                            | 1,0*71 :<br>1,2*13 :<br>Celkem: :<br>86,6                                                                                                              |     |           |           |            |
| 43     | 87434   |                            | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>- svod vody z vpustí<br><br>2,0+3,0+2,0+3,0 :<br>10                                                 | M   | 10,00000  | 990,00    | 9 900,00   |
| 44     | 875272  |                            | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM<br>DĚROVANÝCH<br>- podélná drenáž za zdi<br><br>262+58+119+89+191 :<br>719                          | M   | 719,00000 | 150,00    | 107 850,00 |
| 45     | 89711   |                            | VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON<br>- kompletní vpust za rubem zdi, včetně koše<br><br>4 :<br>4                                       | KUS | 4,00000   | 12 500,00 | 50 000,00  |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                        |     |           |           | 218 844,00 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                        |     |           |           |            |
| 46     | 9112A1  |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>kompozitní zábradlí osazené do římsy zárubní zdi<br>odečteno z Půdorysu<br><br>260,7+60,3 :<br>321 | M   | 321,00000 | 2 114,00  | 678 594,00 |
| 47     | 935212  |                            | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM                                                                                     | M   | 291,00000 | 850,00    | 247 350,00 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 201 Zárubní zed' v km 0,000 - 0,270  
Rozpočet: 201 Zárubní zed' v km 0,000 - 0,270

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | 241+50 :                   |    |          |        |            |
|        |         |     | 291                        |    |          |        |            |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce |    |          |        | 925 944,00 |

Celkem: 21 770 745,74

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 430 Přeložka nadzemního vedení**Rozpočet:** 430 Přeložka nadzemního vedení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 1 000,00 Kč**Cena celková:** 1 000,00 Kč**DPH:** 210,00 Kč**Cena s daní:** 1 210,00 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD

Objekt:430 Přeložka nadzemního vedení

Rozpočet:430 Přeložka nadzemního vedení

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                           | MJ    | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                 |       |          |          |          |
| 1      | 1R      |             | Kompletní přeložka nadzemního vedení realizovaná správcem sítě                                  | kompl | 1,00000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|        |         |             | Veškeré náklady na přeložku, včetně demolice stávajícího vedení, likvidace původního materiálu. |       |          |          |          |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                 |       |          |          | 1 000,00 |

Celkem:

1 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 431 Přeložka podzemního vedení NN**Rozpočet:** 431 Přeložka podzemního vedení NN**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 72 281,62 Kč**Cena celková:** 72 281,62 Kč**DPH:** 15 179,14 Kč**Cena s daní:** 87 460,76 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 431 Přeložka podzemního vedení NN  
Rozpočet: 431 Přeložka podzemního vedení NN

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                          |     |          |          |           |
| 1      | 02950   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1,00000  | 3 600,00 | 3 600,00  |
|        |         |     | 1 :<br>1                                              |     |          |          |           |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                          |     |          |          | 3 600,00  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                           |     |          |          |           |
| 2      | 131731  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM        | M3  | 0,62000  | 2 220,00 | 1 376,40  |
|        |         |     | 1.1*0.8*0.7 :<br>0,62                                 |     |          |          |           |
| 3      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I              | M3  | 9,24000  | 1 136,00 | 10 496,64 |
|        |         |     | 33*0,35*0,8 :<br>9,24                                 |     |          |          |           |
| 4      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  | M3  | 2,31000  | 456,00   | 1 053,36  |
|        |         |     | 33*0,35*0,2 :<br>2,31                                 |     |          |          |           |
| 5      | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                  | M3  | 6,93000  | 828,00   | 5 738,04  |
|        |         |     | 33*0,35*0,6 :<br>6,93                                 |     |          |          |           |
| 6      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ      | M3  | 2,31000  | 1 290,00 | 2 979,90  |
|        |         |     | 33*0,35*0,2 :<br>2,31                                 |     |          |          |           |
| 1      |         |     | Zemní práce                                           |     |          |          | 21 644,34 |

2 Základy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 431 Přeložka podzemního vedení NN  
Rozpočet: 431 Přeložka podzemního vedení NN

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 7      | 272314  |                            | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>1,1*0,9*0,7 :<br>0,69                               | M3  | 0,69000  | 3 948,00 | 2 724,12  |
| 2      |         | Základy                    |                                                                                            |     |          |          | 2 724,12  |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                            |     |          |          |           |
| 8      | 702211  |                            | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM<br>korugovaná PE trubka DN63<br>33 :<br>33           | M   | 33,00000 | 51,00    | 1 683,00  |
| 9      | 702212  |                            | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM<br>korugovaná PE trubka DN110<br>11 :<br>11 | M   | 11,00000 | 75,00    | 825,00    |
| 10     | 702313  |                            | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM<br>35 :<br>35                             | M   | 35,00000 | 19,00    | 665,00    |
| 11     | 741911  |                            | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2<br>15 :<br>15                                      | M   | 15,00000 | 92,00    | 1 380,00  |
| 12     | 741C07  |                            | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI<br>3 :<br>3                              | KUS | 3,00000  | 222,00   | 666,00    |
| 13     | 742H13  |                            | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2                         | M   | 35,00000 | 443,00   | 15 505,00 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 431 Přeložka podzemního vedení NN  
Rozpočet: 431 Přeložka podzemního vedení NN

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | CYKY 4x25<br>35 :<br>35                                                                                     |     |          |           |           |
| 14     | 742L13  |     | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO<br>NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2<br>1 :<br>1           | KUS | 1,00000  | 456,00    | 456,00    |
| 15     | 742L23  |     | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU<br>SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2<br>1 :<br>1                       | KUS | 1,00000  | 1 038,00  | 1 038,00  |
| 16     | 742P13  |     | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M<br>33+11 :<br>44                                             | M   | 44,00000 | 10,00     | 440,00    |
| 17     | 742Z23  |     | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN<br>CYKY 4x25<br>25 :<br>25                                                    | M   | 25,00000 | 30,00     | 750,00    |
| 18     | 743F22  |     | SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ<br>MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE<br>1 :<br>1 | KUS | 1,00000  | 11 987,00 | 11 987,00 |
| 19     | 743Z72  |     | DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇĚ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ<br>1 :<br>1                                                    | KUS | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  |

**Celkem:** **72 281,62**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 450 Přeložka sdělovacího vedení**Rozpočet:** 450 Přeložka sdělovacího vedení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 1 000,00 Kč**Cena celková:** 1 000,00 Kč**DPH:** 210,00 Kč**Cena s daní:** 1 210,00 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 701 Úprava oplocení**Rozpočet:** 701 Úprava oplocení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 117 645,00 Kč**Cena celková:** 117 645,00 Kč**DPH:** 24 705,45 Kč**Cena s daní:** 142 350,45 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 701 Úprava oplocení  
Rozpočet: 701 Úprava oplocení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |           |
| 1      | 13173A  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY<br>- zemina z výkopu pro opatky se použije na zasypání jam po původních patkách<br><br>0,3*0,3*14 :<br>1,26                                                                          | M3 | 1,26000   | 1 500,00 | 1 890,00  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          | 1 890,00  |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                             |    |           |          |           |
| 2      | 27231   |     | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU<br>- patky pro sloupky oplocení<br><br>0,3*0,3*14 :<br>1,26                                                                                                                                               | M3 | 1,26000   | 6 750,00 | 8 505,00  |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                             |    |           |          | 8 505,00  |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |           |
| 3      | 76291   |     | DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA<br>- včetně dodání a osazení do betonových patek kovových sloupků<br><br>Jelikož se jedná o oplocení u hřebíkové stěny, je uvažována rezerva 20% na případný nadvýlom. :<br>1,2*(5,0+45,0+5,0)*2 :<br>132 | M2 | 132,00000 | 750,00   | 99 000,00 |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                          |    |           |          | 99 000,00 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |           |
| 4      | 966841  |     | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO<br>- součástí položky je odstranění základových kcí a nezbytného rozsahu zemních prací                                                                                                                | M  | 66,00000  | 125,00   | 8 250,00  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 701 Úprava oplocení  
Rozpočet: 701 Úprava oplocení

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |                            |     | - likvidace dřevěných částí konstrukce<br>- manipulace s vybouranou sutí<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- odstranění sloupků z jiného materiálu<br>- vzhledem k malému množství položka zahrnuje i poplatek za skládku<br>Jelikož se jedná o oplocení u hřebíkové stěny, je uvažována rezerva 20% na případný nadvým :<br>1,20*(5,0+45,0+5,0) :<br>66 |    |          |        |          |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 8 250,00 |

Celkem:

117 645,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD**Objekt:** 801 Náhradní výsadby**Rozpočet:** 801 Náhradní výsadby**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 679 616,05 Kč**Cena celková:** 679 616,05 Kč**DPH:** 142 719,37 Kč**Cena s daní:** 822 335,42 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 801 Náhradní výsadby  
Rozpočet: 801 Náhradní výsadby

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ    | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|------------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |        |            |
| 1      | 18331   |     | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY<br>založení záhonu na svahu, nakopání terásek<br><br>1465*(0,5*1,0)+240*(0,5*1,5)+36*(0,5*1,0)+10*(1,0*1,0) :<br>940,5                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 940,50000   | 15,80  | 14 859,90  |
| 2      | 183512  |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ<br><br>1,5*(1465*(1,5*1,0)+240*(0,8*1,5)+36*(1,5*1,0)+10*(1,0*1,0)) :<br>na svahu :<br>3824,25                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 3 824,25000 | 1,60   | 6 118,80   |
| 3      | 18461   |     | MULČOVÁNÍ<br><br>1465*(0,5*1,0)+240*(0,7*1,5)+36*(0,5*1,0)+10*(1,0*1,0) :<br>na svahu :<br>1012,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 1 012,50000 | 115,50 | 116 943,75 |
| 4      | 18471   |     | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH<br><br>1x, další následnou péči provádí správce komunikace, položka zahrnuje<br>odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění<br>poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na<br>dopravní prostředek, odvozem a složením<br><br>(1465*(1,5*1,0)+240*(0,8*1,5)+36*(1,5*1,0)) :<br>na svahu :<br>2539,5 | M2  | 2 539,50000 | 5,30   | 13 459,35  |
| 5      | 18472   |     | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH<br><br>1x, další následnou péči provádí správce komunikace, odplevelení s nakypřením,<br>vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným<br>složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a<br>složením<br><br>10*(1,0*1,0) :<br>na svahu :<br>10                                                               | KUS | 10,00000    | 525,00 | 5 250,00   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20240560 II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa PD  
Objekt: 801 Náhradní výsadby  
Rozpočet: 801 Náhradní výsadby

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ    | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 6      | 184A1   |     | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU<br>JAMKY<br><br>sazenice v kontejnerech, výška 40 - 60 cm, 1 kg kompostu, 1 tableta<br>anorganického hnojiva, 30 g půdního kondicionéru<br>50% výměna půdy ve výsadbové jamce<br><br>1465+240 :<br>svah :<br>1705                                                                        | KUS | 1 705,00000 | 179,00   | 305 195,00 |
| 7      | 184B13  |     | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO<br>12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M<br><br>listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, obvod kmene 10-12 cm, s balem, 10 kg<br>kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g půdního kondicionéru, 3 kůly,<br>chránička, 50% výměna půdy ve výsadbové jamce<br><br>36 :<br>svah :<br>36     | KUS | 36,00000    | 4 426,00 | 159 336,00 |
| 8      | 184B15  |     | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO<br>16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M<br><br>listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, obvod kmene 14-16 cm, s balem, 10 kg<br>kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g půdního kondicionéru, 3 kůly,<br>chránička, 50% výměna půdy ve výsadbové jamce<br><br>10 :<br>na svahu :<br>10 | KUS | 10,00000    | 5 618,00 | 56 180,00  |
| 9      | 18600   |     | ZALÉVÁNÍ VODOU<br><br>2x, další následnou péči provádí správce komunikace<br><br>2*(46*50+1705*5)/1000 :<br>21,65                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 21,65000    | 105,00   | 2 273,25   |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |          | 679 616,05 |

**Celkem:** **679 616,05**