

Stavební rozpočet (ceny bez DPH)

Název stavby: **Oprava vytápění**

Doba výstavby: 26 dní

Objednatel: Statutární města Jablonec nad Nisou

Druh stavby:

Začátek výstavby: 06.01.2025 Projektant: Tomáš Vele ČKAIT 0501242

Lokalita: Podhorská 1800/20a, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Česko

Konec výstavby: 31.01.2025 Zhotovitel: TEP Jablonec , spol. s r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 02.01.2025 Zpracoval: Tomáš Vele

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		733	Rozvod potrubí				67 020,35	52 598,99	119 619,34		0,5382
1		733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	38,00	588,00	12 212,44	10 131,56	22 344,00	0,0081	0,3093
2		733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	10,00	473,50	2 202,50	2 532,50	4 735,00	0,0073	0,0732
3		733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	26,00	174,00	962,78	3 561,22	4 524,00	0,0000	0,0000
4		733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	4,00	237,00	383,44	564,56	948,00	0,0000	0,0000
5		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	21,00	627,00	8 637,93	4 529,07	13 167,00	0,0010	0,0214
6		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	42,00	550,01	14 330,82	8 769,60	23 100,42	0,0009	0,0374
7		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	92,00	481,51	25 721,36	18 577,56	44 298,92	0,0008	0,0699
8		733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	6,00	349,50	838,20	1 258,80	2 097,00	0,0018	0,0110
9		733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	12,00	296,50	1 276,80	2 281,20	3 558,00	0,0012	0,0148
10		733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	2,00	423,50	454,08	392,92	847,00	0,0006	0,0012
		734	Armatury				23 316,68	4 480,45	27 797,13		0,0152
11		734224112RT2	Ventil termostat.přímý,vnitřní z. HERZ TS-90 DN 15	kus	14,00	998,00	11 773,44	2 198,56	13 972,00	0,0004	0,0052
12		734264115R00	Šroubení uzavírat.rohové,vnější z. HERZ RL-1 DN 15	kus	14,00	307,50	3 575,04	729,96	4 305,00	0,0002	0,0031
13		734223833R00	Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.IVAR.CIM 747 DN 25	kus	2,00	2 425,00	4 561,36	288,64	4 850,00	0,0009	0,0017
14		734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	4,00	498,00	1 414,72	577,28	1 992,00	0,0003	0,0013
15		734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15	kus	13,00	206,01	1 992,12	686,01	2 678,13	0,0003	0,0039
		783	Nátěry				611,52	1 711,68	2 323,20		0,0029
16		783491111R00	Nátěr asfaltový potrubí do DN 50 mm dvojnásobný	m	48,00	48,40	611,52	1 711,68	2 323,20	0,0001	0,0029

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	53 884,18	53 884,18		0,0000
17		900 R01	HZS stavební přípomoc	h	78,00	502,00	0,00	39 156,00	39 156,00	0,0000	0,0000
18		900 R00	HZS demontáže rozvodů	h	7,00	502,00	0,00	3 514,00	3 514,00	0,0000	0,0000
19		904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	18,00	623,01	0,00	11 214,18	11 214,18	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				13 140,56	0,00	13 140,56		0,0150
20		IZO36IMVD	Izoltherm AL izolace 35/20	m	38,00	107,27	4 076,26	0,00	4 076,26	0,0000	0,0000
21		IZO33IMVD	Izoltherm AL izolace 28/25	m	10,00	78,43	784,30	0,00	784,30	0,0000	0,0000
22		IZO36IMVD	Izoltherm AL izolace 35/20 montáž	m	38,00	80,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,0000	0,0000
23		IZO33IMVD	Izoltherm AL izolace 28/25 montáž	m	10,00	82,00	820,00	0,00	820,00	0,0000	0,0000
24		58124689	materiál na stavební přípomoc a opravu prostupů	kus	1,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,0150	0,0150

Celkové náklady:

216 764,41 Kč

