



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA

Sídlíštní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci
dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou

OBJEDNÁVKA číslo 153/HS/17

na srpen, rok 2017

Dodavatel :

SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájům 2606/2b
155 00 Praha 5

Vyřizuje : Ing. Petr Král

Tel.: 251 031 262, 602 938 430

Praha dne 1.8.2017

Správce rozpočtu : Ing. Alexandr Šupina

.....
datum, podpis

Individuální příslib

Limitovaný příslib

Katalog. číslo	Výrobky	Množství	Cena v Kč bez DPH:
	<p>Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky č.202-2017 PK rozvody plynů do laboratoří číslo 318 a 319 na oddělení chemie.</p> <p>Příkazce operace : MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. ředitel SVÚ Praha</p> <p>Státní veterinární ústav Praha 165 03 Praha 6 - Lysolaje, Sídlíštní 136/24 IČO: 00019305, Tel: 251 031 111</p> <p>Umístění: budova A, II.patro, Ing.Kaňáková nebo Ing.Buhrová</p>	1 ks	

Fakturu a zboží zašlete : Státní veterinární ústav Praha, Sídlíštní 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje


SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5
IČ: 48117153, DIČ: CZ48117153 04

TEL.: 2510 31 111
FAX : 2209 20 655
E-mail: sekretariat@svupraha.cz

IČO: 00019305
DIČ: CZ00019305

Bankovní spojení ČNB,
č.účtu 20439061/0710



SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájem 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
mobil: 602 529 854
e-mail: marie_cizkova@siad.eu
<http://www.siad.cz>

NABÍDKA Č. 202-2017 PK

PRO FIRMU : SVÚ Praha
OBJEKT : SVÚ Praha

POPIS ŘEŠENÍ - Rozvody kyslíku, helia a vodíku do laboratoří

Nabídka obsahuje dodávku a montáž rozvodů kyslíku, helia a vodíku do laboratoří 318 a 319. Jednotlivé položky nabídky jsou níže popsány. Po dokončení montáže budou provedeny tlakové zkoušky, revize a zaškolení obsluhy.

ROZVOD HELIA DO LABORATOŘE 318

			dodávka	montáž	celkem	
1.	dodávka a montáž koncového bodu 0-2,5 bar - 1 ks	cel	1	12 025 Kč	987 Kč	13 012 Kč
2.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 8 mm - 30 m	cel	1	7 959 Kč	9 692 Kč	17 651 Kč
3.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 12 mm - 0,5 m -1 ks chránička	cel	1	158 Kč	179 Kč	336 Kč
4.	dodávka a montáž SWG KK ON/OFF pr. 8 mm -1 ks	cel	1	5 124 Kč	693 Kč	5 817 Kč
5.	dodávka a montáž dílů SWG-T kusu, spojka a redukci pr.8 mm - 13 ks	cel	1	9 230 Kč	4 179 Kč	13 409 Kč

Rozvody celkem (bez DPH) **50 224 Kč**

ROZVOD VODÍKU DO LABORATOŘE 318

1.	dodávka a montáž koncového bodu 0-2,5 bar - 1 ks	cel	1	12 025 Kč	987 Kč	13 012 Kč
2.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 8 mm - 30 m	cel	1	7 959 Kč	9 692 Kč	17 651 Kč
3.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 12 mm - 0,5 m -1 ks chránička	cel	1	158 Kč	179 Kč	336 Kč
4.	dodávka a montáž SWG KK ON/OFF pr. 8 mm -1 ks	cel	1	5 124 Kč	693 Kč	5 817 Kč
5.	dodávka a montáž dílů SWG-T kusu, spojka a redukci pr.8 mm - 13 ks	cel	1	9 230 Kč	4 179 Kč	13 409 Kč

Rozvody celkem (bez DPH) **50 224 Kč**

ROZVOD KYSLÍKŮ V LABORATOŘI 318

1.	dodávka a montáž koncového bodu 0-6 bar - 1 ks	cel	1	12 025 Kč	987 Kč	13 012 Kč
2.	dodávka a montáž dílů SWG-spojka a redukci pr.8 mm - 4 ks	cel	1	2 846 Kč	1 281 Kč	4 127 Kč

Rozvody celkem (bez DPH) **17 139 Kč**

ROZVOD KYSLÍKŮ DO LABORATOŘE 319

1.	dodávka a montáž RD panelu A400/15 OXY- 1 ks	cel	1	19 125 Kč	2 405 Kč	21 530 Kč
2.	dodávka a montáž vysokotlaké hadice DN6PN250, délka 1 m - 1 ks	cel	1	2 111 Kč	294 Kč	2 405 Kč
3.	dodávka a montáž koncového bodu 0-2,5 bar - 1 ks	cel	1	12 025 Kč	987 Kč	13 012 Kč
4.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 8 mm - 18 m	cel	1	4 778 Kč	5 817 Kč	10 595 Kč
5.	dodávka a montáž potrubí tř.17 pr. 12 mm - 0,5 m -1 ks chránička	cel	1	158 Kč	179 Kč	336 Kč
6.	dodávka a montáž dílů SWG-T kusu, spojka a redukci pr.8 mm - 11 ks	cel	1	7 812 Kč	3 539 Kč	11 351 Kč

Rozvody celkem (bez DPH) **59 227 Kč**

TLAKOVÁ ZKOUŠKA, REVIZE A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

1.	tlaková zkouška, revize, zaškolení obsluhy	cel	1		8 456 Kč	8 456 Kč
----	--	-----	---	--	----------	----------

Technologie a rozvody celkem (bez DPH) **8 456 Kč**

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

1.	technologický projekt skutečného stavu	cel	1		8 456 Kč	8 456 Kč
----	--	-----	---	--	----------	----------

Dokumentace celkem (bez DPH) **8 456 Kč**

DOPRAVA

1.	Doprava	cel	1		7 140 Kč	7 140 Kč
----	---------	-----	---	--	----------	----------

Doprava celkem (bez DPH) **7 140 Kč**

Cena celková (bez DPH) **200 866 Kč**

TERMÍN ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ: 3 týdny od objednání

DĚLKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ : 4 až 5 dnů
NABÍDKA NEOBSAHUJE :

projednání s dotčenými orgány
stavební práce, začištění vstupů, atd.
uzemnění potrubí
požární prostupy

zpracoval: Ing Marie Čížková, Pavel Kult

v Ostravě 26.7.2017

SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájem 2606/2b, 155 00 Praha 5
IČ: 48117153, DIČ: CZ48117153