



MUHTP0040F0Y

Smlouva o dílo (dále SOD)

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: :

MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN

Sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 00253 383
DIČ: CZ00253383
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Mothejzík, starosta
Telefon: [REDACTED]
Fax: 379 422 300
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Mothejzík

I.2. Zhotovitel :

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
Statutární orgán : Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka
IČ : 49788761
DIČ: CZ49788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka
jednáním ve věcech technických Vlastimil Hejhal – výrobně technický náměstek
Bankovní spojení : Komerční banka Domažlice, č.ú. [REDACTED]
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Oprava havarijního stavu - Horšovský Týn – Ulice II. pětiletky - výměna vodovodního řadu včetně šoupat, přípojkových pasů, šoupat a hydrantů a výměna kanalizace bezvýkopovou sanací“.

Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, a geodetické zaměření skutečného stavu. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je území Města Horšovský Týn, ulice II. pětiletky .

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky, které bylo možno zjistit, nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH:	
Výměna vdv potrubí včetně přípojkových pasů, šoupat, hydrantů	465.403,-Kč
Výměna kanalizace – sanací	1.808.661,-Kč
Celkem bez DPH:	2.274.064,-Kč
DPH 21 %:	477.554,-Kč
Cena včetně DPH:	2.751.618,-Kč

III.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu díla dle čl. II.1.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, GEO zaměření skutečného stavu dokončeného díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu realizace stavby bude objednatel plátcem DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště: 6/2017

IV.2. Zahájení prací na díle: 28.06.2017

IV.3. Dokončení stavebních prací na díle: do 30.7.2017

IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních prací na díle

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak .

V.2. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádnému užívání díla objednatelem.

V.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 1000,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení všech podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, které mu objednatel předá a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energii včetně podružného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu výstavby, aby plnilo svou funkci.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 3,000.000,- Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně – nejpozději do 3 dnů - postup provádění prací.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po zhotoviteli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady umožňující řádné používání zhotoveného díla. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

X.6. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání jeho řádnému užívání.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu stavby, který je přílohou této SOD.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu, strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a zhotovitel je jasně definoval před zahájením díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu, který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém, nebo objednatelem určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, která brání provozu a užívání díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy

odstoupje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy

XIV.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem,
- zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje:

- objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti
- objednatel trvá na provádění díla v rozporu s platnou legislativou

XIV.2. V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

XV. Závěrečná ustanovení

XV.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

XV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XV.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.4. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží výtisk.


XV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- položkový rozpočet stavby


V Horní Třebaně, dne 11. 4. 2014



V Domažovické, dne 11. 4. 2014



za zhotovitele:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	JKSO	
Objekt	Název objektu		ŠKP	
01	H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	120
2333	H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV		Náklady na m.j.	3 878
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN			
Dodavatel	CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.		Zakázkové číslo	2333
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	452 403	Vytyčení křížených podzemní vedení	
Z PSV celkem	0	GEO zaměření	
R M práce celkem	0	Zaměření skutečného provedení	
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	452 403	Zařízení staveniště	
		Dopravní značení	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	452 403	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	465 403	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		465 403 Kč
DPH	21,0 %		97 735 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			563 138 Kč

Poznámka :

Stavba :	2333 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	Rozpočet :	01
Objekt :	01 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
88 Přípojky		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
OS Ostatní		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	452 403	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení		0,0	452 403	
GEO zaměření		0,0	452 403	
Zaměření skutečného provedení		0,0	452 403	
Mimostaveništní doprava		0,0	452 403	
Zařízení staveniště		0,0	452 403	
Dopravní značení		0,0	452 403	
Kompletační činnost (IČD)		0,0	452 403	
Povolení vstupu do vozovky		0,0	452 403	
CELKEM VRN				13 000

Položkový rozpočet

Stavba :	2333 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	12,00		
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00		
3	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	1,00		
4	119001402R00	Dočasné zajištění ostatní potrubí do DN 500 mm	m			
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m			
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,24		
7	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	152,93		
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm	m3	76,46		
9	139601102R00	Ruční výkop	m3	3,00		
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	418,04		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	418,04		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	84,11		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	59,72		
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	59,72		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	59,72		
16	171201201T00	Poplatek za uložení na skládku	m3	59,72		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	93,21		
18	175101101R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	47,78		
19	583309990001	Štěrkopisek na zásyp	t	93,16		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
20	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.35 cm	m2	95,44		
21	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	95,44		
22	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2			
23	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	241,80		
24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	70,73		
25	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 131,68		
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,45		
27	979999996R00	Poplatek za skládku suti - živice	t	17,28		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
28	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	11,94		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5 Komunikace						
29	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 35 cm	m2	95,44		
30	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm provizorní úprava	m2	95,44		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8 Trubní vedení						
31	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	24,00		
32	28613504	Trubka vodovodní SDR17 90x5,4 mm voda	m	24,36		
33	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	125,30		
34	28613506	Trubka vodovodní SDR17, 110x5,4mm 6,8 mm voda	m	127,18		
35	877311121U00	MTŽ eltv výkop tr PE	kus	36,00		
36	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	6,00		
37	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	12,00		
38	28653335.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 90 mm	kus	4,00		
39	28653765	Nákružek lemový DN90	kus	6,00		
40	28654367	Příruba volná k lemovému nákrůžku DN 90	kus	6,00		
41	28653766	Nákružek lemový PE 100 d 110 mm	kus	10,00		
42	28654368B	Příruba volná k lem. nákrůžku d 110/DN 100mm	kus	10,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2333 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	857242121R00	Montáž tvarovek litin. přír. výkop	kus	13,00		
44	55255582	FFR DN 110/80	kus	1,00		
45	55347538	T-kus 100/80	kus	3,00		
46	55347539	T-kus 100/100	kus	1,00		
47	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,00		
48	55251212	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm	kus	2,00		
49	79720803	Spojka s přírubou WAGA DN 80 jistěná proti posunu	ks	2,00		
50	79720804	Spojka s přírubou WAGA DN 100 jistěná proti posunu	ks	2,00		
51	891351111R00	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	5,00		
52	891241111R01	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	7,00		
53	42224357	Šoupátko DN 80	KUS	4,00		
54	42224359	Šoupátko DN 100	kus	3,00		
55	42291200	Šoupák souprava	kus	5,00		
56	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00		
57	42273595	Hydrant podzemní dvojitý, DN 80	kus	2,00		
58	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,00		
59	42291410	Euro poklop čtvercový	kus	7,00		
60	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00		
61	42291452	Poklop hydrantový	kus	2,00		
62	42292110	Podkladová deska hydrantová	kus	2,00		
63	899712111R00	Orientační tabulky	kus	9,00		
64	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	149,30		
65	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovod. potrubí	m	149,30		
66	892372111R00	Zabezpečení konců při tlak zkouškách	kus	3,00		
67	460490012R00	Montáž výstražné folie	m	149,30		
68	28314140.A	Fólie modrobílá barvy š. 500mm s nápisem "POZOR VODOVOD"	m	149,30		
69	744221112R00	Pokládka signalizačního drátu	m	156,30		
70	34140886	Vodic - vyhledávací drat	M	156,30		
71	553508902	Spojovací materiál na šoupata	komple	7,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 88		Přípojky				
72	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	2,00		
73	891181295R00	Montáž tvarovek	kus	2,00		
74	891211111R00	Montáž vodovodních ventilů ve výkopu DN 32	kus	1,00		
75	891249111R00	Montáž navrtávacích pásů	kus	1,00		
76	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00		
77	28610233	spojka 1"	KUS	1,00		
78	28613221	Zákopová souprava teleskopická	kus	1,00		
79	28613752	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32x 4,4 mm PN 10	kg	0,80		
80	31944436	Šroubení přímé č. 330 DN FIT 1" PVC	kus	1,00		
81	42200740	HAWLE poklop uliční těžký 1650 - voda	kus	1,00		
82	42228150	Šoupátko DN 1" pro dom.přípojky	kus	1,00		
83	42273506	Pás navrtávací	kus	1,00		
84	42292100	Podkladová deska šoupátková	kus	1,00		
Celkem za		88 Přípojky				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
85	893111121R00	Vybourání vodovodní šachty šoupátkový	kus	1,00		
86	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	2,57		
87	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	46,26		
88	979990001T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,57		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	2333 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV	H.Týn - II. pětiletky - výměna VDV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
89	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	171,28		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: OS		Ostatní				
90	Z.S.	Zařízení staveniště	kompl.			
91	VYT.	Vytýčení inženýrských sítí	kompl.	1,00		
92	R.D.	Vytýčení stavby	kompl.			
93	GEO	Geodetické práce	m	149,30		
94	D.Z.	Náklady na dopravní řešení	kompl.	1,00		
95	DOK.	Dokumentace skutečného provedení	kompl.	1,00		
96	04	Povolení vstupu do komunikace - výkopové práce	kompl.	1,00		
	Celkem za	OS Ostatní				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Rekonstrukce kanalizace - sanace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce kanalizace - sanace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5-0495	H. Týn - II. pětiletky - rekonstrukce kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN			
Dodavatel	CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.		Zakázkové číslo	5-0495
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 808 661	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 808 661	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 808 661	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 808 661	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 808 661 Kč
DPH	21,0 %			379 819 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 188 480 Kč

Poznámka :

Stavba :	5-0495 H. Týn - II. pětiletky - rekonstrukce kanalizace	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Rekonstrukce kanalizace - sanace	Rekonstrukce kanalizace - sanace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
8-001 Bezvýkopová sanace potrubí 1050/700		0	0	0	0
8-002 Bezvýkopová sanace potrubí 1500/1000		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
OS Ostatní		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 808 661	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	1 808 661	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 808 661	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 808 661	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 808 661	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 808 661	0
Provoz investora	0	0,0	1 808 661	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 808 661	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 808 661	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0495 H. Týn - II. pětiletky - rekonstrukce kanalizace	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce kanalizace - sanace	Rekonstrukce kanalizace - sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.35 cm	m2			
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	6,25		
3	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2			
4	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00		
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,14		
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	18,24		
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
8	979999996R00	Poplatek za skládku suti - živice	t	1,14		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet stropu vč. poklopu	kompl.	1,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
10	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm	m2			
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm provizorní úprava	m2	6,25		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8-001		Bezvýkopová sanace potrubí 1050/700				
12	01	Vysokotlaké čištění stoky	m	102,00		
13	02	Vyfrézování překážek a neodborné napojení přípojek	m	102,00		
14	03	Bezvýkopová oprava z kanalizačnickostoky DN 1050/700 inverzní rukávec nasycen epox.prysk	m	102,00		
15	04	Zapravení přípojek před sanací pomocí manžet	kus	5,00		
16	05	Vyříznutí přípojky - kanal. robot do DN 200 vč. sanace injektáží epoxitovým tmelem	kus	5,00		
17	06	Zapravení konců rukávce	kus	4,00		
18	07	Reprofilace stoky PF 1050/700	m	102,00		
19	08	Kamerová prohlídka před a po sanaci	bm	204,00		
	Celkem za	8-001 Bezvýkopová sanace potrubí 1050/700				
Díl: 8-002		Bezvýkopová sanace potrubí 1500/1000				
20	01	Vysokotlaké čištění stoky	m	30,00		
21	02	Vyfrézování překážek a neodborně napojených přípoj	m	30,00		
22	03	Bezvýkopová oprava z kanalizačnickostoky DN 1500/1000 inverzní rukávec nasycen epox.prysk	m	30,00		
23	04	Zapravení přípojek před sanací pomocí manžet	kus	3,00		
24	05	Vyříznutí přípojky - kanal. robot do DN 200 vč. sanace injektáží epoxitovým tmelem	kus	3,00		
25	06	Zapravení konců rukávce	kus	2,00		
26	07	Reprofilace stoky PF 1500/1000	m	30,00		
27	08	Kamerová prohlídka před a po sanaci	bm	60,00		
	Celkem za	8-002 Bezvýkopová sanace potrubí 1500/1000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	963015171R00	Demontáž zakrytových desek šachty vč. poklopu	kompl.	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,61		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: OS		Ostatní				
30	Z.S.	Zařízení staveniště	kompl.			
31	VYT.	Vytýčení inženýrských sítí	kompl.			
32	D.Z.	Náklady na dopravní fešni	kompl.	1,00		
33	04	Povolení vstupu do komunikace - výkopové práce	kompl.	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0495 H. Týn - II. pátiletky - rekonstrukce kanalizace	Rozpočet: 01
Objekt :	01: Rekonstrukce kanalizace - sanace	Rekonstrukce kanalizace - sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	OS Ostatní				[REDACTED]