

Soupis prací - dod. č. 609
Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava zámkové dlažby přístupové komunikace na nástupiště žst. Praha Řeporyje

Fakturované položky											
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s			
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH			
					jednot.	Kč	xxx	Kč			
			Materiál								
		5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3		xxx	xxx	xxx			xxx
		5955101006	Kamenivo drcené štěrť frakce 4/8	t		xxx	xxx	xxx			xxx
		23531469	písek křemičitý frakce 0,1/0,5mm	kg		xxx	xxx	xxx			xxx
			Výkony								
		5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		xxx	xxx	xxx			xxx
		5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubniku uložení v betonu	m		xxx	xxx	xxx			xxx
		5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		xxx	xxx	xxx			xxx
		5913285210	Montáž dílů komunikace obrubniku uložení v betonu	m		xxx	xxx	xxx			xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		xxx	xxx	xxx			xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		xxx	xxx	xxx			xxx
		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		xxx	xxx	xxx			xxx
			VRN								
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%		xxx					xxx
Celkem:											66 960,09

Za zhotovitele:

Za objednatele