

Číslo smlouvy Zhotovitele: 07/24

kteou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci:
[redacted] technický ředitel
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
[redacted] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

Zastoupený: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. C 36233.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny“, která bude financována z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „*Projekt*“).
- I.3. V rámci Projektu má být provedena demolice stávající tělocvičny, zahradního skladu a spojovacího krčku a následná přístavba nové tělocvičny. Zde vznikne v 1.NP tělocvična s technickým a hygienickým zázemím a šatnami, dále sklad nářadí, centrální šatny. Ve 2. NP bude umístěna učebna a hygienické zázemí (vše dále jen „*Stavba*“).
- I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v rozšíření prostoru pro výuku žáků základní školy.
- I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.
- I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.
- I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

- b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem této smlouvy je

- a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,
- b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „*Staveniště*“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění Stavby (dále jen „*Projektová dokumentace*“), která byla zpracována společností Projekční kancelář atelier DWG s.r.o., IČO 10939695 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 1 této smlouvy a společným povolením vydaným Úřadem městské části Brno-Tuřany dne 21. 12. 2022 pod č.j. MČBT/6712/2022. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy,
- b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „*DSPS*“),
- c) geodetické zaměření Stavby,
- d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí.

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „*Harmonogram*“) a jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit Objednatele na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal

stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy;

- b) zpracování finančního plánu stavby s uvedením předpokládaného čerpání v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dále jen „Finanční plán“). Ve Finančním plánu bude zohledněno fakturační období a splatnost faktur dle čl. VII. této smlouvy;
- c) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (dále jen „*realizační dokumentace*“) a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „*AD*“); výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- d) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

- m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.);
- q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správčům sítí apod.;
- r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
- s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;
- u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „*Provozovatel*“) u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm.1.c) této smlouvy;
- v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- w) vybavení Stavby podle požární zprávy;
- x) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen „*Výsadba zeleně*“);
- y) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy.

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či dotčených sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFR č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.1 této smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu (odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.dgn a *.pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.

II.6. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí, a to zejména:

- a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatel vyzván, se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;
- b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatel vyzván;
- c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede Zhotovitel.

(vše dále také jen „*Poskytnutí součinnosti*“).

II.7. Zhotovení Stavby rovněž zahrnuje zpracování, zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) Objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že plnění předmětu smlouvy neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

II.8. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatel či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně

prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.

- II.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „*Drobné vady*“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „*Drobné vady zeleně*“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram

- III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) lhůta pro zpracování Harmonogramu a Finančního plánu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví a předloží Finanční plán.

- b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (lhůta pro předání a převzetí staveniště je stanovena v čl. VIII.10 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.

- c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce

21 měsíců ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „*Finální lhůta*“).

- d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.

- e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XIII.7 smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla.

- f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

h) lhůta k Poskytnutí součinnosti

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dle požadavků Objednatele.

i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně

v nejbližších možných agrotechnických lhůtách následujících po předání a převzetí Stavby, nejpozději však do 9 měsíců po předání a převzetí díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

III.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba bude probíhat za provozu školy. Zhotovitel se zavazuje, že hlučné bourací práce, manipulace s těžkými břemeny a jiné práce, které by svým hlukem a prašností narušovaly výuku, mohou být prováděny ve dnech školního vyučování mimo hlavní provoz školy (tzn. vždy v době od 14:00 hod. do 7:00 hod. následujícího dne).

III.5. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data se stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Harmonogram bude obsahovat minimálně tyto milníky:

- demolice stávající tělocvičny, zahradního skladu a spojovacího krčku
- zemní práce včetně základů přístavby,

- hrubá stavba včetně funkčního zastřešení (střešní konstrukce po hydroizolaci) vše bez drobných dokončovacích prací.

Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit, že stavební práce budou probíhat ve dnech školního vyučování za provozu základní školy s omezením, že v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude možno provádět pouze takové práce, které svým hlukem a prašností nenaruší výuku.

Objednatel upozorňuje na povinnost Zhotovitele dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

- b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

III.6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

III.7. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „*Koordinátor BOZP*“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.

III.8. Lhůta plnění může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na

základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS;

- b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak;
- c) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele;
- d) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli v provádění díla či předání díla.

III.9. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je Brno, městská část Brno-Tuřany. Jedná se o pozemky parc. č. p. 129 a 130 v kat. úz. Holásky. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH **37.594.900,21 Kč**

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy.

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH

37.584.900,21 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.5. **Cena za Poskytnutí součinnosti** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH

10.000,- Kč

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále označuje též jako „*Sjednaná cena*“.

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, odměnu za poskytování Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS.

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V.10. Platnost ceny

- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti;
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy;
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy;

- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.12. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy.

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným

ustanovením ZZVZ.

- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě změny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a *.pdf.
- VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „*Průběžná faktura*“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „*Soupis*“).
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.10 této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- VII.3. Poskytnuté zdanitelné plnění, jehož předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, odpovídá s výjimkou Poskytnutí součinnosti číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.
- VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „*daň odvede zákazník*“,
 - příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
- VII.5. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury

mohou být vystavovány i v elektronické podobě.

- VII.6. V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky TDI, tj. Brněnských komunikací a.s. (ID: tk7c8xt). Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana doručí fakturu včetně příloh TDI na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
- VII.7. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI předá TDI příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.8. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.9. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatелеm v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.10. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývajících poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „**Finální faktura**“.
- VII.11. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „**Faktura za poskytnutí součinnosti**“).
- VII.12. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatелеm. Nemá-li

Zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut Objednatelům na vyžádání ve formátu xls. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

VII.13. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.

VII.14. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.

VII.15. Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění Drobných vad, vyklizení Staveníště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně.

VII.16. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatel podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.17. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatel. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatel dnem převzetí díla Objednatel.

VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatel vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- VIII.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle Smlouvy (dále jen „Plnění“), a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- VIII.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.7. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.9. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných

osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.

VIII.10. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště sepiší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.

VIII.11. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VIII.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

VIII.13. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.14. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).

VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole

provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

VIII.17. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
- d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD,
- e) kontrolní dny budou řízeny TDI,
- f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

VIII.18. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.

VIII.19. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací v toleranci $\pm 5\%$ původního rozměru či hmotnosti v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje

výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění. V případech úprav či změn uvedených v tomto odstavci není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VIII.20. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace stavby dle požadavku objednatele 1 kus informačního litého banneru s navařenými kovovými oky o rozměrech šířky 3,4 m/ výšky 1,7 m (případně o jiných rozměrech dle domluvy s objednatel) a o váze 550 g/m² (dále jako „informační banner“), který bude na místo realizace stavby dodán objednatelem po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště dohodnout s objednatelem dodání informačního banneru na e-mailu: marketing@brno.cz a poskytnout objednateli součinnost při jeho dodání. Zhotovitel je povinen informační banner umístit dle požadavku objednatele na viditelném místě a je povinen ho řádně ukotvit/zatížit proti převrácení a zajistit proti uvolnění a odcizení. V případě, že bude informační banner umístěn na stavebním oplocení a stavební oplocení spadne, je zhotovitel povinen stavební oplocení opětovně postavit. V případě poškození nebo odcizení informačního banneru je o tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladně informovat na e-mailu: marketing@brno.cz a dohodnout s objednatelem dodání nového informačního banneru na náklady objednatele. Po dokončení stavby ve lhůtě sjednané pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen informační banner odstranit a dohodnout s objednatelem jeho odvoz na e-mailu: marketing@brno.cz.

IX. Vedení stavebního deníku

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně.
- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatel k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatel se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy.
- X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatel a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d) zhodnocení jakosti díla,

- e) seznam převzaté dokumentace,
- f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
- g) soupis příloh,
- h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- i) datum a místo sepsání protokolu,
- j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo převzato,
- k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn vydáním kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, který je dokladem o povoleném užívání Stavby.

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíše strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) a c) tohoto odstavce.
- b) 24 měsíců na Výsadbou zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího Výsadbě zeleně,
- c) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem,

(dále též „**Záruční doba**“)

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1 této smlouvy.

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

- a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky (dále jen „*Záruční servis*“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se zejména o zařízení tepelných čerpadel a VZT, u nich se požadují zejména prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů apod.; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy),
- b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele,
- c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 20 mil. Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.
- XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- a) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, či se splněním povinností týkajících se osoby stavbyvedoucího dle odst. XV.5. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
 - b) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 5 písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 16. pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je

shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně);

- c) ve výši 20 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad i za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
- e) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. VIII.2/3./4./5. a XV.1. této smlouvy;
- g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- h) ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XIII. 6. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- i) ve výši 1 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. XIII.7. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- j) ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV. 2./3./4. této

smlouvy;

- k) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.6 této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- l) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;
- m) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI:
 - provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup,
 - opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup prací,
 - provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schváleným technologickým postupem,
 - opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami (kontrolním zkušebním plánem),
 - opakovaně poruší povinnosti dle čl. VIII.17 bod b) anebo c);
- n) ve výši 500 000,- Kč, dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.7 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně;

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

- a) Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla,

poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

- b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby zeleně v souladu s čl. III. 1. této smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad.
- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění

záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V.3. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.

- b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- d) Porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 15 pracovních dnů;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem

při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy,

- d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy,
- e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,
- f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,
- g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli,
- i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle čl. XIII.2 písm. m) této smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
- c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.7. této smlouvy.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV.7. této smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;

- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

- XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XV.5. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy.

XV.6. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):

- a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
- b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatel, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatel či jeho technickým dozorem,
- c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

XV.7. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatel dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou

obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

XV.8. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle předchozího odstavce této smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle předchozího odstavce.

XV.9. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli Objednatele při dodávce vybavení Stavby. Jedná se zejména o umožnění přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace Stavby a dodávky (montáže) vybavení.

XVI. Ostatní ujednání

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/110 dne 4. 12. 2024.

V Brně dne (dle časového razítka u elektronického podpisu)

Ing. Tomáš Pivec
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2025.01.10
14:21:34 +01'00'

.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Zdeněk Spáčil
Digitálně podepsal
Zdeněk Spáčil
Datum: 2025.01.10
12:54:58 +01'00'

.....
za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil
jednatel
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Požární 32	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Přístavba tělocvičny	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 1074
JKSO:		Zpracoval: XXXXXXXXXX	Datum: 24.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 297 685,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	9 117 515,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	9 675 838,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	7 183 599,40			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	116 149,69			Ostatní	0		
	Montáž	912 963,69			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		218 871,32						
Přesun hmot a sutí		2 278 276,89						
ZRN celkem		36 800 900,21	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	784 000,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	37 584 900,21	DPH 21%	7 892 829,04
		Celkem bez DPH	37 584 900,21
		Celkem včetně DPH	45 477 729,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	ZŠ Požární 32	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Přístavba tělocvičny	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 24.10.2024	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem
SO-01	Základní rozpočet	28 470 046,92
SO-02	Zdravotechnické instalace	3 541 016,19
SO-03	Vzduchotechnika	1 839 558,73
SO-04	Ústřední vytápění	2 233 305,79
SO-05	Elektroinstalace	1 500 972,58

Celkem: 37 584 900,21

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO-01 - Základní rozpočet)

Název stavby: ZŠ Požární 32

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Přístavba tělocvičny

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Brno

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: _____ Zpracováno dne: _____

24.10.2024

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	SO-01		Základní rozpočet				28 470 046,92	
	SO-01	11	Přípravné a přidružené práce				15 044,20	
1	SO-01	112101132R00	Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm, svah 1:2 3 Z43	kus	3,00 3,00	1 200,00	3 600,00	RTS II / 2023
2	SO-01	112201122R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:2 3 Z43	kus	3,00 3,00	1 800,00	5 400,00	RTS II / 2023
3	SO-01	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Varianta: vč. naložení k odvozu 50 Z43	m2	50,00 50,00	68,00	3 400,00	RTS II / 2023
4	SO-01	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm (17,7+4,9)*1 okapní chodník stáv.	m2	22,60 22,60	117,00	2 644,20	RTS II / 2023
	SO-01	12	Odkopávky a prokopávky				18 863,20	
5	SO-01	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1387*0,2 celá plocha	m3	277,40 277,40	68,00	18 863,20	RTS II / 2023
	SO-01	13	Hloubené vykopávky				200 678,05	
6	SO-01	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1*6 sondy k základům dle požadavku statika v TZ - odhad 14,284 pro podkl. beton zákl. pásů	m3	20,28 6,00 14,28	1 050,00	21 298,20	RTS II / 2023
7	SO-01	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh,hor.3 1*6 sondy k základům dle požadavku statika v TZ - odhad 14,284 pro podkl. beton zákl. pásů	m3	20,28 6,00 14,28	150,00	3 042,60	RTS II / 2023
8	SO-01	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 606*1,35 z úrovně PT do -0,55 0,5*14,2 odkop pro chodník k 1N22	m3	825,20 818,10 7,10	116,00	95 723,20	RTS II / 2023
9	SO-01	131201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	825,20	25,00	20 630,00	RTS II / 2023
10	SO-01	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ Varianta: předpoklad výkopu po etapách 1,6*(8,68+1,65+9,5*2+3,5+4,4)*0,45 z úrovně -0,55 do -1,00 1,6*(6,39+5,4+3,7)*0,45 1,6*(8,66+5,35+1,6+8,625+2,295)*0,45 (1,12*7+0,5*2,53)*0,45 1,7*(21,9+6,08)*0,45	m3	116,70 26,81 11,15 19,10 4,10 21,40	480,00	56 016,25	RTS II / 2023

			(1,95*1,44+1*3,62)*0,45			2,89			
			1,9*22,5*0,45			19,24			
			(3,9*3,05+2,8*3,2)*0,45			9,38			
			1,15*5,07*0,45			2,62			
11	SO-01	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	116,70	34,00	3 967,80	RTS II / 2023	
	SO-01	16	Přemístění výkopku				1 285 245,86		
12	SO-01	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	26,37	284,00	7 488,85	RTS II / 2023	
			20,284*1,3						
									<i>vč. nakypření</i>
									26,37
13	SO-01	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	52,74	244,00	12 868,17	RTS II / 2023	
			20,284*1,3*2						52,74
14	SO-01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	1 614,46	50,00	80 722,95	RTS II / 2023	
			3						Z43- dřeviny
									3,00
			26,369						z ručního výkopu
									26,37
			825,2*1,3						hloubení jam
									1 072,76
			116,7*1,3						hloubení rýh
									151,71
			1387*0,2*1,3						ornice celá plocha
									360,62
15	SO-01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 614,46	280,00	452 048,52	RTS II / 2023	
16	SO-01	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	3,60	1 933,56	6 960,82	RTS II / 2023	
			3*1,2						Z43 - odstraněné dřeviny
									3,60
17	SO-01	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	360,62	450,00	162 279,00	RTS II / 2023	
			1387*0,2*1,3						celá plocha
									360,62
18	SO-01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 250,84	450,00	562 877,55	RTS II / 2023	
			26,369						z ručního výkopu
									26,37
			825,2*1,3						hloubení jam
									1 072,76
			116,7*1,3						hloubení rýh
									151,71
	SO-01	17	Konstrukce ze zemin				325 981,78		
19	SO-01	175101201R00	Obsyp objektu štěrkodrtí se zhutněním	m3	200,48	980,00	196 471,70	RTS II / 2023	
			<i>Varianta: dodávka štěrkodrtě ve specifikaci</i>						
									zpětný zásyp obvod
									0,00
			(2,1+1,7)*0,5*(23,2+3,3*2)						severní pohled
									56,62
			(0,31+2,1)*0,5*14,3+(0,31+0,22)*0,5*8,5						východní pohled
									19,48
			(0,31+0,22)*0,5*(5,7+4,5+3,4)						jižní pohled
									3,60
			(0,31+0,15*0,6+2,1)*0,5*5,6						jižní pohled
									7,00
			(0,31+0,15*0,6)*(6,7+4,4)						jižní pohled
									4,44
			65,6*1/0,6						zpětný zásyp podél základů
									109,33
20	SO-01	583423202	Kamenivo drcené 0/32	t	340,82	380,00	129 510,08	RTS II / 2023	
			200,48*1,7						zpětné zásypy
									340,82
	SO-01	18	Povrchové úpravy terénu				100 294,50		
21	SO-01	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	50,00	51,00	2 550,00	RTS II / 2023	
			<i>Varianta: po odstranění dřevin</i>						
			50						Z43
									50,00
22	SO-01	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	930,90	60,00	55 854,00	RTS II / 2023	
			<i>Varianta: závěrečné urovnání po stav. činnosti</i>						
			961						rekultivace - celý pozemek
									961,00
			-9,3-14,8-6						odpočet okap. chodníku
									-30,10
23	SO-01	182300012RAD	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 20 cm	m2	930,90	45,00	41 890,50	RTS II / 2023	

		Varianta: dovoz ornice ze vzdál. 10 km, osetí travou							
		961		rekultivace - celý pozemek		961,00			
		-9,3-14,8-6		odpočet okap. chodníku		-30,10			
SO-01	21	Úprava podloží a základové spáry					18 392,00		
24	SO-01	212750010RAC	Trativody z drenáž. trubek - odvětrání radonu z podloží	m	48,40	380,00	18 392,00	RTS II / 2023	
		Varianta: lože štěrkopís.,obsyp kamenivem, DN 150 mm							
		4+5,9+27+3,4+8,1		odvětrání radonu		48,40			
SO-01	27	Základy					1 466 490,99		
25	SO-01	271313511R00	Beton podkladní pod zákl. pásy, prostý	m3	15,00	3 100,00	46 494,92	RTS II / 2023	
		Varianta: vč. rozšíření o 10 cm na každou stranu pásů							
		0,1*0,8*(11,535+6,3+7,83+9,845+16,2)		ZP3		4,14			
		0,1*0,8*(7,88+3,25*2+21,85+2,3+1,3+6,35+9,16)		ZP3		4,43			
		0,1*0,9*19,7		ZP1		1,77			
		0,1*1,1*19,7		ZP2		2,17			
		0,1*1,15*1,94		ZP4		0,22			
		0,1*0,7*(3,12+1,2+2,7)		ZP5		0,49			
		0,1*0,85*5,57		ZP3		0,47			
		0,1*0,9*6,58		ZP3		0,59			
		14,28415*0,05		betonáž do výkopu		0,71			
26	SO-01	274326141RU1	Zákl. pásy z betonu železového vodostaveb. C 30/37 - CX2	m3	65,60	3 650,00	239 431,61	RTS II / 2023	
		0,6*0,6*(11,535+6,3+7,83+9,845+16,2)		ZP3		18,62			
		0,6*0,6*(7,88+3,25*2+21,85+2,3+1,3+6,35+9,16)		ZP3		19,92			
		0,6*0,7*19,7		ZP1		8,27			
		0,6*0,9*19,7		ZP2		10,64			
		0,6*0,95*1,94		ZP4		1,11			
		0,6*0,5*(3,12+1,2+2,7)		ZP5		2,11			
		0,6*0,65*5,57		ZP3		2,17			
		0,6*0,7*6,58		ZP3		2,76			
27	SO-01	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	201,07	750,00	150 804,00	RTS II / 2023	
		0,6*2*(11,535+6,3+7,83+9,845+16,2)		ZP3		62,05			
		0,6*2*(7,88+3,25*2+21,85+2,3+1,3+6,35+9,16)		ZP3		66,41			
		0,6*2*19,7		ZP1		23,64			
		0,6*2*19,7		ZP2		23,64			
		0,6*2*1,94		ZP4		2,33			
		0,6*2*(3,12+1,2+2,7)		ZP5		8,42			
		0,6*2*5,57		ZP3		6,68			
		0,6*2*6,58		ZP3		7,90			
28	SO-01	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	201,07	150,00	30 160,80	RTS II / 2023	
		0,6*2*(11,535+6,3+7,83+9,845+16,2)		ZP3		62,05			
		0,6*2*(7,88+3,25*2+21,85+2,3+1,3+6,35+9,16)		ZP3		66,41			
		0,6*2*19,7		ZP1		23,64			
		0,6*2*19,7		ZP2		23,64			
		0,6*2*1,94		ZP4		2,33			
		0,6*2*(3,12+1,2+2,7)		ZP5		8,42			
		0,6*2*5,57		ZP3		6,68			
		0,6*2*6,58		ZP3		7,90			

29	SO-01	274354033R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. do 1,0 m <i>Varianta: včetně svislých drážek</i>	kus	25,00	450,00	11 250,00	RTS II / 2023
			<i>dle výpisu prostupů 1NP</i>		0,00			
			<i>7+1+1+1+6+1</i>		17,00			
			<i>1+1+1+1+1+3</i>		8,00			
30	SO-01	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505) <i>Varianta: dle výpisu váztuže - základy</i>	t	4,33	45 000,00	194 850,00	RTS II / 2023
			<i>2,189+2,141</i>		4,33			
31	SO-01	274361314R00	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli B500B (10 505) <i>Varianta: dle výpisu výztuže - základy</i>	t	1,76	45 000,00	79 249,50	RTS II / 2023
			<i>1,7611</i>		1,76			
32	SO-01	564851111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, S3-S5 <i>Varianta: šterkodrt' frakce 16-32 mm, D+M</i>	m2	527,40	224,00	118 137,60	RTS II / 2023
			<i>527,4</i>		527,40			
33	SO-01	273321115R00	Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 12/15 <i>Varianta: podkladní beton 1NP</i>	m3	79,11	3 200,00	253 152,00	RTS II / 2023
			<i>0,15*527,4</i>		79,11			
34	SO-01	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí <i>Varianta: KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm</i>	t	5,83	41 000,00	238 938,57	RTS II / 2023
			<i>527,4*0,0079*1,3</i>		5,42			
			<i>527,4*0,6*0,001*1,3</i>		0,41			
35	SO-01	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení <i>116,04*0,5</i>	m2	58,02	950,00	55 119,00	RTS II / 2023
			<i>podkladní beton 1NP</i>		58,02			
36	SO-01	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění <i>116,04*0,5</i>	m2	58,02	150,00	8 703,00	RTS II / 2023
			<i>podkladní beton 1NP</i>		58,02			
37	SO-01	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 <i>Varianta: pod stáv. základy ZŠ, v ceně není pažení a bednění</i>	m3	3,60	9 500,00	34 200,00	RTS II / 2023
			<i>10*0,6*0,6</i>		3,60			
38	SO-01	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení <i>Varianta: bednicí mat. prkna, podbet. stáv. základů ZŠ</i>	m2	6,00	850,00	5 100,00	RTS II / 2023
			<i>10*0,6</i>		6,00			
39	SO-01	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění <i>Varianta: podbetonování stáv. základů ZŠ</i>	m2	6,00	150,00	900,00	RTS II / 2023
			<i>10*0,6</i>		6,00			
SO-01	31	Zdi podpěrné a volné				1 100 255,44		
40	SO-01	311112330RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm <i>Varianta: zalití tvárnic betonem C 20/25 XC2</i>	m2	127,65	1 250,00	159 562,50	RTS II / 2023
			<i>3*10,8</i>		32,40			
			<i>3*3,64*4+2,75*(3*2+7,38)</i>		80,48			
			<i>3*4,925</i>		14,78			
41	SO-01	274361032RX1	Výztuž zdiva z tvár. ztrac. bed. 16 prutů/m2 <i>Varianta: 8 ks R10 vodorovně + 8 ks R12 svisle</i>	m2	127,65	400,00	51 060,00	RTS II / 2023
			<i>3*10,8</i>		32,40			
			<i>3*3,64*4+2,75*(3*2+7,38)</i>		80,48			
			<i>3*4,925</i>		14,78			
42	SO-01	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, R 16, dle statiky <i>Varianta: spojení žb sloupů a zdiva z tvár. ztrac. bed.</i>	kus	132,00	200,00	26 400,00	RTS II / 2023

			11*12			132,00			
43	SO-01	311237441R00	Zdivo z cihel příčně děrov., P10, tl. 300 mm, na lepidlo	m2	364,25	1 850,00	673 867,59	RTS II / 2023	
			<i>Varianta: dle TZ statiky, malta M5, vč. vyzdění svislých drážek</i>						
			vč. vyzdění svislých drážek		0,00				
			1NP		0,00				
			10,1*2,85-3,1*2,05-3,1*2,05	jih	16,08				
			2,85*(3,64*5+5,88)-1*2,5-2,1*2,5-1,5*2,5	východ-1N05	57,13				
				2NP	0,00				
			3,7*(10,1+2,25)-1,2*2,4*4	jižní stěna	34,18				
			3,7*(0,3+3,64*3+1,13)	východ - k tělocvičně	45,70				
			3,7*(6,9+12)-1,5*2,4*6	sever + západ	48,33				
			2,85*(9,56+11,35+1,95)-1,55*2,85-1,5*1,35	1N02/1N03+1N23+104	58,71				
				stávající škola	0,00				
			1*2,1*2+1,55*1,32*2	115+201	8,29				
			-1,5*1,35*3-0,95*2,05-1,85*2,85	1N02/1N03+1N23+104-otvory	-13,30				
			2,85*(6,72+11,535+14,9+2,5+8,1+3,95)	sever + zbývající stěny	135,96				
			-5,3*1,15-1,6*1,15*2-1,5*2,85	sever + zbýv. stěny- otvory	-14,05				
			-1,05*2,85*2-0,9*2,25*2-1,05*2,6	sever + zbýv. stěny- otvory	-12,77				
44	SO-01	342948111RX1	Ukotvení cihel. nosného zdiva ke sloupům kotvami na hmoždinky	m	66,65	105,00	6 998,25	RTS II / 2023	
			<i>Varianta: pásy ve spárách zdiva</i>						
			2,85*13	1NP	37,05				
			3,7*8	2NP	29,60				
45	SO-01	317168134R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované uložení	kus	10,00	1 100,00	11 000,00	RTS II / 2023	
			8	1NP-P2	8,00				
			2	2NP-P11	2,00				
46	SO-01	317168133R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení	kus	48,00	850,00	40 800,00	RTS II / 2023	
			24	1NP-P3	24,00				
			24	2NP-P9	24,00				
47	SO-01	317168132R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	30,00	760,00	22 800,00	RTS II / 2023	
			12+2	1NP-P4+P18	14,00				
			16	2NP-P17	16,00				
48	SO-01	317168131R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	23,00	550,00	12 650,00	RTS II / 2023	
			16+1+4	1NP-P5+P8+P14	21,00				
			2	2NP-P15	2,00				
49	SO-01	317168136R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované uložení	kus	4,00	1 600,00	6 400,00	RTS II / 2023	
			4	1NP-P6	4,00				
50	SO-01	317168130R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení	kus	5,00	540,00	2 700,00	RTS II / 2023	
			3	1NP-P7	3,00				
			2	2NP-P16	2,00				
51	SO-01	317168138R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 3000 mm pro orientované uložení	kus	4,00	1 900,00	7 600,00	RTS II / 2023	
			4	1NP-P12	4,00				
52	SO-01	317328112R00	Překlad KP XL, š. 300 mm, délka 3,75 m	kus	2,00	12 500,00	25 000,00	RTS II / 2023	
			2	1NP-P13	2,00				
53	SO-01	311237352R00	Zdivo z cihel AKU Z broušených P20, tl. 175 mm	m2	16,29	1 950,00	31 761,60	RTS II / 2023	
			<i>Varianta: malta M10, příčně děrov. cihly</i>						
			2,85*(3,2+1,1)+3,7*1,09	1N22+1N03+2N01	16,29				

54	SO-01	342948111R00	Ukotvení AKU stěn k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky 2,85*(3+2)+3,7*2 1N22+1N03+2N01	m	21,65 21,65	150,00	3 247,50	RTS II / 2023
55	SO-01	317100012RX1	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm Varianta: překlad je ve specifikaci	kus	9,00	550,00	4 950,00	RTS II / 2023
		5	1NP-P1 - 1N04		5,00			
		4	2NP-P10 - 2N01		4,00			
56	SO-01	593211RP1	Překlad žel.bet. RZP 209/14/14, rozměr 2090 x140 x 140 mm, P1+P10 5 4	kus	9,00 5,00 4,00	950,00	8 550,00	RTS II / 2023
			P1 - 1N04		5,00			
			P10 - 2N01		4,00			
57	SO-01	460680021RT3	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm Varianta: plochy do 0,09 m2	kus	2,00	179,00	358,00	RTS II / 2023
		1+1	UT4+UT5 - dle výpisu prostupů		2,00			
58	SO-01	460680022RT3	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm Varianta: plochy do 0,09 m2	kus	13,00	350,00	4 550,00	RTS II / 2023
		2+2	DZT2+DZT3 - dle výpisu prostupů		4,00			
		1+1+1+1+1+1	VZT6+VZT7+UT1+UT2+UT3+UT4		6,00			
		1+1+1	UT5+UT6+UT7		3,00			
SO-01 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky							569 313,60	
59	SO-01	334353111R00	Bednění sloupů čtvercových pl. do 0,9 m2 zřízení 0,5*4*7,8*12 sloupy S1	m2	187,20 187,20	1 250,00	234 000,00	RTS II / 2023
60	SO-01	334353211R00	Bednění sloupů čtvercových pl.do 0,9 m2 odstranění 0,5*4*7,8*12 sloupy S1	m2	187,20 187,20	250,00	46 800,00	RTS II / 2023
61	SO-01	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505) (772,8+883,2+144)*0,001 sloupy S1 - pol. 17+18+23	t	1,80 1,80	47 000,00	84 600,00	RTS II / 2023
62	SO-01	330321411RXC2	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC2 0,4*0,4*7,8*12 sloupy S1	m3	14,98 14,98	3 850,00	57 657,60	RTS II / 2023
63	SO-01	331351108R00	Příplatek za vzepření bednění při výšce 4 - 6 m 0,5*4*7,8*12 sloupy S1	m2	187,20 187,20	100,00	18 720,00	RTS II / 2023
64	SO-01	331351109R00	Příplatek za vzepření bednění při výšce 6 - 10 m 0,5*4*7,8*12 sloupy S1	m2	187,20 187,20	150,00	28 080,00	RTS II / 2023
65	SO-01	331941024R00	Svary sloupů, betonářské oceli, D tyče do 22 mm Varianta: napojení na výztuž ze základů 0,7*8*12 sloupy S1- výztuž 17+23	m	67,20 67,20	1 480,00	99 456,00	RTS II / 2023
SO-01 34 Stěny a příčky							1 168 695,87	
66	SO-01	342247542R00	Příčky z cihel P10 broušených, na lepidlo, tl. 140 mm Varianta: v ceně jsou drážky a výklenky + řezání	m2	82,06	1 060,00	86 987,31	RTS II / 2023
		2,85*3,95	1NP - 1N07		11,26			
		2,85*5,78*2-0,8*1,97*2	1N08+1N09		29,79			
		2,85*1,9	1N13		5,42			
		3,7*(6,9+3,2)-0,9*1,97	2NP		35,60			
67	SO-01	342247522R00	Příčky z cihel broušených, na lepidlo, tl. 80 mm 2,85*(4,235+3,435+0,9*2)-0,9*2,4 2,85*(7,42+2,25*2)+0,2*0,9*2-1,97*(0,9+0,7*2) 3,7*2,65-0,7*1,97*2	m2	61,68 24,83 29,80 7,05	820,00	50 575,55	RTS II / 2023
			1N11+1N13		24,83			
			1N14-20		29,80			
			2NP		7,05			
68	SO-01	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky 2,85*22 1NP	m	105,98 62,70	110,00	11 657,80	RTS II / 2023

			3,7*8	2NP		29,60			
			2,1*2*2+1,32*2*2	dozdívky ve stáv. ZŠ 115+201		13,68			
69	SO-01	347016233R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace		m2	6,06	1 182,00	7 162,92	RTS II / 2023
			<i>Varianta: pro závěsné klozety</i>						
			1,25*1,2*2	2N04+2N06		3,00			
			0,85*1,2*3	1N15+17+19		3,06			
70	SO-01	347016221R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace		m2	17,11	1 019,00	17 432,54	RTS II / 2023
			<i>Varianta: zakrytí stoupaček</i>						
			(1,15+0,3*2)*7,45	1N05 - UT4		13,04			
			(0,8+0,3)*3,7	1N02		4,07			
71	SO-01	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m		m	27,34	1 279,00	34 961,47	RTS II / 2023
			<i>Varianta: zakrytí svislé + vodorovné, desky RBI tl. 12,5 mm</i>						
			3,7*2	2N04+2N02 stoupačky		7,40			
			3,775	1N10 - vedení pod stropem		3,78			
			13,65+2,51	1N01 až 1N03 - pod stropem		16,16			
72	SO-01	342267111RT5	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný nad 0,5/0,5m		m	21,70	1 221,00	26 495,70	RTS II / 2023
			<i>Varianta: zakrytí vodor. vedení</i>						
			10,85*2	2N02 vedení pod stropem		21,70			
73	SO-01	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m		m	30,00	1 606,00	48 180,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: zakrytí stoupaček, desky RB tl. 12,5 mm</i>						
			2,85*3	1N02+1N14 - stoupačky		8,55			
			7,45*2+2,85	1N05+1N06 - stoupačky		17,75			
			3,7	2N02 - stoupačka DZT1		3,70			
74	SO-01	346971152R00	Izolace, desky z min. plsti tl. 40 mm, SDK předstěny + obklady		m2	106,55	121,50	12 945,52	RTS II / 2023
			<i>Varianta: vložení do SDK konstrukcí</i>						
			1,25*1,2*2	2N04+2N06-předstěny		3,00			
			0,85*1,2*3	1N15+17+19-předstěny		3,06			
			(1,15+0,3*2)*7,45	1N05 - UT4-předstěny		13,04			
			(0,8+0,3)*3,7	1N02-předstěny		4,07			
			27,34+21,7*1,2+30	obklady trámů		83,38			
75	SO-01	342263998RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 - předstěny		m2	23,17	203,50	4 714,59	RTS II / 2023
			<i>Varianta: pro plochy do 2 m2</i>						
			1,25*1,2*2	2N04+2N06		3,00			
			0,85*1,2*3	1N15+17+19		3,06			
			(1,15+0,3*2)*7,45	1N05 - UT4		13,04			
			(0,8+0,3)*3,7	1N02		4,07			
76	SO-01	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK, do 0,25 m2, Z39		kus	10,00	608,00	6 080,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: dle výpisu prvků</i>						
			10	Z39		10,00			
77	SO-01	553476603	Dvířka revizní do SDK 500 x 500 mm, Z39		kus	10,00	1 490,00	14 900,00	RTS II / 2023
			10	Z39, dle výpisu prvků		10,00			
78	SO-01	342172052R00	Montáž stěn.panelů, lem.prvky složité		m	38,72	366,20	14 179,26	RTS II / 2023
			<i>Varianta: lemování oken</i>						
			(3,64+1,2)*2*4	sever		38,72			
79	SO-01	342172051R00	Montáž stěn.panelů, lem.prvky jednoduché		m	168,08	366,20	61 550,90	RTS II / 2023
			6+12,01*2	východ		30,02			

			6+12,01*2	západ		30,02			
			4,8*2+21,01*2	jih		51,62			
			6*2+1,2*2+21,01*2	sever		56,42			
80	SO-01	342173137R00	Montáž fasádních panelů do betonu, stěna jednoduchá, min. tl. 150 mm		m2	199,80	954,40	190 689,12	RTS II / 2023
			Varianta: typ + provedení dle TZ						
			72,1+72,1	východ + západ		144,20			
			43+12,6	jih		55,60			
81	SO-01	342173237R00	Montáž fasádních panelů do betonu, stěna složitá, min. tl. 150 mm		m2	126,10	954,40	120 349,84	RTS II / 2023
			Varianta: typ + provedení dle TZ						
			126,1	sever		126,10			
82	SO-01	6121042RX1	Panel sendvičový stěnový s kovovým pláštěm, min. vata tl. 150 mm		m2	374,79	1 098,70	411 776,28	RTS II / 2023
				dodávka		0,00			
				typ + provedení dle TZ		0,00			
			72,1+72,1	východ + západ		144,20			
			43+12,6	jih		55,60			
			126,1	sever		126,10			
			325,9*0,15	ztrátné 15%		48,89			
83	SO-01	342247542R00	Příčky z cihel broušených, na lepidlo, tl. 140 mm - atiky		m2	25,81	1 060,00	27 359,98	RTS II / 2023
			Varianta: atiky						
			0,25*(6,36+2,11)	S12 střecha		2,12			
			0,25*2,11+1,08*2,11	S9		2,81			
			0,25*(7,38+2,945*2)	S6 - 1NP - nářadovna		3,32			
			0,25*(2,95+14,925+11,24+6,515)	S6 - 1NP - ostatní střechy		8,91			
			0,25*(0,4+10,1+2,15+2,75+12,25+7)	S6 - 2NP		8,66			
84	SO-01	342948112R00	Ukotvení příček k betonové desce přistřelenými kotvami - atiky		m	96,24	110,00	10 586,40	RTS II / 2023
			Varianta: vč. kotevních pásků nerez						
				atikové zdivo		0,00			
			6,36+2,11	S12 střecha		8,47			
			2,11+2,11	S9		4,22			
			7,38+2,945*2	S6 - 1NP - nářadovna		13,27			
			2,95+14,925+11,24+6,515	S6 - 1NP - ostatní střechy		35,63			
			0,4+10,1+2,15+2,75+12,25+7	S6 - 2NP		34,65			
85	SO-01	342115528R00	Příčka SDVK tl. 150 mm, dřev. kce, oplášť 15+15 mm, ÚT8-10		m2	1,88	2 500,00	4 687,50	RTS II / 2023
			Varianta: překrytí rozvaděče ÚT						
			1,25*1,5	ÚT8+ÚT9+ÚT10 - zakrytování		1,88			
86	SO-01	346244371RT2	Zazdívká kapes cihlami tl. 14 cm, S12 - OK		m2	1,80	1 624,00	2 923,20	RTS II / 2023
			Varianta: s použitím suché maltové směsi						
			(6+4)*0,3*0,3*2	pro OK trapéz. stropu nad 1N04		1,80			
87	SO-01	342263310RX1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC		kus	5,00	500,00	2 500,00	RTS II / 2023
			Varianta: předstěny						
			5	předstěny		5,00			
SO-01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					3 483 060,36		
88	SO-01	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37 XC2		m3	32,94	3 650,00	120 237,21	RTS II / 2023
			0,4*1,0*10,8*6	P22+P23		25,92			
			0,4*0,5*29,08	P21		5,82			
			0,3*0,25*5,9	P11		0,44			

89	SO-01	413361821R00	0,3*0,3*8,48 Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) (66,8+569,9+3123,5)*0,001 (91,2+112,5)*0,001 3,9639*0,05	P12 P21+P22+P23 P11+P12 dist. ocel + ztratiné	t	0,76 4,16 3,76 0,20 0,20	47 000,00	195 618,70	RTS II / 2023
90	SO-01	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení (0,4+0,25*2+1*2)*10,8*6 (0,4+0,25*2+0,5+0,7)*29,08 (0,3+0,25*2+0,5+0,5)*5,9 (0,3+0,25*2+0,5+0,55)*8,48	strop tělocvičny P22+P23 P21 P11 P12	m2	275,30 187,92 61,07 10,62 15,69	1 250,00	344 120,00	RTS II / 2023
91	SO-01	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění (0,4+0,25*2+1*2)*10,8*6 (0,4+0,25*2+0,5+0,7)*29,08 (0,3+0,25*2+0,5+0,5)*5,9 (0,3+0,25*2+0,5+0,55)*8,48	strop tělocvičny P22+P23 P21 P11 P12	m2	275,30 187,92 61,07 10,62 15,69	250,00	68 824,00	RTS II / 2023
92	SO-01	413351219R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 45 kPa - zřízení Varianta: průvlaky v tělocvičně (0,4+0,25*2)*10,8*6 (0,4+0,25*2)*29,08 (0,3+0,25*2)*5,9 (0,3+0,25*2)*8,48	P22+P23 P21 P11 P12	m2	96,00 58,32 26,17 4,72 6,78	450,00	43 198,20	RTS II / 2023
93	SO-01	413351220R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,45 kPa - odstranění (0,4+2*0,25)*10,8*6 (0,4+2*0,25)*29,08 (0,3+0,25*2)*5,9 (0,3+0,25*2)*8,48	P22+P23 P21 P11 P12	m2	96,00 58,32 26,17 4,72 6,78	150,00	14 399,40	RTS II / 2023
94	SO-01	413351239R00	Příplatek k podpěr. kci nosníků 45 kPa - zřízení Varianta: za výšku nad 4 m (0,4+2*0,25)*10,8*6	P22+P23	m2	58,32 58,32	250,00	14 580,00	RTS II / 2023
95	SO-01	413351240R00	Příplatek k podpěr. kci nosníků 45 kPa -odstranění Varianta: za výšku nad 4 m (0,4+2*0,25)*10,8*6	P22+P23	m2	58,32 58,32	100,00	5 832,00	RTS II / 2023
96	SO-01	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC2 11,6*20,6*0,2 (14,25*7,5+2,6*2,25-1*1,5*8)*0,28 (7,5*16,98-0,3*0,86+2,6*2,25)*0,25 3,92*4,55*0,25 10,525*(7,065+10,95)*0,5*0,25 3,6*7,38*0,25	strop + 7,2, deska D21 strop + 6,55, deska D22 strop +2,6, deska D11 strop +2,6, deska D12 strop +2,6, deska D13 strop +2,6, deska D14	m3	144,03 47,79 28,20 33,24 4,46 23,70 6,64	3 650,00	525 718,55	RTS II / 2023
97	SO-01	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) 7093*0,001 8801*0,001 0,4*5,76*11*1,1*0,001 15,894*0,1	D21+D22 (+6,55 a +7,2) bez průvlaků D12 - D14, bez průvlaků a věnce deska nad 1N04 dist. ocel + ztratiné	t	17,51 7,09 8,80 0,03 1,59	47 000,00	823 030,16	RTS II / 2023
98	SO-01	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení (11,6+20,6)*2*0,5	strop + 7,2, deska D21	m	133,81 32,20	350,00	46 831,75	RTS II / 2023

			$((14,25+7,5+2,6)*2+(1+1,5)*2*8)*0,5$	strop + 6,55, deska D22		44,35			
			$((10,1+16,98)*2-4,55)*0,5$	strop +2,6, deska D11		24,81			
			3,92*2*0,5	strop +2,6, deska D12		3,92			
			$(11,215+7,065+5,88+10,94)*0,5$	strop +2,6, deska D13		17,55			
			$(3,6+7,38)*2*0,5$	strop +2,6, deska D14		10,98			
99	SO-01	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění		m	133,81	120,00	16 056,60	RTS II / 2023
			$(11,6+20,6)*2*0,5$	strop + 7,2, deska D21		32,20			
			$((14,25+7,5+2,6)*2+(1+1,5)*2*8)*0,5$	strop + 6,55, deska D22		44,35			
			$((10,1+16,98)*2-4,55)*0,5$	strop +2,6, deska D11		24,81			
			3,92*2*0,5	strop +2,6, deska D12		3,92			
			$(11,215+7,065+5,88+10,94)*0,5$	strop +2,6, deska D13		17,55			
			$(3,6+7,38)*2*0,5$	strop +2,6, deska D14		10,98			
100	SO-01	411351205R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 12 kPa		m2	234,07	1 100,00	257 475,90	RTS II / 2023
			6,9*16,38-0,3*2,09+2,6*1,95	strop +2,6, deska D11		117,47			
			3,92*3,95	strop +2,6, deska D12		15,48			
			27,95+52,83	strop +2,6, deska D13		80,78			
			3,0*6,78	strop +2,6, deska D14		20,34			
101	SO-01	411351206R00	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 12 kPa		m2	234,07	200,00	46 813,80	RTS II / 2023
			6,9*16,38-0,3*2,09+2,6*1,95	strop +2,6, deska D11		117,47			
			3,92*3,95	strop +2,6, deska D12		15,48			
			27,95+52,83	strop +2,6, deska D13		80,78			
			3,0*6,78	strop +2,6, deska D14		20,34			
102	SO-01	411351213RX1	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 7,5 m, zatížení do 10 kPa		m2	296,47	1 650,00	489 167,25	RTS II / 2023
			3,64*(10,8*2+10,9*3)	deska D21		197,65			
			6,9*13,65+2,6*1,78	deska D22		98,81			
103	SO-01	411351214RX1	Odstranění bed. stropů deskových, podep. výšky do 7,5 m, zat. do 10 kPa		m2	296,47	250,00	74 116,25	RTS II / 2023
			3,64*(10,8*2+10,9*3)	deska D21		197,65			
			6,9*13,65+2,6*1,78	deska D22		98,81			
104	SO-01	411351902R00	Bednění prostupů ve strop. deskách plochy do 0,25 m2		kus	5,00	500,00	2 500,00	RTS II / 2023
		Variant: dle výpisu prostupů, vč. odstranění							
		2	deska D21 -VZT2			2,00			
		3	deska D13 - světlovody Z24			3,00			
105	SO-01	411351901R00	Bednění prostupů ve strop. deskách plochy do 0,06 m2, vč. odstranění		kus	32,00	500,00	16 000,00	RTS II / 2023
		Variant: dle výpisu prostupů, tvar nad 2NP							
		2+4+14+10+2	VZT1+VZT4+VZT5+DZT1+ZTI1			32,00			
106	SO-01	411351901R00	Bednění prostupů ve strop. deskách plochy do 0,06 m2, vč. odstranění		kus	17,00	500,00	8 500,00	RTS II / 2023
		Variant: dle výpisu prostupů, tvar nad 1NP							
		1+1+1+6+4	ÚT1+ÚT2-ÚT3+DZT1+ZTI1			13,00			
		4	ZTI3			4,00			
107	SO-01	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37		m3	0,91	7 500,00	6 843,75	RTS II / 2023
			0,25*0,25*14,6	věnc V11 - 1NP		0,91			
108	SO-01	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)		t	0,10	55 000,00	5 723,30	RTS II / 2023
			94,6*0,001	věnc V11 - 1NP		0,09			
			0,0946*0,1	dist. ocel + ztratiné		0,01			
109	SO-01	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení		m	14,60	1 200,00	17 520,00	RTS II / 2023
			14,6	věnc V11 - 1NP		14,60			

110 SO-01	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 14,6	věnc V11 - 1NP	m	14,60	300,00	4 380,00	RTS II / 2023
111 SO-01	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm 10 6,5 8 4 2 1,7 2 1,7 3,6 1,7 2,1 1,7 2,1	1N04 1N11 1N13 1N15 1N16 1N17 1N18 1N19 1N20 2N03 2N04 2N05 2N06	m2	47,10 10,00 6,50 8,00 4,00 2,00 1,70 2,00 1,70 3,60 1,70 2,10 1,70 2,10	1 027,00	48 371,70	RTS II / 2023
112 SO-01	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 2 1,7 2 1,7 1,7 1,7	1N16 1N17 1N18 1N19 2N03 2N05	m2	10,80 2,00 1,70 2,00 1,70 1,70	369,00	3 985,20	RTS II / 2023
113 SO-01	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 4 3,6 2,1 2,1	1N15 1N20 2N04 2N06	m2	11,80 4,00 3,60 2,10 2,10	273,50	3 227,30	RTS II / 2023
114 SO-01	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 10 6,5 8	1N04 1N11 1N13	m2	24,50 10,00 6,50 8,00	178,50	4 373,25	RTS II / 2023
115 SO-01	416061611H01	Kazetový podhled 600x600 mm akustický, H01 Varianta: dle výpisu povrchů,	vč. vaty 50 mm atd. dle výpisu H01 - 2N01+2N02	m2	89,10 0,00 89,10	850,00	75 735,00	RTS II / 2023
116 SO-01	416091071H01	Kazet. podhled-přípl. za opláštění ostění střeš. okna, H01 Varianta: vč. dod. materiálu 8	H01 - 2N02	kus	8,00 8,00	10 000,00	80 000,00	RTS II / 2023
117 SO-01	417320034RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 15 x 25 cm - atiky Varianta: bednění, výztuž= 4xR10+ třm R6 po 25 cm 6,36+2,11 2,11+2,11 7,38+2,945*2 2,95+14,925+11,24+6,515	atiky, spádovány dovnitř 5% S12 střecha S9 S6 - 1NP - nářadovna S6 - 1NP - ostatní střechy	m	96,24 0,00 8,47 4,22 13,27 35,63	950,00	91 428,00	RTS II / 2023

118 SO-01	411354256R00	0,4+10,1+2,15+2,75+12,25+7 Bednění stropů zabud. z ocel. trapéz. plechů poz. vlna 50 mm tl. 1,0 mm, S12	S6 - 2NP	m2	34,65 10,00	1 600,00	16 000,00	RTS II / 2023
		10	S12-1N04		10,00			
119 SO-01	411322525R00	Stropy trámové ze železobetonu C 30/37 XC2		m3	1,30	4 500,00	5 850,00	RTS II / 2023
		Varianta: trapézový strop						
		10*0,13	S12-strop nad 1N04		1,30			
120 SO-01	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - zřízení		m2	10,00	300,00	3 000,00	RTS II / 2023
		10	S12-strop nad 1N04		10,00			
121 SO-01	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa - odstranění		m2	10,00	100,00	1 000,00	RTS II / 2023
		10	S12-strop nad 1N04		10,00			
122 SO-01	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí, S12		t	0,06	41 000,00	2 603,09	RTS II / 2023
		Varianta: průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30						
		4,44*10*1,3*0,001*1,1	S12, strop nad 1N04		0,06			
SO-01	43	Schodiště					15 031,22	
123 SO-01	430000000RAB	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění		m	7,66	1 962,30	15 031,22	RTS II / 2023
		Varianta: na točitém schodišti						
		1,51*3+1,53+1,6	2N01		7,66			
SO-01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					138 097,02	
124 SO-01	564861111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, P05-S15		m2	101,40	327,00	33 158,94	RTS II / 2023
		Varianta: šterkodrt' frakce 16-32 mm						
			P05-S15		0,00			
		1,85*14,19-0,8*0,55*2+3,4*1,74	S15-chodník od ulice		31,29			
		2,04*1+0,6*0,96			2,62			
		15	S15 - zadní vstup		15,00			
		9+15+28,5	1N22+1N23+1N24		52,50			
125 SO-01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, P05-S15		m2	101,40	320,00	32 449,12	RTS II / 2023
			P05-S15		0,00			
		1,85*14,19-0,8*0,55*2+3,4*1,74	S15-chodník od ulice		31,29			
		2,04*1+0,6*0,96			2,62			
		15	S15 - zadní vstup		15,00			
		9+15+28,5	1N22+1N23+1N24		52,50			
126 SO-01	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, P05-S15		m	71,44	180,00	12 859,20	RTS II / 2023
		12,6+10,8+17,4	1N22+1N23+1N24		40,80			
		1,85+14,19+3,4+1+2,2	S15-chodník do ulice		22,64			
		8	S15 - zadní vstup		8,00			
127 SO-01	5924511900	Dlažba betonová 200 x 200 x 60 mm přírodní, P05-S15		m2	108,50	420,00	45 570,63	RTS II / 2023
			P05-S15		0,00			
		1,85*14,19-0,8*0,55*2+3,4*1,74	S15-chodník od ulice		31,29			
		2,04*1+0,6*0,96			2,62			
		15	S15 - zadní vstup		15,00			
		101,40*0,07	ztratiné 7%		7,10			
		9+15+28,5	1N22+1N23+1N24		52,50			
128 SO-01	597103112RT1	Montáž vpusti		kus	3,00	450,00	1 350,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně obetonování C 12/15						
		3	1N23+1N24+uliční vchod		3,00			
129 SO-01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t	66,54	191,00	12 709,13	RTS II / 2023

SO-01	61	Úprava povrchů vnitřní					485 669,10	
130 SO-01	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková		m2	789,37	485,00	382 842,75	RTS II / 2023
		2,6*((2,2+5,15)*2-4,65)-0,5*1,77-1,45*2,15	1N01		22,13			
		-2,7*1,6			-4,32			
		2,6*((13,65+6,9)*2-4,65-1)	1N02		92,17			
		-1,1*0,9*3-0,55*1,6			-3,85			
		2,6*((2,51+7,2)*2-1,46)-0,6*2,15-2,1*2,05	1N03		41,10			
		2,6*((2,43+5,76)*2-1,7)-1,5*0,9	1N04		36,82			
		4,45*(20+11)*2-3,64*2,3-1,8*1,9	1N05		264,11			
		2,6*(6,78+3*2+2,74+0,7	1N06		0,00			
		2,6*(3,99+3,95)*2-0,5*2,1	1N07		40,24			
		2,6*(2,6*2+1,5)-2,15*1,5	1N08		14,20			
		2,6*(3,275*2+1,5)-0,8*1,97*2-1,05*2	1N09		15,68			
		2,6*(3,435+3,775)-0,8*1,97*2-0,7*2,3	1N10		13,98			
		2,6*(2,845+3,775+4,235+4,02)	1N12		38,68			
		-0,8*1,97*2-0,7*2,3			-4,76			
		2,6*(6,69+1,5)*2-0,7*1,97*3	1N14		38,45			
		-0,9*1,97-0,5*1,82*2-0,65*1,8-1,5*1,97			-7,72			
		3,4*(2,65+6,2)*2-0,8*1,95*3-0,9*1,97	2N01		53,73			
		-0,7*1,97*2			-2,76			
		3,4*(10,85+6,9)*2-1,1*1,95*3	2N02		114,27			
		-0,9*1,97-1,1*1,95*3			-8,21			
		0,7*(3,2+1,25)*2	2N03+2N04		6,23			
		1,15*(3,2+1,25)*2-1,2*0,85	2N05+2N06		9,22			
		20	úpravy ve stáv. škole		20,00			
131 SO-01	602021147RX1	Omítka stěn vyrovnávací, ručně		m2	56,82	202,00	11 477,24	RTS II / 2023
		Varianta: vyrovnání starého zdiva do 2 cm						
		2,6*((2,43+5,76)*2-1,7)-1,5*0,9	1N04, před novou omítkou		36,82			
		20	úpravy ve stáv. škole		20,00			
132 SO-01	612481270R00	Síťovina pro vyztužení jádrové omítky, oka 10/10 mm		m2	80,00	122,50	9 800,00	RTS II / 2023
		Varianta: D+M						
		80	přechody materiálů		80,00			
133 SO-01	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká		m2	156,79	456,00	71 498,06	RTS II / 2023
		Varianta: podklad pro ker. obklady						
		(3,435+1,9+0,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N11		25,90			
		(4,235+1,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N13		25,42			
		(1,8+2,25)*2*2,6-0,9*1,97-0,85*0,9-0,15*1,2	1N15		18,34			
		(1,65+2,25)*2*2,6-0,7*1,97-1,65*0,9-0,15*1,2	1N16+1N17		17,24			
		(2,9+2,25+3,73+2,4)*2,6-0,7*1,97-2,6*0,9-0,15*1,2	1N18+1N19+1N20		25,43			
		(1,485+1,5+0,935+1,6)*2,6-0,7*1,97	1N21		12,97			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,2*2*2-0,15*1,2	2N03+2N04		15,44			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,15*1,2*2	2N05+2N06		16,06			
134 SO-01	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková		m2	1,24	1 081,00	1 342,60	RTS II / 2023
		Varianta: s použitím suché maltové směsi						
		0,9*0,23*6	u Z13-1N15 až 1N20		1,24			
135 SO-01	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku		m	115,65	75,30	8 708,45	RTS II / 2023

		<i>Varianta: D+M</i>							
		3,1+2*1,8+(1,2+2,15*2)*4	<i>pohled východní</i>		28,70				
		5,3+0,9*2	<i>pohled severní</i>		7,10				
		1,05+2,35*2+(1,5+2,15*2)*3	<i>pohled západní</i>		23,15				
		1,05+2,35*2	<i>pohled západní-1N24</i>		5,75				
		(1,6+0,9*2)*2+1,5+2,35*2+1,05+2,35*2	<i>pohled jižní</i>		18,75				
		(1,5+1,1*2)*3+(1,5+2,15*2)*3	<i>pohled jižní</i>		28,50				
		1,5+1,1*2	<i>1N23</i>		3,70				
SO-01	62	Úprava povrchů vnější					1 145 966,57		
136 SO-01	625981151R00	Obklad bet. konstr. vložený do bednění věnce - tep. izolace		m2	3,65	580,00	2 117,00	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vč. dodávky EPS 100</i>							
		14,6*0,25	<i>věnc V11 - 1NP</i>		3,65				
137 SO-01	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2		m2	435,23	55,00	23 937,54	RTS II / 2023	
		4*45,4+7*16,8	<i>stávající ZŠ do v. 4 m</i>		299,20				
		3,6*(6,6+2,53+3,5+0,5)	<i>stáv. ZŠ-1N04</i>		47,27				
		0,6*(6,7+2,5)+5*0,6+7,5*2,7	<i>stáv. ZŠ - 2NP+1NP-1N22</i>		28,77				
		0,7*(11,1+1,5+7+2,1)	<i>sokly stáv. fasády ZŠ-1NP</i>		15,19				
		(8,5+2,7)*4	<i>sousední RD ul. Rolencova</i>		44,80				
138 SO-01	622325514R00	Izolace suterénu (soklu), XPS tl. 140 mm, S7+S8+S13		m2	153,79	1 280,00	196 854,40	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: bez povrch. úpravy</i>							
			<i>S7+S8+S13</i>		0,00				
		(0,8+2,25)*0,5*11,3	<i>pohled východní</i>		17,23				
		(2,25+2,05)*0,5*(12,22+3*2+7,38+1)	<i>pohled severní</i>		57,19				
		(1,7+0,3)*0,5*(11,7+6,7+5,32)	<i>pohled západní</i>		23,72				
		0,2*(5+4,2+3,6)	<i>pohled jižní</i>		2,56				
		0,6*42	<i>podél stáv. ZŠ - odhad</i>		25,20				
		0,3*(10,5+2,2+6,54+2,21)	<i>1N24+1N23</i>		6,44				
		0,6*(6,23+20,71+0,26)	<i>S13- podél tělocvičny - střecha</i>		16,32				
		(7,3+0,6)*0,65	<i>S13-zvenku 2N02</i>		5,14				
139 SO-01	622325512R00	Izolace suterénu, XPS tl. 100 mm, S14		m2	4,02	1 100,00	4 422,00	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: bez povrch. úpravy</i>							
		(0,4+0,8)*0,5*(6,1+0,6)	<i>S14-pohled východní</i>		4,02				
140 SO-01	622325522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, S14		m2	33,64	2 040,00	68 615,40	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: s omítkou mozaikovou</i>							
		2,35*(6,1+0,6)	<i>S14-pohled východní</i>		15,75				
		-3,1*1,8	<i>otvory</i>		-5,58				
		0,7*(11,1+1,5+7+2,1)	<i>sokly stáv. fasády ZŠ-1NP</i>		15,19				
		0,6*(6,7+2,5+3,6+5+2,7)	<i>nad střechou 1N04+2N02+2N01</i>		12,30				
		-(0,4+0,8)*0,5*(6,1+0,6)	<i>pod terénem</i>		-4,02				
141 SO-01	622325524RU1	Zatep. systém, sokl, XPS tl. 140 mm, S7+S8+L		m2	87,99	2 120,00	186 532,44	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: s omítkou mozaikovou</i>							
			<i>S7+S8+L</i>		0,00				
		(1,7+0,3)*0,5*11,3+2*6,05-3,1*1,8	<i>pohled východní</i>		17,82				
		0,4*(12,22+1)+1,7*(3,45*2+7,68)	<i>pohled severní</i>		30,07				
		1,9*5,47+0,9*6,72+0,4*11,54	<i>pohled západní</i>		21,06				
		0,4*(10,5+1,6+6,8+2,36)	<i>1N24+1N23 - stáv. ZŠ</i>		8,50				

		0,4*4,47	pohled jižní		1,79			
		0,4*(10,5+2,2+6,8+2,36)	1N24+1N23 - nová stavba		8,74			
142 SO-01	622325834RT3	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 140 mm, S8+S10+J		m2	221,29	2 080,00	460 282,99	RTS II / 2023
		Varianta: omítka silikonová, zrna 1,5 mm						
			S8+S10+J		0,00			
		5,08*(10,4+0,75)-1,2*2,15*4	pohled východní		46,32			
		3,93*7,15-1,5*2,15*3			18,42			
		2,3*6,87-5,3*0,9+	pohled severní		11,03			
		2,3*3,75+3,2*(7,8+2,19)-1,05*2,35	pohled západní		38,13			
		9*1,1	podhled 1N22		9,90			
		3,2*14,92+7,13*7,13+0,85*5,07+5,08*2,4	pohled jižní		115,08			
		-(1,6*0,9*2+1,5*2,35+1,05*2,35)	pohled jižní - otvory		-8,87			
		-(1,5*1,1*3+1,5*2,15*3)	pohled jižní-otvory		-14,63			
		3,2*2,36-1,5*1,1	1N23 - nová stavba		5,90			
143 SO-01	622391001R00	Příplatek- montáž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.		m2	9,90	250,00	2 475,00	RTS II / 2023
		9*1,1	podhled 1N22		9,90			
144 SO-01	622325832RU3	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 100 mm - sousední dům		m2	34,00	1 910,00	64 940,00	RTS II / 2023
		Varianta: omítka silikonová, zrna 1,5 mm						
		8,5*4	sousední dům při ul. Rolencova		34,00			
145 SO-01	622325850RT3	Povrch. úprava ostění KZS s min.vlnou PV, S8+S10+J		m2	17,35	1 650,00	28 623,38	RTS II / 2023
		Varianta: s omít. silikon., zrna 1,5 mm, vč. začíš. lišt						
			S8+S10+J		0,00			
		(3,1+2*1,8+(1,2+2,15*2)*4)*0,15	pohled východní		4,31			
		(5,3+0,9*2)*0,15	pohled severní		1,07			
		(1,05+2,35*2+(1,5+2,15*2)*3)*0,15	pohled západní		3,47			
		(1,05+2,35*2)*0,15	pohled západní-1N24		0,86			
		((1,6+0,9*2)*2+1,5+2,35*2+1,05+2,35*2)*0,15	pohled jižní		2,81			
		((1,5+1,1*2)*3+(1,5+2,15*2)*3)*0,15	pohled jižní		4,28			
		(1,5+1,1*2)*0,15	1N23		0,56			
146 SO-01	622325563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm, S8+S10+J		m2	4,71	1 300,00	6 123,00	RTS II / 2023
		Varianta: vč. parapetní lišty s výztuží						
			S8+S10+J		0,00			
		(3,1+1,2*4)*0,15	pohled východní		1,19			
		5,3*0,15	pohled severní		0,80			
		1,5*3*0,15	pohled západní		0,68			
		(1,6*2+1,5*3+1,5*3)*0,15	pohled jižní		1,83			
		1,5*0,15	1N23		0,23			
147 SO-01	622318154RT4	Zatepl. syst., ostění, fenolická pěna tl. 50 mm, L		m2	7,96	3 200,00	25 456,00	RTS II / 2023
		Varianta: s mozaik. omítkou						
			L		0,00			
		0,2*(0,95+1,8*2)	1N22-okno Z02		0,91			
		0,45*2,6*2	1N22-dveře Z01		2,34			
		0,45*(3,1+1,8*2)	1N22-okno		3,02			
		2,6*(0,125*2+0,4)	1N22-pilíř+aku		1,69			
148 SO-01	622318129RT4	Zatep. syst.,fasáda, fenol. pěna tl. 50 mm, L		m2	19,98	2 900,00	57 942,00	RTS II / 2023
		Varianta: s mozaik. omítkou						

149	SO-01	622323041R00	2,6*4,2-0,9*1,8+2,6*4,2*2-3,1*1,8*2 Penetrace podkladu pod zateplení a omítky 16,34+5,14 6,15 87,99 4,71 7,96+19,98 34	L-1N22-pilíř+stěna AKU S13 sokl na střeše S14 sokl S7+S8+L-sokl s mozaik. om. zatep. parapetů zatep. fenol. pěnou sous. dům	m2	19,98 219,09 21,48 6,15 87,99 4,71 27,94 34,00	65,00	14 240,72	RTS II / 2023
150	SO-01	620991121R00	2,6*((2,43+5,76)*2-1,7)-1,5*0,9 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,2*2,15*4 5,3*0,9 1,05*2,35+1,5*2,15*3 1,6*0,9*2+1,5*2,35+1,05*2,35 1,5*1,1*3+1,5*2,15*3 1,5*1,1	1N04, před novou omítkou pohled východní pohled severní pohled západní pohled jižní pohled jižní-otvory 1N23 - nová stavba	m2	36,82 52,38 10,32 4,77 12,14 8,87 14,63 1,65	65,00	3 404,70	RTS II / 2023
SO-01 63			Podlahy a podlahové konstrukce					635 496,65	
151	SO-01	632441015RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 50 mm Varianta: samonivelační potěr Anhydrit 030 14,3+74,8	S1	m2	89,10	480,00	42 768,00	RTS II / 2023
152	SO-01	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu 14,3+74,8	S1	m2	89,10	45,00	4 009,50	RTS II / 2023
153	SO-01	632443312R00	Potěr anhydrit 30, do 100 m2, přípl. za kaž. dal. 5 mm Varianta: zalití trubek podl. vytápění (14,3+74,8)*3	S1- předpoklad 3 x 5 mm	m2	267,30	36,00	9 622,80	RTS II / 2023
154	SO-01	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Varianta: z betonu prostého (1,7+2,1+1,7+2,1)*(0,045+0,02) (11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2)*(0,05+0,02) (15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1)*(0,045+0,02) (220+20,3)*0,05	S2 S3 S4 S5	m3	27,31	7 602,10	207 601,95	RTS II / 2023
155	SO-01	24552530	Přísada do potěrových betonů Plastifikátor - nad podlah. topení spotřeba předp. 4 l/m3 (1,7+2,1+1,7+2,1)*(0,045+0,02)*4 (11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2)*(0,05+0,02)* (15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1)*(0,045+0,02)*4	S2 S3 S4	l	61,17 0,00 1,98 46,90 12,30	166,50	10 185,47	RTS II / 2023
156	SO-01	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. 1,7+2,1+1,7+2,1 11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2 15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1 220+20,3	S2 S3 S4 S5	m2	462,70 7,60 167,50 47,30 240,30	50,00	23 135,00	RTS II / 2023
157	SO-01	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně 1,7+2,1+1,7+2,1 11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2 15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1 220+20,3	S2 S3 S4 S5	m2	462,70 7,60 167,50 47,30 240,30	111,00	51 359,70	RTS II / 2023

158 SO-01	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí <i>Varianta: KD 37, drát d 5,0 mm, oko 150 x 150 mm</i> <i>(220+20,3)*0,00215*1,3</i>	S5	t	0,67	33 293,60	22 361,31	RTS II / 2023
159 SO-01	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm <i>Varianta: část z průměrné tl. 65 mm</i> 533,33	S6+S9+S12+S16 <i>součást spádové vrstvy 30-100 mm</i>	m2	533,33 0,00	319,00	170 132,27	RTS II / 2023
160 SO-01	632457109R00	Příplatek-potěr obyč.,dř.hlad.,zakřiv.,další 1 cm <i>Varianta: doplnění do prům. tloušťky 6,5 cm</i> 533,33*1,5	S6+S9+S12+S16 <i>součást spádové vrstvy 30-100 mm</i>	m2	800,00 0,00	50,00	39 999,75	RTS II / 2023
161 SO-01	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm, S9 <i>Varianta: vyrovnání stáv. střechy</i> 9,16	S9	m2	9,16	319,00	2 922,04	RTS II / 2023
162 SO-01	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm, S7+S14 <i>0,4*(21,55+0,4*4)</i> <i>0,4*(12,22+3,3*2+7,68+1+6,72+0,45*6)</i> <i>0,4*(5,33+11,54-2,7+0,45*2)</i> <i>0,5*(20,71+10,71)*2</i> <i>0,5*(13,6+0,3+4,37+2,02+3,63+0,5-0,5*8)</i>	S7+S14 okap. chodníky <i>pohled východní</i> <i>pohled severní</i> <i>pohled západní</i> <i>střecha tělocvičny</i> <i>ostatní střechy</i>	m2	71,69 0,00 9,26 14,77 6,03 31,42 10,21	717,00	51 398,86	RTS II / 2023
SO-01	64	Výplně otvorů					62 895,00	
163 SO-01	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 <i>4+5+1+1+1</i>	T01-T05	kus	12,00 12,00	1 162,00	13 944,00	RTS II / 2023
164 SO-01	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 <i>1+1</i>	T06+T07	kus	2,00 2,00	1 373,00	2 746,00	RTS II / 2023
165 SO-01	553310602	Zárubeň ocelová "S" 180 rozměr 800 x 1970 mm L, P <i>4</i>	T01	kus	4,00 4,00	3 065,00	12 260,00	RTS II / 2023
166 SO-01	553310571	Zárubeň ocelová "S" 120 rozměr 700 x 1970 mm L, P <i>5</i>	T02	kus	5,00 5,00	2 610,00	13 050,00	RTS II / 2023
167 SO-01	553310603	Zárubeň ocelová "S" 180 rozměr 900 x 1970 mm L, P <i>1+1+1</i>	T03+T04+T05	kus	3,00 3,00	3 065,00	9 195,00	RTS II / 2023
168 SO-01	553310605T06	Zárubeň ocelová "S" 180 rozměr 2-kř. 1400 x 1970 mm <i>1</i>	T06	kus	1,00 1,00	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2023
169 SO-01	553310608T07	Zárubeň ocelová "S" 180 2-kř. rozměr 2000 x 1970 mm <i>1</i>	T07	kus	1,00 1,00	6 200,00	6 200,00	RTS II / 2023
SO-01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					28 939,20	
170 SO-01	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize <i>4*2</i> <i>6</i>	<i>přejímka zákl. spáry - geolog + statik</i> <i>vyhodnocení sond stáv. základů školy - statik</i>	h	14,00 8,00 6,00	750,00	10 500,00	RTS II / 2023
171 SO-01	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace <i>40</i>	<i>nezměřitelné stavební práce</i>	h	40,00 40,00	350,00	14 000,00	RTS II / 2023
172 SO-01	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů <i>8</i>	<i>práce na střeše bez lešení</i>	h	8,00 8,00	554,90	4 439,20	RTS II / 2023
SO-01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					28 243,31	
173 SO-01	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, S7+S14		m	102,89	274,50	28 243,31	RTS II / 2023

Varianta: vč. obrubníku 100/5/20 cm							
			S7+S14		0,00		
		21,55+0,45*4	pohled východní		23,35		
		12,22+3,3*2+7,68+1+6,72+0,45*6	pohled severní		36,92		
		5,33+11,54-2,7	pohled západní		14,17		
		1,78+14,19+0,65+1,79+2,04	S15-chodník do ulice		20,45		
		8	S15-zadní vstup		8,00		
SO-01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				15 048,00	
174 SO-01	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá	m2	33,44	150,00	5 016,00	RTS II / 2023
		Varianta: oddělení nových zákl. od stávajících					
		0,8*(2,8+5,1+3,6+2,9+6,7+0,5*2+19,7)	požadavek statika	33,44			
175 SO-01	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 30 mm	m2	33,44	300,00	10 032,00	RTS II / 2023
		Varianta: XPS, oddělení nových základů od stávajících					
		0,8*(2,8+5,1+3,6+2,9+6,7+0,5*2+19,7)	požadavek statika	33,44			
SO-01	94	Lešení a stavební výtahy				333 059,25	
176 SO-01	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	498,64	61,10	30 466,90	RTS II / 2023
		(8,3-1,5)*(2,4+2+21,8+0,6+2)	pohled východní	195,84			
		5*(21+2)	pohled severní	115,00			
		(8,4-1,5)*(5,4+1)+(4,6-1,5)*(6,6+1)	pohled západní	67,72			
		(4,6-1,5)*(6,6+2+7,2+2)	střecha 1NP	76,88			
		(7,5-1,5)*7,2	pohled jižní	43,20			
177 SO-01	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	498,64	25,10	12 515,86	RTS II / 2023
178 SO-01	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	498,64	29,50	14 709,88	RTS II / 2023
179 SO-01	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	422,80	162,00	68 493,60	RTS II / 2023
		11+78,3+24+10+20,3+15,7+3,6+5,1+13	1NP	181,00			
		6,5+13,3+8+9,2+4+2+1,7+2+1,7+3,6		52,00			
		2,1+9+15+24		50,10			
		14,3+74,8+1,7+2,1+1,7+2,1	2NP	96,70			
		3,3*2+7,7+2	fasáda pohled sev. 1N06	16,30			
		6,7+2+11,5+2+4,5	fas. pohl. západní	26,70			
180 SO-01	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	1 309,00	41,00	53 669,00	RTS II / 2023
		220*(7,45-1,5)	1N05	1 309,00			
181 SO-01	943944292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122	m3	2 618,00	12,00	31 416,00	RTS II / 2023
		220*(7,45-1,5)*2	1N05	2 618,00			
182 SO-01	943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	1 309,00	24,00	31 416,00	RTS II / 2023
		220*(7,45-1,5)	1N05	1 309,00			
183 SO-01	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický a podél.,H 10 m	m2	264,00	61,00	16 104,00	RTS II / 2023
		220*1,2	1N05	264,00			
184 SO-01	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2	15 840,00	1,00	15 840,00	RTS II / 2023
		220*1,2*60	1N05 - 2 měsíce	15 840,00			
185 SO-01	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	264,00	39,50	10 428,00	RTS II / 2023
		220*1,2	1N05	264,00			
186 SO-01	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	2,00	1 500,00	3 000,00	RTS II / 2023
		2	tělocvična	2,00			
187 SO-01	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	1 500,00	3 000,00	RTS II / 2023
		Varianta: pracovní výška 8,2 m					

188 SO-01	946941802RT3	2 Demontáž pojezdnych Alu věží, 2,5 x 1,45 m <i>Varianta: pracovní výška 8,3 m</i>	tělocvična	sada	2,00 2,00	1 500,00	3 000,00	RTS II / 2023
189 SO-01	946941192RT3	2 Nájemné pojezdnych Alu věží, 2,5 x 1,45 m <i>Varianta: pracovní výška 8,2 m</i> 2*30	tělocvična	den	2,00 60,00 60,00	650,00	39 000,00	RTS II / 2023
SO-01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					1 292 931,06	
190 SO-01	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu, Z31 <i>Varianta: dle výpisu zám. výrobků</i> 5	Z31	kus	5,00 5,00	150,00	750,00	RTS II / 2023
191 SO-01	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj, Z31 5	Z31	kus	5,00 5,00	350,00	1 750,00	RTS II / 2023
192 SO-01	44982603Z37	Hydrantový systém, Z37 - dle výpisu zám. prvků 1	Z37	kus	1,00 1,00	12 000,00	12 000,00	RTS II / 2023
193 SO-01	44984114	Přístroj hasicí 6 kg, Z31 - dle výpisu zám. výrobků 5	Z31, dle výpisu zám. výrobků	kus	5,00 5,00	1 500,00	7 500,00	RTS II / 2023
194 SO-01	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách <i>Varianta: opakovaný úklid</i> 400	stávající škola	m2	400,00 400,00	15,00	6 000,00	RTS II / 2023
195 SO-01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 11+78,3+24+10+20,3+15,7+3,6+5,1+13 6,5+13,3+8+9,2+4+2+1,7+2+1,7+3,6 2,1+9+15+24 14,3+74,8+1,7+2,1+1,7+2,1	1NP 2NP	m2	379,80 181,00 52,00 50,10 96,70	100,00	37 980,00	RTS II / 2023
196 SO-01	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 220	1N05	m2	220,00 220,00	100,00	22 000,00	RTS II / 2023
197 SO-01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m		t	2 147,86	561,00	1 204 951,06	RTS II / 2023
SO-01	96	Bourání konstrukcí					74 240,70	
198 SO-01	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 19,3+5,6	stáv. okap. chodník ZŠ	m	24,90 24,90	84,00	2 091,60	RTS II / 2023
199 SO-01	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB <i>Varianta: do hl. 1,5 m</i> 0,16*1,5*4	stáv. kanal. šachty	m3	0,96 0,96	6 500,00	6 240,00	RTS II / 2023
200 SO-01	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 <i>Varianta: ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm</i> (17,7+4,9)*1*0,15 1,7*1,8*0,15 85*0,15 15*0,15	okapový chodník stáv. ZŠ u vstupu do ZŠ podklad zámk. dl. dvůr pod zámk. dl. při Rolencově	m3	18,85 3,39 0,46 12,75 2,25	1 890,00	35 624,61	RTS II / 2023
201 SO-01	965081923R00	Bourání dlažeb beton. zámk., pl.nad 1 m2 <i>Varianta: stávající dlažba dvůr</i> 85 15	zámk. dl. bez podkladu - dvůr zámk. dl. při Rolencově	m2	100,00 85,00 15,00	114,00	11 400,00	RTS II / 2023
202 SO-01	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého 0,33*(8,8+2,5)*0,74	opěrná zídka dvůr	m3	2,76 2,76	1 780,00	4 911,84	RTS II / 2023

203 SO-01	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,33*(8,8+2,5+1,1)*0,8	opěrná zídka dvůr	m3	3,27 3,27	2 350,00	7 692,96	RTS II / 2023
204 SO-01	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 3*1,1	dvůr	m	3,30 3,30	310,00	1 023,00	RTS II / 2023
205 SO-01	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (1,7*2,6-1*2)*0,65 1,51*2,97*0,65	107 - stáv. ZŠ 201 - stáv. ZŠ	m3	4,49 1,57 2,92	880,00	3 949,49	RTS II / 2023
206 SO-01	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2 5	stáv. ZŠ	kus	5,00 5,00	100,00	500,00	RTS II / 2023
207 SO-01	968062246R00	Vybourání plastových oken jednoduch. pl. 4 m2 1,55*1,9 1*2,1	stáv. ZŠ	m2	5,05 2,95 2,10	160,00	807,20	RTS II / 2023
SO-01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					66 309,99	
208 SO-01	973100020RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm, S12 6+4	pro OK trapéz. stropu nad 1N04	kus	10,00 10,00	211,00	2 110,00	RTS II / 2023
209 SO-01	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 4+2	stávající dvůr	kus	6,00 6,00	119,50	717,00	RTS II / 2023
210 SO-01	978041110R00	Odstranění KZS EPS F mm s omítkou 0,7*(11,1+1,5+7+2,2+4,9) 3,6*(6,6+2,53+3,5+0,5) 0,6*(7+2,4)+5*0,6+7,5*2,7	stěny stáv. fasády ZŠ-1NP stáv. ZŠ-1N04 stáv. ZŠ - 2NP+1NP-1N22	m2	94,85 18,69 47,27 28,89	160,00	15 175,68	RTS II / 2023
211 SO-01	975022441R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi do 90 cm do 3 m 2,1 1,8	1N04 2N01	m	3,90 2,10 1,80	7 500,00	29 250,00	RTS II / 2023
212 SO-01	975063461R00	Podchycení schodů visutých,rovných do 1200 kg/m2 Varianta: pro nový vstupní otvor 1,85*(1,791+4,05+2,4)	2N01	m2	15,25 15,25	1 250,00	19 057,31	RTS II / 2023
SO-01	98	Demolice					447 381,32	
213 SO-01	981011416R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MC,post.roz. Varianta: demolice postupným rozebíráním (2,96*2,66+0,33*0,31)*3 19,1 340,4 30 57,5	kůlna 1.05 tělocvična T01 T02 T03 T04	m3	470,93 23,93 19,10 340,40 30,00 57,50	950,00	447 381,32	RTS II / 2023
SO-01	S	Přesuny sutí					503 018,31	
214 SO-01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 308,81+88,125+11,7+1,367+0,8		t	410,80 410,80	244,00	100 235,69	RTS II / 2023
215 SO-01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (308,81+88,125+11,7+1,367+0,8)*2		t	821,60 821,60	24,20	19 882,82	RTS II / 2023
216 SO-01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	410,80	215,00	88 322,00	RTS II / 2023
217 SO-01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 410,8*9		t	3 697,20 3 697,20	8,50	31 426,20	RTS II / 2023
218 SO-01	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	3,50	500,00	1 750,00	RTS II / 2023
219 SO-01	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí		t	410,80	74,00	30 399,20	RTS II / 2023

220 SO-01	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) 308,2253+0,5849	t	308,81	560,00	172 933,71	RTS II / 2023
221 SO-01	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení kusovost nad 1600 cm2, (skup.170504) 4,972	t	4,97	449,82	2 236,51	RTS II / 2023
222 SO-01	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	11,70	900,00	10 530,00	RTS II / 2023
223 SO-01	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 0,141	t	0,14	2 482,27	350,00	RTS II / 2023
224 SO-01	979990168R00	Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadu 1702020	t	0,80	2 500,00	2 000,00	RTS II / 2023
225 SO-01	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604 1,226	t	1,23	4 514,68	5 535,00	RTS II / 2024
226 SO-01	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 83,153	t	83,15	449,98	37 417,19	RTS II / 2024
SO-01	711	Izolace proti vodě				503 156,41	
227 SO-01	711111001RZ1	Prov. izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem <i>Varianta: vč. dodávky asf. penetr. laku</i> 527,4	m2	527,40	83,20	43 879,68	RTS II / 2023
228 SO-01	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením <i>Varianta: 1 vrstva - pásy ve specifikaci</i> 527,4	m2	527,40	183,10	96 566,94	RTS II / 2023
229 SO-01	628522691	Pás asf. modifikovaný AL 40 mineral, natavovací - proti radonu - dle PD 527,4	m2	606,51	227,50	137 981,03	RTS II / 2023
230 SO-01	711112001RZ1	Prov. izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asf. penetračním nát. <i>Varianta: včetně dodávky asfaltového laku</i> S7+S8+S14 (0,5+2,5)*0,5*21,55 (2,55+2,35)*0,5*(12,22+3*2+7,38+1) (2+0,6)*0,5*(11,7+6,7+5,32) 0,5*(5+4,2+3,6) 0,6*42 0,6*(10,5+2,2+6,54+2,21) 1N24+1N23	m2	172,80	88,80	15 344,73	RTS II / 2023
231 SO-01	711142559RT2	Prov. izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením <i>Varianta: 2 vrstvy - pásy ve specifikaci</i> S7+S8+S14 (0,5+2,5)*0,5*21,55 (2,55+2,35)*0,5*(12,22+3*2+7,38+1) (2+0,6)*0,5*(11,7+6,7+5,32) 0,5*(5+4,2+3,6) 0,6*42 0,6*(10,5+2,2+6,54+2,21) 1N24+1N23	m2	172,80	388,40	67 115,91	RTS II / 2023
232 SO-01	62852251	Pás asfaltový modifikovaný 40 mineral, natavovací, kotvicí 172,8*2 345,6*0,2	m2	414,72	189,60	78 630,91	RTS II / 2023
233 SO-01	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií na ploše svislé, vč. uchycení a těsnění <i>Varianta: ochrana XPS izolace</i>	m2	132,34	208,60	27 605,60	RTS II / 2023

			S7+S8		0,00			
		(0,8+2,25)*0,5*11,3	pohled východní		17,23			
		(2,25+2,05)*0,5*(12,22+3*2+7,38+1)	pohled severní		57,19			
		(1,7+0,3)*0,5*(11,7+6,7+5,32)	pohled západní		23,72			
		0,2*(5+4,2+3,6)	pohled jižní		2,56			
		0,6*42	podél stáv. ZŠ - odhad		25,20			
		0,3*(10,5+2,2+6,54+2,21)	1N24+1N23		6,44			
234 SO-01	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,80	6 173,18	29 631,26	RTS II / 2023	
235 SO-01	998711292R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě do 100 m	%	1,15	5 565,52	6 400,35	RTS II / 2023	
SO-01	712	Izolace střech (živičné krytiny)				2 632 784,59		
236 SO-01	712391171RT1	Prov. povl. krytiny střech, podkladní textilie	m2	648,30	27,70	17 957,91	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: 1 vrstva - textilie ve specifikaci</i>						
		648,3	S6		648,30			
237 SO-01	712391172RT1	Prov. povl. krytiny střech, ochranná textilie, S6	m2	648,30	27,70	17 957,91	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: 1 vrstva - textilie ve specifikaci</i>						
		648,3	S6		648,30			
238 SO-01	69370514	Geotextilie PP 300 g/m2 - dodávka, S6	m2	680,72	34,60	23 552,74	RTS II / 2023	
		648,3	S6		648,30			
		648,3*0,05	ztrátné 5%		32,42			
239 SO-01	712373111R00	Prov. povlak. krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do bet. podkladu	m2	648,30	288,50	187 035,53	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: 6 kotev/m2</i>						
		20,71*11,7+7,68*3,245	S6- tělocvična+1N06		267,23			
		(20,71+11,71)*2*0,6	tělocvična - atika		38,90			
		68,8*0,42	dtto-atika svisle		28,90			
		46,7*0,38+(4,37+2,11)*(1,33+0,48)	nad 2NP-atika svisle		29,47			
		(1,3+1,8)*2*8*(0,4-0,2)	nad 2NP-světlíky svisle		9,92			
		(6,88+2,845)*2*0,4	1N06 atika-bok		7,78			
		144,6	ostatní střechy nad 1NP		144,60			
		121,5	nad 2NP		121,50			
240 SO-01	283221051	Fólie hydroiz. PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní, proti prorůstání kořenů, S6	m2	726,10	281,80	204 614,81	RTS II / 2023	
		20,71*11,7+7,68*3,245	S6- tělocvična+1N06		267,23			
		(20,71+11,71)*2*0,6	tělocvična - atika		38,90			
		68,8*0,42	dtto-atika svisle		28,90			
		(6,88+2,845)*2*0,4	1N06 atika-bok		7,78			
		144,6	ostatní střechy nad 1NP		144,60			
		121,5	nad 2NP		121,50			
		46,7*0,38+(4,37+2,11)*(1,33+0,48)	nad 2NP-atika svisle		29,47			
		(1,3+1,8)*2*8*(0,4-0,2)	nad 2NP-světlíky svisle		9,92			
		648,30*0,12	ztrátné 12%		77,80			
241 SO-01	711409111RS6	Montáž rozchodníkové rohože	m2	524,17	95,40	50 005,82	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: zelené střechy</i>						
		533,33-9,16	S6+S12+S16		524,17			
242 SO-01	00590031	Rohož rozchodníková 30 mm, dodávka -zelené střechy	m2	566,10	876,70	496 303,03	RTS II / 2023	
		524,17	S6+S12+S16		524,17			
		524,17*0,08	ztrátné 8%		41,93			
243 SO-01	181301101R00	Rozprostření substrátu, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	482,54	64,20	30 979,07	RTS II / 2023	

		<i>Varianta: extenzivní substrát 5 cm</i>							
		524,17	S6+S12+S16 - zelené střechy		524,17				
		-31,42-10,21	odpočet plochy kačírku		-41,63				
244 SO-01	10371531	Substrát střešní extenzivní - zelené střechy	m3	26,54	3 770,00	100 054,67	RTS II / 2023		
		524,17*0,05	S6+S12+S16		26,21				
		(-31,42-10,21)*0,05	odpočet plochy kačírku		-2,08				
		24,127*0,1	ztrátne 10%		2,41				
245 SO-01	712801001RX1	Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy D+M	m2	524,17	349,50	183 197,42	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: hybridní retenčně - vegetační desky</i>							
		524,17	S6+S12+S16 - zelené střechy		524,17				
246 SO-01	711403315RX1	Drenážní + vodozádržná rohož, položení na sucho, D+M	m2	524,17	887,80	465 358,13	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: tloušťka rohože 17 mm</i>							
		524,17	S6+S12+S16 - zelené střechy		524,17				
247 SO-01	712378104RT4	Prostup pro kabely s manžetou PVC	kus	1,00	2 095,00	2 095,00	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 110 mm</i>							
		1	K13		1,00				
248 SO-01	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asf. pásu, K13+K15	kus	2,00	3 073,40	6 146,80	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr 110 mm, dle výp. klemp. výr.</i>							
		1	K13, pro kabely		1,00				
		1	K15, pro odvětrání radonu		1,00				
249 SO-01	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC	kus	1,00	3 822,10	3 822,10	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: pro DN 110 mm</i>							
		1	K15-radon z podloží		1,00				
250 SO-01	712378104R00	Prostup pro kotvy s manžetou PVC	kus	55,00	721,30	39 671,50	RTS II / 2023		
		55	kotvy záchytného systému		55,00				
251 SO-01	712378104RT2	Prostup pro potrubí s manžetou PVC	kus	14,00	1 926,00	26 964,00	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 50 mm</i>							
		14	VZT5 - dle výpisu prostupů		14,00				
252 SO-01	712378104RT6	Prostup pro potrubí s manžetou PVC	kus	22,00	1 184,00	26 048,00	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 155 mm</i>							
		4+10+2+6	VZT4+DZT1+ZTI1+DZT1(1NP)		22,00				
253 SO-01	712378104RT7	Prostup pro potrubí s manžetou PVC	kus	2,00	1 184,00	2 368,00	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 300 mm</i>							
		2	VZT1		2,00				
254 SO-01	712378104RT9	Prostup pro potrubí s manžetou PVC	kus	3,00	1 184,00	3 552,00	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 350 mm</i>							
		3	světlovody		3,00				
255 SO-01	712378104RT8	Prostup pro potrubí s manžetou PVC	kus	2,00	1 184,00	2 368,00	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 550 mm</i>							
		2	VZT2		2,00				
256 SO-01	712348104R00	Prostup parozábranou pro kotvy s manžetou z asf. pásu	kus	55,00	2 219,50	122 072,50	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: pro záchytný systém</i>							
		55	kotvy záchytného systému		55,00				
257 SO-01	712348105RT1	Prostup parozábranou s manžetou z asf. pásu	kus	14,00	2 764,40	38 701,60	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 50 mm</i>							
		14	VZT5 - dle výpisu prostupů		14,00				
258 SO-01	712348105RT5	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu	kus	22,00	3 338,10	73 438,20	RTS II / 2023		

		<i>Varianta: průměr prostupu 155 mm</i>							
		4+10+2+6	VZT4+DZT1+ZT1+DZT1(1NP)		22,00				
259 SO-01	712348105RT6	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu	kus	2,00	1 498,20	2 996,40	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 300 mm</i>							
		2	VZT1		2,00				
260 SO-01	712348105RT8	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu	kus	3,00	1 498,20	4 494,60	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 350 mm</i>							
		3	světlovody		3,00				
261 SO-01	712348105RT7	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu	kus	2,00	2 219,50	4 439,00	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: průměr prostupu 550 mm</i>							
		2	VZT2		2,00				
262 SO-01	712378111R00	Povl. krytina střech, vnější rohová tvarovka	kus	42,00	258,60	10 861,20	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: typový poplast. prvek</i>							
		4*8	světlíky		32,00				
		10	ostatní rohy		10,00				
263 SO-01	712378110R00	Povl. krytina střech, vnitřní rohová tvarovka	kus	26,00	258,60	6 723,60	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: typový poplast. prvek</i>							
		4	tělocvična		4,00				
		22	ostatní střechy		22,00				
264 SO-01	712378005R00	Povl. krytina střech, stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	138,86	162,00	22 495,32	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: typový poplast. prvek</i>							
		(1,3+1,8)*2*8	světlíky		49,60				
		(20,71+11,71)*2	atika tělocvičny		64,84				
		13,6+0,3+4,37+2,02+3,63+0,5	ostatní kouty střechy		24,42				
265 SO-01	712378007R00	Povl. krytina střech, rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	235,10	177,60	41 753,76	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: typový poplast. prvek</i>							
		96,24	atiky zevnitř		96,24				
		(20,71+11,71)*2	atika tělocvičny		64,84				
		13,6+0,3+4,37+2,02+3,63+0,5	ostatní kouty střechy		24,42				
		(1,3+1,8)*2*8	světlíky		49,60				
266 SO-01	712378006R00	Povl. krytina střech, rohová lišta vnější rš 100 mm	m	96,24	177,60	17 092,22	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: typový poplastovaný prvek</i>							
		96,24	atiky vršek		96,24				
267 SO-01	712378008R00	Povl. krytina střech, pásek rš 50 mm	m	96,24	146,50	14 099,16	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: typový poplast. prvek</i>							
		96,24	atiky vršek		96,24				
268 SO-01	712311101RZ1	Prov. povl. krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	589,58	77,70	45 810,26	RTS II / 2023		
		<i>Varianta: 1x nátěr - vč. dod. asf. pen. nátěru</i>							
			S6+S9+S12+S16-parozábrana		0,00				
		20,71*11,7+7,68*3,245	S6- tělocvična+1N06		267,23				
		(20,71+11,71)*2*0,6	tělocvična - atika		38,90				
		68,8*0,42	dtto-atika svisle		28,90				
		(6,88+2,845)*2*0,4	1N06 atika-bok		7,78				
		144,6	ostatní střechy nad 1NP		144,60				
		121,5	nad 2NP		121,50				
		46,7*0,38+(4,37+2,11)*0,3	nad 2NP-atika svisle		19,69				
		-39,02	atika vršek - odpočet		-39,02				

269	SO-01	712341559RT1	Prov. povl. krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	589,58	183,10	107 952,10	RTS II / 2023
			<i>Varianta: 1 vrstva - asf. pás ve specifikaci</i>					
			589,58		589,58			
			S6+S9+S12+S16-parozábrana					
270	SO-01	628522691	Pás asfaltový modifikovaný AL 40 mineral, natavovací- dle výpisu	m2	678,02	227,50	154 248,87	RTS II / 2023
			589,58		589,58			
			S6+S9+S12+S16-parozábrana					
			589,58*0,15		88,44			
			ztrátne 15%					
271	SO-01	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4,34	13 762,00	59 727,08	RTS II / 2023
272	SO-01	998712292R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 100 m	%	1,15	13 762,00	15 826,30	RTS II / 2023
	SO-01	713	Izolace tepelné				1 172 486,00	
273	SO-01	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	455,10	88,80	40 412,88	RTS II / 2023
			<i>Varianta: materiál ve specifikaci</i>					
			11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2	S3	167,50			
			15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1	S4	47,30			
			220+20,3	S5	240,30			
274	SO-01	28375460	Deska izolační XPS univerzální	m3	116,92	5 482,60	641 019,45	RTS II / 2023
			(11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2)*0,14	S3	23,45			
			(15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1)*0,14	S4	6,62			
			(220+20,3)*0,1	S5	24,03			
			533,33*0,1	S6+S9+S10(svrchu)+S12+S16	53,33			
			49,87*0,1	S10+S11-atika z boku zevnitř	4,99			
			112,422*0,04	ztrátne 4%	4,50			
275	SO-01	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	589,13	42,80	25 214,59	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dodávky PE fólie</i>					
			14,3+74,8	S1	89,10			
			1,7+2,1+1,7+2,1	S2	7,60			
			373,26*0,1	vytažení na stěnu	37,33			
			11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2	S3	167,50			
			15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1	S4	47,30			
			220+20,3	S5	240,30			
276	SO-01	713121118RT1	Montáž dilat. pásku podél stěn, oddělení od betonů apod.	m	614,36	61,00	37 475,96	RTS II / 2023
			<i>Varianta: materiál ve specifikaci</i>					
			(2,2+5,15)*2	1N01	14,70			
			(11,35+6,9)*2	1N02	36,50			
			(2,51+9,56)*2	1N03	24,14			
			(2,53+3,3)*2	1N04	11,66			
			(20+11)*2	1N05	62,00			
			(6,78+3,3+0,3)*2-3,64	1N06	17,12			
			(3,435+1,9+0,9)*2	1N11	12,47			
			4,235+2,845+3,775+4,025	1N12	14,88			
			(4,235+1,9)*2	1N13	12,27			
			(6,385+1,5)*2	1N14	15,77			
			(1,8+2,25)*2	1N15	8,10			
			(1,65+2,25)*2	1N16+1N17	7,80			
			2,9+2,25+3,73+2,4	1N18+1N19+1N20	11,28			
			5,52	1N21	5,52			
			(2,65+3,6+0,1+2,5)*2	2N01	17,70			

		(10,85+6,9)*2	2N02		35,50				
		(1,25+3,2)*2	2N03+2N04		8,90				
		(1,25+3,2)*2	2N05+2N06		8,90				
		3*2	1N03/1N04 - 2 nad sebou		6,00				
		96,24	atiky zevnitř		96,24				
		(20,71+11,71)*2	atika tělocvičny		64,84				
		13,6+0,3+4,37+2,02+3,63+0,5	ostatní kouty střechy		24,42				
		(1,3+1,8)*2*8	světlíky		49,60				
		(3,99+3,95)*2	1N07		15,88				
		(1,5+2,6)*2	1N08		8,20				
		(1,5+3,275)*2	1N09		9,55				
		(3,435+3,775)*2	1N10		14,42				
277 SO-01	2837532R	Pásek dilatační okrajový EPS100 š. 150 mm tl. 10 mm - dodávka		m	675,80	16,90	11 420,95	RTS II / 2023	
			oddělení od betonů apod.		0,00				
		614,36	obvod podlah		614,36				
		614,36*0,1	ztravné 10%		61,44				
278 SO-01	713120010RX1	Izolace podlah kročejová minerální z desek, D+M		m2	96,70	332,90	32 191,43	RTS II / 2023	
	Varianta:	tloušťka 40 mm							
		14,3+74,8	S1		89,10				
		1,7+2,1+1,7+2,1	S2		7,60				
279 SO-01	713141323R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy, S6		m2	533,33	177,60	94 719,16	RTS II / 2023	
		20,71*11,7+7,68*3,245	S6- tělocvična+1N06		267,23				
		144,6	ostatní střechy nad 1NP		144,60				
		121,5	nad 2NP		121,50				
280 SO-01	28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm		m3	74,67	2 063,00	154 036,37	RTS II / 2023	
		533,33*0,1	S6+S9+S12+S16		53,33				
		533,33*0,04	ztravné 4%		21,33				
281 SO-01	711212311R00	Penetrace savých podkladů, atiky zevnitř		m2	48,12	166,50	8 011,98	RTS II / 2023	
	Varianta:	D+M							
		48,12	před lepením XPS		48,12				
282 SO-01	713131131RT4	Montáž tepelné izolace stěn lepením- atika zevnitř		m2	49,87	166,50	8 303,36	RTS II / 2023	
	Varianta:	lepidlo v ceně, XPS ve specifikaci							
		25,81	plocha zdiva atiky		25,81				
		96,24*0,25	plocha věnce atiky		24,06				
283 SO-01	713141312R00	Montáž tep. izol. atiky vod. tl. 100 mm, 1 vrstva, na kotvy		m2	39,02	133,20	5 197,46	RTS II / 2023	
	Varianta:	XPS je ve specifikaci							
		39,02	atika svrchu		39,02				
284 SO-01	998713292R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 100 m		%	1,25	11 163,40	13 954,25	RTS II / 2023	
285 SO-01	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		%	2,45	41 031,90	100 528,16	RTS II / 2023	
SO-01	722	Vnitřní vodovod					5 750,00		
286 SO-01	722259201R00	Montáž hydrantového systému, Z37		kus	1,00	1 250,00	1 250,00	RTS II / 2023	
	Varianta:	dle výpisu zám. výrobků							
		1	Z37		1,00				
287 SO-01	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu, Z37		kus	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2023	
	Varianta:	dle výpisu zám. výrobků							
		1	Z37		1,00				

288 SO-01	722259995R00	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant, Z37	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu prvků</i>					
		1 Z37		1,00			
SO-01	725	Zařizovací předměty				48 821,52	
289 SO-01	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez, D+M, Z25	soubor	2,00	4 000,00	8 000,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu prvků</i>					
		2 Z25		2,00			
290 SO-01	721223460RX1	Vpusť podlahová - obetonování	kus	3,00	7 500,00	22 500,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: sprchy + tech. místnost</i>					
		3 1N07+1N11+1N13		3,00			
291 SO-01	725291123Z25	Madlo nerez dl. 550 mm, D+M, Z25	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu prvků</i>					
		1 Z25		1,00			
292 SO-01	725291124Z25	Madlo nerez dl. 630 mm, D+M, Z25	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu prvků</i>					
		1 Z25		1,00			
293 SO-01	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,36	24 522,67	8 828,16	RTS II / 2023
294 SO-01	998725292R00	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 100 m	%	0,22	24 288,00	5 343,36	RTS II / 2023
SO-01	736	Podlahové vytápění				86 493,50	
295 SO-01	736312132R00	Systémová izolační deska tl. 50 mm, dod. + montáž	m2	311,50	260,00	80 990,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: pro podlahové vytápění</i>					
		14,3+74,8 S1		89,10			
		1,7+2,1+1,7+2,1 S2		7,60			
		11+78,3+24+10+3,6+5,1+13+13,3+9,2 S3		167,50			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1 S4		47,30			
296 SO-01	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	%	1,40	3 931,07	5 503,50	RTS II / 2023
SO-01	762	Konstrukce tesařské				88 440,17	
297 SO-01	762441112R00	Montáž obložení atiky z překliž. desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	39,02	244,10	9 524,29	RTS II / 2023
		0,4*(6,36+2,11) S12 střecha		3,39			
		0,4*2,11+0,35*2,11 S9		1,58			
		0,4*(7,38+2,945*2+4*0,15) S6 - 1NP - nářadovna		5,55			
		0,4*(2,95+14,925+11,24+6,515+4*0,15+2*0,1) S6 - 1NP - ostatní střechy		14,57			
		0,4*(0,4+10,1+2,15+12,25+7+8*0,15)+0,25*2,75 S6 - 2NP		13,93			
298 SO-01	309854243	TURBO šroub FFS 7,5/202 T30	kus	711,64	13,30	9 464,81	RTS II / 2023
		6,36+2,11 S12 střecha		8,47			
		2,11+2,11 S9		4,22			
		7,38+2,945*2+4*0,15 S6 - 1NP - nářadovna		13,87			
		02,95+14,925+11,24+6,515+4*0,15+2*0,1 S6 - 1NP - ostatní střechy		36,43			
		0,4+10,1+2,15+12,25+7+8*0,15+2,75 S6 - 2NP		35,85			
		98,84*5 spotřeba 6 ks/bm		494,20			
		593*0,2 ztrátne 20%		118,60			
299 SO-01	606233006	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB	m2	42,14	1 483,70	62 522,29	RTS II / 2023
		39,018 vrchní strana atik		39,02			
		39,018*0,08 ztrátne 8%		3,12			
300 SO-01	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00	222,00	222,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dočasné zakrývání střech</i>					

301 SO-01	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	7,70	871,01	6 706,78	RTS II / 2023
SO-01	764	Konstrukce klempířské				301 036,35	
302 SO-01	764410340R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 230 mm	m	3,10	628,00	1 946,80	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu klemp. výrobků</i>					
		3,1	K01	3,10			
303 SO-01	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 280 mm	m	28,50	686,00	19 551,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu klemp. výrobků</i>					
		5,3	K02	5,30			
		3,2	K03	3,20			
		15	K04	15,00			
		5	K05	5,00			
304 SO-01	764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 180 mm	m	19,00	589,00	11 191,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu klemp. výrobků</i>					
		19	K14	19,00			
305 SO-01	764430350RT2	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 550 mm, K07	m	104,00	943,30	98 103,20	RTS II / 2023
		<i>Varianta: nalepení Enkolitem</i>					
		104	K07, dle výpisu klemp. výrobků	104,00			
306 SO-01	764430260RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm, K08	m	3,00	796,80	2 390,40	RTS II / 2023
		<i>Varianta: nalepení Enkolitem</i>					
		3	K08	3,00			
307 SO-01	764522610R00	Oplechování z TiZn - úprava, rš.1000 mm, K09	m	8,00	2 330,00	18 640,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu klemp. výrobků</i>					
		8	K09	8,00			
308 SO-01	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm, K10	m	10,00	987,00	9 870,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu klemp. výrobků</i>					
		10	K10, vč. kolen, odskoků atd.	10,00			
309 SO-01	764454391R00	Montáž trub Al odpadních kruhových, K11	m	4,00	215,00	860,00	RTS II / 2023
		4	K11	4,00			
310 SO-01	764454394R00	Montáž odskoku Al kruhového	kus	1,00	215,00	215,00	RTS II / 2023
		1	K11	1,00			
311 SO-01	764454393R00	Montáž kolena Al kruhového	kus	2,00	215,00	430,00	RTS II / 2023
		2	K11	2,00			
312 SO-01	764454010K11	Odpadní trouby z AL plechu kruhové, K11	m	4,00	780,00	3 120,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: prům. 120 mm, dle výpisu klemp. výr.</i>					
		4	K11, vč. kolen, odskoků a kotlíku	4,00			
313 SO-01	764430320RX1	Oplech. atiky (fas. panelů) - vč. OK, XPS atd. dle popisu - K06	m	66,40	610,00	40 504,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: vše dle výpisu klemp. výrobků</i>					
		66,4	K06	66,40			
314 SO-01	764430310K12	Ukončovací lišta styku folie a stěny, K12	m	119,44	499,40	59 645,84	RTS II / 2023
		<i>Varianta: dle výpisu klemp. výrobků</i>					
		2*(20,71+11,71)	K12-tělocvična-střecha	64,84			
		7,68	nářadovna	7,68			
		21,01+0,655+6,63	styk stř. 1NP+2NP a tělocvičny	28,30			
		2,42+3,6+12,11+0,49	styk stř. 1NP+2NP a stáv. ZŠ	18,62			
315 SO-01	712378104RT4	Prostup folií s manžetou PVC, K13+K15	kus	2,00	3 225,00	6 450,00	RTS II / 2023
		<i>Varianta: průměr 110 mm, dle výp. klemp. výrobků</i>					
		1	K13, pro kabely	1,00			

316 SO-01	721176242R00	1 Potrubí KG dešťové (svislé), D 110 x 3,2 mm, K15 <i>Varianta: dle výpisu klemp. výrobků</i>	K15, pro odvětrání radonu	m	1,00 4,00	471,00	1 884,00	RTS II / 2023
317 SO-01	764816420RX1	4 Okapnice z poplast. plechu, rš 200 mm, vč. zatěsnění <i>Varianta: styk nového soklu se stáv. fasádou</i>	K15 - odvětrání radonu	m	4,00 21,70	499,40	10 836,98	RTS II / 2023
318 SO-01	764312821R00	11,1+1,5+7+2,1 Demontáž krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30°	sokly stáv. fasády ZŠ-1NP	m2	21,70 10,78	117,00	1 260,96	RTS II / 2023
319 SO-01	764352810R00	4,91*2,195 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	P9, stáv. škola	m	10,78 4,91	51,20	251,39	RTS II / 2023
320 SO-01	764351836R00	4,91 Demontáž háků, sklon do 30°	stáv. střecha ZŠ u schodiště	kus	4,91 6,00	39,30	235,80	RTS II / 2023
321 SO-01	764391820R00	6 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	stáv. střecha ZŠ u schodiště	m	6,00 4,40	39,30	172,92	RTS II / 2023
322 SO-01	764454801R00	2,2*2 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	střecha stáv. ZŠ	m	4,40 6,00	42,60	255,60	RTS II / 2023
323 SO-01	998764202R00	6 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	střecha stáv, ZŠ	%	6,00 2,35	2 841,49	6 677,50	RTS II / 2023
324 SO-01	998764292R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m		%	2,30	2 845,20	6 543,96	RTS II / 2023
SO-01	766	Konstrukce truhlářské					996 561,57	
325 SO-01	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt		m2	1,00	3 650,00	3 650,00	RTS II / 2023
326 SO-01	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m 4+5		kus	9,00	844,00	7 596,00	RTS II / 2023
327 SO-01	61160186T01	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. HPL 80x197 lak 4	T01+T02	kus	9,00 4,00	18 052,20	72 208,80	RTS II / 2023
328 SO-01	61160156T02	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. HPL 70x197 lak 5	T01-vše dle výpisu truhl. výr. vč. větrací mřížky atd.	kus	4,00 0,00	17 057,30	85 286,50	RTS II / 2023
329 SO-01	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m 1+1+1	T02-vše dle výpisu truhl. výr.	kus	5,00 3,00	874,00	2 622,00	RTS II / 2023
330 SO-01	61160216T03	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. HPL 90x197 lak 1	T03+T04+T05	kus	3,00 1,00	17 057,20	17 057,20	RTS II / 2023
331 SO-01	61160216T04	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. HPL 90x197 lak 1	T03-vše dle výpisu truhl. výr. vč. madlo pro imobilní atd.	kus	1,00 0,00	17 057,20	17 057,20	RTS II / 2023
332 SO-01	61160216T05	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. HPL 90x197 lak 1	T04-vše dle výpisu truhl. výr. vč. úpravy zamykání atd.	kus	1,00 0,00	17 057,20	17 057,20	RTS II / 2023
333 SO-01	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m 1	T05-vše dle výpisu truhl. výr. vč. úpravy zamykání atd.	kus	1,00 0,00	1 426,00	1 426,00	RTS II / 2023
334 SO-01	61160315T06	Dveře vnitřní hladké prosklené 2 kříd. HPL 140x197 lak 1	T06	kus	1,00 1,00	48 518,60	48 518,60	RTS II / 2023
335 SO-01	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m 1	T06-vše dle výpisu truhl. výr. vč. kulatého okna atd.	kus	1,00 0,00	1 456,00	1 456,00	RTS II / 2023
			T07		1,00			

336 SO-01	61160316T07	Dveře vnitřní hladké prosklené 2 kříd. HPL 200x197 lak 1 <i>T07-vše dle výpisu truhl. výr. vč. kulatého okna atd.</i>	kus	1,00 1,00 0,00	51 124,70	51 124,70	RTS II / 2023
337 SO-01	766670021R00	Montáž kliky a štitku <i>Varianta: materiál je ve specifikaci 4+5+1+1+1+1+1 T01 - T07</i>	kus	14,00 14,00	493,00	6 902,00	RTS II / 2023
338 SO-01	54914624	Kování dveřní samet chrom <i>4+5+1+1+1+1+1 T01 - T07</i>	kus	14,00 14,00	2 513,60	35 190,40	RTS II / 2023
339 SO-01	766124100T08	Stěna sanitární systémová - dod. + montáž <i>Varianta: provedení dle výpisu truhl. výrobků 1 T08</i>	kus	1,00 1,00	15 666,40	15 666,40	RTS II / 2023
340 SO-01	766124100T09	Stěna sanitární systémová - dod. + montáž <i>Varianta: provedení dle výpisu truhl. výrobků 1 T09</i>	kus	1,00 1,00	15 666,40	15 666,40	RTS II / 2023
341 SO-01	766124100T10	Stěna sanitární systémová - dod. + montáž <i>Varianta: provedení dle výpisu truhl. výrobků 1 T10</i>	kus	1,00 1,00	15 666,40	15 666,40	RTS II / 2023
342 SO-01	766124100T11	Stěna sanitární systémová - dod. + montáž <i>Varianta: provedení dle výpisu truhl. výrobků 1 T11</i>	kus	1,00 1,00	15 666,40	15 666,40	RTS II / 2023
343 SO-01	766124100T12	Stěna sanitární systémová - dod. + montáž <i>Varianta: provedení dle výpisu truhl. výrobků 1 T12</i>	kus	1,00 1,00	15 666,40	15 666,40	RTS II / 2023
344 SO-01	766670021T13	Výměna kování na stáv. vstupních dveřích <i>Varianta: rozsah dle výpisu truhl. výrobků 2 T13, vč. panik. kování atd.</i>	kus	2,00 2,00	493,00	986,00	RTS II / 2023
345 SO-01	766416133R00	Obložení stěn nad 5 m2, překližkové desky nad 1,5 m2, T14 <i>Varianta: neobsahuje rošt a materiál 165,5 T14</i>	m2	165,50 165,50	517,00	85 563,50	RTS II / 2023
346 SO-01	6062171T14	Překližka bříza tl. 18 mm, fréz. hrany + lak dle výpisu truhl. výr. T14 <i>165,5 T14 - dodávka dle výpisu 165,5*0,08 ztratné 8%</i>	m2	178,74 165,50 13,24	1 300,00	232 362,00	RTS II / 2023
347 SO-01	762495000R00	Spojovací a ochr. prostř. obložení stěn, stropů, T14 <i>165,5 T14</i>	m2	165,50 165,50	23,50	3 889,25	RTS II / 2023
348 SO-01	766417111T14	Podkladový rošt pod obložení stěn - dvojité, T14 <i>Varianta: neobsahuje D+M nosných prvků (3+2)*165,5 T14, předpoklad 5 bm latí/m2 vč. dodávky dřev. latí</i>	m	827,50 827,50 0,00	115,00	95 162,50	RTS II / 2023
349 SO-01	766417112T14	Nosné prvky podklad. roštu obložení stěn D+M, T14 <i>Varianta: protínárazová pružná tlumící funkce 6*165,5 T14, předpoklad 6 ks/m2</i>	m	993,00 993,00	65,00	64 545,00	RTS II / 2023
350 SO-01	766211500R00	Montáž madel atyp.průběžných, š. do 15 cm, T15 <i>Varianta: dle výpisu truhl. výrobků 3,3 T15</i>	m	3,30 3,30	477,50	1 575,75	RTS II / 2023
351 SO-01	6119142T15	Madlo bukové vč. nerez úchytů - dle výpisu truhl. výr.-T15 <i>3,3 T15 - prov. dle výpisu</i>	m	3,30 3,30	1 800,00	5 940,00	RTS II / 2023
352 SO-01	766670032RAI	Dveře plastové typové, Z35	kus	1,00	2 157,48	2 157,48	RTS II / 2023

		<i>Varianta: pouze montáž, dveře ve specifikaci</i>							
		1	Z35, dle výpisu prvků			1,00			
353 SO-01	766670032Z35	Dveře plastové, Z35, dle výpisu zám. prvků	kus		1,00	27 744,70	27 744,70	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: bílé, 90 x 200 cm</i>							
		1	Z35			1,00			
354 SO-01	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%		1,75	9 685,54	16 949,70	RTS II / 2023	
355 SO-01	998766292R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	%		1,45	9 793,86	14 201,10	RTS II / 2023	
SO-01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					4 599 850,65		
356 SO-01	767110219Z01	Vstupní dveře z hliníkových profilů - Z01	ks		1,00	127 152,90	127 152,90	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z01, vč. parapásek			1,00			
357 SO-01	767110219Z02	Okno z hliníkových profilů - Z02	ks		1,00	27 731,40	27 731,40	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z02, vč. parapásek			1,00			
358 SO-01	767110219Z03	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů - Z03	ks		1,00	209 280,40	209 280,40	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z03, vč. parapásek			1,00			
359 SO-01	767110219Z04	Okno 3-dílné z hliníkových profilů - Z04	ks		1,00	90 493,10	90 493,10	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z04, vč. parapásek			1,00			
360 SO-01	767110219Z05	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů - Z05	ks		1,00	86 092,90	86 092,90	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z05, vč. parapásek			1,00			
361 SO-01	767110219Z06	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů - Z06	ks		1,00	257 523,00	257 523,00	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z06, vč. parapásek			1,00			
362 SO-01	767110219Z07	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů - Z07	ks		1,00	87 643,20	87 643,20	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z07, vč. parapásek			1,00			
363 SO-01	767110219Z08	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů - Z08	ks		1,00	218 415,10	218 415,10	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z08			1,00			
364 SO-01	767110219Z09	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů - Z09	ks		1,00	153 940,90	153 940,90	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z09, vč. parapásek			1,00			
365 SO-01	767110219Z10	Vstupní dveře z hliníkových profilů - Z10	ks		1,00	117 436,60	117 436,60	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z10, vč. parapásek			1,00			
366 SO-01	767110219Z11	Vstupní dveře z hliníkových profilů - Z11	ks		1,00	66 757,10	66 757,10	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z11, vč. parapásek			1,00			
367 SO-01	767110219Z12	Okno z hliníkových profilů - Z12	ks		2,00	30 040,80	60 081,60	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		2	Z12, vč. parapásek			2,00			
368 SO-01	767110219Z13	Okenní sestava z hliník. profilů - Z13	ks		1,00	107 453,00	107 453,00	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i>							
		1	Z13, vč. parapásek			1,00			

369 SO-01	767110219Z14	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů - Z14 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 1	Z14	ks	1,00	67 365,20	67 365,20	RTS II / 2023
370 SO-01	767110219Z15	Okno z hliníkových profilů - Z15 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 2	Z15, vč. parapásek	ks	2,00	50 599,60	101 199,20	RTS II / 2023
371 SO-01	767110219Z16	Okno z hliníkových profilů - Z16 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 2	Z16, vč. parapásek	ks	2,00	26 758,10	53 516,20	RTS II / 2023
372 SO-01	767110219Z17	Okno z hliníkových profilů - Z17 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 1	Z17, vč. parapásek	ks	1,00	54 988,90	54 988,90	RTS II / 2023
373 SO-01	767110219Z18	Okno z hliníkových profilů - Z18 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 1	Z18, vč. parapásek	ks	1,00	98 899,80	98 899,80	RTS II / 2023
374 SO-01	767110219Z19	Okno z hliníkových profilů - Z19 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 5	Z19, vč. parapásek	ks	5,00	54 916,70	274 583,50	RTS II / 2023
375 SO-01	767110219Z20	Okno z hliníkových profilů - Z20 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 4	Z20, vč. parapásek	ks	4,00	43 933,20	175 732,80	RTS II / 2023
376 SO-01	767110219Z21	Okno z hliníkových profilů - Z21 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 2	Z21, vč. parapásek	ks	2,00	244 353,10	488 706,20	RTS II / 2023
377 SO-01	767110219Z22	Okno z hliníkových profilů - Z22 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 2	Z22, vč. parapásek	ks	2,00	60 669,80	121 339,60	RTS II / 2023
378 SO-01	766624044R00	Montáž střešních oken neotevíravých Z23 <i>Varianta: vč. 3 zvedacích + 1 zkoseného rámu</i> 8	Z23	sada	8,00	3 500,00	28 000,00	RTS II / 2023
379 SO-01	6114087Z23	Okno střešní neotevír. 1000/1500 mm pro plochou střechu Z23, vše dle výp. prvků 8	Z23, sada = okno + 3 x zvedací rám 15 cm + 1 x zkosený rám pod okno vlastnosti dle výpisu zám. prvků	sada	8,00 8,00 0,00 0,00	23 000,00	184 000,00	RTS II / 2023
380 SO-01	766620061RA0	Světlovod, základní délka 1,85 m, Z24 <i>Varianta: vše dle výpisu zám. prvků</i> 3	Z24, dodávka a montáž	kus	3,00	14 374,56	43 123,68	RTS II / 2023
381 SO-01	787911111Z25	Montáž zrcadla na stěnu, Z25 1	Z25	ks	1,00	850,00	850,00	RTS II / 2023
382 SO-01	55149061Z25	Zrcadlo nerez sklopné 600 x 450 mm, Z25 1	Z25, dle výpisu prvků	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2023
383 SO-01	767995102Z26	Výroba a montáž oplocení s brankou, Z26 <i>Varianta: dle výpisu prvků</i> 3,5*2,6	Z25, vč. pozinkování atd.	m2	9,10	7 213,50	65 642,85	RTS II / 2023
384 SO-01	767842160R00	Kotvicí bod dl.600 mm nerez, bet.konstr. tl.140 mm, Z27 <i>Varianta: záchytný systém na střeše</i> 24+17+14	Z27, dle výpisu zám. prvků	kus	55,00	5 405,00	297 275,00	RTS II / 2023

385 SO-01	767842160Z27	Revize záchytného systému na střeše, Z27 1	Z27, dle výpisu zám. prvků	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2023
386 SO-01	31459102Z27	Lano nerez TSL-L8 vč. montáže 70+50+42	Z27 - záchytný systém na střeše	m	162,00	95,00	15 390,00	RTS II / 2023
387 SO-01	210220460R00	Montáž pev. žebříku na střechu do 7 m výšky, Z28+Z29 Varianta: dle výpisu zám. výrobků		kus	2,00	1 664,60	3 329,20	RTS II / 2023
388 SO-01	553539012Z28	Žebřík s ochr. košem, výška 3,55 m, pozink, Z28 1	Z28+Z29	kus	2,00			
389 SO-01	553539012Z29	Žebřík s ochr. košem, výška 5,96 m, pozink, Z29 1	Z28 - vše dle výpisu zám. prvků	kus	1,00	36 623,00	36 623,00	RTS II / 2023
390 SO-01	767995102Z30	Výroba a montáž oplocení s brankou, Z30 Varianta: dle výpisu prvků		m2	5,10	7 213,50	36 788,85	RTS II / 2023
391 SO-01	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce, Z32+Z33 Varianta: 2,55*2	Z30, vč. pozinkování atd.	kg	5,10			
392 SO-01	30995961RX1	Přirážka za pozinkování ocel. prvků (22,3*3,45*6+22,3*3,95)*1,1	Z32	kg	1 344,87	99,90	134 352,46	RTS II / 2023
393 SO-01	767990010Z34	Atypické ocel. konstrukce, Z34 - rektifik. profily Varianta: dle výpisu zám. prvků		m	155,00	1 165,20	180 606,00	RTS II / 2023
394 SO-01	283189201Z36	Stříška vchodová skleněná, Z36, prov. dle výpisu prvků 2	Z34, vč. pozinkování	kus	2,00	59 928,50	119 857,00	RTS II / 2023
395 SO-01	767995101Z38	Pororošt vč. souvisejících prací, Z38 Varianta: dle výpisu zám. výrobků		ks	2,00	7 990,50	15 981,00	RTS II / 2023
396 SO-01	6974250Z40	Rohož - čistící zóna, Z40, provedení dle výpisu zám. prvků 1,85*0,95	Z36, D+M	m2	2,00			
397 SO-01	767995102Z41	Výroba a montáž oplocení s brankou, Z41 Varianta: dle výpisu prvků		m2	1,76	11 250,00	19 771,88	RTS II / 2023
398 SO-01	767996801Z42	Demontáž, uskladnění +montáž, Z42 Varianta: dle výpisu zám. výrobků		m2	1,76	7 213,50	21 460,16	RTS II / 2023
399 SO-01	767723391RX1	Příplatek za systém centrálního klíče Varianta: 1,75*1,7	Z41, vč. pozinkování atd.	soubor	2,98			
400 SO-01	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce, S12 Varianta: dle výpisu zám. výrobků		kus	1,00	46 611,10	46 611,10	RTS II / 2023
		18,8*3,03*6*1,1		kg	1,00	923,00	923,00	RTS II / 2023
		3,77*3,03*6*1,1		kg	1,00			
			strop nad 1N04, S12 - U160		375,96			
			L50/50/5		75,39			

401 SO-01	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	39 595,13	93 048,56	RTS II / 2023
402 SO-01	998767292R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 100 m	%	1,45	39 288,62	56 968,50	RTS II / 2023
SO-01	771	Podlahy z dlaždic				297 996,48	
403 SO-01	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	54,90	9,00	494,10	RTS II / 2023
		1,7+2,1+1,7+2,1		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1		47,30			
404 SO-01	771315112R00	Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, pro samoniv. stěrku	m2	54,90	82,70	4 540,23	RTS II / 2023
		Varianta: vč. materiálu					
		1,7+2,1+1,7+2,1		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1		47,30			
405 SO-01	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze suché malt. směsi tloušťky do 10 mm	m2	54,90	213,00	11 693,70	RTS II / 2023
		Varianta: pod ker. dlažby, mat. je ve specifikaci					
		1,7+2,1+1,7+2,1		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1		47,30			
406 SO-01	24551557	Stěrka samonivelační, dle výpisu skladeb, tl. do 5 mm, pod ker. dlažby	kg	362,34	65,00	23 552,10	RTS II / 2023
		spotřeba cca 1,2kg/m2 na 1mm tloušťky		0,00			
		329,4*0,1		32,94			
		(1,7+2,1+1,7+2,1)*1,2*5		45,60			
		(15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1)*1,2*5		283,80			
407 SO-01	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	54,90	159,00	8 729,10	RTS II / 2023
		Varianta: materiál je ve specifikaci					
		1,7+2,1+1,7+2,1		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1		47,30			
408 SO-01	58581761	Stěrka hydroizolační 1-složková, dle výp. skladeb, pro dlažby	kg	169,09	375,00	63 409,50	RTS II / 2023
		spotřeba cca 1,4 kg/m2/mm tl.		0,00			
		(1,7+2,1+1,7+2,1)*1,4*2*1,1		23,41			
		(15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1)*1,4*2*1,1		145,68			
409 SO-01	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	54,90	57,50	3 156,75	RTS II / 2023
		Varianta: vč. dod. materiálu					
		1,7+2,1+1,7+2,1		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1		47,30			
410 SO-01	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	54,90	1 064,00	58 413,60	RTS II / 2023
		1,7+2,1+1,7+2,1		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1		47,30			
411 SO-01	59764207	Dlažba matná 600 x 600 x 10 mm, R10 - dle výpisu povrchů a výběru investora	m2	62,07	1 100,00	68 271,83	RTS II / 2023
		1,7+2,1+1,7+2,1		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1		47,30			
		15,23*0,1		1,52			
		56,423*0,1		5,64			
412 SO-01	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	15,23	150,50	2 292,12	RTS II / 2023
		(3,99+3,95)*2-1,05+0,4		1N07			
413 SO-01	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15,23	117,00	1 781,91	RTS II / 2023
		(3,99+3,95)*2-1,05+0,4		1N07			
414 SO-01	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	82,07	84,00	6 893,88	RTS II / 2023
		(3,99+3,95)*2-1,05+0,4		15,23			
		(3,435+1,9+0,9)*2-0,9+0,2-1,6+0,4		10,57			

		(4,235+1,9)*2-0,9+0,2-1,6+0,4	1N13		10,37			
		(1,8+2,25)*2-0,9	1N15		7,20			
		(1,65+2,25)*2-0,9	1N16+1N17		6,90			
		2,9+2,25+3,73+2,4-0,7	1N18+1N19+1N20		10,58			
		5,52-0,7	1N21		4,82			
		(1,25+3,2)*2-0,7	2N03+2N04		8,20			
		(1,25+3,2)*2-0,7	2N05+2N06		8,20			
415 SO-01	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,7+2,1+1,7+2,1	S2-P02 - 2N03 - 2N06	m2	15,30	19,10	292,23	RTS II / 2023
		4+2+1,7	S4-P02- 1N15-1N17		7,60			
					7,70			
416 SO-01	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Varianta: ker. dlažby vč. soklu		m2	56,42	51,50	2 905,78	RTS II / 2023
		1,7+2,1+1,7+2,1	S2-P02 - 2N03 - 2N06		7,60			
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1	S4-P02- 1N07+1N11+1N13+1N15-1N21		47,30			
		((3,99+3,95)*2-1,05+0,4)*0,1	1N07 - sokl		1,52			
417 SO-01	771577133RX1	Lišta nerezová přechodová, různá výška podlah, D+M Varianta: přechody podlah		m	7,25	510,00	3 697,50	RTS II / 2023
		0,7*2	S2-P02 - 2N03 - 2N06		1,40			
		1,05+0,9+0,9+0,9+0,7+0,7+0,7	S4-P02- 1N07+1N11+1N13+1N15-1N21		5,85			
418 SO-01	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba 1,7+2,1+1,7+2,1	S2-P02 - 2N03 - 2N06	m2	54,90	19,50	1 070,55	RTS II / 2023
		15,7+6,5+8+4+2+1,7+2+1,7+3,6+2,1	S4-P02- 1N07+1N11+1N13+1N15-1N21		47,30			
419 SO-01	771101147R00	Provedení bandáže koutů, mat. ve specifikaci Varianta: styk podlaha - stěna		m	82,07	59,80	4 907,79	RTS II / 2023
		(3,99+3,95)*2-1,05+0,4	1N07		15,23			
		(3,435+1,9+0,9)*2-0,9+0,2-1,6+0,4	1N11		10,57			
		(4,235+1,9)*2-0,9+0,2-1,6+0,4	1N13		10,37			
		(1,8+2,25)*2-0,9	1N15		7,20			
		(1,65+2,25)*2-0,9	1N16+1N17		6,90			
		2,9+2,25+3,73+2,4-0,7	1N18+1N19+1N20		10,58			
		5,52-0,7	1N21		4,82			
		(1,25+3,2)*2-0,7	2N03+2N04		8,20			
		(1,25+3,2)*2-0,7	2N05+2N06		8,20			
420 SO-01	59760235.A	Páska izolační 125 mm x 30 m - bandáž koutů, materiál 82,07		m	87,81	25,00	2 195,37	RTS II / 2023
		82,07*0,07	ztratné 7%		82,07			
					5,74			
421 SO-01	771575118RX2	Zhot. nášlapné vrstvy podlahy - vinyl/dlažba, D+M Varianta: v novém průchodu ze stávající ZŠ		m2	1,19	1 064,00	1 266,16	RTS II / 2023
		1,7*0,7	1N04/1.07 - vinyl/dlažba		1,19			
422 SO-01	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		%	7,80	2 833,21	22 099,04	RTS II / 2023
423 SO-01	998771292R00	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic do 100 m		%	2,24	2 827,34	6 333,24	RTS II / 2023
SO-01	775	Podlahy vlysové a parketové					831 644,87	
424 SO-01	775101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem, podlahy vlys, parket 220+20,3	S5 - P04	m2	240,30	16,60	3 988,98	RTS II / 2023
					240,30			
425 SO-01	775542042RX1	Podložka 10 mm pod lamelové podlahy Varianta: dle výpisu skladeb a povrchů		m2	240,30	98,80	23 741,64	RTS II / 2023

426 SO-01	775542000R00	220+20,3 Položení podložky pod lamelové podlahy <i>Varianta: dle výpisu skladeb a povrchů</i>	S5 - P04	m2	240,30 240,30	17,80	4 277,34	RTS II / 2023
427 SO-01	775541400RP4	220+20,3 Položení podlah parketových sportovních s roštem, bez materiálu <i>Varianta: vč. podkladního roštu z desek - dle výpisu povrchů a skladeb</i>	S5	m2	240,30 240,30	552,70	132 813,81	RTS II / 2023
428 SO-01	61151380RS5	220+20,3 Parkety Jasan tl. 21 mm - dle výpisu povrchů, dodávka, sport. podlaha <i>bude odsouhlaseno investorem</i>	S5 - P04, vč. spoj. materiálu	m2	240,30 245,11 0,00	1 613,60	395 503,04	RTS II / 2023
429 SO-01	60511080	220+20,3 240,3*0,02 Řezivo střed. SM/BO jak. I tl. 18 - 40 mm, š. 110 mm, 3 - 6 m, podkl. rošt <i>dle výpisu povrchů a skladeb</i> <i>desky pro podkladní rošt parket</i>	S5 - P04 ztratné 2%	m3	240,30 4,81 7,63 0,00 0,00	15 658,00	119 451,12	RTS II / 2023
430 SO-01	762085151R00	(220+20,3)*1/0,5*0,11*0,022 (220+20,3)*1/0,5*0,11*0,022 (220+20,3)*1/0,135*0,11*0,022 6,6337*0,15 Hoblování řeziva strojní <i>Varianta: podkladní rošt sport. podlahy</i>	S5 - P04 - vrstva 1 vrstva 2 vrstva 3 ztratné 15%	m3	1,16 1,16 4,31 1,00 7,63	2 710,00	20 673,94	RTS II / 2023
431 SO-01	762911125R00	(220+20,3)*1/0,5*0,11*0,022 (220+20,3)*1/0,5*0,11*0,022 (220+20,3)*1/0,135*0,11*0,022 6,6337*0,15 Impregnace řeziv.tlakovakuová <i>Varianta: podkladní rošt sport. podlahy</i>	S5 - P04 - vrstva 1 vrstva 2 vrstva 3 ztratné 15%	m3	1,16 1,16 4,31 1,00 7,63	4 175,00	31 850,07	RTS II / 2023
432 SO-01	762526210RT3	(220+20,3)*1/0,5*0,11*0,022 (220+20,3)*1/0,5*0,11*0,022 (220+20,3)*1/0,135*0,11*0,022 6,6337*0,15 Montáž podlahových lišt dřevěných <i>Varianta: včetně dodávky, lišty 7 x 43 mm</i> (20+11)*2-3,64 (6,78+3,3+0,3)*2-3,64	S5 - P04 - vrstva 1 vrstva 2 vrstva 3 ztratné 15%	m	0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 4,31 1,00 75,48	760,20	57 379,90	RTS II / 2023
433 SO-01	775981124RT1	Lišta nerezová podlahová krycí, dřevěná podlaha, D+M <i>Varianta: profil 760/A, samolepicí, šířka 60 mm</i> 3,64	1N05 1N06 1N05/1N06	m	58,36 17,12 3,64	987,70	3 595,23	RTS II / 2023
434 SO-01	775599145R00	Lak dřevěných podlah PU, Z+3x, přebroušení <i>Varianta: dle výpisu skladeb a povrchů</i>	S5 - P04	m2	240,30 240,30	1,00	240,30	RTS II / 2023
435 SO-01	775599200R00	220+20,3 Vyleštění dřevěných podlah	S5 - P04	m2	240,30 240,30	16,30	3 916,89	RTS II / 2023

436 SO-01	589651121R00	220+20,3 Lajnování sportovních ploch, do š.12 cm 19*6+10*8	S5 S5 - P04 - předpokl. rozsah	m	240,30 194,00 194,00	99,90	19 380,60	RTS II / 2023
437 SO-01	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m		%	1,85	8 017,30	14 832,01	RTS II / 2023
SO-01	776	Podlahy povlakové					420 840,14	
438 SO-01	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 14,3+74,8 78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2 0,825*2+0,155*5*2	S1-P1 S3-P1 2N01-schody	m2	245,20 89,10 152,90 3,20	16,60	4 070,32	RTS II / 2023
439 SO-01	771315112R00	Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, pro samoniv. stěrku Varianta: vč. materiálu 14,3+74,8 78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2 0,825*2+0,155*5*2	S1-P1 S3-P1 2N01-schody	m2	245,20 89,10 152,90 3,20	44,40	10 886,88	RTS II / 2023
440 SO-01	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, bez mat. Varianta: pod vinyl 14,3+74,8 78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2 0,825*2+0,155*5*2	S1-P1 S3-P1 2N01-schody	m2	245,20 89,10 152,90 3,20	111,00	27 217,20	RTS II / 2023
441 SO-01	24551557	Stěrka samonivelační, do tl. 5 mm, materiál, pod vinyl spotřeba cca 1,2kg/m2/mm tloušťky 0,825*2+0,155*5*2 1455,2*0,1 (14,3+74,8)*1,2*5 (78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2)*1,2*5	S1-P1 S3-P1 2N01-schody ztrátne 10% S1-P1 S3-P1	kg	1 600,72 0,00 3,20 145,52 534,60 917,40	22,20	35 535,98	RTS II / 2023
442 SO-01	776101121R00	Prov. penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, bez mat. Varianta: pod vinyl 14,3+74,8 78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2 0,825*2+0,155*5*2	S1-P1 S3-P1 2N01-schody	m2	245,20 89,10 152,90 3,20	22,20	5 443,44	RTS II / 2023
443 SO-01	24592231	Penetrace hloubková P201 - materiál - pod vinyl (14,3+74,8)*0,25 (78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2)*0,25 (0,825*2+0,155*5*2)*0,25	S1-P1 - spotřeba 0,25 l/m2 S3-P1 - spotřeba 0,25 l/m2 2N01-schody	l	61,30 22,28 38,23 0,80	172,00	10 543,60	RTS II / 2023
444 SO-01	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých Varianta: pouze nalepení - PVC ve specifikaci 14,3+74,8 78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2	S1-P1 S3-P1	m2	242,00 89,10 152,90	222,00	53 724,00	RTS II / 2023
445 SO-01	284103P01	Podlaha lepená Vinyl pásy, vlastnosti dle výpisu povrchů, materiál požadavek na vodivost 0,825*1,51+(1,51*3+1,53+1,6+0,06)*0,155 142,85*0,06*1,2 14,3+74,8 78,3+24+10+5,1+13+13,3+9,2 244,44235*0,04	2N01-schody dodávka - dle výběru investora na soklové lišty vč. ztrátneho S1-P1 S3-P1 ztrátne 4%	m2	264,51 0,00 2,44 0,00 10,29 89,10 152,90 9,78	732,40	193 723,64	RTS II / 2023

446 SO-01	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	154,50	94,30	14 569,35	RTS II / 2023
		<i>S1+S2 - P01</i>		0,00			
		(11,35+6,9)*2-1,55-1,65	1N02	33,30			
		(2,51+9,56)*2-1,55-1,05-2,1	1N03	19,44			
		5,76*2+2,63-1,1-1,4	1N04	11,65			
		(1,5+3,275)*2-1,2-0,8*2-1,5	1N09	5,25			
		(3,435+3,775)*2-0,9-0,8*2+0,2	1N10	12,12			
		4,235+2,845+3,775+4,025-0,9-0,8*2+0,2	1N12	12,58			
		6,385*2+1,5-0,7*3-0,8*2-0,9-1,2	1N14	8,47			
		(2,65+3,6+0,1+2,5)*2-0,7*2-0,9-1,51	2N01	13,89			
		(10,85+6,9)*2-0,9	2N02	34,60			
		0,825*2+0,155*5*2	2N01-schody	3,20			
447 SO-01	28342451	Lišta soklová PVC pro vinyl, 58 x 11,8 mm, materiál dle výběru inv.	m	157,59	88,80	13 993,99	RTS II / 2023
		<i>S1+S2 - P01</i>		0,00			
		5,76*2+2,63-1,1-1,4	1N04	11,65			
		(11,35+6,9)*2-1,55-1,65	1N02	33,30			
		(2,51+9,56)*2-1,55-1,05-2,1	1N03	19,44			
		154,5*0,02	ztratné 2%	3,09			
		(1,5+3,275)*2-1,2-0,8*2-1,5	1N09	5,25			
		0,825*2+0,155*5*2	2N01-schody	3,20			
		(3,435+3,775)*2-0,9-0,8*2+0,2	1N10	12,12			
		4,235+2,845+3,775+4,025-0,9-0,8*2+0,2	1N12	12,58			
		6,385*2+1,5-0,7*3-0,8*2-0,9-1,2	1N14	8,47			
		(10,85+6,9)*2-0,9	2N02	34,60			
		(2,65+3,6+0,1+2,5)*2-0,7*2-0,9-1,51	2N01	13,89			
448 SO-01	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	3,02	610,40	1 843,41	RTS II / 2023
		<i>Varianta: pouze lepení - PVC ve specifikaci</i>					
		1,51*2	2N01	3,02			
449 SO-01	776220120RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice točivé	m	4,64	610,40	2 832,26	RTS II / 2023
		<i>Varianta: pouze lepení - PVC ve specifikaci</i>					
		1,51+1,53+1,6	2N01	4,64			
450 SO-01	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	7,72	610,40	4 712,29	RTS II / 2023
		<i>Varianta: pouze lepení - PVC ve specifikaci</i>					
		1,51*3+1,53+1,6+0,06	2N01	7,72			
451 SO-01	776210300RT1	Lepení hran na stupně	m	7,72	222,00	1 713,84	RTS II / 2023
		<i>Varianta: pouze lepení - hrana ve specifikaci</i>					
		1,51*3+1,53+1,6+0,06	2N01	7,72			
452 SO-01	5537040121	Hrana schodová lepicí AI - dodávka dle výběru investora	kus	8,49	665,90	5 654,82	RTS II / 2023
		1,51*3+1,53+1,6+0,06	2N01	7,72			
		7,72*0,1	ztratné 10%	0,77			
453 SO-01	776971711R00	Čisticí textilní běhoun - vlastnosti dle výpisu povrchů P01	m2	11,00	1 831,10	20 142,10	RTS II / 2023
		<i>Varianta: vč. ukonč. lišt, dle výběru investora</i>					
		11	S3 - P03 - 1N01	11,00			
454 SO-01	776981121RU1	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl. podlah, D+M	m	9,55	554,90	5 299,30	RTS II / 2023
		<i>Varianta: na hmoždinky, šířky 30 mm</i>					
		0,9	S1-P1 - 2N01/2N02	0,90			

		1,65+1,4	S3-P1-1N01/1N02+1N02/1N03		3,05			
		1,05+0,8*2+1,35	1N09		4,00			
		0,8*2	1N14/1N12+1N10		1,60			
455 SO-01	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,93	5 906,89	5 493,41	RTS II / 2023	
456 SO-01	998776292R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy povlak. do 100 m	%	0,58	5 931,59	3 440,32	RTS II / 2023	
SO-01	781	Obklady (keramické)				380 922,66		
457 SO-01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	156,79	57,50	9 015,66	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vč. dodávky materiálu</i>						
458 SO-01	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	156,79	787,00	123 396,88	RTS II / 2023	
		(3,435+1,9+0,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N11	25,90				
		(4,235+1,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N13	25,42				
		(1,8+2,25)*2*2,6-0,9*1,97-0,85*0,9-0,15*1,2	1N15	18,34				
		(1,65+2,25)*2*2,6-0,7*1,97-1,65*0,9-0,15*1,2	1N16+1N17	17,24				
		(2,9+2,25+3,73+2,4)*2,6-0,7*1,97-2,6*0,9-0,15*1,2	1N18+1N19+1N20	25,43				
		(1,485+1,5+0,935+1,6)*2,6-0,7*1,97	1N21	12,97				
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,2*2*2-0,15*1,2	2N03+2N04	15,44				
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,15*1,2*2	2N05+2N06	16,06				
459 SO-01	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	51,31	280,00	14 367,36	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: materiál ve specifikaci</i>						
		(3,435+1,9+0,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N11	25,90				
		(4,235+1,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N13	25,42				
460 SO-01	58581761	Stěrka hydroizolační 1-složková, dle výp. skladeb, pro dlažby - dodávka	kg	172,41	111,00	19 137,32	RTS II / 2023	
		<i>spotřeba cca 1,4 kg/m2/mm tl.</i>		0,00				
		(3,435+1,9+0,9)*2*2,4*1,4*2*1,2	1N11	100,56				
		-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9)*1,4*2*1,2		-13,55				
		-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9)*1,4*2*1,2		-13,55				
		(4,235+1,9)*2*2,4*1,4*2*1,2	1N13	98,95				
461 SO-01	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	8,40	362,50	3 045,00	RTS II / 2023	
		2,4	1N11 - sprcha	2,40				
		2,4	1N13 - sprcha	2,40				
		1,2	1N15 - za klozetem	1,20				
		1,2	1N16+1N17 - za klozetem	1,20				
		1,2	1N18+1N19+1N20- za klozetem	1,20				
462 SO-01	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	4,00	392,00	1 568,00	RTS II / 2023	
		2*2	2N03+2N04 -abez. stoupačky	4,00				
463 SO-01	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	4,85	312,00	1 513,20	RTS II / 2023	
		0,85	1N15 - za klozetem	0,85				
		0,85	1N16+1N17 - za klozetem	0,85				
		0,85	1N18+1N19+1N20- za klozetem	0,85				
		1,25	2N06 - za klozetem	1,25				
		1,05	2N04 - za klozetem	1,05				
464 SO-01	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	9,50	340,00	3 230,00	RTS II / 2023	
		1,6	1N11	1,60				
		1,6	1N13	1,60				
		0,85	1N15	0,85				
		1,65	1N16+1N17	1,65				

		2,6	1N18+1N19+1N20		2,60			
		1,2	2N05+2N06		1,20			
465 SO-01	781320131R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 450 mm		m	3,10	1 000,00	3 100,00	RTS II / 2023
		3,1	1N22		3,10			
466 SO-01	597813741	Obkládačka 300 x 600 mm bílá lesk, dle výpisu povrchů a výběru investora		m2	178,63	710,00	126 826,20	RTS II / 2023
			výpis povrchů - O01 - plochy		0,00			
		(3,435+1,9+0,9)*2*2,4-(0,9+0,1)*2,4-1,6*0,9	1N11		26,09			
		(4,235+1,9)*2*2,4-(0,9+0,1)*2,4-1,6*0,9	1N13		25,61			
		(1,8+2,25)*2*2,6-0,9*1,97-0,85*0,9-0,15*1,2	1N15		18,34			
			ostění		0,00			
		(1,65+2,25)*2*2,6-0,7*1,97-1,65*0,9-0,15*1,2	1N16+1N17		17,24			
		(2,9+2,25+3,73+2,4)*2,6-0,7*1,97-2,6*0,9-0,15*1,2	1N18+1N19+1N20		25,43			
		(1,485+1,5+0,935+1,6)*2,6-0,7*1,97	1N21		12,97			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,2*2*2-0,15*1,2	2N03+2N04		15,44			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,15*1,2*2	2N05+2N06		16,06			
			parapety		0,00			
		2,4*0,18	1N11 - sprcha		0,43			
		2,4*0,18	1N13 - sprcha		0,43			
		1,2*0,15	1N15 - za klozetem		0,18			
		1,2*0,15	1N16+1N17 - za klozetem		0,18			
		1,2*0,15	1N18+1N19+1N20- za klozetem		0,18			
		2*2*0,2	2N03+2N04 - obez. stoupačky		0,80			
		162,3895*0,1	ztrátne 10%		16,24			
		0,85*0,15	1N15 - za klozetem		0,13			
		0,85*0,15	1N16+1N17 - za klozetem		0,13			
		0,85*0,15	1N18+1N19+1N20- za klozetem		0,13			
		1,25*0,15	2N06 - za klozetem		0,19			
		1,05*0,15	2N04 - za klozetem		0,16			
		1,6*0,24	1N11		0,38			
		1,6*0,24	1N13		0,38			
		0,85*0,24	1N15		0,20			
		1,65*0,24	1N16+1N17		0,40			
		2,6*0,24	1N18+1N19+1N20		0,62			
		1,2*0,24	2N05+2N06		0,29			
467 SO-01	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně		m2	156,79	51,50	8 074,89	RTS II / 2023
		Varianta: obklady stěn						
		(3,435+1,9+0,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N11		25,90			
		(4,235+1,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N13		25,42			
		(1,8+2,25)*2*2,6-0,9*1,97-0,85*0,9-0,15*1,2	1N15		18,34			
		(1,65+2,25)*2*2,6-0,7*1,97-1,65*0,9-0,15*1,2	1N16+1N17		17,24			
		(2,9+2,25+3,73+2,4)*2,6-0,7*1,97-2,6*0,9-0,15*1,2	1N18+1N19+1N20		25,43			
		(1,485+1,5+0,935+1,6)*2,6-0,7*1,97	1N21		12,97			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,2*2*2-0,15*1,2	2N03+2N04		15,44			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,15*1,2*2	2N05+2N06		16,06			
468 SO-01	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednlt		m2	156,79	63,60	9 972,10	RTS II / 2023
		(3,435+1,9+0,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N11		25,90			

		(4,235+1,9)*2*2,4-(0,9+0,18)*2,4-1,6*0,9	1N13		25,42			
		(1,8+2,25)*2*2,6-0,9*1,97-0,85*0,9-0,15*1,2	1N15		18,34			
		(1,65+2,25)*2*2,6-0,7*1,97-1,65*0,9-0,15*1,2	1N16+1N17		17,24			
		(2,9+2,25+3,73+2,4)*2,6-0,7*1,97-2,6*0,9-0,15*1,2	1N18+1N19+1N20		25,43			
		(1,485+1,5+0,935+1,6)*2,6-0,7*1,97	1N21		12,97			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,2*2*2-0,15*1,2	2N03+2N04		15,44			
		(1,25+3,2)*2*2-0,7*1,97-0,15*1,2*2	2N05+2N06		16,06			
469 SO-01	771578011R00	Spára stěna - stěna, silikonem		m	69,20	84,00	5 812,80	RTS II / 2023
		Varianta: mimo sprchové kouty						
		2,4*2	1N11		4,80			
		2,4*2	1N13		4,80			
		2,6*4	1N15		10,40			
		2,6*4	1N16+1N17		10,40			
		2,6*4	1N18+1N19+1N20		10,40			
		2,6*4	1N21		10,40			
		2*5	2N03+2N04		10,00			
		2*4	2N05+2N06		8,00			
470 SO-01	781497913R00	Profil koutový 11 mm, D+M		m	19,20	348,50	6 691,20	RTS II / 2023
		Varianta: svislé kouty sprch						
		2,4*4	1N11		9,60			
		2,4*4	1N13		9,60			
471 SO-01	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům, D+M		m	20,50	327,50	6 713,75	RTS II / 2023
		Varianta: profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm						
		2,4*2	1N11 - sprchy		4,80			
		2,4*2	1N13 - sprchy		4,80			
		1,2+0,85+0,15	1N15 - za klozetem		2,20			
		1,2+0,85+0,15	1N17 - za klozetem		2,20			
		1,2+0,85+0,15	1N19 - za klozetem		2,20			
		2+1,05	2N03+2N04-obezd. + za WC		3,05			
		1,25	2N05+2N06 - za WC		1,25			
472 SO-01	781497121RS7	Lišta hliníková rohová k obkladům, D+M		m	53,46	303,50	16 225,11	RTS II / 2023
		Varianta: profil ZB, pro tloušťku obkladu 10 mm						
		2,4*2+0,9*2	1N11		6,60			
		2,4*2+0,9*2	1N13		6,60			
		2,02*2+1+0,9*2+0,85	1N15 u dveří a okna		7,69			
		2,02*2+0,8+0,9*2+1,65	1N16+1N17		8,29			
		2,02*2+0,8+0,9*2+2,6	1N18+1N19+1N20		9,24			
		2,02*2+0,8	1N21		4,84			
		2,0*2	2N03+2N04 - u dveří		4,00			
		2,0*2+1,1*2	2N05+2N06 - u dveří + okna		6,20			
473 SO-01	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		%	4,30	3 794,49	16 316,31	RTS II / 2023
474 SO-01	998781292R00	Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické do 100 m		%	1,55	3 817,35	5 916,89	RTS II / 2023
SO-01	783	Nátěry					184 725,76	
475 SO-01	783893152RX1	Nátěr beton.stropů a sloupů penetrace + 2x - lazura		m2	561,98	322,00	180 957,56	RTS II / 2023
		stropy			0,00			
	11	1N01			11,00			

		78,3	1N02		78,30			
		24	1N03		24,00			
		220	1N05		220,00			
		20,3	1N06		20,30			
		15,7	1N07		15,70			
		3,6	1N08		3,60			
		5,1	1N09		5,10			
		13	1N10		13,00			
		13,3	1N12		13,30			
		10,8*1*10+29,08*0,5	1N05-průvlaky P22+P23+P21		122,54			
		0,4*3,95*4*2	1N05-sloupy S1		12,64			
		0,28*(1+1,5)*2*8	2N02- lemy světlíků		11,20			
		9,2	1N14		9,20			
		2,1	1N21		2,10			
			průvlaky + sloupy atd.		0,00			
476 SO-01	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní		m2	14,92	46,60	695,20	RTS II / 2023
	Varianta:	OK stropu 1N04						
		0,546*3,03*6*1,1	strop nad 1N04, S12 - U160		10,92			
		0,2*3,03*6*1,1	L50/50/5		4,00			
477 SO-01	783124220RX1	Nátěr syntetický ocel. zárubní 1x + 2x email		m2	14,00	219,50	3 073,00	RTS II / 2023
	Varianta:	odstín dle PD						
		12+2	ocelové zárubně		14,00			
SO-01	784	Malby					119 893,70	
478 SO-01	784450025RA0	Malba ze směsi akrylátová, penetrace 1x, bílá 2x		m2	945,92	111,80	105 753,86	RTS II / 2023
		6,06+17,11	SDK - předstěny		23,17			
		27,34+21,7+30*1,2	SDK- zákryty		85,04			
		47,1	SDK-pohledy		47,10			
		789,37+1,24	omítky vnitřní		790,61			
479 SO-01	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění		m2	679,80	20,80	14 139,84	RTS II / 2023
	Varianta:	včetně papírové lepenky						
		11+78,3+24+10+20,3+15,7+3,6+5,1+13	1NP		181,00			
		6,5+13,3+8+9,2+4+2+1,7+2+1,7+3,6			52,00			
		2,1+9+15+24+220			270,10			
		14,3+74,8+1,7+2,1+1,7+2,1	2NP		96,70			
		80	venkovní plochy + střechy		80,00			
SO-01	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					774 000,00	
SO-01	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					8 000,00	
480 SO-01	013002VRN	Projektové práce		Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2023
	Varianta:	dokumentace skut. provedení						
481 SO-01	013002VRN	Projektové práce - plán BOZP		Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2023
	Varianta:	splnění podmínek zabezp. stavby dle plánu BOZP						
482 SO-01	013002VRN	Projektové práce zhotovitele - dle TZ		Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	
	Varianta:	dílenská a výrobní dokumentace						
SO-01	02VRN	Příprava staveniště					2 500,00	
483 SO-01	020001VRN	Příprava staveniště - zabezpečení staveniště včetně vjezdu proti vniknutí nepovolaných osob		Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2024
		1			1,00			

SO-01	03VRN	Zařízení staveniště				641 500,00	
484 SO-01	030001VRN	Zařízení staveniště vč. WC, skladu, kanceláře	Soubor	1,00	630 000,00	630 000,00	RTS I / 2023
		Varianta: vč. mobilního oplocení					
		1			1,00		
		vč. likvidace ZS					
485 SO-01	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	
		Varianta: průzkum výskytu chrán. živočichů					
486 SO-01	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2023
		Varianta: vytýčení stáv. sítí dle TZ a vyjádření					
487 SO-01	031002VRN	Přípravné práce - pasportizace stavu okolních objektů	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2024
		Varianta: včetně přilehlé příjezdové komunikace					
		1			1,00		
SO-01	05VRN	Finanční náklady				45 000,00	
488 SO-01	056002VRN	Koordinační činnost	Soubor	1,00	45 000,00	45 000,00	RTS I / 2023
SO-01	07VRN	Provozní vlivy				65 000,00	
489 SO-01	070001VRN	Provozní vlivy	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2023
490 SO-01	072002VRN	Silniční provoz - dočasné dopravní značení - zřízení + nájem + demontáž	Soubor	1,00	60 000,00	60 000,00	RTS II / 2024
		Varianta: vč. vyřízení					
		1			1,00		
SO-01	09VRN	Ostatní náklady				12 000,00	
491 SO-01	090001VRN	Ostatní náklady - průběžné čištění + úklid dotčených komunikací - ul. Požární	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00	RTS II / 2024
		Varianta: vč. ul. Rolencova a Na návsi, po celou dobu stavby					
		1			1,00		
28 470 046,92							

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO-02 - Zdravotechnické instalace)

Název stavby:	ZŠ Požární 32	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Přístavba tělocvičny	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 24.10.2024	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
SO-02							3 541 016,19	
SO-02 11							17 619,00	
1	SO-02	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l Varianta: včetně pohotovosti čerpací soupravy 30	h	30,00	500,00	15 000,00	RTS II / 2023
					30,00			
2	SO-02	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 3*1,35	m	4,05	480,00	1 944,00	RTS II / 2023
					4,05			
3	SO-02	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 2*1,35	m	2,70	250,00	675,00	RTS II / 2023
					2,70			
SO-02 119							2 025,00	
4	SO-02	119001421VD	Dodatečná ochrana kabelů tvárniciemi Varianta: vč. dodávky betonového nebo plastového půlžlábků a jeho osazení 2*1,35	m	2,70	750,00	2 025,00	vlastní
					2,70			
SO-02 12							4 269,38	
5	SO-02	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 3*1,35*1,15 2*1,35*1,15	m3	7,76 4,66 3,11	550,00	4 269,38	RTS II / 2023
SO-02 13							380 543,95	
6	SO-02	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 3*2,8*1,28 RŠ ZTI	m3	10,75 10,75	850,00	9 139,20	RTS II / 2023
7	SO-02	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 20,35*6,7*4,1 ZÁSAK	m3	559,01 559,01	550,00	307 457,98	RTS II / 2023
8	SO-02	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 (10,752+559,0145)*0,3 30%	m3	170,93 170,93	50,00	8 546,50	RTS II / 2023
9	SO-02	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 15*1,35*1,15 BP 32*1,1*1,5 VODA 82*1,15*0,92 SPL.KAN 88*1,35*1,26+24*1,35*2,62 DEST.KAN	m3	397,42 23,29 52,80 86,76 234,58	128,00	50 869,70	RTS II / 2023

10	SO-02	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 397,4195*0,3 30%	m3	119,23 119,23	38,00	4 530,58	RTS II / 2023
SO-02		15	Roubení				327 924,16	
11	SO-02	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 14*1,15*2 88*1,26*2 32*1,5*2 BP DEST.KAN VODA	m2	349,96 32,20 221,76 96,00	126,00	44 094,96	RTS II / 2023
12	SO-02	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m 1*2,2*2 24*2,62*2 BP DEST.KAN	m2	130,16 4,40 125,76	265,00	34 492,40	RTS II / 2023
13	SO-02	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 349,96	m2	349,96 349,96	30,00	10 498,80	RTS II / 2023
14	SO-02	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m 130,16	m2	130,16 130,16	100,00	13 016,00	RTS II / 2023
15	SO-02	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m (6+5,6)*1,28 RŠ ZTI	m2	14,85 14,85	100,00	1 484,80	RTS II / 2023
16	SO-02	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m 14,848	m2	14,85 14,85	49,70	737,95	RTS II / 2023
17	SO-02	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m 10,752	m3	10,75 10,75	82,60	888,12	RTS II / 2023
18	SO-02	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m 10,752	m3	10,75 10,75	19,90	213,96	RTS II / 2023
19	SO-02	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m 14,848	m2	14,85 14,85	181,00	2 687,49	RTS II / 2023
20	SO-02	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m 14,848	m2	14,85 14,85	41,80	620,65	RTS II / 2023
21	SO-02	151201202R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 8 m (40,7+13,4)*4,1 VSAK	m2	221,81 221,81	183,00	40 591,23	RTS II / 2023
22	SO-02	151201212R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 8 m 221,81	m2	221,81 221,81	80,00	17 744,80	RTS II / 2023
23	SO-02	151201302R00	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 8 m 559,01	m3	559,01 559,01	78,00	43 602,78	RTS II / 2023
24	SO-02	151201312R00	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 8 m 559,01	m3	559,01 559,01	30,00	16 770,30	RTS II / 2023
25	SO-02	151201402R00	Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 8 m 221,81	m2	221,81 221,81	367,00	81 404,27	RTS II / 2023
26	SO-02	151201412R00	Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 8 m 221,81	m2	221,81 221,81	86,00	19 075,66	RTS II / 2023
SO-02		16	Přemístění výkopku				215 853,60	
27	SO-02	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 10,752 52,8 (86,76+234,58+23,28)*0,5 RŠ ZTI VODA KANALIZACE	m3	235,86 10,75 52,80 172,31	120,00	28 303,44	RTS II / 2023

28	SO-02	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 52,8 86,76 234,58 10,752 23,28 559,01-297,36	VODA SPL.KAN DEST.KAN RŠ ZTI BP VSAK	m3	669,82 52,80 86,76 234,58 10,75 23,28 261,65	280,00	187 550,16	RTS II / 2023
SO-02 17			Konstrukce ze zemin					473 292,47	
29	SO-02	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 669,822		m3	669,82 669,82	15,10	10 114,31	RTS II / 2023
30	SO-02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 297,36	VSAK	m3	297,36 297,36	164,00	48 767,04	RTS II / 2023
31	SO-02	175101101RT2	Obsyp + zásyp potrubí bez prohození sypaniny Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 32*1,1*1,4 82*1,15*1 88*1,35*1,11+24*1,35*2,47 10,752-0,56-0,224-1,98 15*1,35*1	VODA SPL.KAN DEST.KAN RŠ ZTI BP	m3	383,71 49,28 94,30 211,90 7,99 20,25	1 080,00	414 411,12	RTS II / 2023
SO-02 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					301 419,90	
32	SO-02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 669,822		m3	669,82 669,82	450,00	301 419,90	RTS II / 2023
SO-02 21			Úprava podloží a základové spáry					15 020,00	
33	SO-02	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu 10		kus	10,00 10,00	550,00	5 500,00	RTS II / 2023
34	SO-02	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií 112		m2	112,00 112,00	85,00	9 520,00	RTS II / 2023
SO-02 27			Základy					6 093,01	
35	SO-02	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Varianta: KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm 17,92*0,0054 9,6*0,0054	FILTR RŠ	t	0,15 0,10 0,05	41 000,00	6 093,01	RTS II / 2023
SO-02 38			Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů					19 100,00	
36	SO-02	380321462R00	Beton komplet.konstrukcí železový C 35/45 do 30 cm Varianta: min. objemová hmotnost 2400kg/m3 2,7	FILTR	m3	2,70 2,70	5 500,00	14 850,00	RTS II / 2023
37	SO-02	389381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí Varianta: betonem třídy C 12/15 0,5	dobetonování prostupů VŠ + VPUST	m3	0,50 0,50	8 500,00	4 250,00	RTS II / 2023
SO-02 45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					347 289,61	
38	SO-02	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Varianta: kraj Jihomoravský 32*1,1*0,1	VODA	m3	46,07 3,52	1 180,00	54 358,66	RTS II / 2023

			82*1,15*0,15	SPL.KAN		14,15			
			112*1,35*0,15	DEST.KAN		22,68			
			3*2,8*0,1	RŠ ZTI		0,84			
			15*1,35*0,15	BP		3,04			
			2,88*2,88*0,15	FILTR		1,24			
			2*2*0,15	RŠ		0,60			
39	SO-02	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	0,22	4 000,00	896,00	RTS II / 2023
			1,6*1,4*0,1	RŠ ZTI		0,22			
40	SO-02	452311161R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30		m3	2,46	4 100,00	10 081,41	RTS II / 2023
			2,88*2,88*0,2	FILTR		1,66			
			2*2*0,2	RŠ		0,80			
41	SO-02	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí		m2	4,90	750,00	3 677,28	RTS II / 2023
			6*0,1	RŠ ZTI		0,60			
			2,88*2,88*0,35	FILTR		2,90			
			2*2*0,35	RŠ		1,40			
42	SO-02	457572211R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy		m3	103,86	950,00	98 665,53	RTS II / 2023
			(20,35*6,7*1,01)-33,85	VSAK		103,86			
43	SO-02	457572214RK1	Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.32-63, bez úpravy		m3	156,18	1 150,00	179 610,74	RTS II / 2023
		Variantá:	kraj Jihomoravský						
			(20,35*6,7*0,85)+43,57-3,28	VSAK		156,18			
SO-02 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				3 600,00		
44	SO-02	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava		m2	3,00	1 200,00	3 600,00	RTS II / 2023
			2*1,5			3,00			
SO-02 87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				15 271,70		
45	SO-02	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm		m	34,00	54,40	1 849,60	RTS II / 2023
			8+2+24			34,00			
46	SO-02	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm		m	26,00	75,50	1 963,00	RTS II / 2023
			24+2			26,00			
47	SO-02	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 150		m	33,00	77,70	2 564,10	RTS II / 2023
			9+6+18			33,00			
48	SO-02	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200		m	48,00	88,80	4 262,40	RTS II / 2023
			26+16+6			48,00			
49	SO-02	871512101R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky do DN 150		kus	6,00	587,10	3 522,60	RTS II / 2023
			4+2			6,00			
50	SO-02	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150		kus	6,00	133,20	799,20	RTS II / 2023
			6			6,00			
51	SO-02	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200		kus	2,00	155,40	310,80	RTS II / 2023
			2			2,00			
SO-02 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				175 505,90		
52	SO-02	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70		m	60,00	71,00	4 260,00	RTS II / 2023
			34+26			60,00			
53	SO-02	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80		m	60,00	31,50	1 890,00	RTS II / 2023
			60			60,00			

54	SO-02	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 16+6+6+18	m	46,00 46,00	37,10	1 706,60	RTS II / 2023
55	SO-02	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné/armaturní a revizní plastové hranaté 1	kus	1,00 1,00	721,30	721,30	RTS II / 2023
56	SO-02	893412010RA0	Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.min 1340 mm Varianta: 500x400mm, zateplená, nosnost 0,5-40t, potrubí PE HD 50x4,6, včetně úpravy vstupních otvoru 1	kus	1,00 1,00	29 225,10	29 225,10	RTS II / 2023
57	SO-02	894138001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na stok Varianta: včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 4	kus	4,00 4,00	2 552,40	10 209,60	RTS II / 2023
58	SO-02	894211111R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 200 1	kus	1,00 1,00	5 278,10	5 278,10	RTS II / 2023
59	SO-02	894310040vd	Šachtice z C20/25 xc2, do 2,50 m3 OP 1	kus	1,00 1,00	21 014,90	21 014,90	RTS II / 2023
60	SO-02	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 Varianta: včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 6	kus	6,00 6,00	2 616,80	15 700,80	RTS II / 2023
61	SO-02	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 Varianta: včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK) 1	kus	1,00 1,00	2 189,60	2 189,60	RTS II / 2023
62	SO-02	894431312RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok Varianta: dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t 1	kus	1,00 1,00	13 391,10	13 391,10	RTS II / 2023
63	SO-02	894431312RBC	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m, 1 přítok Varianta: dno KG D 200 mm, poklop - litinová mříž D400 1	kus	1,00 1,00	16 390,80	16 390,80	RTS II / 2023
64	SO-02	894431332RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury do 3,0 m, 1 přítok Varianta: dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t 2	kus	2,00 2,00	17 813,60	35 627,20	RTS II / 2023
65	SO-02	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg Varianta: včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 1	kus	2,00 1,00	8 243,50	16 487,00	RTS II / 2023
66	SO-02	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 1 2	kus	1,00 2,00	706,90	1 413,80	RTS II / 2023
SO-02		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				12 250,00	
67	SO-02	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace 35	h	35,00 35,00	350,00	12 250,00	RTS II / 2023
SO-02		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 350,00	
68	SO-02	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm 3	m	3,00 3,00	450,00	1 350,00	RTS II / 2023
SO-02		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 381,78	
69	SO-02	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 2*0,3	m	0,60 0,60	3 130,00	1 878,00	RTS II / 2023

70	SO-02	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 0,2 <i>ST. VPUST</i>	m	0,20 0,20	7 065,00	1 413,00	RTS II / 2023
71	SO-02	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m 0,03631	t	0,04 0,04	2 500,00	90,78	RTS II / 2023
SO-02		S	Přesuny sutí				34,00	
72	SO-02	979999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) 0,03631	t	0,04 0,04	936,38	34,00	RTS II / 2023
SO-02		711	Izolace proti vodě				7 012,75	
73	SO-02	711141559RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením <i>Varianta: 2 vrstvy - včetně dodávky</i> 4 <i>FILTR</i>	m2	4,00 4,00	615,80	2 463,20	RTS II / 2023
74	SO-02	711142559RZ4	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením <i>Varianta: 2 vrstva - včetně dodávky</i> 1,5 <i>FILTR</i>	m2	1,50 1,50	1 201,90	1 802,85	RTS II / 2023
75	SO-02	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy 5,5	m2	5,50 5,50	499,40	2 746,70	RTS II / 2023
SO-02		713	Izolace tepelné				4 045,00	
76	SO-02	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 75 mm 1	kus	1,00 1,00	1 935,00	1 935,00	RTS II / 2023
77	SO-02	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm 1	kus	1,00 1,00	2 110,00	2 110,00	RTS II / 2023
SO-02		721	Vnitřní kanalizace				392 518,40	
78	SO-02	721152210R00	Potrubí svařované PE odpadní - svislé, D 160 x 6,2 mm 15	m	15,00 15,00	1 262,90	18 943,50	RTS II / 2023
79	SO-02	721152220R00	Čisticí kus svařované PE,pro odpadní svislé, D 160 mm 2	kus	2,00 2,00	2 313,80	4 627,60	RTS II / 2023
80	SO-02	721152309R00	Nosný žlábek pro potrubí svařované, D 125 mm 30	m	30,00 30,00	261,90	7 857,00	RTS II / 2023
81	SO-02	721152328R00	Potrubí svařované PE - db20 - svislé, D 110 x 6,0 mm 33	m	33,00 33,00	820,10	27 063,30	RTS II / 2023
82	SO-02	721152330R00	Potrubí svařované PE - db20 - svislé, D 135 x 6,0 mm 18	m	18,00 18,00	985,50	17 739,00	RTS II / 2023
83	SO-02	721152338R00	Čisticí kus svařované PE - db20 - odpadní svislé, D 110 mm 6	kus	6,00 6,00	1 140,80	6 844,80	RTS II / 2023
84	SO-02	721152340R00	Čisticí kus svařované PE - db20 - odpadní svislé, D 135 mm 1	kus	1,00 1,00	1 614,70	1 614,70	RTS II / 2023
85	SO-02	721154330R00	Potrubí svařované PE - db20, ležaté zavěšené, D 135 x 6 mm 30	m	30,00 30,00	1 052,10	31 563,00	RTS II / 2023
86	SO-02	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC/výlevky, D 90/110 4+1+1	kus	6,00 6,00	512,70	3 076,20	RTS II / 2023
87	SO-02	721175212R00	Automatický uzávěr proti vodě , zajišťovací, D 160 mm 1 <i>v RŠ</i>	kus	1,00 1,00	15 075,40	15 075,40	RTS II / 2023

88	SO-02	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm 15	m	15,00 15,00	512,70	7 690,50	RTS II / 2023
89	SO-02	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm 36	m	36,00 36,00	598,20	21 535,20	RTS II / 2023
90	SO-02	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm Varianta: SN8 89	m	89,00 89,00	770,20	68 547,80	RTS II / 2023
91	SO-02	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm Varianta: SN8 33	m	33,00 33,00	901,10	29 736,30	RTS II / 2023
92	SO-02	721178103R00	Potrubí odhlučňené PP připojovací, D 50 x 2,0 mm 20	m	20,00 20,00	233,00	4 660,00	RTS II / 2023
93	SO-02	721178104R00	Potrubí odhlučňené PP připojovací, D 75 x 2,6 mm 2	m	2,00 2,00	319,60	639,20	RTS II / 2023
94	SO-02	721178106R00	Potrubí odhlučňené PP připojovací, D 110 x 3,6 mm 11	m	11,00 11,00	486,10	5 347,10	RTS II / 2023
95	SO-02	721178114R00	Potrubí odhlučňené PP odpadní - svislé, D 75 x 2,6 mm 21	m	21,00 21,00	291,90	6 129,90	RTS II / 2023
96	SO-02	721178116R00	Potrubí odhlučňené PP odpadní - svislé, D 110 x 3,6 mm 33	m	33,00 33,00	542,70	17 909,10	RTS II / 2023
97	SO-02	721178117R00	Potrubí odhlučňené PP odpadní - svislé, D 125 x 4,2 mm 8	m	8,00 8,00	701,40	5 611,20	RTS II / 2023
98	SO-02	721178118R00	Potrubí odhlučňené PP odpadní - svislé, D 160 x 5,2 mm 13	m	13,00 13,00	966,60	12 565,80	RTS II / 2023
99	SO-02	721178124R00	Čisticí kus odhlučňené PP pro potrubí svislé, D 75 mm 3	kus	3,00 3,00	335,10	1 005,30	RTS II / 2023
100	SO-02	721178126R00	Čisticí kus odhlučňené PP pro potrubí svislé, D 110 mm 4	kus	4,00 4,00	429,50	1 718,00	RTS II / 2023
101	SO-02	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm 10+2	kus	12,00 12,00	66,60	799,20	RTS II / 2023
102	SO-02	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm 4	kus	4,00 4,00	94,30	377,20	RTS II / 2023
103	SO-02	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm 5+1	kus	6,00 6,00	122,10	732,60	RTS II / 2023
104	SO-02	721211520RT2	Vpusť dvorní, klapka, lapač Varianta: litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm 2	kus	2,00 2,00	1 974,30	3 948,60	RTS II / 2023
105	SO-02	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou Varianta: mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm 2	kus	2,00 2,00	1 827,80	3 655,60	RTS II / 2023
106	SO-02	721234101RT1	Vtok střešní PP pro plochou střechu Varianta: živičný pás, případně dle specifikace ASŘ, záchytný koš D 75, 110, 125 mm 14	kus	14,00 14,00	2 152,90	30 140,60	RTS II / 2023

107	SO-02	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub <i>Varianta: zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm</i> 1 6 <i>výměna za stávající</i>	kus	7,00 1,00 6,00	3 715,60	26 009,20	RTS II / 2023
108	SO-02	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 100 mm 6	kus	6,00 6,00	199,80	1 198,80	RTS II / 2023
109	SO-02	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací <i>Varianta: přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm</i> 2	kus	2,00 2,00	431,70	863,40	RTS II / 2023
110	SO-02	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm 20+2+11+21+33+33+15+8+18+36+30	m	227,00 227,00	16,40	3 722,80	RTS II / 2023
111	SO-02	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm 13+15+89+9+33+26	m	185,00 185,00	19,30	3 570,50	RTS II / 2023
SO-02		722	Vnitřní vodovod				320 468,70	
112	SO-02	722130234R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm 27	m	27,00 27,00	375,10	10 127,70	RTS II / 2023
113	SO-02	722130236R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 50 mm 3	m	3,00 3,00	623,70	1 871,10	RTS II / 2023
114	SO-02	722131916R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 50 mm 1 <i>propojení ve VŠ</i>	soubor	1,00 1,00	199,80	199,80	RTS II / 2023
115	SO-02	722170927R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 50 x 6/4" 1+1 <i>propojení na st. rozvod u RD a ve VŠ</i>	kus	2,00 2,00	166,50	333,00	RTS II / 2023
116	SO-02	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PeX, lisovaný spoj, D 20 x 2,0 mm, PN 10 <i>Varianta: mosazné press fitinky</i> 38+62	m	100,00 100,00	235,30	23 530,00	RTS II / 2023
117	SO-02	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PeX, lisovaný spoj, D 26 x 3,0 mm, PN 10 <i>Varianta: mosazné press fitinky</i> 30+51	m	81,00 81,00	276,30	22 380,30	RTS II / 2023
118	SO-02	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PeX, lisovaný spoj, D 32 x 3,0 mm, PN 10 <i>Varianta: mosazné press fitinky</i> 15+52	m	67,00 67,00	390,60	26 170,20	RTS II / 2023
119	SO-02	722178116RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PeX, lisovaný spoj, D 40 x 3,5 mm, PN 10 <i>Varianta: mosazné press fitinky</i> 14+9	m	23,00 23,00	498,30	11 460,90	RTS II / 2023
120	SO-02	722178117RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PeX, lisovaný spoj, D 50 x 4,0 mm PN 10 <i>Varianta: mosazné press fitinky</i> 79+9	m	88,00 88,00	624,80	54 982,40	RTS II / 2023
121	SO-02	722178118RT1	Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PeX, lisovaný spoj, D 63 x 4,5 mm PN 10 <i>Varianta: mosazné press fitinky</i> 5	m	5,00 5,00	904,50	4 522,50	RTS II / 2023
122	SO-02	722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm <i>Varianta: vnitřní průměr 28 mm</i> 30	m	30,00 30,00	59,90	1 797,00	RTS II / 2023
123	SO-02	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	15,00	65,50	982,50	RTS II / 2023

		<i>Varianta: vnitřní průměr 32 mm</i>							
		15				15,00			
124 SO-02	722181211RU2	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m		27,00	68,80	1 857,60	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 35 mm</i>							
		27			27,00				
125 SO-02	722181211RV9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m		23,00	72,10	1 658,30	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 40 mm</i>							
		23			23,00				
126 SO-02	722181211RZ6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m		38,00	54,40	2 067,20	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 20 mm</i>							
		38			38,00				
127 SO-02	722181212RW6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m		79,00	88,80	7 015,20	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 50 mm</i>							
		79			79,00				
128 SO-02	722181212RW8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m		3,00	92,10	276,30	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 54 mm</i>							
		3			3,00				
129 SO-02	722181212RY3	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m		8,00	98,80	790,40	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 63 mm</i>							
		8			8,00				
130 SO-02	722181215R00	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m		62,00	136,50	8 463,00	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 20 mm</i>							
		62			62,00				
131 SO-02	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m		51,00	148,70	7 583,70	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 28 mm</i>							
		51			51,00				
132 SO-02	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m		52,00	154,30	8 023,60	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 32 mm</i>							
		52			52,00				
133 SO-02	722181215RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m		9,00	165,40	1 488,60	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 40 mm</i>							
		9			9,00				
134 SO-02	722181215RW6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m		9,00	203,10	1 827,90	RTS II / 2023	
		<i>Varianta: vnitřní průměr 50 mm</i>							
		9			9,00				
135 SO-02	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm	soubor		1,00	210,90	210,90	RTS II / 2023	
		1			1,00				
136 SO-02	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm	soubor		2,00	233,00	466,00	RTS II / 2023	
		2			2,00				
137 SO-02	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus		39,00	94,30	3 677,70	RTS II / 2023	
		18+2+4+1+8+2+2+2			39,00				
138 SO-02	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus		6,00	88,80	532,80	RTS II / 2023	
		6			6,00				
139 SO-02	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm	soubor		20,00	215,30	4 306,00	RTS II / 2023	

		18+2			20,00				
140 SO-02	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 500 mm	soubor	5,00	192,00	960,00	RTS II / 2023		
		5		5,00					
141 SO-02	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	15,00	75,50	1 132,50	RTS II / 2023		
		15		15,00					
142 SO-02	722213312R00	Úpravna vody magnetická PN 1,6 ,DN 40	kus	1,00	4 975,20	4 975,20	RTS II / 2023		
		1		1,00					
143 SO-02	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2"	kus	47,00	245,30	11 529,10	RTS II / 2023		
		18+24+1+2+2		47,00					
144 SO-02	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	5,00	264,10	1 320,50	RTS II / 2023		
		4+1		5,00					
145 SO-02	722221122R00	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 15 mm x DN 20 mm	kus	2,00	219,70	439,40	RTS II / 2023		
		2		2,00					
146 SO-02	722231195R00	Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 6/4"	kus	1,00	8 758,40	8 758,40	RTS II / 2023		
		1		1,00					
147 SO-02	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	7,00	235,30	1 647,10	RTS II / 2023		
		7		7,00					
148 SO-02	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	12,00	428,40	5 140,80	RTS II / 2023		
		12		12,00					
149 SO-02	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	6,00	564,90	3 389,40	RTS II / 2023		
		6		6,00					
150 SO-02	722235114R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00	758,00	758,00	RTS II / 2023		
		1		1,00					
151 SO-02	722235115R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm	kus	3,00	912,20	2 736,60	RTS II / 2023		
		3		3,00					
152 SO-02	722235141R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	4,00	253,00	1 012,00	RTS II / 2023		
		4		4,00					
153 SO-02	722235142R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	3,00	417,30	1 251,90	RTS II / 2023		
		3		3,00					
154 SO-02	722235143R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	3,00	607,00	1 821,00	RTS II / 2023		
		3		3,00					
155 SO-02	722235144R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	4,00	781,30	3 125,20	RTS II / 2023		
		4		4,00					
156 SO-02	722235145R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm	kus	3,00	978,80	2 936,40	RTS II / 2023		
		3		3,00					
157 SO-02	722235146R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 50 mm	kus	3,00	1 302,90	3 908,70	RTS II / 2023		
		3		3,00					
158 SO-02	722235571R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 15 mm	kus	2,00	235,30	470,60	RTS II / 2023		
		2		2,00					
159 SO-02	722235572R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	5,00	428,40	2 142,00	RTS II / 2023		
		5		5,00					
160 SO-02	722235573R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 25 mm	kus	2,00	564,90	1 129,80	RTS II / 2023		
		2		2,00					

161 SO-02	722235574R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 32 mm 1	kus	1,00 1,00	758,00	758,00	RTS II / 2023
162 SO-02	722235575R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 40 mm 1	kus	1,00 1,00	912,20	912,20	RTS II / 2023
163 SO-02	722235651R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 15 mm 2	kus	2,00 2,00	263,00	526,00	RTS II / 2023
164 SO-02	722235652R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 20 mm 5	kus	5,00 5,00	430,60	2 153,00	RTS II / 2023
165 SO-02	722235653R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 25 mm 2	kus	2,00 2,00	670,30	1 340,60	RTS II / 2023
166 SO-02	722235655R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 40 mm 1	kus	1,00 1,00	931,10	931,10	RTS II / 2023
167 SO-02	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" 3+1	kus	4,00 4,00	61,00	244,00	RTS II / 2023
168 SO-02	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" 5	kus	5,00 5,00	66,60	333,00	RTS II / 2023
169 SO-02	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" 1	kus	1,00 1,00	88,80	88,80	RTS II / 2023
170 SO-02	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4" 1	kus	1,00 1,00	105,40	105,40	RTS II / 2023
171 SO-02	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2" 1	kus	1,00 1,00	155,40	155,40	RTS II / 2023
172 SO-02	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi Varianta: průměr 19/30 mm, stálotvará hadice 1	kus	1,00 1,00	14 427,30	14 427,30	RTS II / 2023
173 SO-02	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu 1	kus	1,00 1,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2023
174 SO-02	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu 1	kus	1,00 1,00	2 441,50	2 441,50	RTS II / 2023
175 SO-02	722259995R00	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant 1	kus	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
176 SO-02	722264111R00	Vodoměr bytový SV DN 15 x 80 mm, Qn 1,5 1	kus	1,00 1,00	1 279,60	1 279,60	RTS II / 2023
177 SO-02	722264114R00	Vodoměr bytový SV DN 20 x 130 mm, Qn 2,5 1	kus	1,00 1,00	2 058,60	2 058,60	RTS II / 2023
178 SO-02	722265116vd	Vodoměr domovní SV DN25, Qn 10; Qmax 12,5 1	kus	1,00 1,00	2 855,40	2 855,40	RTS II / 2023
179 SO-02	722268616R00	Sestava vodoměrná s ventily Qn 10 DN 50 - 50 mm 1	kus	1,00 1,00	4 794,30	4 794,30	RTS II / 2023
180 SO-02	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm 100+81+67+23+27	m	298,00 298,00	10,20	3 039,60	RTS II / 2023
181 SO-02	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm 88	m	88,00 88,00	14,20	1 249,60	RTS II / 2023

182	SO-02	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm 8+3	m	11,00 11,00	36,00	396,00	RTS II / 2023
183	SO-02	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm 100+81+67+23+88+8+27+3	m	397,00 397,00	9,30	3 692,10	RTS II / 2023
SO-02		724	Strojní vybavení				1 391,60	
184	SO-02	724231182R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou - 100 mm 2	soubor	2,00 2,00	695,80	1 391,60	RTS II / 2023
SO-02		725	Zařizovací předměty				257 831,10	
185	SO-02	725016101R00	Pisoár, bílý <i>Varianta: kompletní vc. příslušenství</i>	soubor	2,00	10 129,00	20 258,00	RTS II / 2023
			2		2,00			
186	SO-02	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou 1	soubor	1,00 1,00	13 747,00	13 747,00	RTS II / 2023
187	SO-02	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka <i>Varianta: Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, 24 V DC</i>	kus	9,00	8 610,80	77 497,20	RTS II / 2023
			9		9,00			
188	SO-02	725100001ZTP0	Umyvadlo pro ZTP, baterie, zápachová uzávěrka <i>Varianta: Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, 24 V DC</i>	kus	1,00	9 274,50	9 274,50	RTS II / 2023
			1		1,00			
189	SO-02	725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust <i>Varianta: Automatické ovládání sprchy s elektronikou ALS s termostatickým ventilem pro teplou a studenou vodu, 24 V DC</i>	kus	4,00	8 696,30	34 785,20	RTS II / 2023
			4		4,00			
190	SO-02	725100023RA0	Klozet se zazděnou nádržkou 4	kus	4,00 4,00	14 853,40	59 413,60	RTS II / 2023
191	SO-02	725100024RA0	Klozet pro ZTP se zazděnou nádržkou 1	kus	1,00 1,00	16 121,90	16 121,90	RTS II / 2023
192	SO-02	725121621R00	Splachovač pisoárů automatický <i>Varianta: Infračervený splachovač pisoáru s elektronikou ALS, 24 V DC</i>	soubor	2,00	5 743,10	11 486,20	RTS II / 2023
			2		2,00			
193	SO-02	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 18+2+4+1	soubor	25,00 25,00	253,00	6 325,00	RTS II / 2023
194	SO-02	725825114RT0	Baterie dřezová nástěnná ruční 1 <i>pro výlevku</i>	kus	1,00 1,00	2 716,70	2 716,70	RTS II / 2023
195	SO-02	725860180RT1	Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový <i>Varianta: podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm</i>	kus	3,00	2 068,60	6 205,80	RTS II / 2023
			3		3,00			
SO-02		732	Strojovny				1 950,00	
196	SO-02	732331513R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., 25 l 1	soubor	1,00 1,00	1 950,00	1 950,00	RTS II / 2023
SO-02		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				1 546,35	
197	SO-02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 0,0006+7,3879+1,06106	t	8,45 8,45	183,01	1 546,35	RTS II / 2023
SO-02		H721	Vnitřní kanalizace				1 935,63	

198	SO-02	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 2,01228	t	2,01 2,01	961,91	1 935,63	RTS II / 2023
	SO-02	H722	Vnitřní vodovod				1 215,08	
199	SO-02	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 1,48387	t	1,48 1,48	818,86	1 215,08	RTS II / 2023
	SO-02	H725	Zařizovací předměty				386,80	
200	SO-02	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 0,40249	t	0,40 0,40	961,02	386,80	RTS II / 2023
	SO-02	M	Ostatní materiál				218 871,32	
201	SO-02	28302VD	Předčisticí a regulační šachta (AKU. FILTR) pro dešťové vody 6EO/PB+mont+doprava 1	kus	1,00 1,00	9 847,10	9 847,10	vlastní
202	SO-02	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200 x 200 mm 16	kus	16,00 16,00	319,60	5 113,60	RTS II / 2023
203	SO-02	28349012	Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200 x 300 mm 2	kus	2,00 2,00	360,70	721,40	RTS II / 2023
204	SO-02	283vsak001VD	Vsak. tělo tunelu o roz. (d x š x v) 2,3 x 0,81 x 1,3 m 10	kus	10,00 10,00	1 956,50	19 565,00	vlastní
205	SO-02	283vsak002VD	Čelo vsakovacího tunelu, (d x š x v) 0,48 x 0,78 x 1,3 m 4	kus	4,00 4,00	2 027,50	8 110,00	vlastní
206	SO-02	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm 20 ;ztratiné 10%; 2	kus	22,00 20,00 2,00	542,70	11 939,40	RTS II / 2023
207	SO-02	286111951	Trubka kanalizační PVC SN 16 DN 150/6000 2 ;ztratiné 10%; 0,2	kus	2,20 2,00 0,20	3 550,20	7 810,44	RTS II / 2023
208	SO-02	286111953	Trubka kanalizační PVC SN 16 DN 200/6000 10 ;ztratiné 10%; 1	kus	11,00 10,00 1,00	5 987,30	65 860,30	RTS II / 2023
209	SO-02	286134317	Trubka tl. PE100 50x4,6 mm PN16 34 ;ztratiné 10%; 3,4	m	37,40 34,00 3,40	469,40	17 555,56	RTS II / 2023
210	SO-02	286134321	Trubka tl. PE100 63x5,8 mm PN16 26 ;ztratiné 10%; 2,6	m	28,60 26,00 2,60	528,20	15 106,52	RTS II / 2023
211	SO-02	28615422.A	Zátka HTM D 75 mm PP 2	kus	2,00 2,00	46,60	93,20	RTS II / 2023
212	SO-02	28615423.A	Zátka HTM D 110 mm PP 1	kus	1,00 1,00	49,90	49,90	RTS II / 2023
213	SO-02	286506003	Koleno kanalizační PVC SDR 34 (SN16) DN 150/45° SN16 2	kus	2,00 2,00	235,30	470,60	RTS II / 2023
214	SO-02	286506013	Koleno kanalizační PVC SDR 34 (SN16) DN 200/45° SN16 2	kus	2,00 2,00	261,90	523,80	RTS II / 2023

215 SO-02	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC 2	kus	2,00 2,00	116,50	233,00	RTS II / 2023
216 SO-02	28651654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC 2	kus	2,00 2,00	122,10	244,20	RTS II / 2023
217 SO-02	28651842.A	Kus čistící kanalizační KGRE DN 150 PVC 1	kus	1,00 1,00	708,00	708,00	RTS II / 2023
218 SO-02	28653324.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 50 mm 4	kus	4,00 4,00	720,20	2 880,80	RTS II / 2023
219 SO-02	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm 2	kus	2,00 2,00	972,10	1 944,20	RTS II / 2023
220 SO-02	673909991034	Fólie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina 30+26	m	56,00 56,00	27,70	1 551,20	RTS II / 2023
221 SO-02	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina 50	m	50,00 50,00	27,70	1 385,00	RTS II / 2023
222 SO-02	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 112	m2	112,00 112,00	71,00	7 952,00	RTS II / 2023
223 SO-02	7220007VD	Termostatický směšovací ventil pro TV - 1/2" 1	kus	1,00 1,00	2 583,50	2 583,50	vlastní
224 SO-02	7220008VDVD	Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4" 5	kus	5,00 5,00	2 716,70	13 583,50	průzkum trhu
225 SO-02	7220009VD	Termostatický směšovací ventil pro TV - 1" 1	kus	1,00 1,00	3 904,20	3 904,20	vlastní
226 SO-02	722cerp001VD	Cirkulační čerpadlo pro systémy TV 1	kus	1,00 1,00	8 489,90	8 489,90	vlastní
227 SO-02	722potVD001VD	Uchycovací materiál pro vodovodní potrubní rozvody 1	kus	1,00 1,00	3 884,30	3 884,30	vlastní
228 SO-02	722vod0002VD	Kontrolovatelný zpětný ventil - třída 2(EA) - DN32 1	kus	1,00 1,00	2 483,60	2 483,60	průzkum trhu
229 SO-02	722vod0004VD	Kontrolovatelný zpětný ventil - třída 2(EA) - DN50 1	kus	1,00 1,00	4 277,10	4 277,10	vlastní
SO-02	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				10 000,00	
SO-02	03VRN	Zařízení staveniště				10 000,00	
230 SO-02	030001VRN	Zařízení staveniště 1	Soubor	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00	

3 541 016,19

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO-03 - Vzduchotechnika)

Název stavby:		ZŠ Požární 32				Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Přístavba tělocvičny				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Brno				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:						Zpracováno dne:		24.10.2024	Zpracoval:
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava	
SO-03			Vzduchotechnika					1 839 558,73	
SO-03 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					11 097,10	
1	SO-03	222619111R00IM	Koordinace činností souvisejících s MaR	hod	16,00	277,40	4 438,40		
2	SO-03	M221IM	D+M autonomní systém měření a regulace v rámci VZT jednotky a propojení s řídicími prvky, (čidla, regulátory)	kpl	1,00	6 658,70	6 658,70		
SO-03 713			Izolace tepelné					84 018,35	
3	SO-03	713411111R00IM	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá 3.50000 d 250 mm: 3.40000 300 x 300 mm: 23.10000 650 x 300 mm: 9.85000 d 500 mm: 34.90000 800 x 400 mm:	m2	74,75	144,30	10 786,43		
4	SO-03	713491111R00IM	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí 74.75000 Odkaz na mn. položky pořadí 1:	m2	74,75	277,40	20 735,65		
5	SO-03	998713203R00IM	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	1 370,76	4,40	6 031,35		
6	SO-03	713411111R00IM	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá 5.96903	m2	5,97	144,30	861,33		
7	SO-03	998713202R00IM	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	48,91	22,20	1 085,80		
8	SO-03	13812130000RIM	Plech hladký pozinkovaný DX51D+Z275, rozměr 0,80 x 1000 x 2000 mm 463.45000 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 69.51750 prořez 15%:	kg	532,97	33,30	17 747,82		
9	SO-03	63153583RIM	Rohož izolační DP 80 kg/m3 5000 x 500 x 40 mm 74.75000 Odkaz na mn. položky pořadí 1: 11.21250 prořez 15%:	m2	85,96	288,50	24 800,18		
10	SO-03	7131IM	Izolační návlek na VZT potrubí, DN100, tl. izolace 25 mm, např. TERMOSLEEV 102 T 19.00000 2.00000 prořez:	m	21,00	93,80	1 969,80		
SO-03 732			Strojovny					1 504 706,08	
11	SO-03	728111114R00IM	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,13 m2 2.00000 Odkaz na mn. položky pořadí 28:	m	2,00	92,30	184,60		

12	SO-03	728111117R00IM	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,40 m2 <i>1.00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 29:</i>	m	1,00	92,30	92,30
13	SO-03	728112113R00IM	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 300 mm <i>24.00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 26:</i>	m	24,00	90,00	2 160,00
14	SO-03	728112115R00IM	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 500 mm <i>43.00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 27:</i>	m	43,00	306,30	13 170,90
15	SO-03	728312112R00IM	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,	kus	14,00	652,50	9 135,00
16	SO-03	728312114R00IM	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2,	kus	11,00	1 173,70	12 910,70
17	SO-03	728413124R00IM	Montáž dýzy kruhové, do průměru d 400 mm	kus	9,00	479,00	4 311,00
18	SO-03	1.07; 2.05IM	D+M čidlo CO2 s IR senzorem - 1,5m nad podlahou	ks	2,00	8 881,10	17 762,20
19	SO-03	2.02IM	D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí, rozměr 520x200mm, komfortní dvouřadá s rámečkem, rozteč 20mm	ks	5,00	1 056,00	5 280,00
20	SO-03	2.03IM	D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí, rozměr 620x120mm, komfortní dvouřadá s rámečkem, rozteč 20 mm	ks	5,00	865,60	4 328,00
21	SO-03	2.04IM	D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí, rozměr 320x120mm, komfortní dvouřadá s rámečkem, rozteč 20 mm	ks	5,00	577,10	2 885,50
22	SO-03	3.01IM	D+M Buňkový tlumič hluku 800x400 mm, délka 1500 mm, útlum (63 Hz) = 7 dB	ks	7,00	9 574,70	67 022,90
23	SO-03	3.02IM	D+M Buňkový tlumič hluku 800x400 mm, délka 1000 mm, útlum (63 Hz) = 6 dB	ks	4,00	6 645,90	26 583,60
24	SO-03	3.03IM	D+M Výfuková koncovka, 800x400 mm, s ochrannou mřížkou, pozinkovaný plech	ks	2,00	1 673,50	3 347,00
25	SO-03	3.04IM	D+M Buňkový tlumič hluku 650x300 mm, délka 1000 mm, útlum (63 Hz) = 6 dB	ks	14,00	4 731,00	66 234,00
26	SO-03	3.05IM	D+M Výfuková koncovka, 650x300 mm, s ochrannou mřížkou, pozinkovaný plech	ks	2,00	1 416,10	2 832,20
27	SO-03	72801mtŽIM	Montáž VZT jednotky	kpl	2,00	49 791,20	99 582,40
28	SO-03	998728203R00IM	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	18 970,98	0,30	5 691,29
29	SO-03	728112111R00IM	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm	m	25,00	90,00	2 250,00
30	SO-03	728112112R00IM	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	0,50	116,50	58,25
31	SO-03	728212111R00IM	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - oblouku	kus	14,00	56,30	788,20
32	SO-03	728212311R00IM	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu	kus	5,00	75,00	375,00
33	SO-03	728212711R00IM	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí	kus	4,00	258,80	1 035,20
34	SO-03	728314121R00IM	Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	1,00	190,40	190,40
35	SO-03	728611611R00IM	Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, , do průměru d 100 mm	kus	10,00	669,20	6 692,00
36	SO-03	728614612R00IM	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 200 mm	kus	1,00	949,10	949,10
37	SO-03	222611112R00IM	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,00	389,50	389,50
38	SO-03	998728202R00IM	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	766,19	2,20	1 685,62
39	SO-03	01IM	VZT jednotka - 2700 m3/h; dle technické specifikace v rámci přílohy č.1 technické zprávy v PD, vč. prvků regulace v rámci VZT jednotky	kpl	1,00	576 994,60	576 994,60
40	SO-03	02IM	VZT jednotka - 700 m3/h; dle tech. spec. v rámci příl. č.1 tech. zprávy v PD, vč. prvků regulace v rámci VZT jednotky	kus	1,00	418 833,90	418 833,90
41	SO-03	2.01IM	Dýza s dalekým dosahem, Ř315 mm, 300 m3/hod, ruční možnost přestavení směru proudu vzduchu	ks	9,00	2 394,90	21 554,10
42	SO-03	42981188RIM	Spiro roura hladká d 80, délka 1 m	m	24,00	225,10	5 402,40
43	SO-03	42981369RIM	Potrubí Spiro pozink, d 500 mm, délka 1 m	kus	43,00	862,70	37 096,10
44	SO-03	4298201023RIM	Trouba rovná 4hranná 100 x 100 mm, délka 1 m	kus	2,00	230,80	461,60
45	SO-03	4298201033RIM	Trouba rovná 4hranná 100 x 100 mm, délka 1 m	kus	1,00	230,80	230,80
46	SO-03	429822009RIM	Oblouk segmentový 90°, d 80 mm Pz plech	kus	5,00	140,70	703,50
47	SO-03	429822015RIM	Oblouk segmentový 90°, d 80 mm Pz plech	kus	4,00	140,70	562,80
48	SO-03	429822075RIM	Oblouk segmentový 90°, d 80 mm Pz plech	kus	1,00	140,70	140,70

49	SO-03	7282IM	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	2 813,20	2 813,20
50	SO-03	R72801IM	Oblouk čtyřhranný symetrický 800x400mm, 90°, pozink	kus	2,00	2 181,30	4 362,60
51	SO-03	R72802IM	Oblouk čtyřhranný symetrický 800x400mm, 45°, pozink	ks	1,00	1 090,70	1 090,70
52	SO-03	R72803IM	Oblouk čtyřhranný symetrický 650x300mm, 90°, pozink	ks	2,00	1 817,80	3 635,60
53	SO-03	R72804IM	Přechod pozink, d500 mm na 800x400mm	ks	2,00	2 181,30	4 362,60
54	SO-03	R72805IM	Přechod pozink, 300x300 mm na 650x300mm	ks	1,00	1 817,80	1 817,80
55	SO-03	R72806IM	Přechod pozink, d300 mm na 650x300mm	ks	1,00	1 817,80	1 817,80
56	SO-03	R72807IM	Přechod pozink, d250 mm na 300x300mm	ks	1,00	1 090,70	1 090,70
57	SO-03	1.01IM	Radiální ventilátor, stropní, DN100, montáž do SDK podhledu, 130/180 m3/hod, 230 V, vč. zp. klapky, hygrostatu a časového doběhu	ks	2,00	2 438,10	4 876,20
58	SO-03	1.02IM	Radiální ventilátor, nástěnný, DN100, přiznaná montáž, 130/180 m3/hod, 230 V, vč. zp. klapky a časového doběhu	ks	5,00	3 610,40	18 052,00
59	SO-03	1.03IM	Radiální ventilátor, stropní, DN100, montáž do SDK podhledu, 60/85 m3/hod, 230 V, vč. zp. klapky a časového doběhu	ks	1,00	3 282,10	3 282,10
60	SO-03	1.05IM	Přívodní prvek vzduchu, komplet, vč. prodloužení (2x100mm a 1x50mm)	kpl	1,00	750,20	750,20
61	SO-03	1.06IM	Axiální ventilátor, stěnový, DN200, 885 m3/hod, 55 W	ks	1,00	4 414,70	4 414,70
62	SO-03	1.06aIM	Plastová samotížná žaluziová klapka, DN200, s okapničkou	ks	1,00	952,20	952,20
63	SO-03	1.06bIM	Nástěnný termostat, 230V, rozsah +10 až + 30°C, RT-10	ks	1,00	1 298,40	1 298,40
64	SO-03	2.06IM	Radiální ventilátor, nástěnný, DN100, přiznaná montáž, 60/85 m3/hod, 230 V, vč. zp. klapky a časového doběhu	ks	2,00	3 610,40	7 220,80
65	SO-03	2.07IM	Protidešťová stříška DN100 s ochrannou sítkou, pozink	ks	4,00	647,00	2 588,00
66	SO-03	42981181RIM	Spiro roura hladká d 80, délka 1 m	m	23,10	225,10	5 199,81
			21.00000		21,00		
			2.10000	prořez 10%:	2,10		
67	SO-03	42981186RIM	Spiro roura hladká d 80, délka 1 m	m	1,00	225,10	225,10
68	SO-03	7281IM	Ohebná hliníková hadice s tepelnou a hlukovou izolací, např. SONOFLEX MI 102	m	4,00	196,90	787,60
69	SO-03	7282IM	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	11 253,30	11 253,30
70	SO-03	OBL 100 90IM	Oblouk 90°, d100 mm, pozink	ks	14,00	140,70	1 969,80
71	SO-03	T 100100IM	Odbočka jednostranná, DN100/DN100, 90°, pozink	ks	5,00	187,50	937,50
	SO-03	733	Rozvod potrubí				80 652,60
72	SO-03	767995102R00IM	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	200,00	166,50	33 300,00
73	SO-03	998767203R00IM	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	633,00	22,20	14 052,60
74	SO-03	55399994RIM	Ocelové výrobky do 1 kg	kg	200,00	166,50	33 300,00
	SO-03	734	Armatury				15 758,70
75	SO-03	909 R00IM	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	12,00	388,40	4 660,80
76	SO-03	951IM	Stavební přípomoci při instalaci VZT prvků vč. dodávky stavebních hmot	kpl	1,00	11 097,90	11 097,90
	SO-03	736	Podlahové vytápění				11 234,40
77	SO-03	970031200R00IM	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	0,50	5 600,00	2 800,00
78	SO-03	970051100R00IM	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	2,00	4 217,20	8 434,40
	SO-03	767	Konstrukce zámečnické				15 000,00
79	SO-03	M211IM	D+M rozvadeč včetně jistění včetně propojení s VZT jednotkou a ostatními prvky VZT, dle pokynů výrobce technologie	kpl	2,00	7 500,00	15 000,00
	SO-03	M21	Elektromontáže				117 091,50
80	SO-03	904 R01IM	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	24,00	222,00	5 328,00
81	SO-03	VN1IM	Pronájem jeřábu	den	1,00	13 317,40	13 317,40
82	SO-03	VN2IM	Komplexní odzkoušení a zaregulování VZT	kpl	1,00	5 548,90	5 548,90
83	SO-03	VN3IM	Hluková studie	kpl	1,00	17 500,00	17 500,00

84	SO-03	VN6IM	HZS - koordinace s ostatními profesemi	hod	48,00	166,50	7 992,00
85	SO-03	VN7IM	Dokumentace skutečného provedení VZT	kpl	1,00	8 878,30	8 878,30
86	SO-03	005121 RIM	Zařízení staveniště pro dod. vzduchotechniky	Soubor	1,00	4 439,10	4 439,10
87	SO-03	005121 R2IM	Doprava materiálu - vzduch. zařízení	ks	1,00	54 087,80	54 087,80

1 839 558,73

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO-04 - Ústřední vytápění)

Název stavby:				ZŠ Požární 32				Doba výstavby:				Objednatel:						
Druh stavby:				Přístavba tělocvičny				Začátek výstavby:				Projektant:						
Lokalita:				Brno				Konec výstavby:				Zhotovitel:						
JKSO:								Zpracováno dne:				24.10.2024		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód		Zkrácený popis / Varianta						MJ	Množství	Cena/MJ	Náklady (Kč)		Cenová			
				Rozměry								(Kč)	Celkem		soustava			
	SO-04		Ústřední vytápění													2 233 305,79		
	SO-04		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													5 600,00	
1	SO-04	913	R001IM	Hzs - Stavební dělník - zednické výpomoci						h	16,00	350,00	5 600,00					
				16.00000						vyhotovení prostupů pro potrubí:						16,00		
	SO-04		VN	Vedlejší náklady													45 589,60	
2	SO-04	904	R01IM	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni ÚT						h	16,00	532,70	8 523,20					
3	SO-04	904	R02IM	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška						h	8,00	388,40	3 107,20					
4	SO-04	005121	R1IM	Předávací dokumentace ÚT						soubor	1,00	3 551,30	3 551,30					
5	SO-04	VN1IM		Spuštění technologie TČ technikem výrobce TČ						kpl	2,00	5 326,90	10 653,80					
6	SO-04	005121	RIM	Zařízení staveniště pro ústř. vytápění						Soubor	1,00	1 442,70	1 442,70					
7	SO-04	005121	R2IM	Doprava materiálu pro ÚT						ks	1,00	7 213,50	7 213,50					
8	SO-04	005241010	RIM	Dokumentace skutečného provedení - ústř. vytápění						Soubor	1,00	11 097,90	11 097,90					
	SO-04		713	Izolace tepelné													129 578,05	
9	SO-04	713311121	R00IM	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí						m2	1,74	471,60	820,58					
				1.74000						RS:						1,74		
10	SO-04	713461121	R00IM	Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfal						m2	22,97	450,00	10 334,27					
				3.05363						d18:						3,05		
				0.69115						d22:						0,69		
				5.80566						d28:						5,81		
				13.41460						d35:						13,41		
11	SO-04	908	R00IM	Hzs-práce výškových specialistů						h	16,00	1 000,00	16 000,00					
12	SO-04	998713201	R00IM	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m						%	1 820,60	1,20	2 184,72					
13	SO-04	63154126	ARIM	Rohož lamelová s hliníkovou fólií tl. 20 x 1000 x 10000 mm						m2	3,00	386,20	1 158,60					
14	SO-04	631547012	RIM	Pouzdro potrubní izolační 800 - 15/20 mm						m	59,40	193,10	11 470,14					
				54.00000												54,00		
				5.40000						+10% prořez:						5,40		
15	SO-04	631547013	RIM	Pouzdro potrubní izolační 800 - 15/20 mm						m	11,00	193,10	2 124,10					
				10.00000												10,00		
				1.00000						+10% prořez:						1,00		
16	SO-04	631547114	RIM	Pouzdro potrubní izolační 800 - 15/30 mm						m	80,60	227,50	18 336,50					
				74.00000												74,00		

			6.60000	+10% prořez:		6,60		
17	SO-04	631547115RIM	Pouzdro potrubní izolační 800 - 15/30 mm		m	63,80	227,50	14 514,50
			58.00000			58,00		
			5.80000	+10% prořez:		5,80		
18	SO-04	67352243RIM	Páska lepicí pro fóliové parozábrany - oboustranně lepicí		m	300,00	6,70	2 010,00
19	SO-04	R7132IM	Izolační pouzdro ze syntetického kaučuku, 35/32 mm, 0,040 W/mK		m	70,40	719,10	50 624,64
			64.00000			64,00		
			6.40000	+10% prořez:		6,40		
	SO-04	732	Strojovny					1 270 326,83
20	SO-04	731249212R00IM	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových s TUV	soubor		2,00	8 711,80	17 423,60
21	SO-04	732111128R00IM	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100	kus		1,00	16 494,80	16 494,80
22	SO-04	732111228R00IM	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 100	kus		1,00	8 141,40	8 141,40
23	SO-04	732111312R00IM	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20	kus		2,00	204,20	408,40
24	SO-04	732111315R00IM	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32	kus		6,00	246,40	1 478,40
25	SO-04	732219305R00IM	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 700 l	soubor		1,00	2 774,40	2 774,40
26	SO-04	732219355R00IM	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 2,5/1, do 1000 l	soubor		1,00	2 441,50	2 441,50
27	SO-04	732339102R00IM	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor		1,00	532,70	532,70
28	SO-04	732339104R00IM	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	soubor		2,00	721,30	1 442,60
29	SO-04	732339106R00IM	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l	soubor		1,00	1 165,20	1 165,20
30	SO-04	732429111R00IM	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor		6,00	721,30	4 327,80
			2.00000	VZT jednotky:		2,00		
			3.00000	Strojovna:		3,00		
			1.00000	solár:		1,00		
31	SO-04	732429112R00IM	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor		2,00	721,30	1 442,60
32	SO-04	R732Č1IM	Nízkoenergetické elektronické oběhové čerpadlo, DN32, 6,5 m, 4,7 m3/hod, 240V/50Hz	ks		2,00	8 163,60	16 327,20
33	SO-04	R732Č2IM	Nízkoenergetické elektronické oběhové čerpadlo, DN25, 6 m, 1,7 m3/hod, 230V/50Hz	ks		1,00	7 652,00	7 652,00
34	SO-04	R732Č3IM	Nízkoenergetické elektronické oběhové čerpadlo, DN25, 6m, 0,41 m3/hod, 230V/50Hz	ks		1,00	7 256,90	7 256,90
35	SO-04	R732Č4IM	Nízkoenergetické elektronické oběhové čerpadlo, DN25, 7m, 1,75 m3/hod, 230V/50Hz	ks		1,00	8 021,50	8 021,50
36	SO-04	998732201R00IM	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%		13 254,55	0,60	7 952,73
37	SO-04	171156460100RIM	Jeřáb automobilní .8,0MG AD 080 (PV3S)	Sh		8,00	2 774,40	22 195,20
38	SO-04	48466205RIM	Nádoba expanzní membránová Reflex N 35 litrů, 4/1,5 bar	kus		2,00	1 730,10	3 460,20
39	SO-04	48466205RIM	Nádoba expanzní membránová Reflex N 35 litrů, 4/1,5 bar	kus		2,00	1 730,10	3 460,20
40	SO-04	484673308RIM	Nádoba expanzní membránová Reflex S 2 litry, 10/0,5 bar	kus		1,00	1 440,50	1 440,50
41	SO-04	48471603RIM	Jednotka čerpadlová solární IVSK 8300	kus		1,00	20 000,00	20 000,00
42	SO-04	R7321IM	Nízkoenergetické elektronické oběhové čerpadlo, DN25, 6 m, 1,68 m3/hod, 230V/50Hz	ks		1,00	25 000,00	25 000,00
43	SO-04	R7322IM	Nízkoenergetické elektronické oběhové čerpadlo, DN25, 6 m, 0,4 m3/hod, 230V/50Hz	ks		1,00	25 000,00	25 000,00
44	SO-04	R732akuIM	Oddělovací taktovací zásobník topné vody, objem 1000 litrů, s možností instalace elektrických patron	ks		1,00	35 000,00	35 000,00
45	SO-04	R732čs1IM	Sluneční kolektor, montáž na stojato, plocha 2,3 m2, objem 1,7 litrů, solární prizmatické sklo, připojení 4xCu22, vč. montážní sady	ks		2,00	13 165,00	26 330,00
46	SO-04	R732PKIM	Příslušenství k TČ - Propojovací kabel mezi regulátorem a venkovní jednotkou TČ	kpl		2,00	4 199,40	8 398,80
47	SO-04	R732PSIM	Příslušenství k TČ - Pružné připojovací sady pro venkovní TČ, DN32, 5/4	sada		2,00	41 460,60	82 921,20
48	SO-04	R732RGIM	Příslušenství k TČ - regulátor	ks		2,00	38 571,80	77 143,60

49	SO-04	R732SkIM	Solární kapalina, triethylenglykol, 25 l	ks	1,00	2 491,40	2 491,40
50	SO-04	R732TČ18IM	Venkovní jednotka TČ, dvoukompresorová, 17,2 kW, COP 3,6 (A2/W35 dle EN14511), vzduch-voda, monoblokové provedení	ks	1,00	328 924,40	328 924,40
51	SO-04	R732TČ25IM	Venkovní jednotka TČ, dvoukompresorová, 24 kW, COP 3,6 (A2/W35 dle EN14511), vzduch-voda, monoblokové provedení	ks	1,00	404 914,90	404 914,90
52	SO-04	R732TVIM	Nepřímoohřívavý zásobník TV, 425 litrů, d 750 mm, v. 1921 mm, dva trubkové výměníky (4,3 a 1,85 m2)	ks	1,00	98 362,70	98 362,70
SO-04 733			Rozvod potrubí			200 323,53	
53	SO-04	733113113R00IM	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	16,00	329,60	5 273,60
54	SO-04	733113115R00IM	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 25	kus	2,00	426,10	852,20
55	SO-04	733113116R00IM	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 32	kus	2,00	453,90	907,80
56	SO-04	733132113R00IM	Kompenzátory včetně dodávky materiálu závitový pryžový kompenzátor, DN 32	kus	4,00	1 316,20	5 264,80
57	SO-04	733163103R00IM	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	54,00	300,70	16 237,80
58	SO-04	733163104R00IM	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	10,00	352,90	3 529,00
59	SO-04	733163105R00IM	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	74,00	557,10	41 225,40
60	SO-04	733167002R00IM	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00	88,80	177,60
61	SO-04	733167003R00IM	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	4,00	99,90	399,60
62	SO-04	733184101R00IM	Montáž potrubí předizolovaného DN 20 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 90 mm	m	24,00	244,10	5 858,40
63	SO-04	733163106R00IM	měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	122,00	684,70	83 533,40
64	SO-04	733190306R00IM	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	260,00	12,40	3 224,00
			74.00000			74,00	
			10.00000			10,00	
			54.00000			54,00	
			122.00000			122,00	
65	SO-04	998733201R00IM	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	%	2 776,56	1,30	3 609,53
66	SO-04	R733SIM	Přeizolovaná nerezová flexi trubka DN20, dvojité, izolace ze syntetického kaučuku (13mm),, vč. kabelu pro čidlo 2x0,75mm2, 10 bar	m	24,00	1 259,60	30 230,40
SO-04 734			Armatury			78 533,24	
67	SO-04	734255131R00IM	Ventil pojistný závitový 2,5 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00	1 989,80	5 969,40
68	SO-04	734209103R00IM	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2, bez dodávky materiálu	kus	15,00	55,50	832,50
69	SO-04	734209113R00IM	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2, bez dodávky materiálu	kus	4,00	61,00	244,00
70	SO-04	734209114R00IM	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4, bez dodávky materiálu	kus	1,00	66,60	66,60
71	SO-04	734209115R00IM	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1, bez dodávky materiálu	kus	4,00	88,80	355,20
72	SO-04	734209116R00IM	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 5/4, bez dodávky materiálu	kus	1,00	105,40	105,40
73	SO-04	734209125R00IM	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 1, bez dodávky materiálu	kus	2,00	116,50	233,00
74	SO-04	734209126R00IM	Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 5/4, bez dodávky materiálu	kus	1,00	144,30	144,30
75	SO-04	734213112R00IM	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	10,00	265,20	2 652,00
76	SO-04	734235122R00IM	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00	336,30	672,60
77	SO-04	734235123R00IM	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00	618,10	3 708,60
78	SO-04	734235124R00IM	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	18,00	756,90	13 624,20
79	SO-04	734245424R00IM	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,00	557,10	2 228,40

80	SO-04	734291113R00IM	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00	253,00	2 277,00
81	SO-04	734295213R00IM	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00	453,90	907,80
82	SO-04	734295214R00IM	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,00	542,70	2 170,80
83	SO-04	998734201R00IM	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	775,09	2,60	2 015,24
84	SO-04	38832116RIM	Teploměr axiální TP 120A, D = 80 mm, L = 50 mm	kus	2,00	325,20	650,40
85	SO-04	38841248RIM	Tlakoměr standardní B 3333	kus	3,00	2 733,30	8 199,90
86	SO-04	38842010RIM	Termomanometr TM 120 A, do 4 barů	kus	10,00	832,30	8 323,00
87	SO-04	42234500RIM	Kohout tlakoměrový 121013 M20 x 1,5 mm zkušební	kus	3,00	568,20	1 704,60
88	SO-04	484882010RIM	Směšovač mosazný trojcestný VRG 131 DN 20	kus	3,00	2 077,50	6 232,50
			1.00000 kv = 1,0:		1,00		
			1.00000 kv = 4,0:		1,00		
			1.00000 kv = 6,3:		1,00		
89	SO-04	55121761RIM	Ventil vyvažovací R206B DN 15, s koncovkami	kus	1,00	1 559,20	1 559,20
90	SO-04	55121763RIM	Ventil vyvažovací R206B DN 15, s koncovkami	kus	1,00	1 559,20	1 559,20
91	SO-04	55121764RIM	Ventil vyvažovací R206B DN 15, s koncovkami	kus	1,00	1 559,20	1 559,20
92	SO-04	55123111RIM	Kohout kulový pro expanzní nádoby MK 3/4"	kus	1,00	1 140,80	1 140,80
93	SO-04	55123112RIM	Kohout kulový pro expanzní nádoby MK 3/4"	kus	3,00	1 140,80	3 422,40
94	SO-04	R7341IM	Přepínací 3cestný ventil, DN40, kvs=30, PN16, vč. servopohonu, dodávka s technologií TČ	ks	1,00	5 975,00	5 975,00
SO-04	736	Podlahové vytápění					278 337,26
95	SO-04	713121118RU1IM	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, 212.00000 1.NP: 71.10000 2.NP:	m	283,10 212,00 71,10	42,20	11 946,82
96	SO-04	735191910R00IM	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	300,00	24,40	7 320,00
97	SO-04	736322112R00IM	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 24 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14- 159.30000 Odkaz na mn. položky pořadí 95: 99.50000 Odkaz na mn. položky pořadí 94: 21.10000 Odkaz na mn. položky pořadí 93: 3.60000 Odkaz na mn. položky pořadí 92: 24.90000 Odkaz na mn. položky pořadí 91:	m2	308,40 159,30 99,50 21,10 3,60 24,90	296,30	91 378,92
98	SO-04	736323115RT1IM	Podlahové vytápění/chlazení síťované polyetylenové potrubí PE-Xa, montáž do systémové desky, rozteč 50 mm, D 17 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu 7.60000 1N.13: 6.10000 1N.11: 7.40000 1N.18-20: 3.80000 2N.05-06:	m2	24,90 7,60 6,10 7,40 3,80	318,50	7 930,65
99	SO-04	736323115RT3IM	Podlahové vytápění/chlazení síťované polyetylenové potrubí PE-Xa, montáž do systémové desky, rozteč 100 mm, D 17 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiál 3.60000 1N.16-17:	m2	3,60 3,60	318,50	1 146,60
100	SO-04	736323115RT5IM	Podlahové vytápění/chlazení síťované polyetylenové potrubí PE-Xa, montáž do systémové desky, rozteč 150 mm, D 17 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiál 4.00000 1N.15: 13.30000 1N.12: 3.80000 2N.03-04:	m2	21,10 4,00 13,30 3,80	318,50	6 720,35
101	SO-04	736323115RT7IM	Podlahové vytápění/chlazení síťované polyetylenové potrubí PE-Xa, montáž do systémové desky, rozteč 200 mm, D 17 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiál	m2	99,50	318,50	31 690,75

		10.00000	1N.10:	10,00		
		15.00000	1N.01:	15,00		
		74.50000	2N.02:	74,50		
102 SO-04	736323115RU2IM	Podlahové vytápění/chlazení síťované polyetylenové potrubí PE-Xa, montáž do systémové desky, rozteč 300 mm, D 17 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiál	m2	159,30	318,50	50 737,05
		9.00000	1N.08:	9,00		
		9.60000	1N.14:	9,60		
		1.80000	1N.21:	1,80		
		15.80000	1N.07:	15,80		
		31.80000	1N.03-04:	31,80		
		77.60000	1N.02:	77,60		
		13.70000	2N.01:	13,70		
103 SO-04	736326824R00IM	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 950 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm, včetně	kus	2,00	4 199,40	8 398,80
		1.00000	1N.02:	1,00		
		1.00000	2N.02:	1,00		
104 SO-04	736326826R00IM	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 1300 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm, včetně	kus	1,00	4 683,30	4 683,30
105 SO-04	736326913R00IM	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 17 x 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	kus	58,00	124,30	7 209,40
106 SO-04	736326921R00IM	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství teploměr k rozdělovači, DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	6,00	536,00	3 216,00
107 SO-04	736323912R00IM	ochranná trubka, pro potrubí d 16 - 17 mm, včetně dodávky materiálu	m	166,00	23,30	3 867,80
		74.00000		74,00		
		54.00000		54,00		
		38.00000		38,00		
108 SO-04	R73601IM	Sestava rozd./sběrač HKV easyflow, 9cest.bez skříně, s možností automatické regulace průtoku	kus	1,00	9 452,00	9 452,00
		1.00000	2N.02:	1,00		
109 SO-04	R73602IM	Sestava rozd./sběrač HKV easyflow, 7cest.bez skříně, s možností automatické regulace průtoku	kus	1,00	7 675,30	7 675,30
		1.00000	1N.02:	1,00		
110 SO-04	R73603IM	Sestava rozd./sběrač HKV easyflow, 13cest. bez skříně, s možností automatické regulace průtoku	ks	1,00	15 790,10	15 790,10
		1.00000	1N.09:	1,00		
111 SO-04	998736201R00IM	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	%	3 684,11	2,49	9 173,42
SO-04	767	Konstrukce zámečnické				58 945,98
112 SO-04	767995101R00IM	hmotnosti do 5 kg	kg	90,00	200,00	18 000,00
		76.00000		76,00		
		14.00000		14,00		
113 SO-04	998767201R00IM	v objektech výšky do 6 m	%	349,20	5,00	1 745,98
114 SO-04	55399994.ARIM	Ocelové výrobky do 1 kg	kg	76,00	200,00	15 200,00
115 SO-04	R7671IM	Pomocná nosná konstrukce pro solární panel, 45°	kpl	2,00	12 000,00	24 000,00
SO-04	M21	Elektromontáže				153 628,40
116 SO-04	900 R25IM	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8	h	16,00	554,90	8 878,40
	Variaanta:	spolupráce el.montéra při práci dodavatele MaR				
	16	spolupůsobení silnoprůdaře		16,00		
		s pracovníky ÚT a MaR		0,00		

117 SO-04	RM21PTIM	Dodávka a montáž systému MaR pro podlahové vytápění v rozsahu dle popisu v rámci PD, včetně výrobní dokumentace, kabeláže, jednotlivých regulační prvk	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
118 SO-04	RM21ZTIM	Dodávka a montáž systému MaR pro zdroj tepla v rozsahu dle popisu v rámci PD, využití vestavěného systému v rámci TČ, včetně výrobní dokumentace, kab	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
119 SO-04	RM211IM	Termický pohon, 230V, NC (bez proudu zavřeno)	ks	27,00	750,00	20 250,00
120 SO-04	RM21ELP1IM	Elektrické topné těleso, příkon 7,5 kW, připojení G 6/4, 10,8 A, 400 V	ks	2,00	8 500,00	17 000,00
121 SO-04	RM21ELP2IM	Elektrické topné těleso, příkon 4,5 kW, připojení G 6/4, 6,5 A, 400 V, pro ohřev TV	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
SO-04	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				12 442,90
122 SO-04	222611211R00IM	Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení	kus	3,00	277,40	832,20
123 SO-04	RM221IM	Servopohon pro směšovací ventily, 24V, 3-bodový, 60s	kus	2,00	3 804,40	7 608,80
124 SO-04	RM222IM	Servopohon pro směšovací ventily, 230V, 3-bodový, 120s	ks	1,00	4 001,90	4 001,90
						2 233 305,79

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet (SO-05 - Elektroinstalace)

Název stavby:		ZŠ Požární 32				Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Přístavba tělocvičny				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Brno				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 24.10.2024				Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava	
SO-05				Elektroinstalace		1 500 972,58			
SO-05		61	Úprava povrchů vnitřní			36 397,00			
1	SO-05	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách Varianta: jakékoliv šíře 17,9 11,75	m2	29,65	580,00	17 197,00	RTS II / 2023	
			silnoproud		17,90				
			slaboproud		11,75				
2	SO-05	58541254	Sádra - výplň rýh, materiál + práce 150 90	kg	240,00	80,00	19 200,00	RTS II / 2023	
			silnoproud		150,00				
			slaboproud		90,00				
SO-05		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			166 807,50			
3	SO-05	947 .R00IM	Spolupráce s reviz.technikem Varianta: revizní zkoušky dle ČSN 331500	hod	8,00	554,90	4 439,20	RTS I / 2023	
4	SO-05	947 .R00IM	odzkoušení systému zvonků a rozhlasu Varianta: revize + měření + uved. do provozu	hod	4,00	554,90	2 219,60	RTS I / 2023	
5	SO-05	947 .R00IM	Příprava pro osazení, připojení a zprovoznění školního rozhlasu Varianta: v návaznosti na stávající řešení	hod	12,00	388,40	4 660,80	RTS I / 2023	
			12		12,00				
6	SO-05	947 .R00IM	Příprava pro osazení, připojení a zprovoznění školních zvonků Varianta: v návaznosti na stávající řešení	hod	12,00	388,40	4 660,80	RTS I / 2023	
			12		12,00				
7	SO-05	947 .R00IM	Příprava pro osazení, připojení a zprovoznění kamerového systému 8	hod	8,00	554,90	4 439,20	RTS I / 2023	
					8,00				
8	SO-05	947 .R00IM	Revizní technik kontrolní měření zemnění	hod	4,00	554,90	2 219,60	RTS I / 2023	
9	SO-05	947 .R00IM	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	554,90	2 219,60	RTS I / 2023	
10	SO-05	947 .R00IM	zemní práce potřebné pro uložení zemnění	hod	16,00	554,90	8 878,40	RTS I / 2023	
11	SO-05	947 .R00IM	Dořešení podmínek a návazností instalace HDV a elektroměrového rozvaděče s EG.D.	hod	20,00	554,90	11 098,00	RTS I / 2023	
12	SO-05	947 .R00IM	vyhledání připojovacího místa Varianta: silnoproud	hod	1,00	554,90	554,90	RTS I / 2023	
			1		1,00				
			silnoproud		1,00				
13	SO-05	947 .R00IM	Montaz (nepředvid. práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) Varianta: předpoklad	hod	16,00	554,90	8 878,40	RTS I / 2023	
			16		16,00				
			možno čerpat po odsouhlasení TDI		16,00				

14	SO-05	947	.R00IM	Montaz (nepředvíd. práce vzniklé zásahem do objektu při rekonstrukci) - <i>Varianta: předpoklad ze zkušenosti z obdobných rekonstrukcí</i>	hod	40,00	554,90	22 196,00	RTS I / 2023
				<i>40 možno čerpat po odsouhlasení TDI</i>		40,00			
15	SO-05	947	.R00IM	Úprava PD na základě klientských změn a požadavků - silnoproud <i>Varianta: silnoproud</i>	hod	14,00	1 109,80	15 537,20	RTS I / 2023
				<i>14 možno čerpat po odsouhlasení TDI</i>		14,00			
16	SO-05	947	.R00IM	Příprava vývodů pro napojení motorů a ovládní otevírání oken (výklop)	hod	4,00	554,90	2 219,60	RTS I / 2023
17	SO-05	947	.R00IM	Proměření a vyhledání instalovaných sítí ve zdivu ve stávajících prostorech dotčených stavbou	hod	12,00	554,90	6 658,80	RTS I / 2023
18	SO-05	947	.R00IM	Příprava pro realizaci rozvodů SLP	hod	16,00	554,90	8 878,40	RTS I / 2023
19	SO-05	947	.R00IM	Zjištění skutečného stavu zapojení všech rozvodů elektroinstalace ve stávajících prostorech s vazbou na přístavbu	hod	40,00	554,90	22 196,00	RTS I / 2023
20	SO-05	947	.R00IM	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	10,00	554,90	5 549,00	RTS I / 2023
21	SO-05	947	R00	Zajištění přít. specialisty na osvětl. techniku jako konzultanta <i>Varianta: při realizaci osvětl. a pro zprovoznění nouzového osv.</i>	h	8,00	750,00	6 000,00	RTS II / 2023
22	SO-05	913	R00	Zednická výpomoc- zapravení <i>Varianta: vč. drobného materiálu</i>	h	60,00	388,40	23 304,00	RTS II / 2023
SO-05 94 Lešení a stavební výtahy								24 922,00	
23	SO-05	941955004R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	80,00	244,10	19 528,00	RTS II / 2023
24	SO-05	941955001R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00	179,80	5 394,00	RTS II / 2023
SO-05 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								29 792,40	
25	SO-05	974031132R00		Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm <i>85 silnoproud</i> <i>50 slaboproud</i>	m	135,00 85,00 50,00	44,40	5 994,00	RTS II / 2023
26	SO-05	974031122R00		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm <i>100 silnoproud</i> <i>75 slaboproud</i>	m	175,00 100,00 75,00	33,30	5 827,50	RTS II / 2023
27	SO-05	974031121R00		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm <i>200 silnoproud</i> <i>100 slaboproud</i>	m	300,00 200,00 100,00	22,20	6 660,00	RTS II / 2023
28	SO-05	973031619R00		Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm <i>Varianta: pro krabice</i>	kus	8,00	88,80	710,40	RTS II / 2023
29	SO-05	973031616R00		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm <i>Varianta: pro krabice</i> <i>136 silnoproud</i> <i>55 slaboproud</i>	kus	191,00 136,00 55,00	55,50	10 600,50	RTS II / 2023
SO-05 S Přesuny sutí								24 250,00	
30	SO-05	979990RX1		Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz <i>Varianta: poplatek za skládku, složení odoadu</i>	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS II / 2023
31	SO-05	979990265RX1		Recyklační poplatek za svítidla a zdroje	t	95,00	150,00	14 250,00	RTS II / 2023
SO-05 Ostatní položky práce								186 806,30	
32	SO-05	947	.R00IM	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi <i>Varianta: slaboproud</i> <i>1 slaboproud</i>	ks	1,00 1,00	11 097,90	11 097,90	RTS I / 2023
33	SO-05	947	R00	Výpočet osvětlení pro vybraný typ svítidel	ks	1,00	11 097,90	11 097,90	RTS II / 2023

34	SO-05	947	.R00IM	Varianta: včetně dodání zprávy investorovi Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace Varianta: slaboproud 1	ks	1,00	11 097,90	11 097,90	RTS I / 2023
35	SO-05	947	.R00IM	Revizní technik včetně dodání revizní zprávy Varianta: revizní zkoušky dle ČSN 331500 1	ks	1,00	5 548,90	5 548,90	RTS I / 2023
36	SO-05	947	.R00IM	Kontrola technické inspekce vč. dodání zprávy Varianta: revizní zkoušky dle ČSN 331500 1	ks	1,00	22 195,80	22 195,80	RTS I / 2023
37	SO-05	357311RX2		Rozvaděč RH-S dle TS. Varianta: D + M 1	ks	1,00	36 746,80	36 746,80	RTS I / 2023
38	SO-05	357311RX4		Nový RACK dle TS Varianta: D + M 1	ks	1,00	13 872,40	13 872,40	RTS I / 2023
39	SO-05	357311RX3		Rozvaděč RH-T dle TS. Varianta: D + M 1	ks	1,00	27 982,60	27 982,60	RTS I / 2023
40	SO-05	357311RX1		Rozvaděč RE Varianta: D + M 1	ks	1,00	13 872,40	13 872,40	RTS I / 2023
41	SO-05	947	.R00IM	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi Varianta: silnoproud 1	ks	1,00	11 097,90	11 097,90	RTS I / 2023
42	SO-05	947	.R00IM	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace Varianta: silnoproud 1	ks	1,00	11 097,90	11 097,90	RTS I / 2023
43	SO-05	947	.R00IM	napojení na stávající rozvody včetně nového připojení koncových prvků Varianta: silnoproud 1	ks	1,00	11 097,90	11 097,90	RTS I / 2023
SO-05 M Montážní přírážky							22 195,70		
44	SO-05	201	R00	Podíl přidružených výkonů, doprava a přesun hmot	kpl	1,00	16 646,80	16 646,80	RTS II / 2023
45	SO-05	141	R00	Podružný materiál M 21, M 22	kpl	1,00	5 548,90	5 548,90	RTS II / 2023
SO-05 M21 Elektromontáže							527 294,40		
46	SO-05	222360015RX2		Ovládání otevírání oken vč. motoru (výklop) Varianta: ovladač oken 3	kus	3,00	6 103,80	18 311,40	RTS II / 2023
47	SO-05	222360015RX1		Ovládací blok žaluziového systému Varianta: ovladač žaluzií 2	kus	2,00	6 103,80	12 207,60	RTS II / 2023
48	SO-05	220111436RX1		Modul kontrolní, s tlačítkem Varianta: WC invalidů, nouzová signalizace 1	kus	1,00	665,90	665,90	RTS II / 2023
49	SO-05	210800509RT1		Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách Varianta: včetně dodávky vodiče CY 16 50	m	50,00	97,90	4 895,00	RTS II / 2023
50	SO-05	210800001RX2		Kabel flexibilní YY-OZ 2x1,5, pevně, rozhlas Varianta: izolace PVC 210	m	210,00	28,90	6 069,00	RTS II / 2023
51	SO-05	210800001RX1		Kabel flexibilní YY-OZ 2x1, pevně, zvonky Varianta: izolace PVC 120	m	120,00	28,90	3 468,00	RTS II / 2023

			120	dodávka a montáž		120,00				
52	SO-05	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW		kus	12,00	166,50	1 998,00	RTS II / 2023	
			<i>Variant: příprava a napojení bez dod. vent.</i>							
53	SO-05	210205106RX1	Luminiscenční piktogram, nalepovací		kus	31,00	1 609,20	49 885,20	RTS II / 2023	
			<i>Variant: pro doplnění značení dle požadavků PBR</i>							
			31	dodávka + montáž		31,00				
54	SO-05	210201521R00	Asymetrické svítidlo pro sportoviště v proj. označené jako "D1"		kus	10,00	10 884,80	108 848,00	RTS II / 2023	
			<i>Variant: ochranná mříž (17916lm, 143W)"</i>							
			10	dodávka a montáž		10,00				
55	SO-05	210201511R07	Přisazené LED svítidlo v proj. označené "E1"		kus	4,00	815,40	3 261,60	RTS II / 2023	
			<i>Variant: opálový difuzor, IP65 (2369lm, 23W)</i>							
			4	dodávka a montáž		4,00				
56	SO-05	210201511R07	Přisazené interiérové LED svítidlo v proj. označené "C5"		kus	6,00	2 914,70	17 488,20	RTS II / 2023	
			<i>Variant: difuzor mikroprismatický (3068lm, 27W)</i>							
			6	dodávka a montáž		6,00				
57	SO-05	210201511R06	Přisazené interiérové LED svítidlo v proj. označené "C4"		kus	11,00	2 914,70	32 061,70	RTS II / 2023	
			<i>Variant: difuzor mikroprismatický (1907lm, 18W)</i>							
			11	dodávka a montáž		11,00				
58	SO-05	210201511R05	Přisazené interiérové LED svítidlo v proj. označené "C3"		kus	2,00	660,60	1 321,20	RTS II / 2023	
			<i>Variant: difuzor mikroskopický (1824lm, 15W)</i>							
			2	dodávka a montáž		2,00				
59	SO-05	210201511R04	Přisazené interiérové LED svítidlo v proj. označené "C2"		kus	5,00	640,00	3 200,00	RTS II / 2023	
			<i>Variant: difuzor mikroskopický (1410lm, 11W)</i>							
			5	dodávka a montáž		5,00				
60	SO-05	210201511R03	Přisazené interiérové LED svítidlo v proj. označené "C1"		kus	20,00	2 914,70	58 294,00	RTS II / 2023	
			<i>Variant: difuzor mikroprismatický, 3732lm, 32W</i>							
			20	dodávka a montáž		20,00				
61	SO-05	210201511R02	Vestavné interiérové LED svítidlo - downlight		kus	4,00	586,80	2 347,20	RTS II / 2023	
			<i>Variant: v projektu označ. jako "B1", 1300lm, 14W</i>							
			4	dodávka a montáž		4,00				
62	SO-05	210201511R01	Přisazené interiérové LED svítidlo v proj. označené "A1"		kus	4,00	1 199,60	4 798,40	RTS II / 2023	
			<i>Variant: difuzor mikroprismatický, 3500lm, 26W</i>							
			4	dodávka a montáž		4,00				
63	SO-05	210140472RX2	Světlo signální, signalizační systém		kus	1,00	2 774,40	2 774,40	RTS II / 2023	
			<i>Variant: WC invalidů, nouzová signalizace</i>							
			1	dodávka a montáž		1,00				
64	SO-05	210140472RX1	Tlačítko signální, tahové vč. zapojení		kus	1,00	2 774,40	2 774,40	RTS II / 2023	
			<i>Variant: WC invalidů, nouzová signalizace</i>							
65	SO-05	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+z		kus	4,00	1 103,30	4 413,20	RTS II / 2023	
			<i>Variant: včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357</i>							
66	SO-05	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE		kus	87,00	288,50	25 099,50	RTS II / 2023	
			<i>Variant: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i>							
67	SO-05	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6		kus	6,00	299,60	1 797,60	RTS II / 2023	
			<i>Variant: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu</i>							
68	SO-05	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5		kus	6,00	355,10	2 130,60	RTS II / 2023	
			<i>Variant: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu</i>							

69	SO-05	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	12,00	288,50	3 462,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu</i>					
70	SO-05	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	80,00	16,60	1 328,00	RTS II / 2023
71	SO-05	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	936,00	11,10	10 389,60	RTS II / 2023
72	SO-05	210020RX2	Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnicí svorky - silnoproud	kpl	1,00	11 097,90	11 097,90	RTS II / 2023
			<i>Varianta: hmoždinky, vruty, izolepa a pod.</i>					
			1					
			<i>drobný nespecifik. mont. materiál</i>		1,00			
73	SO-05	210020RX1	Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnicí svorky - slaboproud	kpl	1,00	5 548,90	5 548,90	RTS II / 2023
			<i>Varianta: hmoždinky, vruty, izolepa a pod.</i>					
			1					
			<i>drobný nespecifik. mont. materiál</i>		1,00			
74	SO-05	210010535RT5	Zapojení vodiče do svorkovnice krabicové	kus	80,00	16,50	1 320,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: vč. svorkovnice, 5x1-2,5 mm²</i>					
75	SO-05	210010535RT4	Zapojení vodiče do svorkovnice krabicové	kus	75,00	16,00	1 200,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: vč. svorkovnice, 4x1-2,5 mm²</i>					
76	SO-05	210010535RT3	Zapojení vodiče do svorkovnice krabicové	kus	80,00	15,00	1 200,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: vč. svorkovnice, 3x1-2,5 mm²</i>					
77	SO-05	210010535RT2	Zapojení vodiče do svorkovnice krabicové	kus	120,00	14,70	1 764,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: vč. svorkovnice, 2x1-2,5 mm²</i>					
78	SO-05	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, 73x66	kus	55,00	55,50	3 052,50	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dodávky KP 68/2, pod omítku</i>					
79	SO-05	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová 73x66	kus	136,00	55,50	7 548,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dodávky KP 68/2, pod omítku</i>					
80	SO-05	210010106R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním	m	120,00	233,00	27 960,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: 25x20 hranatá, D+M</i>					
81	SO-05	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	75,00	111,00	8 325,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: 25x20 hranatá, D+M</i>					
82	SO-05	210010005RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	200,00	86,70	17 340,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dod., střední mech. odol.</i>					
			100					
			<i>silnoproud</i>		100,00			
			100					
			<i>slaboproud</i>		100,00			
83	SO-05	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	250,00	56,40	14 100,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dod., střední mech. odolnost</i>					
			100					
			<i>silnoproud</i>		100,00			
			150					
			<i>slaboproud</i>		150,00			
84	SO-05	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	350,00	49,50	17 325,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dod., střední mech. odol.</i>					
			150					
			<i>silnoproud</i>		150,00			
			200					
			<i>slaboproud</i>		200,00			
85	SO-05	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	400,00	43,90	17 560,00	RTS II / 2023
			<i>Varianta: včetně dod., střední mech. odolnost</i>					
			100					
			<i>silnoproud</i>		100,00			
			300					
			<i>slaboproud</i>		300,00			
86	SO-05	449852020	ALARM, signalizační systém, WC invalidů	kus	1,00	4 996,20	4 996,20	RTS II / 2023
			1					
			<i>dodávka a montáž</i>		1,00			
87	SO-05	3581342RX1	Total stop, 2 x rozpínací kontakt, nouzové tlačítko	kus	1,00	943,30	943,30	RTS II / 2023
			1					
			<i>dod. a montáž, signal. systém</i>		1,00			

			WC invalidů			0,00			
88	SO-05	34536715R	Rámeček pětinasobný, vodorovný, pro přístroje, bílý	kus	2,00	136,30	272,60	RTS II / 2023	
			2						
			dodávka a montáž		2,00				
89	SO-05	34536712R	Rámeček čtyřnasobný, vodorovný pro přístroje, bílý	kus	1,00	109,80	109,80	RTS II / 2023	
			1						
			dodávka a montáž		1,00				
90	SO-05	34536710R	Rámeček trojnásobný, vodorovný pro přístroje, bílý	kus	8,00	82,40	659,20	RTS II / 2023	
			8						
			dodávka a montáž		8,00				
91	SO-05	34536705R	Rámeček dvojnásobný, vodorovný pro přístroje, bílý	kus	22,00	57,50	1 265,00	RTS II / 2023	
			22						
			dodávka a montáž		22,00				
92	SO-05	34536700R	Rámeček jednonásobný pro přístroje, bílý	kus	13,00	32,10	417,30	RTS II / 2023	
			13						
			dodávka a montáž		13,00				
SO-05 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							174 801,00		
93	SO-05	222323331RX1	Tlačítkové tablo s 10 zvonkovými tlačítky	kus	2,00	22 195,80	44 391,60	RTS II / 2023	
			Varianita: venkovní kompletní						
			2						
			dodávka a montáž		2,00				
94	SO-05	222323302RX1	Přístroj domovního telefonu	kus	9,00	8 323,40	74 910,60	RTS II / 2023	
			Varianita: funkční modul pro tablo						
			9						
			dodávka a montáž		9,00				
95	SO-05	222290007RT1	Zásuvka datová kompletní 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	10,00	388,40	3 884,00	RTS II / 2023	
			Varianita: design a barva dle přístrojů nn						
			10						
			do krabice, dod. + montáž		10,00				
96	SO-05	222280501R01	FTP cat. 6	m	1 300,00	33,30	43 290,00	RTS II / 2023	
			1300						
			dodávka a montáž		1 300,00				
97	SO-05	220111RX1	Proměření metalického segmentu kategorie 6	kus	70,00	111,00	7 770,00	RTS II / 2023	
			Varianita: revize + měření + uved. do provozu						
			70						
			včetně měřicího protokolu		70,00				
98	SO-05	3822903RX1	Zámek elektrický - pouze montáž - napojení	kus	2,00	277,40	554,80	RTS II / 2023	
			2						
			dodávka součástí dod. dveří		2,00				
SO-05 M65 Elektroinstalace							307 706,28		
99	SO-05	650124269RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 pevně	m	15,00	202,30	3 034,50	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2						
100	SO-05	650124267RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně	m	20,00	153,30	3 066,00	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2						
101	SO-05	650124263RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 pevně	m	20,00	78,80	1 576,00	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2						
102	SO-05	650124221RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 pevně	m	10,00	273,90	2 739,00	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2						
103	SO-05	650124219RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 pevně	m	120,00	182,60	21 912,00	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 10 mm2						
104	SO-05	650124143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně	m	530,00	61,00	32 330,00	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2						
105	SO-05	650124141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně	m	1 350,00	50,10	67 635,00	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2						
106	SO-05	650124111RT2	Uložení kabelu Cu 2 x 1,5 mm2 pevně	m	120,00	45,60	5 472,00	RTS II / 2023	
			Varianita: včetně dodávky kabelu CYKY 2 x 1,5 mm2						
107	SO-05	650121121RT4	Uložení vodiče Cu 16 mm2 pevně	m	45,00	87,20	3 924,00	RTS II / 2023	

108 SO-05	650121117RT2	Uložení vodiče Cu 6 mm2 pevně	m	20,00	54,40	1 088,00	RTS II / 2023
		<i>montáž + doplnění ochr. posp.</i>					
109 SO-05	650121115RT2	Uložení vodiče Cu 4 mm2 pevně	m	70,00	46,90	3 283,00	RTS II / 2023
110 SO-05	650111RX1	Prověření a doplnění ochranného pospojování	kpl	1,00	1 109,80	1 109,80	RTS II / 2023
111 SO-05	650111913RX1	Dodávka a montáž jímací tyče 2 m, na stojan	kus	7,00	554,90	3 884,30	RTS II / 2023
112 SO-05	650111761RX2	Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva	kus	8,00	443,90	3 551,20	RTS II / 2023
113 SO-05	650111723RT2	Montáž zemnicí svorky na kovové konstr. vč. pásku	kus	4,00	88,80	355,20	RTS II / 2023
114 SO-05	650111713RT8	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	12,00	99,90	1 198,80	RTS II / 2023
115 SO-05	650111713RT7	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	2,00	88,80	177,60	RTS II / 2023
116 SO-05	650111713RT5	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	10,00	88,80	888,00	RTS II / 2023
117 SO-05	650111713RT3	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	14,00	72,10	1 009,40	RTS II / 2023
118 SO-05	650111713RT2	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	20,00	72,10	1 442,00	RTS II / 2023
119 SO-05	650111711RT6	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů	kus	156,00	72,10	11 247,60	RTS II / 2023
120 SO-05	650111711RT4	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů	kus	12,00	99,90	1 198,80	RTS II / 2023
121 SO-05	650111711RT2	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů	kus	12,00	72,10	865,20	RTS II / 2023
122 SO-05	650111611RX2	Montáž + dodávka podpěry vedení	m	170,00	133,20	22 644,00	RTS II / 2023
123 SO-05	650111611RX1	Montáž + dodávka podpěry vedení , do zdiva	m	125,00	133,20	16 650,00	RTS II / 2023
124 SO-05	650111611RT6	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	290,00	72,70	21 083,00	RTS II / 2023
125 SO-05	650111411RX1	Dod. a montáž vodiče s ochranou proti dotykovému napětí	kus	4,00	111,00	444,00	RTS II / 2023
126 SO-05	650111221R00	Montáž uzemňovacího bodu vedení	kus	4,00	166,50	666,00	RTS II / 2023
127 SO-05	650111116RT3	Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm	m	60,00	76,00	4 560,00	RTS II / 2023
128 SO-05	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2	m	140,00	98,30	13 762,00	RTS II / 2023
129 SO-05	650101921R04	Nouzové LED světlo v proj. ozn. jako "N5"	kus	4,00	388,40	1 553,60	RTS II / 2023
		<i>dodávka a montáž</i>					

130 SO-05	650101921R03	Nouzové přisazené LED svítidlo v proj. ozn. "N4" <i>Variantá: osv. volných prostor, 205lm, 2,0W</i> <i>10</i> <i>dodávka a montáž</i>	kus	10,00	388,40	3 884,00	RTS II / 2023
131 SO-05	650101921R02	Nouzové přisazené LED svítidlo v projektu označené "N2" <i>Variantá: 3W, 1 hod, na strop</i> <i>4</i> <i>dodávka a montáž</i>	kus	4,00	388,40	1 553,60	RTS II / 2023
132 SO-05	650101921R01	Nouzové přisazené LED svítidlo v projektu označené "N1 a N3" <i>Variantá: 3W, 1 hod, na zeď</i> <i>13</i> <i>dodávka a montáž</i>	kus	13,00	388,40	5 049,20	RTS II / 2023
133 SO-05	650091621R00	Montáž + dodávka zdroje napájecího spínaného <i>Variantá: pro písoár a vod. baterie vč. instal. boxu</i>	kus	8,00	166,50	1 332,00	RTS II / 2023
134 SO-05	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného <i>Variantá: vč. dodávky detektoru pohybu</i>	kus	8,00	166,50	1 332,00	RTS II / 2023
135 SO-05	650023624R00	Zhotovení otvoru čtvercového do plochy 0,1 m2 <i>Variantá: stěna betonová do tl. 300 mm</i>	kus	12,00	222,00	2 664,00	RTS II / 2023
136 SO-05	650023243R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm <i>Variantá: EI 60</i>	m2	3,20	5 548,90	17 756,48	RTS II / 2023
137 SO-05	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 8 <i>Variantá: s vrutem</i>	kus	400,00	11,10	4 440,00	RTS II / 2023
138 SO-05	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 8 <i>Variantá: vč. hmoždinky s vrutem</i>	kus	710,00	11,10	7 881,00	RTS II / 2023
139 SO-05	650020111RX1	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. <i>Variantá: hmož. natloukáci HN 6x45</i>	kus	200,00	6,70	1 340,00	RTS II / 2023
140 SO-05	650020111R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 6 <i>Variantá: hmož. natloukáci 6x45</i>	kus	630,00	6,70	4 221,00	RTS II / 2023
141 SO-05	345 72308.RIM	SP 280x4,5 Stahovací pásek <i>Variantá: D + M</i>	ks	1 230,00	1,10	1 353,00	RTS I / 2023
142 SO-05	34572308R	Pásky stahovací SP 280 x 4,5 mm, PA, vč. montáže	ks	500,00	1,10	550,00	RTS II / 2023

1 500 972,58

Poznámka:

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby“,
- praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací minimálně 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba či přístavba, nástavba nebo stavební úprava (rekonstrukce) budovy v hodnotě alespoň 30.000.000, - Kč bez DPH/stavba;
- min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

[REDACTED], technický ředitel

[REDACTED], vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

[REDACTED] specialista kontroly jakosti

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:

Projekční kancelář atelier DWG s.r.o., IČO: 10939695, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00
Brno