

**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU**Národní
plán
obnovy**

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 7409511/0710

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RONYTRANS, s.r.o.

se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 277 03 568

DIČ: CZ27703568

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276

zastoupená: Jiřím Bednářem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4478482/0800

datová schránka: jhpx5fn

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Revitalizace Hruškovice, k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov**, evidenční číslo zakázky: **S952/2024/096**, a to dle projektové dokumentace „Revitalizace Hruškovice, k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov“, vypracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 471 16 901, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných zdrojů z **Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy** (Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu); zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je revitalizace úseku vodního koryta toku Hruškovice (IDVT: 10197281; ČHP: 4-17-01-0810) v úseku délky 970 m. Z větší části je předmětný úsek toku

situován v extravilánu obcí Žádovice a Ježov, dílčí část toku je poté situována rovněž v intravilánu obce Žádovice.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení, vydaného Městským úřadem Kyjov dne 17. dubna 2023, pod č. j. OŽPÚP43253/23/380, a pravomocného Opravného rozhodnutí, vydaného Městským úřadem Kyjov dne 16. června 2023 pod č. j. OŽPÚP74628/23/380.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - aktualizace povodňového a havarijního plánu,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody, vyplývajících z Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 12. října 2022 pod č.j. JMK 146021/2022, kterým je povolena výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby
 - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- aktualizace (přizpůsobení) harmonogramu prací, který je součástí projektové dokumentace.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **2. 1. 2025.**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **30. 11. 2025.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 572 056,30 Kč (slovy: pět milionů pět set sedmdesát dva tisíc padesát šest korun českých třicet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli elektronicky do datové schránky „e8jcfns“ nebo na e-mailovou adresu [REDACTED] k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za

- provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
 4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
 5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
 vše ve znění do 31. 12. 2023.
 6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
 7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31. 12. 2023.
 8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - a) umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - b) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - c) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel dále zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu společného územního a stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Zhotovitel není oprávněn kácet žádné dřeviny. Kácení dřevin a křovin, uvedené v projektové dokumentaci, není předmětem díla a bude provedeno na náklady objednatele.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán stavby.

33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
37. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

39. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) nebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 6 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.
3. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,

- g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 36 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 39 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 39, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násled. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 2. 1. 2025, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 28. 2. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Náměšti nad Oslavou, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


í Správy toků - oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jiří Bednář
jednatel
RONYTRANS, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-71
Stavba: Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 572 056,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 572 056,30	1 170 131,82
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 742 188,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-71

Stavba:

Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Místo:

Datum:

24. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 572 056,30	6 742 188,12
5039-006_01	SO 01 - Rev...	5 027 661,99	6 083 471,01
5039-006_02	SO 02 - Veg...	86 654,32	104 851,73
5039-006_VRN	Vedlejší a...	457 739,99	553 865,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání
Objekt: 5039-006_01 - SO 01 - Rev...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 027 661,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 027 661,99 0,00	21,00% 12,00%	1 055 809,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 083 471,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Objekt: 5039-006_01 - SO 01 - Rev...

Místo: Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 027 661,99
HSV - Práce a dodávky HSV		4 799 588,43
1 - Zemní práce		1 646 961,10
2 - Zakládání		160 560,10
4 - Vodorovné konstrukce		2 740 058,89
8 - Trubní vedení		14 297,88
998 - Přesun hmot		237 710,46
PSV - Práce a dodávky PSV		228 073,56
762 - Konstrukce tesařské		228 073,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Objekt:

5039-006_01 - SO 01 - Rev...

Místo:

Datum:

24. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 027 661,99

DHSVPráce a dodávky HSV

4 799 588,43

D1Zemní práce

1 646 961,10

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	17,000	402,15	6 836,55	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101					
VV			5+8+4		17,000			
VV			Součet		17,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	692,17	8 306,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102					
VV			7+5		12,000			
VV			Součet		12,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 298,52	3 895,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
4	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 922,67	1 922,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	9,000	2 306,85	20 761,65	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105					
VV			6+3		9,000			
VV			Součet		9,000			
6	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	3,000	4 114,97	12 344,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251107					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
7	K	112251108	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	5 198,23	5 198,23	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251108					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	10,000	376,95	3 769,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101					
VV			"Rozebrání stávajícího opevnění paty pravého břehu, úsek č. 1"10					
VV			Součet		10,000			
					10,000			
9	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 457,100	12,33	42 626,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
VV			"úsek č. 1, LB+PB"286,05/0,1		2 860,500			
VV			"úsek č. 2"59,66/0,1		596,600			
VV			Součet		3 457,100			
10	K	124253102	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 511,052	99,52	249 899,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,728	925,98	42 343,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
	VV		"rýhy pro dřevěné přehrážky"0,8*(5,7*1,3+5,4*1,2+5,5*1,2+9,2*1,2+6,3*1,3+6,4*1,6+8*0,9)		45,728			
	VV		Součet		45,728			
12	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,550	350,21	10 348,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251252					
	VV		"tvarování kynety v intravilánu" (161+36)*1*0,15		29,550			
	VV		Součet		29,550			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 655,980	73,67	269 336,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
14	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 148,000	81,84	175 792,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104					
	VV		"přemístění zeminy do zpětných zásypů na mezideponii a zpět, úsek č. 1 vzdálenost přes 500 m"1074*2		2 148,000			
	VV		Součet		2 148,000			
15	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	10,000	127,93	1 279,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351144					
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 901,990	37,48	108 766,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
17	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	239,600	249,36	59 746,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101					
	VV		"budování zemního tělesa přehrážek č. 1,2, 6 až 10, viz TZ					
	VV		Bilance zemin"					
	VV		25+23,5+24,3+55,1+37,4+28,5+45,8		239,600			
	VV		Součet		239,600			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 556,280	98,35	251 410,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zpětný zásyp objektů, viz D.1.4.2. Bilance zemin"					
	VV		"úsek č. 1"140		140,000			
	VV		"úsek č.2"31		31,000			
	VV		"práh km 0,018"1,69		1,690			
	VV		"práh km 0,176"3,24		3,240			
	VV		"práh km 0,182"2,1		2,100			
	VV		"skluz č. 1"67,3		67,300			
	VV		"skluz č.2"22,73		22,730			
	VV		"přehrážky č. 1 až 10"12,61+11,77+4,8+6,99+6,41+10,26+14,33+12,08+15,66+23,02+1,02		118,950			
	VV		"terénní úprava pěšiny"57,9		57,900			
	VV		"vyměření koryta mezi přehrážkami"2111,37		2 111,370			
	VV		Součet		2 556,280			
19	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	17,000	118,21	2 009,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251201					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
20	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	12,000	246,50	2 958,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251202					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
21	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	3,000	430,14	1 290,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251203					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	1,000	924,90	924,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251204					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	174251205	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 do 1100 mm strojně	kus	9,000	1 322,77	11 904,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251205					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
24	K	174251206	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 1100 do 1300 mm strojně	kus	3,000	1 544,80	4 634,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 1100 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251206					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	174251207	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 1300 do 1500 mm strojně	kus	1,000	1 650,68	1 650,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251207					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 378,550	5,67	13 486,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121					
27	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	47,571	146,92	6 989,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		2378,55 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství		47,571			
	VV		Součet		47,571			
28	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 261,050	9,67	21 864,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451122					
29	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	45,221	137,15	6 202,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		2261,05 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství		45,221			
	VV		Součet		45,221			
30	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 436,050	14,83	21 296,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111					
	VV		"úsek č. 1"721,52		721,520			
	VV		"úsek č. 2"213,3		213,300			
	VV		"skluz č.1"152		152,000			
	VV		"skluz č.2"103		103,000			
	VV		"túně č. 1+2+3+4"19,77+13,35+59,95+106,66		199,730			
	VV		"přehrážky č. 1,2,6 až 10"(5,7+5,4+5,5+9,2+6,3+6,4+8)*1		46,500			
	VV		Součet		1 436,050			
31	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 650,000	26,92	44 418,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	VV		"terénní úprava"1100*1,5		1 650,000			
	VV		Součet		1 650,000			
32	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 458,370	38,21	93 934,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		"Svahování v zářezu, viz TZ Bilance zemin"					
	VV		"svahování, úsek č.1"1120,76		1 120,760			
	VV		"svahování, úsek č.2"199,28		199,280			
	VV		"svahování, skluz č.1"40*1,8*2		144,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svahování, skluz č.2"30*4,6*2		276,000			
	VV		"svahování tůňě č. 1+2+3+4"105+357,7+43,5+129,63		635,830			
	VV		"svahování brod km 0,645"55*1,5		82,500			
	VV		Součet		2 458,370			
33	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	739,886	38,21	28 271,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101					
	VV		"svahování úsek č. 1"451,15		451,150			
	VV		"svahování úsek č. 2"120,23		120,230			
	VV		"přehrážky, č. 1 až 10					
	VV		"(8*0,9+6,4*1,6+6,3*1,3+9,2*1,2+5,5*1,2+4,7*0,5+5,6*0,5+5*0,5+5,4*1,2+5,7*1,3)*2*1,3		168,506			
	VV		Součet		739,886			
34	K	182351133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 728,550	17,92	30 975,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133					
35	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 728,550	16,92	29 247,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
36	K	R39	Kompletní likvidace odstraněných pařezů, které nebudou využity v rámci stavby	kpl	1,000	26 735,50	26 735,50	
	PP		Kompletní likvidace odstraněných pařezů, které nebudou využity v rámci stavby					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - celkem likvidace 26 ks pařezů					
37	K	R40	Vložení mrtvého dřeva (kmenů/pařezů) do koryta a tůní	kpl	1,000	23 584,08	23 584,08	
	PP		Vložení mrtvého dřeva (kmenů/pařezů) do koryta a tůní					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 20 ks kmenů a 20 ks pařezů - včetně kotvení dřeva přebytečnou zeminou. - včetně vodorovného přemístění dřeva v rámci stavby.					
D 2			Zakládání				160 560,10	
38	K	274315513	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	11,436	5 099,62	58 319,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315513					
	VV		"skluz č. 2, spodní práh, podkladní beton tl. 0,2 m, C30/37, XF3, S3"1,89*1*1,2		2,268			
	VV		"skluz č. 2, horní práh, podkladní beton tl. 0,5 m, C30/37, XF3, S3"3,02*1*1,2		3,624			
	VV		"skluz č. 1, spodní práh, podkladní beton tl. 0,2 m, C30/37, XF3, S3"1,77*1*1,2		2,124			
	VV		"skluz č. 1, horní práh, podkladní beton tl. 0,5 m, C30/37, XF3, S3"2,85*1*1,2		3,420			
	VV		Součet		11,436			
55	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	102,828	994,29	102 240,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351111					
	VV		"Balvanitý skluz 1 -spodní práh 2xšxh + 10%rezerva"2*(4+4)*1,2*1,1		21,120			
	VV		"Balvanitý skluz 1 -horní práh 2xšxh + 10%rezerva"2*(3,8+4)*1,5*1,1		25,740			
	VV		"Balvanitý skluz 2 -spodní práh 2xšxh + 10%rezerva"2*(4,7+4)*1,2*1,1		22,968			
	VV		"Balvanitý skluz 2 -horní práh 2xšxh + 10%rezerva"2*(6+4)*1,5*1,1		33,000			
	VV		Součet		102,828			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 740 058,89	
39	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	277,142	969,63	268 725,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531112					
	VV		"úsek č. 1, Podsyp opevnění paty LB+PB; šterkodrt' fr. 16/32; viz tabulka kubatur TZ"93,5		93,500			
	VV		"úsek č. 2, Podsyp opevnění paty LB+PB; šterkodrt' fr. 16/32; viz tabulka kubatur TZ"28,5		28,500			
	VV		"skluz č. 1, podsyp, šterkodrt' fr. 16/32"1,77*38*1,2		80,712			
	VV		"skluz č. 2, podsyp, šterkodrt' fr. 16/32"1,9*28*1,2		63,840			
	VV		"práh km 0,018"1,24*1		1,240			
	VV		"práh km 0,176"1,45*1		1,450			
	VV		"práh km 0,182"1,43*1		1,430			
	VV		"práh km 0,964"0,91*1		0,910			
	VV		"brod"1,7*1,5		2,550			
	VV		"přehrážka č. 3"0,97*1		0,970			
	VV		"přehrážka č. 4"1,1*1		1,100			
	VV		"přehrážka č. 5"0,94*1		0,940			
	VV		Součet		277,142			
40	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	68,544	1 497,90	102 672,06	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511270					
	VV		"Skruz č. 1 vtoková a výtoková tůň"(4*3*0,5+4*5*0,5)*1,2		19,200			
	VV		"Skruz č. 2 vtoková a výtoková tůň"(4*3,7*0,5+4*3*0,5)*1,2		16,080			
	VV		"2 průcezná žebra, tůň č. 2*1,4*6,3*1,2+1,4*5*1,2		18,984			
	VV		"2 průcezná žebra, tůň č. 4*1,4*(5,4+3,1)*1,2		14,280			
	VV		Součet		68,544			
41	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	3,052	2 073,85	6 329,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152					
	VV		"opevnění kanalizační vyústě, 3 ks (km 0,144 a 0,187 a 0,234), 0,7 m opevnění na všechny strany, tl. 0,6"					
	VV		"km 0,144 a 0,187*2*0,6*1,4*1,4		2,352			
	VV		"km 0,234 - částečné opevnění nad skluzem"1,4*0,5		0,700			
	VV		Součet		3,052			
42	K	R38	Vložení lomového kamene z rozebraného opevnění do koryta - bez dodávky kamene	m3	10,000	993,55	9 935,50	
	PP		Vložení lomového kamene z rozebraného opevnění do koryta - bez dodávky kamene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně vodorovného přemístění kamene</i>					
43	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	25,709	1 761,79	45 293,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464511122					
	VV		"skupiny kamenů umístěné při patě a ve dně za účelem rozvolnění toku - úsek č. 1, tl. 0,3 m"					
	VV		(7,3*0,3+5,8*0,5+6,6*0,4+7,4*0,4+6,9*0,3+7,5*0,4+9*0,5+6,7*0,6)*0,3*0,5		3,642			
	VV		(8,4*0,9+10,1*0,9+7,9*0,8+8,1*0,9+8,7*0,7+4,4*0,6+7*0,7+6,2*0,7+7,3*0,6+7,5*1+5,1*0,7+4,9*0,7)*0,3*0,5		10,067			
	VV		"opevnění pohozem,tl 0,6 m, konec úseku - ostrůvek"0,6*5*4		12,000			
	VV		Součet		25,709			
44	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	835,370	2 164,11	1 807 832,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153					
	VV		"úsek č.1, opevnění paty PB+LB, viz tabulka kubatur TZ"256,02		256,020			
	VV		"úsek č.2, opevnění paty LB + PB, viz tabulka kubatur TZ"76,23		76,230			
	VV		"skluz č. 1, opevnění břehů a dna mezi stabilizačními prahy, plocha CAD*délka"5,87*(38-7*0,5)		202,515			
	VV		"skluz č. 2, opevnění břehů a dna mezi stabilizačními prahy, plocha CAD*délka"6,4*(28-5*0,5)		163,200			
	VV		"skluz č. 1, stabilizační prahy břehy"(6,4-5,2*0,8)*(38-5*0,5)		79,520			
	VV		"skluz č. 2, stabilizační prahy břehy"(5,87-4,5*0,8)*(28-5*0,5)		57,885			
	VV		Součet		835,370			
45	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	194,845	2 013,79	392 376,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158					
	VV		"práh km 0,018"4,95*1		4,950			
	VV		"práh km 0,176"5,95*1		5,950			
	VV		"práh km 0,182"5,74*1		5,740			
	VV		"práh km 0,964"4,51*1		4,510			
	VV		"skluz č.1, spodní + horní práh; plocha CAD*šířka"(10,62+12,83)*1		23,450			
	VV		"skluz č. 1, stabilizační prahy dno 7 ks; plocha CAD*šířka"4,11*7*0,5		14,385			
	VV		"skluz č. 1, pata opevnění"0,5*2,4*34,5		41,400			
	VV		"skluz č.2, spodní + horní práh; plocha CAD*šířka"(11,4+13,19)*1		24,590			
	VV		"skluz č. 2, stabilizační prahy dno 5 ks; plocha CAD*šířka"4,48*5*0,5		11,200			
	VV		"skluz č. 2, pata opevnění"0,5*2,4*26,5		31,800			
	VV		"opevnění brodu km 0,645"6,45*1,5*1,2		11,610			
	VV		"přehrážka č.3, km 0,421"4,95*1		4,950			
	VV		"přehrážka č.4, km 0,421"5,61*1		5,610			
	VV		"přehrážka č.5, km 0,421"4,7*1		4,700			
	VV		Součet		194,845			
46	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	18,710	1 473,20	27 563,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112					
	VV		"opevnění dřevěných přehrázek pohozelem, tl. 150 mm"((1,8+1,7+1,7+1,9+1,9+1,7+1,6)*2*3,2*1,3+3,2*7)*0,15		18,710			
	VV		Součet		18,710			
47	K	R03	Osazení soliterních kamenů do břehu	m3	8,000	3 285,46	26 283,68	
PP			Osazení soliterních kamenů do břehu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Osazení soliterních lomových kamenů, hm. nad 1000 kg/ks, celkem 8 ks - včetně osazení - včetně dodávky kamene					
48	K	R03.1	Prolití konstrukce z kamene rovnániny betonem C30/37 XF3	m3	8,006	6 625,80	53 046,15	
PP			Prolití konstrukce z kamene rovnániny betonem C30/37 XF3					
	VV		"skluz č.1, prolití spodního a horního prahu betonem, předpoklad objem betonu v rovnánině 20 %*0,2*(8,85+10,69)		3,908			
	VV		"skluz č.2, prolití spodního a horního prahu betonem, předpoklad objem betonu v rovnánině 20 %*0,2*(9,5+10,99)		4,098			
	VV		Součet		8,006			
D 8			Trubní vedení				14 297,88	
49	K	R04	Úprava stávajícího vyústění kanalizace	kus	3,000	4 765,96	14 297,88	
PP			Úprava stávajícího vyústění kanalizace					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - seřiznutí stávající trubky - zhotovení obsypu trubky ze štěrkopisků fr. 0/20 mm, tl. 0,1 m - celkem 3 ks vyústí					
D 998			Přesun hmot				237 710,46	
50	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 663,721	89,24	237 710,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				228 073,56	
D 762			Konstrukce tesařské				228 073,56	
51	K	762733160_R	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 600 cm2	m	66,600	813,25	54 162,45	
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy přes 600 cm2					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je: - zhotovení 7 ks dřevěných přehrázek - zaražení svislých kůlů z kulatiny min. 0,5 pod terén ve sponu 1,5 m - vytvoření stěny - připevnění vodorovných kůlů na svislé kůly pomocí vrutů - včetně vrutů pro spojování prvků: 6 x 240 mm					
	VV		"Montáž dřevěných přehrázek"(5,7+5,4+3+3,5+2,5+5,5+9,2+6,3+6,4+8)*1,2		66,600			
	VV		Součet		66,600			
52	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	441,610	365,11	161 236,23	CS ÚRS 2023 01
PP			kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m					
	VV		"dřevěné přehrážky,svislé kůly z kulatiny D min. 15 cm, včetně prořezu" (1,8+1,7+1,8+1,8+2+2,3+1,5)*1,3		16,770			
	VV		"stěna z kulatiny D min. 15 cm, včetně prořezu"(5,7*9+5,4*8+5,5*4+9,2*8+6,3*9+6,4*5+8*6)*1,3		424,840			
	VV		Součet		441,610			
53	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,678	2 263,70	3 798,49	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101					
54	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,678	5 289,86	8 876,39	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762194					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Objekt: 5039-006_02 - SO 02 - Veg...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 654,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 654,32	21,00%	18 197,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 851,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Objekt: 5039-006_02 - SO 02 - Veg...

Místo: Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 654,32
HSV - Práce a dodávky HSV	86 654,32
1 - Zemní práce	85 641,55
998 - Přesun hmot	1 012,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Objekt:

5039-006_02 - SO 02 - Veg...

Místo:

Datum:

24. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 654,32

DHSVPráce a dodávky HSV

86 654,32

D1Zemní práce

85 641,55

1	K	183111112_R	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	90,000	78,30	7 047,00	
---	---	-------------	---	-----	--------	-------	----------	--

PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3							
P	Poznámka k položce: - včetně vyžutí kruhu kolem budoucí dřeviny o průměru 1,5 m.							

2	K	184102114_R	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	74,000	87,84	6 500,16	
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------	--

PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně zásypu kořenů vhodnou zeminou - včetně stabilizace dvěma dřevěnými kůly -včetně zajištění péče po výsadbě (zálivka, kontrola stavu) do převzetí majitelem - včetně zhotovení individuální ochrany dřevin, včetně vyvázání							

3	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	54,000	85,72	4 628,88	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421							
VV	90*0,6				54,000			
VV	Součet				54,000			

4	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	5,562	2 477,66	13 780,74	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	-------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	kúra mulčovací VL							
VV	54 * 0,103 " Přepočtené koeficientem množství				5,562			
VV	Součet				5,562			

5	M	026_0	dub letní /Quercus robur/ 150-200cm	kus	18,000	612,82	11 030,76	
---	---	-------	-------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

PP	dub letní /Quercus robur/ 150-200cm							
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6	M	026_1	topol černý /Populus nigra/ 150-200cm	kus	15,000	724,92	10 873,80	
---	---	-------	---------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

PP	topol černý /Populus nigra/ 150-200cm							
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

7	M	026_2	olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150 - 200cm	kus	9,000	584,45	5 260,05	
---	---	-------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP	olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150 - 200cm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	M	026_3	javor babyka /Acer campestre/ 150 - 200cm	kus	9,000	703,38	6 330,42	
---	---	-------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP	javor babyka /Acer campestre/ 150 - 200cm							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

9	M	026_4	vrba křehká /Salix fragilis/ 150 - 200cm	kus	9,000	552,13	4 969,17	
---	---	-------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP	vrba křehká /Salix fragilis/ 150 - 200cm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	M	026_5	střemcha obecná /Prunus padus/ 150 - 200cm	kus	6,000	905,72	5 434,32	
----	---	-------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP	střemcha obecná /Prunus padus/ 150 - 200cm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

11	M	026_6	lípa srdčitá /Tilia cordata/ 150 - 200cm	kus	5,000	1 064,53	5 322,65	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP	lípa srdčitá /Tilia cordata/ 150 - 200cm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

12	M	026_7	jilm vaz /Ulmus laevis/ 150 - 200cm	kus	3,000	963,68	2 891,04	
----	---	-------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP	jilm vaz /Ulmus laevis/ 150 - 200cm							
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

13	K	184102211_R	Výsadba keře s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	16,000	50,61	809,76	
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------	--

PP	Výsadba keře s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně kůlů a zhotovení individuální ochrany keřů - včetně ocelové skoby							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

14	M	026_8	kalina obecná /Viburnum opulus/	kus	6,000	48,40	290,40	
----	---	-------	---------------------------------	-----	-------	-------	--------	--

PP	kalina obecná /Viburnum opulus/							
----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

15	M	026_9	brslen evropský /Euonymus europea/	kus	5,000	47,51	237,55	
----	---	-------	------------------------------------	-----	-------	-------	--------	--

PP	brslen evropský /Euonymus europea/							
----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

16	M	026_10	svída krvavá /Cornus sanguinea/	kus	5,000	46,97	234,85	
----	---	--------	---------------------------------	-----	-------	-------	--------	--

PP	svída krvavá /Cornus sanguinea/							
----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

D998Přesun hmot

1 012,77

17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	3,110	325,65	1 012,77	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání
Objekt: 5039-006_VRN - Vedlejší a...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			457 739,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	457 739,99	21,00%	96 125,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	553 865,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Objekt:

5039-006_VRN - Vedlejší a...

Místo:

Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	457 739,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	457 739,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka - Revitalizace Hruškovice k.ú. Žádovice a k.ú. Ježov_230524 zadání

Objekt:

5039-006_VRN - Vedlejší a...

Místo:

Datum:

24. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

457 739,99

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

457 739,99

1	K	R02	Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie včetně čerpání	kpl	1,000	101 149,61	101 149,61	
---	---	-----	--	-----	-------	------------	------------	--

PP	Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie včetně čerpání							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Převedení vody potrubím dle parametrů zhotovitele, možno realizovat převedením vody hrázkou s přečerpáváním vody. Projekt počítá s převedením potrubím 2x DN 600 mm. Položka zahrnuje kompletní zajištění převedení vodního toku během stavby, dle dispozic zhotitele, vč. použití potrubí, zemních hrázek a ostatních zemních prací, vč. čerpání vody, pohotovosti čerpadel atd.! tak, aby bylo zajištěno řádné provedení díla. Převádění vody je uvažováno při realizaci skluzů, bordu, přehrázek, opevnění pat rovinaninou a při zasypávání koryta. Zasypávání koryta bude prováděno do odvodněného koryta, voda bude převáděna po úsecích.							

2	K	R05	Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	10 778,00	10 778,00	
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie zhotovitele							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zřízení přístupu do koryta - včetně případného zpevnění povrchu sjezdů panely nebo ŠD (celkem 3 sjezdy) - včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu - zajištění přístupu k hornímu úseku přes pole v délce 280 m, šířka 3,5 m, zpevnění přístupové cesty (např. ŠD a betonové panely, případně roznášecí matrace apod.) dle návrhu zhotovitele. - zpevnění povrchu nad vedením kanalizace - přístup k úseku č.2 - 20 m2							

3	K	R15	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	kpl	1,000	3 791,90	3 791,90	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

4	K	R13	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	kpl	1,000	3 508,86	3 508,86	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

5	K	R24	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	1 495,48	1 495,48	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

PP	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	R26	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	1 410,18	1 410,18	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

PP	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	R06	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	17 876,49	17 876,49	
---	---	-----	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Geodetické práce při provádění stavby							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průběžné vytyčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.							

8	K	R08	Ochrana kmenů a náběhů v prostoru staveniště	kpl	30,000	1 006,46	30 193,80	
---	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP	Ochrana kmenů a náběhů v prostoru staveniště							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkeným obedněním. V případě průběžné přemísťované ochrany je uvažováno s 30 kusy stromů průměru 20 - 90 cm. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřizeno obednění exponovaných částí kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvění a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.							
VV	30				30,000			
VV	Součet				30,000			

9	K	R07	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	5 354,93	5 354,93	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

PP	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	R09	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	23 576,38	23 576,38	
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zpracování a předání nové dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu)</i>					
11	K	R10	Geodetické zaměření (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	kpl	1,000	28 473,79	28 473,79	
	PP		Geodetické zaměření (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zpracování zaměření skutečného provedení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby (3 paré + 1 v elektronické formě).</i>					
12	K	R11	Instalace informační tabule o finančních zdrojích stavby (tabuli dodá objednatel)	kpl	1,000	2 550,79	2 550,79	
	PP		Instalace informační tabule o finančních zdrojích stavby (tabuli dodá objednatel)					
13	K	R12	Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	kpl	1,000	4 651,79	4 651,79	
	PP		Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.</i>					
14	K	R14	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 395,77	5 395,77	
	PP		Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Platí po úseky veřejných komunikací, používané ke výstavbě, celou dobu výstavby, včetně zajištění ke snížení prašnosti kropením</i>					
15	K	R19	Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky) a manipulaci v korytě toku	kpl	1,000	103 376,83	103 376,83	
	PP		Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky) a manipulaci v korytě toku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky je: příplatek za ztížený přístup techniky do koryta toku (např. demontáž a zpětná montáž zábradlí, umístění techniky do toku autojeřábem), manipulaci a pojezdu techniky v toku, práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů. Položka zahrnuje opravu opevnění koryta toku porušeného pojezdu mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavby. Pohyb mechanizace korytem toku se předpokládá v délce cca 700 m.</i>					
16	K	R20	Uvedení komunikací a pozemků využívaných pro přístup a realizaci stavby do původního stavu	kpl	1,000	10 407,21	10 407,21	
	PP		Uvedení komunikací a pozemků využívaných pro přístup a realizaci stavby do původního stavu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací v rozsahu poškození během stavby - včetně opravy chodníků z betonu, dlažby apod. - včetně kompletní úpravy pozemků do původního stavu včetně ohumusování a travního osetí</i>					
17	K	R22	Instalace normé stěny v korytě toku	kpl	1,000	15 573,20	15 573,20	
	PP		Instalace normé stěny v korytě toku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Instalace normé stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku odstranění normé stěny</i>					
18	K	R23	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	9 150,98	9 150,98	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
19	K	R25	Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	27 443,46	27 443,46	
	PP		Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)</i>					
20	K	R32	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	996,68	996,68	
	PP		Pasportizace objektu před započítím prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Pasportizace především okolních objektů a přístupových cest, veškerých ploch, které mohou být dotčené stavbou - prokazatelné záznamy!</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	R33	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	2 460,98	2 460,98	
PP			Pasportizace objektu po provedení prací					
22	K	R34	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody	kpl	1,000	33 032,08	33 032,08	
PP			Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - zhotovení dočasných tůní dle požadavků biologického dozoru, předpoklad 2 tůně každá o ploše min. 25 m2, hloubka min. 1 m, sklony max. 1:3 - instalace provizorních bariér z plné fólie (výšky do 1 m) pro oddělení tůní od staveniště (předpoklad celková délka bariér 60 m).</i>					
23	K	R35	Inženýrské sítě	kpl	1,000	13 994,35	13 994,35	
PP			Inženýrské sítě					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizací vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.</i>					
24	K	R37	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	1 096,45	1 096,45	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště					