

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

[Redacted signature area]

a

2. Metrostav DIZ, s r.o.

Zastoupená/ý: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem, na základě plné moci

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

b
P
[Redacted signature area]

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1028643

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2024 Smlouvu o dílo č. SML1028643, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Skorotice spojovací chodník“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o Dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Skorotice spojovací chodník“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení Díla, přičemž změna v osobě zhotovitele Díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že

hodnota dodatečných víceprací nepřekročí v součtu 20,583 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o Dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny ve změnovém listu 1, tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o Dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4. Dále je tento Dodatek uzavřen mezi Objednatелеm a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o Dílo k veřejné zakázce, a to na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění, které proběhlo v souladu s ustanovením § 26 a § 63 odst. 5 ZZVZ. Během provádění stavebních prací vyplývajících z uzavřené Smlouvy o Dílo nastaly skutečnosti, na jejichž základě je nutné provést změny požadovaných stavebních prací. Změna zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. Vzhledem k zárukám za dílo, které je částečně dokončeno, není možné, aby zbývající stavební práce s požadovanými změnami dokončil jiný dodavatel než Zhotovitel stavby. Tyto změny nebylo možné podřadit pod změnu závazku ze smlouvy, které zákon v ustanovení § 222 předvídá, přičemž změny jsou konkrétně vymezeny ve změnovém listu č. 1 a oceněny v soupisu prací, který je součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 396 186,29 Kč	293 199,12 Kč	1 689 385,41 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací	287 376,16 Kč	60 348,99 Kč	347 725,15 Kč
Cena celkem	1 683 562,45 Kč	353 548,11 Kč	2 037 110,56 Kč

III.

Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením č. 1758/62R/24 ze dne 16.12.2024
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změna během výstavby č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_356
Stavba: Ústí nad Labem, Skorotice - spojovací chodník



KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lucie Wojčiková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			287 376,16
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	287 376,16	60 348,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			347 725,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metr@stav

Metrostav DIZ

Kód: 21_356

Stavba: Ústí nad Labem, Skorotice - spojovací chodník

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Lit. Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		287 376,16	347 725,15	
ZL01	Vícepráce a méněpráce	287 376,16	347 725,15	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

METROSTAV

Metrostav DIZ

Stavba:

Ústí nad Labem, Skorotice - spojovací chodník

Objekt:

ZL01 - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**287 376,16****HSV - Práce a dodávky HSV - 1.část****187 032,15**

1 - Zemní práce

172 366,05

5 - Komunikace pozemní

12 896,08

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

1 629,22

998 - Přesun hmot

140,80

HSV_2 - Práce a dodávky HSV - 2.část**100 344,01**

1 - Zemní práce

72 043,16

5 - Komunikace pozemní

21 052,26

997 - Přesun sutě

6 681,06

998 - Přesun hmot

567,53

SOUPIS PRACÍ

METROSTAV

Metrostav DIZ

Stavba:

Ústí nad Labem, Skorotice - spojovací chodník

Objekt:

ZL01 - Vícepráce a méněpráce

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
								287 376,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV - 1.část				187 032,15	
D		1	Zemní práce				172 366,05	
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	120,175	155,181	18 648,88	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	WV		sanace podloží chodníku v 1.části					
	WV		a) odstranění zeminy podél p.p.č.209/2					
	WV		40*2*0,5		40,000			
	WV		b) odstranění zeminy podél TJ Skorotice					
	WV		(41,8*2+3,5*3,5+21,5*3)*0,5		80,175			
	WV		Součet		120,175			
11	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hominách jakékoliv třídy	m3	120,175	178,250	21 421,19	
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hominách jakékoliv třídy					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	120,175	207,978	24 993,76	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
15	K	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	120,175	85,583	10 284,94	
	PP		Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
16	M	583312021	materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	216,315	310,500	67 165,81	
	PP		materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133					
	WV		sanace podloží v tl. 500mm					
	WV		a) pod chodníkem podél p.p.č.209/2					
	WV		40*2*0,5		40,000			
	WV		b) pod chodníkem, příjezdovou cestou podél TJ Skorotice					
	WV		(41,8*2+3,5*3,5+21,5*3)*0,5		80,175			
	WV		Součet		120,175			
	WV		120,175*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		216,315			
17	K	171201231.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	216,315	138,000	29 851,47	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x					
	WV		120,175 *odkopávky		120,175			
	WV		Součet		120,175			
	WV		120,175*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		216,315			
D		5	Komunikace pozemní				12 896,08	
801	K	564831011	Podklad ze štěrkokotré ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	37,000	170,000	6 290,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkokotré ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
	WV		zřízení zpevněné plochy v 1.části v ulici U Hřiště					
	WV		37*1		37,000			
26	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	1,200	1 127,000	1 352,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		"kamenná dlažba dle SoD		-16,000			
	VV		16,0*-1					
	VV		"kamenná dlažba dle skutečnosti		17,200			
	VV		17,2		1,200			
	VV		Součet		1,212			
27	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	1,212	2 196,500	2 662,16	
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17		1,200			
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	VV		1,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,212			
28	K	596211263	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	3,340	442,750	1 478,79	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2					
	VV		"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
	VV		"skladba B - Komunikace pro pěší		-219,000			
	VV		"dle SoD celkem" 219*-1		222,340			
	VV		"dle skutečnosti" 222,34		3,340			
	VV		Součet		3,340			
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3,407	326,600	1 112,73	
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"dle skutečnosti" 3,34		3,340			
	VV		Součet		3,340			
	VV		3,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,407			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				1 629,22	
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-0,700	338,100	-236,67	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		19,0*-1 "obruba dle SoD		-19,000			
	VV		18,3" obruba dle skutečnosti		18,300			
	VV		Součet		-0,700			
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-0,700	148,523	-103,97	
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Součet		-0,700			
36	K	91623121R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 XA1	m	7,480	178,250	1 333,31	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 XA1					
	VV		"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
	VV		245*-1 "obruba dle SoD		-245,000			
	VV		252,48 "obruba dle skutečnosti		252,480			
	VV		Součet		7,480			
37	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	7,480	85,100	636,55	
	PP		obrubník betonový zahradní 500x50x250mm					
	VV		7,48		7,480			
	VV		Součet		7,480			
	D	998	Přesun hmot				140,80	
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,641	53,314	140,80	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	HSV_2	Práce a dodávky HSV - 2.část				100 344,01	
	D	1	Zemní práce				72 043,16	
805	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,750	4 150,000	52 912,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
	VV		ubourání základu oplocení zasahujícího do trasy chodníku					
	VV		2.část					
	VV		(48+3)*0,5*0,5		12,750			
12	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	84,000	65,596	5 510,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	WV		zelený pás u chodníku podél p.p.č. 278/1					
	WV		42*2		84,000			
	WV		Součet		84,000			
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,680	534,750	12 128,13	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	WV		42*2*0,15		12,600			
	WV		Součet		12,600			
	WV		12,6*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		22,680			
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	84,000	16,008	1 344,67	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		zelený pás u chodníku podél p.p.č. 278/1					
	WV		42*2		84,000			
	WV		Součet		84,000			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,260	117,300	147,80	
	PP		osivo směs travní parková					
	WV		zelený pás u chodníku podél p.p.č. 278/1					
	WV		42*2		84,000			
	WV		Součet		84,000			
	WV		84*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,260			
D		5	Komunikace pozemní				21 052,26	
20	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	-1,580	442,750	-699,55	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2					
	WV		"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
	WV		"skladba A - Komunikace pro pěši					
	WV		108*-1 "dlažba dle SoD		-108,000			
	WV		106,42 "dlažba dle skutečnosti		106,420			
	WV		Součet		-1,580			
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-1,612	326,600	-526,48	
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	WV		-1,58		-1,580			
	WV		Součet		-1,580			
	WV		-1,58*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-1,612			
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	41,820	338,100	14 139,34	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	WV		64,5*-1" obruba dle SoD		-64,500			
	WV		106,32" obruba dle skutečnosti		106,320			
	WV		Součet		41,820			
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	41,820	148,523	6 211,23	
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	WV		41,82		41,820			
	WV		Součet		41,820			
31	K	91623121R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 XA1	m	7,320	178,250	1 304,79	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 XA1					
	WV		"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
	WV		99*-1" obrubník dle SoD		-99,000			
	WV		106,32" obrubník dle skutečnosti		106,320			
	WV		Součet		7,320			
32	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	7,320	85,100	622,93	
	PP		obrubník betonový zahradní 500x50x250mm					
	WV		7,32		7,320			
	WV		Součet		7,320			
D		997	Přesun sutě				6 681,06	
36	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,500	34,132	870,37	
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	229,500	9,430	2 164,19	
* PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			25,5*9 'Přepočtené koeficientem množství		229,500			
806	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,500	143,000	3 646,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
D 998			Přesun hmot		567,53			
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,645	53,314	567,53	
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

