
Nabídka číslo: N20-0039
název: FnO - BD č.p.899 - 1+KK

Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí

Vypracoval: Finkral Boris
Dne: 24.11.2024

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 12%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	8 520,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	19 555,00		
3 Podružný materiál			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu			
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
6 Podružný materiál			
7 Přesun dodávek			
CELKEM URN	28 075,00		
B. HZS			
8 Hodinová zúčtovací sazba	5 600,00		
CELKEM HZS	5 600,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	1 500,00		
10 Doprava dodávek			
CELKEM DODÁVKA	1 500,00		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
11 Doprava			
CELKEM VRN	1 000,00		
REKAPITULACE CELKEM	36 175,00		

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	0000005	A - Montáž svítidla	400,00	4,00 ks	1 600,00	12%
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	4,00 ks	240,00	12%
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	6,00 ks	360,00	12%
4	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	3,00 ks	180,00	12%
5	210010501	osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj.	30,00	1,00 ks	30,00	12%
6	210010511	montáž lustr.háku do špalíčku kde není svítidlo	300,00	1,00 ks	300,00	12%
7	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	50,00	26,00 ks	1 300,00	12%
8	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	50,00	5,00 ks	250,00	12%
9	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1- pólový - řazení 1	20,00	3,00 ks	60,00	12%
10	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	20,00	1,00 ks	20,00	12%
11	210110082	sporák.přípojka typ 39563-23C zápusť.vč.doutn.	200,00	1,00 ks	200,00	12%
12	210111002	zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P+Z s víč.	130,00	6,00 ks	780,00	12%
13	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	60,00	3,00 ks	180,00	12%
14	210220321	svorka na potrubí „Bernard„,vč.pásku(bez vodiče)	30,00	2,00 ks	60,00	12%
15	210220452	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4- 16mm2 (pu)	20,00	12,00 m	240,00	12%
16	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V	10,00	55,00 m	550,00	12%
17	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V	10,00	65,00 m	650,00	12%
18	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	10,00	12,00 m	120,00	12%
19	214281002	Montáž ventilátoru	700,00	1,00 ks	700,00	12%
20	X214281001	zapojení el spotřebiče. (VZT)	700,00	1,00 ks	700,00	12%
Celkem za ceník:					8 520,00	

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00367	svorka lustrová 2x4mm2 6311-06	350,00	1,00 ks	350,00	12%
2	010107-U	CY 6 ZEL. ZLUTY	100,00	12,00 M	1 200,00	12%
3	010175-U	CYKY 3CX1,5	20,00	55,00 M	1 100,00	12%
4	010176-U	CYKY 3X2,5	35,00	65,00 M	2 275,00	12%

5	010198-U	CYKY 5CX 2,5	60,00	12,00	M	720,00	12%
6	050004	LUSTRHAK 60MM	200,00	1,00	Ks	200,00	12%
7	190130	SP. 16A 39563-23C SPOR.POD	700,00	1,00	Ks	700,00	12%
8	190162	ZAS.JEDN.TG	250,00	3,00	Ks	750,00	12%
9	190192	SP.TG.3558-651B KRYT JEDNOD.	20,00	3,00	KS	60,00	12%
10	190193	SP.TG.3558-01340 STROJEK	60,00	3,00	KS	180,00	12%
11	190194	SP.TG.3558-05340 STROJEK	60,00	1,00	KS	60,00	12%
12	190197	SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ.	20,00	1,00	KS	20,00	12%
13	190202	SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	20,00	3,00	KS	60,00	12%
14	190202	SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	20,00	1,00	KS	20,00	12%
15	190643	ZAS.TG. DVOJZAS.KOMPLET	70,00	6,00	KS	420,00	12%
16	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	4,00	Ks	800,00	12%
17	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	6,00	Ks	1 200,00	12%
18	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	3,00	Ks	600,00	12%
19	200102	PASKA CU 50CM	70,00	2,00	Ks	140,00	12%
20	200137	ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/	50,00	2,00	Ks	100,00	12%
21	210046	VENTILATOR 11760 M12/5AT	600,00	1,00	KS	600,00	12%
O 22	300025	A - SVÍTIDLO-,LED, sklo triplex opál mat,IP43,chladná včetně zdrojů.bílá,	2000,00	4,00	KS	8 000,00	12%

Celkem za materiály: 19 555,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Prořez (5,00%):

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

pof.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	090493	Rozvaděč RB - dodávka , včetně výzbroje.	1500,00	1,00 ks	1 500,00	12%

Celkem za dodávky: 1 500,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

Práce v HZS

pof.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Sekací práce-drážkování v panelu	300,00	8,00 hod.	2 400,00	12%
2		Spolupráce s revizním technikem	300,00	1,00 hod.	300,00	12%
3		Napojení na stávající okruh	300,00	1,00 hod.	300,00	12%
4		Revize elektro	650,00	4,00 hod.	2 600,00	12%

Celkem za práci v HZS: 5 600,00

	Základ DPH	Základ 21%	Základ 12%	Základ 0%	
Cena za práci v HZS celkem:					1 000,00

Nabídka číslo: N20-0041

název: FnO - BD č.p.899 - 2+KK s komorou

Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí

Vypracoval: Finkral Boris

Dne: 24.11.2024

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 12%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	10 680,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	26 925,00		
3 Podružný materiál			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu			
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
6 Podružný materiál			
7 Přesun dodávek			
CELKEM URN	37 605,00		
B. HZS			
8 Hodinová zúčtovací sazba	9 200,00		
CELKEM HZS	9 200,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	1 500,00		
10 Doprava dodávek			
CELKEM DODÁVKA	1 500,00		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
11 Doprava			
CELKEM VRN	1 000,00		
REKAPITULACE CELKEM	49 305,00		

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	0000005	A - Montáž svítidla	400,00	6,00 ks	2 400,00	12%
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	7,00 ks	420,00	12%
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	7,00 ks	420,00	12%
4	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	3,00 ks	180,00	12%
5	210010501	osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj.	30,00	2,00 ks	60,00	12%
6	210010511	montáž lustr.háku do špalíčku kde není svítidlo	300,00	2,00 ks	600,00	12%
7	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	50,00	26,00 ks	1 300,00	12%
8	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	50,00	5,00 ks	250,00	12%
9	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1- pólový - řazení 1	20,00	6,00 ks	120,00	12%
10	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A	20,00	1,00 ks	20,00	12%
11	210110082	zápusť.vč.zap. sporák.přípojka typ 39563-23C	200,00	1,00 ks	200,00	12%
12	210111002	zápusť.vč.doutn. zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P+Z s víč.	130,00	7,00 ks	910,00	12%
13	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	60,00	3,00 ks	180,00	12%
14	210220321	svorka na potrubí „Bernard„,vč.pásku(bez vodiče)	30,00	2,00 ks	60,00	12%
15	210220452	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4- 16mm2 (pu)	20,00	12,00 m	240,00	12%
16	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V	10,00	85,00 m	850,00	12%
17	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V	10,00	95,00 m	950,00	12%
18	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	10,00	12,00 m	120,00	12%
19	214281002	Montáž ventilátoru	700,00	1,00 ks	700,00	12%
20	X214281001	zapojení el spotřebiče. (VZT)	700,00	1,00 ks	700,00	12%
Celkem za ceník:					10 680,00	

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00367	svorka lustrová 2x4mm2 6311-06	350,00	2,00 ks	700,00	12%
2	010107-U	CY 6 ZEL. ZLUTY	100,00	12,00 M	1 200,00	12%
3	010175-U	CYKY 3CX1,5	20,00	85,00 M	1 700,00	12%
4	010176-U	CYKY 3X2,5	35,00	95,00 M	3 325,00	12%

5	010198-U	CYKY 5CX 2,5	60,00	12,00 M	720,00	12%
6	050004	LUSTRHAK 60MM	200,00	2,00 Ks	400,00	12%
7	190130	SP. 16A 39563-23C SPOR.POD	700,00	1,00 Ks	700,00	12%
8	190162	ZAS.JEDN.TG	250,00	3,00 Ks	750,00	12%
9	190192	SP.TG.3558-651B KRYT JEDNOD.	20,00	6,00 KS	120,00	12%
10	190193	SP.TG.3558-01340 STROJEK	60,00	6,00 KS	360,00	12%
11	190194	SP.TG.3558-05340 STROJEK	60,00	1,00 KS	60,00	12%
12	190197	SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ.	20,00	1,00 KS	20,00	12%
13	190202	SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	20,00	6,00 KS	120,00	12%
14	190202	SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	20,00	1,00 KS	20,00	12%
15	190643	ZAS.TG. DVOJZAS.KOMPLET	70,00	7,00 KS	490,00	12%
16	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	7,00 Ks	1 400,00	12%
17	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	7,00 Ks	1 400,00	12%
18	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	3,00 Ks	600,00	12%
19	200102	PASKA CU 50CM	70,00	2,00 Ks	140,00	12%
20	200137	ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/	50,00	2,00 Ks	100,00	12%
21	210046	VENTILATOR 11760 M12/5AT	600,00	1,00 KS	600,00	12%
O 22	300025	A - SVÍTIDLO-,LED, sklo triplex opál mat,IP43,chladná včetně zdrojů.bílá,	2000,00	6,00 KS	12 000,00	12%

Celkem za materiály: 26 925,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Prořez (5,00%):

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	090493	Rozvaděč RB - dodávka , včetně výzbroje.	1500,00	1,00 ks	1 500,00	12%

Celkem za dodávky: 1 500,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Sekací práce	300,00	16,00 hod.	4 800,00	12%
2		Spolupráce s revizním technikem	300,00	1,00 hod.	300,00	12%
3		Napojení na stávající okruh	300,00	1,00 hod.	300,00	12%
4		Revize elektro	475,00	8,00 hod.	3 800,00	12%

Celkem za práci v HZS: 9 200,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:

1 000,00

Nabídka číslo: N20-0040

název: FnO - BD č.p.899 - 2+KK se skříní

Investor: Město Frydlant nad Ostravicí

Vypracoval: Finkral Boris

Dne: 24.11.2024

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 12%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	10 200,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	24 625,00		
3 Podružný materiál			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu			
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
6 Podružný materiál			
7 Přesun dodávek			
CELKEM URN	34 825,00		
B. HZS			
8 Hodinová zúčtovací sazba	9 200,00		
CELKEM HZS	9 200,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	1 500,00		
10 Doprava dodávek			
CELKEM DODÁVKA	1 500,00		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
11 Doprava			
CELKEM VRN	1 000,00		
REKAPITULACE CELKEM	46 525,00		

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	0000005	A - Montáž svítidla	400,00	5,00 ks	2 000,00	12%
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	6,00 ks	360,00	12%
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	7,00 ks	420,00	12%
4	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	60,00	3,00 ks	180,00	12%
5	210010501	osazení lustr.svorky do 2x4 vč.zapoj.	30,00	2,00 ks	60,00	12%
6	210010511	montáž lustr.háku do špalíčku kde není svítidlo	300,00	2,00 ks	600,00	12%
7	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	50,00	26,00 ks	1 300,00	12%
8	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	50,00	5,00 ks	250,00	12%
9	210110041	spín.zápust.vč.zap.1- pólový - řazení 1	20,00	5,00 ks	100,00	12%
10	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A	20,00	1,00 ks	20,00	12%
11	210110082	zápust.vč.zap. sporák.přípojka typ 39563-23C	200,00	1,00 ks	200,00	12%
12	210111002	zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P+Z s víč.	130,00	7,00 ks	910,00	12%
13	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	60,00	3,00 ks	180,00	12%
14	210220321	svorka na potrubí „Bernard„,vč.pásku(bez vodiče)	30,00	2,00 ks	60,00	12%
15	210220452	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4- 16mm2 (pu)	20,00	12,00 m	240,00	12%
16	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V	10,00	85,00 m	850,00	12%
17	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V	10,00	95,00 m	950,00	12%
18	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	10,00	12,00 m	120,00	12%
19	214281002	Montáž ventilátoru	700,00	1,00 ks	700,00	12%
20	X214281001	zapojení el spotřebiče. (VZT)	700,00	1,00 ks	700,00	12%
Celkem za ceník:					10 200,00	

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00367	svorka lustrová 2x4mm2 6311-06	350,00	2,00 ks	700,00	12%
2	010107-U	CY 6 ZEL. ZLUTY	100,00	12,00 M	1 200,00	12%
3	010175-U	CYKY 3CX1,5	20,00	85,00 M	1 700,00	12%
4	010176-U	CYKY 3X2,5	35,00	95,00 M	3 325,00	12%

5	010198-U	CYKY 5CX 2,5	60,00	12,00	M	720,00	12%
6	050004	LUSTRHAK 60MM	200,00	2,00	Ks	400,00	12%
7	190130	SP. 16A 39563-23C SPOR.POD	700,00	1,00	Ks	700,00	12%
8	190162	ZAS.JEDN.TG	250,00	3,00	Ks	750,00	12%
9	190192	SP.TG.3558-651B KRYT JEDNOD.	20,00	5,00	KS	100,00	12%
10	190193	SP.TG.3558-01340 STROJEK	60,00	5,00	KS	300,00	12%
11	190194	SP.TG.3558-05340 STROJEK	60,00	1,00	KS	60,00	12%
12	190197	SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ.	20,00	1,00	KS	20,00	12%
13	190202	SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	20,00	5,00	KS	100,00	12%
14	190202	SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN.	20,00	1,00	KS	20,00	12%
15	190643	ZAS.TG. DVOJZAS.KOMPLET	70,00	7,00	KS	490,00	12%
16	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	6,00	Ks	1 200,00	12%
17	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	7,00	Ks	1 400,00	12%
18	200037	KR.KU 68/2-1901	200,00	3,00	Ks	600,00	12%
19	200102	PASKA CU 50CM	70,00	2,00	Ks	140,00	12%
20	200137	ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/	50,00	2,00	Ks	100,00	12%
21	210046	VENTILATOR 11760 M12/5AT	600,00	1,00	KS	600,00	12%
O 22	300025	A - SVÍTIDLO-,LED, sklo triplex opál mat,IP43,chladná včetně zdrojů.bílá,	2000,00	5,00	KS	10 000,00	12%

Celkem za materiály:

24 625,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Prořez (5,00%):

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	090493	Rozvaděč RB - dodávka , včetně výzbroje.	1500,00	1,00 ks	1 500,00	12%

Celkem za dodávky:

1 500,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Sekací práce	300,00	16,00 hod.	4 800,00	12%
2		Spolupráce s revizním technikem	300,00	1,00 hod.	300,00	12%
3		Napojení na stávající okruh	300,00	1,00 hod.	300,00	12%
4		Revize elektro	475,00	8,00 hod.	3 800,00	12%

Celkem za práci v HZS:

9 200,00

Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:

1 000,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Ristorispetto s.r.o.
Ulice a č.p.	U Stanoviště 57
Místo	Dolní Lutyně
PSČ	73553
IČO	5321719
DIC	CZ05321719
Kontaktní osoba	Finkral Boris
telefon, fax	774410020
e-mail	finkral@ristorispetto.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Veškeré mezisoučty se počítají automaticky. Hodnotu **základu DPH** zadejte ručně do příslušného sloupce v listu OBJEKT.

Krycí list zakázky

Stavba : 2020_46 OBYTNY DUM 899 FRYDLANT N O

Objednatel :

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	995 523,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		995 523,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %
01 1+ KK	29,7%	295 598	295 598	0	0
02 2+KK S KOMOROU	35,8%	356 047	356 047	0	0
03 2+KK SE SŘÍŇÍ	34,5%	343 878	343 878	0	0
Celkem za stavbu	100,0%	995 523	995 523	0	0

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace stavebních objektů jsou pouze za stavební část bez elektro

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm 0,66*2,64	m2	1,74	600,00	1 045,44
2	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky Ytong Klasik, 599 x 249 x 75 mm 2,2*2,64 1,655*2,64 0,8*2,64	m2	10,43	700,00	7 298,34
3	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi předpoklad po zti elektro	m2	0,50	800,00	400,00
4	3J02	napojení obvodové stěna na stavající zdivo pomocí chemické kotvy vyvrtání chemická kotva	komple	1,00	1 200,00	1 200,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						9 943,78
4 Vodorovné konstrukce						
5	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušen a tmelení spár, kopelna:2,9	m2	2,90	1 100,00	3 190,00
4 Vodorovné konstrukce						3 190,00
61 Upravy povrchů vnitřní						
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2,08*2*3	m2	12,48	25,00	312,00
7	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	22,90	250,00	5 725,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	612401391RT2	25,8-2,9 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi Aktualizace-Název v DZ: Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou Aktualizace-Název v DZ: Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	22,90 3,00	600,00	1 800,00
9	612471411RT2	oprava po nových rozvodech:3 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi koupelna nové stěny:0,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) -0,9*2,1	m2	3,00 15,09 5,97 5,17 5,84 -1,89	200,00	3 017,54
61		Úpravy povrchů vnitřní				10 854,54
62		Úpravy povrchů vnější				
10	622481119U00	Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyty koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3)	m2	35,34 24,33 5,17 5,84	250,00	8 834,43
62		Úpravy povrchů vnější				8 834,43
64		Výplně otvorů				
11	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	500,00	500,00
12	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm koupelna	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
13	553310012	Zárubeň ocelová 800x1970 L, P zárubeň pro dodatečnou montáž s většími límcí	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
64		Výplně otvorů				6 500,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94 Lešení a stavební výtahy						
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,80	70,00	1 806,00
		25,8		25,80		
94 Lešení a stavební výtahy						1 806,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
15	91113	stavební připomoce zti, elektro, ut	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
16	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	11,18	50,00	558,90
		0,9*2,07*3*2		11,18		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,80	120,00	3 096,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 654,90
96 Bourání konstrukcí						
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	50,00	100,00
		kopelna chodba:2		2,00		
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,52	500,00	760,00
		koupelna:0,8*1,9		1,52		
20	76621	garnýž DMTZ	kus	1,00	100,00	100,00
21	9651541	DMTZ vestavěné skříně	kus	1,00	600,00	600,00
		Odstranění dveří u vestavných skříní				
22	9651542	DMTZ vstupních dveří	kus	1,00	600,00	600,00
		včetně zárubně				
96 Bourání konstrukcí						2 160,00
97 Prorážení otvorů						
23	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	22,90	50,00	1 145,00
		25,8-2,9		22,90		
97 Prorážení otvorů						1 145,00
99 Staveništní přesun hmot						
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,83	500,00	2 414,36
99 Staveništní přesun hmot						2 414,36
721 Vnitřní kanalizace						
25	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	4,20	150,00	630,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	721176102R00	R00 Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,25	350,00	437,50
27	721176103R00	R00 Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,50	400,00	600,00
28	721176104R00	R00 Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	500,00	500,00
29	721176105R00	R00 Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	600,00	600,00
30	721194104R00	R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	80,00	80,00
31	721194105R00	R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	90,00	180,00
32	721194109R00	R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	130,00	130,00
33	721220801R00	R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	3,00	110,00	330,00
34	721220802R00	R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	1,00	150,00	150,00
35	721223425RT1	R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
36	721290112R00	R00 Zkouška těsnosti kanalizace do DN200	m	4,75	20,00	95,00
		Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200, Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200,				
	721	Vnitřní kanalizace				6 232,50
	722	Vnitřní vodovod				
37	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	8,20	50,00	410,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	722130831R00	R00 Demontáž nástěnky	kus	7,00	40,00	280,00
39	722172330	R00 Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, vč. návlek.izolace tl. 20mm	m	8,20	350,00	2 870,00
40	722190401R00	R00 Vyvedení a upevnění výpusťek DN 15	kus	8,00	100,00	800,00
41	722220852R00	R00 Demontáž armatur	kus	5,00	200,00	1 000,00
42	722235111R00	R00 Aktualizace-Název v DZ: Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4, Aktualizace-Název v DZ: Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4, Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00	600,00	1 200,00
43	722280107R00	R00 Aktualizace-Název v DZ: Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 15, Aktualizace-Název v DZ: Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 15, Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	8,20	80,00	656,00
44	722290234R00	R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,20	30,00	246,00
45	998722102R00	R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,00	450,00	450,00
46	R-3	R00 Napojení na stávající Pz potrubí	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
722		Vnitřní vodovod				9 912,00
725		Zařizovací předměty				
47	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	5,00	200,00	1 000,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	725013138RT1	R00 Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad zadní ,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
49	725017122R00	referrefenční výrobky Jika LyraRT1 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
50	725110811R00	R00 Aktualizace-Název v DZ: Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé, Aktualizace-Název v DZ: Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé, Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	200,00	200,00
51	725210821R00	R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,00	150,00
52	725220841R00	R00 Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	150,00	150,00
53	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
54	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	600,00	600,00
55	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých dodávka je součástí kuch.linky-viz nábytek	soubor	1,00	800,00	800,00
56	725810402R00	Aktualizace-Název v DZ: Montáž dřezů jednoduchých, Aktualizace-Název v DZ: Montáž dřezů jednoduchých, Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	6,00	300,00	1 800,00
57	725814101R00	R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	1,00	300,00	300,00
58	725820801R00	Na studené vodě pro umyvadlo osazen kombinovaný roháček s ventilem pro pračku. Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	50,00	100,00
59	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	50,00	50,00
60	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie RT1 Aktualizace-Název v DZ: Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, Aktualizace-Název v DZ: Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
62	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství nerez, páková Aktualizace-Název v DZ: Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní Aktualizace-Název v DZ: Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
63	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" R00 Aktualizace-Název v DZ: Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4", Aktualizace-Název v DZ: Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4",	kus	1,00	300,00	300,00
64	725860211RT1	Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm R00 Aktualizace-Název v DZ: Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku, Aktualizace-Název v DZ: Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku,	kus	1,00	600,00	600,00
65	725980121R00	Dvířka z plastu, 300*400 mm R00 Aktualizace-Název v DZ:	kus	1,00	350,00	350,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	725991812R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, Aktualizace-Název v DZ: Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, Demontáž konzol zdvojených	kus	1,00	20,00	20,00
67	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m R00	t	1,00	350,00	350,00
68	721541	tyč se závěsem do sprchy m+d sprchový závěs na tyči pro vstup do sprchy 90*200cm.	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
69	72512541	LITA VANIČKA Z MRAMORU M+D sprchová vanička z litého mramoru s protiskluzovou úpravou rozměru 800*1100 na podezdění s obkladem, výška vaničky ca. 130mm - osadit co nejnižší s ohledem na výšku sifonu - referenční výrobek Ravak Gigant Pro 110*80cm.	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
725		Zařizovací předměty				30 270,00
735		Otopná tělesa				
70	735171153R00	Těleso trubkové dodávka elektrický žebřík 117,5 * 45cm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
71	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) vč.tlakové zkoušky elektrický	kus	1,00	350,00	350,00
72	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	1,00	100,00	100,00
735		Otopná tělesa				3 450,00
762		Konstrukce tesařské				
73	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí rošt příčky u umakartu 2,135*2,64 1,66*2,64 0,85*2,64 0,9*2,64	m2	14,64	50,00	731,94
74	762131812R00	Demontáž umakartových desek	m2	14,64	110,00	1 610,27

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	998762102R00	2,135*2,64 1,66*2,64 0,85*2,64 0,9*2,64 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,64 4,38 2,24 2,38 0,00		5,62
762		Konstrukce tesařské	2 347,83			
766		Konstrukce truhlářské				
76	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	600,00	1 200,00
		vnitřní				
77	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	40,00	120,00
78	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	3,00	125,00	375,00
79	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	60,00	180,00
80	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00	160,00	480,00
81	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
82	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	500,00
83	J11112	truhlářské výrobky dodávka a montáž	kompl	1,00	12 000,00	12 000,00
		Nová spízní skříň - dřevěný nosný systém zůstává stávající, osadí se nové police (5ks), nová dvířka - 2 díly(1,8m a 0,8m) v designu světlého dřeva (javor). · Skříňka nad pračku - hloubka 30cm, 3 police, výška 1,2m v dekoru světlého dřeva (javor). · V bytech se šatní skříň osadí nová dvířka - 4 díly (dole 2*1,8m a nad nimi 2*0,8m) v designu světlého dřeva (javor). Design nábytku bude odsouhlasen s investorem před realizací. Veškeré díly pro nábytek nutno před realizací zaměřit.				
84	J116	Vstupní dveře se zárubní dodávka a montáž	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		vstupní dveře do bytu EI 30 DP3 bezpečnostní vložka bezpečnostní řešení dveří dle PD včetně zárubně				

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	J119	garnýže v bytě dodávka a montáž dle PD Nad všechny okna budou osazeny nové garnýže v dekoru světlého dřeva s dvěma záclonovými tyčemi - délky 2,5m. Design garnýže bude odsouhlasen s investorem před realizací.	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
86	54914592	Kličky se štítem dveř. 804 klíč/90 hnědé	kus	2,00	350,00	700,00
87	61164084	Dveře vnitř. profil. 1kř. 80x197 Vnitřní dveře budou voštinové s foliovým povrchem - dub. Kování štítové, klika klika pro dozický zámek. Dveře do pokojů budou ze 2/3 prosklené, ostatní dveře - koupelna, komora jsou plné.	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
88	61187152	Prah dubový délka 80 cm šířka 6 cm tl. 2 cm	kus	2,00	350,00	700,00
89	61581623.A	Linka kuchyňská atypická 210 cm V kuchyni bude osazena nová kuchyňská linka hloubky 600mm. Dole skříňka, skříňka se šuplíky, nahoře 3 skříňky. Vhodně zvolené korpusy a police, dvířka světlý design dřeva (javor). Do linky bude osazen dřez bez odkapu se stojánkovou baterií. Elektrický sporák s troubou zůstává stávající, pracovní desky tl. 40mm	soubor	1,00	21 000,00	21 000,00
90	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,20	1 100,00	224,19
766		Konstrukce truhlářské				63 979,19
767		Konstrukce zámečnické				
91	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	35,00	30,00	1 050,00
92	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 180,00	2,07
767		Konstrukce zámečnické				1 052,07
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
93	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár. hmota) montáž + cem. lepidlo + spárováč vč montáže soklíku	m2	5,90	475,00	2 802,50
		5,9		5,90		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směr SM (Kna Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, kuchyň :0,75*1,83 0,75*0,75 koupelna:1,25*2 1,655*2 2,135*2 1,1*2 0,8*2 0,66*2 0,06*2 0,2*2 odečtení otvorů:-0,9*2,07 podlaha:5,9	m2	21,69	85,00	1 843,82
95	59764203Rj	Dlažba 300x300 PROTISKLUZ odstín dle požadavků investora V koupelně a chodbách bude položena keramická dlažba 300*300mm, na stěnách proveden sokl výšky 60mm. 5,9*1,06	m2	6,25	400,00	2 501,60
96	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,15	300,00	45,53
771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 193,45
776		Podlahy povlakové				
97	7761212.	Samonivelační stěrka + penetrace vč dod Samonivelační stěrka - 1-komponentní, samonivelační podlahový potěr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a vyhlazení vnitřních ploch před konečnou úpravou povrchu, splňující požadavky ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry: CT-C25-F6-AR1-B1,5. předpoklad je tl 10 mm	M2	25,80	300,00	7 740,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	776421100RU1	<p>útoováno bude dle skutečnosti na stavbě</p> <p>Lepení podlahových soklíků včetně dodávky soklíků</p> <p>Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků.</p> <p>Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace.</p> <p>Aktualizace-Název v DZ: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC</p> <p>Aktualizace-Název v DZ: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC</p>	m	19,40	250,00	4 850,00
99	766J01	<p>6,2+6,2+3,5+3,5</p> <p>Heterogenní podlahová krytina na bázi PVC dodávka</p> <p>Podlahová krytina na bázi PVC + lepidlo (specifikace dle jednotlivých prostor třída zátěže 23, celková tloušťka min. 2,6mm, nášlapná vrstva 0,5mm. Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků.</p> <p>Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace.</p> <p>PVC krytina bude nalepena k podkladu, po obvodu budou nalepeny PVC soklové lišty 30*30mm. Design krytiny bude odsouhlasen s investorem před realizací.</p>	m2	22,00	650,00	14 300,00
100	776521100RU2	<p>Lepení povlakových podlah z pásů PVC</p> <p>Podlahová krytina na bázi PVC + lepidlo (specifikace dle jednotlivých prostor)</p> <p>Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků.</p> <p>Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace.</p>	m2	20,00	150,00	3 000,00
101	776551830RT9	<p>Sejmutí povlaků lepených vč přebroušení podkladů</p> <p>dmtz pvc odstranění lepidla přebroušení betonu</p>	m2	25,80	100,00	2 580,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	998776102R00	25,8 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	25,80 0,08	22 000,00	1 822,61
776		Podlahy povlakové	34 292,61			
781		Obklady keramické				
103	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3)	m2	35,34 24,33 5,17 5,84	50,00	1 766,89
104	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	6,00	350,00	2 100,00
105	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	2,00	400,00	800,00
106	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem Aktualizace-Název v DZ: Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady, Aktualizace-Název v DZ: Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady,	m	17,28	50,00	864,00
107	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg) Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg) koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3)	m2	35,34 4,27 3,31 9,70	30,00	1 060,13

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm (lepidlo), (spár.hmota) Aktualizace-Název v DZ: Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) Aktualizace-Název v DZ: Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	35,34	550,00	19 435,74
109	597813604R21	Obkládačka referenční výrobek obklad TANAKA, 350*250mm v koupelně do výšky dvou metrů. Lišty k obkladům plastové v barvě obkladů.	m2	38,84	550,00	21 360,74
110	998781102R011	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
781		Obklady keramické				48 387,49
783		Nátěry				
111	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email ZARUBNĚ 2,08*0,8*2	m2	3,33	250,00	832,00
112	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email Budou nově natřeny litinová otopná tělesa v pokojích (osazeny vždy pod oknem) včetně trubek rozvodů topné vody - povrchy budou obroušeny, odstraněn původní nesoudržný nátěr, odmaštěny, omyty, natřeny základovou barvou a 2*speciální barvou bílou určenou pro nátěry radiátorů.	m2	1,98	550,00	1 089,00
		1,5*0,6*2*1,1		1,98		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
783		Nátěry	1 921,00			
784		Malby	6 400,02			
113	784245212R00	Malba mix,bílá,bez penet.,2 x sdk	m2	2,90	70,00	203,00
114	784442001RT1	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) stav steny: 2,28*2,65+1,63*2,65*2+0,6*2,65 6,25*2,65*2 3,5*2,65*2	m2	103,28	40,00	4 131,35
115	781	Penetrace savého podkladu disperzí koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) stav steny: 2,28*2,65+1,63*2,65*2+0,6*2,65 6,25*2,65*2 3,5*2,65*2	m2	103,28	20,00	2 065,67
784		Malby	6 400,02			
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	3 779,78			
116	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50	250,00	1 124,93
117	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,49	25,00	2 812,34
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,50	350,00	1 574,91
119	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,00	150,00	1 349,92
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,80	2 100,00	3 779,78

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 1+ KK
Rozpočet (část objektu)	01 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,90	500,00	449,97
122	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - umakart, zař. předměty	t	1,35	2 100,00	2 834,83
123	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,45	2 400,00	1 079,94
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 006,62
Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN1		Ztížené výrobní podmínky		1,00	100,00	100,00
VRN2		Oborová přírážka		1,00	100,00	100,00
VRN3		Přesun stavebních kapacit		1,00	3 800,00	3 800,00
VRN4		Mimostaveništní doprava		1,00	3 800,00	3 800,00
VRN5		Zařízení staveniště		1,00	50,00	50,00
VRN6		Provoz investora		1,00	500,00	500,00
VRN7		Kompletační činnost (IČD)		1,00	1 250,00	1 250,00
VRN8		Rezerva rozpočtu		1,00	50,00	50,00
						9 650,00
Celkem za objekt						295 597,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm 0,66*2,64	m2	1,74	600,00	1 045,44
2	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky Ytong Klasik, 599 x 249 x 75 mm 2,2*2,64 1,655*2,64 0,8*2,64	m2	10,43	700,00	7 298,34
3	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi předpoklad po zti elektro	m2	1,00	800,00	800,00
4	3J02	napojení obvodové stěna na stavající zdivo pomocí chemické kotvy vyvrtání chemická kotva	kompl	1,00	1 200,00	1 200,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						10 343,78
4 Vodorovné konstrukce						
5	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušen a tmelení spár, kopelna:2,9	m2	2,90	1 000,00	2 900,00
4 Vodorovné konstrukce						2 900,00
61 Upravy povrchů vnitřní						
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2,08*2*5	m2	20,80	25,00	520,00
7	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	37,40	250,00	9 350,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	612401391RT2	5,4+13,7+16,1+2,2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi Aktualizace-Název v DZ: Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou Aktualizace-Název v DZ: Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	37,40 3,00	600,00	1 800,00
9	612471411RT2	oprava po nových rozvodech:3 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi koupelna nové stěny:0,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) -0,9*2,1	m2	3,00 15,09 5,97 5,17 5,84 -1,89	200,00	3 017,54
61		Úpravy povrchů vnitřní				14 687,54
62		Úpravy povrchů vnější				
10	622481119U00	Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyty koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3)	m2	35,34 24,33 5,17 5,84	250,00	8 834,43
62		Úpravy povrchů vnější				8 834,43
64		Výplně otvorů				
11	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00	500,00	2 000,00
12	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm koupelna	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
13	5533100101	Zárubeň ocelová 600x1970 L, P zárubeň pro dodatečnou montáž s většími límcí	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
14	553310012	Zárubeň ocelová 800x1970 L, P	kus	3,00	2 500,00	7 500,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zárubeň pro dodatečnou montáž s většími límcí				
64		Výplně otvorů				15 500,00
94		Lešení a stavební výtahy				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 40,6	m2	40,60 40,60	70,00	2 842,00
94		Lešení a stavební výtahy				2 842,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	91113	stavební přípomocce zti, elektro, ut	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
17	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 0,9*2,07*6*2	m2	22,36 22,36	50,00	1 117,80
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	38,60	120,00	4 632,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 749,80
96		Bourání konstrukcí				
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kopelna chodba:5	kus	5,00 5,00	50,00	250,00
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 koupelna:0,8*1,9	m2	1,52 1,52	500,00	760,00
21	76621	garnýž DMTZ	kus	1,00	100,00	100,00
22	9651541	DMTZ vestavěné skříně	kus	1,00	600,00	600,00
23	9651542	Odstranění dveří u vestavných skříní dle pd DMTZ vstupních dveří včetně zárubně	kus	1,00	600,00	600,00
96		Bourání konstrukcí				2 310,00
97		Prorážení otvorů				
24	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 40,6-2,9	m2	37,70 37,70	50,00	1 885,00
97		Prorážení otvorů				1 885,00
99		Staveništní přesun hmot				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,27	500,00	2 635,72
99		Staveništní přesun hmot				2 635,72

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
721 Vnitřní kanalizace						
26	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 R00	m	4,20	150,00	630,00
27	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm R00	m	1,25	350,00	437,50
28	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm R00	m	1,50	400,00	600,00
29	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm R00	m	1,00	500,00	500,00
30	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm R00	m	1,00	600,00	600,00
31	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 R00	kus	1,00	80,00	80,00
32	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 R00	kus	2,00	90,00	180,00
33	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 R00	kus	1,00	130,00	130,00
34	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 R00	kus	3,00	110,00	330,00
35	721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 R00	kus	1,00	150,00	150,00
36	721223425RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
37	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN200 R00	m	4,75	20,00	95,00
		Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200, Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200,				
721		Vnitřní kanalizace				6 232,50

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
722 Vnitřní vodovod						
38	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 R00	m	8,20	50,00	410,00
39	722130831R00	Demontáž nástěnky R00	kus	7,00	40,00	280,00
40	722172330	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, vč. návlek.izolace tl. 20mm R00	m	8,20	350,00	2 870,00
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 R00	kus	8,00	100,00	800,00
42	722220852R00	Demontáž armatur R00	kus	5,00	200,00	1 000,00
43	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 R00 Aktualizace-Název v DZ: Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4, Aktualizace-Název v DZ: Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4,	kus	2,00	600,00	1 200,00
44	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 R00	m	8,20	80,00	656,00
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 R00	m	8,20	30,00	246,00
46	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m R00	t	1,00	450,00	450,00
47	R-3	Napojení na stávající Pz potrubí	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
722 Vnitřní vodovod						9 912,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
725 Zařizovací předměty						
48	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m R00	soubor	5,00	200,00	1 000,00
49	725013138RT1	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad zadní ,bílý včetně sedátka v bílé barvě referrefenční výrobky Jika LyraRT1	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
50	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé R00 Aktualizace-Název v DZ: Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé, Aktualizace-Název v DZ: Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé,	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
51	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích R00	soubor	1,00	250,00	250,00
52	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur R00	soubor	1,00	150,00	150,00
53	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	150,00	150,00
54	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
55	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	600,00	600,00
56	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých dodávka je součástí kuch.linky-viz nábytek Aktualizace-Název v DZ: Montáž dřezů jednoduchých, Aktualizace-Název v DZ: Montáž dřezů jednoduchých,	soubor	1,00	800,00	800,00
57	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 R00	soubor	6,00	300,00	1 800,00
58	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 Na studené vodě pro umyvadlo osazen kombinovaný roháček s ventilem pro pračku.	soubor	1,00	300,00	300,00
59	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	50,00	100,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	50,00	50,00
61	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
62	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie RT1	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,				
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,				
63	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství nerez, páková	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Aktualizace-Název v DZ: Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní				
		Aktualizace-Název v DZ: Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní				
64	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" R00	kus	1,00	300,00	300,00
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4",				
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4",				
65	725860211RT1	Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm R00	kus	1,00	600,00	600,00
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku,				
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku,				
66	725980121R00	Dvířka z plastu, 300*400 mm	kus	1,00	350,00	350,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		R00				
		Aktualizace-Název v DZ: Dvířka z plastu, 150 x 150 mm,				
		Aktualizace-Název v DZ: Dvířka z plastu, 150 x 150 mm,				
67	725991812R00	Demontáž konzol zdvojených	kus	1,00	20,00	20,00
		R00				
68	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,00	350,00	350,00
		R00				
69	721541	tyč se závěsem do sprchy m+d	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		sprchový závěs na tyči pro vstup do sprchy 90*200cm.				
70	72512541	LITA VANIČKA Z MRAMORU M+D	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		sprchová vanička z litého mramoru s protiskluzovou úpravou rozměru 800*1100 na podezdění s obkladem, výška vaničky ca. 130mm - osadit co nejnižší s ohledem na výšku sifonu - referenční výrobek Ravak Gigant Pro 110*80cm.				
725		Zařizovací předměty				30 320,00
735		Otopná tělesa				
71	735171153R00	Těleso trubkové dodávka	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		elektrický žebřík 117,5 * 45cm				
72	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) vč.tlakové zkoušky	kus	1,00	350,00	350,00
		elektrický				
73	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	1,00	100,00	100,00
735		Otopná tělesa				3 450,00
762		Konstrukce tesařské				
74	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	14,64	50,00	731,94
		rošt příčky u umakartu				
		2,135*2,64		5,64		
		1,66*2,64		4,38		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	762131812R00	0,85*2,64 0,9*2,64 Demontáž umakartových desek	m2	2,24 2,38 14,64	110,00	1 610,27
76	998762102R00	2,135*2,64 1,66*2,64 0,85*2,64 0,9*2,64 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,64 4,38 2,24 2,38 0,00	1 200,00	5,62
762		Konstrukce tesařské				2 347,83
766		Konstrukce truhlářské				
77	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	600,00	3 000,00
78	766662811R00	vnitřní Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	6,00	40,00	240,00
79	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	6,00	125,00	750,00
80	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00	60,00	360,00
81	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	160,00	960,00
82	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
83	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	500,00
84	61164085	Dveře vnitř. profil. 1kř. 60x197	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
		Vnitřní dveře budou voštinové s foliovým povrchem - dub. Kování štítové, klika klika pro dozický zámek. Dveře do pokojů budou ze 2/3 prosklené, ostatní dveře - koupelna, komora jsou plné.				
85	J11112	truhlářské výrobky dodávka a montáž	kompl	1,00	12 000,00	12 000,00
		Nová spíží skříň - dřevěný nosný systém zůstává stávající, osadí se nové police (5ks), nová dvířka - 2 díly(1,8m a 0,8m) v designu světlého dřeva (javor). · Skříňka nad pračku - hloubka 30cm, 3 police, výška 1,2m v dekoru světlého dřeva (javor). Design nábytku bude odsouhlasen s investorem před realizací. Veškeré díly pro nábytek nutno před realizací zaměřit.				
86	J1116	Vstupní dveře se zárubní dodávka a montáž	kus	1,00	15 000,00	15 000,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	J119	vstupní dveře do bytu EI 30 DP3 bezpečnostní vložka bezpečnostní řešení dveří dle PD včetně zárubně garnýže v bytě dodávka a montáž dle PD Nad všechny okna budou osazeny nové garnýže v dekoru světlého dřeva s dvěma záclonovými tyčemi - délky 2,5m. Design garnýže bude odsouhlasen s investorem před realizací.	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
88	54914592	Kličky se štítem dveř. 804 klíč/90 hnědé	kus	6,00	350,00	2 100,00
89	61164084	Dveře vnitř. profil. 1kř. 80x197 Vnitřní dveře budou voštinové s foliovým povrchem - dub. Kování štítové, klika klika pro dozický zámek. Dveře do pokojů budou ze 2/3 prosklené, ostatní dveře - koupelna, komora jsou plné.	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
90	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	350,00	350,00
91	61187152	Prah dubový délka 80 cm šířka 6 cm tl. 2 cm	kus	5,00	350,00	1 750,00
92	61581623.A	Linka kuchyňská atypická 210 cm V kuchyni bude osazena nová kuchyňská linka hloubky 600mm. Dole skříňka, skříňka se šuplíky, nahore 3 skříňky. Vhodně zvolené korpusy a police, dvířka světlý design dřeva (javor). Do linky bude osazen dřez bez odkapu se stojánkovou baterií. Elektrický sporák s troubou zůstává stávající.pracovní desky tl. 40mm	soubor	1,00	21 000,00	21 000,00
93	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,27	1 100,00	296,52
766		Konstrukce truhlářské				77 306,52
767		Konstrukce zámečnické				
94	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	35,00	30,00	1 050,00
95	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 180,00	2,07
767		Konstrukce zámečnické				1 052,07
771		Podlahy z dlaždic a obklady				

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	771575109RT2	<p>Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár. hmota) montáž + cem. lepidlo +spárovačk vč montáže soklíku</p>	m2	10,50	475,00	4 987,50
		5,4		5,40		
		2,9		2,90		
		2,2		2,20		
97	771579793R00	<p>Příplatek za spárovací hmotu - plošně směs SM (Kna) Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba,</p>	m2	10,50	80,00	840,00
		10,5		10,50		
98	59764203Rj	<p>Dlažba 300x300 PROTISKLUZ odstín dle požadavků investora V koupelně a chodbách bude položena keramická dlažba 300*300mm, na stěnách proveden sokl výšky 60mm.</p>	m2	11,13	400,00	4 452,00
		10,5*1,06		11,13		
99	998771102R00	<p>Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m</p>	t	0,25	300,00	74,28
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				10 353,78
	776	Podlahy povlakové				
100	7761212.	<p>Samonivelační stěrka + penetrace vč dod Samonivelační stěrka - 1-komponentní, samonivelační podlahový potěr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a vyhlazení vnitřních ploch před konečnou úpravou povrchu, splňující požadavky ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry: CT-C25-F6-AR1-B1,5. předpoklad je tl 10 mm útováno bude dle skutečnosti na stavbě</p>	M2	40,60	300,00	12 180,00
		40,6		40,60		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků včetně dodávky soklíku Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků. Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace. Aktualizace-Název v DZ: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC Aktualizace-Název v DZ: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 4,5+4,5+3,5+3,5 4,7+4,7+3,5+3,5 1,65+1,65+1,3+3	m	37,30	250,00	9 325,00
102	766J01	Heterogenní podlahová krytina na bázi PVC DOD Podlahová krytina na bázi PVC + lepidlo (specifikace dle jednotlivých prostor třída zátěže 23, celková tloušťka min. 2,6mm, nášlapná vrstva 0,5mm. Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků. Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace. PVC krytina bude nalepena k podkladu, po obvodu budou nalepeny PVC soklové lišty 30*30mm. Design krytiny bude odsouhlasen s investorem před realizací. 13,7 16,1 29,8*0,06	m2	31,59	650,00	20 532,20
103	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC Podlahová krytina na bázi PVC + lepidlo (specifikace dle jednotlivých prostor Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků. Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace. součástí montážní ceny je i dodávka systémových doplňků a přechodových lišt.	m2	29,80	150,00	4 470,00
104	776551830RT9	Sejmutí povlaků lepených vč přebroušení podkladů dmtz pvc	m2	40,60	100,00	4 060,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	998776102R00	odstranění lepidla přebroušení betonu 40,6 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	40,60 0,13	 22 000,00	 2 824,65
776		Podlahy povlakové				53 391,85
781		Obklady keramické				
106	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	35,34	50,00	1 766,89
		koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66)		24,33		
		chodba:2,65*(1,65+0,3)		5,17		
		kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3)		5,84		
107	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	6,00	350,00	2 100,00
108	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	2,00	400,00	800,00
109	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	21,46	50,00	1 073,00
		Aktualizace-Název v DZ: Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady, Aktualizace-Název v DZ: Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady, 2,13*2+1,65*2		7,56		
		2,3*2+1,65*2		7,90		
		1,7*2+1,3*2		6,00		
110	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	35,34	30,00	1 060,13
		Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg) Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg)				

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	781475114RT6	koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm (lepidlo), (spár.hmota)	m2	35,34	550,00	19 435,74
		Aktualizace-Název v DZ: Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota) Aktualizace-Název v DZ: Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)				
112	597813604R21	koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) Obkládačka	m2	38,84	550,00	21 360,74
		referenční výrobek obklad TANAKA, 350*250mm v koupelně do výšky dvou metrů. Lišty k obkladům plastové v barvě obkladů.				
113	998781102R011	koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) 3,5 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
781		Obklady keramické				48 596,49
783		Nátěry				
114	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	8,32	250,00	2 080,00
		2,08*0,8*5		8,32		
115	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	3,96	550,00	2 178,00
		Budou nově natřeny litinová otopná tělesa v pokojích (osazeny vždy pod oknem) včetně trubek rozvodů topné vody - povrchy budou obroušeny, odstraněn původní nesoudržný nátěr,				

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odmaštěny, omyty, natřeny základovou barvou a 2*speciální barvou bílou určenou pro nátěry radiátorů. 1,5*0,6*2*1,1*2		3,96		
783		Nátěry				4 258,00
784		Malby				
116	784245212R00	Malba Důfa Ultraweiss plus mix,bílá,bez penet.,2 x sdk	m2	2,90	70,00	203,00
117	784442001RT1	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) stav steny: chodba:2,28*2,65+1,63*2,65*2+0,6*2,65 ob pokoj:6,25*2,65*2 3,5*2,65*2 pokoj:4,8*2,65*2+3,5*2,65*2 chodba:1,65*2*2,65*2 1,3*2,65*2*2	m2	178,54	40,00	7 141,75
118	781	Penetrace savého podkladu disperzí koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) stav steny: chodba:2,28*2,65+1,63*2,65*2+0,6*2,65 ob pokoj:6,25*2,65*2 3,5*2,65*2	m2	178,54	20,00	3 570,88

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pokoj:4,8*2,65*2+3,5*2,65*2		43,99		
		chodba:1,65*2*2,65*2		17,49		
		1,3*2,65*2*2		13,78		
784		Malby				10 915,63
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
119	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,67	250,00	1 167,35
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	116,74	25,00	2 918,39
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,67	350,00	1 634,30
122	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,34	150,00	1 400,83
123	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,87	2 100,00	3 922,31
124	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,93	500,00	466,94
125	979990163R00	Poplatek za skládku suti - umakart, zař. předměty	t	1,40	2 100,00	2 941,73
126	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,47	2 400,00	1 120,66
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 572,51
		Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1		Ztížené výrobní podmínky		1,00	100,00	100,00
VRN2		Oborová přírážka		1,00	100,00	100,00
VRN3		Přesun stavebních kapacit		1,00	3 800,00	3 800,00
VRN4		Mimostaveništní doprava		1,00	3 800,00	3 800,00
VRN5		Zařízení staveniště		1,00	50,00	50,00
VRN6		Provoz investora		1,00	500,00	500,00
VRN7		Kompletační činnost (IČD)		1,00	1 250,00	1 250,00
VRN8		Rezerva rozpočtu		1,00	50,00	50,00
						9 650,00
		Celkem za objekt				356 047,42

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02 2+KK S KOMOROU
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm 0,66*2,64	m2	1,74	600,00	1 045,44
2	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky Ytong Klasik, 599 x 249 x 75 mm 2,2*2,64 1,655*2,64 0,8*2,64 odečtení otvorů:-0,9*2,07	m2	10,43	700,00	7 298,34
3	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi předpoklad po zti elektro	m2	1,00	800,00	800,00
4	3J02	napojení obvodové stěna na stavající zdivo pomocí chemické kotvy vyvrtání chemická kotva	kompl	1,00	1 200,00	1 200,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						10 343,78
4 Vodorovné konstrukce						
5	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, kopelna:2,9	m2	2,90	1 000,00	2 900,00
4 Vodorovné konstrukce						2 900,00
61 Úpravy povrchů vnitřní						
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 2,08*2*4	m2	16,64	25,00	416,00
7	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	35,70	250,00	8 925,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	612401391RT2	5,9 13,7 16,1 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	5,90 13,70 16,10 3,00	600,00	1 800,00
		Aktualizace-Název v DZ: Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou Aktualizace-Název v DZ: Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou				
9	612471411RT2	oprava po nových rozvodech:3 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	3,00 15,09	200,00	3 017,54
		koupelna nové stěny:0,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) -0,9*2,1		5,97 5,17 5,84 -1,89		
61		Úpravy povrchů vnitřní				14 158,54
62		Úpravy povrchů vnější				
10	622481119U00	Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyt	m2	35,34	250,00	8 834,43
		koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3)		24,33 5,17 5,84		
62		Úpravy povrchů vnější				8 834,43
64		Výplně otvorů				
11	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	500,00	1 500,00
12	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		koupelna				
13	553310012	Zárubeň ocelová 800x1970 L, P	kus	3,00	2 500,00	7 500,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zárubeň pro dodatečnou montáž s většími límcí				
64		Výplně otvorů				12 500,00
94		Lešení a stavební výtahy				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 38,6	m2	38,60 38,60	70,00	2 702,00
94		Lešení a stavební výtahy				2 702,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	91113	stavební přípomocce zti, elektro, ut	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
16	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 0,9*2,07*5*2	m2	18,63 18,63	50,00	931,50
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	38,60	120,00	4 632,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 563,50
96		Bourání konstrukcí				
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 koupelna chodba:4	kus	4,00 4,00	50,00	200,00
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 koupelna:0,8*1,9	m2	1,52 1,52	500,00	760,00
20	76621	garnýž DMTZ	kus	1,00	100,00	100,00
21	9651541	DMTZ vestavěné skříně	kus	1,00	600,00	600,00
22	9651542	Odstranění dveří u vestavných skříní dle pd DMTZ vstupních dveří včetně zárubně	kus	1,00	600,00	600,00
96		Bourání konstrukcí				2 260,00
97		Prorážení otvorů				
23	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 38,6-2,9	m2	35,70 35,70	50,00	1 785,00
97		Prorážení otvorů				1 785,00
99		Staveništní přesun hmot				
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,20	500,00	2 601,29
99		Staveništní přesun hmot				2 601,29

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
721 Vnitřní kanalizace						
25	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 R00	m	4,20	150,00	630,00
26	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm R00	m	1,25	350,00	437,50
27	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm R00	m	1,50	400,00	600,00
28	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm R00	m	1,00	500,00	500,00
29	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm R00	m	1,00	600,00	600,00
30	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 R00	kus	1,00	80,00	80,00
31	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 R00	kus	2,00	90,00	180,00
32	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 R00	kus	1,00	130,00	130,00
33	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 R00	kus	3,00	110,00	330,00
34	721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 R00	kus	1,00	150,00	150,00
35	721223425RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
36	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN200 R00	m	4,75	20,00	95,00
Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200, Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200,						
721		Vnitřní kanalizace				6 232,50

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
722 Vnitřní vodovod						
37	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 R00	m	8,20	50,00	410,00
38	722130831R00	Demontáž nástěnky R00	kus	7,00	40,00	280,00
39	722172330	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, vč. návlek.izolace tl. 20mm R00	m	8,20	350,00	2 870,00
40	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 R00	kus	8,00	100,00	800,00
41	722220852R00	Demontáž armatur R00	kus	5,00	200,00	1 000,00
42	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 R00 Aktualizace-Název v DZ: Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4, Aktualizace-Název v DZ: Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4,	kus	2,00	600,00	1 200,00
43	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 R00	m	8,20	80,00	656,00
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 R00	m	8,20	30,00	246,00
45	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m R00	t	1,00	450,00	450,00
46	R-3	Napojení na stávající Pz potrubí	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
722 Vnitřní vodovod						9 912,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
725 Zařizovací předměty						
47	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m R00	soubor	5,00	200,00	1 000,00
48	725013138RT1	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad zadní ,bílý včetně sedátka v bílé barvě referrefenční výrobky Jika LyrarT1	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
49	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé R00 Aktualizace-Název v DZ: Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé, Aktualizace-Název v DZ: Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé,	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
50	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích R00	soubor	1,00	250,00	250,00
51	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur R00	soubor	1,00	150,00	150,00
52	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	150,00	150,00
53	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
54	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	600,00	600,00
55	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých dodávka je součástí kuch.linky-viz nábytek Aktualizace-Název v DZ: Montáž dřezů jednoduchých, Aktualizace-Název v DZ: Montáž dřezů jednoduchých,	soubor	1,00	800,00	800,00
56	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 R00	soubor	6,00	300,00	1 800,00
57	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 Na studené vodě pro umyvadlo osazen kombinovaný roháček s ventilem pro pračku.	soubor	1,00	300,00	300,00
58	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	50,00	100,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	50,00	50,00
60	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
61	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie RT1	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,				
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové,				
62	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství nerez, páková	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Aktualizace-Název v DZ: Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní				
		Aktualizace-Název v DZ: Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní				
63	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" R00	kus	1,00	300,00	300,00
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4",				
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4",				
64	725860211RT1	Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm R00	kus	1,00	600,00	600,00
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku,				
		Aktualizace-Název v DZ: Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku,				
65	725980121R00	Dvířka z plastu, 300*400 mm	kus	1,00	350,00	350,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		R00				
		Aktualizace-Název v DZ: Dvířka z plastu, 150 x 150 mm,				
		Aktualizace-Název v DZ: Dvířka z plastu, 150 x 150 mm,				
66	725991812R00	Demontáž konzol zdvojených	kus	1,00	20,00	20,00
		R00				
67	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,00	350,00	350,00
		R00				
68	721541	tyč se závěsem do sprchy m+d	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		sprchový závěs na tyči pro vstup do sprchy 90*200cm.				
69	72512541	LITA VANIČKA Z MRAMORU M+D	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		sprchová vanička z litého mramoru s protiskluzovou úpravou rozměru 800*1100 na podezdění s obkladem, výška vaničky ca. 130mm - osadit co nejnižší s ohledem na výšku sifonu - referenční výrobek Ravak Gigant Pro 110*80cm.				
725		Zařizovací předměty				30 320,00
735		Otopná tělesa				
70	735171153R00	Těleso trubkové dodávka	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		elektrický žebřík 117,5 * 45cm				
71	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) vč.tlakové zkoušky	kus	1,00	350,00	350,00
		elektrický				
72	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	1,00	100,00	100,00
735		Otopná tělesa				3 450,00
762		Konstrukce tesařské				
73	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	14,64	50,00	731,94
		rošt příčky u umakartu				
		2,135*2,64		5,64		
		1,66*2,64		4,38		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	762131812R00	0,85*2,64 0,9*2,64 Demontáž umakartových desek	m2	2,24 2,38 14,64	110,00	1 610,27
75	998762102R00	2,135*2,64 1,66*2,64 0,85*2,64 0,9*2,64 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,64 4,38 2,24 2,38 0,00	1 200,00	5,62
762		Konstrukce tesařské				2 347,83
766		Konstrukce truhlářské				
76	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	600,00	2 400,00
		vnitřní				
77	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00	40,00	200,00
78	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	5,00	125,00	625,00
79	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00	60,00	300,00
80	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00	160,00	800,00
81	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
82	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	500,00
83	J11112	truhlářské výrobky dodávka a montáž	kompl	1,00	12 000,00	12 000,00
		Nová spízní skříň - dřevěný nosný systém zůstává stávající, osadí se nové police (5ks), nová dvířka - 2 díly(1,8m a 0,8m) v designu světlého dřeva (javor). · Skříňka nad pračku - hloubka 30cm, 3 police, výška 1,2m v dekoru světlého dřeva (javor). · V bytech se šatní skříň osadí nová dvířka - 4 díly (dole 2*1,8m a nad nimi 2*0,8m) v designu světlého dřeva (javor). Design nábytku bude odsouhlasen s investorem před realizací. Veškeré díly pro nábytek nutno před realizací zaměřit.				
84	J1116	Vstupní dveře se zárubní dodávka a montáž	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		vstupní dveře do bytu EI 30 DP3				

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	J119	bezpečnostní vložka bezpečnostní řešení dveří dle PD včetně zárubně garnýže v bytě dodávka a montáž dle PD Nad všechny okna budou osazeny nové garnýže v dekoru světlého dřeva s dvěma záclonovými tyčemi - délky 2,5m. Design garnýže bude odsouhlasen s investorem před realizací.	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
86	54914592	Kličky se štítem dveř. 804 klíč/90 hnědé	kus	5,00	350,00	1 750,00
87	61164084	Dveře vnitř. profil. 1kř. 80x197 Vnitřní dveře budou voštinové s foliovým povrchem - dub. Kování štítové, klika klika pro dozický zámek. Dveře do pokojů budou ze 2/3 prosklené, ostatní dveře - koupelna, komora jsou plné.	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
88	61187152	Prah dubový délka 80 cm šířka 6 cm tl. 2 cm	kus	5,00	350,00	1 750,00
89	61581623.A	Linka kuchyňská atypická 210 cm V kuchyni bude osazena nová kuchyňská linka hloubky 600mm. Dole skříňka, skříňka se šuplíky, nahore 3 skříňky. Vhodně zvolené korpusy a police, dvířka světlý design dřeva (javor). Do linky bude osazen dřez bez odkapu se stojánkovou baterií. Elektrický sporák s troubou zůstává stávající.pracovní desky tl. 40mm	soubor	1,00	21 000,00	21 000,00
90	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,25	1 100,00	272,80
766		Konstrukce truhlářské				73 097,80
767		Konstrukce zámečnické				
91	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	35,00	30,00	1 050,00
92	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 180,00	2,07
767		Konstrukce zámečnické				1 052,07
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
93	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár. hmota) montáž + cem. lepidlo +spárovačk	m2	8,80	475,00	4 180,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč montáže soklíku				
94	771579793R00	5,9 2,9 Příplatek za spárovací hmotu - plošně směs SM (Kna	m2	5,90 2,90 8,80	80,00	704,00
		Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, Aktualizace-Název v DZ: Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba,				
95	59764203Rj	8,8 Dlažba 300x300 PROTISKLUZ odstín dle požadavků investora V koupelně a chodbách bude položena keramická dlažba 300*300mm, na stěnách proveden sokl výšky 60mm.	m2	8,80 9,33	400,00	3 731,20
96	998771102R00	8,8*1,06 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	9,33 0,21	300,00	62,26
771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 677,46
776		Podlahy povlakové				
97	7761212.	Samonivelační stěrka + penetrace vč dod Samonivelační stěrka - 1-komponentní, samonivelační podlahový potěr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a vyhlazení vnitřních ploch před konečnou úpravou povrchu, splňující požadavky ČSN EN 13813 na potěrové materiály a podlahové potěry: CT-C25-F6-AR1-B1,5. předpoklad je tl 10 mm útováno bude dle skutečnosti na stavbě	M2	38,60	300,00	11 580,00
98	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků včetně dodávky soklíku Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků. Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace.	m	38,40	250,00	9 600,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	766J01	<p>Aktualizace-Název v DZ: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC</p> <p>Aktualizace-Název v DZ: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC</p> <p>4,5+4,5+3,5+3,5 4,7+4,7+3,5+3,5 2,2+2,2+1,3+,3</p> <p>Heterogenní podlahová krytina na bázi PVC</p> <p>Podlahová krytina na bázi PVC + lepidlo (specifikace dle jednotlivých prostor třída zátěže 23, celková tloušťka min. 2,6mm, nášlapná vrstva 0,5mm. Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků. Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace. PVC krytina bude nalepena k podkladu, po obvodu budou nalepeny PVC soklové lišty 30*30mm. Design krytiny bude odsouhlasen s investorem před realizací.</p>	m2	31,59	650,00	20 532,20
100	776521100RU2	<p>29,8*1,06</p> <p>Lepení povlakových podlah z pásů PVC</p> <p>Podlahová krytina na bázi PVC + lepidlo (specifikace dle jednotlivých prostor Nášlapná vrstva bude provedena vč. veškerých systémových obvodových lišt a doplňků. Bližší specifikace textilních a PVC povlaků je uvedena v projektu interiéru této dokumentace. součástí montážní ceny je i dodávka systémových doplňků a přechodových lišt.</p>	m2	29,80	150,00	4 470,00
101	776551830RT9	<p>13,7 16,1</p> <p>Sejmutí povlaků lepených vč přebroušení podkladů</p> <p>dmtz pvc odstranění lepidla přebroušení betonu</p>	m2	38,60	100,00	3 860,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		13,7		13,70		
		16,1		16,10		
		2,9		2,90		
		5,9		5,90		
102	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,13	22 000,00	2 838,92
776		Podlahy povlakové				52 881,12
781		Obklady keramické				
103	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	35,34	50,00	1 766,89
		koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66)		24,33		
		chodba:2,65*(1,65+0,3)		5,17		
		kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3)		5,84		
104	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	6,00	350,00	2 100,00
105	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	2,00	400,00	800,00
106	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	15,46	50,00	773,00
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady,				
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady,				
		2,13*2+1,65*2		7,56		
		2,3*2+1,65*2		7,90		
107	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	35,34	30,00	1 060,13
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg)				
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg)				
		koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66)		24,33		
		chodba:2,65*(1,65+0,3)		5,17		

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘÍNÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	781475114RT6	kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm (lepidlo), (spár.hmota) Aktualizace-Název v DZ: Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota) Aktualizace-Název v DZ: Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	5,84 35,34	550,00	19 435,74
109	597813604R21	koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) Obkládačka referenční výrobek obklad TANAKA, 350*250mm v koupelně do výšky dvou metrů. Lišty k obkladům plastové v barvě obkladů.	m2	24,33 5,17 5,84 38,84	550,00	21 360,74
110	998781102R011	koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) 3,5 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
781		Obklady keramické				48 296,49
783		Nátěry				
111	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email ZARUBNĚ 2,08*0,8*4	m2	6,66	250,00	1 664,00
112	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email Budou nově natřeny litinová otopná tělesa v pokojích (osazeny vždy pod oknem) včetně trubek rozvodů topné vody - povrchy budou obroušeny, odstraněn původní nesoudržný nátěr, odmaštěny, omyty, natřeny základovou barvou a 2*speciální barvou bílou určenou pro nátěry radiátorů.	m2	3,96	550,00	2 178,00

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*0,6*2*1,1*2		3,96		
	783	Nátěry				3 842,00
	784	Malby				
113	784245212R00	Malba ,bílá,bez penet.,2 x sdk	m2	2,90	70,00	203,00
114	784442001RT1	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) stav steny: chodba:2,28*2,65+1,63*2,65*2+0,6*2,65 ob pokoj:6,25*2,65*2 3,5*2,65*2 pokoj:4,8*2,65*2+3,5*2,65*2 chodba:1,65*2*2,65 1,3*2,65*2	m2	162,91	40,00	6 516,35
115	781	Penetrace savého podkladu disperzí koupelna nové stěny:2,65*(2,135+2,135+1,65+1,65+0,2+0,75+0,66) chodba:2,65*(1,65+0,3) kuchyň:2,65*(1,83+0,075+0,3) stav steny: chodba:2,28*2,65+1,63*2,65*2+0,6*2,65 ob pokoj:6,25*2,65*2 3,5*2,65*2 pokoj:4,8*2,65*2+3,5*2,65*2 chodba:1,65*2*2,65	m2	162,91	20,00	3 258,17

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,3*2,65*2		6,89		
784		Malby				9 977,52
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
116	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,65	250,00	1 161,35
117	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	116,14	25,00	2 903,39
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,65	350,00	1 625,90
119	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,29	150,00	1 393,63
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,86	2 100,00	3 902,15
121	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,93	500,00	464,54
122	979990163R00	Poplatek za skládku suti - umakart, zař. předměty	t	1,39	2 100,00	2 926,61
123	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,46	2 400,00	1 114,90
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 492,47
		Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1		Ztížené výrobní podmínky		1,00	100,00	100,00
VRN2		Oborová přírážka		1,00	100,00	100,00
VRN3		Přesun stavebních kapacit		1,00	3 800,00	3 800,00
VRN4		Mimostaveništní doprava		1,00	3 800,00	3 800,00
VRN5		Zařízení staveniště		1,00	50,00	50,00
VRN6		Provoz investora		1,00	500,00	500,00
VRN7		Kompletační činnost (IČD)		1,00	1 250,00	1 250,00
VRN8		Rezerva rozpočtu		1,00	50,00	50,00
						9 650,00
		Celkem za objekt				343 877,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 2+KK SE SŘINÍ
Rozpočet (část objektu)	10 STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)