

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Yaroslav Ozhohanych

IČO: 68851090

Váš dopis ze dne Naše č.obj
O-568/2024/OSMI

Vyřizuje
Šárka Pichová/244021426

V Praze-Libuš, dne
30.12.2024

Věc: Objednávka -

Objekt Klubu Junior-oprava sociálního zařízení v prostoru pro dětskou skupinu

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J. s DPH (KČ)	CELKEM s DPH (KČ)
stavební práce	1		40 365,00	40 365,00
výměna ZTI	1		15 320,00	15 320,00
oprava ležatých a sviských rozvodů vody a kanalizace výměnou	1		39 550,00	39 550,00
úprava otopného zařízení	1		15 210,00	15 210,00
			Celkem bez DPH (KČ)	110 445,00
			DPH (KČ)	,00
			Celkem s DPH (KČ)	110 445,00

Termín dodání: 31.12.2024

S pozdravem

Příloha:



Ing. Pavel Macháček
Starosta

Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje)

Objekt Klubu Junior-oprava sociálního zařízení v prostoru pro dětskou skupinu

Cenová nabídka 12/2024

Stavební práce- 40 365,-

Zalepení igelitem skříň, kobercu zakrytí podlahy na chodbě st. plachtou- 650,

Demontáž predstěny 15 cm,z plné cihly-6 870,

obezdívka vodovodu a kanalizace itongem 75mm.,-7 550

Penetrace zdi a podlahy-20m²-600,

Vyrovnání podlahy lepidlem doroviny-cca 20mm-1150

Montaz perlínkou a lepidlem podlahy 4 m²-960,

Montáž izolační rohové pásky v rohu u sprchy a po obvodu koupelny-13,5m.b-2025,

Montáž obkladů 15 m²-13 500

Vyspárování obkladů-860,

Montáž dlažby na podlahu-4 m²-3600,

Vyspárování podlahy-650

Vytvoření šablony nad obkladem-4 m.b-600,

Doštukování zdi k obkladu-1350

Výměna ZTI – 15 320,-

Demontáž umyvadel 2 ks, záchodu a vany odpojení od vodovodu a kanalizace-1 580,

Kompletace sifonu,montáž sprchové vaničky a napojení na odpad -960,

Dorez kolem vaničky a spodní zády-14.m.b,-4200,

Silikonovani spr.vanicky,umyvadel a zachodu 2 ks 660,-

Vyřezání a montáž obkladů na podezdívku 8cm pasek-7m.b-2100,-

Kompletace a montáž umyvadel a wc mís 2ks-2460,

Vyzdění příčky u vaničky a umyvadla 75 mm itong 80*120cm.-1560

Montáž baterie 3 ks-1800,

Oprava ležatých a svislých rozvodů vody a kanalizace výměnou 39 550,-

Demontáž vodovodu a kanalizace kovové a litinové potrubí do sklepů -2 430,

Vytvoření otvoru přes železo betonový strop pro rozvod vody a kanalizace do koupelny a záchodu 4 ks.-5580

Úklid suti a odpadu po bourání. 1710,-

Nakládání odvoz a likvidace suti-5200,-

Rozměření a rozvod vody s podomítkovov baterii, 2ks umyvadlo, sprchového koutu a 2ks záchodu-7600,

Zateplení potrubí miralonem-950,

Rozvod kanalizace s napojení na stávající litinové kanalizace ve sklepe, 2ks umyvadlo ,sprchový kout a 2 ks záchody.-6740,-

Osazení rohu s perlinkou-7 m.b-840, Zapeneni otvoru v prostupech a potrubí-680,

Zabetonování prostupu přes strop 4ks-1760

Montáž perlinky a lepidla na obezdivku 2*vyrsva.-18m2-4500,

Hydroizolace koupelny 2*vrstva.-cca-10 m2,-2400,-

Úprava otopného zařízení 15 210,-

Vypouštění vody s topniho systém,sundání radiátorů pro obložení za radiatorem--1600,

Obložení za radiatorem-,vysparovani-850,-

Montáž radiátorů, natlakování a odvzdušneni topniho systému-1600,

Úklid chodby a na zachode sundání igelitu ze skříň zakrývací placht-680,

Nákup a doprava materialu-6880

Doprava a režie -3600

Celkem za práce, s materialem a sanitou-110 445 kc. Nejsem plátce DPH



