

Číslo smlouvy zhotovitele: 17005/2017

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6.1.2017
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Rekonstrukce koupaliště Vítkov

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Zastoupení: Ing. Pavel Smolka, starosta města
Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Smolka, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kuboň, vedoucí odboru služeb
Ing. Mikulová Marie, investiční technik
Tel.: 556 312 240 / 603 546 619
E-mail: kubon@vitkov.info/ mikulova@vitkov.info
TDI a koordinátor BOZP objednatele: Karel Brendl
Tel.: 602 689 137
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100
Identifikační číslo: 00300870
DIČ: CZ00300870

dále jen „**Objednatel**“

RENOVA OPAVA, spol. s r.o.

se sídlem: Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18-Letňany
Zastoupena: Pavel Chalupa-jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122765

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Pavel Chalupa tel: 602 705 475
- ve věcech technických: Pavel Chalupa tel: 602 705 475

- ve věcech stavby: Pavel Chalupa tel: 602 705 475

Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava a.s.
Číslo účtu: 1860048359/0800

Identifikační číslo: 44738773
DIČ: CZ44738773

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly, že cena díla a termín dokončení díla „**Rekonstrukce koupaliště Vítkov**“ se tímto Dodatkem č.1 mění takto:

čl. VI. bod 1 Termín dokončení zakázky dle předloženého změnového listu se prodlužuje do 16. října 2017.

čl.VII.bod 1 Dle přiložených změnových listů a položkového rozpočtu se zvyšuje cena zakázky o vícepráce na:

cena dle smlouvy o dílo bez DPH	14 300 248,00
cena za méněpráce bez DPH	- 79 632,74
cena za vícepráce bez DPH	852 057,03
<hr/>	
cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	15 072 672,29

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 26.7.2017 na schůzi Rady města Vítkova usnesením č 1986/51.

Příloha: - změnové listy
- odsouhlasený položkový rozpočet
- časový harmonogram postupu prací

Ve Vítkově dne 31.7.2017

V Opavě dne 25.7.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Smolka-starosta města

.....
Pavel Chalupa-jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Renova048 Oprava koupaliště ve Vítkově

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			766 911.43
PSV			5 512.86
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			772 424.29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		772 424.29 CZK
Základní DPH	21 %		162 209.00 CZK
Zaokrouhlení			-0.29 CZK

Cena celkem s DPH

934 633.00 CZK

v 25.7.2017 dne _____

Za zhotovitele

31.7.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava plaveckého bazénu	0	636 428	133 650	770 078	82
01	Změny a VCP	0	636 428	133 650	770 078	82
02	Oprava dětského bazénu	0	32 766	6 881	39 646	4
02	Změny a VCP	0	32 766	6 881	39 646	4
03a	Drenáž-posílení	0	44 632	9 373	54 005	6
03a	Drenáž - posílení	0	44 632	9 373	54 005	6
04a	Šachtice pro vypouštění bazénu-oprava	0	58 599	12 306	70 904	8
04a	Šachtice pro vypouštění bazénu - oprava	0	58 599	12 306	70 904	8
Celkem za stavbu		0	772 424	162 209	934 633	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			80 438.02	10
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			218 085.00	28
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			157 979.01	20
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			17 840.00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			165 459.98	21
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 412.50	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			6 709.50	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			17 900.85	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 521.47	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			17 853.98	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 577.86	1
97	Prorážení otvorů	HSV			37 827.90	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 190.79	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 512.86	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 114.57	1
Cena celkem					772 424.29	100

Položkový rozpočet

S:	Renova048	Oprava koupaliště ve Vítkově
O:	01	Oprava plaveckého bazénu
R:	01	Změny a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	62 344.37			
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	240.00000	73.44	17 625.60
2	131101112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-536.99818	77.00	-41 348.86
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	536.99818	93.60	50 263.03
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	536.99818	16.83	9 037.68
5	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-84.95140	183.00	-15 546.11
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	84.95140	200.25	17 011.52
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	84.95140	187.65	15 941.13
8	132101212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	-210.53491	108.00	-22 737.77
9	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	210.53491	127.80	26 906.36
10	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	210.53491	24.66	5 191.79
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	218 085.00			
11	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	1 860.00000	37.00	68 820.00
12	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	1 860.00000	17.00	31 620.00
Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.						
13	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	1 860.00000	44.00	81 840.00
Včetně přesunu hmot.						
14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	93.00000	385.00	35 805.00
				1860*0,5*0,1	93	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	154 455.42			
15	272353151R00	Bednění kotev.otvorů pro dnové trysky do 0,25 m2,	kus	3.00000	701.10	2 103.30
16	273326131RU1	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30, XC4	m3	25.86800	2 571.00	66 506.63
				dopočet desky bazénu po obvodu je tl.300mm :	25.868	
				258,68*0,1		
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	45.83000	518.00	23 739.94
				v místě dilatací : 19,57*3*0,2	11.742	
				15,57*2*0,2	6.228	
				49,1*0,2	9.82	
				45,1*2*0,2	18.04	
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	45.83000	74.00	3 391.42
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.						
19	275353131R00	Bednění kotev.otvorů pro dnové trysky do 0,10 m2	kus	70.00000	461.70	32 319.00
20	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	2.49600	2 346.00	5 855.62
				montážní otvory pro technologii : 1,2*2,6*0,4*2	2.496	
21	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	12.48000	394.00	4 917.12
				1,2*2,6*2*2	12.48	
22	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	12.48000	166.00	2 071.68
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
23	279361321R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373	t	0.22464	29 339.00	6 590.71
				2,496*90*0,001	0.22464	
24	27901	Kotvy trny pro dobetonování monážních otvorů	ks	48.00000	145.00	6 960.00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	120 766.36			
25	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	127.66000	773.00	98 681.18

Položkový rozpočet

S:	Renova048	Oprava koupaliště ve Vítkově
O:	01	Oprava plaveckého bazénu
R:	01	Změny a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		přelivový žlábek vnitřní plocha : 49,1*2*1,3		127.66		
26	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	127.66000	173.00	22 085.18
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 521.47
27	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	3.92800	2 424.00	9 521.47
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. dle detailu A pod přelivovým žlábkem : 0,4*49,1*2*0,1		3.928		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 423.98
28	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl do 30 mm	m2	45.83000	118.35	5 423.98
		v místě dilatací : 19,57*3*0,2		11.742		
		15,57*2*0,2		6.228		
		49,1*0,2		9.82		
		45,1*2*0,2		18.04		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 577.86
29	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2.49600	3 036.00	7 577.86
		mont.otvory pro technologii ve stávající stěně : 1,2*2,6*0,4*2		2.496		
Díl: 97		Prorážení otvorů				37 827.90
30	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm	m3	4.95000	968.00	4 791.60
		viz.detail A : 49,5*2*0,5*0,1		4.95		
31	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	4.95000	1 154.00	5 712.30
32	97025m	Řezání železobetonu	m	99.00000	276.00	27 324.00
		pro bet.mazaninu u přelivového žlábkem : 49,5*2		99		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 310.77
33	99801202x	Přesun hmot	t	245.88638	46.00	11 310.77
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 114.57
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16.88040	158.00	2 667.10
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	253.20600	0.93	235.48
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16.88040	368.00	6 211.99
Celkem						636 427.70

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Renova048	Oprava koupaliště ve Vítkově
O:	02	Oprava dětského bazénu
R:	02	Změny a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 523.59
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	5.95200	518.00	3 083.14
		bednění sklonu spádové vrstvy v.č.205 : 4,96*0,2*6		5.952		
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5.95200	74.00	440.45
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 199.62
3	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	30.86640	773.00	23 859.73
		přelivový žlábek vnitřní část : 5,716*6*0,9		30.8664		
4	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	30.86640	173.00	5 339.89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42.48
5	99801202x	Přesun hmot	t	0.92349	46.00	42.48
Celkem						32 765.69

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Renova048	Oprava koupaliště ve Vítkově
O:	03a	Drenáž-posílení
R:	03a	Drenáž - posílení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 093.65
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	21.25000	150.00	3 187.50
				výkop pro drenáž 50% v tř.3 : 42,5*0,5	21.25	
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21.25000	20.00	425.00
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	21.25000	200.00	4 250.00
				výkop pro drenáž 50% v tř.4 : 42,5*0,5	21.25	
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	21.25000	20.00	425.00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23.37500	91.60	2 141.15
				42,5*0,55	23.375	
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	12.00000	160.00	1 920.00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30.50000	90.00	2 745.00
				včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu		
				42,5-12	30.5	
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12.00000	250.00	3 000.00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				17 840.00
9	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 80 mm	m	30.00000	168.00	5 040.00
10	21275299	Dod+mont revizní šachty drenáže	ks	1.00000	12 800.00	12 800.00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				6 709.50
11	451541111R00	Lože a obsyp drenáže pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	7.50000	894.60	6 709.50
				30*0,5*0,5	7.5	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 989.01
12	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19.89010	100.00	1 989.01
				na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty		
Celkem						44 632.16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Renova048	Oprava koupaliště ve Vítkově
O:	04a	Šachtice pro vypouštění bazénu-oprava
R:	04a	Šachtice pro vypouštění bazénu - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 494.00
1	936311113R00	Zabet. stáv. otvorů beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2	m3	0.98600	15 714.00	15 494.00
				0.986		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 412.50
2	411214589	Vyspravení a oprava stropu šachty vč.úpravy pro nový poklop	m2	2.25000	2 850.00	6 412.50
				2.25		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				17 900.85
3	617452201R00	Omítka stěn šachet hranatých ocelovým hladítkem	m2	24.00000	320.40	7 689.60
				24		
4	6052101	Nátěr šachty vodotěsným nátěrem	m2	26.25000	389.00	10 211.25
				26.25		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				12 430.00
5	9010485	Dodávka a montáž pochůziho poklopu vč. rámu a povrchové úpravy	ks	1.00000	12 430.00	12 430.00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				848.53
6	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	4.99134	170.00	848.53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 512.86
7	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	246.00000	22.41	5 512.86
				246		
Celkem						58 598.74

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r .o.			
Investor:	Město Vítkov			
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově				
Způsob odeslání / předání datum: 24.5.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Geologický posudek		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Obj. 01 díl 1,18,2,9,3,96,97,63,99,D96		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava plaveckého bazénu				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>-díl 1, - čerpání vody, rozdíl zatřídění horniny pro hloubkové výkopy /při přívalových deštích viz. SD byla zaplavena stavební jáma prosakující povrchové vody z plochy bazénu do nejhlubší části stavby, zatřídění v rozpočtu stavby pro výkopy stavební jámy a stavební rýhy je tř. 2, otevřením jámy a rýhy byla zjištěna hornina tř. 3 viz posouzení geologem přílohou/</p> <p>- díl. 18-finální úprava terénu osev trávy , v rozpočtové části SOD byla stanovena výměra pouze pod jednotlivými objekty, v rámci POV / nezbytné plochy pro pohyb mechanizace / , které chybí v PD je výměra vyšší podle dodatkového rozpočtu víceprací s pořízením poloviny ornice</p> <p>-díl 2,9 - bednění pro dnové trysky nad 0,10 3 ks, bednění pro dnové trysky do 0,10 m2 ks 70, bednění v místě dilatace základové desky dna bazénu /8 ks dilatačních celků/ dopočet armované desky bazénu po obvodu je tl. 30 cm, /dnové trysky resp. jejich vývody je nutné v první fázi obednit a v druhé fázi po provedení základové desky a osazení trysek před položením folie dobetonovat, tl. Základové desky dna je po celém rozsahu tl. 200mm avšak po obvodu je armovaná vázanou výztuží jako L profil s tl. desky 300mm/, základová deska dnové plochy bazénu je statickým výkresem rozkreslena do dilatačních celků ve spádu , toto rozdělení bude vybedněno s osazením dilatačních vložek s kotvením k bednění.</p> <p>- díl 3, - bednění přelivového žlábků-vnitřní část / rozpočtové části SOD je bednění vnější části žlábků, tvarování korýtko vnitřní části žlábků po stranách bazénu bednění chybí/</p> <p>-díl. 96- montážní otvory pro technologii kotvy, trny pro dobetonování montážních otvorů v původní ž.b. zdi bazénu /v původní zdi je dle PD přechod potrubí technologie bez stanovení a výměry proražení a, bednění a zalití betonem průraz přes stávající zeď do nové strojovny/</p> <p>- díl 97, 63 - - vybourání betonu dle detailu A pod přelivovým žlábkem a zhotovení nové mazaniny /nový přelivový žlábek svou svislou polohou přesahuje přes úroveň stávající mazaniny, kterou bude nutno vybourat a nahradit novou v nižší úrovni pod převis armovaného žlábků</p> <p>-díl 99,D96- související přesuny hmot</p> <p>- dle změnových listů byly dopočteny přesuny hmot</p>				

-dle PD – příloha statického výpočtu nebyla započtena v položkovém rozpočtu
-práce a položky nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby

Počet připojených listů specifikací:

listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města

Stanovisko technického dozoru stavby:

Práce a položky rozpočtu víceprací nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD a bude nutné je provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD.

Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotkovými cenami kmenového rozpočtu , který je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem .

K návrhu víceprací k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet víceprací Schválený objednatelem v dodatku ke SOD bude součástí soupisu skutečně provedených prací po zhotovení jednotlivých položek k odsouhlasení.

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: např. položkový rozpočet, fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: RENOVA OPAVA spol. s r.o.

Změnový list vystavil: Pavel Chalupa

Datum: 24.5.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava plaveckého bazénu

Popis a zdůvodnění změny:

-**díl 1, - čerpání vody, rozdíl zatřídění horniny pro hloubkové výkopy** /při přívalových deštích viz. SD byla zaplavena stavební jáma prosakující povrchové vody z plochy bazénu do nejhlubší části stavby, zatřídění v rozpočtu stavby pro výkopy stavební jámy a stavební rýhy je tř. 2, otevřením jámy a rýhy byla zjištěna hornina tř. 3 viz posouzení geologem přílohou/

- **díl. 18-finální úprava terénu osev trávy** , v rozpočtové části SOD byla stanovena výměra pouze pod jednotlivými objekty, v rámci POV / nezbytné plochy pro pohyb mechanizace / , které chybí v PD je výměra vyšší podle dodatkového rozpočtu víceprací s pořízením poloviny ornice

-**díl 2,9 - bednění pro dnové trysky nad 0,10 3 ks, bednění pro dnové trysky do 0,10 m2 ks 70, bednění v místě dilatace základové desky dna bazénu /8 ks dilatačních celků/** dopočet armované desky bazénu po obvodu je tl. 30 cm, ,dnové trysky resp. jejich vývody je nutné v první fázi obednit a v druhé fázi po provedení základové desky a osazení trysek před položením folie dobetonovat, tl. Základové desky dna je po celém rozsahu tl. 200mm avšak po obvodu je armovaná vázanou výztuží jako L profil s tl. desky 300mm/, základová deska dnové plochy bazénu je statickým výkresem rozkreslena do dilatačních celků ve spádu , toto rozdělení bude vybedněno s osazením dilatačních vložek s kotvením k bednění.

- **díl 3, - bednění přelivového žlábků-vnitřní část** / rozpočtové části SOD je bednění vnější části žlábků, tvarování korytka vnitřní části žlábků po stranách bazénu bednění chybí/

-**díl. 96- montážní otvory pro technologii kotvy, trny pro dobetonování montážních otvorů v původní ž.b. zdi bazénu** /v původní zdi je dle PD přechod potrubí technologie bez stanovení a výměry proražení a, bednění a zalití betonem průraz přes stávající zed' do nové strojovny/

- **díl 97, 63 - - vybourání betonu dle detailu A pod přelivovým žlábkem a zhotovení nové mazaniny** /nový přelivový žlábek svou svislou polohou přesahuje přes úroveň stávající mazaniny, kterou bude nutno vybourat a nahradit novou v nižší úrovni pod převis armovaného žlábků

-**díl 99,D96- související přesuny hmot**

- dle změnových listů byly dopočteny přesuny hmot

dle PD – příloha statického výpočtu nebyla započtena v položkovém rozpočtu

-práce a položky nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

636 427,70

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:
Ing. Pavel Smolka, starosta města

Podpis zmocněnce zhotovitele:
Pavel Chalupa

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.			
Investor:	Město Vítkov			
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově				
Způsob odeslání / předání datum: 24.5.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Díl. 2,3,99,		
	na výkresy:	Výkres č.206,209		
	na rozpočtové podklady:	R 02		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava dětského bazénu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Díl 2. – bednění spádového betonu/ na základovou desku se nadstavuje spádová vrstva s proměnlivou výškou do 200 mm				
Díl 3. – přílivový žlábek po obvodu se musí vybednit lomeným bedněním vnitřních stěn				
Díl 99 – související přesuny hmot				
Počet připojených listů specifikací:		listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města				
.....				

Stanovisko technického dozoru stavby:

Práce a položky rozpočtu víceprací nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD a bude nutné provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD.

Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotlivými cenami kmenového rozpočtu, který je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem.

K návrhu víceprací k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet skutečně provedených prací po zhotovení jednotlivých položek k odsouhlasení.

Stanovisko projektanta stavby:

.....

.....

Příloha: např. položkový rozpočet, fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Pavel Chalupa	
Datum:	24.5.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava dětského bazénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Díl 2. – bednění spádového betonu/ na základovou desku se nadstavuje spádová vrstva s proměnlivou výškou do 200 mm Díl 3. – přílivový žlábek po obvodu se musí vybednit lomeným bedněním vnitřních stěn Díl 99 – související přesuny hmot</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	32 766,-	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Chalupa	
Datum:	Datum: 24.5.2017	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.			
Investor:	Město Vítkov			
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově				
Způsob odeslání / předání datum: 24.5.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Díl 1, 21,45,96		
	na výkresy:	Č. v. 203 Nový stav		
	na rozpočtové podklady:	R 03		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Posílení drenáže				
Popis a zdůvodnění změny:				
Díl 1. – zemní práce pro napojení trubního vedení drenáže do potrubí odvodu vod do jezírka viz. Vypouštění bazénu podle PD				
Díl.21,45-trubní vedení posílení drenáží s revizní šachtou pro sledování stavu a výšky hladiny spodní vody na úrovni dna akumulární jímky pro zajištění proti vyplavání objektu při vydatných dešťových srážkách /historicky ověřeno vzduť dna původního bazénu/				
Díl 96 –související přesuny hmot				
Počet připojených listů specifikací:		listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města				
.....				

Stanovisko technického dozoru stavby:

Práce a položky rozpočtu víceprací nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD a bude nutné je provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD.

Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotkovými cenami kmenového rozpočtu , který je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem .

K návrhu víceprací k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet víceprací Schválený objednatelem v dodatku ke SOD bude součástí soupisu skutečně provedených prací po zhotovení jednotlivých položek k odsouhlasení.

Stanovisko projektanta stavby:

.....

.....

Příloha: např. položkový rozpočet, fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Pavel Chalupa	
Datum:	24.5.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Posílení drenáže</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Díl 1. – zemní práce pro napojení trubního vedení drenáže do potrubí odvodu vod do jezírka viz. Vypouštění bazénu podle PD</p> <p>Díl.21,45-trubní vedení posílení drenáží s revizní šachtou pro sledování stavu a výšky hladiny spodní vody na úrovni dna akumulací jímky pro zajištění proti vyplavání objektu při vydatných dešťových srážkách /historicky ověřeno vzduť dna původního bazénu/</p> <p>Díl 96 –související přesuny hmot</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	44 632,16	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Chalupa	
Datum:	Datum: 23.6.2017	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.			
Investor:	Město Vítkov			
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově				
Způsob odeslání / předání datum: 24.5.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Díl.3,4,6,9,96,767		
	na výkresy:	Stávající stav , foto		
	na rozpočtové podklady:	R04		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rekonstrukce hloubkové šachtice vypouštění bazénu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Díl 3,4,6,9,96,767- stávající šachtice původních rozvodů koupaliště a jeho vypouštění s odvodem vod do jezírka přilehlého parku /bude nutné provést odstranění původní technologie, poklopu a zřízení nového do pochůzně plochy obvodových nových chodníků, její zednické vyspravení pro splnění jejího nového vypouštění bazénu podle PD přímým příjmem vypouštěných vod.				
Počet připojených listů specifikací:		listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Práce a položky rozpočtu víceprací nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD a bude nutné je provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD.				
Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotkovými cenami kmenového rozpočtu , který je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem .				
K návrhu víceprací k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet víceprací Schválený objednatelem v dodatku ke SOD bude součástí soupisu skutečně provedených prací po zhotovení jednotlivých položek k odsouhlasení.				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				

.....

Příloha: např. položkový rozpočet, fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Pavel Chalupa	
Datum:	24.5.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rekonstrukce hloubkové šachtice vypouštění bazénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Díl 3,4,6,9,96,767- stávající šachtice původních rozvodů koupaliště a jeho vypouštění s odvodem vod do jezírka přilehlého parku /bude nutné provést odstranění původní technologie, poklopu a zřízení nového do pochůzných plochy obvodových nových chodníků, její zednické vyspravení pro splnění jejího nového vypouštění bazénu podle PD přímým příjmem vypouštěných vod.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	58 598,74	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Chalupa	
Datum:	Datum: 23.6.2017	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.			
Investor:	Město Vítkov			
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově				
Způsob odeslání / předání datum: 24.5.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Změna termínu dokončení stavby		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: změna termínu dokončení stavby 16. října 2017</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy během 14 dnů neustále pršelo a sněžilo, nebylo možno pokračovat plynule ve stavebních pracích, nešly provádět zemní práce, betonářské práce ani armovací práce.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>.....</p>				
Příloha: např. položkový rozpočet, fotodokumentace				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Pavel Chalupa	
Datum:	24.5.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: změna termínu dokončení stavby 16.října 2017</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy během 14 dnů neustále přelo a sněžilo, nebylo možno pokračovat plynule ve stavebních pracích, nešly provádět zemní práce, betonářské práce ani armovací práce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Chalupa	
Datum:	Datum: 24.5.2017	

