

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **231 113E_20** Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "SPZ Holešov – stavba 11"**
(EUROVIA+KKS+SMO) Louky 330
763 02 Zlín

IČO: **45274924**

DIČ: **CZ45274924**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			152 758 919,02
PSV			85 928,05
MON			1 278 568,80
Vedlejší náklady			1 902 657,21
Ostatní náklady			3 634 916,92
Celkem			159 660 990,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	159 660 990,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

159660990,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
000.1	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa	0,00	5 612 896,77		5 612 896,77	4
01	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa	0,00	5 612 896,77		5 612 896,77	4
SO 001.1.1	Příprava území - 1. etapa	0,00	760 158,68		760 158,68	0
001.1.1.1	Příprava území - OPŽP	0,00	428 947,58		428 947,58	0
001.1.1.2	Příprava území - IROP	0,00	78 735,70		78 735,70	0
001.1.1.3	Příprava území - ZK	0,00	252 475,40		252 475,40	0
SO 001.1.2	Příprava území - 1. etapa - spojovací 2	0,00	210 673,64		210 673,64	0
001.1.2.1	Příprava území - ZK	0,00	210 673,64		210 673,64	0
SO 001.1.3	Příprava území - 1. etapa - spojovací 4	0,00	303 017,52		303 017,52	0
001.1.3.1	Příprava území - ZK	0,00	303 017,52		303 017,52	0
SO 001.2.1	Příprava území - 2. etapa - propojovací 2	0,00	1 519 138,37		1 519 138,37	1
001.2.1.1	Příprava území - OPŽP	0,00	1 027 929,71		1 027 929,71	1
001.2.1.2	Příprava území - IROP	0,00	97 475,90		97 475,90	0
001.2.1.3	Příprava území - ZK	0,00	393 732,76		393 732,76	0
SO 001.2.2	Příprava území - 2. etapa - propojovací 3	0,00	1 126 508,34		1 126 508,34	1
001.2.2.1	Příprava území - OPŽP	0,00	825 449,04		825 449,04	1
001.2.2.2	Příprava území - IROP	0,00	116 864,63		116 864,63	0
001.2.2.3	Příprava území - ZK	0,00	184 194,67		184 194,67	0
SO 001.3.1	Příprava území - 3. etapa - vřetulská 1	0,00	425 547,59		425 547,59	0
001.2.2.2	Příprava území - IROP	0,00	91 791,96		91 791,96	0
001.3.1.1	Příprava území - OPŽP	0,00	333 755,63		333 755,63	0
SO 251	Vodovod - 1. etapa	0,00	7 655 026,00		7 655 026,00	5
251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK	0,00	7 655 026,00		7 655 026,00	5
SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část	0,00	7 456 141,00		7 456 141,00	5
252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK	0,00	7 456 141,00		7 456 141,00	5
SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa	0,00	16 013 641,00		16 013 641,00	10
351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK	0,00	16 013 641,00		16 013 641,00	10

SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa	0,00	5 662 816,01	5 662 816,01	4
352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK	0,00	5 662 816,01	5 662 816,01	4
SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa	0,00	4 557 529,01	4 557 529,01	3
353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK	0,00	4 557 529,01	4 557 529,01	3
SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část	0,00	16 706 758,00	16 706 758,00	10
355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK	0,00	16 706 758,00	16 706 758,00	10
SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část	0,00	5 738 314,00	5 738 314,00	4
356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK	0,00	5 738 314,00	5 738 314,00	4
SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část	0,00	3 157 473,00	3 157 473,00	2
357.1.02	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část - ZK	0,00	3 157 473,00	3 157 473,00	2
SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část	0,00	2 000 329,00	2 000 329,00	1
411.2.02	Zemní práce - ZK	0,00	752 621,00	752 621,00	0
411.3.02	Ochranné trubky ZK	0,00	1 247 708,00	1 247 708,00	1
SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část	0,00	1 032 488,01	1 032 488,01	1
412.1.02	Ochranné trubky ZK	0,00	435 984,00	435 984,00	0
412.1.02	Zemní práce ZK	0,00	596 504,01	596 504,01	0
SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1	0,00	1 794 993,00	1 794 993,00	1
451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK	0,00	1 794 993,00	1 794 993,00	1
SO 452	STL plynovod ul. Spojovací 2	0,00	697 220,00	697 220,00	0
452.02	STL plynovod ul. Spojovací 2 - ZK	0,00	697 220,00	697 220,00	0
SO 453	STL plynovod ul. Spojovací 4	0,00	1 305 301,00	1 305 301,00	1
453.02	STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK	0,00	1 305 301,00	1 305 301,00	1
SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2	0,00	1 650 780,00	1 650 780,00	1
454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK	0,00	1 650 780,00	1 650 780,00	1
SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5	0,00	338 787,00	338 787,00	0
456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK	0,00	338 787,00	338 787,00	0
SO 457	STL plynovod ul. Propojovací 3	0,00	1 539 529,00	1 539 529,00	1
457.02	STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK	0,00	1 539 529,00	1 539 529,00	1
SO 551.1	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast	0,00	1 333 975,00	1 333 975,00	1
551.1.02	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast IROP	0,00	1 333 975,00	1 333 975,00	1

SO 551.2	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast	0,00	626 595,00	626 595,00	0
551.2.02	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast ZK	0,00	626 595,00	626 595,00	0
SO 551.3	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast	0,00	811 222,01	811 222,01	1
551.3.02	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast - ZK	0,00	811 222,01	811 222,01	1
SO 552.1	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast	0,00	2 263 235,00	2 263 235,00	1
552.1.02	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast - IROP	0,00	2 263 235,00	2 263 235,00	1
SO 553.5	Verejne osvetleni-3.etapa-5.část	0,00	1 134 401,00	1 134 401,00	1
553.5.02	Verejne osvetleni-3.etapa-5.část - IROP	0,00	1 134 401,00	1 134 401,00	1
SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1	0,00	6 831 607,00	6 831 607,00	4
751.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	6 831 607,00	6 831 607,00	4
SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2	0,00	5 864 612,01	5 864 612,01	4
752.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	5 864 612,01	5 864 612,01	4
SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4	0,00	7 381 971,01	7 381 971,01	5
753.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	7 381 971,01	7 381 971,01	5
SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2	0,00	8 922 164,01	8 922 164,01	6
754.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	8 922 164,01	8 922 164,01	6
SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3	0,00	7 674 390,00	7 674 390,00	5
755.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	7 674 390,00	7 674 390,00	5
SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část	0,00	874 744,01	874 744,01	1
756.1.02	Stavební rozpočet ZK	0,00	874 744,01	874 744,01	1
SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část	0,00	1 065 546,00	1 065 546,00	1
757.1.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	1 065 546,00	1 065 546,00	1
SO 761	Stezka pro cyklisty a chodce - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1	0,00	2 425 900,01	2 425 900,01	2
761.02	Stavební rozpočet - IROP	0,00	2 425 900,01	2 425 900,01	2
SO 764	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2	0,00	2 815 593,00	2 815 593,00	2
764.02	Stavební rozpočet - IROP	0,00	2 815 593,00	2 815 593,00	2
SO 765	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 3	0,00	2 702 634,00	2 702 634,00	2
765.02	Stavební rozpočet - IROP	0,00	2 702 634,00	2 702 634,00	2
SO 766.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část	0,00	262 713,00	262 713,00	0
766.1.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	262 713,00	262 713,00	0

SO 767.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část	0,00	190 231,00	190 231,00	0
767.1.02	Stavební rozpočet - ZK	0,00	190 231,00	190 231,00	0
SO 768.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - vřetulská - 1. část	0,00	2 892 466,00	2 892 466,00	2
768.1.02	Stavební rozpočet - IROP	0,00	2 892 466,00	2 892 466,00	2
SO 769	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - holešovská	0,00	3 364 368,00	3 364 368,00	2
769.02	Stavební rozpočet - IROP	0,00	3 364 368,00	3 364 368,00	2
SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa	0,00	3 471 470,00	3 471 470,00	2
851.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - OPŽP	0,00	2 035 650,00	2 035 650,00	1
851.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - IROP	0,00	192 558,00	192 558,00	0
851.1.3.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - ZK	0,00	12 584,00	12 584,00	0
851.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK	0,00	487 677,00	487 677,00	0
851.3.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 4 - 1. etapa - ZK	0,00	743 001,00	743 001,00	0
SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)	0,00	6 471 205,00	6 471 205,00	4
852.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa –	0,00	2 945 407,00	2 945 407,00	2
852.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – IROP	0,00	146 807,00	146 807,00	0
852.1.3.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK	0,00	12 584,00	12 584,00	0
852.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa - OPŽP	0,00	3 251 058,00	3 251 058,00	2
852.2.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa – IROP	0,00	115 349,00	115 349,00	0
SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)	0,00	3 014 882,00	3 014 882,00	2
853.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – VŘETULSKÁ 1 - 1. etapa – OPŽP (DSP 3. etapa)	0,00	2 007 151,00	2 007 151,00	1
853.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY - VŘETULSKÁ 1 – 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)	0,00	103 814,00	103 814,00	0
853.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – HOLEŠOVSKÁ 1 - 1. etapa – IROP	0,00	903 917,00	903 917,00	1
Celkem za stavbu				159 660 990,00	100

Popis stavby: 231 113E_10 - Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná společností Centroprojekt Group a.s., zak. č. 231 113E, ve 12/2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava RTS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (RTS nebo ÚRS).

Popis objektu: 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa

Všechny uvedené položky jsou uvedené v rozsahu všech stavebních profesí.

Popis objektu: SO 001.1.1 - Příprava území - 1. etapa

Popis rozpočtu: 001.1.1.1 - Příprava území - OPŽP

Popis rozpočtu: 001.1.1.2 - Příprava území - IROP

Popis rozpočtu: 001.1.1.3 - Příprava území - ZK

Popis objektu: SO 001.1.2 - Příprava území - 1. etapa - spojovací 2

Popis rozpočtu: 001.1.2.1 - Příprava území - ZK

Popis objektu: SO 001.1.3 - Příprava území - 1. etapa - spojovací 4

Popis rozpočtu: 001.1.3.1 - Příprava území - ZK

Popis objektu: SO 001.2.1 - Příprava území - 2. etapa - propojovací 2

Popis rozpočtu: 001.2.1.1 - Příprava území - OPŽP

Popis rozpočtu: 001.2.1.2 - Příprava území - IROP

Popis rozpočtu: 001.2.1.3 - Příprava území - ZK

Popis objektu: SO 001.2.2 - Příprava území - 2. etapa - propojovací 3

Popis rozpočtu: 001.2.2.1 - Příprava území - OPŽP

Popis rozpočtu: 001.2.2.2 - Příprava území - IROP

Popis rozpočtu: 001.2.2.3 - Příprava území - ZK

Popis objektu: SO 001.3.1 - Příprava území - 3. etapa - vřetelská 1

Popis rozpočtu: 001.2.2.2 - Příprava území - IROP

Popis rozpočtu: 001.3.1.1 - Příprava území - OPŽP

Popis objektu: SO 251 - Vodovod - 1. etapa

Popis rozpočtu: 251.02 - Vodovod - 1. etapa - ZK

Popis objektu: SO 252.1 - Vodovod - 2. etapa - 1.část

Popis rozpočtu: 252.1.02 - Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

Popis objektu: SO 351 - Kanalizace dešťová - 1. etapa

Popis rozpočtu: 351.02 - Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

Popis objektu: SO 352 - Kanalizace dešťová LK - 1. etapa

Popis rozpočtu: 352.02 - Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

Popis objektu: SO 353 - Kanalizace splašková - 1. etapa

Popis rozpočtu: 353.02 - Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

Popis objektu: SO 355.1 - Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část

Popis rozpočtu: 355.1.02 - Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

Popis objektu: SO 356.1 - Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část

Popis rozpočtu: 356.1.02 - Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

Popis objektu: SO 357.1 - Kanalizace splašková - 2. etapa - 1.část

Popis rozpočtu: 357.1.02 - Kanalizace splašková - 2.etapa - 1. část - ZK

Popis objektu: SO 411 - Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část

Popis rozpočtu: 411.2.02 - Zemní práce - ZK

Popis rozpočtu: 411.3.02 - Ochranné trubky ZK

Popis objektu: SO 412.1 - Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část

Popis rozpočtu: 412.1.02 - Zemní práce ZK

Popis rozpočtu: 412.1.02 - Ochranné trubky ZK

Popis objektu: SO 451 - STL plynovod ul. Propojovací 1
 Popis rozpočtu: 451.02 - STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK
 Podklady pro zpracování rozpočtu:
 Popis objektu: SO 452 - STL plynovod ul. Spojovací 2
 Popis rozpočtu: 452.02 - STL plynovod ul. Spojovací 2 - ZK
 Podklady pro zpracování rozpočtu:
 Popis objektu: SO 453 - STL plynovod ul. Spojovací 4
 Popis rozpočtu: 453.02 - STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK
 Podklady pro zpracování rozpočtu:
 Popis objektu: SO 454 - STL plynovod ul. Propojovací 2
 Popis rozpočtu: 454.02 - STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK
 Podklady pro zpracování rozpočtu:
 Popis objektu: SO 456.1 - STL plynovod ul. Spojovací 5
 Popis rozpočtu: 456.1.02 - STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK
 Podklady pro zpracování rozpočtu:
 Popis objektu: SO 457 - STL plynovod ul. Propojovací 3
 Popis rozpočtu: 457.02 - STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK
 Podklady pro zpracování rozpočtu:
 Popis objektu: SO 551.1 - Verejné osvetlení-1.etapa-1.cast
 Popis rozpočtu: 551.1.02 - Verejné osvetlení-1.etapa-1.cast IROP
 Popis objektu: SO 551.2 - Verejné osvetlení-1.etapa-2.cast
 Popis rozpočtu: 551.2.02 - Verejné osvetlení-1.etapa-2.cast ZK
 Popis objektu: SO 551.3 - Verejné osvetlení-1.etapa-3.cast
 Popis rozpočtu: 551.3.02 - Verejné osvetlení-1.etapa-3.cast - ZK
 Popis objektu: SO 552.1 - Verejné osvetlení-2.etapa-1.cast
 Popis rozpočtu: 552.1.02 - Verejné osvetlení-2.etapa-1.cast - IROP
 Popis objektu: SO 553.5 - Verejné osvetlení-3.etapa-5.část
 Popis rozpočtu: 553.5.02 - Verejné osvetlení-3.etapa-5.část - IROP
 Popis objektu: SO 751 - Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
 Popis rozpočtu: 751.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 752 - Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
 Popis rozpočtu: 752.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 753 - Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
 Popis rozpočtu: 753.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 754 - Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
 Popis rozpočtu: 754.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 755 - Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
 Popis rozpočtu: 755.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 756.1 - Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
 Popis rozpočtu: 756.1.02 - Stavební rozpočet ZK
 Popis objektu: SO 757.1 - Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
 Popis rozpočtu: 757.1.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 761 - Stezka pro cyklisty a chodce - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
 Popis rozpočtu: 761.02 - Stavební rozpočet - IROP
 Popis objektu: SO 764 - Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
 Popis rozpočtu: 764.02 - Stavební rozpočet - IROP
 Popis objektu: SO 765 - Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 3
 Popis rozpočtu: 765.02 - Stavební rozpočet - IROP
 Popis objektu: SO 766.1 - Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
 Popis rozpočtu: 766.1.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 767.1 - Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
 Popis rozpočtu: 767.1.02 - Stavební rozpočet - ZK
 Popis objektu: SO 768.1 - Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - vřetulská - 1. část
 Popis rozpočtu: 768.1.02 - Stavební rozpočet - IROP
 Popis objektu: SO 769 - Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - holešovská
 Popis rozpočtu: 769.02 - Stavební rozpočet - IROP
 Popis objektu: SO 851 - Sadové úpravy – 1. etapa
 Členění kapitol viz. Technická zpráva
 Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálů – viz. Technická zpráva a Situace
 Popis rozpočtu: 851.1.1.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - OPŽP
 Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE 1, č.v. 102
 Popis rozpočtu: 851.1.2.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - IROP

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE
výkres SITUACE 1, č.v. 102

Popis rozpočtu: 851.1.3.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - ZK

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE 1, č.v. 102

Popis rozpočtu: 851.2.1.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE 2, č.v. 103

Popis rozpočtu: 851.3.1.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 4 - 1. etapa - ZK

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE 3, č.v. 104

Popis objektu: SO 852 - Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)

Členění kapitol viz. Technická zpráva

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálů – viz. Technická zpráva a Situace

Popis rozpočtu: 852.1.1.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – OPŽP

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE

výkres SITUACE 4, č.v. 105

Popis rozpočtu: 852.1.2.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – IROP

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE 4, č.v. 105

Popis rozpočtu: 852.1.3.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE 4, č.v. 105

Popis rozpočtu: 852.2.1.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa - OPŽP

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE

výkres SITUACE 5, č.v. 106

Popis rozpočtu: 852.2.2.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa – IROP

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálu – viz. Technická zpráva a výkres SITUACE

výkres SITUACE 5, č.v. 106

Popis objektu: SO 853 - Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)

Členění kapitol viz. Technická zpráva

Výměry ploch, kubatur a počty kusů materiálů – viz. Technická zpráva a Situace

Popis rozpočtu: 853.1.1.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – VŠETULSKÁ 1 - 1. etapa – OPŽP (DSP 3. etapa)

Popis rozpočtu: 853.1.2.01 - SADOVÉ ÚPRAVY - VŠETULSKÁ 1 – 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

Popis rozpočtu: 853.2.1.01 - SADOVÉ ÚPRAVY – HOLEŠOVSKÁ 1 - 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Ochranné trubky a příslušenství	HSV			0,00	
_1	Přípravné práce	HSV			0,00	
_1	Zemní práce - humusování	HSV			0,00	
_19	Ochranné trubky a příslušenství	HSV			0,00	
_2	Kabelové komory a příslušenství	HSV			0,00	
_2	Plochy a úpravy území - obdělání půdy	HSV			0,00	
_2	Výkopové práce	HSV			0,00	
_20	Kabelové komory a příslušenství	HSV			0,00	
_21	Trubičky a příslušenství	HSV			0,00	
_3	Ostatní práce a materiál	HSV			0,00	
_3	Plochy a úprava území - výsadby stromů	HSV			0,00	
_3	Plochy a úpravy území - založení trávníků	HSV			0,00	
_3	Trubičky a příslušenství	HSV			0,00	
_4	Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby	HSV			0,00	
_4	Plochy a úpravy území - založení trávníků	HSV			0,00	
_5	Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby	HSV			0,00	
_52	Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby	HSV			0,00	
_6	Plochy a úpravy území - údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 3 let	HSV			0,00	
_6	Plochy a úpravy území - údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 5 let	HSV			0,00	

_7	Údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 2 roky mimo dotačních titulů	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			0,00	
23-M	Montáže potrubí	HSV			0,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	
46	Zpevněné plochy	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
551.111-01	Elektromontáže-viz v.č Situace 1-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.1 BUH/E/022	HSV			0,00	
551.111-02	Zemní práce viz v.č.Situace 1-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.1 BUH/E/022	HSV			0,00	
551.112-01	Elektromontáže viz v.č Situace 2-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.2 BUH/E/023	HSV			0,00	
551.112-02	Zemní práce viz v.č Situace 2-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.2 BUH/E/023	HSV			0,00	
551.113-01	Elektromontáže viz v.č. Situace 3-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.3 BUH/E/024	HSV			0,00	
551.113-02	Zemní práce viz v.č. Situace 3-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.3 BUH/E/024	HSV			0,00	
552.221-01	Elektromontáže viz v.č.Situace 4-SO552.1-Veřejné osvětlení-2.etapa-1.část, dílčí část 2.1 BUH/E/025	HSV			0,00	
552.221-02	Zemní práce viz v.č.Situace 4-SO552.1-Veřejné osvětlení-2.etapa-1.část, dílčí část 2.1 BUH/E/025 a S	HSV			0,00	
553.334-01	Elektromontáže viz v.č. Situace 11-SO553-Veřejné osvětlení-3.etapa, dílčí část 3.4 BUH/E/037	HSV			0,00	
553.334-02	Zemní práce viz v.č. Situace 11-SO553-Veřejné osvětlení-3.etapa, dílčí část 3.4 BUH/E/037	HSV			0,00	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	

57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			0,00	
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			0,00	
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
85	Potrubí z trub litinových	HSV			0,00	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
99.1	Sanace pláňe	HSV			0,00	
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	000.1	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00000		0,00000		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
2	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.										
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.										
		Náklady na ekologické opatření na staveništi - viz Souhrnná technická zpráva, kapitola B.8 a Zásady organizace výstavby (BUH/D/211a a BUH/D/211b).										
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.										
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.										
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.										
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	000.1	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).										
13	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. Součástí jsou rovněž náklady spojené s vypracováním kanalizačních řádů.										
14	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
15	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.										
16	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.										
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.										
18	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.										
19	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.										
20	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.										
21	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.										
Díl: 5		Komunikace				0,00		1 096,96000		0,00000		
22	PC 001	Komunikace ze silničních panelů, 300 x 200 x 21,5 cm	m2	1 000,00000		0,00	1,09696	1 096,96000	0,00000	0,00000		Vlastní
		provizorní panelová vozovka 2 x 125,0 m x 4,0 m										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	000.1	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		167 ks panelů										
		310 m3 štěrkodrti fr. 0 - 63										
		plocha geotextilie 1250 m2										
		2*125,0*4,0		1 000,00000								
Celkem												0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.1.1	Příprava území - 1. etapa
R:	001.1.1.1	Příprava území - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a 11852,00*0,30 11852,00*0,10	m3	4 740,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4740,80000	m3	4 740,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4740,80000	m3	4 740,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.1.1	Příprava území - 1. etapa
R:	001.1.1.2	Příprava území - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a 2175,50*0,30 2175,50*0,10	m3	870,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 870,20000	m3	870,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 870,20000	m3	870,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.1.1	Příprava území - 1. etapa
R:	001.1.1.3	Příprava území - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a 6976,00*0,30 6976,00*0,10	m3	2 790,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2790,40000	m3	2 790,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2790,40000	m3	2 790,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.1.2	Příprava území - 1. etapa - spojovací 2
R:	001.1.2.1	Příprava území - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136b, BUH/D/137a 5821,00*0,30 5821,00*0,10	m3	2 328,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				1 746,30000								
				582,10000								
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136b, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2328,40000	m3	2 328,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2 328,40000								
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136b, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2328,40000	m3	2 328,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2 328,40000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.1.3	Příprava území - 1. etapa - spojovací 4
R:	001.1.3.1	Příprava území - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136c, BUH/D/137a 8372,50*0,30 8372,50*0,10	m3	3 349,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2 511,75000								
				837,25000								
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136c, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3349,00000	m3	3 349,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				3 349,00000								
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136c, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3349,00000	m3	3 349,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				3 349,00000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.2.1	Příprava území - 2. etapa - propojovací 2
R:	001.2.1.1	Příprava území - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a 24697,50*0,30 14818,50*0,20 9879,00*0,10	m3	11 360,85000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11360,85000	m3	11 360,85000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136d, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11360,85000	m3	11 360,85000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.2.1	Příprava území - 2. etapa - propojovací 2
R:	001.2.1.2	Příprava území - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a 2342,00*0,30 1405,20*0,20 936,80*0,10	m3	1 077,32000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1077,32000	m3	1 077,32000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1077,32000	m3	1 077,32000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.2.1	Příprava území - 2. etapa - propojovací 2
R:	001.2.1.3	Příprava území - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a 9460,00*0,30 5676,00*0,20 3784,00*0,10	m3	4 351,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4351,60000	m3	4 351,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136a, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4351,60000	m3	4 351,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.2.2	Příprava území - 2. etapa - propojovací 3
R:	001.2.2.1	Příprava území - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a 18246,00*0,30 18246,00*0,20	m3	9 123,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9123,00000	m3	9 123,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9123,00000	m3	9 123,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.2.2	Příprava území - 2. etapa - propojovací 3
R:	001.2.2.2	Příprava území - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a 2583,50*0,30 2583,50*0,20	m3	1 291,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1291,75000	m3	1 291,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1291,75000	m3	1 291,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.2.2	Příprava území - 2. etapa - propojovací 3
R:	001.2.2.3	Příprava území - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a 4071,50*0,30 4071,50*0,20	m3	2 035,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				1 221,45000								
				814,30000								
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2035,75000	m3	2 035,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2 035,75000								
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136e, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2035,75000	m3	2 035,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2 035,75000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.3.1	Příprava území - 3. etapa - vřetulská 1
R:	001.2.2.2	Příprava území - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136f, BUH/D/137a 2029,00*0,30 2029,00*0,20	m3	1 014,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136f, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1014,50000	m3	1 014,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136f, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1014,50000	m3	1 014,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 001.3.1	Příprava území - 3. etapa - vřetulská 1
R:	001.3.1.1	Příprava území - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením v.č. BUH/D/136f, BUH/D/137a 7375,00*0,30 7375,00*0,20	m3	3 687,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2 212,50000								
				1 475,00000								
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. v.č. BUH/D/136f, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3687,50000	m3	3 687,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				3 687,50000								
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice v.č. BUH/D/136f, BUH/D/137a Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3687,50000	m3	3 687,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				3 687,50000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		1 519,20000		0,00000		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	720,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

24,00*30

720,00000

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

3	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	1 017,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

BUH/H/400

BUH/H/401

BUH/H/402

BUH/H/403

BUH/H/404

BUH/H/408

BUH/H/409

Začátek provozního součtu

5 :

491,00*1,00*(1,66+1,60)/2

800,33000

5.1 :

294,00*1,00*(1,88+0,88)/2

405,72000

5.2 :

584,00*1,00*(1,66+0,56)/2

648,24000

5.3 :

133,00*1,00*(1,61+1,10)/2

180,22000

Mezisoučet

2 034,51000

Konec provozního součtu

2034,50*0,50

1 017,25000

4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1 017,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	1 017,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
		BUH/H/400 BUH/H/401 BUH/H/402 BUH/H/403 BUH/H/404 BUH/H/408 BUH/H/409										
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1 017,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4 069,01000		0,00	0,00099	4,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) 5 : 491,00*(1,66+1,60)/2*2 5.1 : 294,00*(1,88+0,88)/2*2 5.2 : 584,00*(1,66+0,56)/2*2 5.3 : 133,00*(1,61+1,10)/2*2		1 600,66000 811,44000 1 296,48000 360,43000								
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	4 069,01000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 220,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 2034,50*0,60		1 220,70000								
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	923,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. BUH/H/400 BUH/H/401 BUH/H/402										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/403										
		BUH/H/404										
		BUH/H/408										
		BUH/H/409										
		ck :										
		2034,50		2 034,50000								
		odpočet :										
		-1190,50		-1 190,50000								
		šd pod zp :										
		40,00*1,00*1,20		48,00000								
		26,00*1,00*1,20		31,20000								
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 190,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		ck :										
		2034,50		2 034,50000								
		odpočet :										
		lože :										
		-150,20		-150,20000								
		obsyp :										
		-693,80		-693,80000								
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	678,38260		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
		BUH/H/400										
		BUH/H/401										
		BUH/H/402										
		BUH/H/403										
		BUH/H/404										
		BUH/H/408										
		BUH/H/409										
		5 :										
		491,00*1,00*0,50		245,50000								
		5.1 :										
		294,00*1,00*0,45		132,30000								
		5.2 :										
		584,00*1,00*0,45		262,80000								
		5.3 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		133,00*1,00*0,40		53,20000								
		Mezisoučet		693,80000								
		-3,14*0,10*0,10*491,00		-15,42000								
13	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	1 356,76520		0,00	1,00000	1 356,77000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 678,38260*2		1 356,77000								
14	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	158,40000		0,00	1,00000	158,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		40,00*1,00*1,20*2		96,00000								
		26,00*1,00*1,20*2		62,40000								
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce							0,00	284,34000	0,00000			
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	150,20000		0,00	1,89077	283,99000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,										
		BUH/H/400										
		BUH/H/401										
		BUH/H/402										
		BUH/H/403										
		BUH/H/404										
		BUH/H/408										
		BUH/H/409										
		5 :										
		491,00*1,00*0,10		49,10000								
		5.1 :										
		294,00*1,00*0,10		29,40000								
		5.2 :										
		584,00*1,00*0,10		58,40000								
		5.3 :										
		133,00*1,00*0,10		13,30000								
16	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,13500		0,00	2,50000	0,34000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,										
		0,30*0,30*0,10*15		0,14000								
17	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	1,80000		0,00	0,00480	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,										
		0,30*0,10*4*15		1,80000								
Díl: 85 Potrubí z trub litinových							0,00	42,32000	0,00000			
18	851601102R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 100 mm	m	102,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-500-2 6,00*17		102,00000								
19	851601104R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 150 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-500-2 6,00*133	m	798,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*64		384,00000								
20	851601105R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 200 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*64	m	384,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-500-2 6,00*6		36,00000								
21	851651102R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s jištěným násuvným spojem (BLS) DN 100 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-500-2 6,00*6	m	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*6 6,00*7		78,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
22	851651104R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s jištěným násuvným spojem (BLS) DN 150 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*6 6,00*7	m	78,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*19		114,00000								
23	851651105R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s jištěným násuvným spojem (BLS) DN 200 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*19	m	114,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*19		114,00000								
24	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm BUH-H-400-2	kus	25,00000		0,00	0,00041	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*19		114,00000								
25	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm BUH-H-400-2	kus	18,00000		0,00	0,00278	0,05000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*19		114,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm BUH-H-400-2	kus	4,00000		0,00	0,00298	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
27	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm BUH-H-400-2	kus	9,00000		0,00	0,00281	0,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
28	857354121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm BUH-H-400-2	kus	4,00000		0,00	0,00420	0,02000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
29	857362121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 250 mm BUH-H-400-2	kus	4,00000		0,00	0,00505	0,02000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
30	857364121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 250 mm BUH-H-400-2	kus	1,00000		0,00	0,00646	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
31	5525001	přírubový spoj (těsnění, šrouby, matky) DN 100, PN 10	kus	13,13000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	5525002	přírubový spoj (těsnění, šrouby, matky) DN 150, PN 10	kus	9,09000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	5525003	přírubový spoj (těsnění, šrouby, matky) DN 200, PN 10	kus	4,04000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	5525004	přírubový spoj (těsnění, šrouby, matky) DN 250, PN 10	kus	2,02000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	55251131T01	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný, násuvný, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový) 6,00*17*1,01	m	103,02000		0,00	0,01770	1,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	55251132T01	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj zámkový těsnící, násuvný s kroužkem, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový V1) vč.všech kroužků 6,00*6*1,01	m	36,36000		0,00	0,02290	0,83000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	55251133T01	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný, násuvný, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový) 6,00*120*1,01	m	727,20000		0,00	0,02800	20,36000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	55251133T02	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj zámkový těsnící, násuvný s kroužkem, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový Vi)	m	115,14000		0,00	0,02800	3,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků 6,00*19*1,01		115,14000								
39	55251133T03	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; s návarkem, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj dvoukomorový Ve)	m	42,42000		0,00	0,02800	1,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků 6,00*7*1,01		42,42000								
40	55251133T10	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný, násuvný, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový)	m	399,96000		0,00	0,02800	11,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
		6,00*66*1,01		399,96000								
41	55251133T11	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj zámkový těsnící, násuvný s kroužkem, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový Vi)	m	72,72000		0,00	0,02800	2,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků 6,00*12*1,01		72,72000								
42	55251133T12	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj zámkový těsnící, násuvný s kroužkem UNI, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj dvoukomorový Ve)	m	24,24000		0,00	0,02800	0,68000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků 6,00*4*1,01		24,24000								
43	55251247R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	4,04000		0,00	0,01760	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
44	55258543R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,03000		0,00	0,02300	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
45	55258548R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 100 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,03140	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
46	55259236R	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 200 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
47	55259471R	koleno 45 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,01010	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	55259474R	koleno 45 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,02140	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
49	552599956R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,02990	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
50	552599960R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,04600	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
51	552599966R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 250 mm; DN 2 = 200 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,07650	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
52	5526009703R	koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	6,06000		0,00	0,01680	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
53	552700301R	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 100 mm; spoj automaticky násuvný standardní	kus	1,01000		0,00	0,00870	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
54	552700303R	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 150 mm; spoj automaticky násuvný standardní	kus	4,04000		0,00	0,01380	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
55	552700314T01	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 250 mm; spoj automaticky násuvný, standardní	kus	2,02000		0,00	0,02000	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	552700911R	tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,00970	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
57	552700913R	tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,01560	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
58	552700914R	tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25; DN 200 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,02300	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
59	552701054R	redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,01490	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
60	552701057R	redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 100 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,03620	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 89						0,00	4,80000		0,00000			
61	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných BUH-H-400-2	kus	8,00000		0,00	0,10000	0,80000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	891247111T01	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 100 mm BUH-H-500-2	kus	5,00000		0,00	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm BUH-H-400-2	kus	7,00000		0,00	0,00041	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
64	891267211R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm	kus	1,00000		0,00	0,00278	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
65	891311111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm BUH-H-400-2	kus	3,00000		0,00	0,00278	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
66	891351111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm BUH-H-400-2	kus	1,00000		0,00	0,00281	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
67	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, BUH-H-400-2	m	1 512,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
68	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, BUH-H-400-2	m	1 512,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
69	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění BUH-H-400-2	kus	11,00000		0,00	0,12303	1,35000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
70	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění BUH-H-500-2	kus	5,00000		0,00	0,32906	1,65000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
71	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém BUH-H-400-2	kus	8,00000		0,00	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
72	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm BUH-H-400-2	m	1 502,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 BUH-H-400-2	m	1 550,00000		0,00	0,00008	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
74	891001	napojení na stáv.vodovod, dodávka a montáž	soubor	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
75	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
76	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	11,00000		0,00	0,01130	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
77	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	5,00000		0,00	0,03200	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
78	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	7,07000		0,00	0,01700	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
79	42227207R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	3,03000		0,00	0,03100	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
80	42227208R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000		0,00	0,04800	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
81	422736053T01	hydrant podzemní DN 100, v.kr. 1,2 m	kus	5,05000		0,00	0,03600	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	42273760R	hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, výstup 1B; DN 100; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso šedá litina; pro: vodu	kus	1,01000		0,00	0,07200	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
83	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	10,10000		0,00	0,00600	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
84	422913311R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 200; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli , vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1,01000		0,00	0,00600	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	16,16000		0,00	0,00090	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00000	0,00000								
----------------	--------------------------------	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

86	998273101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	t	1 850,66498		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,13,14,15,16,17,24,25,26,27,28,29,30,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :

55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, :

Součet: : 1850,66498

1 850,66498

Díl: M23	Montáže potrubí	0,00	3,10000	0,00000								
-----------------	------------------------	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

87	230191048R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x17,9 mm	m	40,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

BUH/H/400

BUH/H/405

BUH/H/406

BUH/H/407

BUH/H/408

BUH/H/409

88	230191051R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 355x20,1 mm	m	26,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

BUH/H/400

BUH/H/405

BUH/H/406

BUH/H/407

BUH/H/408

BUH/H/409

12,00

12,00000

14,00

14,00000

89	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	40,00000		0,00	0,02712	1,08000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

90	230193008R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 300	m	26,00000		0,00	0,02712	0,71000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

91	230194008R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 250	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

92	230194009R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 300	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

93	230195010R00	Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm	kus	21,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

94	230195033R00	Montáž distanční objímky segmentových d 200-220 mm	kus	11,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 251	Vodovod - 1. etapa
R:	251.02	Vodovod - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	273443893T01	Manžeta na chráničky EPDM 150 x 315 mm	kus	2,02000		0,00	0,00150	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
96	273443893T02	Manžeta na chráničky EPDM 200 x 355 mm	kus	4,04000		0,00	0,00150	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
97	286136736R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 315,0 mm; tl. stěny = 18,7 mm; SDR 17,0	m	40,60000		0,00	0,01759	0,71000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		40,00*1,015		40,60000								
98	286136737R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 355,0 mm; tl. stěny = 21,1 mm; SDR 17,0	m	26,39000		0,00	0,02238	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		26,00*1,015		26,39000								
99	2865350028T01	Objímka distanční PEHD potrubí 150/315	kus	21,21000		0,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
100	2865350028T02	Objímka distanční PEHD potrubí 200/355	kus	11,11000		0,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00		0,00000		0,00000		
101	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
102	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
103	00523101T1	zkoušky zhutnitelnosti (laboratorní)	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
104	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláňe	kus	28,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
105	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nepevněných plochách	kus	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
106	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
107	00523101T5	revize požárních hydrantů	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		1 240,39000		0,00000		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	720,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

24,00*30

720,00000

2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

3	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	928,38500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

BUH/H/400

BUH/H/405

BUH/H/406

BUH/H/407

BUH/H/408

BUH/H/409

Začátek provozního součtu

6 :

538,00*1,00*(2,16+1,24)/2

914,60000

6,1 :

560,50*1,00*(2,16+0,92)/2

863,17000

6.2 - 1. část :

50,00*1,00*(2,16+1,00)/2

79,00000

Mezisoučet

1 856,77000

Konec provozního součtu

1856,77*0,50

928,38000

4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	928,38500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	928,38500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/H/400 BUI/H/405 BUI/H/406 BUI/H/407 BUI/H/408 BUI/H/409										
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	928,38500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) 6 : 538,00*(2,16+1,24)/2*2 6.1 : 560,50*(2,16+0,92)/2*2 6.2 - 1. část : 50,00*(2,16+1,00)/2*2	m2	3 713,54000		0,00	0,00098	3,64000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	3 713,54000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 1856,77*0,60	m3	1 114,06200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. BUI/H/400 BUI/H/405 BUI/H/406 BUI/H/407 BUI/H/408 BUI/H/409 ck : 1856,77 odpočet :	m3	767,72000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1170,17 šd pod zp : 52,00*1,00*1,56		-1 170,17000 81,12000								
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 1856,77 odpočet : lože : -114,85 obsyp : -571,75	m3	1 170,17000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		1 856,77000 -114,85000 -571,75000										
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, BUH/H/400 BUH/H/405 BUH/H/406 BUH/H/407 BUH/H/408 BUH/H/409 6 : 538,00*1,00*0,50 6.1 : 560,50*1,00*0,50 6.2 - 1. část : 50,00*1,00*0,45 Mezisoučet -3,14*0,10*0,10*(538,00+560,50)	m3	537,25710		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		269,00000 280,25000 22,50000 571,75000 -34,49000										
13	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 537,25710*2	t	1 074,51420		0,00	1,00000	1 074,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1 074,51000										
14	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm 52,00*1,00*1,56*2	t	162,24000		0,00	1,00000	162,24000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		162,24000										
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00		217,33000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUH/H/400 BUH/H/405 BUH/H/406 BUH/H/407 BUH/H/408 BUH/H/409 6 : 538,00*1,00*0,10 6.1 : 560,50*1,00*0,10 6.2 - 1. část : 50,00*1,00*0,10	m3	114,85000		0,00	1,89077	217,15000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
16	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 0,30*0,30*0,10*8	m3	0,07200		0,00	2,50000	0,18000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
17	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, 0,30*0,10*4*8	m2	0,96000		0,00	0,00480	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				0,00	33,29000	0,00000				
18	851651104R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s jištěným násuvným spojem (BLS) DN 150 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*3 5,97*7	m	59,79000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
19	851651105R00	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s jištěným násuvným spojem (BLS) DN 200 mm z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, BUH-H-400-2 6,00*171 6,00*12	m	1 098,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
20	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	12,00000		0,00	0,00041	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH-H-400-2										
21	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	10,00000		0,00	0,00278	0,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		BUH-H-400-2										
22	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	2,00000		0,00	0,00298	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		BUH-H-400-2										
23	857352121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	22,00000		0,00	0,00281	0,06000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		BUH-H-400-2										
24	857354121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	2,00000		0,00	0,00420	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		BUH-H-400-2										
25	5525001	přírubový spoj (těsnění, šrouby, matky) DN 100, PN 10	kus	7,07000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	5525002	přírubový spoj (těsnění, šrouby, matky) DN 150, PN 10	kus	6,06000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	5525003	přírubový spoj (těsnění, šrouby, matky) DN 200, PN 10	kus	8,08000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	55251133T02	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj zámkový těsnící, násuvný s kroužkem, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový Vi)	m	12,12000		0,00	0,02800	0,34000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků 6,00*2*1,01		12,12000								
29	55251133T03	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; s návarkem, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj dvoukomorový Ve)	m	42,20790		0,00	0,02800	1,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků 5,97*7*1,01		42,21000								
30	55251133T10	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný, násuvný, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový)	m	1 024,14000		0,00	0,02800	28,68000	0,00000	0,00000		Vlastní
		6,00*169*1,01		1 024,14000								
31	55251133T11	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj zámkový těsnící, násuvný s kroužkem, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj jednokomorový Vi)	m	72,72000		0,00	0,02800	2,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,00*12*1,01		72,72000								
32	55251133T12	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj zámkový těsnící, násuvný s kroužkem UNI, C40 vnější žár.zin. 400 g/m2 (spoj dvoukomorový Ve)	m	12,12000		0,00	0,02800	0,34000	0,00000	0,00000		Vlastní
		vč.všech kroužků										
		6,00*2*1,01		12,12000								
33	55251247R	trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,01760	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
34	55258548R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 100 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,03140	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
35	55259415R	koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	4,04000		0,00	0,01990	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
36	55259474R	koleno 45 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,03000		0,00	0,02140	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
37	55259974R	koleno 45 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,02900	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
38	552599954R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,02840	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
39	55260009.AR	kříž přírubový PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; tvárná litina; protikorozi ochrana vnitřní, vnější; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,06250	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
40	55260026R	příruba tvárná litina; slepá; DN 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,00770	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
41	5526009703R	koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	3,03000		0,00	0,01680	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
42	552700303R	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 150 mm; spoj automaticky násuvný standardní	kus	1,01000		0,00	0,01380	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
43	552700304R	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 200 mm; spoj automaticky násuvný standardní	kus	2,02000		0,00	0,02040	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
44	552700913R	tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,01560	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	552700914R	tvorovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25; DN 200 mm; povrch. úprava práškový epoxid	kus	2,02000		0,00	0,02300	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
46	552701059R	redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000		0,00	0,02180	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00		2,09000		0,00000		
47	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných BUH-H-400-2	kus	2,00000		0,00	0,10000	0,20000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 24/ I
48	891247111T01	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 100 mm BUH-H-500-2	kus	1,00000		0,00	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm BUH-H-400-2	kus	3,00000		0,00	0,00041	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
50	891267211R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm BUH-H-400-2	kus	2,00000		0,00	0,00278	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
51	891311111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm BUH-H-400-2	kus	1,00000		0,00	0,00278	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
52	891351111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm BUH-H-400-2	kus	3,00000		0,00	0,00281	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
53	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, BUH-H-400-2	m	1 158,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
54	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, BUH-H-400-2	m	1 158,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
55	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění BUH-H-400-2	kus	7,00000		0,00	0,12303	0,86000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění BUH-H-500-2	kus	1,00000		0,00	0,32906	0,33000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
57	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém BUH-H-400-2	kus	2,00000		0,00	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
58	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm BUH-H-400-2	m	1 149,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
59	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 BUH-H-400-2	m	1 200,00000		0,00	0,00008	0,10000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
60	891001	napojení na stáv.vodovod, dodávka a montáž	soubor	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
62	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	7,00000		0,00	0,01130	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
63	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	1,00000		0,00	0,03200	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
64	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	3,03000		0,00	0,01700	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
65	42227207R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000		0,00	0,03100	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
66	42227208R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	3,03000		0,00	0,04800	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
67	422736053T01	hydrant podzemní DN 100, v.kr. 1,2 m	kus	1,01000		0,00	0,03600	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	42273760R	hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, výstup 1B; DN 100; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso šedá litina; pro: vodu	kus	2,02000		0,00	0,07200	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
69	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	4,04000		0,00	0,00600	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli										
70	422913311R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 200; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	3,03000		0,00	0,00600	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		, vnitřní teleskop ze zink.oceli										
71	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	7,07000		0,00	0,00090	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00000	0,00000			
72	998273101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	t	1 493,08917		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		7,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49, :										
		50,51,52,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, :										
		Součet: : 1493,08917		1 493,08917								
Díl: M23 Montáže potrubí							0,00	2,39000	0,00000			
73	230191048R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x17,9 mm	m	40,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		BUH/H/400										
		BUH/H/405										
		BUH/H/406										
		BUH/H/407										
		BUH/H/408										
		BUH/H/409										
74	230191051R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 355x20,1 mm	m	12,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		BUH/H/400										
		BUH/H/405										
		BUH/H/406										
		BUH/H/407										
		BUH/H/408										
		BUH/H/409										
75	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	40,00000		0,00	0,02712	1,08000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	230193008R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 300	m	12,00000		0,00	0,02712	0,33000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
77	230194008R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 250	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
78	230194009R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 300	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
79	230195010R00	Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm	kus	21,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
80	230195033R00	Montáž distanční objímky segmentových d 200-220 mm	kus	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
81	273443893T01	Manžeta na chráničky EPDM 150 x 315 mm	kus	2,02000		0,00	0,00150	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	273443893T02	Manžeta na chráničky EPDM 200 x 355 mm	kus	2,02000		0,00	0,00150	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	286136736R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 315,0 mm; tl. stěny = 18,7 mm; SDR 17,0	m	40,60000		0,00	0,01759	0,71000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		40,00*1,015		40,60000								
84	286136737R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 355,0 mm; tl. stěny = 21,1 mm; SDR 17,0	m	12,18000		0,00	0,02238	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		12,00*1,015		12,18000								
85	2865350028T01	Objímka distanční PEHD potrubí 150/315	kus	21,21000		0,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	2865350028T02	Objímka distanční PEHD potrubí 200/355	kus	5,05000		0,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00		0,00000		0,00000		
87	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
88	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
89	00523101T1	zkoušky zhutnitelnosti (laboratorní)	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
90	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláňe	kus	26,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
91	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nepevných plochách	kus	58,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_1O	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 252.1	Vodovod - 2. etapa - 1.část
R:	252.1.02	Vodovod - 2. etapa - 1.část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch zkoušky dle TZ	kus	9,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
93	00523101T5	revize požárních hydrantů zkoušky dle TZ	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		536,01000		0,00000		
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 234,31000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 Začátek provozního součtu X : 368,50*2,10*(1,90+1,19)/2 1 195,60000 124,50*2,10*(1,90+1,19)/2 403,94000 šachty : 3,00*(3,00-2,10)*(1,53+1,61+1,43+1,46+1,49+1,46+1,44+1,41+1,49+1,39+1,19) 42,93000 Y : 100,00*2,00*(1,19+0,86)/2 205,00000 100,00*1,85*(1,19+0,86)/2 189,63000 100,00*1,65*(1,19+0,86)/2 169,13000 šachty : 3,00*(3,00-(2,00+1,65)/2)*(1,02+0,84+0,87+0,90+0,92+1,15) 20,09000 Z : 80,00*1,50*(2,03+1,3)/2 199,80000 šachty : 2,50*(2,50-1,50)*(1,72+1,35) 7,67000 Z1 : 43,00*1,00*(0,82+0,80)/2 34,83000 Mezisoučet 2 468,62000 Konec provozního součtu 2468,62*0,50 1 234,31000												
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	1 234,31000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
3	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 234,31000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
		BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435										
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 4,	m3	1 234,31000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 522,58500		0,00	0,00099	2,50000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) X : 368,50*(1,90+1,19)/2*2 1 138,66000 124,50*(1,90+1,19)/2*2 384,70000 šachty : (3,00-2,10)*2*(1,53+1,61+1,43+1,46+1,49+1,46+1,44+1,41+1,49+1,39+1,19) 28,62000 Y : 100,00*(1,19+0,86)/2*2 205,00000 100,00*(1,19+0,86)/2*2 205,00000 100,00*(1,19+0,86)/2*2 205,00000 šachty : (3,00-(2,00+1,65)/2)*2*(1,02+0,84+0,87+0,90+0,92+1,15) 13,39000 Z : 80,00*(2,03+1,3)/2*2 266,40000 šachty : (2,50-1,50)*2*(1,72+1,35) 6,14000 Z1 : 43,00*(0,82+0,80)/2*2 69,66000										
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	2 522,58500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 2468,62*0,60 1 481,17000	m3	1 481,17200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 ck : 2468,62 odpočet : -775,96 šd pod zp : 40,00*2,10*0,45 124,50*2,10*0,45 43,00*1,00*0,22	m3	1 857,57250		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 2468,62 odpočet : lože : -262,24 obsyp : -119,65 -1263,66 šachty : -3,14*0,80*0,80*(1,53+1,61+1,43+1,46+1,49+1,46+1,44+1,41+1,49+1,39+1,19) -3,14*0,80*0,80*(1,02+0,84+0,87+0,90+0,92+1,15) -3,14*0,62*0,62*(1,72+1,35)	m3	775,95710		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 Z : 80,00*1,50*0,80 Z1 : 43,00*1,00*0,55 Mezisoučet -3,14*0,25*0,25*80,00 -3,14*0,125*0,125*43,00	m3	101,84031		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
11	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 101,84032*2	t	203,68063		0,00	1,00000	203,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
12	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm 40,00*2,10*0,45*2,00 124,50*2,10*0,45*2,00 43,00*1,00*0,22*2,00	t	329,82500		0,00	1,00000	329,83000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		0,00000		94,08000		
13	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	68,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,55000	37,40000	822-1	RTS 24/ I
14	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	72,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,45977	33,10000	822-1	RTS 24/ I
15	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	82,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,11000	9,02000	822-1	RTS 24/ I
16	113151116R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 70 mm	m2	77,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,15400	11,86000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,										
17	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,27000	2,70000	822-1	RTS 24/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek										
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		15,56000		0,00000		
18	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	2,25000		0,00	1,92050	4,32000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		300,00*0,15*0,05		2,25000								
19	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	6,75000		0,00	1,63000	11,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,										
		300,00*0,15*0,15		6,75000								
20	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	300,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
21	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	180,00000		0,00	0,00018	0,03000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,										
		300,00*(0,15+0,15)*2		180,00000								
22	28611223.T01	Trubka plastová drenážní flexibilní d 100 mm	m	304,50000		0,00	0,00048	0,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		300,00*1,015		304,50000								
23	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	216,00000		0,00	0,00030	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
		180,00*1,20		216,00000								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00		515,91000		0,00000		
24	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	262,24500		0,00	1,89077	495,84000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,										
		X :										
		368,50*2,10*0,15		116,08000								
		124,50*2,10*0,15		39,22000								
		Y :										
		100,00*2,00*0,15		30,00000								
		100,00*1,85*0,15		27,75000								
		100,00*1,65*0,15		24,75000								
		Z :										
		80,00*1,50*0,15		18,00000								
		Z1 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		43,00*1,00*0,15		6,45000								
25	45211211R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	12,00000		0,00	0,00660	0,08000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
26	45211212R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	7,00000		0,00	0,00660	0,05000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
27	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	6,85000		0,00	2,50000	17,13000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,										
		viz.výpis šachet										
		1,50*1,50*0,10*2		0,45000								
		2,00*2,00*0,10*16		6,40000								
28	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	18,00000		0,00	0,09082	1,63000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského,										
		Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.										
		viz.výpis šachet										
29	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000		0,00	0,02800	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
30	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,03000		0,00	0,04000	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
31	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,03000		0,00	0,05400	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
32	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,04000		0,00	0,06800	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
33	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	7,07000		0,00	0,08100	0,57000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 46	Zpevněné plochy					0,00		79,53000		0,00000		
34	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	59,87500		0,00	0,52500	31,43000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
		BUH/H/420										
		BUH/H/434										
		vtokový objekt :										
		2,00*2,00		4,00000								
		X-VO :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,00		11,00000								
		9,50*3,05		28,98000								
		5,30*3,00		15,90000								
35	461311620R00	Patka pro dlažbu z betonu, průřezu nad 0,20 m2	m3	1,68000		0,00	2,75166	4,62000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		BUH/H/420										
		BUH/H/434										
		X-VO :										
		4,20*0,50*0,80		1,68000								
36	465513127R00	Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm, lomařsky upraveného pro dlažbu	m2	59,87500		0,00	0,72618	43,48000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
		BUH/H/420										
		BUH/H/434										
		vtokový objekt :										
		2,00*2,00		4,00000								
		X-VO :										
		11,00		11,00000								
		9,50*3,05		28,98000								
		5,30*3,00		15,90000								
37	460001	sešíkmení čela potrubí (výústění propustku), dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		X-VO :										
		1,00		1,00000								
38	460002	vystřížení izolační folie u výustních objektů, dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		X-VO :										
		1,00		1,00000								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		84,81000		0,00000		
39	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	68,00000		0,00	0,55125	37,49000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
40	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	77,00000		0,00	0,18463	14,22000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
41	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	72,00000		0,00	0,45977	33,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				0,00		10,97000		0,00000		
42	573111113R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	77,00000		0,00	0,00652	0,50000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
43	573231145R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	82,00000		0,00	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
44	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	82,00000		0,00	0,12715	10,43000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				0,00		36,16000		0,00000		
45	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 Z1 : 43,00	m	43,00000		0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
46	871413121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 Z : 80,00	m	80,00000		0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
47	871511111R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel DN 600 mm s integrovaným elektrosvařovacím vinutím, BUH/H/420 BUH/H/421	m	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 Y : 100,00		100,00000								
48	871511113R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojeného pomocí hrdel DN 700 mm s integrovaným elektrosvařovacím vinutím, BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 Y : 100,00	m	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
49	871511115R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojeného pomocí hrdel DN 800 mm s integrovaným elektrosvařovacím vinutím, BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435 Y : 100,00	m	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
50	871511117R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojeného pomocí hrdel DN 900 mm s integrovaným elektrosvařovacím vinutím, BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425	m	493,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/H/426 BUI/H/427 BUI/H/430 BUI/H/434 BUI/H/435 X : 368,50 124,50										
					368,50000							
					124,50000							
51	877363123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm v otevřeném výkopu, BUI/H/420 BUI/H/421 BUI/H/425 BUI/H/426 BUI/H/427 BUI/H/430 BUI/H/434 BUI/H/435	kus	1,00000		0,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
52	877433123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 800 mm v otevřeném výkopu, BUI/H/420 BUI/H/422 BUI/H/423 BUI/H/424 BUI/H/428 BUI/H/429 BUI/H/430 BUI/H/435	kus	1,00000		0,00	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
53	877433123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 800 mm v otevřeném výkopu, BUI/H/420 BUI/H/421 BUI/H/425 BUI/H/426 BUI/H/427	kus	2,00000		0,00	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435										
54	877443123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 1000 mm v otevřeném výkopu, BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435	kus	2,00000		0,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
55	286144851R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 500; de = 500,0 mm; tl. stěny = 19,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12 80,00/6,00*1,093	kus	14,57333		0,00	0,19200	2,80000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
56	286144865R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 11,4 mm; l = 6 000 mm; SN 16 43,00/6,00*1,093	kus	7,83317		0,00	0,05000	0,39000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
57	28614663.T01	Koleno PP DN 250 (2x15° + 1x30°), tvarovka na zakázku	kus	1,01000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
58	28614679T01	Segmentový oblouk 60° DN 900	kus	1,01000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	28614687T01	Redukce plast DN 900/800 mm	kus	1,01000		0,00	0,00874	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
60	28614687T02	Redukce plast DN 800/700 mm	kus	1,01000		0,00	0,00874	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	28614687T03	Redukce plast DN 700/600 mm	kus	1,01000		0,00	0,00874	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	28614687T33	Záslepka plast DN 600 mm	kus	1,01000		0,00	0,00874	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	286147876T01	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 900 SN 12 (6 m), (spirálovitě ovíjené PP profilem) 368,50/6,00*1,093	kus	67,12842		0,00	0,22800	15,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	286147876T02	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 800 SN 12 (6 m), (spirálovitě ovíjené PP profilem) 100,00/6,00*1,093	kus	18,21667		0,00	0,22800	4,15000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	286147876T03	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 700 SN 12 (6 m), (spirálovitě ověřené PP profilem)	kus	18,21667		0,00	0,22800	4,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		100,00/6,00*1,093		18,22000								
66	286147876T04	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 600 SN 12 (6 m), (spirálovitě ověřené PP profilem)	kus	18,21667		0,00	0,22800	4,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		100,00/6,00*1,093		18,22000								
67	286147877T01	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 900 SN 16 (6 m), (spirálovitě ověřené PP profilem)	kus	22,67975		0,00	0,22800	5,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		124,50/6,00*1,093		22,68000								
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení			0,00		2 361,20000		0,00000			
68	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	1,00000		0,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435										
69	892665111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 600 mm	úsek	2,00000		0,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435										
70	892675111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 800 mm	úsek	6,00000		0,00	0,00056	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		vodou nebo vzduchem, vč.šachet										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/420										
		BUH/H/421										
		BUH/H/425										
		BUH/H/426										
		BUH/H/427										
		BUH/H/430										
		BUH/H/434										
		BUH/H/435										
71	892685111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 1000 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435	úsek	10,00000		0,00	0,00056	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
72	892855116R00	Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m vč.vyhodnocení ovality/deformace	m	916,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
73	894221116R00	Šachty kanalizační z betonu prostého vodotěsného na stokách kruhových s obložením dna betonem C 25/30, DN 1000 mm V 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, montáž a dodávka stupadel, viz.výpis šachet vč.výztuže BUH/H/432 BUH/H/433	kus	16,00000		0,00	13,17197	210,75000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
74	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
75	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, viz.výpis šachet	kus	18,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
77	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	18,00000		0,00	0,00702	0,13000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
78	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, vč.výztuže X : 368,50*1,40*1,30 124,50*1,40*1,30 Y : 100,00*1,30*1,18 100,00*1,15*1,00 100,00*1,00*0,98 XO : 5,00*1,30*1,30 Mezisoučet -3,14*0,45*0,45*(368,50+124,50) -3,14*0,40*0,40*100,00 -3,14*0,35*0,35*100,00 -3,14*0,30*0,30*100,00 -3,14*0,45*0,45*5,00	m3	838,49170		0,00	2,52500	2 117,19000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
79	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu vč. odbednění a nátěru proti přilnavosti X : 368,50*1,30*2 124,50*1,30*2 Y : 100,00*1,18*2 100,00*1,00*2 100,00*0,98*2 XO : 5,00*1,30*2	m2	1 926,80000		0,00	0,00418	8,05000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
80	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	916,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	89001	napojení na stáv.kanalizaci v rozsahu TZ (odkop, tlak.čištění, vyvrt.otvoru, zapravení), dodávka a montáž BUH/H/420 BUH/H/421 BUH/H/425 BUH/H/426 BUH/H/427 BUH/H/430 BUH/H/434 BUH/H/435	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	89002	napojení vtokového potrubí přímo na potrubí (vyvrtání otvoru a zapravení), dodávka a montáž viz. TZ	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	89003	vymazání (zapravení spár) všech šachetních spojů, dodávka a montáž	soubor	18,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	16,00000		0,00	0,09700	1,55000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
85	55243344.T01	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; s odvětráním	kus	2,00000		0,00	0,09700	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,02000		0,00	0,58500	1,18000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
87	592243542R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	16,16000		0,00	1,09000	17,61000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
88	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,01000		0,00	0,25000	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
89	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000		0,00	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
90	59224367.T01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 15 cm	kus	2,02000		0,00	1,87000	3,78000	0,00000	0,00000		Vlastní
91	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	3,03000		0,00	0,00200	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
92	592243733R	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm	kus	1,01000		0,00	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91						Doplňující práce na komunikaci	0,00	11,35000	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	80,00000		0,00	0,00224	0,18000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
94	911332111R00	Osazení a montáž svodidla ocelového se zabíraním sloupků, při vzdálenosti 2 m s jednou pásnicí, s osazením sloupků, dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně), úpravy pláně, převozu a přemístění soupravy pro beranění.	m	20,00000		0,00	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
95	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 3,14*0,60*2*18	m	67,82400		0,00	0,12471	8,46000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
96	917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	10,00000		0,00	0,26981	2,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
97	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	80,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
98	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	80,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		0,00000		0,84000		
99	966005311R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního svodidla včetně sloupků, jednou pásnicí s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupčích a jeho zhutněním	m	20,00000		0,00	0,00009	0,00000	0,04200	0,84000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
100	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,11,12,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54, : 55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,77,78,79,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99, : Součet: : 3651,52288	t	3 651,52288		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		0,00000		0,00000		
101	979089001R00	Poplatek za uložení	t	70,50344		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 351	Kanalizace dešťová - 1. etapa
R:	351.02	Kanalizace dešťová - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 37,40000		37,40000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 33,10344		33,10344								
102	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 2,70000		2,70000								
103	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	20,87800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		170 302										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 9,02000		9,02000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 11,85800		11,85800								
104	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	94,92144		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		13,14,15,16,17,99, :										
		Součet: : 94,92144		94,92144								
105	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 518,74304		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		13,14,15,16,17,99, :										
		Součet: : 1518,74304		1 518,74304								
Díl: ON		Ostatní náklady			0,00		0,00000	0,00000				
106	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláně	kus	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
107	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nepevných plochách	kus	18,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
108	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
109	00523101T5	kladečské schéma pro pokládku a spojování potrubí	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		2 189,08000		0,00000		
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 066,17000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449 Začátek provozního součtu LK1 : 329,00*1,30*(1,48+1,29)/2 592,36000 150,00*1,30*(1,48+1,29)/2 270,07000 šachty : 2,50*(2,50-1,30)*(1,35+1,46+1,44+1,39+1,40+1,40+1,48+1,47+1,29+1,30) 41,94000 LK1.1 : 400,00*1,10*(1,45+0,84)/2 503,80000 šachty : 2,50*(2,50-1,10)*(1,01+0,84+0,86+0,89+0,92+0,97+0,79+0,90) 25,13000 LK1.2 : 66,00*1,10*(1,34+1,08)/2 87,85000 250,00*1,10*(1,34+1,08)/2 332,75000 šachty : 2,50*(2,50-1,10)*(1,32+1,25+1,17+1,08+1,17+1,25) 25,34000 OLK 1 : 12,00*6,55*3,22 253,09000 Mezisoučet 2 132,34000 Konec provozního součtu 2132,34*0,50 1 066,17000												
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	1 066,17000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
3	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 066,17000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449										
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 066,17000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) LK1 : 329,00*(1,48+1,29)/2*2 150,00*(1,48+1,29)/2*2 šachty : (2,50-1,30)*2*(1,35+1,46+1,44+1,39+1,40+1,40+1,48+1,47+1,29+1,30) LK1.1 : 400,00*(1,45+0,84)/2*2 šachty : (2,50-1,10)*2*(1,01+0,84+0,86+0,89+0,92+0,97+0,79+0,90) LK1.2 : 66,00*(1,34+1,08)/2*2 250,00*(1,34+1,08)/2*2 šachty : (2,50-1,10)*2*(1,32+1,25+1,17+1,08+1,17+1,25)	m2	3 081,47800		0,00	0,00099	3,05000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	3 081,47800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 2132,34*0,60	m3	1 279,40400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. BUH/H/440	m3	1 478,88000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/441										
		BUH/H/442										
		BUH/H/443										
		BUH/H/447										
		BUH/H/449										
		ck :										
		2132,34		2	132,34000							
		odpočet :										
		-936,96		-936,96000								
		šd pod zp :										
		150,00*1,30*0,65		126,75000								
		250,00*1,10*0,57		156,75000								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	936,96176		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		ck :										
		2132,34		2	132,34000							
		odpočet :										
		lože :										
		-211,55		-211,55000								
		obsyp :										
		-920,26		-920,26000								
		šachty :										
		-3,14*0,62*0,62*(1,35+1,46+1,44+1,39+1,40+1,40+1,48+1,47+1,29+1,30)		-16,87000								
		-3,14*0,62*0,62*(1,01+0,84+0,86+0,89+0,92+0,97+0,79+0,90)		-8,67000								
		-3,14*0,62*0,62*(1,32+1,25+1,17+1,08+1,17+1,25)		-8,74000								
		OLK 1 :										
		-3,14*0,71*0,71*2,62		-4,15000								
		-3,14*1,24*1,24*2,62		-12,65000								
		-3,14*1,12*1,12*2,62		-10,32000								
		-3,14*0,62*0,62*0,60*3		-2,17000								
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	809,51620		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,										
		BUH/H/440										
		BUH/H/441										
		BUH/H/442										
		BUH/H/443										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/447										
		BUH/H/449										
		LK1 :										
		329,00*1,30*0,70				299,39000						
		150,00*1,30*0,70				136,50000						
		LK1.1 :										
		400,00*1,10*0,615				270,60000						
		LK1.2 :										
		66,00*1,10*0,615				44,65000						
		250,00*1,10*0,615				169,13000						
		Mezisoučet				920,26000						
		-3,14*0,20*0,20*(329,00+150,00)				-60,16000						
		-3,14*0,15*0,15*(400,00+66,00+250,00)				-50,59000						
11	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	1 619,03240		0,00	1,00000	1 619,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 809,51620*2				1 619,03000						
12	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	567,00000		0,00	1,00000	567,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		150,00*1,30*0,65*2				253,50000						
		250,00*1,10*0,57*2				313,50000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		39,86000		0,00000		
13	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek tříděný,	m3	7,15575		0,00	2,10000	15,03000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		BUH/H/449										
		OLK 1 :										
		10,15*4,70*0,15				7,16000						
14	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	9,54100		0,00	2,52500	24,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky a uložení výztuže										
		BUH/H/449										
		OLK 1 :										
		10,15*4,70*0,20				9,54000						
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	5,94000		0,00	0,03920	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		BUH/H/449										
		OLK 1 :										
		(10,15+4,70)*2*0,20				5,94000						
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	5,94000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
17	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků OLK 1 : 10,15*4,70*1,15*4,44*2*0,001	t	0,48716		0,00	1,05702	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,49000								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00		419,48000		0,00000		
18	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, LK1 : 329,00*1,30*0,15 150,00*1,30*0,15 LK1.1 : 400,00*1,10*0,15 LK1.2 : 66,00*1,10*0,15 250,00*1,10*0,15	m3	211,54500		0,00	1,89077	399,98000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				64,16000								
				29,25000								
				66,00000								
				10,89000								
				41,25000								
19	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	50,00000		0,00	0,00660	0,33000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
20	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,00000		0,00	0,00660	0,04000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
21	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, viz.výpis šachet 1,50*1,50*0,10*24	m3	5,40000		0,00	2,50000	13,50000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				5,40000								
22	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. viz.výpis šachet	kus	24,00000		0,00	0,09082	2,18000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
23	59224346R	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000		0,00	0,02800	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	8,08000		0,00	0,04000	0,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
25	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	15,15000		0,00	0,05400	0,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
26	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	26,26000		0,00	0,06800	1,79000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
27	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	6,06000		0,00	0,08100	0,49000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 87							0,00	21,42000	0,00000			
28	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449 LK1.1 : 400,00 LK1.2 : 66,00 250,00	m	716,00000		0,00	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
29	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449 LK1 : 329,00 150,00	m	479,00000		0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
30	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	9,00000		0,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449										
31	877393121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm v otevřeném výkopu, BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449	kus	10,00000		0,00	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
32	877393123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 400 mm v otevřeném výkopu, BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449	kus	2,00000		0,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
33	286144847R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12 400,00/6,00*1,093 66,00/6,00*1,093	kus	84,88967		0,00	0,07320	6,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					72,87000							
					12,02000							
34	286144849R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 15,3 mm; l = 6 000 mm; SN 12 329,00/6,00*1,093	kus	59,93283		0,00	0,12540	7,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					59,93000							
35	286144867R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 14,4 mm; l = 6 000 mm; SN 16 250,00/6,00*1,093	kus	45,54167		0,00	0,08060	3,67000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					45,54000							
36	286144869R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 18,2 mm; l = 6 000 mm; SN 16	kus	27,32500		0,00	0,13790	3,77000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		150,00/6,00*1,093		27,32000								
37	28614671T01	Koleno 30° PP SN 12/16, DN 400	kus	2,02000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	28614685T01	Odbočka 45° PP SN 12/16, DN 300/150	kus	7,07000		0,00	0,00874	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	28614685T02	Odbočka 90° PP SN 12/16, DN 300/150	kus	2,02000		0,00	0,00874	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	28614689T01	Odbočka 45° PP SN 12/16, DN 400/150	kus	9,09000		0,00	0,01582	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	28614689T02	Odbočka 90° PP SN 12/16, DN 400/150	kus	1,01000		0,00	0,01582	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					0,00	110,34000	0,00000			
42	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449	úsek	14,00000		0,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
43	892595111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 400 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/440 BUH/H/441 BUH/H/442 BUH/H/443 BUH/H/447 BUH/H/449	úsek	10,00000		0,00	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
44	892855116R00	Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m vč.vyhodnocení ovality/deformace	m	1 195,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
45	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, viz.výpis šachet	kus	24,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
47	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	24,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
48	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	24,00000		0,00	0,00702	0,17000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
49	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	1 195,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
50	89003	vymazání (zapravení spár) všech šachetních spojů, dodávka a montáž	soubor	24,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	8951001	odlučovač lehkých kapalin OLK 1 (sestava 3 žb.nádrží rozměry d1=3430 mm, d2=2470 mm, d3=2240 mm, kompletní dodávka a montáž vč.vystrojení konusů a poklopů BUH/H/449	soubor	1,00000		0,00	45,50000	45,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	21,00000		0,00	0,09700	2,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
53	55243344.T01	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; s odvětráním	kus	1,00000		0,00	0,09700	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	552433481R	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	1,00000		0,00	0,15800	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
55	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	16,16000		0,00	0,58500	9,45000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
56	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	8,08000		0,00	0,43000	3,47000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
57	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	10,10000		0,00	0,25000	2,53000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
58	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,03000		0,00	0,50000	1,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
59	59224367.T01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/685 KOM tl. 15 cm	kus	2,02000		0,00	1,87000	3,78000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	59224367.T02	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/910 KOM tl. 15 cm	kus	2,02000		0,00	1,87000	3,78000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	59224367.T03	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/610 KOM tl. 15 cm	kus	5,05000		0,00	1,87000	9,44000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	59224367.T04	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/607 KOM tl. 15 cm	kus	1,01000		0,00	1,87000	1,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	59224367.T05	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/521 KOM tl. 15 cm	kus	9,09000		0,00	1,87000	17,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	59224367.T06	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/821 KOM tl. 15 cm	kus	1,01000		0,00	1,87000	1,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
65	59224367.T07	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/596 KOM tl. 15 cm	kus	4,04000		0,00	1,87000	7,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
66	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	37,37000		0,00	0,00200	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91							0,00	11,75000	0,00000			
67	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	94,20000		0,00	0,12471	11,75000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

v jedné řadě, se zřizováním lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

3,14*0,60*2*22

82,90000

3,14*0,60*2*3

11,30000

Díl: 99							0,00	0,00000	0,00000			
68	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2 791,93212		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42, 43,48, :

51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67, :

Součet: : 2791,93212

2 791,93212

Díl: ON							0,00	0,00000	0,00000			
69	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláň	kus	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

zkoušky dle TZ

70	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nepevných plochách	kus	24,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	---	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

zkoušky dle TZ

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 352	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa
R:	352.02	Kanalizace dešťová LK - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

zkoušky dle TZ

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		2 237,13000		0,00000		
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/460 BUH/H/461 BUH/H/462 BUH/H/464 Začátek provozního součtu S1 : 414,00*1,10*(3,23+2,02)/2 72,50*1,10*(3,23+2,02)/2 šachty : 2,50*(2,50-1,10)*(3,21+2,95+2,88+2,80+2,57+2,64+2,55+2,36+2,22+2,02) S1.1 : 300,00*1,10*(2,02+1,35)/2 šachty : 2,50*(2,50-1,10)*(2,02+1,76+1,50+1,44+1,37+1,31+1,35) Mezisoučet Konec provozního součtu 2090,14*0,50	m3	1 045,07000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 045,07000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/460 BUH/H/461 BUH/H/462 BUH/H/464	m3	1 045,07000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 045,07000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 041,66000		0,00	0,00099	1,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) S1.1 : 300,00*(2,02+1,35)/2*2 šachty : (2,50-1,10)*2*(2,02+1,76+1,50+1,64+1,37+1,31+1,35)		1 011,00000 30,66000								
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	2 627,48500		0,00	0,00086	2,26000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) S1 : 414,00*(3,23+2,02)/2*2 72,50*(3,23+2,02)/2*2 šachty : (2,50-1,10)*2*(3,21+2,95+2,88+2,80+2,57+2,64+2,55+2,36+2,22+2,02)		2 173,50000 380,63000 73,36000								
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	1 041,66000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	2 627,48500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1 254,08400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 2090,14*0,60		1 254,08000								
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 346,85000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. BUH/H/460 BUH/H/461 BUH/H/462 BUH/H/464 ck : 2090,14 odpočet : -1383,71 šd pod zp : 11,00*1,10*2,35		2 090,14000 -1 383,71000 28,43000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		72,50*1,10*2,46		196,19000								
		300,00*1,10*1,26		415,80000								
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 383,71076		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		ck :		2 090,14000								
		2090,14										
		odpočet :										
		lože :										
		-129,77		-129,77000								
		obsyp :										
		-532,06		-532,06000								
		šachty :										
		-3,14*0,62*0,62*(3,21+2,95+2,88+2,80+2,57+2,64+2,55+2,36+2,22+2,02)		-31,62000								
		-3,14*0,62*0,62*(2,02+1,76+1,50+1,44+1,37+1,31+1,35)		-12,98000								
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	476,50103		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,										
		BUH/H/460										
		BUH/H/461										
		BUH/H/462										
		BUH/H/464										
		S1 :										
		414,00*1,10*0,615		280,07000								
		72,50*1,10*0,615		49,05000								
		S1.1 :										
		300,00*1,10*0,615		202,95000								
		Mezisoučet		532,07000								
		-3,14*0,15*0,15*(414,00+72,50+300,00)		-55,57000								
13	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	953,00205		0,00	1,00000	953,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 476,50103*2		953,00000								
14	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	1 280,84000		0,00	1,00000	1 280,84000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		11,00*1,10*2,35*2		56,87000								
		72,50*1,10*2,46*2		392,37000								
		300,00*1,10*1,26*2		831,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		0,00000		83,65000		
15	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	55,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,55000	30,25000	822-1	RTS 24/ I
16	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	60,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,45977	27,59000	822-1	RTS 24/ I
17	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,	m2	70,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,11000	7,70000	822-1	RTS 24/ I
18	113151116R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 70 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,	m2	65,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,15400	10,01000	822-1	RTS 24/ I
19	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,27000	8,10000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		20,75000		0,00000		
20	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného 400,00*0,15*0,05	m3	3,00000		0,00	1,92050	5,76000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
21	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 400,00*0,15*0,15	m3	9,00000		0,00	1,63000	14,67000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
22	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
23	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 400,00*(0,15+0,15)*2	m2	240,00000		0,00	0,00018	0,04000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
24	210001	jílové těsnění drenáže, dodávka a montáž	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	28611223.T01	Trubka plastová drenážní flexibilní d 100 mm 400,00*1,015	m	406,00000		0,00	0,00048	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	288,00000		0,00	0,00030	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		240,00*1,20		288,00000								
Díl: 45							0,00	257,83000	0,00000			
27	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, S1 : 414,00*1,10*0,15 72,50*1,10*0,15 S1.1 : 300,00*1,10*0,15	m3	129,77250		0,00	1,89077	245,37000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
28	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	23,00000		0,00	0,00660	0,15000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
29	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,00000		0,00	0,00660	0,04000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
30	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, viz.výpis šachet 1,50*1,50*0,10*16	m3	3,60000		0,00	2,50000	9,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
31	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. viz.výpis šachet	kus	16,00000		0,00	0,09082	1,45000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
32	59224346R	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000		0,00	0,02800	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
33	59224347.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,03000		0,00	0,04000	0,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
34	59224348.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	9,09000		0,00	0,05400	0,49000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
35	59224349.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	10,10000		0,00	0,06800	0,69000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
36	59224349R	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	6,06000		0,00	0,08100	0,49000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 56							0,00	69,91000	0,00000			
37	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	55,00000		0,00	0,55125	30,32000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
38	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	65,00000		0,00	0,18463	12,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
39	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	60,00000		0,00	0,45977	27,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 57							0,00	9,36000	0,00000			
40	573111113R00	Postřík infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	65,00000		0,00	0,00652	0,42000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
41	573231145R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	70,00000		0,00	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
42	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	70,00000		0,00	0,12715	8,90000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 87							0,00	11,00000	0,00000			
43	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/460 BUH/H/461 BUH/H/462 BUH/H/464 S1 : 414,00 414,00000 72,50 72,50000 S1.1 : 300,00 300,00000	m	786,50000		0,00	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
44	286144847R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12 414,00/6,00*1,093	kus	75,41700		0,00	0,07320	5,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
45	286144867R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 14,4 mm; l = 6 000 mm; SN 16 72,50/6,00*1,093	kus	67,85708		0,00	0,08060	5,47000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		300,00/6,00*1,093		54,65000								
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00		73,88000		0,00000		
46	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/460 BUH/H/461 BUH/H/462 BUH/H/464	úsek	16,00000		0,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
47	892855116R00	Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m vč.vyhodnocení ovality/deformace	m	786,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
48	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
49	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
50	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, viz.výpis šachet	kus	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
51	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
52	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	16,00000		0,00	0,00702	0,11000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
53	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 3,00*0,70*0,70*4 -3,14*0,15*0,15*3,00*4	m3	5,03220		0,00	2,52500	12,71000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
54	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	16,80000		0,00	0,00418	0,07000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00*0,70*2*4		16,80000								
55	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	786,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
56	89001	napojení na stáv.kanalizaci v rozsahu TZ (odkop, tlak.čištění, vyvrt.otvoru, zapravení), dodávka a montáž	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/H/460										
		BUH/H/461										
		BUH/H/462										
		BUH/H/464										
57	89002	sanace stáv.kanalizační šachty, dodávka a montáž	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/H/460										
		BUH/H/461										
		BUH/H/462										
		BUH/H/464										
58	89003	vymazání (zapravení spár) všech šachetních spojů, dodávka a montáž	soubor	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	894431121RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový	kus	6,00000		0,00	0,03990	0,24000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 24/ I
60	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	16,00000		0,00	0,09700	1,55000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
61	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	16,16000		0,00	0,58500	9,45000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
62	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	9,09000		0,00	0,25000	2,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
63	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,04000		0,00	0,50000	2,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
64	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	15,15000		0,00	1,00000	15,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
65	59224367.T01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/521 KOM tl. 15 cm	kus	15,15000		0,00	1,87000	28,33000	0,00000	0,00000		Vlastní
66	59224367.T02	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/518 KOM tl. 15 cm	kus	1,01000		0,00	1,87000	1,89000	0,00000	0,00000		Vlastní
67	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	44,44000		0,00	0,00200	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				0,00	15,74000	0,00000					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--

68	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	60,00000		0,00	0,00224	0,13000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

69	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	60,28800		0,00	0,12471	7,52000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

kolem šachet :

3,14*0,60*2*16

60,29000

70	917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	30,00000		0,00	0,26981	8,09000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

71	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	60,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

72	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	60,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				0,00	0,00000	0,00000					
----------------	--------------------------------	--	--	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

73	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2 695,37858		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,13,14,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,52,53,5

4,60,61, :

62,63,64,65,66,67,68,69,70, :

Součet : 2695,37858

2 695,37858

Díl: M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00000	0,00000					
-----------------	----------------------------------	--	--	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

74	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

75	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00	0,00000	0,00000					
-----------------	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

76	979089001R00	Poplatek za uložení	t	57,83620		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 30,25000

30,25000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 27,58620

27,58620

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 353	Kanalizace splašková - 1. etapa
R:	353.02	Kanalizace splašková - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 8,10000	t	8,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
78	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) 170 302 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 7,70000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 10,01000	t	17,71000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
79	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18,19, : Součet: : 83,64620	t	83,64620		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
80	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18,19, : Součet: : 1338,33920	t	1 338,33920		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
81	00523101T1	zkoušky zhutnitelnosti (laboratorní) zkoušky dle TZ	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
82	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláňe zkoušky dle TZ	kus	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
83	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nepevných plochách zkoušky dle TZ	kus	56,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch zkoušky dle TZ	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		1 217,90000		0,00000		
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435 Začátek provozního součtu X1 : 50,00*2,00*(2,01+1,87)/2 šachty : 3,00*(3,00-2,00)*(2,01+1,87) X2 : 553,50*2,00*(1,87+1,25)/2 šachty : 3,00*(3,00-2,00)*(1,25+1,27+1,29+1,31+1,33+1,36+1,38+1,48+1,68+1,87+1,87) X3 : 208,00*2,55*(2,03+1,29)/2 68,00*2,55*(2,03+1,29)/2 šachty : 3,50*(3,50-2,55)*(1,29+1,38+1,37+1,36+1,35+1,34+1,36) Z2 : 66,00*1,00*(1,67+1,25)/2 Z3 : 18,00*1,00*(1,36+1,02)/2 E1 : 8,50*1,50*(1,13+0,61)/2 Mezisoučet Konec provozního součtu 3309,43*0,50	m3	1 654,71500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 654,71500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435	m3	1 654,71500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 654,71500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) X1 : 50,00*(2,01+1,87)/2*2 šachty : (3,00-2,00)*2*(2,01+1,87) X2 : 553,50*(1,87+1,25)/2*2 šachty : (3,00-2,00)*2*(1,25+1,27+1,29+1,31+1,33+1,36+1,38+1,48+1,68+1,87+1,87) X3 : 208,00*(2,03+1,29)/2*2 68,00*(2,03+1,29)/2*2 šachty : (3,50-2,55)*2*(1,29+1,38+1,37+1,36+1,35+1,34+1,36) Z2 : 66,00*(1,67+1,25)/2*2 Z3 : 18,00*(1,36+1,02)/2*2 E1 :	m2	3 145,48500		0,00	0,00099	3,11000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,50*(1,13+0,61)/2*2		14,79000								
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	3 145,48500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 3309,43*0,60	m3	1 985,65800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435 ck : 3309,43 odpočet : -1130,22 šd pod zp : 35,00*2,55*0,18 50,00*2,00*0,76 68,00*2,55*0,18 66,00*1,00*0,97	m3	2 366,50700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 3309,43 odpočet : lože : -301,13 obsyp : -526,46 -1292,50	m3	1 130,21757		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachty :										
		-3,14*0,80*0,80*(2,01+1,87)			-7,80000							
		-3,14*0,80*0,80*(1,25+1,27+1,29+1,31+1,33+1,36+1,38+1,48+1,68+1,87+1,87)			-32,33000							
		-3,14*0,80*0,80*(1,29+1,38+1,37+1,36+1,35+1,34+1,36)			-18,99000							
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	420,10035		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
		BUH/H/420										
		BUH/H/422										
		BUH/H/423										
		BUH/H/424										
		BUH/H/428										
		BUH/H/429										
		BUH/H/430										
		BUH/H/435										
		X1 :										
		50,00*2,00*1,18		118,00000								
		X2 :										
		(553,50-400,00)*2,00*1,18		362,26000								
		Z2 :										
		66,00*1,00*0,55		36,30000								
		Z3 :										
		18,00*1,00*0,55		9,90000								
		Mezisoučet		526,46000								
		-3,14*0,40*0,40*(50,00+(553,50-400,00))		-102,24000								
		-3,14*0,125*0,125*(66,00+18,00)		-4,12000								
11	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	840,20070		0,00	1,00000	840,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 420,10035*2		840,20000								
12	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	374,59400		0,00	1,00000	374,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		35,00*2,55*0,18*2		32,13000								
		50,00*2,00*0,76*2		152,00000								
		68,00*2,55*0,18*2		62,42000								
		66,00*1,00*0,97*2		128,04000								
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			0,00		0,00000		80,80000			
13	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	57,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,55000	31,35000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	62,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,45977	28,51000	822-1	RTS 24/ I
15	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	72,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,11000	7,92000	822-1	RTS 24/ I
16	113151116R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 70 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	67,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,15400	10,32000	822-1	RTS 24/ I
17	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,27000	2,70000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00		590,12000		0,00000		
18	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, X1 : 50,00*2,00*0,15 X2 : 553,50*2,00*0,15 X3 : 208,00*2,55*0,15 68,00*2,55*0,15 Z2 : 66,00*1,00*0,15 Z3 : 18,00*1,00*0,15 E1 : 8,50*1,50*0,15	m3	301,13250		0,00	1,89077	569,37000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
19	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000		0,00	0,00660	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
20	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	11,00000		0,00	0,00660	0,07000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
21	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	7,20000		0,00	2,50000	18,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz.výpis šachet 2,00*2,00*0,10*18		7,20000								
22	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. viz.výpis šachet	kus	18,00000		0,00	0,09082	1,63000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
23	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000		0,00	0,06800	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
24	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	11,11000		0,00	0,08100	0,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 46		Zpevněné plochy				0,00		53,50000		0,00000		
25	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm BUH/H/420 BUH/H/435 vtokový objekt : 2,00*2,00*2 X3-VO : 21,00 3,90*2,65	m2	39,33500		0,00	0,52500	20,65000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
				8,00000								
				21,00000								
				10,34000								
26	461311620R00	Patka pro dlažbu z betonu, průřezu nad 0,20 m2 BUH/H/420 BUH/H/435 X3-VO : 3,90*0,50*0,80	m3	1,56000		0,00	2,75166	4,29000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
				1,56000								
27	465513127R00	Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltou, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm, lomařsky upraveného pro dlažbu BUH/H/420 BUH/H/435 vtokový objekt : 2,00*2,00*2 X3-VO : 21,00 3,90*2,65	m2	39,33500		0,00	0,72618	28,56000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 24/ I
				8,00000								
				21,00000								
				10,34000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	460001	sešíkmení čela potrubí (vyústění propustku), dodávka a montáž X-VO : 1,00	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	460002	vystřížení izolační folie u výustních objektů, dodávka a montáž X-VO : 1,00	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		72,30000		0,00000		
30	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	57,00000		0,00	0,55125	31,42000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
31	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	67,00000		0,00	0,18463	12,37000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
32	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	62,00000		0,00	0,45977	28,51000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				0,00		9,63000		0,00000		
33	573111113R00	Postřík infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2	m2	67,00000		0,00	0,00652	0,44000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
34	573231145R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	72,00000		0,00	0,00050	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
35	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	72,00000		0,00	0,12715	9,15000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				0,00		37,63000		0,00000		
36	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435	m	84,00000		0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z2 :										
		66,00		66,00000								
		Z3 :										
		18,00		18,00000								
37	871413121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435 E1 : 8,50	m	8,50000		0,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
38	871511115R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel DN 800 mm s integrovaným elektrovařovacím vinutím, BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435 X1 : 50,00 X2 : 553,50	m	603,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
39	871511123R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel DN 1200 mm s integrovaným elektrovařovacím vinutím, BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428	m	276,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/429										
		BUH/H/430										
		BUH/H/435										
		X3 :										
		208,00		208,00000								
		68,00		68,00000								
40	877363123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm	kus	2,00000		0,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,										
		BUH/H/420										
		BUH/H/422										
		BUH/H/423										
		BUH/H/424										
		BUH/H/428										
		BUH/H/429										
		BUH/H/430										
		BUH/H/435										
41	877433123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 800 mm	kus	4,00000		0,00	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,										
		BUH/H/420										
		BUH/H/422										
		BUH/H/423										
		BUH/H/424										
		BUH/H/428										
		BUH/H/429										
		BUH/H/430										
		BUH/H/435										
42	877443123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 1000 mm	kus	2,00000		0,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,										
		BUH/H/420										
		BUH/H/422										
		BUH/H/423										
		BUH/H/424										
		BUH/H/428										
		BUH/H/429										
		BUH/H/430										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/435										
43	286144845R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 9,6 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	3,27900		0,00	0,04560	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		18,00/6,00*1,093		3,28000								
44	286144851R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 500,0 mm; tl. stěny = 19,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	1,54842		0,00	0,19200	0,30000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		8,50/6,00*1,093		1,55000								
45	286144865R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 11,4 mm; l = 6 000 mm; SN 16	kus	12,02300		0,00	0,05000	0,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		66,00/6,00*1,093		12,02000								
46	28614663.T01	Koleno PP DN 250 (2x15° + 1x30°), tvarovka na zakázku	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	28614679T02	Segmentový oblouk 90° DN 800	kus	1,01000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	28614687T01	Záslepka plast DN 1200 mm	kus	2,02000		0,00	0,00874	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	28614687T02	Záslepka plast DN 800 mm	kus	2,02000		0,00	0,00874	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	28614687T03	Záslepka plast DN 600 mm	kus	1,01000		0,00	0,00874	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	286147876T00	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 1200 SN 12 (6 m), (spirálovitě ovíjené PP profilem)	kus	37,89067		0,00	0,22800	8,64000	0,00000	0,00000		Vlastní
		208,00/6,00*1,093		37,89000								
52	286147876T02	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 800 SN 12 (6 m), (spirálovitě ovíjené PP profilem)	kus	100,82925		0,00	0,22800	22,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
		553,50/6,00*1,093		100,83000								
53	286147877T00	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 1200 SN 16 (6 m), (spirálovitě ovíjené PP profilem)	kus	12,38733		0,00	0,22800	2,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
		68,00/6,00*1,093		12,39000								
54	286147877T02	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 800 SN 16 (6 m), (spirálovitě ovíjené PP profilem)	kus	9,10833		0,00	0,22800	2,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
		50,00/6,00*1,093		9,11000								
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					0,00	1 976,10000	0,00000				
55	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	3,00000		0,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		vodou nebo vzduchem, vč.šachet										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435										
56	892665111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 600 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435	úsek	1,00000		0,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
57	892675111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 800 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/420 BUH/H/422 BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435	úsek	1,00000		0,00	0,00056	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
58	892695111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 1200 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/420 BUH/H/422	úsek	7,00000		0,00	0,00092	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/423 BUH/H/424 BUH/H/428 BUH/H/429 BUH/H/430 BUH/H/435										
59	892855116R00	Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m vč.vyhodnocení ovality/deformace	m	972,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
60	894221116R00	Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových s obložením dna betonem C 25/30, DN 1000 mm V 4 - B 20 , výšky vstupu do 1,5 m, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, montáž a dodávka stupadel, viz.výpis šachet vč.výztuže BUH/H/432 BUH/H/433	kus	18,00000		0,00	13,17197	237,10000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
61	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
62	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, viz.výpis šachet	kus	18,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
63	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	18,00000		0,00	0,00702	0,13000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
64	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, vč.výztuže X2 : 400,00*1,20*1,30 X3 : (208,00+68,00)*1,60*1,50 E1 : 8,50*0,90*0,80 X3-VO : 5,00*1,60*1,60 Mezisoučet	m3	676,77050		0,00	2,52500	1 708,85000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				624,00000								
				662,40000								
				6,12000								
				12,80000								
				1 305,32000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,14*0,65*0,65*(208,00+68,00)		-366,16000								
		-3,14*0,45*0,45*400,00		-254,34000								
		-3,14*0,30*0,30*8,50		-2,40000								
		-3,14*0,60*0,60*5,00		-5,65000								
65	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu vč. odbednění a nátěru proti přilnavosti X2 : 400,00*1,30*2 X3 : (208,00+68,00)*1,50*2 E1 : 8,50*0,80*2 X3-VO : 5,00*1,60*2	m2	1 897,60000		0,00	0,00418	7,93000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				1 040,00000								
				828,00000								
				13,60000								
				16,00000								
66	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	972,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
67	89001	oblouk prefa 6° DN 1200, dodávka a montáž BUH/H/420	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	89002	napojení vtokového potrubí přímo na potrubí (vyvrtání otovru a zapravení), dodávka a montáž viz. TZ	soubor	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
69	89003	vymazání (zapravení spár) všech šachetních spojů, dodávka a montáž	soubor	18,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
70	89004	vytvoření oblouku na stoce X3 délky 42 m (každý spoj, výchylka 1°), dodávka a montáž	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
71	89005	plastová prefabrikovaná šachta X3-PŠ6 DN 1600, dodávka a montáž viz.TZ	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
72	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	18,00000		0,00	0,09700	1,75000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
73	592243542R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	18,18000		0,00	1,09000	19,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
74	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,01000		0,00	0,50000	0,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	592243733R	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm	kus	1,01000		0,00	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					0,00	11,32000		0,00000			
76	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	70,00000		0,00	0,00224	0,16000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

77	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého C 12/15	m	67,82400		0,00	0,12471	8,46000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

3,14*0,60*2*18

67,82000

78	917862114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojátého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	10,00000		0,00	0,26981	2,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

79	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	70,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

80	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	70,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00	0,00000		0,00000			
81	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3 968,48570		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,

52,53, :

54,55,56,57,58,60,63,64,65,72,73,74,75,76,77,78, :

Součet: : 3968,48570

3 968,48570

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00	0,00000		0,00000			
82	979089001R00	Poplatek za uložení	t	59,85574		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 31,35000

31,35000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 28,50574

28,50574

83	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 2,70000

2,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 355.1	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část
R:	355.1.02	Kanalizace dešťová - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	97999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	18,23800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 7,92000		7,92000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 10,31800		10,31800								
85	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	80,79374		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		13,14,15,16,17, :										
		Součet: : 80,79374		80,79374								
86	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,79374		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		13,14,15,16,17, :										
		Součet: : 80,79374		80,79374								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
87	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláň	kus	22,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
88	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nezpevněných plochách	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
89	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
90	00523101T5	výrobní dokumentace (kladečské schéma) pro pokládku a spojování potrubí	soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		2 460,98000		0,00000		
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	872,09000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
BUH/H/440 BUH/H/444 BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450 Začátek provozního součtu LK2 : 512,00*1,30*(1,34+0,78)/2 705,54000 54,50*1,30*(1,34+0,78)/2 75,10000 šachty : 2,50*(2,50-1,30)*(1,09+1,13+0,79+0,69+0,85+0,90+0,91+1,03+1,03+1,13+1,21+0,90) 34,98000 LK2.1 - 1. část : 82,00*1,10*(1,53+0,90)/2 109,59000 šachty : 2,50*(2,50-1,30)*(1,40+1,53) 8,79000 LK2.2 : 55,50*1,10*(1,19+0,90)/2 63,80000 400,00*1,10*(1,19+0,90)/2 459,80000 šachty : 2,50*(2,50-1,10)*(0,92+1,05+1,05+1,05+1,08+1,05+1,19+1,13+1,05) 33,49000 OLK 2 : 12,00*6,55*3,22 253,09000 Mezisoučet 1 744,18000 Konec provozního součtu 1744,18*0,50 872,09000												
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	872,09000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
3	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	872,09000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/440 BUH/H/444 BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450										
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	872,09000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) LK2 : 512,00*(1,34+0,78)/2*2 54,50*(1,34+0,78)/2*2 šachty : (2,50-1,30)*2*(1,09+1,13+0,79+0,69+0,85+0,90+0,91+1,03+1,03+1,13+1,21+0,90) LK2.1 - 1. část : 82,00*(1,53+0,90)/2*2 šachty : (2,50-1,30)*2*(1,40+1,53) LK2.2 : 55,50*(1,19+0,90)/2*2 400,00*(1,19+0,90)/2*2 šachty : (2,50-1,10)*2*(0,92+1,05+1,05+1,05+1,08+1,05+1,19+1,13+1,05)	m2	2 414,04700		0,00	0,00099	2,39000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	2 414,04700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 1744,18*0,60	m3	1 046,50800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. BUH/H/440	m3	1 566,73950		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/444										
		BUH/H/445										
		BUH/H/446										
		BUH/H/447										
		BUH/H/450										
		ck :										
		1744,18		1 744,18000								
		odpočet :										
		-636,73		-636,73000								
		šd pod zp :										
		54,50*1,30*0,87		61,64000								
		82,00*1,10*0,75		67,65000								
		400,00*1,10*0,75		330,00000								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	636,72849		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
		ck :										
		1744,18		1 744,18000								
		odpočet :										
		lože :										
		-199,16		-199,16000								
		obsyp :										
		-879,13		-879,13000								
		šachty :										
		-3,14*0,62*0,62*(1,09+1,13+0,79+0,69+0,85+0,90+0,91+1,03+1,03+1,13+1,21+0,90)		-14,07000								
		-3,14*0,62*0,62*(1,40+1,53)		-3,54000								
		-3,14*0,62*0,62*(0,92+1,05+1,05+1,08+1,05+1,19+1,13+1,05)		-11,55000								
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	770,00698		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
		BUH/H/440										
		BUH/H/444										
		BUH/H/445										
		BUH/H/446										
		BUH/H/447										
		BUH/H/450										
		LK2 :										
		512,00*1,30*0,70		465,92000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		54,50*1,30*0,70		49,59000								
		LK2.1 - 1. část :										
		82,00*1,10*0,615		55,47000								
		LK2.2 :										
		55,50*1,10*0,615		37,55000								
		400,00*1,10*0,615		270,60000								
		Mezisoučet		879,13000								
		-3,14*0,20*0,20*(512,00+54,50)		-71,15000								
		-3,14*0,15*0,15*(82,00+55,50+400,00)		-37,97000								
11	583322232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	1 540,01395		0,00	1,00000	1 540,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 770,00698*2		1 540,01000								
12	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	918,57900		0,00	1,00000	918,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		54,50*1,30*0,87*2		123,28000								
		82,00*1,10*0,75*2		135,30000								
		400,00*1,10*0,75*2		660,00000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		39,86000		0,00000		
13	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek tříděný,	m3	7,15575		0,00	2,10000	15,03000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		BUH/H/450										
		OLK 2 :										
		10,15*4,70*0,15		7,16000								
14	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	9,54100		0,00	2,52500	24,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky a uložení výztuže										
		BUH/H/450										
		OLK 2 :										
		10,15*4,70*0,20		9,54000								
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	5,94000		0,00	0,03920	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		BUH/H/450										
		OLK 2 :										
		(10,15+4,70)*2*0,20		5,94000								
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	5,94000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,48716		0,00	1,05702	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

včetně distančních prvků

OLK 2 :

10,15*4,70*1,15*4,44*2*0,001

0,49000

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00	394,30000	0,00000
----------------	--	-------------	------------------	----------------

18	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	199,15500		0,00	1,89077	376,56000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

LK2 :

512,00*1,30*0,15

99,84000

54,50*1,30*0,15

10,63000

LK2.1 - 1. část :

82,00*1,10*0,15

13,53000

LK2.2 :

55,50*1,10*0,15

9,16000

400,00*1,10*0,15

66,00000

19	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	39,00000		0,00	0,00660	0,26000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

20	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,00000		0,00	0,00660	0,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

21	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	5,17500		0,00	2,50000	12,94000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

viz.výpis šachet

1,50*1,50*0,10*23

5,17000

22	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	23,00000		0,00	0,09082	2,09000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

viz.výpis šachet

23	59224346R	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,04000		0,00	0,02800	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

24	59224347.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	11,11000		0,00	0,04000	0,44000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	8,08000		0,00	0,05400	0,44000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
26	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	16,16000		0,00	0,06800	1,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
27	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,04000		0,00	0,08100	0,33000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot							0,00	21,27000	0,00000			
28	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/440 BUH/H/444 BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450 LK2.1 - 1. část : 82,00 LK2.2 : 55,50 400,00	m	537,50000		0,00	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
29	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/H/440 BUH/H/444 BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450 LK2 : 512,00 54,50	m	566,50000		0,00	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
30	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu, BUH/H/440 BUH/H/444	kus	13,00000		0,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450										
31	877393121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm v otevřeném výkopu, BUH/H/440 BUH/H/444 BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450	kus	15,00000		0,00	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
32	286144847R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12 55,50/6,00*1,093	kus	10,11025		0,00	0,07320	0,74000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				10,11000								
33	286144849R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 15,3 mm; l = 6 000 mm; SN 12 512,00/6,00*1,093	kus	93,26933		0,00	0,12540	11,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				93,27000								
34	286144867R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 14,4 mm; l = 6 000 mm; SN 16 82,00/6,00*1,093 400,00/6,00*1,093	kus	87,80433		0,00	0,08060	7,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				14,94000 72,87000								
35	286144869R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 18,2 mm; l = 6 000 mm; SN 16 54,50/6,00*1,093	kus	9,92808		0,00	0,13790	1,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				9,93000								
36	28614685T01	Odbočka 45° PP SN 12/16, DN 300/150	kus	12,12000		0,00	0,00874	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	28614685T02	Odbočka 90° PP SN 12/16, DN 300/150	kus	1,01000		0,00	0,00874	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	28614689T01	Odbočka 45° PP SN 12/16, DN 400/150	kus	15,15000		0,00	0,01582	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00		103,19000		0,00000		
39	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	11,00000		0,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč.šachet BUH/H/440 BUH/H/444 BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450										
40	892595111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 400 mm vodou nebo vzduchem, vč.šachet BUH/H/440 BUH/H/444 BUH/H/445 BUH/H/446 BUH/H/447 BUH/H/450	úsek	12,00000		0,00	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
41	892855116R00	Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m vč.vyhodnocení ovality/deformace	m	1 104,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
42	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
43	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, viz.výpis šachet	kus	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
44	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, viz.výpis šachet	kus	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
45	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	23,00000		0,00	0,00702	0,16000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
46	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	1 104,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
47	89003	vymazání (zapravení spár) všech šachetních spojů, dodávka a montáž	soubor	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	8951001	odlučovač lehkých kapalin OLK 2 (sestava 3 žb.nádrží rozměry d1=3430 mm, d2=2470 mm, d3=2240 mm, kompletní dodávka a montáž vč.vystrojení konusů a poklopů BUH/H/450	soubor	1,00000		0,00	45,50000	45,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	22,00000		0,00	0,09700	2,13000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
50	552433481R	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	1,00000		0,00	0,15800	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
51	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	8,08000		0,00	0,58500	4,73000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
52	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	15,15000		0,00	0,43000	6,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
53	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,02000		0,00	0,25000	0,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
54	59224367.T03	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/610 KOM tl. 15 cm	kus	12,12000		0,00	1,87000	22,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	59224367.T05	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/521 KOM tl. 15 cm	kus	11,11000		0,00	1,87000	20,78000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	25,25000		0,00	0,00200	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91							0,00	10,34000	0,00000			
57	916261111RT1	Doplňující práce na komunikaci Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	82,89600		0,00	0,12471	10,34000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
v jedné řadě, se zřícením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 3,14*0,60*22												
Díl: 99							0,00	0,00000	0,00000			
58	998276101R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3 029,91739		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45, 48,49, : 50,51,52,53,54,55,56,57, : Součet: : 3029,91739												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 356.1	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část
R:	356.1.02	Kanalizace dešťová LK - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON							0,00	0,00000	0,00000			
59	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláňe	kus	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
60	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nepevných plochách	kus	42,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
61	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		zkoušky dle TZ										
Celkem							0,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1.část
R:	357.1.02	Kanalizace splašková - 2.etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		968,91000		0,00000		
1	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/460 BUH/H/463 BUH/H/464 Začátek provozního součtu S2 : 563,00*1,10*(2,84+2,40)/2 50,00*1,10*(2,84+2,40)/2 šachty : 2,50*(2,50-1,10)*(2,80+2,72+2,65+2,58+2,53+2,48+2,44+2,38+2,40+2,52+2,63+2,56+2,66) Mezisoučet Konec provozního součtu 1883,39*0,50	m3	941,69500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	941,69500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. BUH/H/460 BUH/H/463 BUH/H/464	m3	941,69500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	941,69500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, návrh pažení dle dodavatele (boxy) S2 :	m2	3 305,50000		0,00	0,00086	2,84000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část
R:	357.1.02	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		563,00*(2,84+2,40)/2*2		2 950,12000								
		50,00*(2,84+2,40)/2*2		262,00000								
		šachty :										
		(2,50-1,10)*2*(2,80+2,72+2,65+2,58+2,53+2,48+2,44+2,38+2,40+2,52+2,63+2,56+2,66)		93,38000								
6	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	3 305,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	1 130,03400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		1883,39*0,60		1 130,03000								
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	667,74000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		BUH/H/460										
		BUH/H/463										
		BUH/H/464										
		ck :										
		1883,39		1 883,39000								
		odpočet :										
		-1327,30		-1 327,30000								
		šd pod zp :										
		50,00*1,10*2,03		111,65000								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	1 327,30602		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		ck :										
		1883,39		1 883,39000								
		odpočet :										
		lože :										
		-101,14		-101,14000								
		obsyp :										
		-414,69		-414,69000								
		šachty :										
		-3,14*0,62*0,62*(2,80+2,72+2,65+2,58+2,53+2,48+2,44+2,38+2,40+2,52+2,63+2,56+2,66)		-40,25000								
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	371,38605		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část
R:	357.1.02	Kanalizace splašková - 2.etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, BUH/H/460 BUH/H/463 BUH/H/464 S2 : 563,00*1,10*0,615 50,00*1,10*0,615 Mezisoučet -3,14*0,15*0,15*(563,00+50,00)										
				380,87000								
				33,83000								
				414,69000								
				-43,31000								
11	58332232R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	t	742,77210		0,00	1,00000	742,77000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 371,38605*2		742,77000								
12	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	223,30000		0,00	1,00000	223,30000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		50,00*1,10*2,03*2		223,30000								
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce							0,00	201,28000	0,00000			
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	101,14500		0,00	1,89077	191,24000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu, S2 : 563,00*1,10*0,15 50,00*1,10*0,15		92,89000 8,25000								
14	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	18,00000		0,00	0,00660	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
15	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,00000		0,00	0,00660	0,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
16	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	2,92500		0,00	2,50000	7,31000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, viz.výpis šachet 1,50*1,50*0,10*13		2,92000								
17	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	13,00000		0,00	0,09082	1,18000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. viz.výpis šachet										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část
R:	357.1.02	Kanalizace splašková - 2.etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000		0,00	0,02800	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
19	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000		0,00	0,04000	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
20	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,05000		0,00	0,05400	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
21	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	10,10000		0,00	0,06800	0,69000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
22	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,04000		0,00	0,08100	0,33000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 87							0,00	8,25000	0,00000			
23	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	613,00000		0,00	0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
		BUH/H/460										
		BUH/H/463										
		BUH/H/464										
		S2 :										
		563,00			563,00000							
		50,00			50,00000							
24	286144847R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 12,1 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	102,55983		0,00	0,07320	7,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		563,00/6,00*1,093			102,56000							
25	286144867R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 14,4 mm; l = 6 000 mm; SN 16	kus	9,10833		0,00	0,08060	0,73000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		50,00/6,00*1,093			9,11000							
Díl: 89							0,00	74,96000	0,00000			
26	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	13,00000		0,00	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		vodou nebo vzduchem,										
		vč.šachet										
		BUH/H/460										
		BUH/H/463										
		BUH/H/464										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1.část
R:	357.1.02	Kanalizace splašková - 2.etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	892855116R00	Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m <i>vč.vyhodnocení ovality/deformace</i>	m	613,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
28	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, <i>viz.výpis šachet</i>	kus	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
29	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, <i>viz.výpis šachet</i>	kus	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
30	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, <i>viz.výpis šachet</i>	kus	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
31	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, <i>viz.výpis šachet</i>	kus	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
32	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	13,00000		0,00	0,00702	0,09000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
33	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým třídy C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, <i>3,00*0,70*0,70*7</i> <i>-3,14*0,15*0,15*3,00*7</i>	m3	8,80635	<i>10,29000</i> <i>-1,48000</i>	0,00	2,52500	22,24000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
34	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu <i>3,00*0,70*2*7</i>	m2	29,40000	<i>29,40000</i>	0,00	0,00418	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
35	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	613,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
36	89003	vymazání (zapravení spár) všech šachetních spojů, dodávka a montáž	soubor	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	55243344.AR	poklop kanalizační; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	13,00000		0,00	0,09700	1,26000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
38	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	13,13000		0,00	0,58500	7,68000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část
R:	357.1.02	Kanalizace splašková - 2.etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	9,09000		0,00	0,25000	2,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
40	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	5,05000		0,00	0,50000	2,53000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
41	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	14,14000		0,00	1,00000	14,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
42	59224367.T01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/521 KOM tl. 15 cm	kus	13,13000		0,00	1,87000	24,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	41,41000		0,00	0,00200	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91							0,00	6,11000	0,00000			
44	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	48,98400		0,00	0,12471	6,11000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
v jedné řadě, se zřícením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou												
kolem šachet : 3,14*0,60*2*13												
48,98000												
Díl: 99							0,00	0,00000	0,00000			
45	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1 259,51472		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44, : Součet: : 1259,51472												
1 259,51472												
Díl: M46							0,00	0,00000	0,00000			
46	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
47	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: ON							0,00	0,00000	0,00000			
48	00523101T1	zkoušky zhutnitelnosti (laboratorní)	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
zkoušky dle TZ												
49	00523101T2	zkoušky zhutnění - v úrovni pláňe	kus	12,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
zkoušky dle TZ												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 357.1	Kanalizace splašková - 2. etapa - 1. část
R:	357.1.02	Kanalizace splašková - 2.etapa - 1. část - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	00523101T3	zkoušky zhutnění - v nezpevněných plochách zkoušky dle TZ	kus	22,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	00523101T4	zkoušky zhutnění - v místě zpevněných ploch zkoušky dle TZ	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.2.02	Zemní práce - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Přípravné práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	460010023RT4	Vytyčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy nad 1000 m 0,4215x1 (Propojovací 1) 0,580x1 (Spojovací 4) 0,4185x1 (Spojovací 2) výkres č. BUH/E/1.7	km	1,42000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí 1x1 (Propojovací 1) 4x1 (Spojovací 4) výkres č. BUH/E/1.7	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 2		Výkopové práce				0,00		0,00000		0,00000		
3	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop 1x1 (Propojovací 1) 1x1 (Spojovací 4) vyhledání stávající sdělovací vedení výkres č. BUH/E/1.8.1 a BUH/E/1.8.4	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
4	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához 1x1 (Propojovací 1) 1x1 (Spojovací 4) vyhledání stávající sdělovací vedení výkres č. BUH/E/1.8.1 a BUH/E/1.8.4	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
5	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhy 199,25x1 (Propojovací 1) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	199,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
6	460200144RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, strojní výkop rýhy 199,25x1 (Propojovací 1) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	199,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
7	460200144RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, ruční výkop rýhy 6x1 (Propojovací 1) výkop v blízkosti inženýrské sítě volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.2.02	Zemní práce - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	460200244RT1	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.4, strojní výkop rýhy 13x1 (Propojovací 1) úsek s uložením 2 chrániček u OK1 výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
9	460200244RT2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.4, ruční výkop rýhy 4x1 (Propojovací 1) úsek s uložením 2 chrániček u OK1 výkop v blízkosti inženýrské sítě výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
10	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy 283x1 (Spojovací 4) 195,5x1 (Spojovací 2) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	478,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
11	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy 283x1 (Spojovací 4) 195,5x1 (Spojovací 2) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	478,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
12	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy 14x1 (Spojovací 4) 10x1 (Spojovací 2) výkop v blízkosti inženýrské sítě volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	24,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
13	460200284RT1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4, strojní výkop rýhy 17,5x1 (Spojovací 2) v místě křížení účelové komunikace Propojovací 1 výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	17,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
14	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy 199,25x1 (Propojovací 1) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	199,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.2.02	Zemní práce - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	460560144RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 205,25x1 (Propojovací 1) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	205,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
16	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 17x1 (Propojovací 1) úsek s uložením 2 chrániček u OK1 výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	17,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
17	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy 283x1 (Spojovací 4) 195,5x1 (Spojovací 2) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	478,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
18	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 297x1 (Spojovací 4) 205,5x1 (Spojovací 2) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	502,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
19	460560284RT1	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 17,5x1 (Spojovací 2) v místě křížení účelové komunikace Propojovací 1 výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	17,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
20	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 1,62x0,8x1,15 (KK1) 1,15x0,8x1,15 (KK2) 1,15x0,8x1,15 (KK3) výkres č. BUH/E/1.8.2, BUH/E/1.8.3 a BUH/E/1.8.4	m3	3,82000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
21	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 4,6x1 (KK1) 3,4x1 (KK2) 3,4x1 (KK3) zához okolo kabelových komor po umístění	m	11,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.2.02	Zemní práce - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. BUH/E/1.8.2, BUH/E/1.8.3 a BUH/E/1.8.4										
22	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 404,5x0,35 (Propojovací 1) 17x0,5 (Propojovací 1, výkop šíře 50 cm) 580x0,35 (Spojovací 4) 418,5x0,35 (Spojovací 2) 4,6x0,35 (KK1) 3,4x0,35 (KK2) 3,4x0,35 (KK3) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)	m2	503,54000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
23	460420001RT3	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 15 cm 421,5x1 (Propojovací 1) 580x1 (Spojovací 4) 418,5x1 (Spojovací 2) výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	1 420,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
24	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 199,25x0,35 (Propojovací 1) 283x0,35 (Spojovací 4) 195,5x0,35 (Spojovací 2) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)	m2	237,21000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
25	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 199,25x0,35 (Propojovací 1) 17,5x0,5 (Propojovací 1, rozšířený výkop) 314,5x0,35 (Spojovací 4) 205,5x0,35 (Spojovací 2) 4,6x0,35 (KK1) 3,4x0,35 (KK2) 3,4x0,35 (KK3) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)	m2	264,48000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 3		Ostatní práce a materiál				0,00	0,00000	0,00000				
26	460420501RT1	Křížovatka se silovým kabelem, dodávka a osazení betonového žlabu 1x1 (Spojovací 4) výkres č. BUH/E/1.7	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.2.02	Zemní práce - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 1x1 (Propojovací 1) 17x1 (Spojovací 4) výkres č. BUH/E/1.7	m	18,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
28	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m Předpokládané množství viz. Bilance zemních prací v TZ - 3.f)	m3	20,23000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
29	1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, oranžová 421,5x1 (Propojovací 1) 580x1 (Spojovací 4) 418,5x1 (Spojovací 2) výkres č. BUH/E/1.7 a BUH/E/1.11	m	1 420,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	2	Statická zatěžovací zkouška s vyhodnocením (po 100 m) 4x1 (Propojovací 1) 6x1 (Spojovací 4) 4x1 (Spojovací 2) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)	ks	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	3	Fólie výstražná z PVC, červenobílá 847x1 (Propojovací 1) 1164x1 (Spojovací 4) 841x1 (Spojovací 2) dočasné ohraničení výkopů viz. Výkopové práce v TZ - 3.a)	m	2 852,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm 1,62x1,31 (KK1) 1,15x1,15 (KK2) 1,15x1,15 (KK3) podkladová vrstva pro osazení kabelové komory viz. Kabelové komory v TZ - 6 b) výkres č. BUH/E/1.8.2, BUH/E/1.8.3 a BUH/E/1.8.4	m2	4,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.2.02	Zemní práce - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.3.02	Ochranné trubky ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Ochranné trubky a příslušenství				0,00		0,00000		0,00000		
1	1	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 160/136 mm, HDPE, červená 422x1 (Propojovací 1) výkres č. BUH/E/1.10	m	422,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	2	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 110/94 mm, HDPE, červená 559x1 (Spojovací 4-KK2) 436x1 (Spojovací 2) 1x1 (překrytí spojkoviště Spojovací 4) výkres č. BUH/E/1.10	m	996,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	3	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 75/61 mm, HDPE, červená 23x1 (KK2-Spojovací 4) výkres č. BUH/E/1.10	m	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	4	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 200/176 mm, HDPE, červená 1x1 (překrytí spojkoviště Propojovací 1) výkres č. BUH/E/1.10	m	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5	Spojka násuvná PE pro korugované chráničky pr. 160 mm 1x8 (Propojovací 1) spojky po 50 m viz. Výkopové práce v TZ - 3.b)	ks	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	6	Spojka násuvná PE pro korugované chráničky pr. 110 mm	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	7	Vysokohustotní PEHD trubka, rozměr d=200mm, tloušťka stěny=11,4mm, černá, hladkáPotrubí je určeno, zejména pro ochranu vedení pod zpevněnými povrchy. 9,5x1 (Propojovací 1, cyklostezka) Chránička pro křížení komunikace a cyklostezky výkres č. BUH/E/1.7	m	9,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	8	Vysokohustotní PEHD trubka, rozměr d=160mm, tloušťka stěny=9,1mm, černá, hladkáPotrubí je určeno, zejména pro ochranu vedení pod zpevněnými povrchy. 15,5x1 (Propojovací 1, komunikace) 10x1 (Spojovací 4, cyklostezka) 7x1 (Spojovací 2, cyklostezka) Chránička pro křížení komunikace a cyklostezky	m	32,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.3.02	Ochranné trubky ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. BUH/E/1.7										
9	220060470R00	Provizorní zaslepení konce HDPE	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		1x4 (Propojovací 1)										
		1x6 (Spojovací 4)										
		1x6 (Spojovací 2)										
		viz. Výkopové práce v TZ - 3.c)										
10	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	ks	24,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		1x10 (Propojovací 1)										
		1x9 (Spojovací 4)										
		1x5 (Spojovací 2)										
		po 100m vedení, lomové body, konce chrániček pod komunikacemi, spojovací										
		viz. Výkopové práce v TZ - 3.c)										
Díl: 2		Kabelové komory a příslušenství				0,00	0,00000	0,00000				
11	9 R00	hodina	m	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 13/ I
12	10	Kabelová HDPE komora, zátěž HDPE víka: B125Rozměry - vnější/vnitřní - šířka: 550/445 mm - délka:, 550/445 mm - výška: 900/900 mm	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1x1 (ul. Spojovací 4 - KK2)										
		1x1 (ul. Spojovací 2 - KK3)										
		výkres č. BUH/E/1.8.3 a BUH/E/1.8.4										
13	11	Vyvrtní otvor do kabelové HDPE komory pro zavlečení chráničky 75-160 mm	ks	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1x3 (KK1)										
		1x2 (KK2)										
		1x1 (KK3)										
		viz. Výkopové práce v TZ - 4.c)										
14	12	Utěsnění otvoru do kabelové HDPE komory po zavlečení chráničky 75-160 mm	ks	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1x3 (KK1)										
		1x2 (KK2)										
		1x1 (KK3)										
		viz. Výkopové práce v TZ - 4.c)										
Díl: 3		Trubičky a příslušenství				0,00	0,00000	0,00000				
15	13	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva	m	48 298,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		424x60 (Propojovací 1, stávající trubičky - KK1)										
		561x20 (Spojovací 4, KK1 - KK2)										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 411	Sdělovací vedení - 1. etapa - 1. část
R:	411.3.02	Ochranné trubky ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25x10 (Spojovací 4, KK2 - stávající trubičky) 438x26 (Spojovací 2, KK1 - KK3) výkres č. BUH/E/1.10										
16	14	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky, 12/8mm 1x60 (Propojovací 1) 1x10 (Spojovací 4) výkres č. BUH/E/1.10	ks	70,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	15	Koncovka UPF průhledná k ukončení/utěsnění mikrotrubičky 12mm, vodotěsné 1x60 (Propojovací 1) 1x30 (Spojovací 4) 1x52 (Spojovací 2) výkres č. BUH/E/1.10	ks	142,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				0,00		0,00000		0,00000		
18	16	Tlaková zkouška trubiček, vč. protokolu	m	48 298,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	17	Podružný materiál	kap	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	18	Doprava materiálů	kap	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Zemní práce ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Přípravné práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	460010023RT4	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy nad 1000 m 0,563x1 (Propojovací 2) 0,589x1 (Propojovací 3) 0,79x1 (Spojovací 3) 0,46x1 (Spojovací 5) výkres č. BUH/E/1.15	km	1,27700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí 1x1 (Propojovací 1) 4x1 (Spojovací 4) výkres č. BUH/E/1.15	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Výkopové práce				0,00		0,00000		0,00000		
3	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhy 256,75x1 (Propojovací 2) 274,75x1 (Propojovací 3) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	531,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
4	460200144RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, strojní výkop rýhy 256,75x1 (Propojovací 2) 274,75x1 (Propojovací 3) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	531,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
5	460200144RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, ruční výkop rýhy 32x1 (Propojovací 2) 22x1 (Propojovací 3) výkop v blízkosti inženýrské sítě volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	54,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
6	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy 27,75x1 (Spojovací 3) 23x1 (Spojovací 5) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	50,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
7	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	50,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Zemní práce ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27,75x1 (Spojovací 3) 23x1 (Spojovací 5) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19										
8	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy 6x1 (Spojovací 3) výkop v blízkosti inženýrské sítě volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
9	460200284RT1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4, strojní výkop rýhy 9,5x1 (Propojovací 2 x Spojovací 4) 9,5x1 (Propojovací 3 x Spojovací 5) 13,5x1 (Spojovací 3 x Propojovací 2) v místě křížení účelové komunikace výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	32,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
10	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4, ruční výkop rýhy 8x1 (Propojovací 2 x Spojovací 4) 8x1 (Propojovací 3 x Spojovací 5) 4x1 (Spojovací 3 x Propojovací 2) výkop v blízkosti inženýrské sítě v místě křížení účelové komunikace výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
11	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy 256,75x1 (Propojovací 2) 274,75x1 (Propojovací 3) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	531,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
12	460560144RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 288,75x1 (Propojovací 2) 296,75x1 (Propojovací 3) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	585,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
13	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy 27,75x1 (Spojovací 3)	m	50,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Zemní práce ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23x1 (Spojovací 5) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19										
14	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 27,75x1 (Spojovací 3) 29x1 (Spojovací 5) volný terén, pod cyklostezkou výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	56,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
15	460560284RT1	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 17,5x1 (Propojovací 2 x Spojovací 4) 17,5x1 (Propojovací 3 x Spojovací 5) 17,5x1 (Spojovací 3 x Propojovací 2) v místě křížení účelové komunikace výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19	m	52,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
16	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 1,62x0,8x1,31 (KK4) 1,15x0,8x1,15 (KK5) výkres č. BUH/E/1.16.2 a BUH/E/1.16.3	m3	2,76000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
17	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy 4,6x1 (KK4) 3,4x1 (KK5) zához okolo kabelových komor po umístění výkres č. BUH/E/1.16.2 a BUH/E/1.16.3	m	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
18	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 563x0,35 (Propojovací 2) 589x0,35 (Propojovací 3) 79x0,35 (Spojovací 3) 46x0,35 (Spojovací 5) 4,6x0,35 (KK4) 3,4x0,35 (KK5) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)	m2	449,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
19	460420001RT3	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 15 cm	m	1 277,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Zemní práce ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		563x1 (Propojovací 2) 589x1 (Propojovací 3) 79x1 (Spojovací 3) 46x1 (Spojovací 5) výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19										
20	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	446,95000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		563x0,35 (Propojovací 2) 589x0,35 (Propojovací 3) 79x0,35 (Spojovací 3) 46x0,35 (Spojovací 5) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)										
21	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	244,91000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		306,25x0,35 (Propojovací 2) 314,25x0,35 (Propojovací 3) 48,25x0,35 (Spojovací 3) 23x0,35 (Spojovací 5) 4,6x0,35 (KK4) 3,4x0,35 (KK5) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)										
Díl: 3		Ostatní práce a materiál			0,00		0,00000		0,00000			
22	460420501RT1	Křížovátka se silovým kabelem, dodávka a osazení betonového žlabu	ks	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		1x1 (Propojovací 2) 1x1 (Propojovací 3) 1x1 (Spojovací 3) výkres č. BUH/E/1.15										
23	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	6,97000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		Předpokládané množství viz. Bilance zemních prací v TZ - 3.f)										
24	1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, oranžová	m	1 277,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		563x1 (Propojovací 2) 589x1 (Propojovací 3) 79x1 (Spojovací 3) 46x1 (Spojovací 5) výkres č. BUH/E/1.15 a BUH/E/1.19										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Zemní práce ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	2	Statická zatěžovací zkouška s vyhodnocením (po 100 m) 6x1 (Propojovací 2) 6x1 (Propojovací 3) 1x1 (Spojovací 3) 1x1 (Spojovací 5) viz. Výkopové práce v TZ - 3.e)	ks	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	3	Fólie výstražná z PVC, červenobílá 1130x1 (Propojovací 2) 1182x1 (Propojovací 3) 162x1 (Spojovací 3) 96x1 (Spojovací 5) viz. Výkopové práce v TZ - 3.a)	m	2 570,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm 1,62x1,31 (KK4) 1,15x1,15 (KK5) podkladová vrstva pro osazení kabelové komory viz. Kabelové komory v TZ - 6 b) výkres č. BUH/E/1.16.2 a BUH/E/1.16.3	m2	3,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Ochranné trubky ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 19		Ochranné trubky a příslušenství				0,00		0,00000		0,00000		
1	1	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 75/61 mm, HDPE, červená 566x1 (Propojovací 2) 590x1 (Propojovací 3) 97x1 (Spojovací 3) výkres č. BUH/E/1.18	m	1 253,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	2	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 50/41 mm, HDPE, červená 49x1 (Spojovací 5) výkres č. BUH/E/1.18	m	49,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	3	Spojka násuvná PE pro korugované chráničky pr. 75 mm 1x11 (Propojovací 2) 1x11 (Propojovací 3) 1x1 (Spojovací 5) spojky po 50 m viz. Výkopové práce v TZ - 3.b)	ks	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	4	Vysokohustotní PEHD trubka, rozměr d=110mm, tloušťka stěny=6,3mm, černá, hladkáPotrubí je určeno, zejména pro ochranu vedení pod zpevněnými povrchy. 15,5x1 (Spojovací 4, komunikace) 25,5x1 (Propojovací 2, komunikace+cyklostezka) 15,5x1 (Spojovací 5, komunikace) 5,5x1 (Propojovací 3, cyklostezka) Chránička pro křížení komunikace a cyklostezky výkres č. BUH/E/1.15	m	62,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5	Vysokohustotní PEHD trubka, rozměr d=90mm, tloušťka stěny=3,5mm, černá, hladkáPotrubí je určeno, zejména pro ochranu vedení pod zpevněnými povrchy. 10x1 (Spojovací 5, cyklostezka) Chránička pro křížení komunikace a cyklostezky výkres č. BUH/E/1.15	m	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	220060470R00	Provizorní zaslepení konce HDPE 1x6 (Propojovací 2) 1x6 (Propojovací 3) 1x4 (Spojovací 3) 1x4 (Spojovací 5) viz. Výkopové práce v TZ - 3.c)	ks	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Ochranné trubky ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE 1x6 (Propojovací 2) 1x6 (Propojovací 3) 1x1 (Spojovací 3) 1x1 (Spojovací 5) viz. Výkopové práce v TZ - 3.c)	ks	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 20 Kabelové komory a příslušenství												
8	6	Kabelová HDPE komora, zátěž HDPE víka: B125Rozměry - vnější/vnitřní - šířka: 550/445 mm - délka:, 1020/915 mm - výška: 900/900 mm 1x1 (u okružní křižovatky 2 - KK4) výkres č. BUH/E/1.16.2	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	7	Kabelová HDPE komora, zátěž HDPE víka: B125Rozměry - vnější/vnitřní - šířka: 550/445 mm - délka:, 550/445 mm - výška: 900/900 mm 1x1 (ul. Propojovací 3 - KK5) výkres č. BUH/E/1.16.3	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	8	Vyvrtní otvoru do kabelové HDPE komory pro zavlečení chráničky 50-75 mm 1x1 (KK1) 1x4 (KK4) 1x1 (KK5) viz. Výkopové práce v TZ - 4.c)	ks	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	9	Utěsnění otvoru do kabelové HDPE komory po zavlečení chráničky 50-75 mm 1x1 (KK1) 1x4 (KK4) 1x1 (KK5) viz. Výkopové práce v TZ - 4.c)	ks	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 21 Trubičky a příslušenství												
12	10	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva 568x10 (Propojovací 2, KK2-KK4) 591x8 (Propojovací 3, KK4 - KK5) 96x8 (Spojovací 3, KK4 - zaslepení chr.) 48x3 (Spojovací 5, KK4 - zaslepení chr.) výkres č. BUH/E/1.18	m	11 320,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	11	Koncovka UPF průhledná k ukončení/utěsnění mikrotrubičky 12mm, vodotěsné	ks	58,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 412.1	Sdělovací vedení - 2. etapa - 1. část
R:	412.1.02	Ochranné trubky ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1x20 (Propojovací 2)										
		1x16 (Propojovací 3)										
		1x16 (Spojovací 3)										
		1x6 (Spojovací 5)										
		výkres č. BUH/E/1.18										
Díl: 799		Ostatní				0,00		0,00000		0,00000		
14	12	Tlaková zkouška trubiček, vč. protokolu	m	11 320,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	13	Podružný materiál	kap	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	14	Doprava materiálu	kap	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		370,63000		0,00000		
1	R001T00	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení "ohrazení výkopu" 493,2*2+2,45*2+4,95*2 : Součet : 1002,4	m	1 002,40000		0,00	0,00056	0,56000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění plot : 1002,4	m	1 002,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení (1,3+1,1)*2 : Součet : 4,8	m	4,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění žeb : 4,8	m	4,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 2,45*4,95*1,3 : Součet : 15,766	m3	15,76600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 451,8*0,8*0,7+1,0*0,8*1,07 : 16,6*1,0*1,8 : 3,0*2,0*3,1 : 3,0*2,0*3,2 : 4,6*0,8*0,7 : Součet : 328,24799999999999	m3	328,24800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 451,8*0,7*2+1,0*1,07*2 :	m2	745,38000		0,00	0,00099	0,74000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,6*1,8*2 : 3,0*3,4*2+3,0*3,3*2 : 2,7*0,87*2+4,6*0,7*2 : Součet : 745,38		745,38000								
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, paž : 745,38	m2	745,38000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				745,38000								
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu "odvoz přebytečné zeminy na deponii do vzdálenosti 1 km bez poplatku" : Konec provozního součtu l_p+obs_p : 3,14*0,225*0,225/4*493,2 : Součet : 41,95400000000001	m3	41,95400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				41,95000								
10	100004103R00	Uložení sypaniny při tloušťce nezhuťné vrstvy přes 1 000 do 1 500 mm z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a s urovnáním jejich povrchu, bez zhutnění, opz : 41,95400000000001	m3	41,95400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				41,95000								
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, - položka zahrnuje dodávku štěrkopísku "podsyp tvarovky pískem" (86*0,1*0,8*0,5)+(6*0,1*0,8*0,5) : Součet : 3,72	m3	3,72000		0,00	1,89077	7,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				3,72000								
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, "obsyp tvarovky pískem" 86*0,5*0,5*0,8 - 0,02 : Mezisoučet Začátek provozního součtu "podsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu	m3	196,31800		0,00	1,70000	333,74000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		493,2*0,8*0,1 : -l_p : Mezisoučet Začátek provozního součtu "obsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 493,2*0,8*0,5 : -3,14*0,225*0,225/4*493,2 : -obs_p : Mezisoučet Součet : 196,31800000000001				196,32000						
13	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přírážka 1% " obs_p*1,7*1,01 : 27,781	t	27,78100		0,00	1,00000	27,78000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
						27,78000						
14	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, l_z+obs_z : 214,898	m3	214,89800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
						214,90000						
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Začátek provozního součtu "zásyp jámy a rýhy" : Konec provozního součtu j+r : -(l_p+obs_p+l_z+obs_z) : -(3,14*0,225*0,225/4*493,2) : Mezisoučet "výplň skruže kamenivem" (0,4*0,6*0,6*3,14/4)*3 : Mezisoučet Součet : 106,476	m3	106,47600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
						106,48000						
16	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm "Měrná hmotnost 1,8 t/m3 + přírážka 1% " vs*1,8*1,01 :	t	0,61600		0,00	1,00000	0,62000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,6159999999999999		0,62000								
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 493,2*0,8+2,45*4,95 : Součet : 406,6879999999999	m2	406,68800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				406,69000								
18	141721104R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 315 mm Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.	m	15,70000		0,00	0,01044	0,16000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 23-M		Montáže potrubí				0,00		1,02000		0,00000		
19	230191048R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x17,9 mm	m	22,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
20	015	Plynovodní ochranné potrubí HDPE dn 315 15,8+6,2+15,7 : Součet : 37,700000000000003	m	37,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				37,70000								
21	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	37,70000		0,00	0,02712	1,02000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
22	230202131	Montáž kluzných objímek výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 220 mm do 252 mm	kus	34,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	28655200	objímka kluzná typ G segment v 25mm	kus	34,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
25	014	Ochrana teleskopické soupravy potrubí PVC 100 4*1,5 : Součet : 6	m	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				6,00000								
26	230194010R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 350	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
27	28655122	manžeta chráničky vč. upínací pásky 220x324mm DN 200x300	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	230180043R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8	m	493,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
29	001	Plynovodní potrubí dn 225, PE100 RC, SDR 17,6	m	493,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	230180040R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	m	2,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
31	002	Plynovodní potrubí dn 160, PE100 RC, SDR 17,6	m	2,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	230201341	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž odbočky T 315/225" 1 :										
		Součet :		1,00000								
		1										
33	020	PE sedlo navařovací T-kus 315/225	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	230201326	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 12,8 mm	kus	58,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž spojek" 41+4+4+4+4 :										
		"montáž záslepky PE dn 225" 1 :										
		Součet :		58,00000								
		58										
35	003	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 225, SDR 17,6	kus	57,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	008	Elektrotvarovka - záslepka dn 225, SDR 17,6	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž spojek" 4+2 :										
		"montáž záslepky PE dn 160" 2 :										
		Součet :		8,00000								
		8										
38	004	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 160, SDR 17,6	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	009	Elektrotvarovka - záslepka dn 160, SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	230205426	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojku dn 225 mm en 12,8 mm	kus	12,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž oblouků PE dn 225" 8 :										
		"montáž šoupěte PE dn 225" 2 :										
		"montáž odbočky T 225/160" 2 :										
		Součet :		12,00000								
		12										
41	005	Oblouk 90°, dn 225, SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	010	Šoupě dn225 PN16 s přivařovacími PE konci	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	019	T-kus dn225/160 SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	230205411	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž šoupěte PE dn 160" 2 :										
		Součet :		2								
				2,00000								
45	011	Šoupě dn160 PN16 s přivařovacími PE konci	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	230200419R01	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa dn do 250 mm	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
48	013.1	Teleskopická zemní souprava pro ŠZ dn 160	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	013.2	Teleskopická zemní souprava pro ŠZ dn 225	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
51	021	Litínový poklop	kus	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	022	Betonová deska pod poklop	kus	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
54	023	Orientační sloupek na betonové patce	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	230220036R00	Montáž izolační desky pod armatury, DN do 400	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
56	012	Betonová deska pod šoupě	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	230120050R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 250	m	493,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
58	230120048R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150	m	2,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
59	230208515R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 200 do 300 mm	m	493,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	230208514R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 100 do 200 mm	m	2,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	230170005R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
62	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
63	230220031R00	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
64	23001	Číchačka teleskopická z PE dn40/32.dle TPG 700 21	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
65	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	493,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
66	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	2,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
67	006	Oblouk 45°, dn 225, SDR 17,6	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	007	Oblouk 11°, dn 225, SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		0,85000		0,00000		
69	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	3,00000		0,00	0,00986	0,03000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
70	59225705R	skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní	kus	3,00000		0,00	0,27000	0,81000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
71	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	498,90000		0,00	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
72	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	495,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
73	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	372,50642		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				0,00		0,00000		0,00000		
74	043134000	Zkoušky zatěžovací - zkouška únosnosti násypu	kpl	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
75	043154000	Zkoušky hutnicí - zkouška zhutnitelnosti zeminy	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	043194000.1	Uvedení do provozu	hod	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 451	STL plynovod ul. Propojovací 1
R:	451.02	STL plynovod ul. Propojovací 1 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	044002000.STL	Revize STL plynovodu	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	044002000.SV	Kontrola signalizačního vodiče	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 452	STL plynovod ul. Spojovací 2
R:	452.02	STL plynovod ul. Spojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		297,61000		0,00000		
1	R001T00	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení "ohrazení výkopu" 364,4*2 : Součet : 728,8	m	728,80000		0,00	0,00056	0,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění plot : 728,8	m	728,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 364,4*0,8*0,8 : Součet : 233,216	m3	233,21600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 364,4*0,7*2 : Součet : 510,16	m2	510,16000		0,00	0,00099	0,51000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, paž : 510,16	m2	510,16000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu "odvoz přebytečné zeminy na deponii do vzdálenosti 1 km bez poplatku" : Konec provozního součtu l_p+obs_p : 3,14*0,16*0,16/4*364,4 : Součet : 15,233	m3	15,23300		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	100004103R00	Uložení sypaniny při tloušťce nezhuťné vrstvy přes 1 000 do 1 500 mm	m3	15,23300		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 452	STL plynovod ul. Spojovací 2
R:	452.02	STL plynovod ul. Spojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a s urovnáním jejich povrchu, bez zhutnění, opz : 15,233		15,23000								
8	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, - položka zahrnuje dodávku štěrkopísku "podsyp tvarovky pískem" 33*0,1*0,8*0,5 : Součet : 1,32	m3	1,32000		0,00	1,89077	2,50000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				1,32000								
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, "obsyp tvarovky pískem" 33*0,5*0,5*0,8 - 0,01 : Mezisoučet Začátek provozního součtu "podsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 364,4*0,8*0,1 : -l_p : Mezisoučet Začátek provozního součtu "obsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 364,4*0,8*0,5 : -3,14*0,16*0,16/4*364,4 : -obs_p : Mezisoučet Součet : 166,269	m3	166,26900		0,00	1,70000	282,66000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				166,27000								
10	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přírážka 1% " obs_p*1,7*1,01 : 11,315	t	11,31500		0,00	1,00000	11,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				11,31000								
11	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, l_z+obs_z : 159,679	m3	159,67900		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				159,68000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 452	STL plynovod ul. Spojovací 2
R:	452.02	STL plynovod ul. Spojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,41700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Začátek provozního součtu
"zásyp rýhy" :
Konec provozního součtu
r :
-(l_p+obs_p+l_z+obs_z) :
-3,14*0,16*0,16/4*364,4 :
Mezisoučet
"výplň skruže kamenivem" 0,4*0,6*3,14/4 :
Mezisoučet
Součet :
58,417

58,42000

13	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	0,20500		0,00	1,00000	0,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
"Měrná hmotnost 1,8 t/m3 + přírážka 1% " vs*1,8*1,01 :												
0,205												
0,21000												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 452	STL plynovod ul. Spojovací 2
R:	452.02	STL plynovod ul. Spojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		36		36,00000								
20	23002	Oblouk 45°, dn 160, SDR 17,6	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	002	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 160, SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	003	Elektrotvarovka - záslepka dn 160, SDR 17,6	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	007	T-kus 160/25, navařovací odbočkový	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	230200411R01	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání dn do 40 mm	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,00000		0,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
26	008	Isiflo KK dn 20	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
28	010	Litínový poklop	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	011	Betonová deska pod poklop	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
31	012	Orientační sloupek na betonové patce	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	230120048R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150	m	364,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
33	230208514R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 100 do 200 mm	m	364,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
35	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	364,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		0,29000		0,00000		
36	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	1,00000		0,00	0,00986	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
37	59225705R	skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní	kus	1,00000		0,00	0,27000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
38	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	365,90000		0,00	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 452	STL plynovod ul. Spojovací 2
R:	452.02	STL plynovod ul. Spojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	364,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00000	0,00000			
40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	297,87351		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
Díl: VRN4 Inženýrská činnost							0,00	0,00000	0,00000			
41	043134000	Zkoušky zatěžovací - zkouška únosnosti násypu	kpl	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	043154000	Zkoušky hutnicí - zkouška zhutnitelnosti zeminy	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	043194000.1	Uvedení do provozu	hod	45,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	044002000.STL	Revize STL plynovodu	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	044002000.SV	Kontrola signalizačního vodiče	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem							0,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 453	STL plynovod ul. Spojovací 4
R:	453.02	STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		492,05000		0,00000		
1	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení "ohrazení výkopu" 592,6*2+5,65*2+3*2 : Součet : 1202,5	m	1 202,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění plot : 1202,5	m	1 202,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení (1,3+1,1)*2 : Součet : 4,8	m	4,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění žeb : 4,8	m	4,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (5,025*2,375*1,25)+(1,75*1,75*1,25) : Součet : 18,746	m3	18,74600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 592,6*0,8*0,75 : Součet : 355,56	m3	355,56000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 592,6*0,75*2 : Součet : 888,9	m2	888,90000		0,00	0,00099	0,88000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	888,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 453	STL plynovod ul. Spojovací 4
R:	453.02	STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, paž : 888,9		888,90000								
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu "odvoz přebytečné zeminy na deponii do vzdálenosti 1 km bez poplatku" : Konec provozního součtu l_p+obs_p : 3,14*0,16*0,16/4*592,6 : Součet : 27,739	m3	27,73900		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		27,739		27,74000								
10	100004103R00	Uložení sypaniny při tloušťce nezhuťné vrstvy přes 1 000 do 1 500 mm z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a s urovnáním jejich povrchu, bez zhutnění, opz : 27,739	m3	27,73900		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		27,739		27,74000								
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, - položka zahrnuje dodávku štěrkopísku "podsyp tvarovky pískem" 66*0,1*0,8*0,5 : Součet : 2,64	m3	2,64000		0,00	1,89077	4,99000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		2,64		2,64000								
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, "obsyp tvarovky pískem" 66*0,5*0,5*0,8 - 0,01 : Mezisoučet Začátek provozního součtu "podsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 592,6*0,8*0,1 : -l_p : Mezisoučet Začátek provozního součtu "obsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 592,6*0,8*0,5 :	m3	272,53900		0,00	1,70000	463,32000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		592,6*0,8*0,5 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 453	STL plynovod ul. Spojovací 4
R:	453.02	STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,14*0,16*0,16/4*593,4 : -obs_p : Mezisoučet Součet : 272,539		270,27000								
13	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přírážka 1% " obs_p*1,7*1,01 : 22,647	t	22,64700		0,00	1,00000	22,65000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		22,647		22,65000								
14	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, l_z+obs_z : 257,077	m3	257,07700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		257,077		257,08000								
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Začátek provozního součtu "zásyp jámy a rýhy" : Konec provozního součtu j+r : -(l_p+obs_p+l_z+obs_z) : -3,14*0,16*0,16/4*593,4 : Mezisoučet "výplň skruže kamenivem" 0,4*0,6*0,6*3,14/4 : Mezisoučet Součet : 90,067	m3	90,06700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		90,067		90,07000								
16	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm "Měrná hmotnost 1,8 t/m3 + přírážka 1% " vs*1,8*1,01 : 0,205	t	0,20500		0,00	1,00000	0,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		0,205		0,21000								
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 593,4*0,8+5,025*2,375+1,75*1,75 : Součet : 489,077	m2	489,07700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		489,077		489,08000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 453	STL plynovod ul. Spojovací 4
R:	453.02	STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 23-M Montáže potrubí							0,00	0,63000	0,00000			
18	230191048R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x17,9 mm	m	23,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
19	009	Plynovodní ochranné potrubí HDPE dn 225	m	23,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	23,10000		0,00	0,02712	0,63000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
21	230202127	Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 150 mm do 170 mm	kus	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	28655130	objímka kluzná typ A segment v 19mm 20 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství : 23	kus	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				23,00000								
23	230194010R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 350	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
24	28655120R01	manžeta chráničky vč. upínací pásky dn160x225mm	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	1,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	008	Ochrana teleskopické soupravy potrubí PVC 100	m	1,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	230180040R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	m	592,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
28	001	Plynovodní potrubí dn 160, PE100 RC, SDR 17,6	m	592,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	230201341	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm "montáž odbočky T 315/160" 1 : Součet : 1	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				1,00000								
30	012	PE sedlo navařovací T-kus 315/160	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm "montáž spojek" 50+8+1+2 : Součet : 61	kus	61,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				61,00000								
32	002	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 160, SDR 17,6	kus	61,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 453	STL plynovod ul. Spojovací 4
R:	453.02	STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	230205411	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm	kus	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž oblouků PE dn 160" 4 :										
		"montáž šoupěte PE dn 160" 1 :										
		Součet :										
		5		5,00000								
34	003	Oblouk 45°, dn 160, SDR 17,6	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	004	Šoupě dn160 PN16 s přivařovacími PE konci	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	230200417R01	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa dn do 150 mm	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
38	006	Teleskopická zemní souprava pro ŠZ dn 160	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
40	013	Litínový poklop	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	014	Betonová deska pod poklop	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
43	016	Orientační sloupek na betonové patce	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	230220036R00	Montáž izolační desky pod armatury, DN do 400	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
45	005	Betonová deska pod šoupě	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	230081091R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 159 x 9	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		"demontáž elektrozáslepky dn 160" 1 :										
		Součet :										
		1		1,00000								
47	230120048R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150	m	529,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
48	230208514R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 100 do 200 mm	m	529,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 453	STL plynovod ul. Spojovací 4
R:	453.02	STL plynovod ul. Spojovací 4 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	529,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 8 Trubní vedení								0,29000		0,00000		
51	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	1,00000		0,00	0,00986	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
52	59225705R	skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní	kus	1,00000		0,00	0,27000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
53	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm ²	m	594,10000		0,00	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
54	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	592,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								0,00000		0,00000		
55	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	492,95816		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
v odvodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
Díl: VRN4 Inženýrská činnost								0,00000		0,00000		
56	043134000	Zkoušky zatěžovací - zkouška únosnosti násypu	kpl	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	043154000	Zkoušky hutnicí - zkouška zhutnitelnosti zeminy	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
58	043194000.1	Uvedení do provozu	hod	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	044002000.STL	Revize STL plynovodu	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
60	044002000.SV	Kontrola signalizačního vodiče	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem								0,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2
R:	454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		408,83000		0,00000		
1	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení "ohrazení výkopu" 535,6*2+2,7*2+3*2+3*2 : Součet : 1085,9000000000001	m	1 085,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění plot : 1085,9000000000001	m	1 085,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení (1,3+1,1)*2 : Součet : 4,8	m	4,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění žeb : 4,8	m	4,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 2,45*4,95*1,3 : Součet : 15,766	m3	15,76600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 290,0*0,8*0,8 : 212,7*0,8*0,7 : 8,4*0,8*0,75 : 2,5*0,8*0,7 : 3,0*2,0*3,3 : 3,0*2,0*3,4 : Součet : 352,108	m3	352,10800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	819,97000		0,00	0,00099	0,81000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2
R:	454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		290,0*0,8*2 : 212,7*0,7*2 : 8,4*0,75*2 : 2,5*0,7*2 : 3,0*3,4*2*2 : 0,7*2,7*2 : Součet : 819,97				819,97000						
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, paž : 819,97	m2	819,97000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
						819,97000						
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu "odvoz přebytečné zeminy na deponii do vzdálenosti 1 km bez poplatku" : Konec provozního součtu l_p+obs_p : 3,14*0,225*0,225/4*535,6+3,14*0,16*0,16/4*1,35 : Součet : 40,57	m3	40,57000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
						40,57000						
10	100004103R00	Uložení sypaniny při tloušťce nezhuťné vrstvy přes 1 000 do 1 500 mm z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a s urovnáním jejich povrchu, bez zhuťnění, opz : 40,57	m3	40,57000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
						40,57000						
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, - položka zahrnuje dodávku štěrkopísku "podsyp tvarovky pískem" (74*0,1*0,8*0,5) : Součet : 2,96	m3	2,96000		0,00	1,89077	5,60000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
						2,96000						
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, "obsyp tvarovky pískem" 74*0,5*0,5*0,8 - 0,02 : Mezisoučet	m3	221,56000		0,00	1,70000	376,65000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
						14,78000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2
R:	454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu "podsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu ((535,6+1,35)*0,8*0,1) : -l_p : Mezisoučet Začátek provozního součtu "obsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu (535,6+1,35)*0,8*0,5 : -(3,14*0,225*0,225/4*535,6+3,14*0,16*0,16/4*1,35) : -obs_p : Mezisoučet Součet : 221,56		42,96000								
13	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přírážka 1% " obs_p*1,7*1,01 : 25,377	t	25,37700		0,00	1,00000	25,38000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				25,38000								
14	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, l_z+obs_z : 221,56+40,04	m3	261,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				261,60000								
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Začátek provozního součtu "zásyp jámy a rýhy" : Konec provozního součtu j+r : -(l_p+obs_p+l_z+obs_z) : -(3,14*0,225*0,225/4*535,6+3,14*0,16*0,16/4*1,35) : Mezisoučet "výplň skruže kamenivem" 0,4*0,6*0,6*3,14/4 : Mezisoučet Součet : 109,05500000000001	m3	109,05500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				109,06000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2
R:	454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm "Měrná hmotnost 1,8 t/m3 + přírůžka 1% " vs*1,8*1,01 : 0,205	t	0,20500		0,00	1,00000	0,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				0,21000								
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (535,6+1,35-17,9)*0,8+2,45*4,95 : Součet : 427,37	m2	427,37000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				427,37000								
18	141721104R00	Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 315 mm Horizontálně řízené vtřání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.	m	16,90000		0,00	0,01044	0,18000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 23-M		Montáže potrubí				0,00		0,62000		0,00000		
19	230191048R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x17,9 mm	m	6,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
20	013	Plynovodní ochranné potrubí HDPE dn 315 (6,1 + 16,9)	m	23,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	23,00000		0,00	0,02712	0,62000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
22	230202131	Montáž kluzných objímek výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 220 mm do 252 mm	kus	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	28655200	objímka kluzná typ G segment v 25mm	kus	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
25	012	Ochrana teleskopické soupravy potrubí PVC 100	m	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	230194010R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 350	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
27	28655122R01	manžeta chráničky vč. upínací pásky 225x315mm DN 200x300	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	230180043R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8	m	535,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
29	001	Plynovodní potrubí dn 225, PE100 RC, SDR 17,6	m	535,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	230180040R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	m	1,35000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2
R:	454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	002	Plynovodní potrubí dn 160, PE100 RC, SDR 17,6	m	1,35000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	230201326	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 12,8 mm "montáž spojek" 45+8+1+4+2+1 : "montáž záslepky PE dn 225" 1 : Součet : 62	kus	62,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	003	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 225, SDR 17,6	kus	57,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	006	Elektrotvarovka - záslepka dn 225, SDR 17,6	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm "montáž spojek" 4+2 : "montáž záslepky PE dn 160" 2 : Součet : 8	kus	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	004	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 160, SDR 17,6	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	007	Elektrotvarovka - záslepka dn 160, SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	230205426	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm "montáž oblouků PE dn 225" 6 : "montáž šoupěte PE dn 225" 1 : "montáž odbočky T 225/160" 2 : Součet : 9	kus	9,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	005	Oblouk 45°, dn 225, SDR 17,6	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	008	Šoupě dn225 PN16 s přivařovacími PE konci	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	017	T-kus dn225/160 SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	230205411	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm "montáž šoupěte PE dn 160" 1 : Součet : 1	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2
R:	454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	009	Šoupě dn160 PN16 s přivařovacími PE konci	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
45	011.1	Teleskopická zemní souprava pro ŠZ dn 160	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	011.2	Teleskopická zemní souprava pro ŠZ dn 225	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
48	019	Litinový poklop	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	020	Betonová deska pod poklop	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
51	021	Orientační sloupek na betonové patce	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	230220036R00	Montáž izolační desky pod armatury, DN do 400	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
53	010	Betonová deska pod šoupě	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	230081104R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 219 x 12,5	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		"demontáž elektrozáslepky dn 225" 1 :										
		Součet :										
		1		1,00000								
55	230120050R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 250	m	535,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
56	230120048R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150	m	1,35000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
57	230208515R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 200 do 300 mm	m	535,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
58	230208514R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 100 do 200 mm	m	1,35000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	230170005R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
60	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
61	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	535,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 454	STL plynovod ul. Propojovací 2
R:	454.02	STL plynovod ul. Propojovací 2 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	1,35000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
63	230220031R00	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
64	23001	Číchačka teleskopická z PE dn40/32.dle TPG 700 21	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		0,29000		0,00000		
65	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	1,00000		0,00	0,00986	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
66	59225705R	skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní	kus	1,00000		0,00	0,27000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
67	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	539,95000		0,00	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
68	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	536,95000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
69	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	409,73330		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
vodorovně nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				0,00		0,00000		0,00000		
70	043134000	Zkoušky zatěžovací - zkouška únosnosti násypu	kpl	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
71	043154000	Zkoušky hutnicí - zkouška zhutnitelnosti zeminy	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
72	043194000.1	Uvedení do provozu	hod	55,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
73	044002000.STL	Revize STL plynovodu	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
74	044002000.SV	Kontrola signalizačního vodiče	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5
R:	456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		53,05000		0,00000		
1	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení "ohrazení výkopu" 57,8*2+2*3,3+2*3,1 : Součet : 128,4	m	128,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění plot : 128,4	m	128,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení 1,3+1,1 : Součet : 2,4	m	2,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění žeb : 2,4	m	2,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 3,3*3,1*1,3 : Součet : 13,299	m3	13,29900		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 15,0*0,8*0,7 : 17,5*0,8*1,35 : 25,3*0,8*0,7 : Součet : 41,468	m3	41,46800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 15,0*0,7*2 : 17,5*1,35*2 : 25,3*0,7*2 :	m2	103,67000		0,00	0,00099	0,10000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5
R:	456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet :										
		103,67		103,67000								
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, paž : 103,67	m2	103,67000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		103,67		103,67000								
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu "odvoz přebytečné zeminy na deponii do vzdálenosti 1 km bez poplatku" : Konec provozního součtu l_p+obs_p : 3,14*0,16*0,16/4*57,8 : Součet : 6,192	m3	6,19200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		6,192		6,19000								
10	100004103R00	Uložení sypaniny při tloušťce nezhuťné vrstvy přes 1 000 do 1 500 mm z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a s urovnáním jejich povrchu, bez zhuťnění, opz : 6,192	m3	6,19200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		6,192		6,19000								
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, - položka zahrnuje dodávku štěrkopísku "podsyp tvarovky pískem" 21*0,1*0,8*0,5 : Součet : 0,84	m3	0,84000		0,00	1,89077	1,59000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		0,84		0,84000								
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, "obsyp tvarovky pískem" 21*0,5*0,5*0,8 - 0,01 : Mezisoučet Začátek provozního součtu "podsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 57,8*0,8*0,1 : -l_p : Mezisoučet	m3	25,74200		0,00	1,70000	43,76000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5
R:	456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu "obsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 57,8*0,8*0,5 : -3,14*0,16*0,16/4*57,8 : -obs_p : Mezisoučet Součet : 25,742				25,74000						
13	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; šterkopísek k zásypu	t	7,19400		0,00	1,00000	7,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		"Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přírážka 1% " obs_p*1,7*1,01 : 7,194				7,19000						
14	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	21,55200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, l_z+obs_z : 21,552				21,55000						
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,24900		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Začátek provozního součtu "zásyp jámy a rýhy" : Konec provozního součtu j+r : -(l_p+obs_p+l_z+obs_z) : -3,14*0,16*0,16/4*57,8 : Mezisoučet "výplň skruže kamenivem" (0,4*0,6*0,6*3,14/4)*2 : Mezisoučet Součet : 27,249				27,25000						
16	583423631R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	0,41100		0,00	1,00000	0,41000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		"Měrná hmotnost 1,8 t/m3 + přírážka 1% " vs*1,8*1,01 : 0,411				0,41000						
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	56,47000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5
R:	456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

57,8*0,8+3,3*3,1 :

Součet :

56,47

56,47000

Díl: 23-M	Montáže potrubí	0,00	0,65000	0,00000
------------------	------------------------	-------------	----------------	----------------

18	230191048R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x17,9 mm	m	24,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

19	009	Plynovodní ochranné potrubí HDPE dn 225	m	24,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---	---	----------	------	---------	---------	---------	---------	---------

20	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	24,00000	0,00	0,02712	0,65000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

21	230202127	Montáž kluzných objímek výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 150 mm do 170 mm	kus	26,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----------	--	-----	----------	------	---------	---------	---------	---------	---------

22	28655130	objímka kluzná typ A segment v 19mm	kus	26,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	----------	-------------------------------------	-----	----------	------	---------	---------	---------	---------	---------

26 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství :

26

26,00000

23	230194010R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 350	kus	6,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

24	28655120R01	manžeta chráničky vč. upínací pásky dn160x225mm	kus	6,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	------	---------	---------	---------	---------	---------

25	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	1,50000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

26	008	Ochrana teleskopické soupravy potrubí PVC 100	m	1,50000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---	---	---------	------	---------	---------	---------	---------	---------

27	230180040R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	m	57,80000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	------	---------	---------	---------	---------	-----------

28	001	Plynovodní potrubí dn 160, PE100 RC, SDR 17,6	m	57,80000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---	---	----------	------	---------	---------	---------	---------	---------

29	230205021	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 25 mm en 3,0 mm	m	1,50000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----------	--	---	---------	------	---------	---------	---------	---------	---------

30	016	Plynovodní potrubí dn 25, PE100 RC, SDR11	m	1,50000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---	---	---------	------	---------	---------	---------	---------	---------

31	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 160 mm en 9,1 mm	kus	18,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----------	---	-----	----------	------	---------	---------	---------	---------	---------

"montáž spoj" 5+11 :

"montáž záslepky PE dn 160" 1 :

"montáž odbočky T160/25" 1 :

Součet :

18

18,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5
R:	456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	002	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 160, SDR 17,6	kus	11,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	004	Elektrotvarovka - záslepka dn 160, SDR 17,6	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	014	T-kus 160/25, navařovací odbočkový	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	230205411	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm	kus	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž oblouků PE dn 160" 7 :										
		"montáž šoupěte PE dn 160" 1 :										
		Součet :										
		8		8,00000								
36	003	Oblouk 45°, dn 160, SDR 17,6	kus	7,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	005	Šoupě dn160 PN16 s přivařovacími PE konci	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	230200411R01	Vysazení odbočky na PE potrubí metodou navrtání dn do 40 mm	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,00000		0,00	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
40	015	Isiflo KK dn 20	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
42	007	Teleskopická zemní souprava pro ŠZ dn 160	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
44	017	Litinový poklop	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	018	Betonová deska pod poklop	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
47	019	Orientační sloupek na betonové patce	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	230220036R00	Montáž izolační desky pod armatury, DN do 400	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
49	006	Betonová deska pod šoupě	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5
R:	456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	230081091R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 159 x 9 "demontáž elektrozáslepy dn 160" 1 : Součet : 1	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
51	230120048R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150	m	57,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
52	230208514R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 100 do 200 mm	m	57,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
54	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	57,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		0,28000		0,00000		
55	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	1,00000		0,00	0,00986	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
56	59225705R	skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 500 mm; d = 800 mm; barva přírodní	kus	1,00000		0,00	0,27000	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
57	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	59,30000		0,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
58	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	57,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
59	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	53,98924		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				0,00		0,00000		0,00000		
60	043134000	Zkoušky zatěžovací - zkouška únosnosti násypu	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	043154000	Zkoušky hutnicí - zkouška zhutnitelnosti zeminy	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	043194000.1	Uvedení do provozu	hod	45,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	044002000.STL	Revize STL plynovodu	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	044002000.SV	Kontrola signalizačního vodiče	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 456.1	STL plynovod ul. Spojovací 5
R:	456.1.02	STL plynovod ul. Spojovací 5 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						0,00						
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 457	STL plynovod ul. Propojovací 3
R:	457.02	STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		423,35000		0,00000		
1	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení "ohrazení výkopu" 558*2+2,4*4+3,5*2+2,5*2 : Součet : 1137,6	m	1 137,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění plot : 1137,6	m	1 137,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení (1,2+1,1)*3 : Součet : 6,9	m	6,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění žeb : 6,9	m	6,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek (2,5*2,5*1,2)+(2,55*2,55*1,3) : Součet : 15,953	m3	15,95300		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 540,7*0,8*0,9 + 0,9*1,35*1,0 : 11,6*0,8*1,75 : 0,9*1,0*1,25 + 3,9*0,8*0,8 : Součet : 414,44	m3	414,44000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (540,7*0,9 + 0,9*1,35)*2 : 11,6*1,75*2 : 0,9*1,25*2 + 3,9*0,8*2 :	m2	1 024,78000		0,00	0,00099	1,01000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 457	STL plynovod ul. Propojovací 3
R:	457.02	STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet :										
		1024,78		1 024,78000								
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, paž : 1024,78	m2	1 024,78000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		1024,78		1 024,78000								
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu "odvoz přebytečné zeminy na deponii do vzdálenosti 1 km bez poplatku" : Konec provozního součtu l_p+obs_p : 3,14*0,225*0,225/4*560,5 : Součet : 37,515000000000001	m3	37,51500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		37,515000000000001		37,52000								
10	100004103R00	Uložení sypaniny při tloušťce nezhuťné vrstvy přes 1 000 do 1 500 mm z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a s urovnáním jejich povrchu, bez zhuťnění, opz : 37,515	m3	37,51500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		37,515		37,52000								
11	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, - položka zahrnuje dodávku štěrkopísku "podsyp tvarovky pískem" (64*0,1*0,8*0,5) : Součet : 2,56	m3	2,56000		0,00	1,89077	4,84000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		2,56		2,56000								
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, "obsyp tvarovky pískem" 64*0,5*0,5*0,8 - 0,02 : Mezisoučet Začátek provozního součtu "podsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 558*0,8*0,1 : -l_p : Mezisoučet	m3	232,88500		0,00	1,70000	395,90000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		12,78000		12,78000								
		44,64000		44,64000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 457	STL plynovod ul. Propojovací 3
R:	457.02	STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu "obsyp potrubí prosátou zeminou" : Konec provozního součtu 558*0,8*0,5 : -3,14*0,225*0,225/4*558 : -obs_p : Mezisoučet Součet : 232,885		201,03000								
				232,88000								
13	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; šterkopísek k zásypu "Měrná hmotnost 1,7 t/m3 + přírážka 1% " obs_p*1,7*1,01 : 21,6	t	21,60000		0,00	1,00000	21,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				21,60000								
14	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým v vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, l_z+obs_z : 232,88499999999999	m3	232,88500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				232,88000								
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Začátek provozního součtu "zásyp jámy a rýhy" : Konec provozního součtu j+r : -(l_p+obs_p+l_z+obs_z) : -3,14*0,225*0,225/4*558 : Součet : 168,268	m3	168,26800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				168,27000								
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 558*0,8+2,4*2,4+3,5*2,5 : Součet : 457,91	m2	457,91000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				457,91000								
Díl: 23-M		Montáže potrubí				0,00		0,23000		0,00000		
17	230191048R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 315x17,9 mm	m	8,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 457	STL plynovod ul. Propojovací 3
R:	457.02	STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	008	Plynovodní ochranné potrubí HDPE dn 315	m	8,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	230193007R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	8,40000		0,00	0,02712	0,23000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
20	230202131	Montáž kluzných objímek výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 220 mm do 252 mm	kus	12,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	28655200	objímka kluzná typ G segment v 25mm	kus	12,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
23	28655122R01	manžeta chráničky vč. upínací pásky 225x315mm DN 200x300	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	230180043R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8	m	558,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
25	001	Plynovodní potrubí dn 225, PE100 RC, SDR 17,6	m	558,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	230201341	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž spojek" 1 :										
		"montáž redukce PE dn 315/225" 1 :										
		Součet :										
		2		2,00000								
27	003	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 315, SDR 17,6	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	007	Elektrotvarovka - redukce R 315/225, SDR 17,6	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	230201326	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 12,8 mm	kus	55,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž spojek" 47+2+4+1+1 :										
		Součet :										
		55		55,00000								
30	002	Elektrotvarovka - objímka bez dorazu PE 100, dn 225, SDR 17,6	kus	55,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	230205426	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 12,8 mm	kus	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		"montáž oblouků PE dn 225" 6 :										
		Součet :										
		6		6,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 457	STL plynovod ul. Propojovací 3
R:	457.02	STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	004	Oblouk 90°, dn 225, SDR 17,6	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	005	Oblouk 60°, dn 225, SDR 17,6	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	006	Oblouk 45°, dn 225, SDR 17,6	kus	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	230200323	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí, dn do 315 mm	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	011	Balonovací tvarovka sedlová PE dn315	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	230220011-D	Demontáž orientačního sloupku	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	230081104R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 219 x 12,5	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		"demontáž elektrozáslepky dn 225" 1 :										
		Součet :		1	1,00000							
39	230081126R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 324 x 18	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
		"demontáž elektrozáslepky dn 315" 1 :										
		Součet :		1	1,00000							
40	230120050R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 250	m	558,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
41	230208515R01	Odvzdušnění PE potrubí dn přes 200 do 300 mm	m	558,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	230170005R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350	sada	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
43	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	558,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
44	230220031R00	Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ I
45	23001	Číhačka teleskopická z PE dn40/32.dle TPG 700 21	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení						0,00	0,01000		0,00000			
46	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	558,00000		0,00	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
47	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	558,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00	0,00000		0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 457	STL plynovod ul. Propojovací 3
R:	457.02	STL plynovod ul. Propojovací 3 - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	423,59837		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				0,00		0,00000		0,00000		
49	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	6,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	043194000.1	Uvedení do provozu	hod	60,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	044002000.STL	Revize STL plynovodu	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	044002000.SV	Kontrola signalizačního vodiče	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.1	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast
R:	551.1.02	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 551.111-01 Elektromontáže-viz v.č Situace 1-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.1 BUH/E/022							0,00	0,00000	0,00000	0,00000		
1	5511110101	Řídící jednotka do svítidla LC-05-000, včetně programování a instalace	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	5511110102	Venkovní LED svítidlo pro veřejné, osvětlení s integrovanou přepětovou ochranou a nastavitelným, kloubem ± 15°, D60mmAl odlietek,optika komunikace M03, neutrální bílá 740, 230V, IP66, DALI, 44,3W, 8000/6367 lm; Ra 70, 4000 K	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	5511110103	SO 551.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-1.etapa-1.ČÁST	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	5511110104	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR K 8-133/89/60 Z, žárově zinkovaný	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5511110105	STOŽÁROVÁ VÝZBROJSV - B - 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	5511110106	STOŽÁROVÁ VÝZBROJPoj. 6A	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	5511110107	ŠNÚRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUČUKH07RN-F-G 3x2.5 , pevně	m	160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	5511110108	UKONČENÍ ŠNŮRY DO 3x4 mm2	ks	32,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	5511110109	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 4x16 , zatažení do chráničky	m	70,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	5511110110	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 4x25 , zatažení do chráničky	m	1 150,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	5511110111	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x25 mm2	ks	32,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	5511110112	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝFeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	5511110113	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝFeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	655,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	5511110114	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKAZeleno žlutá	m	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	5511110115	SVORKA FeZnSPb připojovací	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	5511110116	SVORKA FeZnSR2b pro pásek 30x4 mm	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	5511110117	SVORKA FeZnSR3b spoj pásek-drát	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	5511110118	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, S PROTAHOVACÍM DRÁTEM KOPOFLEX KF09050 D50	m	70,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.1	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast
R:	551.1.02	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	5511110119	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, S PROTAHOVACÍM DRÁTEM KOPOFLEX KF09075 D75	m	1 150,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	5511110120	Sada spojka a 2 těsnění pro spojování trubek	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	5511110121	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista a trasy, vypiskání, zaměření všech okolních, inženýrských sítí včetně značení na zemi	hod	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	5511110122	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na rozvaděč	hod	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	5511110123	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Priprava ke komplexni zkousce	hod	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	5511110124	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	5511110125	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	5511110126	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz seřizení a programování světelné soustavy	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	5511110127	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montazni plosina, jeřáb	hod	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	5511110128	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	5511110129	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Revizni technik	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	5511110130	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	5511110131	ROZVADĚČ RVO1 viz v.č.Přehledové schéma napájení VO, rozváděče RVOx BUH/E/042venkovní pilíř UV, odolný, IP44/20, 1x vypínač 32A/3, 3x jistič 13B/3	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 551.111-02 Zemní práce viz v.č.Situace 1-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.1 BUH/E/022						0,00	0,00000	0,00000				
32	5511110201	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,65500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	5511110202	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, stožáry	m3	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	5511110203	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ROZHOZ, ÚPRAVAPOVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	5511110204	ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.1	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast
R:	551.1.02	Verejne osvetleni-1.etapa-1.cast IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	5511110205	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTLENÍ800x1300 mm (sloup do 10m)	ks	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	5511110206	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	393,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	5511110207	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	65,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	5511110208	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	98,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	5511110209	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	98,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	5511110210	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	491,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	5511110211	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	163,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	5511110212	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	655,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	229,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
45	5511110214	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ Kabelový označník	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	5511110215	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, rozváděč RVOx	m3	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	5511110216	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m2	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.2	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast
R:	551.2.02	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	551.112-01	Elektromontáže viz v.č Situace 2-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.2 BUH/E/023				0,00		0,00000		0,00000		
1	5511120101	Řídící jednotka do svítidla LC-05-000, včetně programování a instalace	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	5511120102	Venkovní LED svítidlo pro veřejné, osvětlení s integrovanou přepětovou ochranou a nastavitelným, kloubem ± 15°, D60mmAl odlietek,optika komunikace M03, neutrální bílá 740, 230V, IP66, DALI, 44,3W, 8000/6367 lm; Ra 70, 4000 K	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	5511120103	SO 551.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-1.etapa-2.ČÁST	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	5511120104	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR K 8-133/89/60 Z, žárově zinkovaný	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5511120105	STOŽÁROVÁ VÝZBROJSV - B - 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	5511120106	STOŽÁROVÁ VÝZBROJPoj. 6A	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	5511120107	ŠNÚRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUČUKH07RN-F-G 3x2.5 , pevně	m	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	5511120108	UKONČENÍ ŠNŮRY DO 3x4 mm2	ks	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	5511120110	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 4x16 , zatažení do chráničky	m	385,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	5511120111	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x25 mm2	ks	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	5511120112	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝFeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	5511120113	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝFeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	385,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	5511120114	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKAZeleno žlutá	m	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	5511120115	SVORKA FeZnSPb připojovací	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	5511120116	SVORKA FeZnSR2b pro pásek 30x4 mm	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	5511120117	SVORKA FeZnSR3b spoj pásek-drát	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	5511120119	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, S PROTAHOVACÍM DRÁTEM KOPOFLEX KF09050 D50	m	385,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	5511120120	Sada spojka a 2 těsnění pro spojování trubek	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.2	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast
R:	551.2.02	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	5511120121	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista a trasy, vypiskání, zaměření všech okolních, inženýrských sítí včetně značení na zemi	hod	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	5511120122	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na rozvaděč	hod	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	5511120123	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Priprava ke komplexni zkousce	hod	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	5511120124	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	5511120125	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	5511120126	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz seřizení a programování světelné soustavy	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	5511120127	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montazni plosina, jeřáb	hod	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	5511120128	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	5511120129	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Revizni technik	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	5511120130	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	5511120131	ROZVADĚČ RVO4viz v.č. Přehledové schéma napájení VO, rozváděče RVOx BUH/E/042venkovní pilíř UV, odolný, IP44/20, 1x vypínač 32A/3, 3x jistič 13B/3	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 551.112-02		Zemní práce viz v.č Situace 2-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.2 BUH/E/023				0,00		0,00000		0,00000		
30	5511120201	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,38500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	5511120202	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, stožáry	m3	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	5511120203	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ROZHOZ, ÚPRAVAPOVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	5511120204	ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	5511120205	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTLENÍ800x1300 mm (sloup do 10m)	ks	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	5511120206	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	231,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	5511120207	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	38,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.2	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast
R:	551.2.02	Verejne osvetleni-1.etapa-2.cast ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	5511120208	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	57,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	5511120209	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	57,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	5511120210	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	288,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	5511120211	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	96,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	5511120212	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	385,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	5511120213	ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	134,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	5511120214	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ Kabelový označník	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	5511120215	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, rozváděč RVOx	m3	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	5511120216	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m2	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.3	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast
R:	551.3.02	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	551.113-01	Elektromontáže viz v.č. Situace 3-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.3 BUH/E/024				0,00		0,00000		0,00000		
1	5511130101	Řídící jednotka do svítidla LC-05-000, včetně programování a instalace	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	5511130102	Venkovní LED svítidlo pro veřejné, osvětlení s integrovanou přepětovou ochranou a nastavitelným, kloubem ± 15°, D60mmAl odlietek,optika komunikace M03, neutrální bílá 740, 230V, IP66, DALI, 44,3W, 8000/6367 lm; Ra 70, 4000 K	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	5511130103	SO 551.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-1.etapa-3.ČÁST	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	5511130104	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR K 8-133/89/60 Z, žárově zinkovaný	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5511130105	STOŽÁROVÁ VÝZBROJSV - B - 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	5511130106	STOŽÁROVÁ VÝZBROJPoj. 6A	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	5511130107	ŠNÚRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUČUKH07RN-F-G 3x2.5 , pevně	m	150,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	5511130108	UKONČENÍ ŠNÚRY DO 3x4 mm2	ks	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	5511130110	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 4x16 , zatažení do chráničky	m	550,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	5511130111	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x25 mm2	ks	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	5511130112	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝFeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	5511130113	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝFeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	550,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	5511130114	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKAZeleno žlutá	m	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	5511130115	SVORKA FeZnSPb připojovací	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	5511130116	SVORKA FeZnSR2b pro pásek 30x4 mm SVORKA FeZn SR3b spoj pásek-drát	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	5511130119	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, S PROTAHOVACÍM DRÁTEM KOPOFLEX KF09050 D50	m	550,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	5511130120	Sada spojka a 2 těsnění pro spojování trubek	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.3	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast
R:	551.3.02	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	5511130121	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista a trasy, vypiskání, zaměření všech okolních, inženýrských sítí včetně značení na zemi	hod	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	5511130122	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na rozvaděč	hod	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	5511130123	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Priprava ke komplexni zkousce	hod	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	5511130124	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	5511130125	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	5511130126	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz seřizení a programování světelné soustavy	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	5511130127	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montazni plosina, jeřáb	hod	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	5511130128	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	5511130129	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Revizni technik	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	5511130130	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 551.113-02		Zemní práce viz v.č. Situace 3-SO551-Veřejné osvětlení-1.etapa, dílčí část 1.3 BUH/E/024				0,00		0,00000		0,00000		
28	5511130201	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,55000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	5511130202	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, stožáry	m3	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	5511130203	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ROZHOZ, ÚPRAVAPOVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	5511130204	ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	5511130205	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTLENÍ800x1300 mm (sloup do 10m)	ks	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	5511130206	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	330,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	5511130207	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	55,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	5511130208	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	82,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 551.3	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast
R:	551.3.02	Verejne osvetleni-1.etapa-3.cast - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	5511130209	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	82,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	5511130210	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	412,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	5511130211	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	137,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	5511130212	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	550,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	5511130213	ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	192,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	5511130214	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ Kabelový označník	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	5511130215	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, rozváděč RVOx	m3	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 552.1	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast
R:	552.1.02	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	552.221-01	Elektromontáže viz v.č.Situace 4-SO552.1-Veřejné osvětlení-2.etapa-1.část, dílčí část 2.1 BUH/E/025				0,00		0,00000		0,00000		
1	5522210101	Řídící jednotka do svítidla LC-05-000, včetně programování a instalace	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	5522210102	Venkovní LED svítidlo pro veřejné, osvětlení s integrovanou přepětovou ochranou a nastavitelným, kloubem ± 15°, D60mmAl odlietek,optika komunikace M03, neutrální bílá 740, 230V, IP66, DALI, 44,3W, 8000/6367 lm; Ra 70, 4000 K	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	5522210103	SO552.1_VO-2.etapa-1.ČÁST	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	5522210104	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR K 8-133/89/60 Z, žárově zinkovaný	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5522210105	STOŽÁROVÁ VÝZBROJSV - B - 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	5522210106	STOŽÁROVÁ VÝZBROJPoj. 6A	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	5522210107	ŠNÚRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUČUKH07RN-F-G 3x2.5 , pevně	m	360,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	5522210108	UKONČENÍ ŠNÚRY DO 3x4 mm2	ks	72,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	5522210110	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 4x25 , zatažení do chráničky	m	1 390,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	5522210111	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x25 mm2	ks	72,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	5522210112	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝFeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	5522210113	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝFeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	1 390,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	5522210114	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKAZeleno žlutá	m	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	5522210115	SVORKA FeZnSPb připojovací	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	5522210116	SVORKA FeZnSR2b pro pásek 30x4 mm	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	5522210117	SVORKA FeZnSR3b spoj pásek-drát	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	5522210119	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, S PROTAHOVACÍM DRÁTEM KOPOFLEX KF09075 D75	m	1 390,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	5522210120	Sada spojka a 2 těsnění pro spojování trubek	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 552.1	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast
R:	552.1.02	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	5522210121	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista a trasy, vypiskani, zamereni vsech okolnich, inzenyrskych siti vsetne znaceni na zemi	hod	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	5522210122	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na rozvadec	hod	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	5522210123	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Priprava ke komplexni zkousce	hod	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	5522210124	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	5522210125	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy a investora se systemem a ovladanim	hod	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	5522210126	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz seizeni a programovani svetelne soustavy	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	5522210127	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montazni plosina, jezab	hod	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	5522210128	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	5522210129	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Revizni technik	hod	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	5522210130	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	5522210131	ROZVADEC RVO2 viz v.č. Přehledové schéma napájení VO, rozváděče RVOx BUH/E/042venkovní pilř UV, odolný, IP44/20, 1x vypínač 32A/3, 3x jistič 13B/3	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 552.221-02		Zemní práce viz v.č.Situace 4-SO552.1-Veřejné osvětlení-2.etapa-1.část, dílčí část 2.1 BUH/E/025 a S				0,00		0,00000		0,00000		
30	5522210201	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	1,39000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	5522210202	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, stožáry	m3	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	5522210203	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ROZHOZ, ÚPRAVAPOVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	5522210204	ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	5522210205	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTLENÍ800x1300 mm (sloup do 10m)	ks	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	5522210206	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	834,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	5522210207	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	139,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 552.1	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast
R:	552.1.02	Verejne osvetleni-2.etapa-1.cast - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	5522210208	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	208,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	5522210209	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	208,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	5522210210	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	1 042,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	5522210211	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	347,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	5522210212	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	1 390,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	5522210213	ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	486,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	5522210214	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ Kabelový označník	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	5522210215	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, rozváděč RVOx	m3	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	5522210216	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m2	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 553.5	Verejne osvetleni-3.etapa-5.část
R:	553.5.02	Verejne osvetleni-3.etapa-5.část - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 553.334-01 Elektromontáže viz v.č. Situace 11-SO553-Veřejné osvětlení-3.etapa, dílčí část 3.4 BUH/E/037							0,00	0,00000		0,00000		
1	5533340101	Řídicí jednotka do svítidla LC-05-000, včetně programování a instalace	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	5533340102	Venkovní LED svítidlo pro veřejné, osvětlení s integrovanou přepětovou ochranou a nastavitelným, kloubem ± 15°, D60mmAl odlietek,optika komunikace M03, neutrální bílá 740, 230V, IP66, DALI, 44,3W, 8000/6367 lm; Ra 70, 4000 K	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	5533340103	SO553.5-VO-3.etapa-5.ČÁST	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	5533340104	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR K 8-133/89/60 Z, žárově zinkovaný	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	5533340105	STOŽÁROVÁ VÝZBROJSV - B - 6.10.4 Stožárová výzbroj	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	5533340106	STOŽÁROVÁ VÝZBROJPoj. 6A	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	5533340107	ŠNÚRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUČUKH07RN-F-G 3x2.5 , pevně	m	190,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	5533340108	UKONČENÍ ŠNÚRY DO 3x4 mm2	ks	38,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	5533340109	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 4x16 , zatažení do chráničky	m	670,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	5533340110	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x25 mm2	ks	38,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	5533340111	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝFeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	5533340112	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝFeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	670,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	5533340113	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKAZeleno žlutá	m	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	5533340114	SVORKA FeZnSPb připojovací	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	5533340115	SVORKA FeZnSR2b pro pásek 30x4 mm	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	5533340116	SVORKA FeZnSR3b spoj pásek-drát	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	5533340117	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, S PROTAHOVACÍM DRÁTEM KOPOFLEX KF09075 D75	m	670,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	5533340118	Sada spojka a 2 těsnění pro spojování trubek	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 553.5	Verejne osvetleni-3.etapa-5.část
R:	553.5.02	Verejne osvetleni-3.etapa-5.část - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	5533340119	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista a trasy, vypiskání, zaměření všech okolních, inženýrských sítí včetně značení na zemi	hod	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	5533340120	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na rozvaděč	hod	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	5533340121	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Priprava ke komplexni zkousce	hod	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	5533340122	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	5533340123	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy a investora se systémem a ovládáním	hod	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	5533340124	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz seřizení a programování světelné soustavy	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	5533340125	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montazni plosina, jeřáb	hod	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	5533340126	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	5533340127	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Revizni technik	hod	8,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	5533340128	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 553.334-02		Zemní práce viz v.č. Situace 11-SO553-Veřejné osvětlení-3.etapa, dílčí část 3.4 BUH/E/037				0,00		0,00000		0,00000		
29	5533340201	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,67000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	5533340202	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, stožáry	m3	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	5533340203	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ROZHOZ, ÚPRAVAPOVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	5533340204	ODVOZ ZEMINY Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	5533340205	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTLENÍ800x1300 mm (sloup do 10m)	ks	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	5533340206	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	402,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	5533340207	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY STROJNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	67,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	5533340208	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	100,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 553.5	Verejné osvětlení-3.etapa-5.část
R:	553.5.02	Verejné osvětlení-3.etapa-5.část - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	5533340209	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	100,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	5533340210	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	502,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	5533340211	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY RUČNĚ Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	167,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	5533340212	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	670,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	5533340213	ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	234,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	5533340214	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ Kabelový označník	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b výkop : 103,50 průleh : 1020,00	m3	1 123,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1 123,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 5630,00+429,00-103,50-212,70-1020,00	m3	4 722,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4 722,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	429,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	5 630,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 2915,00*1,10	m2	3 206,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,	m2	4 095,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		průleh : 4095,00		4 095,00000								

Díl: 1.1	Zemní práce - odvodnění				0,00	274,65000	0,00000	0,00000				
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	212,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

přípojky :
95,50*0,80*1,50 114,60000
d.vp. :
1,50*1,50*1,50*8 27,00000
drenáž :
790,00*0,30*0,30 71,10000

10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	212,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												

11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	212,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												

12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	95,72157		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :
212,70 212,70000
odpočet :
lože :
-7,64 -7,64000
obsyp :
-34,38 -34,38000
d.vp. :
-3,14*0,32*0,32*1,50*8 -3,86000
drenáž :
-790,00*0,30*0,30 -71,10000

13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	34,38000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b 95,50*0,80*0,45		34,38000								
14	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b 95,50*0,80*0,10	m3	7,64000		0,00	1,89077	14,45000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				7,64000								
15	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 34,38000*2	t	68,76000		0,00	1,00000	68,76000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				68,76000								
16	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 95,72*2,00	t	191,44000		0,00	1,00000	191,44000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				191,44000								
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		120,23000		0,00000		
17	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b 790,00*0,30*0,05	m3	11,85000		0,00	1,92050	22,76000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				11,85000								
18	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a	m3	59,25000		0,00	1,63000	96,58000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/196a BUH/D/131b 790,00*0,30*0,25		59,25000								
19	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	790,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b										
20	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 790,00*(0,30+0,30)*2	m2	948,00000		0,00	0,00018	0,17000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				948,00000								
21	210001	nápojení tratí útesem do šachty nebo UV, dodávka a montáž	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj; drážkový; potrubí; jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 790,00*1,015	m	801,85000		0,00	0,00048	0,38000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				801,85000								
23	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 948,00*1,20	m2	1 137,60000		0,00	0,00030	0,34000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
				1 137,60000								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					0,00	3 807,21000	0,00000			
24	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozptýlením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	3 685,00000		0,00	0,37800	1 392,93000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b asf. - celá konstrukce : 3350,00*1,10		3 685,00000								
25	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozptýlením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	3 517,50000		0,00	0,44100	1 551,22000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/D/132a BUI/D/133a BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/131b asf. - celá konstrukce : 3350,00*1,05		3 517,50000								
26	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	66,00000		0,00	0,55125	36,38000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUI/D/130a BUI/D/132a BUI/D/133a BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/131b betonová vozovka : 60,00*1,10		66,00000								
27	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	63,00000		0,00	0,48574	30,60000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním BUI/D/130a BUI/D/132a BUI/D/133a BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/131b betonová vozovka : 60,00*1,05		63,00000								
28	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	3 353,75000		0,00	0,23737	796,08000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUI/D/130a BUI/D/132a BUI/D/133a BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/131b										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		asf. - celá konstrukce :										
		3350,00		3 350,00000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		3,75		3,75000								
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				0,00		876,95000		0,00000		
29	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	3 517,50000		0,00	0,00101	3,55000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3350,00*1,05		3 517,50000								
30	573231143R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	3 361,25000		0,00	0,00030	1,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem										
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3350,00		3 350,00000								
		asf.vrstvy 40 mm :										
		3,75		3,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		3,75		3,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		3,75		3,75000								
31	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	3 357,50000		0,00	0,00040	1,34000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem										
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3350,00		3 350,00000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		3,75		3,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		3,75		3,75000								
32	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 361,25000		0,00	0,10373	348,66000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3350,00		3 350,00000								
		asf.vrstvy 40 mm :										
		3,75		3,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		3,75		3,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		3,75		3,75000								
33	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 357,50000		0,00	0,15559	522,39000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s příměsí R-mat 20%										
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3350,00		3 350,00000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		3,75		3,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		3,75		3,75000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 58							0,00	42,09000	0,00000			
34	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže vč.dílatace a povrchové úpravy BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b betonová vozovka : 60,00*0,27	m3	16,20000		0,00	2,52500	40,91000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				16,20000								
35	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	10,00000		0,00	0,03920	0,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
36	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
37	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 60,00*5,40*2*1,15*0,001	t	0,74520		0,00	1,05702	0,79000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,75000								
Díl: 87							0,00	0,45000	0,00000			
38	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b	m	95,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
39	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	8,00000		0,00	0,01000	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	286144860R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 16 95,50/3,00*1,093	kus	34,79383		0,00	0,01050	0,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				34,79000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00		25,23000		0,00000		
41	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	8,00000		0,00	3,05967	24,48000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem

BUH/D/130a

BUH/D/132a

BUH/D/133a

BUH/D/134a

BUH/D/196a

BUH/D/131b

42	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	8,00000		0,00	0,09436	0,75000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		včetně rámu a košů na bahno,										
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		228,46000		0,00000		
43	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,00000		0,00	0,11840	0,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

44	914001125T01	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,, včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

45	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	465,00000		0,00	0,00009	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										

V1a :

60,00

V2a :

235,00

V2b :

60,00000

235,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100,00		100,00000								
		70,00		70,00000								
46	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	465,00000		0,00	0,00050	0,23000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
47	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	948,00000		0,00	0,00018	0,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										
		V4 :										
		948,00		948,00000								
48	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	948,00000		0,00	0,00105	1,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
49	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	75,00000		0,00	0,00076	0,06000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/131b										
		V13 :										
		70,00+5,00		75,00000								
50	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	75,00000		0,00	0,00370	0,28000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
51	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	1 413,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
52	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	75,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
53	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	841,00000		0,00	0,18800	158,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/D/130a										
		BUH/D/132a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b										
54	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	7,50000		0,00	0,00360	0,03000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
55	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 841,00*1,01	kus	849,41000		0,00	0,08000	67,95000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00000	0,00000			
56	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 ,50, 53, : 54, 55, : Součet : 5375,26587	t	5 375,26587		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99.1 Sanace pláně							0,00	95,43000	0,00000			
57	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b 2x200 mm, doporučené množství 2% pojiva : 4092,00 4092,00	m2	8 184,00000		0,00	0,01166	95,43000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
58	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57, : Součet : 95,42544	t	95,42544		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Celkem							0,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 751	Účelová komunikace - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	751.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b	m3	710,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	710,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 925,00+1850,00-710,00-174,22	m3	1 890,78000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				1 890,78000								
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 890,78000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	925,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	1 850,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 2915,00*1,10	m2	3 206,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				3 206,50000								
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				0,00		195,16000		0,00000		
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. připojky : 55,00*0,80*1,50 d.vp. : 1,50*1,50*1,50*11	m3	174,22500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				66,00000								
				37,13000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž : 790,00*0,30*0,30		71,10000								
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	174,22500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	174,22500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 174,23 odpočet : lože : -4,40 obsyp : -19,80 d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*11 drenáž : -790,00*0,30*0,30	m3	73,62466		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				174,23000								
				-4,40000								
				-19,80000								
				-5,31000								
				-71,10000								
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b 55,00*0,80*0,45	m3	19,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				19,80000								
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a	m3	4,40000		0,00	1,89077	8,32000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/141b 55,00*0,80*0,10		4,40000								
14	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; šterkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,80000*2	t	39,60000		0,00	1,00000	39,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
15	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 73,62*2,00	t	147,24000		0,00	1,00000	147,24000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			0,00		0,00000		11,80000			
16	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b asf.vrstvy 40 mm : 16,25 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 16,25 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 16,25	m2	48,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,08800	4,29000	822-1	RTS 24/ I
17	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 16,25 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 16,25	m2	32,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,13200	4,29000	822-1	RTS 24/ I
18	113151118R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 90 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	16,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,19800	3,22000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 16,25				16,25000						
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		120,23000		0,00000		
19	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b 790,00*0,30*0,05	m3	11,85000		0,00	1,92050	22,76000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
						11,85000						
20	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b 790,00*0,30*0,25	m3	59,25000		0,00	1,63000	96,58000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
						59,25000						
21	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b	m	790,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
22	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 790,00*(0,30+0,30)*2	m2	948,00000		0,00	0,00018	0,17000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
						948,00000						
23	210001	napojení travivodu útesem do šachty nebo UV, dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 790,00*1,015	m	801,85000		0,00	0,00048	0,38000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
						801,85000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	1 137,60000		0,00	0,00030	0,34000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
		948,00*1,20		1 137,60000								

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	3 257,64000	0,00000								
----------------	---	-------------	--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

26	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	3 206,50000		0,00	0,37800	1 212,06000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	-------------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/140a

BUH/D/142a

BUH/D/143a

BUH/D/141b

asf. - celá konstrukce :

2915,00*1,10

3 206,50000

27	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	3 060,75000		0,00	0,44100	1 349,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	-------------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/140a

BUH/D/142a

BUH/D/143a

BUH/D/141b

asf. - celá konstrukce :

2915,00*1,05

3 060,75000

28	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 90 mm	m2	2 931,25000		0,00	0,23737	695,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-------------	--	------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

s rozprostřením a zhuťněním

s příměsí R-mat 20%

BUH/D/140a

BUH/D/142a

BUH/D/143a

BUH/D/141b

asf. - celá konstrukce :

2915,00

2 915,00000

asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :

16,25

16,25000

Díl: 57	Kryty štěrkových a živichných komunikací	0,00	771,19000	0,00000								
----------------	---	-------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

29	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	3 060,75000		0,00	0,00101	3,09000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/140a

BUH/D/142a

BUH/D/143a

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/141b asf. - celá konstrukce : 2915,00*1,05		3 060,75000								
30	573231143R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b asf. - celá konstrukce : 2915,00 asf.vrstvy 40 mm : 16,25 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 16,25 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 16,25	m2	2 963,75000		0,00	0,00030	0,89000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		2 915,00000										
		16,25000										
		16,25000										
		16,25000										
31	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b asf. - celá konstrukce : 2915,00 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 16,25 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 16,25	m2	2 947,50000		0,00	0,00040	1,18000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		2 915,00000										
		16,25000										
		16,25000										
32	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b asf. - celá konstrukce :	m2	2 963,75000		0,00	0,10373	307,43000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2915,00		2 915,00000								
		asf.vrstvy 40 mm :										
		16,25		16,25000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		16,25		16,25000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		16,25		16,25000								
33	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 947,50000		0,00	0,15559	458,60000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s příměsí R-mat 20%										
		BUH/D/140a										
		BUH/D/142a										
		BUH/D/143a										
		BUH/D/141b										
		asf. - celá konstrukce :										
		2915,00		2 915,00000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		16,25		16,25000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		16,25		16,25000								
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				0,00		0,32000		0,00000		
34	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	55,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
		BUH/D/140a										
		BUH/D/142a										
		BUH/D/143a										
		BUH/D/141b										
35	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	11,00000		0,00	0,01000	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	286144860R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 16	kus	20,03833		0,00	0,01050	0,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		55,00/3,00*1,093		20,04000								
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00		34,70000		0,00000		
37	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	11,00000		0,00	3,05967	33,66000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,										
		s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b										
38	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b	kus	11,00000		0,00	0,09436	1,04000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		382,39000		0,00000		
39	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000		0,00	0,11840	0,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
40	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b V1a : 60,00 V2a : 195,00 V2b : 100,00	m	355,00000		0,00	0,00009	0,03000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
41	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	355,00000		0,00	0,00050	0,18000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
42	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b V2b : 33,00 V4 : 920,00	m	953,00000		0,00	0,00018	0,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
43	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	953,00000		0,00	0,00105	1,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b V13 : 75,00	m2	75,00000		0,00	0,00076	0,06000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
45	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	75,00000		0,00	0,00370	0,28000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
46	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	618,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
47	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	75,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
48	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 BUH/D/130a BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/131b	m	1 415,00000		0,00	0,18800	266,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	55,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
50	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	35,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
51	599141111T01	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	55,50000		0,00	0,00360	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 1415,00*1,01	kus	1 429,15000		0,00	0,08000	114,33000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00000	0,00000			
53	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	4 761,62205		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		13,14,15,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,51,52, :										
		Součet: : 4761,62205				4 761,62205						

Díl: 99.1		Sanace pláň				0,00		81,57000		0,00000		
54	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	6 996,00000		0,00	0,01166	81,57000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez přidání vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím										
		BUH/D/140a										
		BUH/D/142a										
		BUH/D/143a										
		BUH/D/141b										
		2x200 mm, doporučené množství 2% pojiva :										
		3498,00				3 498,00000						
		3498,00				3 498,00000						

55	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	81,57336		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		54, :										
		Součet: : 81,57336				81,57336						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,00000		0,00000		
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,79750		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		16,17,18, :										
		Součet: : 11,79750				11,79750						

57	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,79750		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		16,17,18, :										
		Součet: : 11,79750				11,79750						

58	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,79750		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		16,17,18, :										
		Součet: : 11,79750				11,79750						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 752	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 2
R:	752.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b	m3	515,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	515,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 1308,00+2045,00-515,00-238,43	m3	2 599,57000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2 599,57000								
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2 599,57000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	1 308,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	2 045,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 3845,00*1,10	m2	4 229,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				4 229,50000								
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				0,00		248,57000		0,00000		
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. připojky : 72,50*0,80*1,50 d.vp. : 1,50*1,50*1,50*13	m3	238,42500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				87,00000								
				43,88000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž : 1195,00*0,30*0,30		107,55000								
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	238,42500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	238,42500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 238,42 odpočet : lože : -5,80 obsyp : -26,10 d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*13 drenáž : -1195,00*0,30*0,30	m3	92,70005		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				238,42000								
				-5,80000								
				-26,10000								
				-6,27000								
				-107,55000								
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b 72,50*0,80*0,45	m3	26,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				26,10000								
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a	m3	5,80000		0,00	1,89077	10,97000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/151b 72,50*0,80*0,10		5,80000								
14	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; šterkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,10000*2	t	52,20000		0,00	1,00000	52,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
15	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 92,70*2,00	t	185,40000		0,00	1,00000	185,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							0,00	0,00000	7,81000			
16	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf.vrstvy 40 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 10,75	m2	32,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,08800	2,84000	822-1	RTS 24/ I
17	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 10,75	m2	21,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,13200	2,84000	822-1	RTS 24/ I
18	113151118R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 90 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	10,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,19800	2,13000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 10,75		10,75000								
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		181,87000		0,00000		
19	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku třídného BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b 1195,00*0,30*0,05	m3	17,92500		0,00	1,92050	34,42000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				17,93000								
20	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b 1195,00*0,30*0,25	m3	89,62500		0,00	1,63000	146,09000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				89,63000								
21	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b	m	1 195,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
22	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 1195,00*(0,30+0,30)*2	m2	1 434,00000		0,00	0,00018	0,26000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				1 434,00000								
23	210001	napojení travivodu útesem do šachty nebo UV, dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 1195,00*1,015	m	1 212,92500		0,00	0,00048	0,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				1 212,92000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	1 720,80000		0,00	0,00030	0,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II

1434,00*1,20

1 720,80000

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	4 294,42000	0,00000								
----------------	---	-------------	--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

26	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	4 229,50000		0,00	0,37800	1 598,75000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	-------------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/150a

BUH/D/152a

BUH/D/153a

BUH/D/151b

asf. - celá konstrukce :

3845,00*1,10

4 229,50000

27	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	4 037,25000		0,00	0,44100	1 780,43000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	-------------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/150a

BUH/D/152a

BUH/D/153a

BUH/D/151b

asf. - celá konstrukce :

3845,00*1,05

4 037,25000

28	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 90 mm	m2	3 855,75000		0,00	0,23737	915,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-------------	--	------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

s rozprostřením a zhuťněním

s příměsí R-mat 20%

BUH/D/150a

BUH/D/152a

BUH/D/153a

BUH/D/151b

asf. - celá konstrukce :

3845,00

3 845,00000

asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :

10,75

10,75000

Díl: 57	Kryty štěrkových a živичných komunikací	0,00	1 010,57000	0,00000								
----------------	--	-------------	--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

29	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	4 037,25000		0,00	0,00101	4,08000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/150a

BUH/D/152a

BUH/D/153a

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/151b asf. - celá konstrukce : 3845,00*1,05		4 037,25000								
30	573231143R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf. - celá konstrukce : 3845,00 asf.vrstvy 40 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 10,75	m2	3 877,25000		0,00	0,00030	1,16000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf. - celá konstrukce : 3845,00 asf.vrstvy 40 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 10,75		3 845,00000								
31	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf. - celá konstrukce : 3845,00 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 10,75	m2	3 866,50000		0,00	0,00040	1,55000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf. - celá konstrukce : 3845,00 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 10,75 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 10,75		3 845,00000								
32	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b asf. - celá konstrukce :	m2	3 877,25000		0,00	0,10373	402,19000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3845,00		3 845,00000								
		asf.vrstvy 40 mm :										
		10,75		10,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		10,75		10,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		10,75		10,75000								
33	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 866,50000		0,00	0,15559	601,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s příměsí R-mat 20%										
		BUH/D/150a										
		BUH/D/152a										
		BUH/D/153a										
		BUH/D/151b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3845,00		3 845,00000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		10,75		10,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		10,75		10,75000								
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				0,00		0,41000		0,00000		
34	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	72,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
		BUH/D/150a										
		BUH/D/152a										
		BUH/D/153a										
		BUH/D/151b										
35	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	13,00000		0,00	0,01000	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	286144860R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 16	kus	26,41417		0,00	0,01050	0,28000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		72,50/3,00*1,093		26,41000								
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00		41,01000		0,00000		
37	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	13,00000		0,00	3,05967	39,78000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,										
		s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b										
38	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b	kus	13,00000		0,00	0,09436	1,23000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		340,66000		0,00000		
39	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000		0,00	0,11840	0,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
40	914001125T01	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b V1a : 60,00 V2a : 342,00 V2b : 100,00	m	502,00000		0,00	0,00009	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
42	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	502,00000		0,00	0,00050	0,25000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
43	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm BUH/D/150a BUH/D/152a BUH/D/153a BUH/D/151b V2b : 21,50 V4 :	m	1 261,50000		0,00	0,00018	0,23000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1240,00		1 240,00000								
44	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	1 261,50000		0,00	0,00105	1,32000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
45	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	25,00000		0,00	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/150a										
		BUH/D/152a										
		BUH/D/153a										
		BUH/D/151b										
		V13 :										
		25,00		25,00000								
46	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	25,00000		0,00	0,00370	0,09000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
47	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	833,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
48	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	25,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
49	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	1 258,50000		0,00	0,18800	236,60000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/D/150a										
		BUH/D/152a										
		BUH/D/153a										
		BUH/D/151b										
50	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	46,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
51	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	23,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
52	599141111T01	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	46,50000		0,00	0,00360	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 271,08500		0,00	0,08000	101,69000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1258,50*1,01		1 271,09000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	6 117,47571		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

13,14,15,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,49,52,53, :

Součet: : 6117,47571

6 117,47571

Díl: 99.1	Sanace pláň					0,00		107,60000		0,00000		
55	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	9 228,00000		0,00	0,01166	107,60000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím

BUH/D/150a

BUH/D/152a

BUH/D/153a

BUH/D/151b

2x200 mm, doporučené množství 2% pojiva :

4614,00

4 614,00000

4614,00

4 614,00000

56	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	107,59848		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

55, :

Součet: : 107,59848

107,59848

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		0,00000		0,00000		
57	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,80450		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

16,17,18, :

Součet: : 7,80450

7,80450

58	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,80450		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

16,17,18, :

Součet: : 7,80450

7,80450

59	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	7,80450		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

16,17,18, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 753	Účelová komunikace - 1. etapa - spojovací 4
R:	753.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 7,80450		7,80450								

--

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b výkop : 86,00 průleh : 1550	m3	1 636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1 636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 5630,00+776,50-86,00-253,05-1550,00	m3	4 517,45000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4 517,45000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	776,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	5 630,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 4525,00*1,10	m2	4 977,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,	m2	6 231,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění							0,00	297,39000	0,00000			
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	253,05000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
přípojky :												
90,50*0,80*1,50				108,60000								
d.vp. :												
1,50*1,50*1,50*14				47,25000								
drenáž :												
1080,00*0,30*0,30				97,20000								
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	253,05000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	253,05000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	109,27774		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu												
ck :												
253,05				253,05000								
odpočet :												
lože :				-7,24	-7,24000							
obsyp :												
-32,58				-32,58000								
d.vp. :												
-3,14*0,32*0,32*1,50*14				-6,75000								
drenáž :												
-1080,00*0,30*0,30				-97,20000								
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	32,58000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,												
BUH/D/160a												
BUH/D/162a												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b 90,50*0,80*0,45		32,58000								
14	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b 90,50*0,80*0,10	m3	7,24000		0,00	1,89077	13,69000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		7,24000										
15	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 32,58000*2	t	65,16000		0,00	1,00000	65,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		65,16000										
16	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 109,27*2,00	t	218,54000		0,00	1,00000	218,54000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		218,54000										
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		164,37000		0,00000		
17	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b 1080,00*0,30*0,05	m3	16,20000		0,00	1,92050	31,11000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		16,20000										
18	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b	m3	81,00000		0,00	1,63000	132,03000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1080,00*0,30*0,25		81,00000								
19	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	1 080,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b										
20	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 1080,00*(0,30+0,30)*2	m2	1 296,00000		0,00	0,00018	0,23000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				1 296,00000								
21	210001	nápojení trativodu útesem do šachty nebo UV, dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj; drážkový; potrubí; jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	1 096,20000		0,00	0,00048	0,53000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1080,00*1,015		1 096,20000								
23	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	1 555,20000		0,00	0,00030	0,47000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
		1296,00*1,20		1 555,20000								
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							0,00	5 117,88000	0,00000			
24	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4 977,50000		0,00	0,37800	1 881,50000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b asf. - celá konstrukce : 4525,00*1,10		4 977,50000								
25	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	4 751,25000		0,00	0,44100	2 095,30000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/D/164a BUI/D/197a BUI/D/161b asf. - celá konstrukce : 4525,00*1,05		4 751,25000								
26	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	66,00000		0,00	0,55125	36,38000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUI/D/160a BUI/D/162a BUI/D/163a BUI/D/164a BUI/D/197a BUI/D/161b betonová vozovka : 60,00*1,10		66,00000								
27	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	63,00000		0,00	0,48574	30,60000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním BUI/D/160a BUI/D/162a BUI/D/163a BUI/D/164a BUI/D/197a BUI/D/161b betonová vozovka : 60,00*1,05		63,00000								
28	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	4 525,00000		0,00	0,23737	1 074,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUI/D/160a BUI/D/162a BUI/D/163a BUI/D/164a BUI/D/197a BUI/D/161b asf. - celá konstrukce : 4525,00		4 525,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 57							0,00	1 181,39000	0,00000			
29	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	4 751,25000		0,00	0,00101	4,80000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/160a										
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										
		BUH/D/164a										
		BUH/D/197a										
		BUH/D/161b										
		asf. - celá konstrukce :										
		4525,00*1,05		4 751,25000								
30	573231143R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	4 525,00000		0,00	0,00030	1,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem										
		BUH/D/160a										
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										
		BUH/D/164a										
		BUH/D/197a										
		BUH/D/161b										
		asf. - celá konstrukce :										
		4525,00		4 525,00000								
31	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	4 525,00000		0,00	0,00040	1,81000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem										
		BUH/D/160a										
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										
		BUH/D/164a										
		BUH/D/197a										
		BUH/D/161b										
		asf. - celá konstrukce :										
		4525,00		4 525,00000								
32	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	4 525,00000		0,00	0,10373	469,38000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/160a										
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b asf. - celá konstrukce : 4525,00		4 525,00000								
33	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 s příměsí R-mat 20% BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b asf. - celá konstrukce : 4525,00	m2	4 525,00000		0,00	0,15559	704,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				4 525,00000								
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				0,00		42,09000		0,00000		
34	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže vč.dílatace a povrchové úpravy BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b betonová vozovka : 60,00*0,27	m3	16,20000		0,00	2,52500	40,91000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				16,20000								
35	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	10,00000		0,00	0,03920	0,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
36	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
37	273362021R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,74520		0,00	1,05702	0,79000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		60,00*5,40*2*1,15*0,001		0,75000								

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot	0,00	0,49000	0,00000								
----------------	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

38	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b	m	90,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

39	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	14,00000		0,00	0,01000	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-------	-------------------------------------	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

40	286144860R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 16 90,50/3,00*1,093	kus	32,97217		0,00	0,01050	0,35000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,00	44,16000	0,00000								
----------------	---	-------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

41	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b	kus	14,00000		0,00	3,05967	42,84000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

42	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b	kus	14,00000		0,00	0,09436	1,32000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	313,54000	0,00000								
----------------	---------------------------------------	-------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,00000		0,00	0,11840	0,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
44	914001125T01	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,, včetně dodávky sloupku a značky	kus	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b V1a : 30,00 V2a : 270,00 V2b : 100,00 70,00	m	470,00000		0,00	0,00009	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
46	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	470,00000		0,00	0,00050	0,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
47	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b V4 : 1280,00	m	1 280,00000		0,00	0,00018	0,23000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
48	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	1 280,00000		0,00	0,00105	1,34000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
49	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a	m2	75,00000		0,00	0,00076	0,06000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/197a BUH/D/161b V13 : 70,00+5,00		75,00000								
50	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	75,00000		0,00	0,00370	0,28000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
51	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	1 750,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
52	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	75,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
53	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	1 156,00000		0,00	0,18800	217,33000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/D/160a BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/197a BUH/D/161b										
54	599141111T01	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	7,65000		0,00	0,00360	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 167,56000		0,00	0,08000	93,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1156,00*1,01		1 167,56000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
56	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	7 161,29203		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49 ,50,53, : 54,55, : Součet: : 7161,29203		7 161,29203								
Díl: 99.1		Sanace pláň				0,00		128,31000		0,00000		
57	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím	m2	11 004,00000		0,00	0,01166	128,31000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/160a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 754	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	754.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										
		BUH/D/164a										
		BUH/D/197a										
		BUH/D/161b										
		2x200 mm, doporučené množství 2% pojiva :										
		5502,00			5 502,00000							
		5502,00			5 502,00000							
58	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	128,30664		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		57, :										
		Součet: : 128,30664			128,30664							
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b výkop : 342,00 průleh : 1800,00	m3	2 142,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	2 142,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 446,00+5395,00-342,00-204,45-1800,00	m3	3 494,55000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 494,55000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	446,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	5 395,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 3955,00*1,10	m2	4 350,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,	m2	7 231,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				0,00		206,12000		0,00000		
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	204,45000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

přípojky :

62,00*0,80*1,50

74,40000

d.vp. :

1,50*1,50*1,50*10

33,75000

drenáž :

1070,00*0,30*0,30

96,30000

10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	204,45000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												

11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	204,45000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												

12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	76,04696		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

204,45

204,45000

odpočet :

lože :

-4,96

-4,96000

obsyp :

-22,32

-22,32000

d.vp. :

-3,14*0,32*0,32*1,50*10

-4,82000

drenáž :

-1070,00*0,30*0,30

-96,30000

13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	22,32000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a

jakoukoliv míru ztuhnutí,

BUH/D/170a

BUH/D/172a

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b 62,00*0,80*0,45		22,32000								
14	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b 62,00*0,80*0,10	m3	4,96000		0,00	1,89077	9,38000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
				4,96000								
15	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 22,32000*2	t	44,64000		0,00	1,00000	44,64000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				44,64000								
16	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 76,05*2,00	t	152,10000		0,00	1,00000	152,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				152,10000								
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					0,00	0,00000	9,26000			
17	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b asf.vrstvy 40 mm : 12,75 asf.vrstvy 40 mm + 60 mm : 12,75 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 12,75	m2	38,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,08800	3,37000	822-1	RTS 24/ I
				12,75000								
				12,75000								
				12,75000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm	m2	25,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,13200	3,37000	822-1	RTS 24/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

BUH/D/170a

BUH/D/172a

BUH/D/173a

BUH/D/174a

BUH/D/175a

BUH/D/171b

asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :

12,75

12,75000

asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :

12,75

12,75000

19	113151118R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 90 mm	m2	12,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,19800	2,52000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

BUH/D/170a

BUH/D/172a

BUH/D/173a

BUH/D/174a

BUH/D/175a

BUH/D/171b

asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :

12,75

12,75000

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry				0,00	162,84000	0,00000					
20	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného	m3	16,05000		0,00	1,92050	30,82000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

BUH/D/170a

BUH/D/172a

BUH/D/173a

BUH/D/174a

BUH/D/175a

BUH/D/171b

1070,00*0,30*0,05

16,05000

21	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	80,25000		0,00	1,63000	130,81000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,										
		BUH/D/170a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/D/172a BUI/D/173a BUI/D/174a BUI/D/175a BUI/D/171b 1070,00*0,30*0,25		80,25000								
22	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	1 070,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		BUI/D/170a BUI/D/172a BUI/D/173a BUI/D/174a BUI/D/175a BUI/D/171b										
23	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 1070,00*(0,30+0,30)*2	m2	1 284,00000		0,00	0,00018	0,23000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				1 284,00000								
24	210001	napojení trativodu útesem do šachty nebo UV, dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj; drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	1 086,05000		0,00	0,00048	0,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1070,00*1,015		1 086,05000								
26	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	1 540,80000		0,00	0,00030	0,46000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
		1284,00*1,20		1 540,80000								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			0,00		4 417,67000	0,00000				
27	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4 350,50000		0,00	0,37800	1 644,49000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUI/D/170a BUI/D/172a BUI/D/173a BUI/D/174a BUI/D/175a BUI/D/171b asf. - celá konstrukce : 3955,00*1,10		4 350,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	4 152,75000		0,00	0,44100	1 831,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b asf. - celá konstrukce : 3955,00*1,05		4 152,75000								
29	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	3 967,75000		0,00	0,23737	941,82000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b asf. - celá konstrukce : 3955,00 asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm : 12,75		3 955,00000 12,75000								
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací			0,00		1 040,53000	0,00000				
30	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	4 152,75000		0,00	0,00101	4,19000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b asf. - celá konstrukce : 3955,00*1,05		4 152,75000								
31	573231143R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	3 993,25000		0,00	0,00030	1,20000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/170a										
		BUH/D/172a										
		BUH/D/173a										
		BUH/D/174a										
		BUH/D/175a										
		BUH/D/171b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3955,00		3 955,00000								
		asf.vrstvy 40 mm :										
		12,75		12,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		12,75		12,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		12,75		12,75000								
32	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	3 980,50000		0,00	0,00040	1,59000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez posypu kamenivem										
		BUH/D/170a										
		BUH/D/172a										
		BUH/D/173a										
		BUH/D/174a										
		BUH/D/175a										
		BUH/D/171b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3955,00		3 955,00000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		12,75		12,75000								
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		12,75		12,75000								
33	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 993,25000		0,00	0,10373	414,22000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/170a										
		BUH/D/172a										
		BUH/D/173a										
		BUH/D/174a										
		BUH/D/175a										
		BUH/D/171b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3955,00		3 955,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		asf.vrstvy 40 mm :										
		12,75			12,75000							
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		12,75			12,75000							
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		12,75			12,75000							
34	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 980,50000		0,00	0,15559	619,33000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s příměsí R-mat 20%										
		BUH/D/170a										
		BUH/D/172a										
		BUH/D/173a										
		BUH/D/174a										
		BUH/D/175a										
		BUH/D/171b										
		asf. - celá konstrukce :										
		3955,00			3 955,00000							
		asf.vrstvy 40 mm + 60 mm :										
		12,75			12,75000							
		asf.vrstvy 40 mm + 60,00 mm + 90 mm :										
		12,75			12,75000							
Díl: 87							0,00	0,34000	0,00000			
35	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	62,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/D/170a										
		BUH/D/172a										
		BUH/D/173a										
		BUH/D/174a										
		BUH/D/175a										
		BUH/D/171b										
36	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	10,00000		0,00	0,01000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	286144860R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 16	kus	22,58867		0,00	0,01050	0,24000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		62,00/3,00*1,093			22,59000							
Díl: 89							0,00	31,54000	0,00000			
Ostatní konstrukce na trubním vedení												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b	kus	10,00000		0,00	3,05967	30,60000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
39	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košu na bahno, BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b	kus	10,00000		0,00	0,09436	0,94000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00	281,34000	0,00000				
40	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000		0,00	0,11840	0,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
41	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm BUH/D/170a BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/171b V1a : 30,00 V2a : 355,00 V2b : 100,00	m	485,00000		0,00	0,00009	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
42	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	485,00000		0,00	0,00050	0,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
43	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	1 070,00000		0,00	0,00018	0,19000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/170a										
		BUH/D/172a										
		BUH/D/173a										
		BUH/D/174a										
		BUH/D/175a										
		BUH/D/171b										
		V2b :										
		25,00		25,00000								
		V4 :										
		1045,00		1 045,00000								
44	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	1 070,00000		0,00	0,00105	1,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
45	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	1 555,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
46	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	1 040,00000		0,00	0,18800	195,52000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/D/170a										
		BUH/D/172a										
		BUH/D/173a										
		BUH/D/174a										
		BUH/D/175a										
		BUH/D/171b										
47	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	22,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
48	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	22,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
49	599141111T01	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	22,50000		0,00	0,00360	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 050,40000		0,00	0,08000	84,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1040*1,01		1 050,40000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
51	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	6 140,40238		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

14,15,16,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,49,50, :

Součet: : 6140,40238

6 140,40238

Díl: 99.1	Sanace pláňe				0,00	110,65000	0,00000					
------------------	---------------------	--	--	--	-------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--

52	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	9 490,00000		0,00	0,01166	110,65000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-------------	--	------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím

BUH/D/170a

BUH/D/172a

BUH/D/173a

BUH/D/174a

BUH/D/175a

BUH/D/171b

2x200 mm, doporučené množství 2% pojiva :

4745,00

4 745,00000

4745,00

4 745,00000

53	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	110,65340		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

52, :

Součet: : 110,65340

110,65340

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00	0,00000	0,00000					
-----------------	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

54	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,25650		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19, :

Součet: : 9,25650

9,25650

55	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,25650		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19, :

Součet: : 9,25650

9,25650

56	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	9,25650		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19, :

Součet: : 9,25650

9,25650

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 755	Účelová komunikace - 2. etapa - propojovací 3
R:	755.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b	m3	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 92,00+36,00-5,00-29,85	m3	93,15000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	93,15000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	36,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	92,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 439,00*1,10	m2	482,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				0,00		48,62000		0,00000		
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojky : 15,50*0,80*1,50 d.vp. :	m3	29,85000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,50*1,50*1,50*2 drenáž : 50,00*0,30*0,30		6,75000 4,50000								
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	29,85000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	29,85000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 29,85 odpočet : lože : -1,24 obsyp : -5,58 d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*2 drenáž : -50,00*0,30*0,30	m3	17,56539		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				29,85000 -1,24000 -5,58000 -0,96000 -4,50000								
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b 15,50*0,80*0,45	m3	5,58000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				5,58000								
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUH/D/180a	m3	1,24000		0,00	1,89077	2,34000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b 15,50*0,80*0,10		1,24000								
14	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; šterkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,58000*2	t	11,16000		0,00	1,00000	11,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
15	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 17,56*2,00	t	35,12000		0,00	1,00000	35,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		7,60000		0,00000		
16	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b 50,00*0,30*0,05	m3	0,75000		0,00	1,92050	1,44000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
17	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b 50,00*0,30*0,25	m3	3,75000		0,00	1,63000	6,11000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
18	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b	m	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
19	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 50,00*(0,30+0,30)*2	m2	60,00000		0,00	0,00018	0,01000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	210001	napojení trativodu útesem do šachty nebo UV, dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	50,75000		0,00	0,00048	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		50,00*1,015		50,75000								
22	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	72,00000		0,00	0,00030	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II
		60,00*1,20		72,00000								
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							0,00	490,03000	0,00000			
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	482,90000		0,00	0,37800	182,54000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 439,00*1,10		482,90000								
24	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	460,95000		0,00	0,44100	203,28000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 439,00*1,05		460,95000								
25	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	439,00000		0,00	0,23737	104,21000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		439,00		439,00000								

Díl: 57	Kryty šterkových a živičných komunikací	0,00	114,62000	0,00000								
----------------	--	-------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

26	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	460,95000		0,00	0,00101	0,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/180a

BUH/D/182a

BUH/D/183a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

asf. - celá konstrukce :

439,00*1,05

460,95000

27	573231143R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2	m2	439,00000		0,00	0,00030	0,13000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

bez posypu kamenivem

BUH/D/180a

BUH/D/182a

BUH/D/183a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

asf. - celá konstrukce :

439,00

439,00000

28	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	439,00000		0,00	0,00040	0,18000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

bez posypu kamenivem

BUH/D/180a

BUH/D/182a

BUH/D/183a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

asf. - celá konstrukce :

439,00

439,00000

29	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	439,00000		0,00	0,10373	45,54000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	----------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/180a

BUH/D/182a

BUH/D/183a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		asf. - celá konstrukce : 439,00		439,00000								
30	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 s příměsí R-mat 20% BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 439,00	m2	439,00000		0,00	0,15559	68,30000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		439,00		439,00000								
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot							0,00	0,08000	0,00000			
31	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b	m	15,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
32	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	2,00000		0,00	0,01000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	286144860R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 16 15,50/3,00*1,093	kus	5,64717		0,00	0,01050	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		5,65000		5,65000								
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							0,00	6,31000	0,00000			
34	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze šterkopísku, s košem na nečistoty a s protizápachovým uzávěrem BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b	kus	2,00000		0,00	3,05967	6,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
35	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,00000		0,00	0,09436	0,19000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně rámu a košů na bahno, BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b										
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00		29,15000	0,00000				
36	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000		0,00	0,11840	0,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
37	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b V2b : 21,50 V4 : 220,00	m	241,50000		0,00	0,00018	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
38	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	241,50000		0,00	0,00105	0,25000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
39	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUH/D/140a BUH/D/142a BUH/D/143a BUH/D/141b V13 : 71,50	m2	71,50000		0,00	0,00076	0,05000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
40	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	71,50000		0,00	0,00370	0,26000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
41	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	241,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
42	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	71,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b	m	105,50000		0,00	0,18800	19,83000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	599141111T01	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	21,50000		0,00	0,00360	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 105,50*1,01	kus	106,55500		0,00	0,08000	8,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00000	0,00000			
46	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45, : Součet: : 696,42660	t	696,42660		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99.1 Sanace pláň							0,00	12,29000	0,00000			
47	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím BUH/D/180a BUH/D/182a BUH/D/183a BUH/D/198a BUH/D/081b 2x200 mm, doporučené množství 2% pojiva : 527,00 527,00	m2	1 054,00000		0,00	0,01166	12,29000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
48	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 47, : Součet: : 12,28964	t	12,28964		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 756.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	756.1.02	Stavební rozpočet ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b	m3	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	15,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 95,00+277,00-15,00-45,53	m3	311,47000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				311,47000								
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	311,47000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	95,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	277,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 485,50*1,10	m2	534,05000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				534,05000								
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				0,00		66,38000		0,00000		
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. připojky : 20,50*0,80*1,50 d.vp. : 1,50*1,50*1,50*3	m3	45,52500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				24,60000								
				10,13000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž : 120,00*0,30*0,30		10,80000								
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	45,52500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	45,52500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	24,26309		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
		ck : 45,53 odpočet : lože : -1,64 obsyp : -7,38 d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*3 drenáž : -120,00*0,30*0,30		45,53000 -1,64000 -7,38000 -1,45000 -10,80000								
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, BUIH/D/190a BUIH/D/192a BUIH/D/198a BUIH/D/081b 20,50*0,80*0,45	m3	7,38000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm v otevřeném výkopu, BUIH/D/190a BUIH/D/192a BUIH/D/198a	m3	1,64000		0,00	1,89077	3,10000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/081b 20,50*0,80*0,10		1,64000								
14	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; šterkopísek Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,38000*2	t	14,76000		0,00	1,00000	14,76000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
15	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm 24,26*2,00	t	48,52000		0,00	1,00000	48,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				0,00		18,27000		0,00000		
16	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b 120,00*0,30*0,05	m3	1,80000		0,00	1,92050	3,46000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
17	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b 120,00*0,30*0,25	m3	9,00000		0,00	1,63000	14,67000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
18	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b	m	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
19	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 120,00*(0,30+0,30)*2	m2	144,00000		0,00	0,00018	0,03000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
20	210001	napojení travivodu útesem do šachty nebo UV, dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj; drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 120,00*1,015	m	121,80000		0,00	0,00048	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	172,80000		0,00	0,00030	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ II

144,00*1,20

172,80000

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					0,00	541,92000	0,00000				
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	534,05000		0,00	0,37800	201,87000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

BUH/D/190a

BUH/D/192a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

asf. - celá konstrukce :

485,50*1,10

534,05000

24	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	509,77500		0,00	0,44100	224,81000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

BUH/D/190a

BUH/D/192a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

asf. - celá konstrukce :

485,50*1,05

509,77000

25	565161212R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	485,50000		0,00	0,23737	115,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

s rozprostřením a zhutněním

s příměsí R-mat 20%

BUH/D/190a

BUH/D/192a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

asf. - celá konstrukce :

485,50

485,50000

Díl: 57	Kryty štěrkových a živičných komunikací					0,00	126,75000	0,00000				
26	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	509,77500		0,00	0,00101	0,51000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

BUH/D/190a

BUH/D/192a

BUH/D/198a

BUH/D/081b

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		asf. - celá konstrukce : 485,50*1,05		509,77000								
27	573231143R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 485,50	m2	485,50000		0,00	0,00030	0,15000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
28	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 485,50	m2	485,50000		0,00	0,00040	0,19000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
29	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 485,50	m2	485,50000		0,00	0,10373	50,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
30	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 s příměsí R-mat 20% BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 485,50	m2	485,50000		0,00	0,15559	75,54000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 87							0,00	0,11000	0,00000			
31	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b	m	20,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
32	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	3,00000		0,00	0,01000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	286144860R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj; hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; l = 3 000 mm; SN 16 20,50/3,00*1,093	kus	7,46883		0,00	0,01050	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 89							0,00	9,46000	0,00000			
34	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, s košem na nečistoty a s protizápchovým uzávěrem BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b	kus	3,00000		0,00	3,05967	9,18000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
35	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b	kus	3,00000		0,00	0,09436	0,28000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 24/ I
Díl: 91							0,00	47,52000	0,00000			
36	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b V2b : 22,50 V4 :	m	242,50000		0,00	0,00018	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		220,00		220,00000								
37	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	242,50000		0,00	0,00105	0,25000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
38	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	25,50000		0,00	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/190a										
		BUH/D/192a										
		BUH/D/198a										
		BUH/D/081b										
		V13 :										
		25,50		25,50000								
39	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	25,50000		0,00	0,00370	0,09000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
40	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	242,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
41	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	25,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
42	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	175,00000		0,00	0,18800	32,90000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/D/190a										
		BUH/D/192a										
		BUH/D/198a										
		BUH/D/081b										
43	599141111T01	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	22,50000		0,00	0,00360	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	176,75000		0,00	0,08000	14,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		175,00*1,01		176,75000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
45	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	810,42690		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44, :										
		Součet: : 810,42690		810,42690								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 757.1	Účelová komunikace - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	757.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99.1		Sanace pláň				0,00		13,60000		0,00000		
46	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím BUH/D/190a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b 2x200 mm, doporučené množství 2% pojiva : 583,00 583,00	m2	1 166,00000		0,00	0,01166	13,60000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
47	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46, : Součet: : 13,59556	t	13,59556		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 761	Stezka pro cyklisty a chodce - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	761.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/130b BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/031b	m3	52,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	52,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 214,00+3100,00-52,50	m3	3 261,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 261,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	214,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	3 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 1445,00*1,10 dlažba : 17,50*1,10	m2	1 608,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		1 328,47000		0,00000		
8	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm BUH/D/130b	m2	1 535,62500		0,00	0,34500	529,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 761	Stezka pro cyklisty a chodce - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	761.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/031b asf. - celá konstrukce : 1445,00*1,05 plocha stezky dlažba : 17,50*1,05			1 517,25000							
				18,38000								
9	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 608,75000		0,00	0,37800	608,11000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130b BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/031b asf. - celá konstrukce : 1445,00*1,10 plocha stezky dlažba : 17,50*1,10			1 589,50000							
				19,25000								
10	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 445,00000		0,00	0,13188	190,57000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUH/D/130b BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/031b asf. - celá konstrukce : 1445,00			1 445,00000							
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				0,00		151,93000		0,00000		
11	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	1 445,00000		0,00	0,00101	1,46000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/130b BUH/D/132a BUH/D/133a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 761	Stezka pro cyklisty a chodce - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	761.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/031b asf. - celá konstrukce : 1445,00		1 445,00000								
12	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUI/D/130b BUI/D/132a BUI/D/133a BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/031b asf. - celá konstrukce : 1445,00	m2	1 445,00000		0,00	0,00040	0,58000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
13	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUI/D/130b BUI/D/132a BUI/D/133a BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/031b asf. - celá konstrukce : 1445,00	m2	1 445,00000		0,00	0,10373	149,89000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				0,00		3,29000		0,00000		
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. BUI/D/130b BUI/D/132a BUI/D/133a BUI/D/134a BUI/D/196a BUI/D/031b plocha stezky dlažba : 17,50	m2	17,50000		0,00	0,05545	0,97000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				17,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 761	Stezka pro cyklisty a chodce - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	761.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,00000		0,00	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
16	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	17,67500		0,00	0,13150	2,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		17,50*1,01		17,68000								

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					0,00	227,94000	0,00000				
17	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00000		0,00	0,11840	0,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

18	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	915,00000		0,00	0,18800	172,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/D/130b										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/031b										

19	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	924,15000		0,00	0,06000	55,45000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		915,00*1,01		924,15000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00	0,00000	0,00000				
20	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živiný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 711,62959		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :										
		Součet: : 1711,62959		1 711,62959								

Díl: 99.1	Sanace pláň					0,00	20,46000	0,00000				
21	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	1 755,00000		0,00	0,01166	20,46000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, ztuhnutím, ošetřením vodou, popř. s rozrytím										
		BUH/D/130b										
		BUH/D/132a										
		BUH/D/133a										
		BUH/D/134a										
		BUH/D/196a										
		BUH/D/031b										
		doporučené množství 2% pojiva :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 761	Stezka pro cyklisty a chodce - 1. etapa - propojovací 1 a OK 1
R:	761.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1755,00		1 755,00000								
22	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	20,46330		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		21, :										
		Součet: : 20,46330		20,46330								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 764	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	764.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/160b BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/165a BUH/D/197a BUH/D/061b	m3	43,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	43,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 388,50+3050,00-43,00	m3	3 395,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 395,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,	m3	388,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	3 050,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 1715,00*1,10 dlažba : 17,50*1,10	m2	1 905,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		1 574,14000		0,00000		
8	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	1 819,12500		0,00	0,34500	627,60000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 764	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	764.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/160b										
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										
		BUH/D/164a										
		BUH/D/165a										
		BUH/D/197a										
		BUH/D/061b										
		asf. - celá konstrukce :										
		1715,00*1,05		1 800,75000								
		plocha stezky dlažba :										
		17,50*1,05		18,38000								
9	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 905,75000		0,00	0,37800	720,37000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/160b										
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										
		BUH/D/164a										
		BUH/D/165a										
		BUH/D/197a										
		BUH/D/061b										
		asf. - celá konstrukce :										
		1715,00*1,10		1 886,50000								
		plocha stezky dlažba :										
		17,50*1,10		19,25000								
10	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 715,00000		0,00	0,13188	226,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním										
		s příměsí R-mat 20%										
		BUH/D/160b										
		BUH/D/162a										
		BUH/D/163a										
		BUH/D/164a										
		BUH/D/165a										
		BUH/D/197a										
		BUH/D/061b										
		asf. - celá konstrukce :										
		1715,00		1 715,00000								
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				0,00		180,32000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 764	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	764.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 BUH/D/160b BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/165a BUH/D/197a BUH/D/061b asf. - celá konstrukce : 1715,00	m2	1 715,00000		0,00	0,00101	1,73000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
12	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/160b BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/165a BUH/D/197a BUH/D/061b asf. - celá konstrukce : 1715,00	m2	1 715,00000		0,00	0,00040	0,69000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
13	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/160b BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/165a BUH/D/197a BUH/D/061b asf. - celá konstrukce : 1715,00	m2	1 715,00000		0,00	0,10373	177,90000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				0,00		3,29000		0,00000		
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. BUH/D/130b	m2	17,50000		0,00	0,05545	0,97000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 764	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	764.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/132a BUH/D/133a BUH/D/134a BUH/D/196a BUH/D/031b plocha stezky dlažba : 17,50		17,50000								
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,00000		0,00	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
16	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 17,50*1,01	m2	17,67500		0,00	0,13150	2,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				17,68000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00		470,06000	0,00000				
17	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	6,00000		0,00	0,11840	0,71000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
18	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. BUH/D/160b BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/165a BUH/D/197a BUH/D/061b	m	1 075,00000		0,00	0,18800	202,10000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
19	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 BUH/D/160b BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/165a BUH/D/197a BUH/D/061b	m	1 075,00000		0,00	0,18800	202,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 1075,00*1,01	kus	1 085,75000		0,00	0,06000	65,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				1 085,75000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 764	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 2 a OK 2
R:	764.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000	0,00000				
21	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2 227,81129		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, :

Součet: : 2227,81129

2 227,81129

Díl: 99.1	Sanace pláň				0,00		24,24000	0,00000				
22	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 079,00000		0,00	0,01166	24,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím

BUH/D/160b

BUH/D/162a

BUH/D/163a

BUH/D/164a

BUH/D/165a

BUH/D/197a

BUH/D/061b

doporučené množství 2% pojiva :

2079,00

2 079,00000

23	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	24,24114		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

22, :

Součet: : 24,24114

24,24114

Celkem						0,00						
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 765	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 3
R:	765.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/170b BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/071b	m3	265,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	265,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 235,00+2850,00-265,00	m3	2 820,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2 820,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	235,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	2 850,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 1680,00*1,10 dlažba : 3,00*1,10	m2	1 851,30000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		1 531,02000		0,00000		
8	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm BUH/D/160b	m2	1 767,15000		0,00	0,34500	609,67000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 765	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 3
R:	765.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/162a BUH/D/163a BUH/D/164a BUH/D/165a BUH/D/197a BUH/D/061b asf. - celá konstrukce : 1680,00*1,05 plocha stezky dlažba : 3,00*1,05		1 764,00000								
9	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 851,30000		0,00	0,37800	699,79000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/170b BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/071b asf. - celá konstrukce : 1680,00*1,10 plocha stezky dlažba : 3,00*1,10		1 848,00000								
10	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 680,00000		0,00	0,13188	221,56000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUH/D/170b BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/071b asf. - celá konstrukce : 1680,00		1 680,00000								
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací		0,00		176,64000		0,00000				
11	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	1 680,00000		0,00	0,00101	1,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/170b BUH/D/172a										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 765	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 3
R:	765.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/D/173a BUI/D/174a BUI/D/175a BUI/D/071b asf. - celá konstrukce : 1680,00		1 680,00000								
12	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUI/D/170b BUI/D/172a BUI/D/173a BUI/D/174a BUI/D/175a BUI/D/071b asf. - celá konstrukce : 1680,00	m2	1 680,00000		0,00	0,00040	0,67000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUI/D/170b BUI/D/172a BUI/D/173a BUI/D/174a BUI/D/175a BUI/D/071b asf. - celá konstrukce : 1680,00	m2	1 680,00000		0,00	0,10373	174,27000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				0,00		0,57000		0,00000		
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. BUI/D/170b BUI/D/172a BUI/D/173a BUI/D/174a BUI/D/175a BUI/D/071b plocha stezky dlažba :	m2	3,00000		0,00	0,05545	0,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 765	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 3
R:	765.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00		3,00000								
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,00000		0,00	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
16	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,03000		0,00	0,13150	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		3,00*1,01		3,03000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00		273,70000		0,00000			
17	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000		0,00	0,11840	0,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
18	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,00000		0,00	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
19	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluchné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,00000		0,00	0,00370	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/170b BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/071b V14 : 1,00		1,00000								
20	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
21	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	1 100,00000		0,00	0,18800	206,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
		BUH/D/170b BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/071b										
22	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 111,00000		0,00	0,06000	66,66000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1100,00*1,01		1 111,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 765	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - propojovací 3
R:	765.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
23	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, : Součet: : 1981,91813	t	1 981,91813		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 99.1		Sanace pláň				0,00		23,55000		0,00000		
24	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím BUH/D/170b BUH/D/172a BUH/D/173a BUH/D/174a BUH/D/175a BUH/D/071b doporučené množství 2% pojiva : 2020,00	m2	2 020,00000		0,00	0,01166	23,55000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
25	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 24, : Součet: : 23,55320	t	23,55320		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 766.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	766.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/180b BUH/D/181a BUH/D/182a BUH/D/198a BUH/D/081b	m3	11,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	11,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 40,50+6,50-11,50	m3	35,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	35,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	6,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	40,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 165,00*1,10 dlažba : 3,00*1,10	m2	184,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		152,47000		0,00000		
8	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm BUH/D/180b BUH/D/181a	m2	176,40000		0,00	0,34500	60,86000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 766.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	766.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUI/D/182a BUI/D/198a BUI/D/081b asf. - celá konstrukce : 165,00*1,05 plocha stezky dlažba : 3,00*1,05		173,25000								
				3,15000								
9	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	184,80000		0,00	0,37800	69,85000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUI/D/180b BUI/D/181a BUI/D/182a BUI/D/198a BUI/D/081b asf. - celá konstrukce : 165,00*1,10 plocha stezky dlažba : 3,00*1,10		181,50000								
				3,30000								
10	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	165,00000		0,00	0,13188	21,76000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a zhuštěním s příměsí R-mat 20% BUI/D/180b BUI/D/181a BUI/D/182a BUI/D/198a BUI/D/081b asf. - celá konstrukce : 165,00		165,00000								
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				0,00		17,36000		0,00000		
11	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	165,00000		0,00	0,00101	0,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUI/D/180b BUI/D/181a BUI/D/182a BUI/D/198a BUI/D/081b asf. - celá konstrukce : 165,00		165,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 766.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	766.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/180b BUH/D/181a BUH/D/182a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 165,00	m2	165,00000		0,00	0,00040	0,07000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
13	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/180b BUH/D/181a BUH/D/182a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 165,00	m2	165,00000		0,00	0,10373	17,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 59							0,00	0,57000	0,00000			
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. BUH/D/180b BUH/D/181a BUH/D/182a BUH/D/198a BUH/D/081b plocha stezky dlažba : 3,00	m2	3,00000		0,00	0,05545	0,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,00000		0,00	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
16	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 3,00*1,01	m2	3,03000		0,00	0,13150	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91							0,00	30,07000	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 766.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	766.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000		0,00	0,11840	0,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
18	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,00000		0,00	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
19	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,00000		0,00	0,00370	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

BUI/D/180b
 BUI/D/181a
 BUI/D/182a
 BUI/D/198a
 BUI/D/081b

V14 :
 1,00

1,00000

20	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

21	917862114T01	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20	m	120,00000		0,00	0,18800	22,56000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	--	------	---------	----------	---------	---------	--	---------

BUI/D/180b
 BUI/D/181a
 BUI/D/182a
 BUI/D/198a
 BUI/D/081b

22	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	121,20000		0,00	0,06000	7,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	---	-----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	------	-----------

120,00*1,01

121,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00000	0,00000								
----------------	--------------------------------	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

23	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	200,45909		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, :
 Součet : 200,45909

200,45909

Díl: 99.1	Sanace pláň	0,00	2,35000	0,00000								
------------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

24	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	201,50000		0,00	0,01166	2,35000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím
 BUI/D/180b

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 766.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 3 - 1. část
R:	766.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/181a BUH/D/182a BUH/D/198a BUH/D/081b doporučené množství 2% pojiva : 201,50		201,50000								
25	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 24, : Součet: : 2,34949	t	2,34949		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				2,34949								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 767.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	767.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 48,50+75,00	m3	123,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				123,50000								
2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	123,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	48,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	75,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 105,00*1,10	m2	115,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				115,50000								
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		99,18000		0,00000		
6	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm BUH/D/190b BUH/D/191a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 105,00*1,10 105,00*1,05	m2	225,75000		0,00	0,37800	85,33000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				115,50000								
				110,25000								
7	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUH/D/190b BUH/D/191a BUH/D/192a	m2	105,00000		0,00	0,13188	13,85000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 767.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	767.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 105,00		105,00000								
Díl: 57							0,00	11,04000	0,00000			
8	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 BUH/D/190b BUH/D/191a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 105,00	m2	105,00000		0,00	0,00101	0,11000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
9	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/190b BUH/D/191a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 105,00	m2	105,00000		0,00	0,00040	0,04000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
10	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/190b BUH/D/191a BUH/D/192a BUH/D/198a BUH/D/081b asf. - celá konstrukce : 105,00	m2	105,00000		0,00	0,10373	10,89000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 91							0,00	19,27000	0,00000			
11	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. BUH/D/190b	m	77,50000		0,00	0,18800	14,57000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 767.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 2. etapa - spojovací 5 - 1. část
R:	767.1.02	Stavební rozpočet - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/191a										
		BUH/D/192a										
		BUH/D/198a										
		BUH/D/081b										

12	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	78,27500		0,00	0,06000	4,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		77,50*1,01		78,28000								

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
13	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	129,48710		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		6,7,8,9,10,11,12, :										
		Součet: : 129,48710		129,48710								

Díl: 99.1		Sanace pláň				0,00		1,47000		0,00000		
14	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	126,00000		0,00	0,01166	1,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím										
		BUH/D/190b										
		BUH/D/191a										
		BUH/D/192a										
		BUH/D/198a										
		BUH/D/081b										
		doporučené množství 2% pojiva :										
		126,00		126,00000								

15	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	1,46916		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		14, :										
		Součet: : 1,46916		1,46916								

Celkem						0,00						
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 768.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - vřetulská - 1. část
R:	768.1.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b	m3	1 040,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1 040,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop-zásyp : 1040,00-205,00	m3	835,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	835,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	205,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 2000,00*1,10 dlažba : 2,50*1,10	m2	2 202,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		1 891,19000		0,00000		
7	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b asf. - celá konstrukce : 2000,00*1,10 2000,00*1,05 plocha stezky dlažba : 2,50*1,10 2,50*1,05	m2	4 305,37500		0,00	0,37800	1 627,43000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 768.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - všestulská - 1. část
R:	768.1.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním s příměsí R-mat 20% BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b asf. - celá konstrukce : 2000,00	m2	2 000,00000		0,00	0,13188	263,76000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
						2 000,00000						
Díl: 57						0,00	210,28000		0,00000			
9	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b asf. - celá konstrukce : 2000,00	m2	2 000,00000		0,00	0,00101	2,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
						2 000,00000						
10	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b asf. - celá konstrukce : 2000,00	m2	2 000,00000		0,00	0,00040	0,80000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
						2 000,00000						
11	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b asf. - celá konstrukce : 2000,00	m2	2 000,00000		0,00	0,10373	207,46000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
						2 000,00000						
Díl: 59						0,00	0,47000		0,00000			
12	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. BUH/D/200a	m2	2,50000		0,00	0,05545	0,14000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 768.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - vřetulská - 1. část
R:	768.1.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/201 BUH/D/101b plocha stezky dlažba : 2,50		2,50000								
13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,00000		0,00	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
14	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,52500		0,00	0,13150	0,33000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		2,50*1,01		2,52000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		335,79000		0,00000		
15	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00000		0,00	0,11840	0,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
16	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,00000		0,00	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
17	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,00000		0,00	0,00370	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b V14 : 2,00		2,00000								
18	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
19	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	1 348,50000		0,00	0,18800	253,52000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
		BUH/D/200a BUH/D/201 BUH/D/101b 1345,00 3,50		1 345,00000 3,50000								
20	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 358,45000		0,00	0,06000	81,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		1345,00*1,01		1 358,45000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 768.1	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - všetuská - 1. část
R:	768.1.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	3,53500		0,00	0,08000	0,28000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I

3,50*1,01

3,54000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					0,00		0,00000		0,17000		
22	966005311R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního svodidla včetně sloupků, jednou pásnicí	m	4,00000		0,00	0,00009	0,00000	0,04200	0,17000	822-1	RTS 24/ I

s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupčích a jeho zhutněním

vč. likvidace

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00		0,00000		0,00000		
23	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2 437,73342		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22, :

Součet: : 2437,73342

2 437,73342

Díl: 99.1	Sanace pláň					0,00		27,99000		0,00000		
24	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 400,50000		0,00	0,01166	27,99000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím

BUH/D/200a

BUH/D/201

BUH/D/101b

doporučené množství 2% pojiva :

2400,50

2 400,50000

25	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	27,98983		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

24, :

Součet: : 27,98983

27,98983

Celkem						0,00						
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 769	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - holešovská
R:	769.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b	m3	1 028,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1 028,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násyp+zásyp-výkop : 1028,00-235,00	m3	793,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	793,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	235,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. - celá konstrukce : 2105,00*1,10 dlažba : 2,00*1,10	m2	2 317,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		0,00000		23,24000		
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	12,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,27000	3,24000	822-1	RTS 24/ I
8	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,12500	20,00000	822-1	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00		1 989,97000		0,00000		
9	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm BUH/D/200f BUH/D/206	m2	4 530,05000		0,00	0,37800	1 712,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 769	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - holešovská
R:	769.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUH/D/106b asf. - celá konstrukce : 2105,00*1,10 2105,00*1,05 plocha stezky dlažba : 2,00*1,10 2,00*1,05			2 315,50000 2 210,25000 2,20000 2,10000							
10	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm s rozprostřením a ztuhnutím s příměsí R-mat 20% BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b asf. - celá konstrukce : 2105,00	m2	2 105,00000		0,00	0,13188	277,61000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
					2 105,00000							
Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací							0,00	221,32000	0,00000			
11	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b asf. - celá konstrukce : 2105,00	m2	2 105,00000		0,00	0,00101	2,13000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
					2 105,00000							
12	573231144R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b asf. - celá konstrukce : 2105,00	m2	2 105,00000		0,00	0,00040	0,84000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
					2 105,00000							
13	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b asf. - celá konstrukce :	m2	2 105,00000		0,00	0,10373	218,35000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 769	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - holešovská
R:	769.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2105,00		2 105,00000								

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací	0,00	0,38000	0,00000								
----------------	--------------------------------------	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b plocha stezky dlažba : 2,00	m2	2,00000		0,00	0,05545	0,11000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				2,00000								

15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,00000		0,00	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

16	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 2,00*1,01	m2	2,02000		0,00	0,13150	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				2,02000								

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,00	0,86000	0,00000								
----------------	---	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

17	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000		0,00	0,43094	0,86000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	467,11000	0,00000								
----------------	---------------------------------------	-------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

18	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000		0,00	0,11840	0,24000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

19	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,00000		0,00	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

20	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b V14 : 1,00	m2	1,00000		0,00	0,00370	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				1,00000								

21	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 769	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - holešovská
R:	769.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b 1865,00 12,00	m	1 877,00000		0,00	0,18800	352,88000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				1 865,00000								
				12,00000								
23	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 1865,00*1,01	kus	1 883,65000		0,00	0,06000	113,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				1 883,65000								
24	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 12,00*1,01	kus	12,12000		0,00	0,08000	0,97000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				12,12000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00000	0,00000			
25	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet: : 2679,63060	t	2 679,63060		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				2 679,63060								
Díl: 99.1 Sanace pláň							0,00	29,48000	0,00000			
26	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuštění 200 mm bez přidání vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím BUH/D/200f BUH/D/206 BUH/D/106b doporučené množství 2% pojiva : 2528,50	m2	2 528,50000		0,00	0,01166	29,48000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				2 528,50000								
27	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26, : Součet: : 29,48231	t	29,48231		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
				29,48231								
Díl: M21 Elektromontáže							0,00	33,28000	0,00000			
28	210100020RA0	Kabelová přípojka v zemní rýze pro administrativní budovy, ve volném terénu, kabel AYKY 3x240+120	m	120,00000		0,00	0,27731	33,28000	0,00000	0,00000	AP-M	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 769	Stezka pro cyklisty a chodce - 3. etapa - holešovská
R:	769.02	Stavební rozpočet - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojné včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez péčování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním péchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.

56,00

56,00000

64,00

64,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
29	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,24000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet : 23,24000

23,24000

30	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,24000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet : 23,24000

23,24000

31	97990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	23,24000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ II
----	-------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet : 23,24000

23,24000

Celkem						0,00						
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	11 440,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	114,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	114,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	11 440,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	11 440,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	11 440,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	11 440,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	11 440,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	11 440,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úprava území - výsadby stromů				0,00		40,80000		0,00000		
		Výsadby stromů ČSN 83 9021										
10	Pol__0010	Vytyčení výsadeb s rozmištěním soliterních rostlin přes 50 kusů Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Hloubení jam pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 50 % hloubení jam pro stromy s naložením přebytečného výkopku a odvozem do 20 km (nebo rozprostřením v okolní ploše)	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Výsadba stromů s bal. 50-60 cm v rovině a svahu do 1:5	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	12,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	12,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	Pol__0015	Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky přes 2 do 3m <i>včetně nákladů na ochranu kmene v místě vzepření</i>		122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka kůlů 300 cm <i>122*3</i>	ks	366,00000		0,00	0,01500	5,49000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	Pol__0017	Dodávka příček kotvení <i>122*6</i>	ks	732,00000		0,00	0,00100	0,73000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	Pol__0018	Dodávka úvazků <i>122*3</i>	m	366,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol__0019	Dodávka substrátu na výměnu v jamách <i>pro vskm do 16 cm = 0,3 m3 při 50 % výměně půdy</i>	m3	36,60000		0,00	0,50000	18,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Pol__0020	Dodávka hydroabsorbentů, půdních kondicionerů včetně aplikace <i>1 jáma pro vskm do 20 cm = 1,5 kg</i>	kg	183,00000		0,00	0,00100	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol__0021	Zhotovení závlahové mísy u soliterních stromů D 0,5-1,0 m v rovině a svahu do 1:5 <i>včetně naložení vzniklého odpadu, odvoz do 20 km a složení</i>	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol__0022	Ochranný nátěr kmene proti abiotickým faktorům dodávka vč aplikace – pro vskm 16 = 380 g / 1 kmen	kg	46,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol__0023	Mulčování vysazených rostlin kůrou - misek dřevin v rovině a svahu do 1:5 <i>kůrou tl do 0,1 m – 1 strom = 1 m2</i>	m2	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol__0024	Dodávka kůry vč. dopravy <i>= m2 x 0,08 : 122*0,08</i>	m3	9,76000		0,00	0,50000	4,88000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol__0025	Dodávka rostlin vč. dopravy Acer pseudoplatanus vskm 14-16 cm	ks	80,00000		0,00	0,09000	7,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	Pol__0026	Dodávka rostlin vč. dopravy Carpinus betulus vskm 14-16 cm	ks	12,00000		0,00	0,09000	1,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	Pol__0027	Dodávka rostlin vč. dopravy Prunus avium Plena vskm 14-16 cm	ks	5,00000		0,00	0,09000	0,45000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	Pol__0028	Dodávka rostlin vč. dopravy Quercus robur vskm 14-16 cm	ks	10,00000		0,00	0,09000	0,90000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	Pol__0029	Dodávka rostlin vč. dopravy Tilia cordata vskm 14-16 cm	ks	15,00000		0,00	0,09000	1,35000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	Pol__0030	Ochrana dřevin před okusem zvířel ručně pletivem výšky do 2 m v rovině a svahu do 1:5	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	Pol__0031	Dodávka drátěných ochran proti okusu v 160 cm	ks	122,00000		0,00	0,00200	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol__0032	Přesun hmot na staveništi	t	40,80900		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4							0,00	0,35000	0,00000			
Plochy a úpravy území - založení trávníků												
Založení trávníků ČSN 83 9031												
33	Pol__0033	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	22 636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11 440 m2 – 122 m2 stromy = 11 318 m2 travnatých ploch : 11318*2												
34	Pol__0034	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	22 636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	Pol__0035	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	22 636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	Pol__0036	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	22 636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	Pol__0037	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	11 318,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	Pol__0038	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	11 318,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	Pol__0039	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02	kg	346,33080		0,00	0,00100	0,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
11318*0,03*1,02												
40	Pol__0040	Přesun hmot na staveništi	t	0,34633		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 52							0,00	0,00000	0,00000			
Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby												
41	Pol__0041	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	45 272,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Pl 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5												
11318*4												
Díl: 6							0,00	0,00000	0,00000			
Plochy a úpravy území - údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 3 let												
42	Pol__0042	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5	ks	976,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
náklady na vypletí, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením												
122*8												
43	Pol__0043	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2	m3	244,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
122 ks x 30 x za 5 let x 80 litrů : 122*25*0,08												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	Pol__0044	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	244,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	Pol__0045	Dodávka vody pro zálivku – 100 lit / 1 ks	m3	244,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	Pol__0046	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 122 ks x 2 122 ks x 3 : 122*2	ks	244,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				244,00000								
Díl: _7		Údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 2 roky mimo dotačních titulů				0,00		0,00000		0,00000		
47	Pol__0047	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 náklady na vypleť, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením	ks	244,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	Pol__0048	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 První 2-3 roky intenzivněji 4. a 5. rok méně 122*5*08	m3	48,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				48,80000								
49	Pol__0049	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	48,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	Pol__0050	Dodávka vody pro zálivku – 100 lit / 1 ks	m3	0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	Pol__0051	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 122 ks x 3	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	Pol__0052	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	Pol__0053	Dodávka úvazků 1 ks x 3 m 122*3	m	366,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				366,00000								
54	Pol__0054	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly délky 2-3 m včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením a zásypem jamek po kůlech	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	Pol__0055	Odstranění ochrany proti okusu zvěří z drátěného pletiva včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	Pol__0056	Zřízení ochrany paty kmene plastovou chráničkou	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	Pol__0057	Dodávka ochranných manžet proti poškození kmene	ks	122,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	1 580,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	15,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	15,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	1 580,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	1 580,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 580,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 580,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 580,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 580,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,05000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	3 160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	3 160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	3 160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	3 160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	3 160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	3 160,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 : 1580*0,03*1,02	kg	48,34800		0,00	0,00100	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
				48,34800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,04835		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: _4 Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby							0,00	0,00000	0,00000			
Následná péče – Údržba založených výsadeb a trávníků během záruční doby ČSN 83 9051												
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	6 320,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
PI 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5												
1580*4												
6 320,00000												
Celkem							0,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.3.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	1,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	1,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,00000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 120*0,03*1,02	kg	3,67200		0,00	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				3,67200								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.1.3.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 1 - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,00367		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	
Díl: 4		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00	0,00000		0,00000				
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní	
		v rovině a svahu do 1:5											
		120*4											
		480,00000											
Celkem						0,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	55,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání zeminy nad 100m3	m3	55,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,17000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	11 040,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	11 040,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	11 040,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	11 040,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	5 520,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 5520*0,03*1,02	kg	168,91200		0,00	0,00100	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
				168,91200								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,16891		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	22 080,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
PI 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5 5520*4 22 080,00000												
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.3.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 4 - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	84,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	84,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,26000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	16 820,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	16 820,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	16 820,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	16 820,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	8 410,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 8410*0,03*1,02	kg	257,34600		0,00	0,00100	0,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
				257,34600								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 851	Sadové úpravy – 1. etapa
R:	851.3.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – SPOJOVACÍ 4 - 1. etapa - ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,25735		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	33 640,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		PI 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5										
		8410*4		33 640,00000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	15 340,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	153,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	153,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	15 340,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	15 340,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	15 340,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	15 340,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	15 340,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	15 340,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úprava území - výsadby stromů				0,00		63,21000		0,00000		
		Výsadby stromů ČSN 83 9021										
10	Pol__0010	Vytyčení výsadeb s rozmištěním soliterních rostlin přes 50 kusů Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Hloubení jam pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 50 % hloubení jam pro stromy s naložením přebytečného výkopku a odvozem do 20 km (nebo rozprostřením v okolní ploše)	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Výsadba stromů s bal. 50-60 cm v rovině a svahu do 1:5	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	18,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	18,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	Pol__0015	Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky přes 2 do 3m <i>včetně nákladů na ochranu kmene v místě vzepření</i>		189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka kůlů 300 cm <i>189*3</i>	ks	567,00000		0,00	0,01500	8,51000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	Pol__0017	Dodávka příček kotvení <i>189*6</i>	ks	1 134,00000		0,00	0,00100	1,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	Pol__0018	Dodávka úvazků <i>189*3</i>	m	567,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol__0019	Dodávka substrátu na výměnu v jamách <i>pro vskm do 16 cm = 0,3 m3 při 50 % výměně půdy</i>	m3	56,70000		0,00	0,50000	28,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Pol__0020	Dodávka hydroabsorbentů, půdních kondicionerů včetně aplikace <i>1 jáma pro vskm do 20 cm = 1,5 kg</i>	kg	284,00000		0,00	0,00100	0,28000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol__0021	Zhotovení závlahové mísy u soliterních stromů D 0,5-1,0 m v rovině a svahu do 1:5 <i>včetně naložení vzniklého odpadu, odvoz do 20 km a složení</i>	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol__0022	Ochranný nátěr kmene proti abiotickým faktorům dodávka vč aplikace – pro vskm 16 = 380 g / 1 kmen	kg	71,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol__0023	Mulčování vysazených rostlin kůrou - misek dřevin v rovině a svahu do 1:5 <i>kůrou tl do 0,1 m – 1 strom = 1 m2</i>	m2	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol__0024	Dodávka kůry vč. dopravy	m3	15,10000		0,00	0,50000	7,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol__0025	Dodávka rostlin vč. dopravy Acer pseudoplatanus vskm 14-16 cm	ks	124,00000		0,00	0,09000	11,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	Pol__0026	Dodávka rostlin vč. dopravy Carpinus betulus vskm 14-16 cm	ks	15,00000		0,00	0,09000	1,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	Pol__0027	Dodávka rostlin vč. dopravy Prunus avium Plena vskm 14-16 cm	ks	9,00000		0,00	0,09000	0,81000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	Pol__0028	Dodávka rostlin vč. dopravy Quercus robur vskm 14-16 cm	ks	17,00000		0,00	0,09000	1,53000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	Pol__0029	Dodávka rostlin vč. dopravy Tilia cordata vskm 14-16 cm	ks	24,00000		0,00	0,09000	2,16000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	Pol__0030	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně pletivem výšky do 2 m v rovině a svahu do 1:5	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	Pol__0031	Dodávka drátěných ochran proti okusu v 160 cm	ks	189,00000		0,00	0,00200	0,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol__0032	Přesun hmot na staveništi	t	63,21100		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,46000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
33	Pol__0033	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x 15 340 m2 – 189 m2 stromy = 15 151 m2 travnatých ploch	m2	30 302,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	Pol__0034	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	30 302,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	Pol__0035	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	30 302,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	Pol__0036	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	30 302,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	Pol__0037	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	15 151,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	Pol__0038	Příplatek za mulčování současně s osetím včetně aplikace doplňkových složek	m2	15 151,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	Pol__0039	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02	kg	464,00000		0,00	0,00100	0,46000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	Pol__0040	Přesun hmot na staveništi	t	0,46400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 5		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
41	Pol__0041	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km Pl 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5 15151*4	m2	60 604,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				60 604,00000								
Díl: 6		Plochy a úpravy území - údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 5 let				0,00		0,00000		0,00000		
42	Pol__0042	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 náklady na vypleť, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením 189*8	ks	1 512,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				1 512,00000								
43	Pol__0043	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 První 2-3 roky intenzivněji 4. a 5. rok méně 189 ks x 25 x za 3 roky x 80 litrů : 378	m3	378,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				378,00000								
44	Pol__0044	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	378,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	Pol__0045	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	378,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	Pol__0046	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 189*2	ks	378,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				378,00000								
Díl: _7		Údržba výsadby stromů během záruční doby – následná péče 2 roky mimo dotačních titulů				0,00		0,00000		0,00000		
47	Pol__0047	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	Pol__0048	Dodávka úvazků 1 ks x 3 m	m	567,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	Pol__0049	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly délky 2-3 m včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením a zásypem jamek po kůlech	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	Pol__0050	Odstranění ochrany proti okusu zvěří z drátěného pletiva včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	Pol__0051	Zřízení ochrany paty kmene plastovou chráničkou	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	Pol__0052	Dodávka ochranných manžet proti poškození kmene	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	Pol__0053	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 náklady na vypletí, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením	ks	378,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	Pol__0054	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 První 2-3 roky intenzivněji 4. a 5. rok méně 489 ks x 5 x 5 za 2 roky x 80 l : 75,6	m3	75,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				75,60000								
55	Pol__0055	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	75,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	Pol__0056	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	75,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	Pol__0057	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m	ks	189,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnání ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	14,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,04000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 800,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 800,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 800,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 800,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	1 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 1400*0,03*1,02	kg	42,84000		0,00	0,00100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
				42,84000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,04284		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	5 600,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Pl 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5 1400*4												
				5 600,00000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.3.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	1,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	1,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,00000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	240,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	120,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 120*0,03*1,02	kg	3,67200		0,00	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				3,67200								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.1.3.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 2 - 1. etapa – ZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,00367		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Pl 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5 120*4												
				480,00000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	16 540,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	165,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	165,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	16 540,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	16 540,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	16 540,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	16 540,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	16 540,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	16 540,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úprava území - výsadby stromů				0,00		70,91000		0,00000		
		Výsadby stromů ČSN 83 9021										
10	Pol__0010	Vytyčení výsadeb s rozmištěním soliterních rostlin přes 50 kusů Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Hloubení jam pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 50 % hloubení jam pro stromy s naložením přebytečného výkopku a odvozem do 20 km (nebo rozprostřením v okolní ploše)	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Výsadba stromů s bal. 50-60 cm v rovině a svahu do 1:5	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	21,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	21,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	Pol__0015	Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky přes 2 do 3m <i>včetně nákladů na ochranu kmene v místě vzeptění</i>		212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka kůlů 300 cm <i>212*3</i>	ks	636,00000		0,00	0,01500	9,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	Pol__0017	Dodávka příček kotvení <i>212*6</i>	ks	1 272,00000		0,00	0,00100	1,27000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	Pol__0018	Dodávka úvazků <i>212*3</i>	m	636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol__0019	Dodávka substrátu na výměnu v jamách <i>pro vskm do 16 cm = 0,3 m3 při 50 % výměně půdy</i>	m3	63,60000		0,00	0,50000	31,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Pol__0020	Dodávka hydroabsorbentů, půdních kondicionerů včetně aplikace <i>1 jáma pro vskm do 20 cm = 1,5 kg</i>	kg	318,00000		0,00	0,00100	0,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol__0021	Zhotovení závlahové mísy u soliterních stromů D 0,5-1,0 m v rovině a svahu do 1:5 <i>včetně naložení vzniklého odpadu, odvoz do 20 km a složení</i>	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol__0022	Ochranný nátěr kmene proti abiotickým faktorům dodávka vč aplikace – pro vskm 16 = 380 g / 1 kmen	kg	80,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol__0023	Mulčování vysazených rostlin kůrou - misek dřevin v rovině a svahu do 1:5 <i>kůrou tl do 0,1 m – 1 strom = 1 m2</i>	m2	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol__0024	Dodávka kůry vč. dopravy = m2 x 0,08 <i>212*0,08</i>	m3	16,96000		0,00	0,50000	8,48000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol__0025	Dodávka rostlin vč. dopravy Acer pseudoplatanus vskm 14-16 cm	ks	140,00000		0,00	0,09000	12,60000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	Pol__0026	Dodávka rostlin vč. dopravy Carpinus betulus vskm 14-16 cm	ks	18,00000		0,00	0,09000	1,62000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	Pol__0027	Dodávka rostlin vč. dopravy Prunus avium Plena vskm 14-16 cm	ks	6,00000		0,00	0,09000	0,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	Pol__0028	Dodávka rostlin vč. dopravy Quercus robur vskm 14-16 cm	ks	20,00000		0,00	0,09000	1,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	Pol__0029	Dodávka rostlin vč. dopravy Tilia cordata vskm 14-16 cm	ks	28,00000		0,00	0,09000	2,52000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	Pol__0030	Ochrana dřevin před okusem zvířel ručně pletivem výšky do 2 m v rovině a svahu do 1:5	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	Pol__0031	Dodávka drátěných ochran proti okusu v 160 cm	ks	212,00000		0,00	0,00200	0,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol__0032	Přesun hmot na staveništi	t	70,91400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4 Plochy a úpravy území - založení trávníků							0,00	0,50000	0,00000			
Založení trávníků ČSN 83 9031												
33	Pol__0033	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	32 656,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				16 540 m2 – 212 m2 stromy = 16 328 m2 travnatých ploch : 32656								
				32 656,00000								
34	Pol__0034	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	32 656,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	Pol__0035	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	32 656,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	Pol__0036	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	32 656,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	Pol__0037	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	16 328,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	Pol__0038	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	16 328,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	Pol__0039	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02	kg	499,63680		0,00	0,00100	0,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
				16328*0,03*1,02								
				499,63680								
40	Pol__0040	Přesun hmot na staveništi	t	0,49964		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 5 Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby							0,00	0,00000	0,00000			
41	Pol__0041	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	65 312,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				Pl 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5								
				16328*4								
				65 312,00000								
Díl: 6 Plochy a úpravy území - údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 5 let							0,00	0,00000	0,00000			
42	Pol__0042	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5	ks	1 696,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				náklady na vypletí, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením								
				212*8								
				1 696,00000								
43	Pol__0043	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2	m3	424,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				První 2-3 roky intenzivněji 4. a 5. rok méně								
				212*25*0,08								
				424,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	Pol__0044	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	424,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	Pol__0045	Dodávka vody pro zálivku – 100 lit / 1 ks	m3	424,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	Pol__0046	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 212*2	ks	424,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				424,00000								
Díl: _7		Údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 2 roky mimo dotačních titulů				0,00		0,00000		0,00000		
47	Pol__0047	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	Pol__0048	Dodávka úvazků 1 ks x 3 m	m	636,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	Pol__0049	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly délky 2-3 m včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením a zásypem jamek po kůlech	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	Pol__0050	Odstranění ochrany proti okusu zvěří z drátěného pletiva včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	Pol__0051	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	Pol__0052	Dodávka ochranných manžet proti poškození kmene	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	Pol__0053	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 náklady na vypletí, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením 212*2	ks	424,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				424,00000								
54	Pol__0054	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 212*5*0,08	m3	84,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				84,80000								
55	Pol__0055	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	84,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	Pol__0056	Dodávka vody pro zálivku – 100 lit / 1 ks	m3	84,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	Pol__0057	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 122 ks x 2	ks	212,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa - OPŽP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.2.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa – IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	11,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	11,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,03000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 200,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 200,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 200,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	2 200,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	1 100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 1100*0,03*1,02	kg	33,66000		0,00	0,00100	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
				33,66000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 852	Sadové úpravy – 1. etapa (DSP 2. etapa)
R:	852.2.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY – PROPOJOVACÍ 3 - 1. etapa – IROP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,03366		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	4 400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Pl 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5 1100*4												
				4 400,00000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – VŠETULSKÁ 1 - 1. etapa – OPŽP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovňání ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	13 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	134,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	134,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	13 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	13 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	13 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	13 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	13 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	13 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úprava území - výsadby stromů				0,00		32,40000		0,00000		
		Výsadby stromů ČSN 83 9021										
10	Pol__0010	Vytyčení výsadeb s rozmištěním soliterních rostlin přes 50 kusů Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Hloubení jam pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 50 % hloubení jam pro stromy s naložením přebytečného výkopku a odvozem do 20 km (nebo rozprostřením v okolní ploše)	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Výsadba stromů s bal. 50-60 cm v rovině a svahu do 1:5	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	9,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	9,70000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – VŠETULSKÁ 1 - 1. etapa – OPŽP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	Pol__0015	Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky přes 2 do 3m <i>včetně nákladů na ochranu kmene v místě vzepření</i>	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Zhotovení závlahové mísy u soliterních stromů D 0,5-1,0 m v rovině a svahu do 1:5 <i>včetně naložení vzniklého odpadu, odvoz do 20 km a složení</i>	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	Pol__0017	Ochranný nátěr kmene proti abiotickým faktorům dodávka vč aplikace – pro vskm 16 = 380 g / 1 kmen	kg	37,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	Pol__0018	Mulčování vysazených rostlin kůrou - misek dřevin v rovině a svahu do 1:5 <i>kůrou tl do 0,1 m – 1 strom = 1 m2</i>	m2	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol__0019	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně pletivem výšky do 2 m v rovině a svahu do 1:5	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Pol__0020	Dodávka kůlů 300 cm <i>97*3</i>	ks	291,00000		0,00	0,01500	4,37000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol__0021	Dodávka příček kotvení <i>97*6</i>	ks	582,00000		0,00	0,00100	0,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol__0022	Dodávka úvazků <i>97*3</i>	m	291,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol__0023	Dodávka substrátu na výměnu v jamách <i>pro vskm do 16 cm = 0,3 m3 při 50 % výměně půdy</i>	m3	29,00000		0,00	0,50000	14,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol__0024	Dodávka hydroabsorbentů, půdních kondicionerů včetně aplikace <i>1 jáma pro vskm do 20 cm = 1,5 kg</i>	kg	146,00000		0,00	0,00100	0,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol__0025	Dodávka kůry vč. dopravy = m2 x 0,08 <i>97*0,08</i>	m3	7,76000		0,00	0,50000	3,88000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	Pol__0026	Dodávka rostlin vč. dopravy Acer pseudoplatanus vskm 14-16 cm	ks	64,00000		0,00	0,09000	5,76000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	Pol__0027	Dodávka rostlin vč. dopravy Carpinus betulus vskm 14-16 cm	ks	8,00000		0,00	0,09000	0,72000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	Pol__0028	Dodávka rostlin vč. dopravy Prunus avium Plena vskm 14-16 cm	ks	3,00000		0,00	0,09000	0,27000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	Pol__0029	Dodávka rostlin vč. dopravy Quercus robur vskm 14-16 cm	ks	10,00000		0,00	0,09000	0,90000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – VŠETULSKÁ 1 - 1. etapa – OPŽP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava platnost
30	Pol__0030	Dodávka rostlin vč. dopravy Tilia cordata vskm 14-16 cm	ks	12,00000		0,00	0,09000	1,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	Pol__0031	Dodávka drátěných ochran proti okusu v 160 cm	ks	97,00000		0,00	0,00200	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol__0032	Přesun hmot na staveništi	t	32,39700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00	0,41000		0,00000			
Založení trávníků ČSN 83 9031												
33	Pol__0033	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	26 766,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				13 480 m2 – 97 m2 stromy = 13 383 m2 travnatých ploch : 26766								
				26 766,00000								
34	Pol__0034	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	26 766,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	Pol__0035	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	26 766,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	Pol__0036	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	26 766,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	Pol__0037	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	13 383,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	Pol__0038	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	13 383,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	Pol__0039	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02	kg	409,51980		0,00	0,00100	0,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
				13383*0,03*1,02			409,51980					
40	Pol__0040	Přesun hmot na staveništi	t	0,40952		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 52		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00	0,00000		0,00000			
41	Pol__0041	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	53 532,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Pl 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5												
				13383*4			53 532,00000					
Díl: 6		Plochy a úpravy území - údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 5 let				0,00	0,00000		0,00000			
42	Pol__0042	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5	ks	776,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
náklady na vypleti, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením												
				97*8			776,00000					
43	Pol__0043	Zaliti rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2	m3	194,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
První 2-3 roky intenzivněji 4. a 5. rok méně												
				97 ks x 30 x za 5 let x 80 litrů : 97*25*0,08			194,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – VŠETULSKÁ 1 - 1. etapa – OPŽP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	Pol__0044	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	194,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	Pol__0045	Dodávka vody pro zálivku – 100 lit / 1 ks	m3	194,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	Pol__0046	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 97*2	ks	194,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				194,00000								
Díl: _7		Údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 2 roky mimo dotačních titulů				0,00		0,00000		0,00000		
47	Pol__0047	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 97*5*0,08	m3	38,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				38,80000								
48	Pol__0048	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	38,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	Pol__0049	Dodávka vody pro zálivku – 100 lit / 1 ks	m3	38,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	Pol__0050	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 náklady na vypleť, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením 97*2	ks	194,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				194,00000								
51	Pol__0051	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 122 ks x 2	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	Pol__0052	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	Pol__0053	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly délky 2-3 m včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením a zásypem jamek po kůlech	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	Pol__0054	Odstranění ochrany proti okusu zvěří z drátěného pletiva včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	Pol__0055	Zřízení ochrany paty kmene plastovou chráničkou	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	Pol__0056	Dodávka úvazků 1 ks x 3 m 97*3	m	291,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				291,00000								
57	Pol__0057	Dodávka ochranných manžet proti poškození kmene	ks	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.1.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – VŠETULSKÁ 1 - 1. etapa – OPŽP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						0,00						
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY - VŠETULSKÁ 1 – 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnění ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	9,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	9,90000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úpravy území - založení trávníků				0,00		0,03000		0,00000		
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
10	Pol__0010	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	1 980,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	1 980,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	1 980,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	1 980,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Příplatek za mulčování současně s osemem včetně aplikace doplňkových složek	m2	990,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0016	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02 990*0,03*1,02	kg	30,29400 30,29400		0,00	0,00100	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.1.2.01	SADOVÉ ÚPRAVY - VŠETULSKÁ 1 – 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	Přesun hmot na staveništi	t	0,03029		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
18	Pol__0018	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km	m2	3 960,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		PI 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5										
		990*4		3 960,00000								
Celkem						0,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – HOLEŠOVSKÁ 1 - 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce - humusování				0,00		0,00000		0,00000		
		Humusování ČSN 83 9011										
1	Pol__0001	Rozprostření a urovnání ornice v rovině a svahu tl do 200 mm v ploše přes 500 m	m2	5 530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny - přemístění zeminy se složením do 1 km	m3	55,30000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání zeminy nad 100m3	m3	55,30000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Rozrušení půdy - plochy před rozprostřením ornice, na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu 1:5	m2	5 530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Plošná úprava terénu před rozprostřením ornice +/- 5 až 10 cm v ploše do 500 m2, v rovině a ve svahu 1:5	m2	5 530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Plochy a úpravy území - obdělání půdy				0,00		0,00000		0,00000		
		Obdělání půdy ČSN 83 9011										
6	Pol__0006	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	5 530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 530,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Plochy a úprava území - výsadby stromů				0,00		16,73000		0,00000		
		Výsadby stromů ČSN 83 9021										
10	Pol__0012	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 50 kusů Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol__0013	Hloubení jam pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 50 % hloubení jam pro stromy s naložením přebytečného výkopku a odvozem do 20 km (nebo rozprostřením v okolní ploše)	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol__0014	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Výsadba stromů s bal. 50-60 cm v rovině a svahu do 1:5	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – HOLEŠOVSKÁ 1 - 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	Pol__0015	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol__0016	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol__0017	Ukotvení dřeviny kůly - třemi kůly délky přes 2 do 3m včetně nákladů na ochranu kmene v místě vzeptění		50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol__0023	Zhotovení závlahové mísy u soliterních stromů D 0,5-1,0 m v rovině a svahu do 1:5 včetně naložení vzniklého odpadu, odvoz do 20 km a složení	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	Pol__0024	Ochranný nátěr kmene proti abiotickým faktorům dodávka vč aplikace – pro vskm 16 = 380 g / 1 kmen	kg	19,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	Pol__0025	Mulčování vysazených rostlin kůrou - misek dřevin v rovině a svahu do 1:5 kůrou tl do 0,1 m – 1 strom = 1 m2	m2	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol__0032	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně pletivem výšky do 2 m v rovině a svahu do 1:5	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Pol__0018	Dodávka kůlů 300 cm 50*3	ks	150,00000		0,00	0,01500	2,25000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol__0019	Dodávka příček kotvení 50*6	ks	300,00000		0,00	0,00100	0,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol__0020	Dodávka úvazků 50*3	m	150,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
23	Pol__0021	Dodávka substrátu na výměnu v jamách pro vskm do 16 cm = 0,3 m3 při 50 % výměně půdy	m3	15,00000		0,00	0,50000	7,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol__0022	Dodávka hydroabsorbentů, půdních kondicionerů včetně aplikace 1 jáma pro vskm do 20 cm = 1,5 kg	kg	75,00000		0,00	0,00100	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol__0026	Dodávka kůry vč. dopravy	m3	4,00000		0,00	0,50000	2,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – HOLEŠOVSKÁ 1 - 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50*0,08		4,00000								
26	Pol__0027	Dodávka rostlin vč. dopravy Acer pseudoplatanus vskm 14-16 cm	ks	20,00000		0,00	0,09000	1,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	Pol__0028	Dodávka rostlin vč. dopravy Carpinus betulus vskm 14-16 cm	ks	5,00000		0,00	0,09000	0,45000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	Pol__0029	Dodávka rostlin vč. dopravy Prunus avium Plena vskm 14-16 cm	ks	5,00000		0,00	0,09000	0,45000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	Pol__0030	Dodávka rostlin vč. dopravy Quercus robur vskm 14-16 cm	ks	10,00000		0,00	0,09000	0,90000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	Pol__0031	Dodávka rostlin vč. dopravy Tilia cordata vskm 14-16 cm	ks	10,00000		0,00	0,09000	0,90000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	Pol__0033	Dodávka drátěných ochran proti okusu v 160 cm	ks	50,00000		0,00	0,00200	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	Pol__0034	Přesun hmot na staveništi	t	16,72500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 4 Plochy a úpravy území - založení trávníků							0,00	0,17000	0,00000			
		Založení trávníků ČSN 83 9031										
33	Pol__0035	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	10 960,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		5 530 m2 – 50 m2 stromy = 5 480 m2 travnatých ploch										
34	Pol__0036	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	10 960,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	Pol__0037	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	10 960,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	Pol__0038	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	10 960,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	Pol__0039	Výsev trávníku hydroosevem bez prvního pokosení na ornici	m2	5 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	Pol__0040	Příplatek za mulčování současně s osetím včetně aplikace doplňkových složek	m2	5 480,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	Pol__0041	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 x 1,02	kg	167,68800		0,00	0,00100	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
		5480*0,03*1,02		167,68800								
40	Pol__0042	Přesun hmot na staveništi	t	0,16769		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – HOLEŠOVSKÁ 1 - 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _5		Plochy a úpravy území - údržba trávníku během záruční doby				0,00		0,00000		0,00000		
41	Pol__0043	Pokosení trávníku parkového včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km PI 1000- 10000 m2, v rovině a svahu do 1:5 – 4 x 1580 5480*4	m2	21 920,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				21 920,00000								
Díl: _6		Plochy a úpravy území - údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 5 let				0,00		0,00000		0,00000		
42	Pol__0044	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 náklady na vypletí, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením 50*8	ks	400,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				400,00000								
43	Pol__0045	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 První 2-3 roky intenzivněji 4. a 5. rok méně 50 ks x 30 x za 5 let x 80 litrů : 50*25*0,08	m3	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				100,00000								
44	Pol__0046	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	Pol__0047	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	Pol__0048	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 50*2	ks	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				100,00000								
Díl: _7		Údržba výsadeb stromů během záruční doby – následná péče 2 roky mimo dotačních titulů				0,00		0,00000		0,00000		
47	Pol__0044	Ošetření vysazených dřevin - ošetření vysazených stromů v rovině a svahu do 1:5 náklady na vypletí, doplnění mulče, odstranění poškozených částí rostliny, odstranění odpadů s odvozem do 20 km a se složením 50*2	ks	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				100,00000								
48	Pol__0045	Zalití rostlin vodou jednotlivě, celková plocha do 20 m2 První 2-3 roky intenzivněji 4. a 5. rok méně 50*5*0,08	m3	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				20,00000								
49	Pol__0046	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	Pol__0047	Dodávka vody pro závlivku – 100 lit / 1 ks	m3	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231 113E_10	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	SO 853	Sadové úpravy - 1. etapa (DSP 3. etapa)
R:	853.2.1.01	SADOVÉ ÚPRAVY – HOLEŠOVSKÁ 1 - 1. etapa – IROP (DSP 3. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	Pol__0048	Řez stromů včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km výchovný, průklestem pr koruny do 4 m 122 ks x 3	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	Pol__0049	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	Pol__0051	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly délky 2-3 m včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením a zásypem jamek po kůlech	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	Pol__0052	Odstranění ochrany proti okusu zvíř z drátěného pletiva včetně naložení odpadů a odvozu do 20 km se složením	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	Pol__0053	Zřízení ochrany paty kmene plastovou chráničkou	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
56	Pol__0050	Dodávka úvazků 1 ks x 3 m 50*3	m	150,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	Pol__0054	Dodávka ochranných manžet proti poškození kmene	ks	50,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						