

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

054-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Oprava kanalizace v suterénu

Oprava kanalizace v suterénu, výměna litinové ležatá kanalizace, dopojení na stávající stoupač potrubí. Montáž nového potrubí KG DN 200 cca 4 m, KG DN 125 cca 70 m, KG DN 110 cca 35 m, HT DN 75 cca 6 a HT DN 50 cca 8 m, montáž čistících kusů na jednotlivé přípojky.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 20.3.2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

--

02.01.2025

--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--

--

--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

--

02.01.2025

--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--

07.01.2025 v 13:34

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

08.01.2025

07.01.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	054/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	17.02.2025	ukončení prací	20.03.2025

popis prací

Požadavek - Oprava kanalizace v suterénu.

Oprava kanalizace v suterénu, výměna litinové ležatá kanalizace,dopojení na stávající stoupačí potrubí.
Montáž nového potrubí KG DN 200 cca 4 m, KG DN 125 cca 70 m, KG DN 110 cca 35 m, HT DN 75 cca 6 a HT DN 50 cca 8 m, montáž čistících kusů na jednotlivé přípojky.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 20.3.2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUCET VRN					
	SOUCET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,79	3		
	Cena za zakázku celkem				314 230,00	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

08.01.2025
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 054
Stavba: 054 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	.

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 054

Stavba: 054 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava kanalizace v suterénu
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 054 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 01 - oprava kanalizace v suterénu

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3			
2	K	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překozech inženýrských sítí ručně	m3			
D		8	Trubní vedení				
3	K	89991111R	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	ks			
4	M	M01	závěsný kotvicí profil	ks			
5	M	M02	montážní pěna	ks			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2			
VV			123*1				
7	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
8	K	971042461	Vybourání prostupu	kus			
D		997	Přesun sutě				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			4,69*10 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			4,69*19 'Přepočtené koeficientem množství				
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
14	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
15	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m			
18	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m			
19	K	7211719R4	Napojení na kanalizaci DN 50	kus			
20	K	7211719R1	Napojení na kanalizaci DN 75	kus			
21	K	7211719R2	Napojení na kanalizaci DN 110	kus			
22	K	7211719R3	Napojení na kanalizaci DN 125	kus			
23	K	7211719R5	Napojení na stávající kanalizaci do DN 250	kus			
24	M	M03	přechod KG/litina DN 50	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	M04	přechod KG/litina DN 75	ks			
26	M	M05	přechod KG/litina DN 110	ks			
27	M	M06	přechod KG/litina DN 125	ks			
28	M	M07	přechod KG/litina DN 200	ks			
29	M	M08	silikon	ks			
30	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m			
31	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m			
32	K	721173404.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200	m			
33	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 50	m			
34	K	721174044.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 75	m			
35	M	M09	čistící kus DN 75	ks			
36	M	M10	čistící kus DN 110	ks			
37	M	M11	čistící kus DN 125	ks			
38	M	M12	zaslepení potrubí DN 110	ks			
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m			
40	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m			
41	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%			
42	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

VV 2120,913*5 'Přepočtené koeficientem množství

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 054 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	054/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	20.03.2025

popis prací

Požadavek - Oprava vodovodního potrubí v 1PP:

Příprava objednávka materiálu
Bourací práce
Montáž závěsných kotvících profilů, chemické kotvení
Montáž kanalizačního potrubí KG
Zemní práce
Montáž kanalizačního potrubí litinového
Demontáže potrubí
Napojení na kanalizaci stávající
Kontrola_ zkouška těsnosti potrubí
Úklid pracoviště

termín

do 5 prac. dnů od obdržení objednávky
6. prac. den po obdržení objednávky
8. prac. den po obdržení objednávky
19. prac. den po obdržení objednávky
15. prac. den po obdržení objednávky
19. prac. den po obdržení objednávky
20. prac. den po obdržení objednávky
23. prac. den po obdržení objednávky
25. prac. den po obdržení objednávky
28. prac. den po obdržení objednávky













