



Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Husova 283, 735 81 Bohumín

Bohumín: 2025-01-10

SIS Technologie, s.r.o.
V Zahradách 5/53
708 00 Ostrava
IČ: 2766179
DIČ: CZ22766179

OBJEDNÁVKA č: 12/2025, Ivana Grillová

Uvádějte v korespondenci, fakturách apod.

Stavební práce – oprava suterénu (vstupní prostor, chodba a předsíň suterénu) budovy Husova
v rámci obnovy majetku po povodni dle cenové nabídky.

Cena celkem: 83 780,- Kč s DPH


Ing. Liběna Orságová
ředitelka

Objednávku přijal:

13. 1. 2025

Datum:

Podpis:



Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



**„Stavební práce - oprava suterénu (vstupní prostor, chodba a předsíň suterén)
budovy na ul. Husova v rámci obnovy majetku po povodni“.**

celková cena bez DPH	Kč			69239,39
DPH ve výši 21%	Kč			14540,27
celková cena včetně DPH	Kč			83779,66

Sanace zdiva, úpravy povrchů 26671,19

1	omítky stropů štukové včetně vyspravení podkladu tmelem (2,85)	m2	2,85	395,00	1125,75	0,0071	0,020
2	omítky stěn štukové - vyspravení chodba vstupu do budovy (12,80)	m2	12,80	316,00	4044,80	0,0079	0,101
3	omítky stěn sanační (2,15 + 12,96) chodba u sprch	m2	15,11	698,00	10546,78	0,0577	0,872
4	dtto - příplatek zkd 5 mm	m2	15,11	126,00	1903,86	0,0144	0,218
5	nátěr olejový barevný dle výběru investora otěruvzdorný - hlavní vstup - penetrace, práce	kpl	1,00	5200,00	5200,00	0,0000	0,000
6	dtto - dodávka speciální barvy dle výběru investora	kpl	1,00	3850,00	3850,00	0,0180	0,018

1,229

Přesun hmot vnitrostaveništní 2021,35

7	přesun hmot vnitrostaveništní rekonstrukce nošením vodorovně a svisle 1.PP	t	1,23	1645,00	2021,35
---	--	---	------	---------	---------

Izolace proti vodě 86,11

8	izolace proti vodě nátěrová včetně bandáží - vysprávačka dlažby	m2	0,20	418,00	83,60
9	přesun hmot izolace proti vodě	%	0,03	83,60	2,51

Výplně otvorů Kč 3350,66

10	D+M dveřních křídel vnitřních včetně kování z chodby do předsíně sprch	kus	1,00	3074,00	3074,00
11	přesun hmot výplně otvorů	%	0,09	3074,00	276,66

Podlahy z dlaždic Kč 9077,66

12	vyrovnání podkladu samonivelační hmotou (2 vrstvy ... 2 x 0,15 x 0,65) - doplnění chybějící dlažby	m2	0,19	192,00	36,48
13	provedení penetrace podkladu	m2	0,19	54,00	10,26
14	montáž dlažby do flexibilního tmele	m2	0,19	775,00	147,25
15	montáž soklíků z dlaždic keramických do flexibilního tmelu - chybějící suterén chodba	bm	27,60	162,00	4471,20
16	úprava spáry sokl - omítka stěny	bm	27,60	103,00	2842,80
17	dodávka dlažby dle výběru investora RAKO Taurus ((27,60 x 0,15) + 0,19) x 1,1	m2	4,76	205,00	975,80
18	přesun hmot pro dlažby z dlaždic v objektech	%	0,07	8483,79	593,87

Nátěry a Malby Kč 10164,42

19	nátěry kovových doplňkových konstrukcí a zárubní syntetické + potrubí dle výběru investora	m2	6,12	561,00	3433,32
20	malby vnitřní bílé vhodné pro sanace (48,30 + 19,20 + 15,60)	m2	83,10	81,00	6731,10

Dokončovací práce, neměřitelné práce Kč 17868,00

21	vyčištění budov a ostatních objektů zametením a umytím podlah apod (45 m2 + 8,50 m2)	m2	53,50	48,00	2568,00
22	neměřitelné práce sanace suterén + škrabání omítek pod vyspravení vstupu do budovy	HZS	36,00	425,00	15300,00