

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Rekonstrukce parkoviště u ZŠ Husova**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:

IČO/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.
se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
zastoupený: Bohuslavem Klee
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO: 29259312
DIČ: CZ29259312
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.2. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „*Parkoviště ŽŠ Husova*“, vč. soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČO 18198228.

2.3. Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude Zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Případné změny předmětu díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.4. Zhotovením předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.4.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji ohloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve čtyřech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady Objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáže,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,

- předložení **Časového plánu (harmonogramu prací)** před zahájením prací do 15 dnů popředání **staveniště**. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatel a uživatele objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový plán průběžně aktualizovat,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.6. této Smlouvy.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu anabídkové ceny Zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou Zhotovitele předloženou do zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce parkoviště u ZŠ Husova**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.3.1. a 2.3.2. této Smlouvy.

2.7. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel.

2.8. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. **Vícepráce**), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.2.3) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má Zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v jejichž důsledku nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. **Méněpráce**), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.9. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 20 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce Objednatel ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 20 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 20 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmeně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je Zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že realizaci díla je nezbytné dokončit v termínu uvedeném v této smlouvě v odst. 3.3 v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a zavazuje se přizpůsobit tomuto termínu postup a organizaci při provádění díla.

2.10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkový rozpočet, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahuje všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, máse vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci.

V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy novým poddodavatelem vyžádat souhlas Objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jaký prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: plocha parkoviště napojená na přilehlou místní komunikaci v ulici Husova vedle ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou.

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **bez zbytečného odkladu po předání staveniště**. Přitom platí, že **kácení stromů je povinen provést do konce měsíce března (tj. do 31. 3. 2025)**.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla (dodání polopodzemních kontejnerů a s tím související práce) může být financována z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5, Opatření 1.5.5. V případě, že Objednatel uvedenou dotaci nezíská, nezajistí financování nebo spolufinancování z vlastních zdrojů na základě rozhodnutí zastupitelstva města, nebude dílo provedeno a tato smlouva zanikne.

Smluvní strany se proto dohodly na rozvazovací podmínce: Účinnost této smlouvy skončí v případě, že Zhotovitel obdrží od Objednatele písemné sdělení o tom, že mu nebyla přidělena dotace z rozpočtu OPŽP nebo zastupitelstvo města neschválí financování či spolufinancování z vlastních zdrojů, tato

Smlouva o Dílo pak automaticky zaniká od samotného počátku dnem, ve kterém bylo Zhotoviteli sdělení o nezískání dotace doručeno, a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé straně nárok na jakoukoliv náhradu.

Objednatel se zavazuje, že v případě nezískání dotace o tom bude informovat Zhotovitele **nejpozději do 31. 12. 2024**.

3.4. V případě, že se neuplatní rozvazovací podmínka podle předchozího odstavce, Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě **do 4 měsíců** od protokolárního předání staveniště.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem a v případě souhlasu poskytovatele dotace.

3.6. Staveniště

-Objednatel je povinen předat staveniště Zhotoviteli nejpozději **do 15. 3. 2025**. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo.

- Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel **písemný protokol**, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s požadavky Objednatel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

- Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatелеm.

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddávatele.

- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavebního a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý jeho činností nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 5 793 000,- Kč

Výše DPH: 21%

DPH: 1 216 530,- Kč

Cena včetně DPH: 7 009 530,- Kč

[slovy: sedm milionů devět tisíc pět set třicet korun]

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací) jsou pevně a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Město Náměšť nad Oslavou jako Objednatel prohlašuje, že v případě realizace díla se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo:

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm (např. neodpovídající geologické údaje apod.);

4.4.1.3. pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je Zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce

v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude Zhotovitelem při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se Zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou Objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůzek ve výši do 5% z ceny těchto prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s Objednatelem postupem dle této smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do prvního dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 6 dnů od posledního dne účtovaného měsíce.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení Objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy jedlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. Platby za Vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět na každé faktuře název zakázky (případně číslo projektu).

5.7. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů odedne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

5.9. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

6. Dotační program

6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla (dodání polopodzemních kontejnerů a s tím související práce) **může být financována** z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5, Opatření 1.5.5.

6.2. Zhotovitel v návaznosti na informaci v předchozím odstavci prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro Objednatele, zejména, ale nikoliv výlučně, z pravidel, příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo příspěvku, **a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit**, zejména se zavazuje poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že dílo realizované touto smlouvou bude financováno z dotace, jako příjemce dotace povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace.

6.3. Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. Její zajištění může být deklarováno čestným prohlášením osoby se smluvním závazkem vůči Objednateli (příjemci dotace), že s výkonem takové kontroly ze strany poskytovatele dotace souhlasí, a že její provedení umožní a osobám pověřeným výkonem kontroly vytvoří podmínky k provedení této kontroly a poskytne jim při tom potřebnou součinnost.

6.4. Konkrétní povinnosti (např. pravidla publikace nebo povinnosti související s uchováváním dokumentace) mohou být upraveny dodatkem k této smlouvě poté, co budou zveřejněna pravidla příslušné výzvy daného Operačního programu. Smluvní strany **se zavazují** takový dodatek ke smlouvě uzavřít v případě, že to bude nezbytné.

7. Stavební deník, kontrolní dny

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovní provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

7.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věc technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

7.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději **do 5 pracovních dnů**.

7.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

7.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel **kontrolní dny** v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

7.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

8. Předání a převzetí předmětu díla

8.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předložit Objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.3.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním Objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.
- doklady o likvidaci odpadů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel **nejméně 5 pracovních dnů předem** k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

8.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ty Zhotovitel odstraní **do 10 pracovních dnů** od data předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 8.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

8.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci Objednatele a Zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

8.6. Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.3. smlouvy.

8.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

8.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla **předávací protokol**, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Zhotovitele.

8.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítá dílo převzít, přechází na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je Zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

9. Ostatní podmínky smlouvy

9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

9.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.

9.3. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená.

9.4. V případě určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen Zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce Objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

9.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí Zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

9.6. Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím třetích osob.

9.7. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

9.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

9.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (Objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.11. Pokud se Objednatel přes výzvu Zhotovitele ke kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Způsobí-li tento postup Zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od Objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany Zhotovitele uplatnit.

9.12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nesese Zhotovitel.

9.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude Zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

9.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

9.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

9.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy Objednatele.

9.18. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

9.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a její pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.

9.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9.21. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se Zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavby, ani zástupce investora oprávněn jednat ve věcech technických.

9.22. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet a plnění těchto povinností zajistit také u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

10. Odpovědnost za vady, záruční doba

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

10.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

10.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

10.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat provady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

10.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

10.3. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna (nejpozději **do 30 dnů** od obdržení reklamace v případě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném termínu), a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na Objednatelem reklamované vady **nejpozději do 10 kalendářních dnů** ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 kalendářních dnů** po obdržení reklamace Objednatelem, nebo pokud nedoručí jinou dohodu o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli **do 30 dnů** oddoručení vyúčtování.

10.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jejím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit Zhotoviteli tímto související uhrazené smluvní pokuty.

10.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, **nejpozději do 48 hodin** od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

10.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v zde dohodnutých lhůtách.

10.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli **do 10 pracovních dnů** od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena odpověď Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

11. Pojištění Zhotovitele

11.1. Zhotovitel je povinen být **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.** Dále je Zhotovitel povinen mít uzavřené stavebně montážní pojištění pro stavbu na celou dobu provádění díla ve výši ceny díla.

11.2. Doklady o pojištění

11.2.1. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen **předložit Objednateli nejpozději předpodpisem smlouvy**. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

11.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

11.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

11.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

12. Smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

12.1. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou,

a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

12.2. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 12.1., zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. **V případě, že z důvodu prodlení Zhotovitele s dokončením části díla, na které se vztahuje dotace, bude Objednateli tato dotace zkrácena nebo nevyplacena, tak Zhotovitel uhradí Objednateli výši této nevyplacené části.**

12.3. Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč ze sjednané ceny díla, vč. DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

12.4. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

12.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu čl. 2. odst. 2.13. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení pokuty ve výši 50.000 Kč vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

12.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

12.7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 10.4. této smlouvy, tj. do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den pozdější s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.

12.8. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 10.6. této smlouvy, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

12.9. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015% z fakturované částky za každý den prodlení.

12.10. Pro případ prodlení na straně Zhotovitele s neplněním závazků vyplývajících z této smlouvy, které by vedly ke krácení nebo nepřidělení přiznané dotace, je Zhotovitel nad rámec výše uvedených smluvních pokut povinen Objednateli shodnou část nákladů, o které ho svým zaviněním připravil, v plné výši uhradit.

12.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování odst. 5.9. nebo 9.22. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků (více než 5krát) je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů;

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště Objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

13.1.3. pokud Zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

13.1.4. pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn;

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) časového plánu ze strany Zhotovitele;

13.1.6. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů;

13.1.7. nedodržení postupu Zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy;

13.1.8. v případě změny finančních podmínek Objednatele, zejména v případě, že Objednatel nezíská dotaci na financování;

13.1.9. v případě nesplnění podmínky Objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr nebo technik) s jeho přítomností na kontrolních dnech stavby dle odst. 9.20. Smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho odstavce smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany **nejpozději do 10 dnů** ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelem Zhotoviteli;

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení Zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

13.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy

- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
- b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál Zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
- c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
- d) včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat Objednateli;
- e) kromě toho se Zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby Objednatelům uvedené v předchozím odstavci 14.2., zavazuje:
 - i. předat Objednateli ty části díla, které Zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
 - ii. v rozsahu z právního hlediska možném převede na Objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity Zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to Objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli,
 - iii. předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.

13.4. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

13.5. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14. Ukončení smlouvy z důvodu nezískání dotace

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva automaticky zaniká, aniž by smluvní strany musely činit jakékoliv právní nebo jiné úkony směřující k zániku této smlouvy dnem, kdy bude Zhotoviteli doručeno písemné sdělení Objednatel o tom, že neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace nebo se mu nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky na realizaci Díla (rozvazovací podmínka v čl. 3. odst. 3.3.), a to nejpozději do 31. 12. 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy.

14.2. Zanikne-li tato smlouva proto, že Objednatel neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace a byla tak naplněna rozvazovací podmínka, ruší se od samotného počátku a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé smluvní straně žádný nárok na jakoukoliv náhradu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízela výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 pracovní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

15.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.7. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy oprávnění, tj. licenci, užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími případnými změnami a které je nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně úprav jeho názvu, a dále oprávnění převést jakékoliv z výše uvedených práv na třetí osoby (bez nutnosti získání souhlasu Zhotovitele). Licenci dle předchozí věty zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně (tj. Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit jakoukoliv odměnu za poskytnutí licence). Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou podlicenční (či jiné) smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení autorského zákona o zaměstnaneckých dílech), v rozsahu potřebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců a/nebo poddodavatelů, kteří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávnění výkon těchto práv převést formou postoupení licence na Objednatele. Jakékoli finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a/nebo poddodavatelům, které by v souvislosti s postoupením licence přešly na Objednatele, budou uhrazeny v plném rozsahu Zhotovitelem. Předáním díla dle této smlouvy Zhotovitel bez dalšího převádí právo na výkon takových autorských práv na Objednatele.

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech a Objednatel po třech stejnopisech. Je-li však tato smlouva uzavřena v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její **elektronický** originál.

15.9. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Objednatel je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy

prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

15.10. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města 22/2024 ze dne 18.11.2024

Příloha č. 1: Položkové rozpočty (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – STAVBA a VO)

V Náměšti nad Oslavou dne 14.01.2025

Za Zhotovitele:

za Objednatele:

.....
2
Bohuslav Klee
jednatel

.....
Ing. Jan Kotačka
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-000001
Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

KSO:
Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Město Náměšť nad Oslavou

IČ: 00289965
DIČ:

Uchazeč:
KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

IČ: 29259312
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 793 000,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 793 000,00	1 216 530,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 009 530,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: 14. 1. 2025 Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-000001		
Stavba:	PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU		
Místo:	Náměšť nad Oslavou	Datum:	24. 6. 2024
Zadavatel:	Město Náměšť nad Oslavou	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 793 000,00	7 009 530,00
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	113 412,74	137 229,42
101	PARKOVIŠTĚ	2 983 494,27	3 610 028,07
102	CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	583 861,98	706 473,00
401	PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	818 493,99	990 377,73
601	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD	617 624,77	747 325,97
801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	676 112,25	818 095,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Město Náměšť nad Oslavou

IČ:

00289965

DIČ:

Uchazeč:

KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

IČ:

29259312

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		113 412,74	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 412,74	21,00%	23 816,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		137 229,42	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	113 412,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	113 412,74
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	64 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 500,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	14 912,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Náměšť nad Oslavou Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7 Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 412,74	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				113 412,74	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				64 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné práce Poznámka k položce: Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavební statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadů, munice, výbušnin apod.					
	P							
2	K	011103000	Pasportizace stávající zástavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pasportizace stávající zástavby					
3	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce Poznámka k položce: Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zajištění předání jejich správcům.					
	P							
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Geodetické měření v průběhu stavby, vytyčení stavby (šachet, lomových bodů)					
	P							
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce: náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby					
	P							
6	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Projektové práce Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.					
	P							
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
7	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybavení staveniště Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště					
	P							
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zabezpečení staveniště Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.					
	P							
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno					
	P							
D	VRN4		Inženýrská činnost				22 500,00	
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plán BOZP na staveništi Poznámka k položce: Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.					
	P							
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení Poznámka k položce: náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP kontrolní zkoušky ztuhnutí zátypu v komunikaci po 50m Zkoušky funkčnosti vytyčovacího vodiče a ovladatelnosti armatur					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost zhotovitele					
	D	VRN6	Územní vlivy				2 000,00	
13	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	VV		"ochrana plynovodu při provádění dle podmínek provozovatele" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	091002000.1	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem					
	VV		"ochrana kabelů EG.D při provádění dle podmínek provozovatele" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				14 912,74	
15	K	091003000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	kpl	1,000	14 912,74	14 912,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení					
	P		Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Objekt:

101 - PARKOVIŠTĚ

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Město Náměšť nad Oslavou

IČ:

00289965

DIČ:

Uchazeč:

KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

IČ:

29259312

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 983 494,27	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 983 494,27	21,00%	626 533,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 610 028,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 101 - PARKOVIŠTĚ

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 983 494,27
HSV - Práce a dodávky HSV	2 983 494,27
1 - Zemní práce	775 897,46
2 - Zakládání	83 767,28
4 - Vodorovné konstrukce	1 904,00
5 - Komunikace pozemní	1 590 223,00
8 - Trubní vedení	202 206,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	244 325,80
997 - Přesun sutě	28 908,25
998 - Přesun hmot	56 262,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 101 - PARKOVIŠTĚ

Místo: Náměšť nad Oslavou Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7 Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 983 494,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 983 494,27

D 1 Zemní práce 775 897,46

1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojné s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
2	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojné pl do 50 m2	m2	22,000	90,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé do 50 m2 z mozaiky "chodníky" 22		22,000			
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojné pl do 50 m2	m2	133,000	90,00	11 970,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby "chodníky" 12+92+20+9		133,000			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	1 096,000	60,00	65 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm "podkladní vrstvy parkoviště-uložení na meziskládku v rámci stavby pro zpětné využití" 1096		1 096,000			
5	K	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 096,000	80,00	87 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm "stávající plocha parkoviště-uložení na meziskládku v rámci stavby pro zpětné využití" 1096		1 096,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	339,000	75,00	25 425,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých "betonové obrubníky" 9+117+15+7+7+50+50		255,000			
	VV		"kamenné obrubníky" 84		84,000			
	VV		Součet		339,000			
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	589,000	50,00	29 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 22+225+58+255+14+15		589,000			
8	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojné	m3	325,400	140,00	45 556,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3 "sanace nevhodné 400mm zeminy predikce 50% - čerpáno se souhlasem investora" 1627*0,4*0,5		325,400			
9	K	122452515	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojné	m3	276,780	140,00	38 749,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3 "v ploše stáv. zpev. ploch" 1096*0,12		131,520			
	VV		"v ploše mimo stáv. zpev. plochy" 538*0,27		145,260			
	VV		Součet		276,780			
10	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojné	m3	140,160	180,00	25 228,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 "rýha pro trativod" 0,4*0,4*281		44,960			
	VV		"rýha pro přípojky UV" 0,8*1,4*85		95,200			
	VV		Součet		140,160			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	669,965	35,00	23 448,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 325,4+276,78+140,16+1,775-30,6		669,965			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	325,400	100,00	32 540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> provedení SANACE zeminy z vhodného materiálu dle ČSN 736133 s možností částečného využití stávající vrstev					
	VV		1627*0,4/2		325,400			
13	M	58344229	šterkodrt frakce 0/125	t	650,000	310,00	201 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt frakce 0/125					
	VV		"provedení SANACE z vhodného materiálu dle ČSN 736133 - doplnění nakupovaným materiálem" 325""koeficient množství" 2		650,000			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1 205,937	100,00	120 593,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		669,965*1,8		1 205,937			
15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	41,775	50,00	2 088,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		"dosypání za obrubou" 278,5*0,15		41,775			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	728,865	15,00	10 932,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"ornice na mezidoponě" 589*0,1		58,900			
	VV		"vytlačená kubatura" 669,965		669,965			
	VV		Součet		728,865			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,600	180,00	5 508,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"připojky UV" 0,8*0,45*85		30,600			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,600	250,00	7 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		0,8*0,45*85		30,600			
19	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	61,200	200,00	12 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopisek frakce 0/8					
	VV		30,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		61,200			
20	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 699,750	15,00	25 496,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV		712*987,75		1 699,750			
	D	2	Zakládání				83 767,28	
21	K	212752501	Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	281,000	140,00	39 340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150					
	VV		281		281,000			
22	K	213141112	Žřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	813,500	25,00	20 337,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Žřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo proléznoucí v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	VV		"SANACE" 1627/2		813,500			
	VV		Součet		813,500			
23	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	963,591	25,00	24 089,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		813,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		963,591			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 904,00	
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,800	280,00	1 904,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		0,8*0,1*85		6,800			
	D	5	Komunikace pozemní				1 590 223,00	
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	712,000	100,00	71 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		f01		712,000			
	FIG		Rozpad figury: f01					
	FIG		"parkovací stání" 712		712,000			
26	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	987,750	120,00	118 530,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm					
	VV		f02		915,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření pod obrubou"		72,750			
	VV		0,15*(278,5+11+4+3,5+2+2+2+19+26+26+26+24+13+20)					
	FIG		Součet		987,750			
	FIG		Rozpad figury: f02					
	FIG		"plocha komunikace" 915		915,000			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	712,000	130,00	92 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm					
	VV		f01		712,000			
	FIG		Rozpad figury: f01					
	FIG		"parkovací stání" 712		712,000			
28	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	915,000	130,00	118 950,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm					
	VV		f02		915,000			
	FIG		Rozpad figury: f02					
	FIG		"plocha komunikace" 915		915,000			
29	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	915,000	520,00	475 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňnění tl. 80 mm					
	VV		"ACP22+ 50/70" f02		915,000			
	FIG		Rozpad figury: f02					
	FIG		"plocha komunikace" 915		915,000			
30	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	915,000	25,00	22 875,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		f02		915,000			
	FIG		Rozpad figury: f02					
	FIG		"plocha komunikace" 915		915,000			
31	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	915,000	300,00	274 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňnění tl. 40 mm					
	VV	f02	"plocha komunikace" 915		915,000			
32	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	712,000	180,00	128 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s huňněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
	VV	f01	"parkovací stání" 712		712,000			
33	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	719,120	400,00	287 648,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní					
	VV		712*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		719,120			
	D	8	Trubní vedení				202 206,00	
34	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	85,000	200,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200					
	VV		"připojky UV" 85		85,000			
35	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	87,550	720,00	63 036,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12					
	VV		85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		87,550			
36	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,800	2 000,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	P		Poznámka k poloze:					
	VV		vč. odvozu a uložení na skládku					
	VV		"vybourání sláv. uličních vpustí" 6*0,35		2,800			
37	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	KUS	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	VV		13		13,000			
38	M	BTL.0006304.URS	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm	KUS	13,000	340,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm					
39	K	895941313	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	KUS	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm					
40	M	BTL.0006307.URS	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm	KUS	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5cm					
41	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	KUS	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 295 mm					
42	M	BTL.0006310.URS	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm	KUS	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm					
43	K	895941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	KUS	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x570x50mm	KUS	13,000	490,00	6 370,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust 450x570x50mm					
45	K	895941331	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	KUS	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
46	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust 450x570x50mm	KUS	13,000	1 570,00	20 410,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust 450x570x50mm					
47	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
48	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	KUS	13,000	2 365,00	30 745,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun					
49	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500/500mm	KUS	13,000	625,00	8 125,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koš vysoký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
50	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				244 325,80	
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		"IP12"5		5,000			
	VV		"IP13e"1		1,000			
	VV		"IP6"2		2,000			
	VV		"P4"1		1,000			
	VV		"IJ7"1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
52	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
53	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
54	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,000	1 750,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
55	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm					
56	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	10,000	1 750,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlíníkové patky pro sloupek D 60 mm					
57	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,000	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
58	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
59	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
60	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	30,375	40,00	1 215,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		"oddělení parkovacích stání" 0,125*4,5*54		30,375			
61	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
	VV		"V7-přechod pro chodce" 6*4/2		12,000			
	VV		"V10f-invalida" 5*1		5,000			
	VV		"Symbol dobvení" 4*1,5		6,000			
	VV		Součet		23,000			
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	485,000	200,00	97 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		4+3,5+2+2+2+2+19+26+26+26+26+24+13+20		195,500			
	VV		11		11,000			
	VV		278,5		278,500			
	VV		Součet		485,000			
63	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	199,410	130,00	25 923,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x150mm					
	VV		195,5		195,500			
	VV		195,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		199,410			
64	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	11,220	350,00	3 927,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		11*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,220			
65	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	284,070	150,00	42 610,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		278,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		284,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	38,000	150,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	VV		38		38,000			
67	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
68	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupky v do 800 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného					
	D	997	Přesun sutě				28 908,25	
69	K	99722157(R)	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	115,633	50,00	5 781,65	
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na skládku dle dispozic zhotovitele					
	VV		"na skládku dle dispozic zhotovitele"					
	VV		"dlažby" 6,182+34,58		40,762			
	VV		"obrubníky" 69,495		69,495			
	VV		"vpustě" 5,376		5,376			
	VV		Součet		115,633			
70	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	115,633	200,00	23 126,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		115,633		115,633			
	D	998	Přesun hmot				56 262,48	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 813,124	20,00	56 262,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 102 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:
Místo: Náměšť nad Oslavou

Zadavatel:
Město Náměšť nad Oslavou

Uchazeč:
KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

IČ:
DIČ: 00289965

IČ:
DIČ: 29259312
Vypln údaj

IČ:
DIČ: 18198228
CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		583 861,98	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	583 861,98	21,00%	122 611,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 706 473,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 102 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:	Náměšť nad Oslavou	Datum:	24. 6. 2024
Zadavatel:	Město Náměšť nad Oslavou	Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7	Zpracovatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	583 861,98
HSV - Práce a dodávky HSV	582 111,98
1 - Zemní práce	135 195,30
2 - Zakládání	1 120,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 302,50
5 - Komunikace pozemní	274 650,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	103 257,60
997 - Přesun sutě	32 680,28
998 - Přesun hmot	8 905,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 750,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 102 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Náměšť nad Oslavou Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7 Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							583 861,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				582 111,98	
D	1		Zemní práce				135 195,30	
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	35,000	90,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky					
	VV		"chodníky" 32+3		35,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	322,000	90,00	28 980,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		"chodníky" 170+152		322,000			
3	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,000	80,00	4 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"asf. chodník-uložení na meziskládku v rámci stavby pro zpětné využití" 53		53,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	222,000	80,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"betonové obrubníky" 58+116		174,000			
	VV		"kamenné obrubníky" 48		48,000			
	VV		Součet		222,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	211,000	50,00	10 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		57+114+22+10+8		211,000			
6	K	122452514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	86,940	140,00	12 171,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
	VV		"odkop pro chodník"					
	VV		211*0,14		29,540			
	VV		(35+53+322)*0,14		57,400			
	VV		Součet		86,940			
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	180,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"pro palisádu"					
	VV		2*1/2		1,000			
	VV		0,4*0,5*7		1,400			
	VV		Součet		2,400			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,390	35,00	2 183,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		86,94+2,4-26,95		62,390			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	79,950	40,00	3 198,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"ornice z meziskládky" 533*0,15		79,950			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	112,302	100,00	11 230,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		62,39*1,8		112,302			
11	K	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťných strojně	m3	26,950	50,00	1 347,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		"dosypání za obrubou" 252*0,1		25,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dosypání za palisádou" 7*0,25		1,750			
	VV		Součet		26,950			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	83,490	15,00	1 252,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"ornice na mezideponii" 211*0,1		21,100			
	VV		"vytlačená kubatura" 62,39		62,390			
	VV		Součet		83,490			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,100	200,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
	VV		"za palisádou" 7*0,3		2,100			
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	4,200	350,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		2,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			
15	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	533,000	50,00	26 650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"viz SO801" 533		533,000			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	508,000	20,00	10 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	VV		f01		508,000			
	FIG		Rozpad figury: f01					
	FIG		110+11+10+3+22+116+5+34+133+22+10+7+15+10		508,000			
	D	2	Zakládání				1 120,00	
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	VV		"drenáž za palisádou" 7		7,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				26 302,50	
18	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	7,000	900,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	VV		7		7,000			
19	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	40,005	500,00	20 002,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní					
	VV		7*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		40,005			
	D	5	Komunikace pozemní				274 650,70	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	508,000	110,00	55 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm					
	VV		f01		508,000			
	FIG		Rozpad figury: f01					
	FIG		110+11+10+3+22+116+5+34+133+22+10+7+15+10		508,000			
21	K	596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	508,000	180,00	91 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva lžzaného nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kralnici tl. 60 mm přes 300 m2					
	VV	f01	110+11+10+3+22+116+5+34+133+22+10+7+15+10		508,000			
22	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	487,830	240,00	117 079,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		483*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		487,830			
23	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	15,150	390,00	5 908,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		15,150			
24	M	59246084	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	10,100	430,00	4 343,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		"vodící linie" 0,4*25		10,000			
	VV		10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		10,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				103 257,60	
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	66,000	200,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		8+58		66,000			
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	67,320	150,00	10 098,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,320			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	252,000	200,00	50 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		15+3+70+3+40+42+17+16+11+18+17		252,000			
28	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	257,040	115,00	29 559,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		257,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				32 680,28	
29	K	99722157(R)	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	139,065	35,00	4 867,28	
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na skládku dle dispozic zhotovitele					
	VV		"na skládku dle dispozic zhotovitele"					
	VV		"dlažby" 9,835+83,72		93,555			
	VV		"obrubníky" 45,51		45,510			
	VV		Součet		139,065			
30	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	139,065	200,00	27 813,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		139,065		139,065			
	D	998	Přesun hmot				8 905,60	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	356,224	25,00	8 905,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 750,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 750,00	
32	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl. do 0,6 mm	m2	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		"za palisádou" 7*1		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Objekt:

401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Město Náměšť nad Oslavou

IČ:

00289965

DIČ:

Uchazeč:

KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

IČ:

29259312

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		818 493,99	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	818 493,99	21,00%	171 883,74
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	990 377,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	818 493,99
M - Práce a dodávky M	818 493,99
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	818 493,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo: Náměšť nad Oslavou Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7 Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 818 493,99

D	M		Práce a dodávky M				818 493,99	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				818 493,99	
1	K	46007(R)	Přeložka veřejného osvětlení	soub	1,000	818 493,99	818 493,99	
PP			Veřejné osvětlení					
P			Poznámka k položce: podrobný soupis prací, dodávek a služeb, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce je zpracován v samostatném projektu v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 601 - POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD

KSO:
Místo: Náměšť nad Oslavou

Zadavatel:
Město Náměšť nad Oslavou

Uchazeč:
KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

IČ: 00289965
DIČ:

IČ: 29259312
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		617 624,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	617 624,77	21,00%	129 701,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	747 325,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 601 - POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	617 624,77
HSV - Práce a dodávky HSV	617 624,77
1 - Zemní práce	32 483,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	560 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 435,40
5 - Komunikace pozemní	3 743,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 975,40
998 - Přesun hmot	1 986,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 601 - POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD

Místo: Náměšť nad Oslavou Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou Projektant: PROfi Jihlava spol. s
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7 Zpracovatel: r.o. PROfi Jihlava spol. s
r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							617 624,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				617 624,77	
D	1		Zemní práce				32 483,89	
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,750	140,00	5 985,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		((3,5+2,5)/2*1,9)*7,5		42,750			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,750	35,00	1 496,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		42,75		42,750			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	73,350	100,00	7 335,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		40,75*1,8		73,350			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	76,950	15,00	1 154,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění a upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"vytlačená kubatura" 42,75*1,8		76,950			
	VV		Součet		76,950			
5	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	20,566	150,00	3 084,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích					
	VV		42,75-(1,8*1,6*6,6)-2*2,644		20,566			
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	41,132	320,00	13 162,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		20,566*2 "Přepočtené koeficientem množství		41,132			
7	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	17,750	15,00	266,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	VV		7,1*2,5		17,750			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				560 000,00	
8	K	38638111(R)	Polopodzemní kontejner	kus	4,000	140 000,00	560 000,00	
	PP		Betonová prefa žlímka vyztužená sklolaminátovými vlákny z voděodolného betonu. Celková výška žlímky kontejneru je 2800 mm (z toho 1,8 m podzemní část). Kontejnery jsou čtvercového půdorysu o maximální velikosti 1600 x 1600 mm, s možností připojení k dalšímu kontejneru a vytvoření sestavy. Velikost vyřazovacího otvoru je min. 450 mm u jednoduchého kontejneru a min. 320 mm u DUO kontejneru. DUO kontejner obsahuje dva samostatné PP vaky, každý o objemu 2,4 cbm. Vlkro vyřazovací otvoru je v barvě příslušného typu odpadu.					
	VV		"Kompletní montáž vč. dodávky polopodzemního kontejneru" 4		4,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 435,40	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,644	350,00	925,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	VV		"podkladní vrstva ze ŠP II, 150mm" 7,05*2,5*0,15		2,644			
10	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	2,644	2 500,00	6 610,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	VV		7,05*2,5*0,15		2,644			
11	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,078	50 000,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		17,625*4,45*kg/m2"/1000		0,078			
D	5		Komunikace pozemní				3 743,60	
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 150 mm	m2	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění II 150 mm					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm přes 300 m2		7,000			
	VV	f01	7		7,000			
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm	m2	7,140	240,00	1 713,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		přirodní		7,000			
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přirodní		7,000			
	VV		7		7,140			
	VV		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,140			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 975,40	
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřpením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		8		8,000			
	VV		12		12,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
16	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	8,080	130,00	1 050,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x150mm					
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
17	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	350,00	707,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	12,120	150,00	1 818,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,120			
	D	998	Přesun hmot				1 986,48	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	79,459	25,00	1 986,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		dílažděným					
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dílažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Stavba:
PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt:
801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poznámka:

$$\begin{array}{l} \text{IC:} \\ \text{DIC:} \end{array}$$

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Místo:	Náměšť nad Oslavou	Datum:	24. 6. 2024
Zadavatel:	Město Náměšť nad Oslavou	Projektant:	Ing. Jaroslav Krejčí, Znojmo
Uchazeč:	KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7	Zpracovatel:	Ing. Jaroslav Krejčí

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	676 112,25
HSV - Práce a dodávky HSV	676 112,25
1 - Zemní práce	17 402,10
2 - Strukturální substráty s biouhlem	132 461,70
3 - Výsadba stromů	33 116,72
31 - Stromy	90 000,00
4 - Výsadba keřů, trvalek	207 433,18
41 - Keře trvalky	126 650,00
5 - Travnaté plochy	43 788,70
9 - Přesun hmot	25 259,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Objekt: 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Místo: Náměšť nad Oslavou
Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou
Uchazeč: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Ing. Jaroslav Krejčí,
Znojmo
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Krejčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							676 112,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				676 112,25	
D	1		Zemní práce				17 402,10	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	49,020	140,00	6 862,80	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně					
	VV		vrstva 1 = substrát A > 0,33m2 * 21,5m * 2 pásy = 14,19m3					
	VV		vrstva 2 = substrát B > 0,33m2 * 21,5m * 2 pásy = 14,19m3					
	VV		vrstva 3 = vrchní vrstva C > 0,48m2 * 21,5m * 2 pásy = 20,64m3					
	VV		14,19 + 14,19 + 20,64		49,020			
	VV		Součet		49,020			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	49,020	35,00	1 715,70	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	VV		_odvoz přebytečné sypání na skládku odpadu					
	VV		14,19 + 14,19 + 20,64		49,020			
	VV		Součet		49,020			
3	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	88,236	100,00	8 823,60	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV		_přepočít na tuny 1,8 t/m3 (m3 materiálu x 1,8 koeficient hmotnosti)					
	VV		(14,19 + 14,19 + 20,64)*1,8		88,236			
	VV		Součet		88,236			
4	K	183101326	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 5 do 6 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	0,000	1 500,00	0,00	
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 5 do 6 m3 v rovině a svahu do 1:5					
5	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlujšin	m3	0,000	10,00	0,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlujšin					
D	2		Strukturální substráty s biouhlem				132 461,70	
6	K	R564831011	Podklad ze štěrkovité ŠD plochy do 100 m2, s rozproštěním a zhutněním a smísením	m2	55,250	70,00	3 867,50	
	PP		Podklad ze štěrkovité ŠD plochy do 100 m2, s rozproštěním a zhutněním a smísením					
	VV		plocha délka 21,25 m * šířka 1,30m * 2 pásy					
	VV		21,25 * 1,3 * 2		55,250			
	VV		Součet		55,250			
7	M	58344197	štěrkovitá frakce 32/63	t	6,386	900,00	5 747,40	
	PP		štěrkovitá frakce 32/63					
	VV		" vrstva 1 = substrát A > 14,19m3 => 25 %, * 1,8 (koeficient hmotnosti - 1m3 na tuny) "					
	VV		14,19 * 0,25 * 1,8		6,386			
	VV		Součet		6,386			
8	M	58344171	štěrkovitá frakce 4/32	t	22,988	900,00	20 689,20	
	PP		štěrkovitá frakce 4/32					
	VV		" vrstva 1 = substrát A > 14,19m3 => 25 %, * 1,8 (koeficient hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhutnění 20% (1,2) " 14,19 * 0,25 * 1,8 * 1,2		7,663			
	VV		" vrstva 2 = substrát B > 14,19m3 => 50 %, * 1,8 (koeficient hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhutnění 20% (1,2) " 14,19 * 0,5 * 1,8 * 1,2		15,325			
	VV		Součet		22,988			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	32,601	500,00	16 300,50	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		" vrstva 1 = substrát A > 14,19m3 => 30 %, * 1,3 (koef. hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhutnění 20% (1,2) " 14,19 * 0,3 * 1,3 * 1,2		6,641			
	VV		" vrstva 2 = substrát B > 14,19m3 => 30 %, * 1,3 (koef. hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhutnění 20% (1,2) " 14,19 * 0,3 * 1,3 * 1,2		6,641			
	VV		" vrstva 3 = substrát C > 20,64m3 => 60 %, * 1,3 (koeficient hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhutnění 20% (1,2) " 20,64 * 0,6 * 1,3 * 1,2		19,319			
	VV		Součet		32,601			
10	M	M1039000	Biouhel frakce netříděný (0-15 mm)	m3	3,406	4 600,00	15 667,60	
	PP		Biouhel frakce netříděný (0-15 mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"vrstva 1 = substrát A > 14,19m3 => 10 %, * + zhuštění 20% (1,2) " 14,19 * 0,1 * 1,2		1,703			
	WV		"vrstva 2 = substrát B > 14,19m3 => 10 %, * + zhuštění 20% (1,2) " 14,19 * 0,1 * 1,2		1,703			
	WV		Součet		3,406			
11	M	RMzeolit	Zeolit - štěrky pr. 8-20mm	t	10,588	1 600,00	16 940,80	
	PP		Zeolit - štěrky pr. 8-20mm					
	WV		"vrstva 1 = substrát A > 14,19m3 => 10 %, * 1,8 (koef. hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhuštění 20% (1,2) " 14,19 * 0,1 * 1,8 * 1,2		3,065			
	WV		"vrstva 2 = substrát B > 14,19m3 => 10 %, * 1,8 (koef. hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhuštění 20% (1,2) " 14,19 * 0,1 * 1,8 * 1,2		3,065			
	WV		"vrstva 3 = substrát C > 20,64m3 => 10 %, * 1,8 (koeficient hmotnosti - 1m3 na tuny) * + zhuštění 20% (1,2) " 20,64 * 0,1 * 1,8 * 1,2		4,458			
	WV		Součet		10,588			
12	M	RM10321100	zahradní substrát - kompost	m3	7,430	1 090,00	8 098,70	
	PP		zahradní substrát - kompost					
	WV		"vrstva 3 = substrát C > 20,64m3 => 30 % * + zhuštění 20% (1,2) " 20,64 * 0,3 * 1,2		7,430			
	WV		Součet		7,430			
13	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm	m	86,000	165,00	14 190,00	
	PP		Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm					
14	M	RM69334355	fólie kořenovzdorná RootControl	m2	86,000	360,00	30 960,00	
	PP		fólie kořenovzdorná RootControl					
	D	3	Výsadba stromů				33 116,72	
15	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	13,000	55,00	715,00	
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 10 do 50 kusů					
16	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	935,00	12 155,00	
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5					
17	M	RM10321100	zahradní substrát - kompost	m3	0,563	1 090,00	613,67	
	PP		zahradní substrát - kompost					
	WV		9" (0,125/2) "stromy mimo zadráždžené parkoviště "		0,563			
	WV		ks stromů * (0,125 =>objem jamky / 2 =>50% výměna půdy)					
	WV		Součet		0,563			
18	K	R18410	Připrava sazenic a řez při výsadbě	ks	13,000	55,00	715,00	
	PP		Připrava sazenic a řez při výsadbě					
19	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	605,00	7 865,00	
	PP		Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
	WV		13		13,000			
	WV		vč. zalití a aplikace hydrofilního gelu a tabletového hnojiva					
	WV		Součet		13,000			
20	M	10390001	Půdního kondicionéru - hydrofilní gel (2 kg/m3 substrátu) hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel	kg	3,250	385,00	1 251,25	
	PP		Půdního kondicionéru - hydrofilní gel (2 kg/m3 substrátu) hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel					
	WV		2 * 13 * 0,125		3,250			
	WV		2kg x (ks stromů * 0,05 m3 substrátu)					
	WV		Součet		3,250			
21	M	25111112	hnojivo NPK	kg	0,520	40,00	20,80	
	PP		hnojivo NPK					
	WV		hnojivo NPK - vicesložkové hnojivo - tableta - (1 rostlina 4 ks)					
	WV		13 * 4 * 0,01 " ks stromů * počet tablet / 1ks dřeviny * 0,01 => jedna tableta 10g = 0,01kg"		0,520			
	WV		Součet		0,520			
22	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	15,600	75,00	1 170,00	
	PP		Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5					
	WV		13 * 2 * 0,6		15,600			
	WV		ks stromů * 2m (výška kmene) * 0,6m (2 omotání, obvod kmene)					
	WV		překrytí - 2x omotání, instalace plastové chráničky kmene					
	WV		Součet		15,600			
23	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	15,600	165,00	2 574,00	
	PP		rákos ohradový neloupaný 60x200cm					
24	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus	6,000	95,00	570,00	
	PP		chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou					
	WV		6 " stromy v travě"		6,000			
	WV		Součet		6,000			
25	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	75,00	450,00	
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
	WV		6 " stromy v travě"		6,000			
	WV		(1 strom / 1 m2)					
	WV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,600	1 320,00	792,00	
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		6 * 0,1		0,600			
	VV		ks stromů * 0,1 (zamulčovány vrstvou 10 cm v ploše 1 m2)					
	VV		Součet		0,600			
27	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	13,000	230,00	2 990,00	
	PP		Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m					
	VV		13		13,000			
	VV		(3kůly včetně hrazdy, horního a středního úvazku / strom) vč. upevnění pletiva					
	VV		Součet		13,000			
28	M	RM60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, (3 kůly, hrazdy a 1 strom+ úvaz)	kus-sada	13,000	95,00	1 235,00	
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m. (3 kůly, hrazdy a 1 strom+ úvaz)					
	D	31	Stromy				90 000,00	
29	M	ST1	Acer campestre 'Elsrijk' – javor babyka, vysokokmen, ok 12-14, ZB	ks	2,000	6 600,00	13 200,00	
	PP		Acer campestre 'Elsrijk' – javor babyka, vysokokmen, ok 12-14, ZB					
30	M	ST2	Acer campestre 'Red Shine' – javor babyka, vysokokmen, ok 12-14, ZB	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
	PP		Acer campestre 'Red Shine' – javor babyka, vysokokmen, ok 12-14, ZB					
31	M	ST3	Acer pseudoplatanus 'Worleei' – javor klen, vysokokmen, ok 12-14, ZB	ks	2,000	6 950,00	13 900,00	
	PP		Acer pseudoplatanus 'Worleei' – javor klen, vysokokmen, ok 12-14, ZB					
32	M	ST4	Aesculus hippocastaneum 'Baumanni' – jirovec, vysokokmen, ok 12-14, ZB	ks	3,000	6 600,00	19 800,00	
	PP		Aesculus hippocastaneum 'Baumanni' – jirovec, vysokokmen, ok 12-14, ZB					
33	M	ST5	Celtis occidentalis – břestovec západní, vysokokmen, ok 12-14, ZB	ks	4,000	7 700,00	30 800,00	
	PP		Celtis occidentalis – břestovec západní, vysokokmen, ok 12-14, ZB					
34	M	ST6	Platanus acerifolia 'Huisen' – platan javorolistý, vysokokmen, ok 12-14, ZB	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	
	PP		Platanus acerifolia 'Huisen' – platan javorolistý, vysokokmen, ok 12-14, ZB					
	D	4	Výsadba keřů, trvalek				207 433,18	
35	K	183111211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 922,000	25,00	48 050,00	
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5					
36	M	RM10321100	zahrádní substrát - kompost	m3	1,922	1 090,00	2 094,98	
	PP		zahrádní substrát - kompost					
	VV		1922* (0,002/2) "stromy mimo zadržované parkoviště"		1,922			
	VV		ks stromů * (0,002 => objem jamky / 2 => 50% výměna půdy)					
	VV		Součet		1,922			
37	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 922,000	35,00	67 270,00	
	PP		Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
38	M	RM1841002223	Hnojivo - víceúčelové tabletové hnojivo – (keře 1ks, stromy 4 ks)	ks	306,000	10,00	3 060,00	
	PP		Hnojivo - víceúčelové tabletové hnojivo – (keře 1ks, stromy 4 ks)					
	VV		(306)* 1" ks keřů * 1"		306,000			
	VV		Součet		306,000			
39	M	25111112	hnojivo NPK	kg	19,220	60,00	1 153,20	
	PP		hnojivo NPK					
	VV		hnojivo NPK - víceúčelové hnojivo - tableta – (1tableta/keř, 4tableta/strom)					
	VV		1922 * 1 * 0,01 " ks dřevin * počet tablet / 1ks dřeviny * 0,01 => jedna tableta 10g = 0,01kg"		19,220			
	VV		Součet		19,220			
40	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	65,000	55,00	3 575,00	
	PP		Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy					
41	M	27245176	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mmx125mmx4mm	m	65,000	60,00	3 900,00	
	PP		obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mmx125mmx4mm					
42	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	373,000	20,00	7 460,00	
	PP		Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5					
43	M	69311312	textilie netkaná HPPE 70g/m2	m2	373,000	20,00	7 460,00	
	PP		textilie netkaná HPPE 70g/m2					
44	K	184911421.1	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	373,000	50,00	18 650,00	
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
45	M	10391100.1	kůra mulčovací VL	m3	37,300	1 200,00	44 760,00	
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		373 * 0,1 " =mulčovaná plocha m2 * 0,1"		37,300			
	VV		Součet		37,300			
	D	41	Keře trvalky				126 650,00	
46	M	SAZ1	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - skalník vrbovitý, vel. 15-30, K	ks	498,000	65,00	32 370,00	
	PP		Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - skalník vrbovitý, vel. 15-30, K					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	SAZ2	<i>Deutzia scabra</i> 'Rosea Plena' – trojpek drsný, vel. 25-50, K	ks	64,000	90,00	5 760,00	
	PP		<i>Deutzia scabra</i> 'Rosea Plena' – trojpek drsný, vel. 25-50, K					
48	M	SAZ3	<i>Hypericum moserianum</i> 'Tricolor' - Třezalka Moserova, vel. 25-50, K	ks	126,000	75,00	9 450,00	
	PP		<i>Hypericum moserianum</i> 'Tricolor' - Třezalka Moserova, vel. 25-50, K					
49	M	SAZ4	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn. – kolkvitzie krásná, vel. 50-60, K	ks	47,000	95,00	4 465,00	
	PP		<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn. – kolkvitzie krásná, vel. 50-60, K					
50	M	SAZ5	<i>Philadelphus »virginalis</i> 'Virginal' - pustoryl panenský, vel. 50-60, K		47,000	95,00	4 465,00	
	PP		<i>Philadelphus »virginalis</i> 'Virginal' - pustoryl panenský, vel. 50-60, K					
51	M	SAZ6	<i>Spiraea decumbens</i> - lavolník poléhavý, vel. 15-30, K	ks	396,000	55,00	21 780,00	
	PP		<i>Spiraea decumbens</i> - lavolník poléhavý, vel. 15-30, K					
52	M	SAZ7	<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' – korunačka klaná, vel. 15-30, K	ks	744,000	65,00	48 360,00	
	PP		<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' – korunačka klaná, vel. 15-30, K					
D		5	Travnaté plochy				43 788,70	
53	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	533,000	10,00	5 330,00	
	PP		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5					
54	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5 ručně	m2	1 066,000	5,00	5 330,00	
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5 ručně					
	VV		533 * 2 "plocha - 2x postřikem"		1 066,000			
	VV		Součet		1 066,000			
55	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,320	425,00	136,00	
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		1066*0,0003 "použití postřiku 0,0003 litrů = 1m2"		0,320			
	VV		Součet		0,320			
56	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovinně a svahu do 1:5	m2	533,000	10,00	5 330,00	
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovinně a svahu do 1:5					
57	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	533,000	10,00	5 330,00	
	PP		Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5					
58	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	533,000	35,00	18 655,00	
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5					
59	M	RM18141113	startovací hnojiva v dávce 35-40g/m2	kg	18,655	60,00	1 119,30	
	PP		startovací hnojiva v dávce 35-40g/m2					
	VV		533 * 0,035		18,655			
	VV		Součet		18,655			
60	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	15,990	160,00	2 558,40	
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		533*0,03 " v dávce 0,025-0,03 kg/m2 (25 -30g/m2) travní směsí"		15,990			
	VV		Součet		15,990			
D		9	Přesun hmot				25 259,85	
61	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	72,171	350,00	25 259,85	
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2023-000001
Stavba: PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Datum: 24. 6. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
101	PARKOVIŠTĚ		
f01	plocha dlažby parkoviště		712,000
f01	"parkovací stání" 712		712,000
Použití figury:			
596412213	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	712,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	712,000
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	712,000
f02	plocha komunikace		915,000
f02	"plocha komunikace" 915		915,000
Použití figury:			
577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	915,000
564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	987,750
564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	915,000
565186121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	915,000
573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	915,000
102	CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
f01	plocha chodníku		508,000
f01	110+11+10+3+22+116+5+34+133+22+10+7+15+10		508,000
Použití figury:			
596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	508,000
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	508,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	508,000
601	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD		
f01	plocha chodníku		7,000
f01	7		7,000

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		373 250,85
Montáž - práce		264 165,00
Mezisoučet 1	0,00	637 415,85
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		38 244,95
Nátěry		0,00
Zemní práce		141 419,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 414,19
Mezisoučet 2	0,00	818 493,99
Základní náklady celkem		
		818 493,99
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		
		0,00
Náklady celkem		
		818 493,99
Základ a hodnota DPH 21%	818 493,99	171 883,74
Základ a hodnota DPH 12%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		990 377,73
Součty odstavců		
	Materiál	Montáž
Elektromontáže	373 250,85	264 165,00
Demontáže	0,00	29 200,00
Zemní práce	62 542,20	78 876,80

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Matenál	Matenál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
		Elektromontáže									
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8077	1	CYKY-J 4x16 , volné	m	271,00	214,00	57 994,00	55,00	14 905,00	269,00	72 899,00	205*4*2*3+5*1*3+3*3*3=271
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8068	2	CYKY-J 3x1 5 mm2 , volné	m	94,00	26,00	2 444,00	35,00	3 290,00	61,00	5 734,00	6*1*6,5+3*2*6,5+2*8=94
7004-10001		UKONČENÍ Cu KABELŮ DO									
7004-10003	3	4x25 mm2	ks	22,00		0,00	200,00	4 400,00	200,00	4 400,00	4*2*5*1+3*3=22
1123-7100		TRUBKA HDPE									
1123-7102	4	KF09063_AA TRUBKA DVOUPL	m	189,00	32,00	6 048,00	40,00	7 560,00	72,00	13 608,00	205*4*2*2+5*1*2+3*3*2=189
1123-593	5	KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110	ks	60,00	59,00	3 540,00	45,00	2 700,00	104,00	8 240,00	9+17+17+17=60
1157-3305		SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ LED - do 30,9W, 3946 lm, 127,9 lm/W, 2700K, s 5-letou krokovou regulací									
1261-85	6	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ - ASYMETRICKE - LED - do 63W, 4000K, >130lm/W, HLINÍKOVÉ	ks	12,00	7 100,00	85 200,00	650,00	7 800,00	7 750,00	93 000,00	12
1261-86	7		ks	2,00	11 100,00	22 200,00	650,00	1 300,00	11 750,00	23 500,00	2
1016-40		Stožár osvětlovací									
1016-94	8	K 6 sadový stožár l=6,8m, montážní výška svítidla nad zemí 6m, vstupňový 133/89/60mm, oboustanné žárové zinkovaný	ks	9,00	7 937,00	71 433,00	2 200,00	19 800,00	10 137,00	91 233,00	9
1016-377	9	STP 6 - R - stožár pro přisvícení přechodů, v=6m, l=7,2m, 133/108/89	ks	2,00	11 061,00	22 122,00	2 200,00	4 400,00	13 261,00	26 522,00	2
1016-78	10	Termoplastická povrchová úprava TPU	ks	20,00	1 950,00	39 000,00		0,00	1 950,00	39 000,00	15+3+2=20
1016-714		Výložník obloukový, oboustranné žárové zinkovaný									
1016-634	11	SV 1/60 - 300	ks	6,00	709,00	4 254,00	650,00	3 900,00	1 359,00	8 154,00	6
1016-641	12	SV 2/60 - 300/180	ks	3,00	1 024,00	3 072,00	850,00	2 550,00	1 874,00	5 622,00	3
1016-380		Výložník rovný, oboustranné žárové zinkovaný									
1016-384	13	UD 1 - 2000/B - na přechodový stožár	ks	2,00	2 675,00	5 350,00	950,00	1 900,00	3 625,00	7 250,00	2
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE									
1042-546	14	SV 6.16.4 Stožárová výzbroj	ks	8,00	1 450,00	11 600,00	550,00	4 400,00	2 000,00	16 000,00	8
1042-547	15	SV 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek) Stožárová výzbroj	ks	3,00	1 750,00	5 250,00	750,00	2 250,00	2 500,00	7 500,00	3
1059-1		POJISTKA									
1059-3	16	trubičková 6A, char. normální	ks	14,00	50,00	700,00	50,00	700,00	100,00	1 400,00	8+2*3=14
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
1244-8	17	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volné	m	205,00	48,00	9 430,00	100,00	20 500,00	146,00	29 930,00	205
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3	18	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volné	m	33,00	48,00	1 518,00	100,00	3 600,00	146,00	5 118,00	11*3=33
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ									
1127-162	19	SP01 připojovací	ks	11,00	20,00	220,00	80,00	880,00	100,00	1 100,00	11*1=11
1244-239	20	SR 3a svorka páska-drát	ks	22,00	55,00	1 210,00	80,00	1 760,00	135,00	2 970,00	2*11=22
1244-88	21	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	28,00	41,00	1 068,00	80,00	2 080,00	121,00	3 148,00	205/25*2+4*2=26
9999-840	22	Směřovací návleky - svorky v zemi, vývod uzemnění do stožáru	ks	11,00	100,00	1 100,00	250,00	2 750,00	350,00	3 850,00	11
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE									
9999-839	23	Štítek pro označení svodu	ks	33,00	15,00	495,00	50,00	1 650,00	65,00	2 145,00	3*11=33
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
7004-8007	24	H07V-U 6 mm2 , volné	m	11,00	21,00	231,00	30,00	330,00	51,00	561,00	11*1=11
9999-1294		POUŽÍVNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
9999-1295	25	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	hod	22,00		0,00	1 400,00	30 800,00	1 400,00	30 800,00	11*2=22
9999-1295	26	přesun jeřábu	km	80,00		0,00	70,00	5 600,00	70,00	5 600,00	2*40=80
9999-1295	27	vysokozdvíhací plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	hod	22,00		0,00	900,00	19 800,00	900,00	19 800,00	11*2=22

9999-1295	28	přesun vysokozdvizné plošiny	km	80,00	0,00	30,00	2 400,00	30,00	2 400,00 2*40=80
9999-1280		MONTÁŽE							
9999-1291	29	Vyhledání rozvodů VO, připojení na rozvody VO	hod	16,00	0,00	460,00	7 360,00	460,00	7 360,00 2*8=16
9999-1288	30	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení v rozsahu dle požadavku správce, protokol o měření	kpl	1,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00 1
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6 ed.2							
9999-1298	31	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	16,00	0,00	650,00	10 400,00	650,00	10 400,00 16
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk							
9999-1298	32	geodetické zaměření skut.- provedení - intravilán	km	0,19	0,00	50 000,00	9 500,00	50 000,00	9 500,00 (160+2*17)*0,001=0,194
9999-1298	33	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,19	0,00	30 000,00	5 700,00	30 000,00	5 700,00 (160+2*17)*0,001=0,194
9999-1299	34	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00 1
		Demontáže							
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							
1157-477	35	demontáž svítidla ze stožaru VO, včetně odborné likvidace	ks	6,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00 2*3=6
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR, VÝLOŽNÍK							
1261-9	36	Demontáž výložníku	ks	3,00	0,00	250,00	750,00	250,00	750,00 3
9998-5139		Demontáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních							
9998-5142	37	do 12 m	ks	3,00	0,00	1 050,00	3 150,00	1 050,00	3 150,00 3
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA							
9999-1295	38	jeřáb - montáž stožaru - 2hřs	hod	6,00	0,00	1 400,00	8 400,00	1 400,00	8 400,00 3*2=6
9999-1295	39	přesun jeřábu	km	40,00	0,00	70,00	2 800,00	70,00	2 800,00 40
9999-1295	40	vysokozdvizná plošina - 2hod/svítidlo, výložník,	hod	12,00	0,00	900,00	10 800,00	900,00	10 800,00 6*2=12
9999-1295	41	přesun vysokozdvizné plošiny	km	40,00	0,00	30,00	1 200,00	30,00	1 200,00 40
		Demontáže - celkem			0,00		29 200,00		29 200,00
	42	Podružný materiál			17 773,85			0,00	17 773,85
		Elektromontáže - celkem			373 250,85		264 165,00		637 415,85
		Zemní práce							
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI							
9999-890	43	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,19	0,00	25 000,00	4 750,00	25 000,00	4 750,00 (160+2*17)*0,001=0,194
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ							
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3							
9999-946	44	Zemina třídy 4, ručně	m3	13,00	0,00	450,00	5 850,00	450,00	5 850,00 9*1+2*2=13
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.							
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU							
9999-976	45	D 300x1000 mm	ks	9,00	0,00	950,00	8 550,00	950,00	8 550,00 9
9999-976	46	D 300x1500 mm	ks	2,00	0,00	1 400,00	2 800,00	1 400,00	2 800,00 2
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
9999-981	47	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	13,00	2 900,00	37 700,00	1 000,00	13 000,00	3 900,00 50 700,00 9*1+2*2=13
9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA							
9999-981		POVRCHU							
9999-983	48	V zemině třídy 3-4	m3	13,00	0,00	150,00	1 950,00	150,00	1 950,00 9*1+2*2=13
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1002	49	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	134,00	0,00	80,00	10 720,00	80,00	10 720,00 194*60=134
9999-1005	50	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm	m	60,00	0,00	175,00	10 500,00	175,00	10 500,00 9+3*17=60
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
9999-1073	51	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	194,00	33,00	6 402,00	13,00	2 522,00	48,00 8 924,00 134+60=194

9999-1087		ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM									
9999-1089	52	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	194,00	33,00	6 402,00	13,00	2 522,00	46,00	8 924,00	134+60=194
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
9999-1119	53	Šířka 33cm	m	194,00	5,00	970,00	10,00	1 940,00	15,00	2 910,00	134+60=194
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1182	54	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	134,00		0,00	25,00	3 350,00	25,00	3 350,00	134
9999-1184	55	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	60,00		0,00	65,00	3 900,00	65,00	3 900,00	60
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU									
9999-1196	56	Provozovní úprava terénu v zemina třídy 4	m ²	78,90		0,00	35,00	2 691,50	35,00	2 691,50	134*0,35+60*0,5=78,9
9999-1185		ODVOZ ZEMLINY									
9999-1186	57	odvoz zeminy a sutí na skládku, včetně poplatku za uložení	t	42,57	280,00	11 068,20	90,00	3 831,30	350,00	14 899,50	((134*0,35+60*0,5)*0,2+13)*1,5=42,57
Zemní práce - celkem						62 542,20		78 876,80		141 419,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	PARKOVIŠTĚ U ZŠ HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Projekt	SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
Investor	MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Z. č.	a742023
A. č.	2023-000001
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Zbyněk Pecina
Kontroloval	
Datum	27.06.2024
Zpracovatel	
CÚ	2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	12
Procento PM %	5